



Akt nr:
R-E1a-1535

AU\$R-E1a-1535

4841-3

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 DEC. 1953

DIARIE Nr.

SAK Nr.

R 3-1535

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
rörande
Skattegårdens dikningsföretag
av år 1953
i Varola jordregistersocken
och Vårsås kommun
av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt
vattenlagen åren
1952-1953
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 2/11 1953

NÄMNDEN

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den / 19.....STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... {utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med förbättring)

AVSYNINGSENTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att **"Skattegårdens dikningsföretag av år 1953"**
som för (rationaliseringsåtgärdens art) _____

å fastigheten _____ i _____ socken, beviljats
lånegaranti nr _____ å _____ kronor
avskrivningslån nr _____ å _____ kronor
statsbidrag nr **1733/4167** å **19.660:--** kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: _____

Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: -

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: **Verklig kostnad understiger med 2.457 kr den beräknade.**

~~avskrivningslån~~: **Det beviljade bidraget synes därför böra reduceras
med 40 procent härav eller i runt tal 980 kr till
18.680 kr.**

~~avskrivningslån~~

~~statsbidrag~~

Skara den **12 okt. 19 54.**

Lennart Röh
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien _____ kronor

å avskrivningslånet _____ kronor

å statsbidraget _____ kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien _____ kronor

å avskrivningslånet _____ kronor

å statsbidraget **18.680** kronor *J.H.*

Kamerala avdelningens anteckning	
Utanordnat den	Signatur
/ 19 nr	
/ 19	
29/10 19 54	<i>Stu</i>

Skara den **12 okt.** 19 **54.**

Anders Hallin
Lantbruksingenjör

Handlingar
rörande
Skattegårdens dikningsföretag av
år 1953.

Protokoll vid sammanträdes
angående förteggning av
när tillhörande hemman
Varola, Varola Gullögården,
Varola Lillögården, Varola Lo-
gården, Varola Skadegården
samt Varola Storgården inom
Varola jordregistersocken och
Väröns kommun av Skara.
borgslän.

Den 5 november 1952 insånds sig
underbeaktad, skatens lantbruk-
ingenieur hos lantbrukare Lars Larsson,
Varola Skadegården, för att jämlikt
förrådande (bil. 1) handlägga
ifrågasättande synförrättning.
Kungörelse angående sammanträdes
hade varit införd i Skaraborgsläns
ansvarsblad den 14 oktober 1952 (bil. 2)
samt i laga ordning anslagen i
Varola församling (bil. 3), varjämte
förslagets sakägare jämlikt varken
lagen (bil. 4) meddelat om tiden
och platsen för sammanträdet,
och hade följande personer vara
förrådningens medlemmar Kommanis
tillstådes.

Josef Larsson, Skadegården
Herman Johansson, " för socken
Bros

Perkinson Gunnar³ Fock, Storgården
 Erland Larsson, Gallegården
 Erik Andersson, "
 Evalda Almqvist, "
 Eric Brandqvist, " för egendel och
 fri Dorta " " ent. fullm. (bis. 5.)
 Anselm Magnusson, Lillgården
 Lars Larsson, Skattegården
 Hugo Andersson, Logården
 Erik Andersson, Storgården
 Signe Larsson, "
 Wagn. G. Johansson, Skövde fri Dagför-
 valtningen i Skaraborgs län ent. fullm. (bis. 6.)
 Ditt. gode män: Gustav Karlsson, Karstryd
 Arvid Engelbrektsson, Nyklobräten

§ 1.

Förordnandet uppläses och
 biladen protokollas (bis. 1.)

§ 2.

Tubet jär anmäles med
 synemännen, och biträdande gode
 mannen förklarade, att de av-
 lagt förordkriven ad.

§ 3.

Någon laga kunde med för-
 taget hade ingen ad anmäla,
 och ej heller ansågo synemän-
 nen något sådant föreligga.

§ 4.

Eni ~~de~~ delägare önskade
 förena sig med sökanden

4

hur synsförrättningen, i ingens-
de en förening jämlikt 10 kap 58 §
vabulagen, vilken förening
visordas av synmännen (bil. 7.)

§ 5.

föravvändering verkställes lik-
som besiktning av tarrlägg-
ningsområdet.

§ 6.

Sökandena och delägare ovanför
punkt 33+86 yrkade på röstledning
för tarrläggning av sin mark
till fri åker erforderligt djup.

§ 7.

Dröderna Fock yrkade på för-
^{ring} djup av dike på deras mark, så
att de undgås skada genom ökad
vattenförmåga genom tarrlägg-
ningen ovanför.

§ 8.

Delägarna, som beröres av öppet
dike yrkade på ersättning för
mark, som åtgärs för öppet arbete
och jordupplag.

§ 9.

Ombryggna av trummor på yr-
kades, där förut funnits sadana.

§ 10.

Ombryggna av landbåstrummor
vid 39+90 och 50⁴ påyrkades, och

emellan Trumman är byggda efter
år 1880, tillkommer det vägför-
vårningen i länets och utför och
börsta ombyggnaderna ifråga.

§ 11.

Ombudet för vägförvårningen
hade intet att erinra härmed.

§ 12.

De närvarande befullmäk-
tigade förvaltningsmännen ad-
i kungörelse för nästa samman-
trädets intåg att val av arbets-
styrelse skall verkställas vid
sammanträdet ifråga.

§ 13.

Då intet vidare förskam,
upplästes dagens protokoll, som
godkändes, och sammanträdets för
klarats avslutat.

Ord och dag som ovan

På tjänstens vägnar

Gästgärdsmannen

Gustaf Karlsson

H. Bengtsson

Den 18 december 1952 inbänder
sig åter förvaltningsmännen hos
lantbrukare Lars Larsson, Varule
Skattegården för att vidare
handlägga styreförvaltningen

ifråga. Huvudsaken angående sam-
mantrådet hade varit införd i
Skaraborgs län annonsblad
den 2 decemb. 1954 (bil. 8) samt i
läga ordning anslagen i Varola
församling (bil. 9), varjämte förr-
tagets socknare jämhet väcken-
lagen (bil. 10) meddelats om tiden
och platsen för sammanträdet, och
hade följande personer med för-
rättningsmannen kommit till staden.

Lars Larsson, Skattegården

Euseb Jansson

Dror Johansson,

Erland Lasso, Gånggärden

Erik Andersson

Evalda Almgren

Erik Brandqvist,

och Delta

sch. Derta " " ent. fulm. (bic. 5)

Erik Andersson

Anselm Magnusson

Hugo Anderson, Sagarden

Erik Anderson, Storegarden

Filip Jansson,

Joen Andersson

Signe Larsson

sons d'adabo

Bertie Fock

Rudolf Hallström,

Vagn. G. Johansson, Skövde för Bågför-
rættningen i Skaraborgs län enl. fullm. (bil. 12)

Ditt. gode män

Gustav Karlsson, Karstorp

Arburs Engeldrethsson, kyrkobästen

§ 14.

Tulst för anmälades med fyra
männen av de sakägare, som
tillkommit efter förra samman-
trädet.

§ 15.

Meddelades att förra-
ningens utskick till Ösa
på grund av de yrkanden, som
framställdes vid förra samman-
trädet.

§ 16.

Förslades Korknadsförelä-
sning och värderingslängd, som upp-
rättats med hänsyn till de
yrkanden, som förut framkommit.

§ 17.

Då meddelande intagits i kun-
gördens att val av arbetsstyrelse
skall verkställas vid dagens sam-
manträde valdes nu till ordfö-
rande och kassör i styrelsen
nämndeman Lars Larsson, Barola
Skabegården och Barola samt till
öfriga ledamöter Erik Andersson,
Gallegården och Erland Larsson,
Gallegården

§ 18.

Till revisorer och granska arbets-
styrelsens räkenskaper och för
valkning utsågos Erik Andersson,
Storögården och Filip Jönsson,
Storögården.

§ 19.

Att emottaga och förvara till
förläggat härande handlingar
och räkningar utsågos ordfo-
randen i styrelsen.

§ 20.

Då intet vidare förelkom, upp-
lästes dagens protokoll, som god-
kändes och sammanträdets för-
klarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

För tjänstens signal
Sofia Wäman

Gustaf Karlsson

A. Engelbrektsson

Den 20 mars 1953 inställde sig åter
förrädningsmannen hr landbrukaren
Lars Larsson, Verola Skadegården för att
vidare handlägga ifrågasatt
tyneförrädnings. Kungörens angående
sammanträdet hade varit införd
i Skaraborgs läns annonsblad

§ 21.

Förslades det uppräknade förslaget
med tillhörande längder, som
genomgås.

§ 22.

Med anledning av de förelagda
akterna hade ingen något att
anföras.

§ 23.

Syngemännens utlämnade upp-
lästas och bilades protokoll

§ 24.

Arvoderstäckningens förslades

§ 25

Delägarna beslöt att stabi-
understöda till förslaget genom-
förande, och uppdrags åt för-
räkningsmännen att uppräknat
härfor erforderliga handlingar

§ 26.

Då intet vidare förelåg, upp-
lästes dagens protokoll, som god-
kändes, och syngesförädringen

förklarades avslutad
Och nu låg han om
På tjänstens vägnar
Ett förman

Gustaf Carlsson J. Bergström

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. nr 62-49-1952.


12/1039 Bil. 1

Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande. Mariestad å landskansliet den 2 december 1952.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

f
Arskr.
Hvst

Inv 1039 13

Bil. 1

E D. 159-49

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 27/1 1949 Dnr. 30
Exp. den / 19 nr.....

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs



Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{hög}_{oss} tillhörig mark inom
Varola socken(-~~het~~) av Skaraborgs

..... län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser upptagande av avlopp, erforderligt
för täckdikning av våra fastigheter. Dels öppna dels täckta avlopp.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets
Företagets omfattning beror på vilka yrkanden, som framställes av
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.
de berörda angränsande ägornas ägare.

Närmaste järnvägsstation Skövde.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Evert Håvenström Annefors Bruk,
Fridene. tel. Fröjered 5.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Varola den 22 januari 1947

Evert Håvenström
Lars Larsson
Fridene

Täckdikningsplan begäres av de sökande å de arealer, som beröras av
dikningsföretaget.

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

tel. Fröjered 5.

1/4 mtl. Logården 7⁵

Evert Håvenström, Annefors Bruk, Fridene.

1/2 mtl. Logården 7² o 4

Lars Larsson, Skattegården, Varola. tel. 120.

1/8 mtl. Lillegården 3³

Eric Nilsson, Sandåsen, Varola. tel. 125.

1/8 mtl. Lillegården 3²

Eva Nilsson, " "

Syskonen Anselm och Estrid Magnusson,

Allmän landsväg Varola-Värsås.

Erik Andersson, Gallegården, Varola. tel. 119.

Stängesåsen 1²⁰

Vägförvaltningen, Mariestad.

3/16 matl. Skattegården 2⁶

A.G. Larsson, Logården, Varola. tel. 121.

1/10 mtl. Skattegården 11¹

Josef Larsson,

1/8 mtl. Skattegården 2⁴

Bror Johansson.

1/8 mtl. Gallegården 4⁹

Karl Joh. Janssons dödsbo.

Erland Larsson.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
Distriktslantmätaren


S. HALLIN, Skara

Förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

Lantbruks-
~~Förordnande~~ nämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman


Skara

den 17 oktober

1952.

Lantbruks-
På ~~Förordnande~~ nämndens vägnar:


Elis Enderstein.


Erik Almlöf.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Varola, Varola Gallegården, Varola Lillegården, Varola Logården, Varola Skattegården samt Varola Storegården inom Varola jordregistersocken och Vårsås kommun av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Lars Larsson, Skattegården, Varola, onsdagen den 5 november 1952 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstådsekomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 8 oktober 1952.

På tjänstens vägnar:

Gottfrid Wadman.
Statens lantbruksingenjör.


Ovanstående kungörelse har varit
införd i Skaraborgs läns Annonss-
blad tisdagen den 14 okt. 1952.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Varola, Varola Gallegården, Varola Lillegården, Varola Logården, Varola Skattegården samt Varola Storegården inom Varola jordregistersocken och Värsås kommun av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Lars Larsson, Skattegården, Varola, onsdagen den 5 november 1952 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 8 oktober 1952.

På tjänstens vägnar:



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Inslagen i Varola kyrka sönd. den
19 oktober 1952 av Carl-Eust. Dahlquist,
ph.

FÖRTECKNING

Över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Varola, Varola Gallegården, Varola Lillegården, Varola Logården, Varola Skattegården samt Varola Storegården i Vårsås kommun av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 5 november 1952 kl. 11.00.

1. Lantbr. Josef Larsson	Skattegården	VAROLA
2. " Evert Jansson	"	"
3. " Bror Johansson	"	"
4. " Erland Larsson	Gallegården	"
5. " Erik Andersson	"	"
6. " Evalda Almqvist	"	"
7. " Erik och Berta Brandkvist	"	"
8. " Anselm och Estrid Magnusson	Lillegården	"
9. " Lars Larsson	Skattegården	"
10. " Hugo Andersson	Logården	"
11. " Erik Andersson	Storegården	"
12. Vägförvaltningen		MARIESTAD
<u>Gode män:</u>		
Lantbr. Artur Engelbrektsson,	Kyrkebråten,	VÄRSÅS
" Gustav Karlsson Karstorp	Forsby	SKÖVDE
<u>Pastorat:</u>		
Varola pastorsämbete		VAROLA
<u>Tidning:</u>		
Skaraborgs läns annonsblad		SKÖVDE

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 11 oktober 1952, intygas

ex. officio:

Carl Gustafsson

Fullmakt.

Fullmakt för Eric Brandkvist
att föra min talan vid synföreläggning
angående försläggning av mark inom
Varols Gallegården med flera hemman.

Varols den 5 nov. 1952. Perfa Brandkvist.

Berättas av:

Evald Andersson

G. Pettersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 3471-43/52.


Ls/MA

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Johansson, Skövde, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom hemmanen Varola, Varola Gallegården, Varola Lillegården, Varola Logården, Varola Skattegården samt Varola Storegården inom Varola jordregistersocken och Vårsås kommun av Skaraborgs län.

Mariestad den 14 oktober 1952.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Förening

Underbekände, ägare till Store-
gården 1^a och 1²⁴ förena sig här-
med med sökanden till laga-
syneförrättning för tomtlägg-
ning av hemmanen Vårda,
Vårda Gullögården, Lillögården
Lögården, Skadegården i Vårda
jordregisterrättssöcken och Dämnäs
Kommun av Skaraborgs län jäm-
likt 10 Kap. 58 § vadenskylagen, och
yrka på utsträckning av förelägg
över deras markar.

Skadegården den 5 nov. 1952

Sigge Larsson Bertil Fock. Gunnar Fock
Eilund Gunnar Erik Andersson.
Jöns Larsson

Förordnande förordning utskottet
Gustafsson

H. Gunnarsson
Gustaf Karlsson

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10. kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Varola, Varola Gallegården, Varola Lillegården, Varola Logården, Varola Skattegården samt Varola Storegården inom Varola jordregistersocken och Värsås kommun av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Lars Larsson, Skattegården, Varola, torsdagen den 18 dec. 1952 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförandet av sin talan. Vid sammanträdet kommer val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 24 november 1952.

GOTFR. WADMAN

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad tisdagen den 2 december 1952.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10. kap vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Varola, Varola Gallegården, Varola Lillegården, Varola Logården, Varola Skattegården samt Varola Storegården inom Varola jordregistersocken och Vårsås kommun av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Lars Larsson, Skattegården, Varola, torsdagen den 18/12 1952 kl 11.00, då sakägare hava att tillstädsekomma för utförandet av sin talan. Vid sammanträdet kommer val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 24. november 1952

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Lantbruksingenjör

*Ansökan i Varola kyrka den 30/12 1952,
behyggas bl. Wadman, kl.*

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Varola, Varola Gallegården, Varola Lillegården, Varola Logården, Varola Skattegården samt Varola Storegården i Vårsås kommun av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 18 december 1952 kl. 11⁰⁰.

1.	Lantbrukare Josef Larsson	Skattegården	VAROLA
2.	" Evert Jansson	"	"
3.	" Bror Johansson	"	"
4.	" Erland Larsson	Gallegården	"
5.	" Erik Andersson	"	"
6.	" Evalda Almqvist	"	"
7.	" Erik och Berta Brandkvist	"	"
8.	" Anselm och Estrid Magnusson	Lillegården	"
9.	" Lars Larsson	Skattegården	"
10.	" Hugo Andersson	Logården	"
11.	" Erik Andersson	Storegården	"
12.	Vägförvaltningen		MARIESTAD
<u>Gode män:</u>			
	Lantbrukare Artur Engelbrektsson,	Kyrkebråten	VARSÅS
	" Gustav Karlsson Karstorp Forsby		SKÖVDE
<u>Pastorat:</u>			
	Varola pastorsämbete		VAROLA
<u>Tidning:</u>			
	Skaraborgs läns annonsblad		SKÖVDE

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m.
med posten den 26 november 1952, intygas

ex officio:

Gustafsson

F U L L M A K T

för Signe Larsson eller den, hon i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Storegården 1.11 + 1.26 + Nolgården 5.14.
~~Varola, Varola Gallegården m. fl. hemman i Vårsås~~
~~storkommun~~ ~~söck~~ ~~en~~ och Skaraborgs län föra vår talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
 av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
 laga åtgärder godkännas.

Storegården, Varola den 20 dec. 1952

Hilda Larsson

Bevittnas:

Karl Larsson

Hilda Larsson


VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 4174-43/52
HAN/MNF u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G.A. Johansson, Skövde, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Varola, Varola Gallegården, Varola Lillegården, Varola Logården, Varola Skattegården samt Varola Storegården inom Varola jordregistersocken och Vårsås kommun av Skaraborgs län.

Mariestad den 1 december 1952

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Kungörelse.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Varola, Varola Gallegården, Varola Lillegården, Varola Logården, Varola Skattegården samt Varola Storegården inom Varola jordregistersocken och Värsås kommun av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Lars Larsson, Skattegården, Varola, fredagen den 20 mars 1953 kl. 9.00.

Karlstad den 19 februari 1953.

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Skaraborgs Läns Annonssblad tisdagen den 24 febr. 1953.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemmanen Varola, Varola Gallegården, Va-
rola Lillegården, Varola Logården, Varola Skattegården samt
Varola Storegården inom Varola jordregistersocken och Värsås
kommun av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt samman-
träde hos lantbrukare Lars Larsson, Skattegården, Varola, fre-
dagen den 20 mars 1953 kl. 9⁰⁰.

Karlstad den 19 februari 1953.

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

/Gottfr. Wadman/

Statens lantbruksingenjör.


*Inslagen i Varola kyrka söndagen
den 1 mars 1953 av bl. Dahlqvist, kh.*

Fullmaket för min bröder Anselm Magnusson
 Lillegården Varola allt min Tulan fria och
 min rätt beraka samt underskriften ansökningar
 om statsbidrag och lån vid kommunalt
 med Skattegården Lantägningsföretag av år 1953
 i Skattegården Varola den 20 mars 1953

Lillegården Varola den 20-3-1953
 Östrik Magnusson

Berättas
 Göran Lund
 Erik Andersson,

Översiktskarta



Skala = 1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Varola Gallegården, Varola Lillegården, Varola Logården, Varola Skattegården samt Varola Storegården i Varola jordregistersocken och Vårsås kommun av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget inom Tidans nederbördsområde, n:r 140, sektion 3.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omedelbart norr och söder om Varola kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning

å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning, dock högst 1:1000 lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 66,80 hektar åker, varav å 6,25 hektar räknats enbart brukningsbåtnad.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras avlopp och ledningar av erforderliga dimensioner genom torrlägningsområdet, vilka avlopp och ledningar å såväl plankarta som profilritningar betecknats med A-B-C-D-E-F-G, C-Ca, D-Da, F-Fa-Fb och Fa-Fc, vilka å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen röd linje för täckt.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa nuvarande fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, bottenlutningar, rördimensioner samt varje rörsträckas avbördningsförmåga och öppna avloppets bottenbredd, vilken valts så, att lämpliga flod- och medelvattendjup erhållits, vilka sistnämnda äro angivna i tabellen.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Läge	Nederbörds- område	Avrinning vid flod	Bottenlut- ning	Föresla- gen rör- dimensi- on cm	Ledning- ens avbörd- nings- förmåga l/sek.
	ha	l/sek.	o/oo		
50+12	7,0 ^{142 1/3%}	10,0	2,0	20,0	16,0
48+67	13,0 ^{145 1/2%}	19,0	3,5	"	21,2
46+83 ^{29,0 a 22,0 sk}	46,0 ^{1,41 1/2%}	65,0 ^{80 %}	1,0	37,5	68,0
45+70 ^{31 a 22 sk}	"	" ^{84 1/2%}	"	"	"
44+66 ^{32 a 22 sk}	47,3 ¹⁴²	67,0 ^{86 %}	"	"	"
43+53 ^{46 a 22 sk}	60,9 [—]	87,3 ^{114 %}	1,5	"	87,0
42+25 ^{48 a 22 sk}	63,1 ¹⁴³	90,6 ^{118 %}	"	"	"
40+69 ^{59 a 22 sk}	74,3 ¹⁴⁵	107,4 ^{140 %}	"	45,0	120,0
40 ^{61 a 22 sk}	76,5 ¹⁴³	110,7 ^{144 %}	"	"	"
38+73 ^{66 a 22 sk}	81,9	118,8 ^{154 %}	"	"	"
36+73 ^{71 a 22 sk}	87,7	127,5 ^{164 %}	"	52,5	165,0
35+50	89,0	129,5	"	"	"
34+91 ^{73 a 22 sk}	90,3	131,5 ^{168 %}	"	"	"
33+86 ^{79 a 22 sk}	96,5	140,8 ^{180 %}	"	"	"
32+95 ^{90 a 22 sk}	107,7	157,6 ^{202 %}	"	"	"
31+62 ^{94 a 22 sk}	111,4	163,6 ^{210 %}	"	"	"
30+12 ^{103 a 22 sk}	120,0	176,0 ^{228 %}	2,0	"	195,0
29+50	121,3	178,0	"	"	"
5+27	8,7	13,0	6,0	20,0	27,7
11+46	4,0	6,0	2,0	15,0	7,4
55+67	5,0	7,5	2,5	"	8,3
60+27	12,3	18,3	2,0	22,5	21,0
61+30	2,6	3,9	5,0	12,5	7,2

Dikes- Sträcka	Neder- börds- område	Beräknad		Bot- ten- lut- ning	Slänt- lut- ning	Bot- ten- bredd	Beräknat	
		flod- vatten- mängd	medel- vatten- mängd				flod- vat- ten- djup	medel- vat- ten- djup
	ha	l/sek	l/sek.	o/oo		m	cm	cm
18+60—24	142	210,0	21,0	1,0	1:1,5	0,30	0,52	0,18
24—28+73	125,0	185,0	18,5	0,5	"	"	0,57	0,21

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skall byggas 1 st. rörtrumma vid 26+77 i enlighet med typritning

Landsvägstrummorna vid 39⁺⁹⁰ och 50⁺⁴ skola ombyggas med 18" och 12" vägrör respektive.

Synemännen föreskriva, att nämnda rör läggas nedströms med inre bottenhöjderna +8,13 och +10,11 samt uppströms med inre bottenhöjderna +8,15 och +10,13 meter respektive över vid syneförrättningen antaget jämförelseplan.

Då de båda trummorna äro byggda efter år 1880, skola dessa arbeten enligt vattenlagen utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Planen i den del, den berör allmän väg, har översänts till nämnda förvaltning, som godkänt förrättningsmannens förslag till ombyggnad av trummorna ifråga, bilaga F.

Vägförvaltningens anvisningar i denna bilaga skola noggrant iakttagas.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppet är detta tillåtet under förutsättning

att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag utefter öppna avloppet A-B, skall enligt särskild upprättad jordersättningslängd, bilaga C, utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag ha följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till c:a 10 %. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 47.000 kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företa-

get uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	75.563:30 kr.
-----------------------------------	---------------

" " efter "	131.802:- "
-------------	-------------

vadan värdeökningen genom

företaget skulle uppgå till	56.238:70, var-
-----------------------------	-----------------

vid en brukningsbåtnad på 12.931:50 kronor beräknats för vissa ägofigurer, vilket närmare framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av särskilt upprättad grädtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att uppdelas den i företaget ingående marken i olika avdelningar anse synemännen ej förefinnas.

Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkän-

nas större kostnad för detsamma genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. D.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

Den trumma, som bekostas av företaget, skall dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av öppna avloppet och brunnarna skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppet eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppets framtida underhåll må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förståndiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget med tillhörande ritningar och bifogad arbetsbeskrivning, bil. E.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1962.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga här för erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall den samma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock

minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Varola kyrka som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmade, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Skattegårdens dikningsföretag av år

1953.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 84,36 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Varola Skattegården den 20 mars 1953.

På tjänstens vägnar:

Computer Answer.

Gustaf Karlsson
B. Bengtsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Varola Logården							
7 ⁴ Lars Larsson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	1	0,30		1540	2000	460	138:-
" " "	2	0,16		1770	"	230	36:80
" " "	3	1,50		1310	"	690	1035:-
" " "	4	2,23		1080	"	920	2051:60
A-summa		4,19					3261:40
Varola Logården							
7 ² Lars Larsson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	5	0,86		770	2000	1230	1057:80
" " "	6	1,45		1380	"	620	899:-
" " "	7	0,71		690	"	1310	930:10
" " "	8	0,31		1690	"	310	96:10
" " "	9	1,22		1380	"	620	756:40
" " "	10	0,31		690	"	1310	406:10
A-summa		4,86					4145:50
Brukningsbåtnad							
brukeningsenheten	9-10	1,53		-440		440	673:20
Totalsumma		4,86					4818:70
Varola Logården							
7 ⁵ Hugo Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	11	1,10		690	2000	1310	1441:-
" " "	12	1,14		1230	"	770	877:80
överföres		2,24					2318:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		2,24					2318:80
åker, lermylla på lera	13	0,82		1380	2000	620	508:40
" " "	14	0,81		850	"	1150	931:50
" " "	15	1,36		1540	"	460	625:60
" " "	16	0,55		1850	"	150	82:50
" " "	17	0,29		1920	"	80	23:20
" " "	18	1,36		1690	"	310	421:60
" " "	19	0,91		1460	"	540	491:40
" " "	20	0,57		770	"	1230	701:10
" " "	21	1,57		1310	"	690	1083:30
A-summa		10,48					7187:40
Varola Lillegården							
3 ³ Anselm o. Estrid Magnusson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	22	0,34		620	2000	1380	469:20
" " "	23	0,59		1150	"	850	501:50
" " "	26	0,70		1080	"	920	644:-
" " "	27	0,34		460	"	1540	523:60
" " "	28	0,66		2000	"	--	
" " "	29	0,13		2000	"	--	
A-summa		2,76					2138:30
Brukningsbåtnad							
bruksenheten	22-24	1,36		-600		600	816:-
" "	25-27	1,30		620		620	806:-
B-summa		2,66					1622:-
Totalsumma		3,45					3760:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Varöla Lillegården							
3 ² Erik Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	30	0,21		1460	2000	540	113:40
" " "	32	0,71		1080	"	920	653:20
" " "	33	0,24		1310	"	690	165:60
" " "	35	1,31		1230	"	770	1008:70
" " "	36	0,79		1150	"	850	671:50
" " "	37	0,37		540	"	1460	540:20
" " "	38	0,44		850	"	1150	506:-
" " "	39	1,36		850	"	1150	1564:-
A-summa		5,43					5222:60
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	31-33	-,99		-530		530	524:70
"-	34-36	2,27		-490		490	1112:30
"-	37-39	2,17		-510		510	1106:70
B-summa		5,43					2743:70
Totalsumma		5,64					7966:30
Varöla Skattegården							
2 ⁶ Josef Larsson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	40	0,80		1770	2000	230	184:-
" " "	41	0,75		1380	"	620	465:-
" " "	42	0,40		1460	"	540	216:-
" " "	43	1,91		1230	"	770	1470:70
A-summa		3,86					2335:70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Varola Skattegården 2 ⁴ Evert Jansson Alstringsbåtnad åker, lermylla på lera	45	0,50		1000	2000	1000	500:-
" " "	46	0,56		850	"	1150	644:-
" " "	47	0,50		460	"	1540	770:-
" " "	48	0,27		1690	"	310	83:70
A-summa		1,83					1997:70
Varola 11 ¹ Bror Johansson Alstringsbåtnad åker, lermylla på lera	44	1,39		1000	2000	1000	1390:-
A-summa		1,39					1390:-
Varola Gallegården 4 ⁹ Erland Larsson Alstringsbåtnad åker, lermylla på lera	49	0,34		1460	2000	540	183:60
" " "	50	0,52		850	"	1150	598:-
" " "	51	0,40		1540	"	460	184:-
A-summa		1,26					965:60
Varola Gallegården 4 ⁶ Erik Andersson Alstringsbåtnad åker, lermylla på lera	52	0,47		1460	2000	540	253:80
" " "	53	0,38		850	"	1150	437:-
" " "	54	0,29		850	"	1150	333:50
överföres		1,14					1024:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		1,14					1024:30
åker, lermylla på lera	55	0,18		920	2000	1080	194:40
" " "	56	0,04		690	"	1310	52:40
" " "	57	0,43		1690	"	310	133:30
A-summa		1,79					1404:40
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	53-58	1,99		400		400	+796:-
Totalsumma		2,46					2200:40
Varola Gallegården							
4 ⁵ Eric Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	60	1,14		1380	2000	620	706:80
" " "	61	0,56		1000	"	1000	560:-
" " "	62	0,86		1460	"	540	464:40
A-summa		2,56					1731:20
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	59-61	2,33		550		550	1281:50
Totalsumma		3,19					3012:70
Varola Gallegården							
4 ⁷ Erik Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	65	1,84		1230	2000	770	1416:80
A-summa		1,84					1416:80
Brukningsbåtnad							

47

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
brukeningsenheten	63	0,35		400		400	140:-
"	64	0,24		550		550	132:-
B-summa		0,59					272:-
Totalsumma		2,43					1688:80
Varola Gallegården 4 ³ Evalda Almquist Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	67	0,90		1540	2000	460	414:-
" " "	68	0,12		690	"	1310	157:20
" " "	69	0,05		920	"	1080	54:-
" " "	70	0,75		1460	"	540	405:-
" " "	71	0,35		1620	"	380	133:-
A-summa		2,17					1163:20
Brukeningsbåtnad brukeningsenheten	66-69	1,18		350		350	413:-
"	70-72	1,21		430		430	520:30
B-summa		2,39					933:30
Totalsumma		2,39					2096:50
Varola Gallegården 4 ⁸ Erik o. Berta Brand- qvist Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	74	0,30		1310	2000	690	207:-
" " " "	75	1,08		1540	"	460	496:80
" " " "	76	0,72		1230	"	770	554:40
A-summa		2,10					1258:20
Brukeningsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
bruksenheten	73-76	2,15		660		660	1419:-
<u>Totalsumma</u>		2,15					2677:20
Varola Gallegården							
4 ⁴ Erik o. Berta Brand - quist							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	77	0,14		1690	2000	310	43:40
" " "	78	0,73		1540	"	460	335:80
" " "	79	1,35		1540	"	460	621:-
<u>A-summa</u>		2,22					1000:20
Varola Nolgården							
5 ⁵ Erik Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	81	0,63		1150	2000	850	535:50
" " "	82	0,51		1540	"	460	234:60
<u>A-summa</u>		1,14					770:10
Brukningsbåtnad							
bruksenheten	81-83	2,56		490		490	1254:40
<u>Totalsumma</u>		2,56					2024:50
Varola Nolgården							
5 ¹⁴ Gustav Larssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	100	0,29		1620	2000	380	110:20
" " "	101	0,65		1150	"	850	552:50
" " "	102	0,54		1000	"	1000	540:-
" " "	103	0,07		1380	"	620	43:40
<u>A-summa</u>		1,55					1246:10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Varola							
12 ¹ Sven Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	89	0,32		1380	2000	620	198:40
" " "	90	0,37		1540	"	460	170:20
" " "	92	0,20		1620	"	380	76:-
" " "	93	0,39		1460	"	540	210:60
" " "	95	0,22		1460	"	540	118:80
" " "	96	0,09		1850	"	150	13:50
" " "	98	0,03		1850	"	150	4:50
tomt	99	0,08		2080	3000	920	73:60
A-summa		1,70					865:60
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	88-91	0,92		-590		590	542:80
" -"	93-97	1,16		-360		360	417:60
B-summa		2,08					960:40
Totalsumma		2,39					1826:-
Varola Storegården							
1 ⁸ Erik Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	80	0,68		1540	2000	460	312:80
A-summa		0,68					312:80
Varola Storegården							
1 ⁵ Filip Ivarsson							
Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, lermylla på lera	85	0,42		1230	2000	770	323:40
" " "	86	0,94		1310	"	690	648:60
<u>A-summa</u>		1,36					972:-
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	84-87	2,44		400		400	976:-
<u>Totalsumma</u>		2,44					1948:-
Varola Storegården							
l ¹¹ Gustav Larssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	104	0,13		1380	2000	620	80:60
" " "	105	0,50		1310	"	690	345:-
" " "	106	0,32		1150	"	850	272:-
" " "	107	0,20		1310	1850	540	108:-
" " "	108	0,37		1230	1540	310	114:70
<u>A-summa</u>		1,52					920:30
Varola Storegården							
l ²⁶ Gustav Larssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	109	0,55		1150	1850	700	385:-
" " "	110	0,35		850	1540	690	241:50
" " "	111	0,34		1310	1850	540	183:60
<u>A-summa</u>		1,24					810:10
Varola Storegården							
l ²⁵ Bertil o. Gunnar Fock							
Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Varola Logården							
7 ⁴ Lars Larsson		4,19					3261:40
7 ² Densamme		4,86					4818:70
7 ⁵ Hugo Andersson		10,48					7187:40
Varola Lillegården							
3 ³ Ahnseim o.Estrid Mag- nusson		3,45					3760:30
3 ² Erik Andersson, Gallegården		5,64					7966:30
Varola Skattegården							
2 ⁶ Josef Larsson		3,86					2335:70
2 ⁴ Evert Jansson		1,83					1997:70
Varola							
11 ¹ Bror Johansson		1,39					1390:-
12 ¹ Sven Andersson		2,39					1826:-
Varola Gallegården							
4 ⁹ Erland Larsson		1,26					965:60
4 ⁶ Erik Andersson		2,46					2200:40
4 ⁵ densamme		3,19					3012:70
4 ⁷ densamme		2,43					1688:80
4 ³ Evalda Almqvist		2,39					2096:50
4 ⁸ Erik o.Berta Brand- qvist		2,15					2677:20
4 ⁴ desamma		2,22					1000:20
Varola Nolgården							
5 ⁵ Erik Andersson, Store- gården		2,56					2024:50
5 ¹⁴ Gustav Larssons dödsbo		1,55					1246:10
Varola Storegården							
1 ⁸ Erik Andersson		0,68					312:80
1 ⁵ Filip Ivarsson		2,44					1948:-
1 ¹¹ Gustav Larssons dödsbo		1,52					920:30
1 ²⁶ detsamma		1,24					810:10
Transport		64,18					55446:70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		64,18					55446:70
1 ²⁵ Bertil o. Gunnar Fock		2,62					792:-
<u>Summa</u>		66,80					56238:70
Summa alstringsbåtnad		60,55					43307:20
" brukningsbåtnad							12931:50
Varola Skattegården den 20 mars 1953.							
På tjänstens vägnar:							
<i>Gustaf Carlsson</i>							
<i>Gustaf Carlsson</i> <i>P. Engeström</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
18- 28+73	1053	<u>Sträckan A - B.</u>				
18- 23+51	551	Schaktning för öppet avlopp av lera m ³	380	3.-	1140:-	
-26+77-	326	-do "	740	3.-	2220:-	
-28+73	176	do "	660	3.-	1980:-	5340:-
-26+77-		- Rörtrumma, typ B, d=0,80 m. För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 %				500:-
		- Ersättning enl. ersätt- ningslängden				868:50
						861:50
		Summa				7570:-
28+73-32+95	422	<u>Sträckan B - C.</u>				
		21" lantbruksrör m	422	16.50		6963:-
28+73-30+12		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	139	4.50	625:50	
-32+95-		-do "	283	4.00	1132:-	1757:50
28+73		- Betonggjutning, typ A ¹	1	100:-	100:-	
29+50, 30+12						
31+62, 32+95		Brunn, typ A, d=0,90 m. Tillägges c:a 15 %	4	165:-	660:-	760:-
						1419:50
		Summa				10900:-
32+95 -33+86	91	<u>Sträckan C - D.</u>				
		21" lantbruksrör m	91	16:50	1501:50	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	91	4.-	364:-	
33+86		Brunn, typ A, d=0,90 m. st.	1	165.-	165:-	2030:50
		Tillägges c:a 15 %				309:50
		Summa				2340:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
33+86-36+77	291	<u>Sträckan D - E.</u>				
		21" lantbruksrör m	291	16.50	4801:50	
		Grävning, läggning o. åter- fyllning m	291	4.-	1164:-	
34+91,35+50						
36+77		Brunn, typ A, d=0,90 m. st	3	165.-	495:-	6460:50
		Tillägges c:a 15 %				969:50
		Summa				7430:-
36+77,43+53	676	<u>Sträckan E - F.</u>				
36+77-40+69		18" lantbruksrör m	382	11.-	4202:-	
-43+53		15" -"- "	284	7.70	2186:80	6388:80
36+77-38+73		Grävning, läggning och återfyllning "	196	3.50	686:-	
-39+90		do "	117	4.90	573:30	
40-40+69		do "	69	4.50	310:50	
-43+53		do "	284	4.30	1221:20	2791:-
38+73, 40						
40+69		Brunn, typ A, d=0,90 m. st	3	165.-	495:-	
42+25,43+53		d=0.60 m. "	2	80.-	160:-	655:-
		Tillägges c:a 15 %				1475:20
39+90-40	10	Rörledning, d=18", grävning genom vägen, rörens lägg- ning, jordens återfyllning och vägbanans iordnings- ställande samt en dagvat- tenbrunn d=0.90 m. ned- ströms bekostas av Vägför- valtningen i Skaraborgs län				
		Summa				11310:-


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				335:80
10-10+50		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning m	50	1.60	80:-	
-11+46		do "	96	1.50	144:-	224:-
11+46		Brunn, typ A, d=0,45 m. st	1	50.-		50:-
		Tillägges c:a 15 %				90:20
		Summa				700:-
60-61+30	130	<u>Sträckan F-Fa-Fb.</u>				
60-60+27		9" lantbruksrör m	27	3.75	101:25	
-61+30		5" tegelrör "	103	1.90	195:70	296:95
		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning m	27	2.60	70:20	
		do "	103	1.40	144:20	214:40
60+27		Brunn, typ A, d=0,60 m. st	1	80.-	80:-	
61+30		d=0,45 m. "	1	50:-	50:-	130:-
		Tillägges c:a 15 %				98:65
		Summa				740:-
55-55+67	67	<u>Sträckan Fa-Fc.</u>				
		6" tegelrör m	67	2.30	154:10	
		Grävning, läggning och				
		återfyllning m	67	1.75	117:25	
55+67		Brunn, typ A, d=0,45 m. st	1	50.-	50:-	321:35
		Tillägges c:a 15 %				48:65
		Summa				370:-

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>SAMMA NDRAG.</u>				
	1053	Sträckan A - B				7570:-
	422	" B - C				10900:-
	91	" C - D				2340:-
	291	" D - E				7430:-
	676	" E - F				11310:-
	559	" F - G				5400:-
	27	" C - Ca				240:-
	146	" D - Da				700:-
	130	" F - Fa- Fb				740:-
	67	" Fa - Fc				370:-
<u>Summa</u>	<u>3462</u>		<u>Summa</u>			<u>47000:-</u>
Varola Skattegården den 20 mars 1953. <i>E. J. W. Lund</i>						


Typritningar

Skala 1:50

Rörtrumma typ A.




Rörtrumma typ B.



Gustafsson


Typritningar Skala 1:50.

Brunn med intag.



Lock och botten av betong.

Betonggjutning typ A'




Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar.

Croafwaden

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn typ A.



Lock och botten av betong.


Brunn typ B.



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ C.





Lock och botten av betong
13 st. 30 mm hål eller ett
ståltrådsnät i locket.

Brunn typ D.



Lock och botten av betong

Erafwasmann

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Sträckan A - B.</u>							
Varola Storegården							
1 ²⁵ Bertil o. Gunnar Fock				240	16,2	38:88	
				440	15,4	67:76	
	540	11,5	62:10	640	13,1	83:84	252:58
Varola Storegården							
1 ²⁶ Gustav Larssons dödsbo	70	13,1	9:17				
	130	8,5	11;05				
	200	11,5	23:00	760	18,5	140:60	183:82
Varola Storegården							
1 ¹¹ Gustav Larssons dödsbo	200	11,5	23:-				
	200	13,1	26:20	600	20,0	120:-	169:20
Varola Nolgården							
5 ¹⁴ Gustav Larssons dödsbo	260	10,0	26:-				
	260	11,5	29:90	1000	20,0	200:-	255:90
	Summa kronor						861:50
Varola Skattegården den 20 mars 1953.							
På tjänstens vägnar:							
							
							
							

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets Andel i Samlagets kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Varola Logården						
7 ⁴ Lars Larsson	S	3261:40		2725:53	5,799	120:78
7 ² Densamme	S	4818:70		4026:96	8,568	178:45
7 ⁵ Hugo Andersson	S	7187:40		6006:60	12,780	266:18
Varola Lillegården						
3 ³ Anselm o. Estrid Mag- nusson		3760:30		3142:42	6,686	139:26
3 ² Erik Andersson, Gal- legården	S	7966:30		6657:55	14,165	295:03
Varola Skattegården						
2 ⁶ Josef Larsson	S	2335:70		1951:91	4,153	86:50
2 ⁴ Evert Jansson		1997:70		1669:44	3,552	73:98
Varola						
11 ¹ Bror Johansson		1390:-		1161:84	2,472	51:49
12 ¹ Sven Andersson		1826:-		1526:09	3,247	67:63
Varola Gallegården						
4 ⁹ Erland Larsson	S	965:60		806:99	1,717	35:76
4 ⁶ Erik Andersson	S	2200:40		1839:11	3,913	81:50
4 ⁵ Densamme	S	3012:70		2517:79	5,357	111:58
4 ⁷ Densamme	S	1688:80		1411:41	3,003	62:55
4 ³ Evalda Almqvist		2096:50		1752:16	3,728	77:65
4 ⁸ Erik o. Berta Brand - qvist		2677:20		2237:20	4,760	99:14
4 ⁴ Desamma		1000:20		836:13	1,779	37:05
Varola Nolgården						
5 ⁵ Erik Andersson, Store- gården		2024:50		1692:00	3,600	74:98
5 ¹⁴ Gustav Larssons dödsbo	S	1246:10		1041:52	2,216	46:15
Varola Storegården						
1 ⁸ Erik Andersson		312:80		261:32	0,556	11:58
1 ⁵ Filip Ivarsson		1948:-		1628:08	3,464	72:15
1 ¹¹ Gustav Larssons dödsbo	S	920:30		768:92	1,636	34:07
överföres		54636:60		45660:97	97,151	2023:46

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i				Andel i förädlings- kostnader <i>Kronor</i> <i>procent</i>
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad		
			kronor	kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7	
överfört		54636:60		45660:97	97,151	2023:46	
Varola Storegården							
1 ²⁶ Gustav Larssons döds- bo	S	810:10		677:27	1,441	30:01	
1 ²⁵ Bertil och Gunnar Fock	S	792:-		661:76	1,408	29:33	
Summa		56238:70		47000:00	100,000	2082:80	
Varola Skattegården den 20 mars 1953. På tjänstens vägnar: <i>Gustaf Karlsson</i> <i>P. Engeström</i>							

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,
- att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats ve-

derbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet, att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade, att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel, att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person, att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunna, att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga, att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn, att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts, att betongöga skall vara fabriksgjutet, att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm, att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna, att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten, att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan, att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. =+ 6,11 mter , såsom ring i jordfast block, 5 meter höger
punkt 17+18.

Fixp. =+ 8,56 meter, såsom ring i jordfast block, 30 mter höger
punkt 31+62.

Fixp. =+ 12,00 meter, såsom ring i jordfast block, +50 meter
vänster punkt 39+90.

Fixp. =+11,86 meter, såsom ring i jordfast block, 5 meter höger
punkt 49+70.

Varola Skattegården den 20 mars 1953.

Grafwa Anson

lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokontonr 18 29 16

Datum

5.2.53

Lantbruksingenjören Gottfrid Vadman
Järnväggsgatan 4
Karlstad

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Dnr 457-43/53 Ls/VH

Ärende

Ang. Varola dikningsföretag av år 1953

Enligt Edert förslag till rubr. skulle en trumma å väg nr 882 Varola k:a-L.Värsås (sekt. 39 + 90) och en trumma å väg nr 892 Fridene-Varola k:a (sekt. 49 + 4) omläggas. För trumman vid sekt. 39 + 90 har föreslagits 18" vägrör och brunn med 900 mm:s diameter samt för trumman vid sekt. 49 + 4 12" vägrör och brunn med 600 mm:s diameter.

Vägförvaltningen har intet annat att erinra mot Edert förslag än att trumman vid sekt. 39 + 90 bör utföras med 500 mm:s armerade falsrör (2:31) eftersom 18" vägrör icke tillverkas enligt 1949 års betongrörsnormer.

Synemännens föreskrift att väghållaren skall utföra och bekosta ovannämnda vattengenomlopp föranleder från vägförvaltningen ingen erinran. Tidpunkten för när avloppsledningen nedströms trummorna beräknas vara utförd bör i god tid meddelas till vägförvaltningens vägmästareområde 13, Skövde.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson
Holger Andersson

Nils G. Lenas
Nils G. Lenas

SPECIFIKATION

till räkning nr 4495 Li

482/1952

å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag		Ersättning			
		kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.					
Planen upprättad i samband med synförrättning enligt vattenlagen.					
Grundavgift					
Jordareal som beröres av förrättningen 60,55 p. 6,25 ha.					
11.7 kr för 60,55 ha och		400	-		
5.7 kr för 6,25 ha och		666	05		
1 % av 47000 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad		31	25		
		470	-		
2 % av					
kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.					
Summa:		1567	30	1567	30
För synförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa					
Timersättning: icke fullständigt förslag — alternativt förslag — planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.					
timmar à kr för lantbruksingenjör					
» » » » { extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde					
» » » » kansli-, kontors- eller skrivbiträde					
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.					
Jordareal som beröres av förrättningen ha.					
kr för ha och kr för varje ha däröver					
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad					
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning					
5 kr för var och en av st fastigheter					
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.					
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad					
kr.					
kr jämte % av kr					
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad					
Summa kronor:				1567	30

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

socken och Vårsås kommun av Skaraborgs län.

Govt. KwaZulu Natal

R Ä K N I N G.

3 st. dagarvoden à 20:- kr.	60:-
3 st. dagtraktamenten à 16:- kr.	48:-
Reseersättning, egen bil 5,8 mil à 4.- kr.	<u>23:20</u>
	<u>S:a kr. 131:20</u>

Kvitteras

Skattegården den 20/3 1953.

R. Bengtsson

3 st. dagarvoden à 20.- kr.	60:-
3 st. dagtraktamenten à 16.- kr.	48:-
Reseersättning, cykel 4,2 mil à 2.00 kr.	<u>8:40</u>
	<u>S:a kr. 116:40</u>

Kvitteras

Skattegården den 20/3 1953.

Gustaf Harbom

Attesteras:

Gustaf Harbom

72

Var b.

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:
RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG

LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKER

PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET

BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND

BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)

**PORTFÖLJ- och KARTONG-
ARBETEN**

MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.

UPPFÖDRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: **DROTTNINGG. 23, 1 TR.**
RIKSTELEFON 10281. ETABL 1837

POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTFR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den

9/4 1953

Skattegårdens dikningsföretag,

DEBET

Inb. 2 band handlingar

á 4:80

9:60

K r o n o r

9:60

Kvitteras

Karlstad den 9/4 1953

C. G. Dahlins Eftfr.

Silfverberg & Glaes

[Signature]

73

Ver.c.Postgiro 30054Pag. 18303

SKÖVDE DEN

14/10

195 2

Herr Lars Larsson Skattegården Varola
TILL

DEBET

SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.

ggr mm. Kronor öre

195 2

Okt

14

An. Annons N:o 18303 ang. Kungörelse

1

70

18 20

KVITTERAS

Skövde den

30/10-52

Skaraborgs Läns Annonsblad



74

Ver.c.Postgiro 30054Pag. 19696

SKÖVDE DEN

2/12

195 2

Lantbrukare Lars Larsson, Skattegården, Varola

DEBET

TILL

SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.

ggr

mm.

Kronor

öre

195 2

Dec

2

An. Annon N:o 19696 ang. Kungörelse

1

70

18 20

KVITTERAS

Skövde den

9/12 - 52

Skaraborgs Läns Annonblad

[Signature]