



Akt nr:
R-E1a-1536

AU\$R-E1a-1536

4842-5

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 DEC 1953

DIARIE Nr

S. J. Nr

R 5-1536

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
rörande
Äskekärns dikningsföretag av
år 1953
inom Forshems och Bredsäters jordregis-
tersocknar
av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt vattenlagen
åren 1952-53
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 7/11 1953
NÄMNDEN ☒LANTBRUKS- ☐ Bidr. den / 19
STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkänt

den 9/12 1954 ☐ utan
☒ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med förbetsättning)

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Äskekärns dikningsföretag av år 1953

Socken

Bredsäter och Forshem

Län

Skaraborg

~~Äskekärns dikningsföretag~~ — Förtroendeman — ~~Äskekärns dikningsföretag~~

Sågverksägare J.E. Jonsson, Skogsbo, Äskekärr.


Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
2/11 1953	9.890:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	9.890:-	-	-
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 dec. 1962	-	1 sept. 1956	-

Vid besiktningen, som verkställets av undertecknad

den 29 november 1954, har befunnits att företaget är i sin helhet utfört i
enlighet med fastställd plan. Den verkliga kostnaden har obetydligt understigit den
beräknade.

Skara den 9 december 1954.

I tjänsten:



Gottfr. Wadman
Lantbruksingenjör.

Handlingar
rörande
Äskekärrens dikningsföretag av
år 1953.

Protokoll vid sammanträde
angående förbättrad Lär-
läggning av mark Tillhörande
Kommunen Aspebråta, Kvarn-
torp, Tissegården och Åsketårn
i Forshems joreregistersocken
och Kinnelulle kommun samt
Åsketårn i Dredvåters jorereg-
istersocken och Lugnas kommun
av Skaraborgs län.

Den 8 november 1952 instånds sig
underbedunda, Statens landbeks-
ingenjör hos sägverksägare
J. E. Jonsson, Skogsbo, Åsketårn
för att jämlikt förordnande (bil. 1)
handlägga ifrågakvarnande sagne-
förrätning. Kungörelse angående
sammanträdet hade varit införd i
tidning för Skaraborgs län den
17 oktober 1952 (bil. 2) samt i laga
redning anslagen i Forshems och
Dredvåters församlingar (bil. 3 a & b),
varjämte förelagts saksägare
jämlikt vänenlagen (bil. 4) med-
delats om tiden och platsen för
sammanträdet, och hade följande
personer med förrättningsmannen
kommit tillstädes.

J. E. Jonsson, Skogsbo
Sören Andersson, Kvarntorp

Gunnar Karlsson, Åskedöns Gård
Erik Pedersson,

Ingeniör Jön Möller, Lidköping
för Statens järnvägar, 36 bansektionen
sub. fusen. (bil. 5) och

Danmästare Gustaf Karlsson, Mariestad
Ditt. gode män

Hugo Blom, Brotoarn

Karl Sjöberg, Hasselbarken

§ 1.

Förordnandet uppläses och
bilades protokollet (bil. 1)

§ 2.

Inbjudningar användes mot
förrättningsmännen eller
gode männen, vilka senare för-
klarade att de avlagt före-
skriften ed.

§ 3.

Två av sakägarna hade
förel förenat sig med sökän-
den, vilken förening (bil. 6)
vittsordades av styrelsemännen

§ 4.

Sökandena yrkade på till-
läggning av sina marker till för
åker erforderligt djup och på bil.
ligaste sätt med upptagande en
avlopp till anhängen norra järn.

4
vägsbron eller till tredje järnvägs-
bron till järnvägssträckan, som
avleder vattnet från Åhlåkan.

§ 5

Utsedning skulle verkställas
om vilken järnvägsbro, som
skulle motaga vattnet.

§ 6.

Ombuden för statens järnvägar
ansågo att den riskfriaste
vägen för avloppet är genom
den norra järnvägsbron, vars
landfasten vilar på berg och
vars genomsläppsförmåga
är fullt tillräcklig att mot-
stå flodvattnet.

§ 7.

Sikten Andersson, Kvarntorp
framlämnade en skrivelse med
vissa erinringar och yttranden,
vilken skrivelse uppläste och
bilade förbaktas.

§ 8.

Försammanträdet besiktigade
det outbyggda fallet vid Kvarn-
torp och jordvädering verk-
ställes.

§ 9.

Jordägarna erbjödo ägaren
av det outbyggda fallet 300 kronor

försäkring för försäkring
är ganska så mycket som er-
fordras för fullt försäkrings-
ning av deras maskin.

§ 10.

Fallägaren godtog detta
anbud under förbehåll att
en ränna öppnades i berg
vid samlingssamlingen i nivå
med satta järnvägsbronns nu-
varande botten samt en ca
1 meter bred ränna fram
till nämnda bro upprättet.

§ 11.

Synermännen funno denna
överensstämmelse lämplig
och vitsade de densamma.

§ 12.

Delägarna yrkade på att av-
slappet följer rännan mellan
Aspebrida och Kvarntorp, men
byttning på avslappet skulle göras
om berg skulle påträffas i någon
enstaka punkt.

§ 13.

Delägarna yrkade på er-
sättning för mark, som ab-
går för avslapp och påslapp.

§ 14.

Delägarna yrkade på om-

byggna af Mentorsbron, genom
flyttning af ena landfästet och
sprängning under densamma
samt ny överbbyggnad.

§ 15.

Förvaltningsmannen befull-
mäktigades och i kungörelse för
nästa sammankänds intogs och
val af styrelseman för förelägg
skall verkställas vid sammank
träde iförig.

§ 16.

Jugens fien Andersson
återtog sina yrkanden i den
förut upplästa skrivelser,
vilken skrivelse således skulle
utgå ur protokollet.

§ 17.

Då vid vidare förskott upp-
lästes dagens protokoll, som
godkändes, och sammankänds
förklarades avslutat.

Och och dag som ovan
På tjänstens vägnas
Eldgervatman

Hugo Årens Carl Späth

Den 27 maj 1953 inställdes sig alla
förvaltningsmän hos fogverks-

ägare J. E. Jonsson, Skogabo för
 att vidare handlägga ifråga-
 varande synesförklaring. Kun-
 görelse angående samman-
 trädet hade varit införd i
 Tidning för Skaraborgs län
 den 6 maj 1953 (bil. 7 / samt i
 laga ordning anslagen i Förs.
 häms och Gredvåters försam-
 lings (bil. ^{Da} _{ord. b.} /). Följande per-
 soner hade med förklarings-
 mannen kommit till staden.

J. E. Jonsson, Skogabo
 Sisten Andersson, Kvamby
 Gunnar Karlsson, Åstekar
 Erik Petersson, "
 Richard Andersson, Soanekola
 Robert "

Bilt. gode män

Hugo Blom, Drokvarn
 Karl Hjörberg, Hasselbacken

§ 18.

En skriftlig överenskommelse
 hade den 16 mars 1953 träffats mellan
 samtliga delägare i företaget, kus-
^{Lugemot} ~~Sisten~~ Sisten Andersson, Kvamby
 skulle kompenseras för in-
 trädet vid väteupförmången

i avloppet. Denna översikt-
målse befauns av sysslomannen
vara lämplig och vittnesdada
av dem (bil. 9.)

§ 19.

Föreläsa de uppsäntade för-
slagen med tillhörande bilagor,
som genomgås.

§ 20.

Med anledning av de före-
lagda aktörerna hade ingen för-
något att anföra.

§ 21.

x Då meddelande intygats i
kungörelse att val av sysslo-
man skulle verkställas vid
dagens sammankade sålde
nu till dylikt J. E. Jonsson,
Skogsbo, Åskokärn.

§ 22

Till revisorer att granska
sysslomannens räkenskaper
och förvärdning utsågos Gunnar
Karlsson och Erik Petersson,
båda från Åskokärn.

§ 23

Att emottaga och förvara till

första gången korande handlingar
och ritningar utöf. fyssko-
mannen.

§ 24.

Fysskötternas utlånande
uppläste och bilades protokollet.

§ 25.

Fysskötternas avskrift-
ningar förklarades

§ 26.

Delägarna beslöt följa
statunderstöten till första gången
genomförande och uppdraga
att förordningarna om upp-
rädda här för erforderliga hand-
lingar.

§ 27.

Fysskötternas fick i upp-
drag underlätta och se till
att dygdet, konsekt, förbuden-
het för bidrag och lån samt
rekvisitioner för lyftande
av dessa medel.

§ 28.

På intet vidare förklarades, upp-
lästes dagens protokoll, som god-
kändes och synförrättningen för-
klarades avslutad.

Ord och Rätt som o. m.

På tjänstens vägnar.

Carl Jönhels

Hugo Blom

E.D. nr 66-49-1952.

10


Bil. 1.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättningar; och införlämnas bevis om förordnandets emottagande. Mariestad å landskansliet den 2 december 1952.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

E. D. 169-49
19 49



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 6/3 1949 Dnr. 50
Exp. den / 19 / Dnr.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i 196- län.



Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 9/128 m tla

Åstebän i Bursäter socken
av 196 län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Åstebän

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

adress

pr

Telefon:

J. E. Jönsson
Åstebän
Post eller Tel.
Bk. 12

Åstebän den 4 Mars 1947

J. E. Jönsson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och inforväntas bevis
om förordnandets emottagande.

29 SEP. 1949
Märkesförf. å landskansliet den

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Lee Wohlslein

Lee Wohlslein

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Krambo -	Jörg. Peter Ruden
Solbäck gård	Erik Litterman
u	~~Peter Ruden~~
M	Rikard o. Robert Ruden
u	O. Ruden
Präddorbo	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.

Skara den 17 oktober 1952.

På lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein.
Elis Enderstein.

Erik Almlöf.
Erik Almlöf.

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Aspebråta, Kvarntorp, Tisslegården och Äskekärr i Forshems jordregistersocken och Kinnekulle kommun samt Ählekärr i Bredsåters jordregistersocken av Lugnås kommun och Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos sågverksägare J. E. Jonsson, Skogsbo, Äskekärr, lördagen den 8 november 1952 kl. 09.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 10 oktober 1952.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Tidning för Skaraborgs län Mariestadstidningen den 17 oktober 1952.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enl. 10. kap vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Aspebråta, Kvarntorp, Tisslegården och Äskekärr i Forshems jordregistersocken och Kinnekulle kommun samt Ählekärr i Bred-säters jordregistersocken av Lugnås kommun och Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Sägverksägare J.E.Jonsson, Skogsbo, Äskekärr, lördagen den 8 november 1952 kl 0900, då sakägare hava att tillstädsekomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 10. oktober 1952

Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning
i *Forshems* förs.
den *19 okt.* 19*52*
Hugo Lidefeldt
Kyrkoherde Pastor Komminister



K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enl. 10. kap vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Aspebråta, Kvarntorp, Tisslegården och Åskekärr i Forshems jordregistersocken och Kinnekulle kommun samt Åhlekärr i Bred-säters jordregistersocken av Lugnås kommun och Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Sägverksägare J.E. Jonsson, Skogsbo, Åskekärr, lördagen den 8 november 1952 kl 0900, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 10. oktober 1952

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

*Stulaget i laga ordning i Bred-säters församling
Kyrka den 19 okt. 1952. Sättygar
E. Sundberg,
Vykshuset*

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Ählekärr, Lugnås kommun, Bredsäters socken, Äskekärr, Kvarntorp, Kinnekulle kommun, Forshems socken, Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10. kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 8 nov 1952 kl 0900.

1. Sägverksägare J.E.Jonsson, Skogsbo, Äskekärr
2. Ingenjör Sixten Andersson, Kvarntorp, Äskekärr
3. Lantbr. Gunnar Karlsson, Äskekärrens gård, Äskekärr
4. "- Erik Pettersson "- "-
5. "- Rickard o Robert Andersson, Svaneholm, Äskekärr.

Gode män:

Kvernägare Hugo Blom, Brokvarn, Kinnemalma
Lantbrukare Karl Sjöberg, Hasselbacken, Lugnås

Pastorat:

Forshems pastorat, Forshem
Björsäters pastorat, Lugnås

Tidning:

Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen, Mariestad

Att underrättelser avsänts till förestående personer m m med posten den 15 oktober 1952 intygas

ex officio:

Gustaf Waldman

KARLSTAD

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas ingenjör Nils Möller

Befattning och namn

36 bansektionen, Lidköpingatt statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av mark

Enligt uppgift i kallelsen

i Forshems jordregistersocken och Kinnekulle kommun samt i Bredsätters jordregistersocken
t. ex. socken och kommun av län
av Lugnås kommun och Skaraborgs län.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvä-
gars författningssamling, särtryck nr 3).

Lidköpingden 5 november 19 52

I. Högberg
(I. Högberg)
Baningenjör,

föreståndare för 36 bansektionenTelefon: Lidköping 20384

På en gång närvarande vittnen:

F ö r e n i n g.

den/
Undertecknade förena sig med sökanden till syneförrättning enligt vattenlagen som avser torrläggning av marker tillhörande Ählekärr i Bred-säters socken av Skaraborgs län, och göra gemensam sak med sökanden i och för undanröjande av de översvämn ingar som årligen besvära våra marker.

Äskekärr den 17 oktober 1952.

Gunnar Karlsson

Erik Pettersson

Förstående förening biträda

Enstfverman

Carl Ljåberg
Lugo Blom

KUNGÖRELSE

Syreförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Aspebråta, Kvarntorp, Tisselegården och Åskekärr i Forsheims jordregistersocken och Kinnekulle kommun samt Åhlekärr i Bredsåters jordregistersocken av Lugnås kommun och Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Sägverksägare J. E. Jonsson, Skogsbo, Åskekärr, onsdagen den 27 maj 1953 kl. 12.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 4 maj 1953.

GOTTFR. WADMAN

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Tidning för Skaraborgs län Mariestadstidningen den 6 maj 1953.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Aspebråta, Kvarntorp, Tisslegården och Äskekärr i Forshems jordregistersocken och Kinnekulle kommun samt Ählekärr i Bredsäters jordregistersocken av Lugnås kommun och Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Sägverksägare J.E.Jonsson, Skogsbo, Äskekärr, onsdagen den 27 maj 1953 kl. 12⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 4 maj 1953.

Gottfr. Wadman

/Gottfr. Wadman/

Statens lantbruksingenjör.

*Skutogen & Lager redning i Bredsäters kyrka den
20 maj 1953 betyg: E. Sundberg, kyrkostyrelse*

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Aspebråta, Kvarntorp, Tisslegården och Äskekärr i Forshems jordregistersocken och Kinnekulle kommun samt Ählekärr i Bredsäters jordregistersocken av Lugnås kommun och Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Sågverksägare J.E.Jonsson, Skogsbo, Äskekärr, onsdagen den 27 maj 1953 kl.12⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 4 maj 1953.

Gottfr. Wadman

/Gottfr. Wadman/

Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i *Forshems* förs.
den *10 maj* 19*53*
Kyrk. Lantbruk.
Kyrkohärd v. Pastor R. Lantbruk v. *adjunkt*

ÖVERENSKOMMELSE.

Undertecknade, samtliga delägare i Äskekärrs dikningsföretag av år 1953 i Forshems och Bredsäters jordregistersocknar och Kinnekulle och Lugnås kommuner överenskomma härmed, att en ersättning på femhundra (500) kronor skall utbetalas av företaget, så snart detsamma igångsättes till ingenjör Sixten Andersson, Kvarntorp för intrång, som orsakas honom genom fallhöjdens minskande vid det ~~od~~byggda fallet vid Kvarntorp på grund av dikningsföretaget samt att ett mindre dike B-G upptages på företagets bekostnad i nuvarande bottenhöjd vid södra järnvägsbron, utan att dennas sektion på något sätt ändras, för erhållande av vatten till kreaturen, allt i enlighet med av lantbruksingenjör G. Wadman vid syneförrättning år 1953 upprättat förslag.

Sålunda överenskommet försäkras.

Äskekärr den 16/3 1953.

Sixten Andersson

Gunnar Karlsson

Erik Pettersson

J. E. Jönsson

Richard Andersson

Robert Andersson

Förestående överenskommelse har befunnits lämplig och jämlikt 10 kap. 57 § vattenlagen vitsordas överenskommelsen av synemännen.

~~G. Wadman~~

Bengt Blom Carl Ljåberg

Översiktskarta.



Skala = 1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Aspebråta, Kvarntorp, Tisslegården och Äskekärr i Forshems jordregistersocken och Kinnekulle kommun samt Ählekärr i Bredsäters jordregistersocken och Lugnås kommun av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget mellan Tidans och Sjøråsåns nederbördsområden, n:r 140/141.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 3,5 kilometer västsydväst om Bredsäters kyrka, angivna med gul färgbe-teckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan.

Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup för medelvattnet och

0,5 meters djup för högvattnet, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurvor ha alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning, dock högst 1:1000 lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av

åker	37,68 hektar
ängs- och odlingsmark	<u>8,00 "</u>
Summa	45,68 hektar.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande till större djup och erforderliga dimensioner av avlopp genom torrlägningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritningar betecknats med A-B-C, C-D och B-G, vilka å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer.

Upptagandet av avloppet B-G påyrkades av Sixten Andersson, Kvarn-
torp, då han därigenom skulle kunna hålla vatten till kreaturen. Då han förut ej erhöill dylikt vatten förrän vid höjden +7,90 meter, som är bottenhöjden i det nuvarande avloppet. Kan vatten nu erhållas redan vid höjden +7.40 meter, vilket blir en avsevärd förbättring med avseende på vattenföringen till kreaturen. Särskild överenskommelse träffades mellan delägarna därom enligt bifogad bilaga i protokollet, vil-

ken överenskommelse befanns lämplig och vitsordades av synemännen.

Över nämnda avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, bottenlutningar samt bottenbredder, vilka valts så, att lämpliga flod- och medelvattendjup erhållits, vilka sistnämnda äro angivna i tabellen.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp.

Dikes- Sträcka	Neder- börds- område ha	<u>Beräknad</u>		Bot- ten- lut- ning Mängd l/sek.	<u>Slänt-</u> lut- ning °/oo	Botten- bredd	<u>Beräknat</u>	
		flod- vat- ten- mängd l/sek.	me- del- vat- ten- mängd l/sek.				flod- vat- ten- djup m	medel- vatten- djup m
A-B-C	4800	7200	720	1,0	1:1.5	2.0	1.60	0.50
C-D	50	75	8	"	"	0.30	0.33	0.15

Med hänsyn till de många dikningsföretag med uteslutande rörledningar, som utförts under senaste tid ovanför torrlägningsområdet, har avrinningen beräknats till 1,5 liter pr sekund och hektar.

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skall ombyggas en skogsvägsbro vid 20⁺¹¹ i enlighet med ritning och förslag.

Ombuden för Statens Järnvägar ansågo, att den riskfriaste vägen för avledandet av vattnet var genom norra järnvägsbron, då den vilar på berg och är tillräcklig för hela flodvattnet. Ingen av järnvägsbroarna beröras därför av dikningen, då ingen schaktning skall verkställas vid desamma.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över avloppen är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till avloppens upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil. C, bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord. För ägofiguren 6 har beräknats jordersättning för hela figuren.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, bil. C, ha följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till c:a 10 %. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång

vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Till ingenjör Sixten Andersson, Kvarntorp, skall 500:- kronor utgå för intrång på outbyggt fall, som framgår av en förut omnämnd av synemännen vittordad överenskommelse bifogad protokollet.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Nygrävning av avloppet i rågången mellan Aspebråten och Kvarntorp är kostnadsberäknat till 15.860:- kronor, under det att upptagande av avloppet i den äldre fåran är kostnadsberäknat till 7.630:- kronor, i vilken kostnad även inräknats jordersättning för hela ägofiguren 6. Merkostnaden belöper sig på 8.130:- kronor för rätningen och kan icke anses ur ekonomisk synpunkt berättigad, varför synemännen föreskriva avloppets upptagande i den äldre fåran.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 23.100:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen 38.991:70 kr.

" " efter " 81.562:40 "

vadan värdeökningen genom

företaget skulle uppgå till 42.570:70 kr.

Avloppet E-F skall icke ingå i företaget enligt J.E.Jonssons önskan. Avdrag har därför gjorts för fastigheten Ählekärr 1³ i båtnadsskattningen motsvarande båtnadsvärdet för medelvattnet 1437:60 kr, vilket framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av särskilt upprättad gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick. vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

De marker, som faller inom normala högvattenkurvan ha till 50 % ansetts vara beroende av torrläggningen och de marker, som äro beroende av medelvattnet, till 50 %, varför jordvärdet i fullt torrlagt skick uppdelats i lika delar för högvatten och medelvatten respektive, vilket framgår av värderingslängden.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att uppdelas den i företaget ingående marken i olika avdelningar anse synemännen ej förefinnas.

Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden,

dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsammes genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes.

De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. D.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

Den bro, som bekostas av företaget, skall dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av avloppen skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad och äger varje delägare vitsord till rensningsföretagande.

Anläggning av vattningsplats i avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förstärka honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemen-

sam räkning i enlighet med det upprättade förslaget med tillhörande ritningar och bifogad arbetsbeskrivning, bil. E.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om sysslomannaval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1962.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse.

Företagets angelägenheter skola handhas av den valda sysslomannen, som äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga här för erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår syssloman skall ny dylik omedelbart utses genom val å allmänt sammanträde.

Syssloman åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För syssloman gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen

delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Forshems och Bredsäters kyrkor som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom sysslomannens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att sysslomannen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å sysslomannen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare skyldig att inom tid, som av sysslomannen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till sysslomannen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till

efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Äskekärrens dikningsföretag av år 1953.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökanden att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 63,86 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Skogsby den 27 maj 1953.

På tjänstens vägnar:

Gösta Wälinder

Hugo Blom Carl Ljåberg

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Forshems socken.							
Kvarnstorp							
1 ^l Sixten Andersson							
Alstringsbåtnad							
betesmark, mylla på lera	1		1,54	500	1000	500	770:-
" "	2		1,78	0	500	500	890:-
" "	2			400	500	100	178:-
åker,	3	0,59		0	1000	1000	590:-
" "	3			840	1000	160	94:40
" "	4	0,26		0	1000	1000	260:-
" "	4			880	1000	120	31:20
" "	5	0,20	0,36	1200	2000	800	160:-
ängsmark	6		0,36				
A-summa		1,05	3,68				2.973:60
Tisslegården							
3 ^l Erik Pettersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	7	0,08		1400	2000	600	48:-
" "	8	0,24		0	1000	1000	240:-
" "	8			840	1000	160	38:40
" "	9	0,45		0	1000	1000	450:-
" "	9			810	1000	190	85:50
" "	10	0,35		0	1000	1000	350:-
" "	10			690	1000	310	108:50
" "	11	0,26		0	1000	1000	260:-
" "	11			920	1000	80	20:80
" "	12	0,25		0	1000	1000	250:-
" "	12			580	1000	420	105:-
överföres		1,63					1.956:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		1,63					1.956:20
åker, mylla på lera	13	0,40		0	1000	1000	400:-
" "	13			770	1000	230	92:-
" "	14	0,35		0	1000	1000	350:-
" "	14			690	1000	310	108:50
" "	15	0,35		0	1000	1000	350:-
" "	15			650	1000	350	122:50
" "	16	0,43		0	1000	1000	430:-
" "	16			650	1000	350	150:50
" "	17	0,28		0	1000	1000	280:-
" "	17			610	1000	390	109:20
" "	18	0,61		0	1000	1000	610:-
" "	18			610	1000	390	237:90
<u>A-summa</u>		4,05					5.196:80
Aspebråta							
1 ³ Gunnar Karlsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	19	0,53		0	1000	1000	530:-
" "	19			810	1000	190	100:70
" "	20	0,57		0	1000	1000	570:-
" "	20			690	1000	310	176:70
" "	21	0,60		0	1000	1000	600:-
" "	21			730	1000	270	162:-
" "	22	0,65		0	1000	1000	650:-
" "	22			730	1000	270	175:50
" "	23	0,61		0	1000	1000	610:-
" "	23			880	1000	120	73:20
<u>A-summa</u>		2,96					3.648:10

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Aspebråta							
1 ⁴ Gunnar Karlsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	24	0,39		0	1000	1000	390:-
" "	24			840	1000	160	62:40
" "	25	0,33		0	1000	1000	330:-
" "	25			880	1000	120	39:60
" "	26	0,20		0	1000	1000	200:-
" "	26			880	1000	120	24:-
" "	27	0,13		0	1000	1000	130:-
" "	27			840	1000	160	20:80
" "	28	0,11		1000	2000	1000	110:-
A-summa		1,16					1.306:80
Äskekärr							
1 ² Gunnar Karlsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	29	0,32		0	1000	1000	320:-
" "	29			960	1000	40	12:80
" "	30	0,38		0	1000	1000	380:-
" "	30			840	1000	160	60:80
" "	31	0,40		0	1000	1000	400:-
" "	31			880	1000	120	48:-
" "	32	0,37		0	1000	1000	370:-
" "	32			840	1000	160	59:20
" "	33	0,20		0	1000	1000	200:-
" "	33			880	1000	120	24:-
" "	35	0,22		0	1000	1000	220:-
" "	35			880	1000	120	26:40
överföres		1,89					2.121:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		1,89					2.121:20
åker, mylla på lera	36	0,38		1000	2000	1000	380:-
" "	37	0,06		1600	2000	400	24:-
" "	38	0,14		1400	2000	600	84:-
" "	39	0,14		1000	2000	1000	140:-
" "	40	0,22		1000	2000	1000	220:-
" "	41	0,40		0	1000	1000	400:-
" "	41			840	1000	160	64:-
" "	42	0,41		0	1000	1000	410:-
" "	42			770	1000	230	94:30
" "	43	0,32		0	1000	1000	320:-
" "	43			810	1000	190	60:80
" "	44	0,30		0	1000	1000	300:-
" "	44			810	1000	190	57:-
" "	45	0,23		0	1000	1000	230:-
" "	45			770	1000	230	52:90
" "	46	0,31		0	1000	1000	310:-
" "	46			810	1000	190	58:90
" "	47	0,40		1000	2000	1000	400:-
" "	48	0,44		0	1000	1000	440:-
" "	48			960	1000	40	17:60
" "	49	0,24		1000	2000	1000	240:-
" "	50	0,85		1000	2000	1000	850:-
" "	51	0,30		1000	2000	1000	300:-
" "	52	0,17		1000	2000	1000	170:-
" "	53	0,27		1300	2000	700	189:-
" "	54	0,37		1800	2000	200	74:-
" "	55	0,12		1000	2000	1000	120:-
" "	56	0,86		1000	1000	1000	860:-
överföres		8,82					8.987:70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		8,82					8.987:70
åker, mylla på lera	56			810	1000	190	163:40
" "	57	0,71		0	1000	1000	710:-
" "	57			810	1000	190	134:90
" "	58	0,68		0	1000	1000	680:-
" "	58			880	1000	120	81:60
" "	59	0,52		0	1000	1000	520:-
" "	59			920	1000	80	41:60
" "	60	0,46		0	1000	1000	460:-
" "	60			960	1000	40	18:40
" "	61	0,50		1000	2000	1000	500:-
" "	62	0,18		1000	2000	1000	180:-
ängsmark	63		0,40	500	1000	500	200:-
" "	64		0,39	500	1000	500	195:-
" "	65		0,45	500	1000	500	225:-
" "	66		0,91	500	1000	500	455:-
" "	67		0,20	500	1000	500	100:-
" "	68		0,18	500	1000	500	90:-
" "	69		0,10	500	1000	500	50:-
" "	70		0,18	500	1000	500	90:-
" "	71		0,12	500	1000	500	60:-
" "	72		0,12	500	1000	500	60:-
A-summa		11,87	3,05				14.002:60
Äskekärr							
1 ⁵ Erik Pettersson							
Alstringsbåtnad							
ängsmark, mylla på lera	73		0,13	500	1000	500	65:-
" "	74		0,17	500	1000	500	85:-
överföres			0,30				150:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört			0,30				150:-
ängsmark, mylla på lera	75		0,09	500	1000	500	45:-
åker "	76	0,52		1000	2000	1000	520:-
" "	77	0,26		1000	2000	1000	260:-
" "	78	0,28		1200	2000	800	224:-
A-summa		1,06	0,39				1.199:-
Äskekärr l ⁶ Erik Pettersson Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	79	0,16		1400	2000	600	96:-
" "	80	0,11		1400	2000	600	66:-
" "	81	0,16		1000	2000	1000	160:-
" "	82	0,22		1000	2000	1000	220:-
ängsmark	83		0,14	500	1000	500	70:-
"	84		0,18	500	1000	500	90:-
A-summa		0,65	0,32				702:-
Äskekärr l ⁷ Gunnar Karlsson Alstringsbåtnad							
ängsmark, mylla på lera	85		0,11	500	1000	500	55:-
" "	86		0,45	500	1000	500	225:-
åker "	87	0,06		1000	2000	1000	60:-
"	88	0,58		1600	2000	400	232:-
A-summa		0,64	0,56				572:-
Äskekärr l ⁴ Rickard o. Robert Andersson Alstringsbåtnad							

40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	89	0,58		1240	2000	760	440:80
<u>A-summa</u>		0,58					440:80
Bredsätters socken							
Ählekärr							
1 ² Sixten Andersson							
åker, mylla på lera	90	4,33		1000	2000	1000	4.330:-
" "	91	2,27		1000	2000	1000	2,270:-
" "	92	0,07		1500	2000	500	35:-
" "	93	0,82		1400	2000	600	492;-
" "	94	0,35		1500	2000	500	175:-
<u>A-summa</u>		7,84					7.302:-
Ählekärr							
1 ³ J.E. Jonsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	95	0,52		0	1000	1000	520:-
" "	95			580	1000	420	218:40
" "	96	0,55		0	1000	1000	550:-
" "	96			610	1000	390	214:50
" "	97	0,18		0	1000	1000	180:-
" "	97			610	1000	390	70:20
" "	98	0,30		0	1000	1000	300:-
" "	98			500	1000	500	150:-
" "	99	0,34		0	1000	1000	340:-
" "	99			540	1000	460	156:40
" "	100	0,38		0	1000	1000	380:-
" "	100			580	1000	420	159:60
" "	101	0,42		0	1000	1000	420:-
överföres		2,69					3.659:10

41

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		2,69					3.659:10
åker, mylla på lera	101			610	1000	390	163:80
" "	102	0,36		0	1000	1000	360:-
" "	102			690	1000	310	111:60
" "	103	0,41		0	1000	1000	410:-
" "	103			810	1000	190	77:90
" "	104	0,13		0	1000	1000	130:-
" "	104			880	1000	120	15:60
" "	105	0,27		0	1000	1000	270:-
" "	105			880	1000	120	32:40
" "	106	0,34		0	1000	1000	340:-
" "	106			880	1000	120	40:80
" "	107	0,22		0	1000	1000	220:-
" "	107			880	1000	120	26:40
" "	108	0,21		1200	2000	800	168:-
" "	109	0,42		1300	2000	700	294:-
" "	110	0,37		1500	2000	500	185:-
" "	111	0,40		1600	2000	400	160:-
Summa		5,82					6.664:60
Avgår båtnad motsvarande kostnad för diket E-F							1.437:60
A-summa							5.227:-
<u>Sammandrag:</u>							
Kvarntorp							
1 ¹ Sixten Andersson		1,05	3,68				3.063:60
Tisslegården							
3 ¹ Erik Pettersson		4,05					5.196:80
Aspebråta							
1 ³ Gunnar Karlsson		2,96					3.648:10
1 ⁴ " "		1,16					1.306:80
Äskekärr							
1 ² Gunnar Karlsson		11,87	3,05				14.002:60
1 ⁵ Erik Pettersson		1,06	0,39				1,199:-
1 ⁶ " "		0,65	0,32				702:-
1 ⁷ Gunnar Karlsson		0,64	0,56				572:-
överföres		23,44	8,00				29.600:90

42

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		23,44	8,00				29.600:90
1 ⁴ Rickard o. Robert Anders- son		0,58					440:80
Ählekärr							
1 ² Sixten Andersson		7,84					7.302:-
1 ³ J.E. Jonsson		5,82					5,227:-
<u>Summa</u>		37,68	8,00				42.570:70
Skogsbo den 27 maj 1953. På tjänstens vägnar: <i>Carl Ljåhög</i> <i>Hugo Elm</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
18+48-21+57	309	<u>Sträckan A-B.</u>				
		Schaktning för öppet dike av				
		lera med rötter m ³	20	3:-	60:-	
		lera med sten o. block "	30	5:-	150:-	
		bergsprängning "	200	40:-	8.000:-	
		lera med ngt buskar "	900	2:50	2.250:-	10.460:-
		Ombyggnad av bron vid 20+11-				
		20+14 enligt specialkostn.				
		förslag o. ritning				1.500:-
		För arbetets ledning och för				
		oförutsedda utgifter till-				
		lägges c:a 15 %				1.795:30
		Ersättning enligt jordersätt-				
		ningslängden				44:70
					Summa	13.800:-
2+75 - 10	725	<u>Sträckan B-C.</u>				
		Schaktning för öppet dike av:				
2+75 - 5	225	lera, ngt buskar m ³	340	3:50	1.190:-	
5 - 7	200	" " "	380	3:50	1.330:-	
		bergsprängning "	35	50:-	1.750:-	
7-8 + 88	188	lera, ngt buskar "	210	3:50	735:-	
8+88 - 10	112	" " "	450	3:-	1.350:-	6.355:-
		Tillägges c:a 15 %				957:-
		Ersättning enligt jorder-				
		sättningslängden				318:-
					Summa	7.630:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
30 - 30+72	72	<u>Sträckan C-D.</u> Schaktning för öppet dike av lera m ³ 240 3:- Tillägges c:a 15 % Ersättning enligt jorder- sättningslängden			720:- 109:50 40:50 <u>Summa</u>	829:50 <u>870:-</u>
0+10 - 2+75	265	<u>Sträckan B-G.</u> Upprensning av en ränna i nuvarande samlingskanalen m. 265 1:- Tillägges c:a 15 %			265:- 35:- <u>Summa</u>	300:- <u>300:-</u>
30+82-32+43	161	<u>Sträckan E-F. (avdragsdike)</u> 10" lantbruksrör m. 161 4:25 Grävning för rören, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m. 161 2:80 Rörledningsöga st. 1 50:- Brunn typ.A.d.=0,60 m. " 1 80:- Tillägges c:a 15 %			684:25 50:- 80:- 184:95 <u>Summa</u>	 <u>1.450:-</u>
30+82		<u>Sammandrag;</u> 309 Sträckan A-B 725 " B-C 72 " C-D 265 " G-B Ersättning enl.§ 9 och 10 sy- neförrättningsprotokollet			13.800:- 7.630:- 870:- 300:- 500:- <u>Summa</u>	22.600:- <u>23.100:-</u>
Summa	1371					

Skogsbo den 27 maj 1953.

G. J. J. J. J.

45

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Specialkostnadsförslag till skogsvägsbro vid 20 + 11-15.				
		Bärbalkar och upplag:				
		36,75 m. INP-16 kg.	660	0:86	567:60	
		Frakt o. uppskärning av do."	660	0:24	158:40	
		Brokana av 3" plank m ³	1,725	120:-	207:-	
		Slitkana av 1½" plank "	0,86	120:-	103:20	
		Schaktning utöver dikes- sektioner "	20	4:-	80:-	
		Ombyggnad av södra landfäs- tet samt breddning av norra landfästet, (den gamla ste- nen användes) m ³	14	20:-	280:-	
		Spik, tjära m.m. och oförut- sedda utgifter			103:80	
		Summa			1.500:-	
2+75 - 10	651	Sträckan B-C. (med rätning)				
		Schaktning för öppet dike av:				
2+75 - 4	125	lera, ngt buskar m ³	280	3:50	980:-	
4 - 7	226	" "	2900	3:-	8.700:-	
		bergsprängning "	35	50:-	1.750:-	
7 - 8+88	188	lera, ngt buskar "	210	3:50	735:-	
8+88 - 10	112	" "	450	3:-	1.350:-	13.515:-
		Tillägges c:a 15 %				2.027:-
		Ersättning för intrång av dike och jordupplag				318:-
		Summa				15.860:-
Skogsbo den 27 maj 1953						
<i>C. Nyman</i>						


Typritningar

Rörutlopp

typ A.



typ B.




E. Sjöström

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn typ A.



Lock och botten av betong.


Brunn typ B.



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ C.



Lock och botten av betong
13 st. 30 mm hål eller ett
ståltrådsnät i locket.

Brunn typ D.



Lock och botten av betong

Erafvassman

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Sträckan A-B.</u>							
Kvarntorp							
1 ¹ Sixten Andersson	310	5	15:50	1460	5	29:20	44:70
						<u>Summa</u>	<u>44:70</u>
<u>Sträckan B-C.</u>							
Kvarntorp							
1 ¹ Sixten Andersson	3600	5	180:-				
				420	5	21:-	201:-
Äskekärr							
1 ² Gunnar Karlsson				1170	10,0	117:-	117:-
						<u>Summa</u>	<u>318:-</u>
<u>Sträckan C-D.</u>							
Äskekärr							
1 ² Gunnar Karlsson	110	5	5:50	350	10:-	35:-	40:50
						<u>Summa</u>	<u>40:50</u>
<u>Sammandrag.</u>							
Sträckan A-B							44:70
" B-C							318:-
" C-D							40:50
						<u>Summa</u>	<u>403:20</u>
Skogsbo den 27 maj 1953.							
På tjänstens vägnar:							
<i>Comp. waarden</i>							
<i>Hugo Henrik Carl Ljåberg</i>							

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets Andel i gemensamma kostnader Kronor procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Forshems socken.						
<u>Kvarntorp</u>						
1 ¹ Sixten Andersson		2.973:60		1.612:38	6,98	108.83
<u>Tisslegården.</u>						
3 ¹ Erik Pettersson	s	5,196:80		2.820:51	12,21	190.38
<u>Aspebråta.</u>						
1 ³ Gunnar Karlsson	s	3.648:10		1.979:67	8,57	133.62
1 ⁴ " "	s	1.306:80		709:17	3,07	47.87
<u>Äskekärr.</u>						
1 ² Gunnar Karlsson	s	14.002:60		7.597:59	32,89	512.82
1 ⁵ Erik Pettersson	s	1.199:-		651:42	2,82	43.97
1 ⁶ " "	s	702:-		381:15	1,65	25.73
1 ⁷ Gunnar Karlsson	s	572:-		309:54	1,34	20.89
1 ⁴ Rickard o. Robert Anders- son		440:80		240:24	1,04	16.22
Bredsätters socken.						
<u>Ählekärr.</u>						
1 ² Sixten Andersson	.	7.302:-		3.961:65	17,15	267.40
1 ³ J. E. Jonsson	s	5.227:-		2.836:68	12,28	191.47
Summa		42.570:70		23.100:-	100,00	1559.20
Skogsbo den 27 maj 1953.						
På tjänstens vägnar:						
<i>Gösta Wernberg</i>						
<i>Carl Ljåberg</i>						
<i>Hugo J. Lenn</i>						

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,
- att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att sysslomannen skall kontrollera att endast väl impregnerat, fullgott material användes till farbanan av föreslagen skogsvägsbro,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp.= +10,37 m. såsom kors i berg, 40 meter höger påle 0+50, 8 meter norr om gamla mejeriet (samma fix som finnes i Kvarntorps dt av år 1937)

Fixp.= +11,37 m. såsom ring i jordfast block 50 meter söder påle 10.

Skogsby den 27 maj 1953.

Gösta W. Lundén

statens lantbruksingenjör.

SPECIFIKATION

till räkning nr 9118 Li

å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag	Ersättning			
	kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad i ~~max~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 45,68 ha.				
Grundavgift 150 kr.	150:-			
16 kr för 46 ha och ~~och för varje ha däröver~~	736:-	886:-		
1% av 23.100 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	231:-			
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1117:-		1117:-	
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Timersättning: icke fullständigt förslag — alternativt förslag — planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
alternativt förslag ang. rätning å str. B-C				
..... timmar å kr för lantbruksingenjör				
4 » » 5 » » { extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde	20:-			
» » » » kansli-, kontors- eller skrivbiträde			20:-	
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
..... kr för ha och kr för varje ha däröver				
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad				
..... kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
Summa kronor:			1137:-	

R Ä K N I N G.

2 st. dagtraktamenten à 14:- kr.	28:-
2 " dagarvoden à 20:- kr.	40:-
Reseersättning 6,0 mil à 4:- kr.	<u>24:-</u>
Summa kr.	92:-

Kvitteras.

Skogsbo den 27 maj 1953.

Hugo Blom
.....

2 st. dagtraktamenten à 14:- kr.	28:-
2 st. dagarvoden à 20:- kr.	<u>40:-</u>
Summa kr.	68:-

Kvitteras:

Skogsbo den 27 maj 1953.

Carl Johansson
.....

Attesteras:

Gösta Johansson

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG

LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKER

PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET

BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND

BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)

**PORTFÖLJ- och KARTONG-
ARBETEN**

MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.

UPPFÖDRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: DROTTHINGG. 23, 1 TR.
RIKSTELEFON 10281. ETABL 1837

POSTGIRO 73527

54
Vnr. 4.
C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den

23/6 1953

Äskekärrens dikningsföretag,

DEBET

Juni	23	Inb. 2 band handlingar	á 4:80	9:60
			K r o n o r	9:60

Kvitteras

Karlstad den 23/6 1953

C. G. Dahllins Eftr.

Silfverberg & Glaes

[Signature]

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Äskekärns dikningsföretag av år 1953 i Forshems och Bredsäters jord-
 (Företagets namn samt socken och län m. m.)
 registersocknar och Kinnekulle och Lugnås kommun av Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						210:-	
		Laga syneförrättning						1.137:-	
		Gode män	a					160:-	
		Annonser						42	60
		Inbindning	b					9:60	
								1.559	20
Skogsbo den 27 maj 1953. <i>Carl P. W. Andersson</i>									