



Akt nr:
R-E1a-1537

AU\$R-E1a-1537

4843 - 3

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 DEC 1953
DIARIÉ Nr
Fsk Nr

R 3*1537

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
rörande
Hultets dikningsföretag av
år 1953
inom Vättnösa jordregistersocken
av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt vattenlagen
åren 1952-53
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☒ den 2/11 1953
NÄMNDEN ☒
LANTBRUKS- ☐ den / 19....
STYRELSEN ☐ Län
Arbetets utförande godkänt
den / 19.... utan
med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

3 x 1537

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Hultets dikningsföretag av år 1953

Socken

Vättlösa

Län

Skaraborgs

~~Övervakare~~ - Förtroendeman - ~~Endast intressanta~~

Lantbr. Karl-Gustaf Stenehall, Hultet, Vättlösa, Götene.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

2/11-1953

Bidrag till utförandet, kr

10.370:-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12-1962

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetsid

1/9-1958


Kontrakterad arbetsid förlängd till

-

Vid besiktning, som verkställets av **assistent Axel Kedefält**
den **3 juli 1956**, har befunnits att **Lilla samfälligheten inom nämnda**
företag utförts i enlighet med det upprättade förslaget varför samfälligheten härmed
godkännes.

Skara den 25 juli 1956.

I tjänsten:


Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

AVSYNINGSSINTYG.

K.-G. Stenehall,
Hultet, Vättlösa,
Götene.

Undertecknad får härmed intyga att Hultets df av år 1953,
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten Hultet m.fl. i Vättlösa socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 1746 a-b/4741 10.370:- å kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela före-
taget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: -

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: inga

avvikelser från godkänd plan: ingen

~~Arbetskostnaderna~~ Slutliga kostnaderna för företagets utförande ha överstigit
~~beräknade kostnader~~ de beräknade.

Skara den 1 nov. 1957.

K. G. Stenehall
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och ~~utbetalats~~ utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 8.500:- kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 1.870:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning
utanordnat den Signatur

...../.....19.....

...../.....19.....

7/11 1957 *Isell*

Skara den 1 nov. 1957.

K. G. Stenehall
~~Skara lantbruksskoleingenjör~~
Lantbruksingenjör.

Handlingar
rörande
Hultets dikningsföretag av år
1953.

Protokoll vid sammanträde
rörande tvärbyggning av hamnen
Hultet, Stora Färvaesslätten och
Lilla Djurum i Västlösa socken av
Skaraborgs län.

Den 19 december 1952 insåddes sig under-
tecknad, statens lantbruksingenjör hos
lantbrukaren Ragnar Persson, Hultet
för att jämlikt förordnande (bil. 1) hand-
lägga ifrågasättande synförklaring.
Kungörelse angående sammanträdes
hade varit införd i Skaraborgs läns
tidning den 1 december 1952 (bil. 2)
samt i laga ordning anslagen i Västlösa
församling (bil. 3), varjämte före-
tagets sakkägarar jämlikt vadben-
lagen (bil. 4) meddelats om tiden
och platsen för sammanträdet, och
hade följande personer med för-
räddningsmannen Lennart Törsteds.

Ragnar Persson, Hultet

Karl G. Stenstam

G. Oskar Tederösson, Färvaesslätten

Oskar K.

Erik Johansson, L. Djurum för
Domänintendenten Eric Wiberg, Vänersborg
enligt fullmakt (bil. 5.)

Ditt gode män

Gustav Soderman, Västerås

Oskar Johansson, Gränshuset

§ 1.

Förordnandes uppläsning och
bilades protokoll (bil. 1)

§ 2.

Fubel jär anmälde med syne-
männen och biträdande gode män-
nen förklarade, att de avlagt
föreskriven ad.

§ 3.

Något laga hinder med före-
tag hade ingen ad anmäla,
och ej heller ansågs synemän-
nen något sådant föreligga.

§ 4.

Two gårdägare hade förenat
sig med Sötkunden till synes-
rättningen, vilken förening (bil. 6)
vissades av synemännen.

§ 5.

Sötkunden och de, som med Sökan-
den sig förenat yrkade på tilllägg-
ning av sina marker till försäkras
enfordertigt ägare.

§ 6.

Rörledningas påyrkades a
samliga avlopp med undantag
i Strökan O- / 452.

§ 7.

Ombedes för Kungl. Maj:ts och
Kronan yrkades icke på någon

4
ersättning för mark, som åtgår för
jordupplag och avlopp, då marken
ej hade något särskilt värde.

§ 8.

Jordvärdering verkställas

§ 9.

Delägarna befullmäktigade förre-
ningsmännen så i Kungälv för
närda sammanträde intaga ad val
ar sysselman för föreläggelse skatt
verkställas vid sammanträde
ifråga.

§ 10.

Då intet vidare förkom, upp-
lästes dagens protokoll, som godkändes
och sammanträdes förklarades av-
slutat. Ordt och dag som ovan

På Gästins vägnar
Erik Rydman

Ragnar Hansson

Erik Rydman

Den 28 maj 1953 inställdes sig
åter förordningsmännen och
lantbrukaren Ragnar Persson.
Heltet för att vidare handlägga
ifrågavarande sysselsättning.
Kungälv angående samman-
trädet hade varit införd i
Skaraborgs läns tidning den 6 maj

1953 (bil. 7) samt i laga ordning anslagen
i vårlösa församling (bil. 8). Följande
personer hade med förvätningsman-
nen kommit till stades.

Ragnar Persson, Huelb
Karl G. Stenckall, "
G. Oskar Petersson, Färvasslöden
Oskar P. "
Arrendator: Ernst Johansson, Le Jyrum
för Kungl. Myt. och Kronan

Detr. gode män
Gustaf Svensson, Valfjärn
Oskar Johansson, Granelund

§ 11.

Förvätningsmännen förelade
de uppräbade förlagte med
bilagor, som genomgicks.

§ 12.

Med anledning av de före-
lagda aktorna hade ingen f. n.
något att anföra.

§ 13.

Då meddelande intagit,
kungöres att val av dyso-
man skulle verkställas vid
dagens sammankallade valde
nu till dylika landbrukare
Karl G. Stenckall, Huelb
vårlösa, per Götene.

§ 14.

Till revisorer att granska system-
mannens räkenskaper och för-
valtning utöfvar Ragnar
Persson, Lulleb och G. Oskar Peders-
son, Färvaussläden.

§ 15.

Att emottaga och förvara till
företagets hörande handlingar
och räkningar utöfvas sys-
temmannen.

§ 16.

Systemmannen utlämnade upp-
läsna och belade protokoll.

§ 17.

Arvoderäkningar förelade.

§ 18

Delägarna beslöt söka stäm-
understöta till företagets genom-
förande och utspärra åt förval-
tningssmannen att uppräta här-
för erforderliga handlingar.

§ 19.

Systemmannen fick i uppdrag
att undersöka ansökan om
dylikt understöd, kontrollera
och skuldförbindelser och rekoni-
tioner samt utkräva dessa

underböd.

§ 20.

Då inlöst vidare förekom,
upplästa dagens psalmer,
som godkändes, och Synsförord-
ningen förklarades avslutad.

Det och dag som ovan.

Få tjänstens vägnar
D. A. Waasman

Anders Joh. Waasman

Ernst af Wersman

E.D. nr 82-49-1952


Bil. 1.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman,
Karlstad, förordnas härmed att i stället
för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga
ordning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning; och inrörväntas bevis om förordnan-
dets emottagande. Mariestad å landskans-
liet den 19 december 1952.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

Fnr 1085 9

E. D. 205-49



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 11/12 1947 Dnr 182
Exp. den / 19 nr.....

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få *n* härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Hultet* i *Vättilöv* socken av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Vättilöv c:a 8 km

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

undertecknad Ragnar Persson

adress *Hultet, Vättilöv*

pr *Götsne*

Telefon: *Vättilöv 51*

Götsne

den 10 dec.

1947.

Ragnar Persson

*Företningen avse sigelösgöring
av vissa öppna avloppsnet. uppmättad
Lösed. plan*

10
E. D. 82-49

1952



FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

3/8 m. Hultet / 2
Hultet

Ägarens namn:

Ragnar Persson
Gösta Kjellman

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

Förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:



J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:
Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.
Skara den 21 november 1952.

På lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Erik Almlöf

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande törrläggning av mark inom hemmanen Hultet, Stora Färvalsslätten och Lilla Bjurum i Vättilösa jordregistersocken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Ragnar Persson, Hultet, Vättilösa, Götene, fredagen den 19/12 1952 kl. 10.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 24 nov. 1952.

Gottfr. Wadman
Lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Skaraborgs läns tidning måndagen den 1 december 1952.

K U N G Ö R E L S E.


Syneförrättning enligt 10. kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Hultet, Stora Fårvallsslätten och Lilla Bjurum i Vättnäs jordregistersocken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukade Ragnar Persson, Hultet, Vättnäs, Götene fredagen den 19/12 1952 kl 10.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 24. november 1952

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Lantbruksingenjör



Förteckning

Över delägare u det dikningsföretag som avser torrläggning av mark inom hemmen
Hultet, Stora Fårvallsslätten och Lilla Bjurum i Vättnösa socken av Skaraborgs län
vilka jämlikt vattenlagen 10. kap 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den
12 december 1952 kl 10.00

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Lantbrukare Ragnar Persson | Hultet, Vättnösa | Götene |
| 2. Lantbrukare Karl. G. Stenehall | Hultet, Vättnösa | " |
| 3. Lantbrukare ^{G/} Oskar Pettersson, | Fårvallsslätten, Ledsjö, Lundsbrunn | |
| 4. Lantbrukare Oskar R. Pettersson | " | , Vättnösa, Götene |
| 5. Kungl. Maj:t och Kronan. arrendator Enok Johansson, Lilla Bjurum, Vättnösa | Götene | |
| 6. Domänintendent E.A.Wiberg | Vänersborg | |
| <u>Tidning:</u> Skaraborgs läns tidning | Skara | |
| <u>Pastorat:</u> Götene pastorat | Götene. | |

Sammanträde: Lantbr. Ragnar Persson, Hultet, Vättnösa, Götene

Gode män: Lantbrukare Gustav Svensson, Valfället, Ledsjö, Lundsbrunn

Lantbrukare Oskar Johansson, Granelund, Vättnösa, Götene

Att underrättelser avsänts till förestående personer m m. med posten den

28. november 1952, intygas:

ex officio:

Gustaf W. Larsson

F u l l m a k t

för arrendator Enoch Johansson, Lilla Bjurum, Götene att vid sammanträde jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. rörande torrläggning av mark tillhörande hemmanen Hultet, Stora Fårvallsslätten och Lilla Bjurum i Vättnösa jordregistersocken av Skaraborgs län, vilket sammanträde är avsett att hållas hos lantbrukare Ragnar Persson, Hultet, Vättnösa, Götene fredagen den 19 december 1952 kl. 10.00, min talan föra.

Vänersborg den 5 december 1952.

Eric Wiberg
(Eric Wiberg)
Domänintendent

Förening

Undertecknade förena sig härmed med
säkerhet till den samsförening som väser
tillläggning av mark tillhörande Lultet
i Vätthusa jordregisterboken, Gästrik län
av Skarshamn län och yka att föntaget
utskickes så att möjlighet till andamåls-entby
tillläggning bevidas jämsil väia marken.

Lultet, Vätthusa pr Gästrik den 14/11 1952

G. O. Pettersson Karl G. Steneshall

Förordnande förening vid förordnande
Samlingsman

Oskarshamn

Ernst af Svernsen

KUNGÖRELSE

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Hultet, Stora Färvalsslåten och Lilla Bjurum i Vättilösa jordregistersocken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Ragnar Persson, Hultet, Vättilösa, Götene, torsdagen den 28 maj 1953 kl 11.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av syssloman att förättas.

Karlstad den 4 maj 1953.

GOTFR. WADMAN

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit
införd i Skaraborgs läns tidning
onsdagen den 6 maj 1953.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemmanen Hultet, Stora Fårvallsslätten och
Lilla Bjurum i Vättnösa jordregistersocken av Skaraborgs län
kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Rag-
nar Persson, Hultet, Vättnösa, Götene torsdagen den 28 maj 1953
kl. 11⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 4 maj 1953.

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör.

I laga ordning kungjort genom anslag
söndagen den 10 maj 1953 betygar

Regeringen



Översiktskarta.



Skala = 1:1.000.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Hultet, Bjurum Lilla samt Fårvallsslätten Stora och Koflymarken i Vättnösa jordregistersocknen och Götene köping av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningeman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag, som består av två av varandra oberoende samfälligheter, benämnda Stora och Lilla samfälligheten, hänföres till dikning och är beläget inom Sjörsåsns nederbördsområde, n:r 141.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 6,5 kilometer sydost om Vättnösa kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas be-

gränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av

åker	45,48 hektar
ängs- och odlingsmark	<u>0,13 "</u>
Summa	<u>45,61 hektar,</u> varav å

10,33 hektar åker räknats enbart brukningsbåtnad.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande av avlopp genom torrlägningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med A-B-C-D, B-E, B-I-K, K-L-M, I-N, K-O, L-P, C-F-G, F-H för stora samfälligheten och R-S-T-U-V, T-X, U-V för lilla samfälligheten samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen linje för täckt.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, botten- och sidolutningar samt bottenbredder, vilka valts, så att lämpliga flod- och medelvattendjup erhållits, vilka sistnämnda äro angivna i tabellen

samt de olika rörledningarnas dimensioner och avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för täckt avlopp.

Läge	Nederbörds- område	Avrinning vid flod	Bottenlut- ning	Föresla- gen rör- dimension	Ledningens avbörd - ningsförmåga
	ha	l/sek.	o/oo	cm	l/sek.
2+98	71.9	107.9	6.0	37.5	135.0
4+24	32.2	48.3	14.0	22.5	51.0
4+81	31.6	47.4	12.0	"	47.0
6+69	28.5	42.8	8.0	25.0	53.0
7+53	25.5	38.3	"	22.5	39.0
11+41	36.9	55.4	5.0	30.0	68.0
12+95	30.2	45.3	8.0	25.0	53.0
13+75	26.6	39.9	9.0	22.5	40.0
14+99	1.4	2.1	2.0	10.0	2.2
15+99	7.5	11.3	1.5	20.0	12.6
17+51	2.9	4.4	8.0	12.5	8.2
20+50	52.2	78.3	2.0	37.5	79.0
22+12	15.8	23.7	6.0	20.0	25.0
31+17	33.8	50.7	3.0	30.0	52.0
32+47	30.3	45.5	2.5	"	48.0
34+93	25.6	38.4	1.5	"	36.0
36+31	22.6	33.9	"	"	36.0
36+85	19.5	29.3	5.0	22.5	31.0
37+30	10.2	15.3	"	20.0	22.8
41+64	8.3	12.5	8.0	15.0	13.0
42+20	6.1	9.2	6.0	"	11.4
51+28	1.6	2.4	1.0	12.5	3.0

Broar och trummor.

Rörledningarna korsa en del ägovägar men för övrigt skola inga broar eller trummor ingå i företaget.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppet är detta tillåtet under förutsättning, att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för mark, som åtgår för avlopp och jordupplag skall icke utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 27.560:- kronor, 16.410:- och 11.150:- kronor för stora och lilla samfälligheten respektive.

Båtnad genom företaget.

Jämligt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	55.494:20 kronor.
" " efter "	92.118:- "
vadan värdeökningen genom	
företaget skulle uppgå till	36.623:80 ", var-

vid en brukningsbåtnad av 11.191:20 kronor beräknats å vissa ägofigurer, vilket närmare framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av en gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap.24 § vattenlagen på grund av fallförhållanden eller särskilda arbetssvårigheter uppdelas den i företaget ingående marken med avseende på kostnaden inom lilla samfälligheten i olika avdelningar, anse synemännen ej förefinnas.

Däremot har en dylik uppdelning i olika avdelningar under sökts inom den stora samfälligheten.

Härvid har befunnits att denna samfällighet bör uppdelas i två avdelningar, avdelningarna I och II. Av den utlåtandet bifogade "framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, bil. C, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar" framgår bl.a. vilka ägofigurer, som hänförts till de olika avdelningarna.

Av nämnda framställning framgår vidare att avdelning II får minsta relativa kostnaden, därest avdelningarna torrläggas var för sig.

I kostnadsfördelningslängden, bil. D, hava efter ovan angivna grunder och med tillhjälp av nämnda framställning av jordförbättring o.s.v. inom varje särskild avdelning för stora samfälligheten uppdelning av de beräknade kostnaderna skett i mån av båtnaden för varje grupp av ägofigurer, samt därigenom som slutresultat erhållits den på varje fastighet belöpande delen av samfällighetens beräknade kostnad. Med utgångspunkt från dessa andelar har dessutom fastigheternas delaktighet i de verkliga kostnaderna för stora samfälligheten i dess helhet uträknats och finnas i form av procenttal angivna i kostnadsfördelningslängden. Vid den slutliga fördelningen av denna samfällighets verkliga kostnader skola dessa procenttal äga tillämpning.

Kostnaderna för lilla samfällighetens genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsammas genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet för de båda samfälligheterna i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den förut omnämnda kostnadsfördelningslängden.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

Rensning av öppna avloppet och brunnarna skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppet eller vidtagande av

25

annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger sysslomannen förståndiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, Bilaga E.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om sysslomannaval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1962.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda sysslomannen, som äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår syssloman skall ny dylik omedelbart utses genom val å allmänt sammanträde.

Sysslomannen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För sysslomannen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15,

17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller och minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Vättnösa kyrka som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom sysslomannens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av sysslomannen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i sin helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till sysslomannen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

27

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Hultets dikningsföretag av år 1953.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökanden, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 54,94 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Hultet den 28 maj 1953.

På tjänstens vägnar:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stora samfälligheten.</u>							
Hultet							
1 ³ Karl Gustav Stenehall							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	1	0,17		1310	2000	690	117:30
" " "	2	0,20		1380	"	620	124:-
" " "	3	0,29		1000	"	1000	290:-
" " "	4	0,17		920	"	1080	183:60
" " "	5	0,11		1230	"	770	84:70
" " "	6	0,25		920	"	1080	270:-
" " "	7	0,15		1080	"	920	138:-
" " "	8	0,27		1150	"	850	229:50
" svartmylla "	14	0,19		1080	"	920	174:80
" " "	15	0,13		1310	"	690	89:70
" " "	16	0,29		920	"	1080	313:20
" " "	17	0,23		1000	"	1000	230:-
" " "	18	0,17		1380	"	620	105:40
" " "	19	0,14		1150	"	850	119:-
" " "	20	0,20		1230	"	770	154:-
" " "	21	0,25		1310	"	690	172:50
" " "	22	0,15		1230	"	770	115:50
" " "	23	0,17		1620	"	380	64:60
" " "	25	0,11		1150	"	850	93:50
" " "	26	0,11		1150	"	850	93:50
" " "	27	0,13		1620	"	380	49:40
" " "	29	0,18		1380	"	620	111:60
" " "	30	0,14		1310	"	690	96:60
" " "	31	0,30		1310	"	690	207:-
" " "	32	0,25		1080	"	920	230:-
överföres		4,75					3857:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överföres		4,75		.			3857:40
åker, svartmylla på lera	33	0,27		920	2000	1080	291:60
" " "	34	0,21		1620	"	380	79:80
" " "	35	0,18		1620	"	380	68:40
" " "	36	0,11		1770	"	230	25:30
tomt " "	38	0,22		2310	3000	690	151:80
" " "	39	0,21		2310	"	690	144:90
A-summa		5,95					4619:20
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	2-10	2,27		480		480	1089:60
"	11-23	2,98		590		590	1758:20
"	24-37	3,31		240		240	794:40
B-summa		8,56					3642:20
Totalsumma		9,16					8261:40
Hultet							
l ² Ragnar Persson							
Alstringsbåtnad							
åker, svartmylla på lera	39 a	0,27		1540	2000	460	124:20
" " "	40	0,35		1310	"	690	241:50
" " "	41	0,23		1620	"	380	87:40
" " "	42	0,26		1310	"	690	179:40
" " "	43	0,09		1460	"	540	48:60
" " "	44	0,20		1380	"	620	124:-
" " "	45	0,25		1230	"	770	192:50
" " "	46	0,20		1460	"	540	108:-
" " "	47	0,16		1230	"	770	123:20
" " "	48	0,35		1460	"	540	189:-
överföres		2,36					1417:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		2,36					1417:80
odlingsmark, svartmylla på lera	49		0,13	1110	1600	490	63:70
åker, " "	51	0,26		1460	2000	540	140:40
" " "	52	0,20		1380	"	620	124:-
" " "	53	0,02		1850	"	150	3:-
" " "	55	0,34		1230	"	770	261:80
" " "	56	0,53		1150	"	850	450:50
" " "	57	0,44		1150	"	850	374:-
" " "	58	0,26		1460	"	540	140:40
tomt " "	59	0,23		2310	3000	690	158:70
" " "	60	0,29		2310	"	690	200:10
åker, " "	62	0,24		1460	2000	540	129:60
" " "	63	0,38		1380	"	620	235:60
" " "	64	0,42		1080	"	920	386:40
" " "	65	0,51		1230	"	770	392:70
" " "	66	0,35		1310	"	690	241:50
" mylla på lera	68	0,18		1620	"	380	68:40
" " "	69	0,63		1770	"	230	144:90
" " "	70	0,64		1620	"	380	243:20
" " "	71	0,74		1230	"	770	569:80
" " "	72	0,34		1230	"	770	261:80
" " "	73	0,79		1230	"	770	608:30
" " "	74	0,84		1310	"	690	579:60
" " "	75	0,82		1380	"	620	508:40
" " "	76	0,82		1380	"	620	508:40
" " "	77	0,65		1150	"	850	552:50
" " "	78	0,59		1150	"	850	501:50
" " "	79	0,52		1150	"	850	442:-
" " "	80	0,46		1150	"	850	391:-
överföres		14,85	0,13				10100:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		14,85	0,13				10100:-
åker, mylla på lera	81	0,40		1000	2000	1000	400:-
A-summa		15,25	0,13				10500:-
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	38 a-50	3,40	0,13	400		400	1412:-
"	53 -58	2,17		270		270	585:90
"	61 -66	2,09		330		330	689:70
"	67 -72	3,41		310		310	1057:10
B-summa		11,07	0,13				3744:70
Totalsumma		17,94	0,13				14244:70
<u>Lilla samfälligheten.</u>							
Bjurum Lilla							
1 ^l o. 2 ^l Kungl. Maj:t och Kronan							
arr. Enök Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	82	0,05		1690	2000	310	15:50
" " "	84	0,40		1380	"	620	248:-
" " "	85	1,34		1460	"	540	723:60
" " "	86	0,16		1460	"	540	86:40
" " "	87	0,55		1230	"	770	423:50
" " "	88	0,14		1540	"	460	64:40
" " "	89	0,28		1540	"	460	128:80
" " "	90	0,38		1540	"	460	174:80
A-summa		3,30					1865:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	83-91	6,41		280		280	1794:80
<u>Totalsumma</u>		6,46					3659:80
Hultet							
1 ³ Karl Gustav Stenehall							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	93	0,52		1080	2000	920	478:40
" " "	94	0,30		1080	"	920	276:-
" " "	95	0,39		1080	"	920	358:80
" " "	96	0,36		1080	"	920	331:20
" " "	97	0,32		1310	"	690	220:80
" " "	98	0,35		1310	"	690	241:50
" " "	99	0,38		1080	"	920	349:60
" " "	100	0,44		1080	"	920	404:80
" " "	101	0,33		1150	"	850	280:50
" " "	102	0,41		1080	"	920	377:20
" " "	103	0,36		1000	"	1000	360:-
" " "	104	0,43		1000	"	1000	430:-
" " "	105	0,37		1460	"	540	199:80
" " "	106	0,31		1540	"	460	142:60
" " "	107	0,31		1460	"	540	167:40
" " "	108	0,30		1620	"	380	114:-
" " "	109	0,30		1770	"	230	69:-
<u>A-summa</u>		6,18					4801:60
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	92-99	3,37		410		410	1381:70
<u>Totalsumma</u>		7,45					6183:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Fårvallslätten och Koflymarken 1 ⁴ o. 1 ⁴⁴ G.Oskar Petters- son Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	110	0,40		1150	2000	850	340:-
" " "	111	0,37		1150	"	850	314:50
" " "	112	0,32		1310	"	690	220:80
" " "	113	0,30		620	"	1380	414:-
" " "	114	0,20		460	"	1540	308:-
" " "	115	0,27		1150	"	850	229:50
" " "	116	0,24		1150	"	850	204:-
" " "	117	0,28		1230	"	770	215:60
" " "	118	0,34		1230	"	770	261:80
" " "	119	0,33		1080	"	920	303:60
" " "	120	0,48		1310	"	690	331:20
" " "	121	0,20		1230	"	770	154:-
" " "	122	0,18		1230	"	770	138:60
A-summa		3,91					3435:60
Brukningsbåtnad brukningsenheten	115-119	1,46		430		430	627:80
Totalsumma		3,91					4063:40
Fårvallslätten Stora och Koflymarken 1 ⁵ , 1 ⁴⁵ R.Oskar Pettersson Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	123	0,22		1460	2000	540	118:80
" " "	124	0,18		1620	"	380	68:40
överföres		0,40					187:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		0,40					187:20
åker, mylla på lera	125	0,16		1850	2000	150	24:-
A-summa		0,56					211:20
<u>SAMMANDRAG.</u>							
Stora samfälligheten							
Hultet							
1 ³ Karl Gustav Stenehall		9,16					8261:40
1 ² Ragnar Persson		17,94	0,13				14244:70
Summa		27,10	0,13				22506:10
Summa alstringsbåtnad		21,20	0,13				15119:20
" brukningsbåtnad							7386:90
Lilla samfälligheten							
Bjurum Lilla							
1 ¹ 0.2 ¹ Kungl. Maj:t och Kronan							
arr. Enok Johansson		6,46					3659:80
Hultet							
1 ³ Karl Gustav Stenehall		7,45					6183:30
Fårvallslätten Stora							
och Koflymarken							
1 ⁴ , 1 ⁴⁴ G.Oskar Pettersson		3,91					4063:40
1 ⁵ , 1 ⁴⁵ R.Oskar Pettersson		0,56					211:20
Summa		18,38					14117:70
Summa alstringsbåtnad		13,95					10313:40
" brukningsbåtnad							3804:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Slutsammandrag.</u>							
Stora samfälligheten		27,10	0,13				22506:10
Lilla "-		18,38					14117:70
Summa		45,48	0,13				36623:80
Summa al stringsbåtnad		35,15	0,13				25432:60
" brukningsbåtnad							11191:20
Hultet den 28 maj 1953.							
På tjänstens vägnar:							
							
							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0-1+52	152	<u>Stora samfälligheten.</u>				
		<u>Sträckan A - B.</u>				
		Schaktning för öppet dike av lera m ³	200	3.50		700:-
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter til- lägges c:a 15 %				100:-
		Summa				800:-
1+52-2+98	146	<u>Sträckan B - C.</u>				
		15" lantbruksrör m	146	7.70		1124:20
1+52-2+78		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	126	3.-	378:-	
-2+85		do "	7	12.-	84:-	
-2+98		do "	13	3.-	39:-	501:-
1+52		Betonggjutning, typ A ¹ st	1	200.-	200:-	
2+85		Brunn, typ A, d=0,60 m. "	1	80:-	80:-	
2+98		typ B, "- "	1	50:-	50:-	330:-
		Tillägges c:a 15 %				294:80
		Summa				2250:-
2+98-7+53	455	<u>Sträckan C - D.</u>				
2+98-4+81		9" lantbruksrör m	183	3.75	686:25	
-6+69		10" "- "	188	4.25	799:-	
-7+53		9" "- "	84	3.75	315:-	1800:25
2+98- 3+50		Grävning, läggning och återfyllning "	52	1.90	98:80	
-4+81		do "	131	3.20	419:20	
-5+50		do "	69	3.50	241:50	
		överföres			759:50	1800:25

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			759:50	1800:25
-6+69		do m	119	2.50	297:50	
-7+53		do "	84	2.-	168:-	
		Tillägg för svårigheter vid				
		ägobroar st	6	10.-	60:-	
		do do "	1	20.-	20:-	1305:-
4+24,4+81 6+69		Brunn, typ A, d=0,60 m. st	3	80.-	240:-	
7+53		Brunn med 9" inlopp d=0,60 m. st	1	80.-	80:-	320:-
		Tillägges c:a 15 %				514:75
		Summa				3940:-
15- 17+51	251	<u>Sträckan B - E.</u>				
15- 15+99		8" lantbruksrör m	99	3.20	316:80	
-17+51		5" tegelrör "	152	1.90	288:80	605:60
15-15+99		Grävning, läggning och				
		återfyllning "	99	3.60	356:40	
-17+46		do "	47	1.10	51:70	
-17+51		do "	5	6.-	30:-	438:10
15+99,17+51		Brunn, typ A, d=0,45 m. st	2	45.-		90:-
		Tillägges c:a 15 %				166:30
		Summa				1300:-
20- 22+12	212	<u>Sträckan B - I - K.</u>				
20- 20+50		15" lantbruksrör m	50	7.70	385:-	
-22+16		8" "	162	3.20	518:40	903:40
20- 20+44		Grävning, läggning och				
		återfyllning	44	3.20	140:80	
-20+48		do	4	5.-	20:-	
-20+50		do	2	3.20	6:40	
-22+12		do	162	1.50	243:-	410:20
		överföres				1313:60

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				1313:60
20+50,22+12		Brunn, typ A, d=0,60 m. st	2	80.-		160:-
		Tillägges c:a 15 %				226:40
		Summa				1700:-
22+12-24+41	229	<u>Sträckan K-L-M.</u>				
22+12-22+70		5" tegelrör m	58	1.90	110:20	
-24+41		4" -"- "	171	1.30	220:30	330:50
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	58	1.30	75:40	
		do "	171	1.20	205:20	280:60
24+41		Brunn, typ A, d=0.45 m. st	1	50.-		50:-
		Tillägges c:a 15 %				98:90
		Summa				760:-
30-31+17	117	<u>Sträckan I - N.</u>				
30-30+40		5" tegelrör m	40	1.90	76:-	
-31+17		6" -"- "	77	2.30	177:10	253:10
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	40	1.30	52:-	
		do "	77	1.70	130:90	182:90
31+17		Brunn, typ A, d=0.45 m. st	1	50.-		50:-
		Tillägges c:a 15 %				74:-
		Summa				560:-
25-26+88	188	<u>Sträckan K - O.</u>				
		6" tegelrör m	188	2.30		432:40
25-25+75		Grävning, läggning och åter- fyllning m	75	2.-	150:-	
-26+88		do "	113	1.50	169:50	319:50
26+88		Brunn, typ A, d=0.45 m. st	1	50.-		50:-
		Tillägges c:a 15 %				118:10
		Summa				920:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
27-28+86	186	<u>Sträckan L - P.</u>				
		3" tegelrör m	186	0.90	167:40	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	186	1.30	241:80	
28+86		Brunn, typ A, d=0.45 m. st	1	50.-	50:-	459:20
		Tillägges c:a 15 %				70:80
		Summa				530:-
10-13+75	375	<u>Sträckan C-F-G.</u>				
10-11+41		12" lantbruksrör m	141	6.-	846:-	
-12+95		10" lantbruksrör "	154	4,25	654:50	
-13+75		9" -"- "	80	3.75	300:-	1800:50
		Grävning, läggning och åter- fyllning	141	2.60	366:60	
		do	154	2.10	323:40	
		do	80	1.90	152:-	842:-
11+41, 12+95		Brunn, typ A, d=0,60 m. st	2	80.-	160:-	
13+75		med intag, d=0,60 m st	1	80.-	80:-	240:-
		Tillägges c:a 15 %				427:50
		Summa				3310:-
14-14+99	99	<u>Sträckan F - H.</u>				
		4" tegelrör m	99	1.30	128:70	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	99	1.20	118:80	
14+99		Brunn, typ A, d=0.45 m. st	1	50.-	50:-	297:50
		Tillägges c:a 15 %				42:50
		Summa				340:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Lilla samfälligheten.</u>				
100-104+27	427	<u>Sträckan R - S.</u>				
100-100+90		10" lantbruksrör m	90	4.25	382:50	
-104+27		12" "- "	337	6.-	2022:-	2404:50
		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning "	90	2.40	216:-	
		Do "	337	2.80	943:60	1159:60
100+90, 102+67						
104+27		Brunn, typ A, d=0,60 m. st	3	80.-		240:-
		Tillägges c:a 15 %				575:90
		Summa				4380:-
32+47 -37+30	483	<u>Sträckan S-T-U-V.</u>				
32+47-36+31		12" lantbruksrör m	384	6.-	2304:-	
-36+85		9" "- "	54	3.75	202:50	
-37+30		8" "- "	45	3.20	144:-	2650:50
		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning m	384	3.30	1267:20	
		do "	54	2.10	113:40	
		do "	45	1.80	81:-	1461:60
34+93, 36+31						
36+85, 37+30		Brunn, typ A, d=0.60 m. st	4	80.-		320:-
		Tillägges c:a 15 %				667:90
		Summa				5100:-
50-51+28	128	<u>Sträckan T - X.</u>				
		5" tegelrör m	128	1.90	243:20	
		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning m	128	1.60	204:80	
		Brunn, typ A, d=0,45 m. st	1	50.-	50:-	498:-
		Tillägges c:a 15 %				72:-
		Summa				570:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
40-42+20	220	<u>Sträckan U - V.</u>				
		6" tegelrör m	220	2.30	506:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	220	1.60	352:-	
41+64,42+20		Brunn, typ A, d=0.45 m. st	2	50.-	100:-	968:-
		Tillägges c:a 15 %				142:-
		<u>Summa</u>				1100:-
		<u>Stora samfälligheten.</u>				
152		Sträckan A - B			800:-	
146		" B - C			2250:-	
455		" C - D			3940:-	
251		" B - E			1300:-	
212		" B - I - K			1700:-	
229		" K - L - M			760:-	
117		" I - N			560:-	
188		" K - O			920:-	
186		" L - P			530:-	
375		" C - F - G			3310:-	
99	2410	" F - H			340:-	16410:-
		<u>Lilla samfälligheten.</u>				
427		Sträckan R - S			4380:-	
483		" S - T - U - V			5100:-	
128		" T - X			570:-	
220	1258	" U - V			1100:-	11150:-
<u>Summa</u>	<u>3668</u>			<u>Summa:</u>		<u>27560:-</u>


Hultet den 28 maj 1953.

E. J. Swaan

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn med intag.



Lock och botten av betong.

Betonggjutning typ A'




Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar.

Coop. W. Lund

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn typ A.



Lock och botten av betong.


Brunn typ B.



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ C.



Lock och botten av betong
13 st. 30 mm hål eller ett
ståltrådsnät i locket.

Brunn typ D.



Lock och botten av betong

Erafwasmann

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.

Av- del- ning	ägofi- gurs- nummer	Förbätt- rings- värde	Deltager i kost- naden för avloppen				Summa kostnad		Relativ kostnad eller kostnad per förbätt- rings- krona
			A-B-C C-4+24 B-E, B-F I-N C-11+41	F-H K-L-M, K-O L-P, 4+24-D 11+41-F-G					
			Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	
<u>Stora samfälligheten.</u>									
I	1-39	8261	40	9100	-		9100	-	1.10
II	38 a-81	14244	70	1970	-	7310	9280	-	0.65
I + II		22506	10				16410	-	0.73

Härav framgår att avdelning II får minsta relativa kostnaden, då avdelningarna torrläggas var för sig, varför avdelningarna med avseende på kostnaderna skola skiljas åt, varvid avdelning I skall påföras 7.130:- kronor och avdelning II 9.280:- kronor.

Hultet den 28 maj 1953.

W. A. F. W. A. M. A. M.

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Förrättn. Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>Stora samfälligheten.</u>					
Avdelning I					
Hultet					
1 ³ Karl Gustav Stenehall	S	349.61	7130:-	43,45	
Avdelning II					
Hultet					
1 ² Ragnar Persson	S	455.01	9280:-	56,55	
Summa		804.62	16410:-	100,00	59,54
<u>Lilla samfälligheten.</u>					
Bjurum Lilla					
1 ¹ o. 2 ¹ Kungl. Maj:t och Kronan					
arr. Enok Johansson		141.73	2890:08	25,92	
Hultet					
1 ³ Karl Gustav Stenehall	S	239.49	4883:70	43,80	
Fårvallsslätten och					
Koflymarken					
1 ⁴ o. 1 ⁴⁴ G. Oskar Pettersson	S	157.36	3208:97	28,78	
1 ⁵ o. 1 ⁴⁵ R. Oskar Pettersson		8.20	167:25	1,50	
Summa		546.78	11150:-	100,00	40,46
<u>Sammandrag.</u>					
Stora samfälligheten		804.62	16410:-		59,54
Lilla --		546.78	11150:-		40,46
Summa		1351.40	27560:-		100,00

Hultet den 28 maj 1953.

På tjänstens vägnar:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rättas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,
- att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

- att betongrören till företagets trummor och rörlädnings godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörläddning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att täckdikessammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,
- att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
- att betongöga skall vara fabriksgjutet,
- att slänten nedanför betongöga skall beklädas med håll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
- att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörläddning under, fyllningen mellan rörläddningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna, att förtroendemannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten, att förtroendemannen skall kontrollera att endast väl impregnerat, fullgott material användes till företagets träbroar, att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan, att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

- Fixpunkt =+ 6.67 m, såsom ring i jordfast block i väggkant, 8 meter vänster punkt 2+85.
- " =+ 10.14 m, såsom kors i jordfast block i stenmur, 75 meter vänster punkt 12+95.
- " =+ 9,57 m, såsom kors i jordfast block i dunge, 70 meter vänster punkt 40+40.

Hultet den 28 maj 1953.



lantbruksingenjör.

49

SPECIFIKATION

till räkning nr 9115 Li

å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag	Ersättning			
	kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad i <u>utan</u> samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen <u>45,61</u> ha.				
Grundavgift				
<u>150</u> kr för <u>20</u> ha och <u>320</u> kr för varje ha däröver	150	-		
<u>18</u> % av <u>27.560.-</u> kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	320	-		
	192	-		
	88	-		
	275	60		
2 % av _____ kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1025	60	1025	60
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Timersättning: icke fullständigt förslag — alternativt förslag — planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
_____ timmar à _____ kr för lantbruksingenjör				
_____ > > _____ > > {extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde				
_____ > > _____ > > kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen _____ ha.				
_____ kr för _____ ha och _____ kr för varje ha däröver				
_____ % av _____ kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av _____ kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av _____ kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av _____ st fastigheter				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad _____ kr.				
_____ kr jämte _____ % av _____ kr				
1 % av _____ kr, utgörande beräknad materialkostnad				
Summa kronor:			1025	60

R Ä K N I N G.

2 st. dagarvoden à 20.- kr.	40:-
2 st. dagtraktamenten à 16.-	32:-
Reseersättning, 20 km. à 20 öre, cykel	<u>4:-</u>
	<u>S:a kr. 76:-</u>

Kvitteras

Hultet den 28 maj 1953.



2 st. dagarvoden à 20.- kr.	40:-
2 st. dagtraktamenten à 16:- kr.	32:-
Reseersättning, 24 km. à 40 öre, egen bil	<u>9:60</u>
	<u>S:a kr. 81:60</u>

Kvitteras

Hultet den 28 maj 1953.



Attesteras.



Konto nr

51

Skara den 8/12 1952 *Vm. v.*

TELEFONER:

ANNONSKONTORET 11509
 REDAKTIONEN 10114
 REDAKTIONEN 10914

LINJEVÄLJARE



SKARABORGS LÄNS TIDNING


 POSTFACK
 POSTGIRO

 172
 30170

 TELEGRAMADRESS:
 TIDNINGEN

Grundad 1884

SKARA TIDNING

Grundad 1813

EDLEM AV FÖRENADE LANDSBORTSTIDNINGAR

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

UTKOMMER MÅNDAGAR, ONSDAGAR OCH FREDAGAR

Lantbr. Ragnar Persson,
 Vättnösa, Götene.

DEBET

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	Antal ggr	Sk. L. T. mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
19 52	8567	Kungörelse	1			60	16:80
		Kronor					16:80
BETALT SKARA den <u>15/7-53</u> SKARABORGS LÄNS TIDNING <i>Ragnar Persson</i>							

 Räkning likvideras senast 30 dagar efter dess mottagande,
 i annat fall förverkas eventu. rabatt.

Konto nr

52

Skara den

6/5 1953

V. b.

TELEFONER:

ANNONSKONTORET 11509
REDAKTIONEN 10114
REDAKTIONEN 10914

LINJEVÄLJARE



SKARABORGS LÄNS TIDNING



POSTFACK
POSTGIRO

172
30170

TELEGRAMADRESS:
TIDNINGEN

Grundad 1884

SKARA TIDNING

Grundad 1813

TOLEM AV FÖRENADE LANDSORTSTIDNINGAR

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

UTKOMMER MÅNDAGAR, ONSDAGAR OCH FREDAGAR

Lantbr. Ragnar Persson,
Vättnlösa, Götene.

DEBET

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	Antal ggr	Sk. L. T. mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
19 53	3322	Kungörelse	1			60	17:40
		Kronor					17:40
BETALT SKARA den <u>20/5-53</u> SKARABORGS LÄNS TIDNING <i>Ragnar</i> Redovisningsår 1952 Till postgirokonto nr 30170 Avgift 25 öre Signatur <i>[Signature]</i> Inbetalt belopp kronor 17 öre 40 (för avsändarens anteckningar) GÖT 27 65 90 18 55							

Räkning likvideras senast 30 dagar efter dess mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvidering insändarens ansvar för att annonsnumret uppges.

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG

LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKER

PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET

BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND

BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)

**PORTFÖLJ- och KARTONG-
ARBETEN**

MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.

UPPFÖDRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: DROTTNINGG. 23, 1 TR.
RIKSTELEFON 10281. ETABL. 1837

POSTGIRO 73527

53
V.M. P.
C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den

26/6 1953

Hultets dikningsföretag,

DEBET

Inb. 2 band Handlingar

á 4:80

9:60

K r o n o r

9:60

Kvitteras

Karlstad den 26/6 1953

C. G. Dahlins Eftr.

Silfverberg & Glaes

Hultet

