



Akt nr:
R-E1a-1538

AU\$R-E1a-1538

R 4*1538

Handlingar
rörande
Stensfälts dikningsföretag av
år 1953
inom Trästena jordregistersocken och Mo-
holms kommun
av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt vattenlagen
åren 1952-53
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-

B or
Län

 den / 19.....

LANDBRUKS-
STYRELSEN

Arbetets utförande godkänt

den / 19 utan
med

ändring av arbetsplan.

1-

Handlingar
rörande
Stensfälts dikningsföretag
av år 1953.

Protokoll vid sammantrad
angående Törftläggning av
mark tillhörande hemmanen
Trästena Nollgräden, Trästena Stom-
men och Trästena Sörögården
samt Klockargården i Trästena
föredragskommunen och Moholms
kommun av Skaraborgs län.

Den 4 november 1952 inställde sig
undersekrern, Skabens lantbruksingenjör
på Stensfältens gård, Moholm för att
jämligt förordnande (bil. 1.) hand-
lägga ifrågakommande signifikationer.
Kungörelse angående sammantrad
hade varit införd i Tidning för
Skaraborgs län den oktober 1952 (bil. 2.)
samt anslagen i laga ordning i Trä-
stena församling (bil. 3.), varjämte
företagets sakägare jämligt väben-
lagen (bil. 4.) meddelats om tiden
och platsen för sammantrad,
och hade följande personer med för-
rättningsmannen kommit till stället.

Rolf Eliasson, Stensfält

Eron

Anders Lerven, Stommen

J. Gust. Johansson, Ornskogen för
Klockargården såsom ledamot av
Kyrkorådet i Trästena

Gustaf Håberg, Ullervad för
Värförordningen ent. faller (bil. 5.)

Ätt. gode män
 Per Fimmersed, Holmen
 Gunnar Jönsson, Smeby

§ 1.

Förordnandet upplästes och
 bilades protokollat (bil. 1)

§ 2.

Någon jäv anmälades ej
 mot sjuemännen, och biträdande
 gode männen förklarade, att de
 avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Någon laga hinder mot före-
 taget hade någon ej anmält,
 och ej heller ansågo sjuemän-
 någon sådant föreligga.

§ 4.

Sökanden och öfriga delägare
 yrkade på torrläggning av sin
 markar till för åker orfoderligt
 djur. Utredning om heltäck
 ledning och ledning med flödes-
 ränna begärdes, och skulle seder-
 mera bestämmas, vilken torr-
 läggningsåtgärd skulle ^{allgenom} bestämmas.

§ 4. 5.

Delägarna överenskommo, att
 någon ersättning för mark, som
 ägare för avlopp och jordupplag
 icke skulle utgå.

§ 6.

Landvägstrumman vid 5+30 var
troligen byggd före år 1880 men
reparerad för några år sedan.

§ 7.

Delägarna yrkade på att väg-
förvaltningen ombyggs och bekostar
ombyggnaden av denna Trumma,
då den är så dålig, att den när-
som helt behövs ombyggas.

Ombudet för vägförvaltningen
hade inget att invända härmed.

§ 8.

Riktledning påpekades på
östra sidan av landvägen 850
meter om Trumman 5+30. Delägar-
na yrkade på vägförvaltningen
bekosta detta arbete, men
ombudet för vägförvaltningen
ville endast gå med på att
körbanderna, helst 15 par.

§ 9.

De närvarande befruktligt
förrättningsmännen att i Kun-
skätsel för nästa sammankänd-
else att val av fogdeman skall
verkställas vid sammankänd-
elsen.

§ 10.

fogdastämning verkställas.

3 A. 11.

Då inbet vidare förskan,
upplästs dagens protokoll,
som godkändes och samman-
trädes förklarade avslutad
Och och dag som ovan
På Gärstans vägar
Ettfiratman

P. E. Finnerstedt *Gunnar Finnerstedt*

Den 30 maj 1953 instannas sig åt
förrättningssmannen på Stensfältts
gård, Mörholm för att vidare
handläggas ifrågasvarande
sympförrättning. Huvudorsen
angående sammanträdet hade
 varit införd i Tidning för Hara.
borgs län den 6 maj 1953 (bilb)
samt i laga ordning anslagen
i Träskena församling (bilb)
Rolf Eliasson, Stensfält
Even " "

Här. gode män
Gunnar Svensson, Swebby
Karl Adolfsen, Hvalstaber
i st. för Per Finnerstedt, Holmen,
som fått förkänd.

§ 12.

Föreläsen det uppräntade för-
slaget med bilagor, som genom-
gingos

§ 13.

Med anledning av de förelagda
akterna hade ingen af dem något
att anföra.

§ 14.

Då meddelande intyg till den
förelse och val av styrelseman
skulle verkställas till nästa
sammankörda valdes nu till
dylig Rolf Eliasson, Stensfält
och Fåge.

§ 15.

Till revisorer och granska sty-
relsemanens räkenskaper och
förvaltning utsågos nämnde-
man Gustaf Johansson, Ornskogen
och Anders Lævås, Stommen.

§ 16.

Att emottaga och förvara till
föreläse hörande handlingar
utsågos styrelsemanen.

X. 17

Synemännens utlåtande upp-
läst och bilads protokollet.

§ 17. 18.

Arvodesräkningar förklarade.

§ 18. 19.

De intet namn förskom,
uppläst dagens protokoll,
som godkändes, och synesfi-
rändningen förklarades ut-
slutad.

Och så dag som ovan
På tjänstens vägnar
Eckfrövetman

Guustafsson tack & skydd

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


E.D. nr 15-49-1949.

Förordnande.


Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman,
Karlstad, förordnas härmed att i stället
för lantbruksingenjören S. Hallin i laga
ordning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning; och införs väntas bevis om förordnan-
dets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21
februari 1952.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein


G. Lundahl



Insändes till Torrläggingsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.



Till

Länsstyrelsen i Frästerö och Skaraborg län.



Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom
Frästerö socken(-nar) av Skaraborg
län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser Torrläggning av ca 50
ha.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags
omfattning (areal som skall torrläggas, avioppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Färg och Moholm

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Pag Skarsm
Kempel Moholm

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den 1/6

19 48

Vänd

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

Träskan Nygård 7
Träskan Skansen

W. O. Eliasson
And. Rexell


FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantmätaren~~


förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning, och införsäkras bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:



J. Sunnerholm



Leo Wohlstein

Lantbruksnämnden

~~Förordningsnämnden~~ får till förrättningsman föreslå:


Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman

Skara

den 8 januari

1952.

Lantbruksnämndens
På ~~Förordningsnämndens~~ vägnar:



Elis Enderstein

Erik Almlöf

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Trästena Nolgården, Trästena Stommen, Trästena Sörgården samt Klockarjorden inom Trästena jordregistersocken och Moholms kommun av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde på Stensfälts gård, Moholm, tisdagen den 4 november 1952 kl. 14.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 8 oktober 1952.

På tjänstens vägnar:

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Mariestads-Tidningen, Tidning för Skaraborgs län måndagen den 13 oktober 1952.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Trästena Nolgården, Trästena Stommen, Trästena Sörgården samt Klockarjorden inom Trästena jordregistersocken och Moholms kommun av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde på Stenfälts gård, Moholm, tisdagen den 4 november 1952 kl. 14.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 8 oktober 1952.

På tjänstens vägnar:



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning

i Trästena förs.
den 19 okt. 1952

Ein Reustein

Kyrkoherde - Pastor Komminister Kyrko

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Trästena Nolgården, Trästena Stommen, Trästena Sörgården samt Klockarjorden i Moholms kommun av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 4 november 1952 kl. 14.00.

- | | | |
|------------------------------------|------------------|-----------|
| 1. Bröderna Rolf och Sven Eliasson | Stensfält | Moholm. |
| 2. Lantbr. Anders Lexell | Stommen Trästena | Fägre |
| 3. Trästena Kyrkoråd | | Fägre |
| 4. Vägförvaltningen | | Mariestad |

Gode män:

- | | | |
|--------------------------|--------|--------|
| Godsägare Per Fimmerstad | Holmen | Moholm |
| " Gunnar Svensson | Smeby | Moholm |

Pastorat:

- | | |
|---------------------|-------|
| Fägre pastorsämbete | Fägre |
|---------------------|-------|

Tidning:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| Tidning för Skaraborgs län | Mariestad |
|----------------------------|-----------|

Att underrättelse avsänts till förestående personer m.m. med posten den 11 oktober 1952, intygas

Ex. officio:

Gösta Fjellman

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 3470-43/52


Ls/VH

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Hallberg, Ullervad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Trästena Nolgården m.fl. hemman inom Trästena jordregistersocken och Moholms kommun av Skaraborgs län.

Mariestad den 14 oktober 1952.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

15
Avskrift.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR
KARLSTAD

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN
Dnr 3470 - 43
Inkom 13 okt 1952

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Mariestad.

Härmed meddelas att synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Trästena Nolgården, Trästena Stommen, Trästena Sörgården samt Klockarjorden inom Trästena jordregistersocken och Moholms kommun av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde å Stensfälts gård, Moholm, tisdagen den 4 november 1952 kl. 14.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget förmenas beröra trumma för allmänna vägen Trästena-Säcke stad.

Karlstad den 10 oktober 1952

I tjänsten

Gottfr. Wadman

Överlämnas till vägmästaren i Ullervads vägmästareområde med anmodan att vid sammanträdet närvara och därvid bevaka vägförvaltningens intressen. Efter sammanträdet insändes rapport rörande de åtgärder som erfordras ifråga om allmän väg.

Mariestad den 14 oktober 1952.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag



Nils G. Lenas

KUNGÖRELSE.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Trästena Nolgården, Trästena Stommen, Trästena Sörgården samt Klockarjorden inom Trästena jordregistsocken och Moholms kommun av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde på Stensfälts gård, Moholm, lördagen den 30 maj 1953 kl. 10.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 4 maj 1953.

På tjänstens vägnar:

GOTTFR. WADMAN

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Mariestads-Tidningen, Tidning för Skaraborgs län onsdagen den 6 maj 1953.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Trästena Nolgården, Trästena Stommen, Trästena Sörgården samt Klockarjorden inom Trästena jordregistersocken och Moholms kommun av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde på Stenfälts gård, Moholm, lördagen den 30 maj 1953 kl. 10⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av syssloman att för-
rättas.

Karlstad den 4 maj 1953.

På tjänstens vägnar:




/Gottfr. Wadman/

Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning


i Fäges Trästena förs.

den 10 maj 1953



Kyrkohärad ~~Statens~~ Kommunförbund

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Trästena Stommen, Trästena Nolgården, Trästena Sörgården och Klockarfjorden i Trästena jordregistersocken och Moholms kommun av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga, hava nödiga förundersökningar företagits å platsen samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag, som består av två av varandra oberoende samfälligheter, benämnda Stora och Lilla samfälligheten, hänföres till dikning och är beläget inom Tidans nederbördsområde, n:r 140.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omedelbart norr och söder om Trästena kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade genelatstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vatten-

stånd i de genom dikningsområdena gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning, dock högst 1:1000 lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 28,23 hektar åker, varav å 11,86 hektar åker beräknats enbart brukningsbåtnad.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande av avlopp genom torrlägningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritningar betecknats med A-B-C-D, B-Ba, C-Ca för stora samfälligheten och F-G för lilla samfälligheten samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen röd linje för rörledningar.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa avloppens såväl nuvarande som föreslagna rör dimensioner, djup, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, rördimensioner, bottenlutningar samt varje lednings avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Läge	Neder- börds- område ha	Avrinning vid flod lit./sek.	Botten- lutning o/oo	Föreslagen rördimen- sion cm	Ledningens avbördnings- för måga lit./sek.
1	2	3	4	5	6
5+30	15,5	220,0	2,5	52,5	244,0
5+39	73,4	97,5	3,0	40,0	127,0
6+43	70,2	92,7	"	37,5	115,5
6+91	68,6	90,3	"	"	"
7+71	66,5	87,1	"	"	"
9+15	62,8	81,5	"	"	"
11+18	58,8	75,5	"	"	"
12+76	47,2	62,2	1,0	"	67,6
14+12	44,8	58,6	"	"	"
15+63	34,6	43,3	"	"	"
17+46	31,5	38,6	"	"	"
19	14,4	20,6	"	30,0	33,6
20+12	13,0	18,5	"	25,0	20,8
21+47	4,0	5,0	1,5	15,0	6,4
50+72	15,0	15,0	15,0	18,0	20,3
62+62	90,0	113,0	6,0	37,5	145,0
5+30	15,5	220,0	2,5	30,0	53,2~1/5
6+43	70,2	92,7	3,0	20,0	19,6 "
6+91	68,6	90,3	"	"	" "
7+71	66,5	87,1	"	"	" "
9+15	62,8	81,5	"	"	" "
11+18	58,8	75,5	"	"	" "
12+76	47,2	62,2	1,0	"	11,3 "
14+12	44,8	58,6	"	"	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.
15+63	34,6	43,3	1,0	20,0	11,3 ~ 1/5
17+46	31,5	38,6	"	"	" "
31+7	8,6	12,9	20,0	12,5	14,4
32+26	5,8	8,7	9,0	"	9,5
33+11	4,2	6,3	5,0	"	7,1
33+50	3,4	5,1	3,5	"	6,0

Broar och trummor.

Rörledningarna korsar några ägovägar, men för övrigt skola inga broar eller trummor ombyggas på företagets bekostnad.

En landsvägstrumma vid 5⁺³⁰ - 5⁺³⁹ skall ombyggas med 16" vägrör. Inre bottenlägena vid trumman nedströms och uppströms bli +6,69 och + 6,72 meter över vid syneförrättningen antaget jämförelseplan. Då trumman är byggd efter år 1880 tillkommer det jämlikt vattenlagen Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta ombyggnaden ifråga och även att utföra arbetet.

Ombudet för vägförvaltningen har vid sammanträdet den 4 november 1952 gått med på att den 15" rörledning å sträckan 60-62⁺⁶², som påyrkats för igenfyllning av vägdiket, bekostas av vägförvaltningen, men arbetet av dikningsföretaget, vilket synemännen vitsorda och anse lämpligt, då vägförvaltningen obestriddligen har nytta av ett täckt avlopp utefter allmänna vägen.

Planen i den del, den berör allmän väg, har översänts till vägförvaltningen i Skaraborgs län, och har förvaltningen godkänt förrättningsmannens förslag i skrivelse, bil. E.

För övrigt skall noggrant iakttagas, vad i nämnda skrivelse sägs,

då ombyggnaden av trumman och dikningsföretaget skall utföras.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning, att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågasvarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

På sökandenas begäran ha två alternativ för stora samfälligheten upprättats och förorda synemännen alternativ I till utförande, men står det sökandena fritt att välja alternativ II.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Någon ersättning för mark, som åtgår för avlopp och jordupplag, skall icke utgå enligt protokoll. Någon olägenhet härav uppstår ej, varför synemännen bestämma, att dylik ersättning icke skall utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 25.540:- kronor för alternativ I och 18.560:- kronor för alternativ II, varvid stora samfälligheten i de båda alternativen beräknats till 23.950:- och 16.970:- kronor respektive samt lilla samfälligheten till 1.590:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på

de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	{	16545:70 kr.för alt. I	
		18371:30 " " " II	
" " efter "	{	46116:50 " " " I	
		46116:50 " " " II	
vadan värdeökningen genom			
företaget skulle uppgå till	{	29570:80 " " " I	
		27745:20 " " " II,	

varvid en brukningsbåtnad av 12.923:20 och 11.097:60 kronor beräknats å vissa ägofigurer för alternativ I och II respektive, vilket närmare framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av en gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen på grund av fallförhållanden eller särskilda arbetssvårigheter uppdelas den i företaget ingående marken inom de två samfälligheterna med avseende på kostnaden i olika avdelningar, anse synemännen ej förefinnas.

Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden inom de två samfälligheterna, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsamma genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlå-tande hörande kostnadsfördelningslängden; bil. C, där kostnaderna äro fördelade för båda alternativen.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördel-ningslängden.

Rensning av öppna avlopp och brunnar skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidta-gande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på veder-börandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger sysslomannen förständiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras i enlighet med det upprättade förslaget och bifogad arbetsbeskrivning, bil.D.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om sysslomannaval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet och skall vara fullbordat inom utgången av år 1962.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhas av den valda sysslomannen, som äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår sysslomannen skall ny dylik omedelbart utses genom val å allmänt sammanträde.

Sysslomannen åligger att föra noggranna och med verifikationer förenade räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För sysslomannen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Trästena kyrka som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att sysslomannen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å sysslomannen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klander-talan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av sysslomannen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört skall detsamma avsynas av stats i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i sin helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till sysslomannen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av all-

männa medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Stenfälts dikningsföretag av år 1953.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena till stora samfälligheten att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 39:96 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Stensfält den 30 maj 1953.

På tjänstens vägnar:

W. J. J. J. J.

W. J. J. J. J.
W. J. J. J. J.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Stora samfälligheten Alternativ I Trästena Stommen 1 ³ Anders Lexell							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	2	0,43		2200	2200	0	
" " " "	3	0,98		"	"	"	
" " " "	4	1,88		"	"	"	
" " " "	5	0,72		"	"	"	
" " " "	6	0,56		"	"	"	
" " " "	7	0,16		"	"	"	
A-summa		4,73					0
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	1-4 a	4,29				240	1029:60
" -"	5-8	3,53				150	529:50
B-summa		7,82					1559:10
Totalsumma		7,82					1559:10
Klockarjorden							
Trästena Kyrkoråd, Fägre							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	10	0,78		1270	2200	930	725:40
" " " "	11	0,36		1270	"	930	334:80
A-summa		1,14					1060:20
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	9-12	1,71		-370		370	632:70
Totalsumma		1,71					1692:90

3/

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trästena Sörgården							
4 ¹ Bröderna Rolf o.Sven Eliasson							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	14	0,39		1180	2200	1020	397:80
" " "	15	0,24		1350	"	850	204:-
" " "	16	0,23		1020	"	1180	271:40
" " "	17	0,35		1100	"	1100	385:-
" " "	19	0,19		1690	"	510	96:90
" " "	23	0,29		1610	"	590	171:10
" " "	24	0,33		1020	"	1180	389:40
" " "	25	0,28		1020	"	1180	330:40
" " "	26	0,24		1520	"	680	163:20
" " "	27	0,30		1350	"	850	255:-
" " "	28	0,25		1440	"	760	190:-
" " "	29	0,27		1180	"	1020	275:40
" " "	30	0,22		1270	"	930	204:60
" " "	31	0,27		1100	"	1100	297:-
" " "	32	0,28		1350	"	850	238:-
" " "	37	0,18		1350	"	850	153:-
" " "	38	0,08		1440	"	760	60:80
" " "	39	0,37		1350	"	850	314:50
" " "	40	0,14		1180	"	1020	142:80
" " "	41	0,09		1520	"	680	61:20
" " "	42	0,22		680	"	1520	334:40
" " "	43	0,19		850	"	1350	256:50
" " "	44	0,17		1350	"	850	144:50
" " "	45	0,30		1180	"	1020	306:-
" " "	46	0,30		1020	"	1180	354:-
" " "	47	0,20		1270	"	930	186:-
" " "	48	0,16		1350	"	850	136:-
överföres		6,53					6318:90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		6,53					6318:90
åker, lermylla på lera	49	0,23		1350	2200	850	195:50
" " "	50	0,13		1270	"	930	120:90
A-summa		6,89					6635:30
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	13-18	1,47		650		650	955:50
"	20-28	2,10		680		680	1428:-
"	29-34	1,61		680		680	1094:80
"	35-40	1,22		820		820	1000:40
"	42-51	2,56		560		560	1433:60
B-summa		8,96					5912:40
Totalsumma		9,24					12547:70
Trästena Nolgården							
3 ¹ Rolf och Sven Eliasson							
Älstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	53	0,20		1020	2200	1180	236:-
" " "	54	0,18		1520	"	680	122:40
" " "	55	0,06		1690	"	510	30:60
" " "	57	0,31		850	"	1350	418:50
" " "	58	0,23		1020	"	1180	271:40
" " "	59	0,40		1100	"	1100	440:-
" " "	60	0,33		760	"	1440	475:20
" " "	61	0,23		590	"	1610	370:30
" " "	62	0,49		930	"	1270	622:30
" " "	64	0,24		1440	"	760	182:40
" " "	66	0,65		590	"	1610	1046:50
" " "	67	0,15		1860	"	340	51:-
överföres		3,47					4266:60

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3,47					4266:60
åker, lermylla på lera	68	0,19		1690	2200	510	96:90
tomt " "	69	0,20		1860	"	340	68:-
" " "	70	0,36		930	2030	1100	396:-
" " "	71	0,22		680	1780	1100	242:-
" " "	72	0,15		590	1690	1100	165:-
" " "	73	0,18		680	1780	1100	198:-
" " "	74	0,40		1020	2200	1180	472:-
" " "	75	0,06		1270	"	930	55:80
" " "	77	0,29		590	1780	1190	345:10
" " "	78	0,26		1020	2120	1100	286:-
" " "	79	0,09		760	2120	1360	122:40
" " "	80	0,18		1020	2200	1180	212:40
A-summa		6,05					6926:20
Brukningsbåtnad							
brukeningsenheten	52-54	0,46		630		630	289:80
"	56-66	3,12		670		670	2090:40
"	70-78	2,16		710		710	1533:60
B-summa		5,74					3913:80
Totalsumma		6,61					10840:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Lilla samfälligheten							
Trästena Sörgården							
4 ¹ Rolf o. Sven Eliasson							
Alstringsbåtnad							
tomt, lermylla på lera	82	0,19		2190	3000	810	153:90
" " "	83	0,11		1520	2200	680	74:80
" " "	84	0,24		1350	"	850	204:-
" " "	86	0,52		1440	"	760	395:20
" " "	87	0,21		1100	"	1100	231:-
" " "	89	0,10		1610	"	590	59:-
" " "	90	0,07		1180	"	1020	71:40
" " "	91	0,08		1950	"	250	20:-
" " "	92	0,43		1100	"	1100	473:-
" " "	93	0,22		1100	"	1100	242:-
" " "	94	0,04		1520	"	680	27:20
" " "	95	0,08		1270	"	930	74:40
A-summa		2,29					2025:90
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	85-90	1,46				620	905:20
Totalsumma		2,85					2931:10
Summa alstringsbåtnad		2,29					2025:90
Summa brukningsbåtnad							905:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Stora samfälligheten Alternativ II Trästena Stommen 1 ³ Anders Lexell							
Alstringsbåtnad <u>A-summa</u>		4,73					0
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	1-4 a	4,29				220	943:80
"-	5-8	3,53				110	388:30
<u>B-summa</u>		7,82					1332:10
<u>Totalsumma</u>		7,82					1332:10
Klockarjorden							
1 ¹ Trästena Kyrkoråd, Fägre							
Alstringsbåtnad							
<u>A-summa</u>		1,14					1060:20
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	9-12	1,71		330		330	564:30
<u>Totalsumma</u>		1,71					1624:50
Trästena Sörgården							
4 ¹ Rolf och Sven Eliasson							
Alstringsbåtnad							
<u>A-summa</u>		6,89					6635:30
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	13-18	1,47				560	823:20
"	20-28	2,10				590	1239:-
"	29-34	1,61				580	933:80
"	35-40	1,22				700	854:-
överföres		6,40					3850:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		6,40					3850:-
brukeningsenheten	42-51	2,56				480	1228:80
B-summa		8,96					5078:80
Totalsumma		9,24					11714:10
Trästena Nolgården							
3 ¹ Rolf och Sven Elias- son							
Alstringsbåtnad							
A-summa		6,05					6926:20
Brukningsbåtnad							
brukeningsenheten	52-54	0,46		540		540	248:40
"	56-66	3,12		460		460	1435:20
"	70-78	2,16		710		710	1533:60
B-summa		5,74					3217:20
Totalsumma		6,61					10143:40
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Stora samfälligheten</u>							
<u>Alternativ II.</u>							
Trästena Stommen							
1 ³ Anders Lexell		7,82					1332:10
Klockar-jorden							
1 ¹ Trästena Kyrkoråd, Fägre		1,71					1624:50
Trästena Sörgården							
4 ¹ Rolf och Sven Elias- son		9,24					11714:10
Trästena Nolgården							
3 ¹ Rolf och Sven Eliasson		6,61					10143:40
Summa		25,38					24814:10
Summa alstringsbåtnad		14,08					14621:70
" brukningsbåtnad							10192:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Stora samfälligheten</u>							
<u>Alternativ I</u>							
Trästena Stommen							
1 ³ Anders Lexell		7,82					1559:10
Klockarjorden							
1 ¹ Trästena Kyrkoråd, Fägre		1,71					1692:90
Trästena Sörgården							
4 ¹ Rolf och Sven Eliasson		9,24					12547:70
Trästena Nolgården							
3 ¹ Rolf och Sven Eliasson		6,61					10840:-
Summa		25,38					26639:70
Summa alstringsbåtnad		14,08					14621:70
" brukningsbåtnad							12018:-
Stensfält den 30 maj 1953.							
På tjänstens vägnar:							
							
							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Stora samfälligheten.</u>				
		<u>Alternativ I (heltäckt)</u>				
2+90 -5+30	240	<u>Sträckan A - B.</u>				
2+90-4+42	152	Schaktning för öppet av- lopp av				
		lera med enstaka stenar m ³	250	3.50	875:-	
-5+30		21" lantbruksrör m	88	16.50	1452:-	
		Grävning för rören, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	88	2.70	237:60	
4+42		Betonggjutning, typ A ¹ , st	1	150.-	150.-	
5+30		Brunn, typ A, d=0.90 m. "	1	165.-	165.-	2879:60
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter til- lägges c:a 15%				430:40
			Summa			3310:-
5+30-17+46	1216	<u>Sträckan B - C.</u>				
5+30-5+39	9	16" vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfylln. och vägbanans iordningsställan- de bekostas av Vägförvalt- ningen i Skaraborgs län				
-17+46		15" lantbruksrör m	1207	7.70		9293:90
		Grävning, läggning och återfyllning m	104	2.70	280:80	
5+39-6+43		do "	48	3.-	144:-	
-6+91		do "	427	2.70	1152:90	
-11+18		do "	294	4.-	1176:-	
-14+12		do "	334	3.80	1269:20	4022:90
-17+46		do "				
		överföres				13316:80

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				13316:80
5+39, 6+43						
6+91, 7+71						
9+15, 11+18						
12+76, 14+12						
15+63, 17+46		Brunn, typ A, d=0,60 m.	st. 10	80.-		800:-
		Tillägges c:a 15 %				2113:20
		Summa				16230:-
17+46-21+47	401	<u>Sträckan C - D.</u>				
17+46 -19		12" lantbruksrör	m 154	6.-	924:-	
-20+12		10" -"	" 112	4.25	476:-	
-21+47		6" tegelrör	" 135	2.30	310:50	1710:50
		Grävning, läggning och				
		återfyllning	" 154	2.40	369:60	
		do	" 112	1.80	201:60	
		do	" 135	1.30	175:50	746:70
19, 20+12		Brunn, typ A, d=0,60 m.	st. 2	80.-	160:-	
21+47		d=0.45 m.	st. 1	50.-	50:-	210:-
		Tillägges c:a 15 %				402:80
		Summa				3070:-
60-62+62	262	<u>Sträckan B - Ba.</u>				
60-62+50		15" lantbruksrör, bekostas				
		av Vägförvaltningen i Skara-				
		borgs län (syneprotokoll § 7)				
-62+62		Befintlig rörtrumma bibehål-				
		les				
		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning	m. 256	3.-	768:-	
62+62		Brunn, typ A, d=0,60 m.	st. 1	80.-	80:-	848:-
		Tillägges c:a 15 %				132:-
		Summa				980:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
50-50+72	72	<u>Sträckan C-Ca.</u>				
		6" tegelrör	m	72	2.30	165:60
		Grävning, läggning och återfyllning	m.	72	1.40	100:80
50+72		Brunn med 8" intag d=0.45 m.	st.	1	50.-	50:-
		Tillägges c:a 15 %				43:60
		<u>Summa</u>				360:-
		<u>Sammandrag:</u>				
	240	Sträckan A - B				3310:-
	1216	" B - C				16230:-
	401	" C - D				3070:-
	262	" B--Ba				980:-
	72	" C - Ca				360:-
		<u>Summa</u>				23950:-
		<u>Alternativ II.</u>				
2+90-5+30	240	<u>Sträckan A - B.</u>				
2+90-4+42	152	Schaktning för öppet avlopp				
		av: lera, med enstaka stenar	m ³	250	3.50	875:-
-5+30		12" lantbruksrör	m.	88	6.-	528:-
		Grävning, läggning och åter- fyllning	m.	88	2.50	220:-
4+42-5+30	88	Schaktning för flödesränna				
		av lera	m ³	30	2.50	75:-
4+42		Betonggjutning, Typ A ² ,	st	1	175.-	175:-
5+30		Brunn med 12" bräddavlopp d=0.90 m.	st	1	165.-	165:-
		Tillägges c:a 15 %				2038:-
		<u>Summa</u>				302:-
		<u>Summa</u>				2340:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
5+30-17+46	1216	<u>Sträckan B - C.</u>				
5+30-5+39	9	16" vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningsställande bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
-17+46		8" lantbruksrör	m. 1207	3.20		3862:40
5+39- 11		Grävning, läggning o. återfyllning	m. 561	1.80	1009:80	
-17+46		do	646	2.-	1292:-	2301:80
5+30 - 6		Schaktning för flödesränna av lera	m ³ 50	2.50	125:-	
- 8		do	" 130	2.50	325:-	
-10		do	" 80	2.50	200:-	
-12		do	" 90	2.50	225:-	
-14		do	" 180	2.50	450:-	
-16		do	" 170	2.50	425:-	
-17+46		do	" 130	2.50	325:-	2075:-
5+39		Brunn med 12" intag, d=0.90 m. st.	1	165.-	165:-	
6+43, 6+91						
7+71, 9+15						
11+18, 12+76						
14+12, 15+63		Brunn, typ C, d=0,45 m. st.	8	50.-	400:-	
17+46		Brunn med 12" bräddavlopp d=0.60 m. st.	1	80.-	80:-	645:-
		Tillägges c:a 15 %				1335:80
		Summa				10220:-


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
17+46-21+47	401	<u>Sträckan C - D.</u>				
		Lika med alt. I	Summa			3070:-
	262	<u>Sträckan B - Ba.</u>				
		Lika med alt. I	Summa			980:-
	72	<u>Sträckan C - Ca.</u>				
		Lika med alt. I	Summa			360:-
		<u>Sammandrag.</u>				
	240	Sträckan A - B				2340:-
	1216	" B - C				10220:-
	401	" C - D				3070:-
	262	" B - Ba				980:-
	72	" C - Ca				360:-
Summa	2191		Summa			16970:-
		<u>Lilla samfälligheten.</u>				
30-33+50	350	<u>Sträckan F - G.</u>				
		5" tegelrör m.	350	1.90		665:-
		Grävning, läggning och å- terfyllning m.	350	1.40		490:-
30		Rörledningsöga st.	1		30:-	
31+7, 32+26						
33+11, 33+50		Brunn, typ A, d=0.45 m. st.	4	50.-	200:-	230:-
		Tillägges c:a 15 %				205:-
			Summa			1590:-
		Stensfält den 30 maj 1953.				
		<i>W. J. W. W.</i>				

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn med intag.



Lock och botten av betong.

Betonggjutning typ A'




Croaf wadman

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn typ A.



Lock och botten av betong.


Brunn typ B.



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ C.



Lock och botten av betong
13 st. 30 mm hål eller ett
ståltrådsnät i locket.

Brunn typ D.




Lock och botten av betong


Typritningar

Skala 1:50.

Betonggjutning typ A²



Brunn med bräddavlopp.





Lock och botten av betong.



Typritningar

Rörutlopp

typ A.




typ B.



E. Sjöström

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad <i>Syne förmåh</i>	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>Stora samfälligheten.</u>					
alternativ I					
Trästena Stommen					
1 ³ Anders Lexell		63.35	1401:08	5,85	
Klockarjorden					
1 ¹ Trästena Kyrkoråd, Fägre		68.88	1523:22	6,36	
Trästena Sörgården					
4 ¹ Rolf och Sven Eliasson	S	510.07	11280:45	47,10	
Trästena Nolgården					
3 ¹ Rolf och Sven Eliasson	S	440.65	9745:25	40,69	
Summa		1082.95	23950:-	100,00	93.77
<u>Stora samfälligheten</u>					
alternativ II					
Trästena Stommen					
1 ³ Anders Lexell		56.70	911:29	5,37	
Klockarjorden					
1 ¹ Trästena Kyrkoråd, Fägre		69.17	1111:53	6,55	
Trästena Sörgården					
4 ¹ Rolf och Sven Eliasson	S	498.40	8009:84	47,20	
Trästena Nolgården					
3 ¹ Rolf och Sven Eliasson	S	431.66	6937:34	40,88	
Summa		1055.93	16970	100,00	91.43
<u>Lilla samfälligheten.</u>					
Trästena Sörgården					
4 ¹ Rolf och Sven Eliasson	S		1590:-	100,00	
Summa			1590:-	100,00	

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag I.</u>					
Stora samfälligheten alternativ I		1.082.95	23950:-		93,77
Lilla samfälligheten		71.95	1590:-		6,23
Summa		1.154:90	25540:-		100,00
<u>Sammandrag II.</u>					
Stora samfälligheten alternativ II		1.055:93	16970:-		91,43
Lilla samfälligheten		98:97	1590:-		8,57
Summa		1.154:90	18560:-		100,00
Stensfält den 30 maj 1953.					
På tjänstens vägnar:					
					
					

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,
- att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upp-

lagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att å sträckan 3 - 4⁺⁴² diket utvidgas å åkermarken,

att å samma sträcka all dikesjord lägges på västra sidan som avloppet

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörns kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledning-
ar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledning-
ens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och utlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med håll av minimistor-

leken 0,40 x 0,60 x 0,25 meter,
 att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
 att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke
 och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
 att sysslomannen under arbetets gång skall kontrollera alla be-
 tongarbeten,
 att sysslomannen skall kontrollera att endast väl impregnerat,
 fullgott material användes till företagets träbroar,
 att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter,
 genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bort-
 skaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat
 särskild överenskommelse härutinnan,
 att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
 arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixpunkt =+ 6,75 meter såsom ring i berg, 9 meter öster punkt 30+0.
 " =+13,55 " såsom koppardubb i stenfot i Trästena kyr-
 kas nordöstra hörn (=88,94 m.ö.h.)
 " =+11,81 meter såsom triangel i jordfast block, 43 meter
 höger punkt 11+70.
 " =+11,53 meter såsom kors i jordfast block, 34 meter väns-
 ter punkt 20+25.

Stensfält den 30 maj 1953.

Gösta Wadman

statens lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokonton 18 29 16

Datum

6.5.53

52
Bilaga E.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman
Karlstad

Eder beteckning

Eder meddelande av den
18.4.53

Vår beteckning

1768-43/53 Ls/MA

Ärende


Ang. Stensfälts dikningsföretag av år 1953 i Trästena socken


Eder förslag till anordnande av vattengenomlopp genom väg nr 964 vid Trästena Stommen 1:3 har av vägförvaltningen granskats utan erinran.

Vägförvaltningen kommer att utföra och bekosta trumma av 400 mm:s betongrör jämte brunn nedströms om densamma, när avlopp från trumman utförts. Meddelande om lämplig tidpunkt för arbetet skall i god tid lämnas till vägmästaren i Ullervads vägmästareområde.

Dessutom får vägförvaltningen bekräfta vägmästare G. Hallbergs erbjudande vid syneförrättningen att tillhandahålla betongrör, 15" lantbruksrör, för igenläggning av diket å vägens östra sida från punkt B till enskilda vägen till Stommen, 256 m, under förutsättning att arbetet med utförande av rörledningen samt nödig täckning av densamma bekostas av företaget. Vägförvaltningen skall därefter äga rätt att, om vägförvaltningen så anser önskvärt, fylla diket helt.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


Nils G. Lenas

SPECIFIKATION

till räkning nr 9114 Li

å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag	Ersättning			
	kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad i ~~utan~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 16,37 ha.				
15.- kr för 1 ha och 9.- kr för varje ha däröver	159	-		
2,4 % av 25.540.- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	612	96		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	771	96	771	96
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Timersättning: icke fullständigt förslag — alternativt förslag — planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
..... timmar à kr för lantbruksingenjör				
18 » » 5.- » » { extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, <u>assistent</u> eller tekniskt biträde	90	-		
» » » » kansli-, kontors- eller skrivbiträde			90	-
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
..... kr för ha och kr för varje ha däröver				
..... % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
Summa kronor:			861	96

Ver. A.

Dnr _____

Inkl. den 15 JUL 1953

Lantbruksskolan
Västmanlands länR Ä K N I N G

$1\frac{1}{2}$ dagarvode á 20:-- kr 30:--
 $1\frac{1}{2}$ " " 15:-- " 24:--
 Reseeraättning, egne bil 1,2 mil "a 4:-- kr 4:80
Summa kronor 58:80

Kvitteras

$1\frac{1}{2}$ dagarvode á 20:-- kr 30:--
 $1\frac{1}{2}$ dagtrakt. " 16:-- " 24:--
 Reseersättning, egen bil 1,6 mil á 4:-- kr 6:40
Summa kronor 60:40

Kvitteras

Postanvisning nr 4	Adressat: <i>Carl Edolfson</i>	Inbetalt belopp Kronor 36- Öre	FÄGRE 3. 7. 53 *
Avgift 60 öre Signatur <i>[Signature]</i>	Adressort: <i>Fågel</i>		
Postanvisning nr 5	Adressat: <i>Per Finnerstedt</i>	Inbetalt belopp Kronor 22 Öre 80	FÄGRE 3. 7. 53 *
Avgift 60 öre Signatur <i>[Signature]</i>	Adressort: <i>Holsten</i>		
Postanvisning nr 6	Adressat: <i>Gunnar Bröms</i>	Inbetalt belopp Kronor 60 Öre 40	FÄGRE 3. 7. 53 *
Avgift 60 öre Signatur <i>[Signature]</i>	Adressort: <i>Holsten</i>		

Måst betala: *[Signature]*

55

Vnr. 6.

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:
RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG
LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKER
PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET
BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND
BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)
**PORTFÖLJ- OCH KARTONG-
ARBETEN**
MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.
UPPFÖDRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: DROTTHINGG. 23, 1 TR.
RIKSTELEFON 10281. ETABL. 1837

POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.

(Silverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den
15/7 1953

Stensfälts dikningsföretag,

DEBET

Inb. 2 band handlingar

å 4:80

9:60

K r o n o r

9:60

Kvitteras
Karlstad den 15/7 1953
C. G. Dahllins Eftr.
Silverberg & Glaes
[Signature]

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Stenfälts dikningsföretag av år 1953 i Trästena jordregistersocken
 (Företagets namn samt socken och län m. m.)
 och Moholms kommun av Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						862	-
		Hantlangning						129	-
		Godemänskostnader	a					119.	20
		Annonskostnader						35.	10
		Inbindning	b					9	60
								1154.	90
		Stensfält den 30 maj 1953.							
		<i>Arvid Walander</i>							