



Akt nr:
R-E1a-1539

AU\$R-E1a-1539

LANDBRUKSSTYRELSEN
30 DEC 1953
CHASS IV

R 10-1539

Kungl. Landbruksstyrelsens
ARKIV

Handlingar angående

"Sötåsens dikmingsföretag av år 1951"

i Töreboda köping och Fägre socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1951 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 27/19 1953
NÄMNDEN ☒

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den / 19....
STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19 ☐ utan
☐ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med (färgbeteckning))

10 x 1539

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsättning.			
Företagets namn			
"Sötåsens dikningsföretag av år 1951"			
Kommun	Län		
Töreboda köping, Fägre socken	Skaraborg		
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Enda intressent			
Befallningensman Rupert Wedin, Sötåsen, <u>Töreboda</u>			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr	
		Ännu ej beviljat	
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	Bidrag kr	Lån kr	
25/9 1953	29.150:--	-	
Arbets tid jml. V.L. 10:62 till	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid till	Kontr. arb.-tid förl. till
den 31/12 1960	-	den 1/9 1956	-

avsättningen

Vid ~~besiktningen~~, som verkställdes av förste assistent Stig Lundblad

den 11 jan. 1954

, har befunnits att

rubr. företag var utfört enligt fastställd arbetsplan med undantag för följande:

Diket B - B¹

Från 212+28 - B¹ var diket utfört med från fastställd arbetsplan avvikande sträckning i plan.

Härigenom ha inga merkostnader uppstått.

Diket D - D¹

Sträckan 222+50 - D¹ har utförts i samband med utförandet av vatten- och spillvattenledning från föreslagna skolbyggnader öster om D¹. På grund härav hade dels 225 mm:s rörledningen mellan 222+50 - 224+95 utbytts mot 250 mm:s rörledning, dels hade rörledningen mellan 224+15 - 226+34 givits annan sträckning i plan än den som föreskrivits och därigenom förlängts med 31 m, dels utförts djupare än vad som föreskrivits med undantag för sträckan 225+88 - D, där den utförts grundare och dels hade brunnen vid 225+27 slopats och istället hade brunnar utförts vid 224+95 och 225+18. Merkostnaderna härför ha erlagts av markägaren.

Diket E¹ - E³

Brunnen vid 17+90 var ej utförd.

Diket Fa - Fb

På grund av att allmänna vägen genom nybyggnad flyttats, hade vid 231+6 och +12 föreskrivna brunnar utförts vid 231+53 och 231+64.

Diket I⁵ - I⁷

Rörledningen var å sträckan 255+12 - I⁵ utförd med samma sträckning i plan, som

vägdiket söder om gamla vägen.

Inga merkostnader ha härigenom uppstått.

Enligt i nov. 1951 upprättat Ändringsförslag utgår följande diken ur fastställd arbetsplan:

Dikena G - G¹, I - I¹ - I² - I³, I² - I⁸, I - K - K¹, K - L - M - N, I¹ - L - L¹ - L² - L³ och L² - L⁷.

Enligt ovannämnda Ändringsförslag tillkommer följande diken:

Dikena G - G¹ - I³, I³ - I¹, G¹ - G, I - L - L¹, L - L², L² - L³ och N - L². Av kostnadsförslaget framgår, att ingen merkostnad beräknats uppstå vid utförandet enl. Ändringsförslaget.

Som komplement till Ändringsförslaget har från N - 93+13 (å diket L - L²) utförts en rörledning med 300 mm:s diameter å NNV sidan om den i Ändringsförslaget upptagna 225 mm:s rörledningen mellan N - L². Härigenom blir underhåll av öppna diket N - L³ överflödigt.

Förestående avvikelser ha med grön färgbeteckning angivits å plan- och profilritningarna och å bifogat Ändringsförslag. Ändringarna ha utförts på vederbörande jordägares begäran.

Då ändringarna ej äventyra den avsedda torrläggningen förordas företaget till godkännande i vid avsyningen befintligt skick.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till kronor 92.236:23, varav i räntor under arbetstiden kronor 5.140:37 och i styrelsearvode kronor 1.300:--.

De verkliga kostnaderna fördelar sig på samfälligheterna enligt nedanstående:

Samf. B - B¹ C - C¹ D - D¹ E - F¹ - F² I⁴ - I⁷ A - N

Verkl.

kostn. 2803:05 1808:18 7377:94 23953:18 1234:96 55058:92 kronor.

Skara den 15 febr. 1954.

Ändringen godkänd vid delegationens sammanträde den 8 mars 1954 § 92.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborge län

Göta Kanallbolag
Huvudkontoret

Tel. 145

Motala den 15 mars 19 46.

SKARABORGS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP
16 MRS 1946
DIAR. NR
EXP. NR

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap,

S k a r a .

Genom vårt kanalkontor i Forsvik ha vi mottagit ett dit översänt av Eder agronom A. Emil Nyberg den 9/2 1946 för Göta kanallbolag upprättat p.m. rörande en vattenavledning från Riddarhagen i Fägre socken.

Med nämnda Riddarhagen förmoda vi avses 3/16 Sörgården eller 3/16 Bygården eller bådadera. Av p.m. vill det synas som även kanallbolagets 10/16 Riddarhagen skulle komma att beröras ävensom att det ifrågasättes att bolaget skulle förena sig som sökande till en syneförrättning.

Då emellertid av p.m. icke framgår på vad sätt vattenavledningen över bolagets marker skulle framdragas och ej heller i vilken utsträckning desamma skulle komma att beröras, behöva vi ha närmare reda härpå, innan vi kunna besvara p.m.

Vi få därför bedja Eder agronom vara god vända sig till vår närmast berörda tjänsteman, Ingeniör A. Olsson, Hajstorp, Töreboda, tel. Töreboda 26. samt lämna honom behövlige upplysningar. Vi översända samtidigt till honom en avskrift av p.m.

Högaktningsfullt
GÖTA KANALBOLAG



Yg ringt d 26/3 nu avg Olsson och förklarar
förr sedan ligger till. De lämna besked
framtiden avg. o. o. o.

P. M.

E. M.

till A.-B. Göta Kanal angående vattenavledning.

Jordbrukskonsulent E. Almlöf och undertecknad hade av den nye ägaren till Riddarhagen i Fägre socken anmodats komma till ort och ställe för att rådgöra om lämpligaste sättet för torrläggning av hans marker.

Sedan så skett få vi för Eder framhålla följande synpunkter:

1. Vid torrläggning av hans marker kommer även Eder gård Nordgården Riddarhagen att beröras.
2. Emedan angränsande marker beröras och då dessutom rel. grova ledningar komma att erfordras, måste företaget regleras genom laga syneförrättning.
3. Då vi även varit framme vid Nordgården Riddarhagen och talat med Eder arrendator om saken samt besiktigat fälten, måste vi för Eder framhålla fördelen med att även Ni förena Eder som sökande till laga syneförrättning.
4. Om Göta Kanal A.-B. ej blir medsökande för dessa marker kommer företaget att utsträckas i gårdens marker så långt till dess full torrläggning erhålles för ovanför liggande marker. Detta gör, om förbättrad torrläggning därigenom kan påräknas för någon del av Eder gård, att gården för dessa områden blir tvångsdelaktig.
5. Ordnas ej avloppen samtidigt för Eder gård, kan man befara, att, genom de bättre avloppen ovanför, vattnet kommer hastigare fram till gårdens marker. Detta i sin tur medför sannolikt en del nackdelar för arrendatorn, som då möjligen kommer med egna krav och önskemål om torrläggning.
6. Arrendatorn hade i och för sig ingen direkt önskan i någondera riktningen, men han var ej heller emot torrläggningen, bara detta ej medförde stora kostnader för honom. I samband därmed upplyste undertecknad honom om att arrendet givetvis kommer att bli högre om gården blir täckdikad. Men detta var ju frågor, som f.n. ej kunde avgöras med bestämdhet, utan måste ställas på framtiden.

Skara den 9 februari 1946.

I tjänsten:

Emil Nyberg

Emil Nyberg

skara

1981-11-23

LS 10 x 1539

Ing. L Olsson, US

Driftsbyrån
Karlagatan 1
542 00 MARIESTAD

Uppgift om återstående låneskuld till avdikningslån för
fastigheten Riddarhagen 1:28 i Fägre socken

Avdikningslånet beviljades den 14 juni 1961 till Sötåsens
dikningsföretag av år 1951 och slutlig inbetalning skall
ske 1984.

Återstående låneskuld till rubr fastighet (i lånehandlingarna
betecknad Riddarhagen 1:2 och 3:9) uppgår efter 1981 års
betalning till 2 269:10 kr.

Lennart Olsson
Ingenjör

§ 1
 Uppslätes det för försättningsmannen
 utfärdade förordnandet, som hade lydelse
 enligt lill. 17.

§ 2
 Näst för enot Örnemännen kunde
 g. uttröas.

§ 3
 Södrahusen gikade på; pågåvarande av-
 loppss uppstignande; i huvudsaklig överens-
 stämmelse med upprättad städskapsplan
 och så att de därav beroende markerna
 må kunna på ändamålsenligt sätt för-
 läggas och brukas.

§ 4
 Gustaf Andersson, Hugo Jollanman och
 Alfert Jollanman förklarade sig med rä-
 ttelse och gikade på företagets ut-
 vidgning, så att jämväl deras därav
 berörda mark må kunna på ändamåls-
 enligt sätt förläggas och brukas,
 lill. E.

§ 5
 Området för Gårds Skallbolag meddelade
 att den s. k. begränsningen på markerna Örnöstra

rida, men är huvudsakligen för markens
ifråga i sin vore del gäst, i ganska
genomsläpplig jord, var för det är ömt-
värt att förhoppning av överskott
i möjligaste mån inskränkes, så att
bäckvattnet från kausalen inte överdrivits
ökas.

Den av Husbolaget ägda marken
skulle också behöva bättre avlopp för
att kunna bäckdräneras, men anbudet
begärde upphöjelse till 5 metrar kamman
från för att få ståtning till, om Hus-
bolaget skulle pröva sig med vädanden.

§ 6
Det meddelades att i fråga därav
genomsläpps genom allmän väg byggts
omkring år 1910.

Vägsförvaltningens beslut meddelade
att erforderliga anläggningar borde
göras i vägsförvaltningens egen regi. Han
inlade betänk med så snart möjligt och
erforderliga djup och bredd ökas,
på en anläggning av denna art genom-
släpp på grund av deras bristfällighet
är aktuell.

§ 7
Men vilket vidare farer att till

protokollet anteckna, förklarades
sammankördes utplätt med till-
fämningsgivande, att sedan under-
sökningen kompletterats, nytt
sammankörde kommer att läsas
i ~~stämman~~ ut och till den kommer
att i laga ordning för säljarna
förfämnings ges.

ut och till den kommer

Hjälten
Prestfallin

Förhållande gode män:

truster Larsen H. H. H.

Den 18 april 1951 i Föreläsa

Närvarande: Förestående nye män
och följande säljare:

Skaraborgs läns landsting, som av sökandes
skaraborgs läns beslutningsråd utses till
Föreläsa I, genom godsigare Georg Erikson
utlöst fullmakter bit.

Gust. Andersson, Riddarslagan

Magn. Johansson

Clifford Johansson Tullåsen

Ysta Föreläsa bolag genom Ingemar Olsson sat. fullmakter bit. FIII.

Aug. Thullstrand, Riddarslagan

Tvar Johansson, Riddarehagen
 Rikard Mosekvist, "

Vägsförvaltningen i Skaraborgs län genom vägringsen
 Folke Högberg. fullmakt bil. F^{IV}.

§ 8

Ombudet för Skaraborgs län landsting ^{meddelade} att den
 nye ägaren av Jotåsen 1^a bit hade de
 yrkanden, som under förutgående land-
 stingsning framträtt av förtigsterna för
 ägare.

§ 9

Förelades det sedan för samman-
 trädet upprättade förslaget till de
 vägen besvärade markernas bäst beord-
 ning med där till hörande handlingar.

§ 10

Uppstältes styrelseämnen utlåtande,
 som hade lydelse enligt bil. P.

§ 11

Att uttaga och förvara till förslaget
 hörande handlingar och ritningar uttåga
 styrelseämnen Hugo Johansson, Riddarehagen.

Att sammankalla delägarna för val
 av styrelse utsågs utvaldes Hugo
 Johansson.

§ 12

7 fråga om förutgångskostnaderna
 hänförelsen till anordnas räknungen, varan
 ett exemplar skulle överlämnas till
 aktiveraren.

§ 13

Om intet vidare fanns att till
 protokollet uttala, förklarades
 förutgången avslutad och den
 mantalstift upplöst.

Och och till som ovan

7 Gärken:

Wenthallin


Biträdnade gode män:

Hälsjö Carlsson

Hälsjö Carlsson

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 3/10 1945 Dnr. 42
Exp. den 10/10 1945 nr. 5



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sötåsens egendom i Töreboda köping sockn av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Töreboda

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Hushållningssällskapet

adress

pr Skara

Telefon: 548, 558

Skara den 2 oktober 1945.

Skaraborgs läns Hushållningssällskap
W. R. Andersson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
~~Den~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11/10 1945.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Göta Kanal AB.

Väg förvaltningen.

Bil. B.Förtäckning

öfver underrättelser ang. sammanträdde i
 Jölissens gårdskontor tisdagen den 25 april
1950 klockan 10.00 vilka underrättelser
 denna dag avsågo till:

- rik 1. Gust. Andersson, Riddarehagen, Töreboda
 rik 2. Hugo Johansson, " "
 rik 3. Clifford Johansson, Tällåsen, "
 4. Holger Bertilsson, Riddarehagen, "
 5. Gust. Lundell, Rotkilen, "
 rik 6. Georg Ericson, Hanaskede, Skvall
 rik 7. Göta Kanalbolag, Alotala
 8. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Maristad
 9. Skiftesgodemännen
 Gust. Larsson, Boreboda, Töreboda
 10. " Karl Pettersson, Skolgatan 16, "

Skara den 18 april 1950.

Tjänsten.
 M. Hallin

Ang. fortsatt sammanträdde i Jölissen
onsdagen den 18 april 1951 klockan 14.00 har
 utdrag av kunskörelse sändt till förestående
 med undantag av Holger Bertilsson, Riddarehagen
 samt till:

11. Aug. Källstrand, Riddarehagen, Töreboda

- 12. Ivar Johansson, Riddarhagen, Torsholmen
- 13. Richard Rosenkvist, " "

Skara den 4 april 1951.

J. Jönsten:
Hedström

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enl. vattenlagen rörande Sötåsen m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sötåsen m.fl.

i nom Töreboda köping och Fägre socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ å Sötåsen

ons- dagen den 18 april 1951 klockan 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Töreboda köping: Sötåsen 1¹.

Inom Fägre socken: Riddarhagen Bygården 1², 1⁵, 1¹¹⁻¹³ och 1²⁴, Olarsgården 2³ och 2⁴, Sörgården 3⁹, 3¹⁰ och 3¹⁵ samt Nolgården 4¹.

Skara den 20 mars 1951.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ anslagen i laga ordning i Fredsbergs församling ~~sockens kyrkoråd~~ den 25/3 1951 betygas:

Josef Nilsson
Kyrkoh.

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med att den anslagits bevis, ~~uppvisningen~~, varder till mig återsänd.

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enl. vattenlagen rörande Sötåsen m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Sötåsen m.fl.

i nom Töreboda köping och Fägre socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde ~~hos~~ å Sötåsen


ons- dagen den 18 april 1951 klockan 14.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Töreboda köping: Sötåsen 1¹.


Inom Fägre socken: Riddarhagen Bygården 1², 1⁵, 1¹¹⁻¹³ och 1²⁴, Olarsgården 2³
och 2⁴, Sörgården 3⁹, 3¹⁰ och 3¹⁵ samt Nolgården 4¹.

Skara den 20 mars 1951.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ anslagen i laga ordning
i Fägre församling
~~sockens kyrkhusen~~ 23/3 1951 betygas:


kyrkoherre.

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd.

Kungörelse.

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Söt-åsen m. fl. inom Töreboda kö- ping och Fägre socken av Skara- borgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneför- rättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Sötåsen onsdagen den 18 april 1951 klockan 14.00, då vederbö- rande sakägare hava att tillstä- deskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Inom Töreboda köping: Söt- åsen 1¹.

Inom Fägre socken: Riddarha- gen Bygården 1², 1⁵, 1¹¹⁻¹³ och 1²⁴, Olarsgården 2⁸ och 2⁴, Sör- gården 3⁹, 3¹⁰ och 3¹⁵ samt Nol- gården 4¹.

Skara den 20 mars 1951.

I tjänsten:

SVEN HALLIN.

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad - onsdagen den 21 mars 1951, intygas i tjänsten.

Skara den 25 mars 1951.

Sven Hallin

undertecknade piecea om med söken-
 sella till den synskriftsmässan, som
 varit förslagsmässan av makt, till-
 förändring för den, och vilka vi på
 förslaget utsträckt mässan, så att
 jämte vår därefter berörda mässan
 må kunna på ändamålsenligt sätt
 försläggas och brukas.

Staden den 25 april 1950.

Enstaföraren: Hugo Johansson

Clifford Johansson

Bestyrkes:

Redaktörin
 Enstaföraren: Hugo Johansson

Fullmakt.

Göta kanaldirektion befullmäktigar härmed Herr Godsägaren O. Carlander, Blombacka, eller den han i sitt ställe vid ett eller flera särskilda tillfällen förordnar att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka Göta Kanalbolags talan i alla mål och ärenden, som beröra kanalens västgötalinje eller inom västra kanaldistriktet belägen, kanalbolaget tillhörig fast egendom; gällande denna fullmakt även vid andra enskilda och offentliga sammanträden, där kanalbolagets rätt kan beröras. Kanaldirektionen godkänner å kanalbolagets vägnar, vad som på grund av denna fullmakt lagligen göres eller låtes.

Stockholm den 31 augusti 1949.

Carl Hamilton

J. Wallenberg

F. Sandberg

Hans Munck af Rosenschöld

N. Tersmeden

/ Algot Pehardt

Rätt avskrivet; intyga:

F. Guillenok

Mohala

H. W. Sandberg
Kotala

[illegible]

San Francisco & Guillemot

F u l l m a k t .

Enligt mig av Göta Kanaldirektion given fullmakt befullmäktigar jag härmed ingenjör A. Olsson, Hajstorp, Töreboda, att vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker tillhörande Sötåsen m.fl. inom Töreboda köping och Fägre socken av Skaraborgs län föra Göta Kanalbolags talan och dess rätt bevaka.

Förrättningen tager sin början å Sötåsen onsdagen den 18 april 1951 klockan 14.00.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Motala den 6 april 1951.



Egenhändig namunderskrift intyga:

T. Hultman
.....
Motala
.....

Anders Karlsson
.....
Motala
.....

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1219-43/51

HA/VH


18.
Bil. F. IV

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägingenjören Folke Högberg, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sötåsen m.fl. inom Töreboda köping och Fägre socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 10 april 1951.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

19.
Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skeraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltnings befullmäktiga har härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningssak;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynsmyndighet samt

vid lantmäteriförrättningar.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättningar träffad föreläggning.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen där för.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälets, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar

..... H. J. Melin

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1550-43/50

Ls/MN


Ant. FV 20.

F u l l m a k t .

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren A. Särdaqvist, Udenäs, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sötåsen m.fl. hemman inom Töreboda köping av Skaraborgs län.

Mariestad den 20 april 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

F u l l m a k t .

Enligt mig av Göta Kanaldirektion given fullmakt befullmäktigar jag härmed Ingeniör A. Olsson, Hajstorp, Töreboda, att vid syneför-
rättning angående torrläggning av Sötåsen inom Töreboda köping, Ska-
raborgs län, vilken tager sin början tisdagen den 25 april 1950 kl.
10.00 å Sötåsens gårdskontor, föra Göta kanalbolags talan och dess
rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Blombacka, Kålltorp den 20 april 1950.

Hofleander
Distriktsdirektör

Bevittnas:

A. Olsson
.....
Blombacka Kålltorp

H. Dickens
.....
Blombacka Kålltorp

Till


Herr Vägdirektören i Skaraborgs län.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap.52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen för "Sötåsens dikningsföretag av år 1951" i de delar som beröra allmän väg.

Vid syneförrättningen har Vägförvaltningen representerats av väg-ingenjör Folke Högberg, som därvid meddelade, att den del av vägen, som beröres av rörledningarna E¹ - E³ och Fa - Fb, torde komma att flyttas i östlig riktning. Jämkning av dikningsförslaget i enlighet härmed möter intet hinder, men bör lämpligen anstå, tills nya vägsträckningen renstakats och tidpunkt för omläggningen fixerats.

Skara den 28 april 1951.

I tjänsten:



Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 3265-43/49

23.
Bil. G^{II}.

Till

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf,

S k a r a.

Ang. trummor under vägen Rotkilen - Vassbacken vid Sötåsens egendom.

Med anledning av Eder skrivelse den 19 september 1949 i rubr.
ärende får vägförvaltningen härmed meddela, att intet är att erinra
mot Edert förslag.

Då för närvarande återstår en trumma att lägga förutsätter vägförvaltningen samråd mellan den ansvarige för torrlägningsföretaget och vägmästaren i Undenäs vägmästareområde ifråga om tidpunkten för utförande av detta arbete.

./.

En omgång kopior återsändes.

Mariestad den 5 november 1949
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag



Nils G. Lenas

13140 Till Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Mariestad.

Ang. nedläggning av trummor under allmänna landsvägen Töreboda -
Vassbacken vid Sötåsens egendom, Töreboda socken.

På uppdrag av Skaraborgs läns hushållningssällskap, som är ägare av Sötåsens egendom, får undertecknad härmed anhålla att vägförvaltningen nedlägger tre nya vägtrummor betecknade trumma 1, trumma 2, trumma 3, under allmänna landsvägen Töreboda - Rotkilen - Vassbacken.

Trummornas lägen och minsta rördimension framgår av bilagda utdrag ur dräneringsplan.

Samtliga trummor kommer att ingå i en laga syneförrättning, som är under handläggning av lantbruksing. S. Hallin.

Avloppsstammarna äro redan under arbete för att bereda avlopp för täckdikning av ett område, som skall dikas under en kurs för utbildning av täckdikningsförmän, som tager sin början måndagen den 26 ds, varför anhålles om snar behandling av ärendet.

Två avdrag äro avsedda för vägförvaltningen, det tredje torde benäget återsändas till undertecknad med yttrande. Skara den 19 september 1949.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Töreboda köping</u>							
<u>Sötåsen 1¹</u>							
<u>Skaraborgs läns landsting</u>							
åker, mylla på lera	1	0,74		900	1800	900	666:-
" " " "	2	0,37		1170	"	630	233:10
" - " -	3	0,36		900	"	900	324:-
" - " -	4	0,60		1080	"	720	432:-
" - " -	5	0,51		900	"	900	459:-
" - " -	6	0,53		1170	"	630	333:90
" - " -	7	0,49		1260	"	540	264:60
" - " -	8	0,28		900	"	900	252:-
" - " -	9	0,57		720	"	1080	615:60
" - " -	10	2,97		1740	"	60	178:20
" - " -	11	4,16		1530	"	270	1123:20
" - " -	12	2,95		"	"	"	796:50
" - " -	13	2,50		"	"	"	675:-
" - " -	14	1,76		1080	"	720	1267:20
" - " -	15	0,59		900	"	900	531:-
" - " -	16	0,77		810	"	990	762:30
" - " -	17	0,30		1080	"	720	216:-
" - " -	18	0,53		810	"	990	524:70
" - " -	19	0,80		"	"	"	792:-
" - " -	20	0,83		900	"	900	747:-
" - " -	21	2,08		1260	"	540	1123:20
" - " -	22	1,70		"	"	"	918:-
" - " -	23	0,48		990	"	810	388:80
" - " -	24	0,34		"	"	"	275:40
" - " -	25	0,48		1350	"	450	216:-
Överföres		27,69					14114:70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		27,69					14114:70
åker, mylla på sandbl.lera	26	0,41		720	1200	480	196:80
" " " "	27	0,38		600	"	600	228:-
" " " "	28	0,34		660	"	540	183:60
" " " "	29	0,14		1080	"	120	16:80
" " " "	30	0,31		660	"	540	167:40
" " " "	31	0,33		1020	"	180	59:40
" " " "	32	0,16		1150	"	50	8:-
" " " "	33	0,13		"	"	"	6:50
" " " "	34	0,37		780	"	420	155:40
" mylla på lera	35	0,55		990	1800	810	445:50
" " " "	36	1,10		900	"	900	990:-
" " " "	37	0,66		"	"	"	594:-
" " " "	38	2,03		1080	"	720	1461:60
" " " "	38a	0,94		810	"	990	930:60
" " " "	39	1,46		"	"	"	1445:40
" " " "	40	1,57		1080	"	720	1130:40
" " " "	41	0,47		"	"	"	338:40
" " " "	41a	0,14		1350	"	450	63:-
odlingsmark, mylla på sandbl.lera	41b		0,29	890	1000	110	31:90
åker, mylla på lera	42	0,50		1170	1800	630	315:-
" mylla på sandbl. lera	43	0,47		840	1200	360	169:20
" " " "	44	0,10		1080	"	120	12:-
" " " "	45	0,48		600	"	600	288:-
odlingsmark, mylla på sandbl.lera	45a		0,28	940	1000	60	16:80
åker, " " " "	45b	0,18		480	1200	720	129:60
" " " "	46	0,37		"	"	"	266:40
" " " "	46a	0,13		"	"	"	93:60
" " " "	47	0,29		600	"	600	174:-
Överföres		41,70	0,57				24032:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		41,70	0,57				24032:-
åker, mylla på sandbl.lera	48	0,82		600	1200	600	492:-
" " " "	49	0,81		"	"	"	486:-
" " " "	50	0,69		"	"	"	414:-
" " " "	51	0,38		"	"	"	228:-
" " " "	52	0,80		840	"	360	288:-
" " " "	53	0,95		660	"	540	513:-
" " " "	54	0,75		1080	"	120	90:-
alstringsbåtn.		46,90	0,57				26543:-
brukningsbåtnad							3966:-
Summa							30509:-
C:a 20 % tillägg							6101:80
Summa kronor							36610:80
<u>Fägre socken</u>							
<u>Riddarehagen Byg:n 1¹¹, 1¹², 1¹³</u>							
<u>Clifford Johansson</u>							
åker, mylla på sandbl.lera	55	0,54		780	1200	420	226:80
" " " "	56	0,35		"	"	"	147:-
" " " "	57	0,20		"	"	"	84:-
" " " "	58	0,28		960	"	240	67:20
tomt	58a	0,12		1740	1800	60	7:20
åker,	59	0,04		540	1200	660	26:40
" " " "	60	0,34		910	"	290	98:60
" " " "	61	0,43		960	"	240	103:20
" " " "	62	0,27		1080	"	120	32:40
" " " "	63	0,35		840	"	360	126:-
" " " "	64	0,22		660	"	540	118:80
" " " "	65	0,22		420	"	780	171:60
Överföres		3,36					1209:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		3,36					1209:20
åker, mylla på sandbl. lera	66	0,29		780	1200	420	121:80
" - " lera	67	0,85		700	1400	700	595:-
" - " -	68	0,93		530	1500	970	902:10
" - " -	69	0,40		900	"	600	240:-
" - " -	70	0,62		530	"	970	601:40
" - " -	71	0,78		1050	"	450	351:-
" - " -	72	0,55		530	"	970	533:50
" - " -	73	0,75		1050	"	450	337:50
" - " -	74	0,81		530	"	970	785:70
" - " -	75	0,41		830	"	670	274:70
" - " -	76	0,95		450	"	1050	997:50
" - " -	77	0,64		830	"	670	428:80
" - " -	78	1,34		450	"	1050	1407:-
" - " -	79	0,86		530	"	970	834:20
" - " -	80	0,38		830	"	670	254:60
" - " -	81	0,37		970	"	530	196:10
" - " -	82	0,46		530	"	970	446:20
" - " -	83	0,55		600	"	900	495:-
alstringsbåtnad		15,30					11011:30
brukningsbåtnad							864:-
Summa							11875:30
c:a 20% tillägg							2375:10
Summa kronor:							14250:40
<u>Riddarhagen Nolg:n 4¹</u>							
<u>Göta Kanalbolag</u>							
åker ,mylla på lera	84	2,67		900	1800	900	2403:-
" - " -	85	2,17		810	"	990	2148:30
" - " -	86	1,67		720	"	1080	1803:60
" - " -	87	1,20		"	"	"	1296:-
Överföres		7,71					7650:90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		7,71					7650:90
åker, mylla på lera	88	1,50		810	1800	990	1485:-
" - " -	89	1,30		"	"	"	1287:-
" - " -	90	0,95		"	"	"	940:50
" - " -	91	1,30		720	"	1080	1404:-
" - " -	92	1,08		900	"	900	972:-
odlingsmark, mylla på lera	93		0,44	980	1200	220	96:80
" " " "	94		1,44	880	"	320	460:80
tomt, mylla på lera	95	0,47		1530	1800	270	126:90
åker, " " "	96	0,64		1620	"	180	115:20
" " " "	97	0,53		990	"	810	429:30
åker, " - "	98	0,52		900	"	900	468:-
" - " -	99	0,62		990	"	810	502:20
" - " -	100	0,73		900	"	900	657:-
" - " -	101	0,60		900	"	"	540:-
" - " -	102	0,55		720	"	1080	594:-
" - " -	103	0,57		"	"	1080	615:60
" - " -	104	0,28		900	"	900	252:-
" - " -	105	0,29		810	"	990	287:10
" - " -	106	0,36		"	"	"	356:40
" - " -	107	0,30		1080	"	720	216:-
" - " -	108	1,69		900	"	900	1521:-
" - " -	109	1,62		810	"	990	1603:80
" - " -	110	1,61		900	"	900	1449:-
" - " -	111	2,86		990	"	810	2316:60
" - " -	112	3,25		1080	"	720	2340:-
" - " -	113	2,60		"	"	"	1872:-
tomt, - " -	113a	0,78		1600	2000	400	312:-
åker - " -	114	2,36		990	1800	810	1911:60
Överföres		37,07	1,88				32782:70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		37,07	1,88				32782:70
åker, mylla på lera	115	4,60		1260	1800	540	2484:-
" - " -	116	2,88		1440	"	360	1036:80
alstringsbåtnad		44,55	1,88				36303:50
bruksningsbåtnad							1829:-
							38132:50
c:a 20% tillägg							7626:50
Summa kronor:							45759:--
<u>Riddarehagen Byg:n 1⁵</u>							
<u>Ivar Johansson</u>							
åker, mylla på lera	117	1,39		830	1500	670	931:30
" - " -	118	0,78		1050	"	450	351:-
" - " -	119	0,65		1420	"	80	52:-
alstringsbåtnad		2,82					1334:30
c:a 20 % tillägg							266:80
Summa							1601:10
<u>Riddarehagen Sörg:n 3¹⁰</u>							
<u>" Ola Sörg:n 2⁴</u>							
<u>Gustav Andersson</u>							
åker, mylla på lera	120	0,66		1120	1500	380	250:80
" - " -	121	1,00		750	"	750	750:-
" - " -	122	0,55		"	"	"	412:50
" - " -	123	2,19		450	"	1050	2299:50
" - " -	124	0,78		530	"	970	756:60
" - " -	125	0,52		750	"	750	390:-
" - " -	126	1,75		600	"	900	1575:-
" - " -	127	2,39		530	"	970	2318:30
Överföres		9,84					8752:70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		9,84					8752:70
åker, mylla på lera	128	2,15		900	1500	600	1290:--
" - " -	129	1,70		680	"	820	1394:--
" - " -	130	1,39		"	"	"	1139:80
" - " -	131	1,00		970	"	530	530:--
" - " -	132	0,47		1120	"	380	178:60
alstringsbåtnad		16,55					13285:10
brukningsbåtnad							380:--
Summa							13665:10
c:a 20 % tillägg							2733:--
Summa							16398:10
<u>Riddarehagen Sörg:n 3⁹</u>							
<u>Hugo Johansson</u>							
åker, mylla på lera	133	1,95		970	1500	530	1033:50
" - " -	134	1,75		"	"	"	927:50
" - " -	135	1,10		900	"	600	660:--
" - " -	136	0,42		750	"	750	315:--
" - " -	137	2,27		"	"	"	1702:50
" - " -	138	1,50		900	"	600	900:--
" - " -	139	2,10		750	"	750	1575:--
" - " -	140	1,87		680	"	820	1533:40
" - " -	141	1,40		530	"	970	1358:--
" - " -	142	1,40		600	"	900	1260:--
" - " -	143	1,80		750	"	750	1350:--
" - " -	144	0,43		1050	"	450	193:50
alstringsbåtnad		17,99					12808:40
brukningsbåtnad							1193:--
Summa							14001:40
c:a 20 % tillägg							2800:20
Summa							16801:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Riddarehagen Sörg:n 3¹⁵</u>							
<u>Richard Rosenkvist</u>							
åker, mylla på lera	145	0,50		1050	1500	450	225:-
" - " -	146	0,38		1200	"	300	114:-
" - " -	147	0,41		1120	"	380	155:80
" - " -	148	0,18		1200	"	300	54:-
alstringsbårnad		1,47					548:80
c:a 20 % tillägg							109:70
Summa							658:50
<u>Riddarhagen Olarsg:n 2³</u>							
<u>" Byg:n 1²</u>							
<u>Hugo Johansson</u>							
åker, mylla på lera	149	0,28		1120	1500	380	106:40
" - " -	150	0,28		"	"	"	106:40
tomt - " -	150a	0,25		900	1800	900	225:-
åker, - " -	151	1,41		750	1500	750	1057:50
" - " -	152	1,20		530	"	970	1164:-
" - " -	153	0,63		"	"	"	611:10
" - " -	154	0,67		600	"	900	603:-
" - " -	155	1,24		"	"	"	1116:-
" - " -	156	0,84		680	"	820	688:80
" - " -	157	0,50		830	"	670	335:-
" - " -	158	1,62		530	"	970	1571:40
" - " -	159	1,57		830	"	670	1051:90
" - " -	160	1,34		750	"	750	1005:-
" - " -	161	0,93		530	"	970	902:10
" - " -	162	0,97		"	"	"	940:90
" - " -	163	1,20		1050	"	450	540:-
" - " -	164	1,09		830	"	670	730:30
" - " -	165	0,84		1200	"	300	252:-
Överföres		16,86					13006:80



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		16,86					13006:80
åker, mylla på lera	166	0,44		970	1500	530	233:20
" - " -	167	0,70		600	"	900	630:--
tomt, - " -	167a	0,37		1530	1800	270	99:90
" - " -	167b	0,18		1350	"	450	81:--
åker, - " -	168	0,40		630	1400	770	308:--
" - " -	168a	0,45		770	"	630	283:50
" - " -	169	0,42		700	"	700	294:--
" - " -	170	0,57		770	"	630	359:10
" - " -	171	0,45		910	"	490	220:50
alstringsbåtnad		20,84					15516:--
brukningsbåtnad							98:--
c:a 20 % tillägg							15614:--
							3122:80
Summa båtnad							18736:80
<u>Riddarhagen Bygården 1²⁴</u>							
<u>August Källstrand</u>							
tomt, mylla på lera	172	0,30		900	1800	900	270:--
åker, - " -	173	0,65		720	1200	480	312:--
" - " -	174	0,42		600	"	600	252:--
" - " -	175	0,58		420	"	780	452:40
alstringsbåtnad		1,95					1286:40
brukningsbåtnad							111:--
c:a 20 % tillägg							1397:40
							269:60
Summa båtnad							1667:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten B - B¹</u>							
<u>Sötåsen 1¹</u>							
<u>Skaraborgs läns landsting</u>							
<u>sällskap</u>	1-7	3,60		Alstr. båtnad			2712:60
				Brukn. båtnad			157:--
							2869:60
				C:a 20 procent tillägg			573:90
				Summa båtnad kronor			3443:50
<u>Samfälligheten C - C¹</u>							
<u>Sötåsen 1¹</u>							
<u>Skaraborgs läns landsting</u>							
<u>sällskap</u>	8-9	0,85		Alstr. båtnad			867:60
				Brukn. båtnad			220:--
							1087:60
				C:a 20 procent tillägg			217:50
				Summa båtnad kronor			1305:10
<u>Samfälligheten D - D¹</u>							
<u>Sötåsen 1¹</u>							
<u>Skaraborgs läns landsting</u>							
<u>sällskap</u>	14-20	5,58		Alstr. båtnad			4840:20
				Brukn. båtnad			1141:--
							5981:20
				C:a 20 procent tillägg			1196:20
				Summa båtnad kronor			7177:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten E - F¹ - Fc</u>							
<u>Sötåsen 1¹</u>	21-25	5,08					2921:40
<u>Skaraborgs läns landsting</u>	35-53	15,89	0,57				11316:40
	26-34	2,57			Alstr. båtnad		1021:90
					Brukn. båtnad		2448:--
							17707:70
					C:a 20 procent tillägg		3541:60
					Summa båtnad kronor		21249:30
<u>Samfälligheten I⁴ - I⁷.</u>							
<u>Riddarhagen Bygården 1^{11,12}</u>							
<u>Clifford Johansson</u>	55-61	2,30			Alstr. båtnad		760:40
<u>Sötåsen 1¹</u>							
<u>Skaraborgs läns landsting</u>	54	0,75			Alstr. båtnad		90:--
							850:40
					C:a 20 procent tillägg		170:10
					Summa båtnad kronor		1020:50
<u>Samfälligheten A - N.</u>							
<u>Töreboda köping.</u>							
<u>Sötåsen 1¹</u>							
<u>Skaraborgs läns landsting</u>	10-13	12,58			Båtnad		2772:90
					C:a 20 procent tillägg		554:60
					Summa kronor		3327:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Fägre socken.</u>							
<u>Riddarhagen Nolgården 4¹</u>							
<u>Göta Kanalbolag</u>	84-116	44,55	1,88	Båtnad			45759:--
<u>Riddarhagen Bygården 1¹³</u>							
<u>Clifford Johansson</u>	62-83	13,00		Båtnad			11114:90
				C:a 20 procent tillägg			2223:--
				Summa kronor			13337:90
<u>Riddarhagen Olarsgården 2³</u>							
<u>" Bygården 1²</u>							
<u>" Sörgården 3⁹</u>							
<u>Hugo Johansson</u>	149-171	20,84					18736:80
	133-144	17,99					16801:60
				Båtnad			35538:40
<u>Riddarhagen Sörgården 3¹⁵</u>							
<u>Rickard Rosenkvist</u>	145-148	1,47		Båtnad			658:50
<u>Riddarhagen Bygården 1²⁴</u>							
<u>August Källstrand</u>	172-175	1,95		Båtnad			1667:--
<u>Riddarhagen Bygården 1⁵</u>							
<u>Ivar Johansson</u>	117-119	2,82		Båtnad			1601:10
<u>Riddarhagen Sörgården 3¹⁰</u>							
<u>Riddarhagen Olarsgården 2⁴</u>							
<u>Gustav Andersson</u>	120-132	16,55		Båtnad			16398:10
<u>Summa för samf. A - N</u>		131,75	1,88				118287:50
<u>Slutsumma</u>		168,37	2,45				152483:30
Sötåsen den 18 april 1951.							
I tjänsten:							
 							
Biträdande gode män: 							

Brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs
undersökningar.



Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Kr. pr m.	Bätnad		Anm.
				Kostnad kr	Summa kr	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Töreboda köping.</u>						
<u>Sötåsen 1¹</u>						
Skaraborgs läns landsting						
<u>Samf. B - B¹</u>	210-211+57	157	1:--	<u>157:--</u>	157:--	
<u>Samf. C - C¹</u>	215-217+20	220	1:--	<u>220:--</u>	220:--	
<u>Samf. D - D¹</u>	220-224+15	415	1:--	415:--		
	224+15-227	220 ^x	3:30	<u>726:--</u>	1141:--	^x Skiftets bredd
<u>Samf. E - F - Fc</u>	0-6+25	550 ^{xx}	1:--	550:--		^{xx} Befintliga dikets längd
	6+25-9+51	164 ^{xx}	1:--	164:--		
	9+46-9+74	28	4:50	126:--		
	9+74-10+40	66	1:--	66:--		
	11+44-13+52	208	1:--	208:--		
	16-17+90	184 ^{xx}	1:--	184:--		
	41+20-45+15	395	1:--	395:--		
	230+51-231+6	55	4:40	242:--		
	231+12-232+50	135 ^x	3:80	<u>513:--</u>	2448:--	3966:--
<u>Fägre socken.</u>						
<u>Samf. A - N</u>						
<u>Riddarhagen Nolg. 4¹</u>	140+48-143+14	266	1:--	266:--		
äg. Göta Kanalbolag	240-242+96	296	1:--	296:--		
	320-323+60	320 ^{xx}	1:--	320:--		
	83+22-84+84	162	3:50	567:--		
	714+45-715+60	100 ^x	3:80	<u>380:--</u>	1829:--	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Riddarhagen Sörg. 3⁹</u>	290-296+7	607	1:--	607:--		
<u>" Olarsg. 2³</u>	121+56-127+42	586	1:--	586:--		
<u>" Bygården 1²</u>	248+84-249+82	98	1:--	<u>98:--</u>	1291:--	
äg. Hugo Johansson						
<u>Riddarhagen Byg. 1²⁴</u>	249+88-249+99	111	1:--	<u>111:--</u>	111:--	
August Källstrand						
<u>Riddarhagen Sörg. 3¹⁰</u>						
<u>" Olarsg. 2⁴</u>						
Gustav Andersson	M-117+91	760 ^{xx}	Q: 50	<u>380:--</u>	380:--	
<u>Riddarhagen Bygården 1¹³</u>						
äg. Clifford Johansson	260+67-262+83	216	4:--	864:--	864:--	4475:--

Sötåsen den 18 april 1951.




Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten A - N .</u>							
<u>Diket A - I .</u>							
<u>Töreboda köping.</u>							
äg. Sötåsen 1 ¹							
landsting							
Skaraborgs läns hushålln. sällskap	70	15	10:50	2200	18	396:--	406:50
<u>Fägre socken.</u>							
Riddarhagen Nolgården 4 ¹							
äg. Göta Kanalbolag	80	14	11:20	950	18	171:--	182:20
					Summa		588:70
<u>Diket G - G¹ .</u>							
<u>Töreboda köping.</u>							
äg. Sötåsen 1 ¹							
landsting							
Skaraborgs läns hushålln. sällskap	30	15	4:50	85	18	15:30	19:80
<u>Fägre socken.</u>							
Riddarhagen Nolgården 4 ¹							
äg. Göta Kanalbolag	30	15	4:50	85	18	15:30	19:80
					Summa		39:60
<u>Diket I - I¹ - I² - I³ - I⁴ .</u>							
<u>Fägre socken.</u>							
Riddarhagen Nolgården 4 ¹							
äg. Göta Kanalbolag	870	10	87:--	1850	18	333:--	420:--
<u>Riddarhagen Bygården 1²</u>							
Hugo Johansson	130	8	10:40	210	15	31:50	41:90
Riddarhagen Bygården 1 ¹³							
Clifford Johansson	130	8	10:40	240	14	33:60	44:--
Sötåsen 1 ¹							
landsting							
Skaraborgs läns hushålln. sällskap	40	8	3:20	40	12	4:80	8:--
					Summa		513:90
					Överföres		1142:20

Fostighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Överfört							1142:20
<u>Diket I⁴ - I⁵ - I⁶.</u>							
Riddarhagen Bygården 1 ¹³	40	8	3:20	100	12	12:--	15:20
Clifford Johansson							
Sötåsen 1 ¹	40	8	3:20	100	12	12:--	15:20
Skaraborgs läns landsting hushållssällskap							
						Summa	30:40
<u>Diket I¹ - L - L¹.</u>							
Riddarhagen Nolgården 4 ¹							
äg. Göta Kanalbolag	440	10	44:--	930	18	167:40	211:40
						Summa	211:40
<u>Diket L³ - L⁴.</u>							
Riddarhagen Sörgården 3 ⁹							
Hugo Johansson	890	8	71:20	550	15	82:50	153:70
Riddarhagen Sörgården 3 ¹⁰							
" Olarsgården 2 ⁴							
äg. Gustav Andersson	840	8	67:20	450	15	67:50	134:70
Riddarhagen Sörgården 1 ²⁴							
äg. Rickard Rosenkvist	50	8	4:--	100	15	15:--	19:--
						Summa	307:40
<u>Diket L³ - N.</u>							
Riddarhagen Sörgården 3 ⁹							
Hugo Johansson	60	10	6:--	40	15	6:--	12:--
Riddarhagen Nolgården 4 ¹							
äg. Göta Kanalbolag	60	10	6:--	40	15	6:--	12:--
						Summa	24:--
			Slutsumma kronor				1715:40
Sötåsen den 18 april 1951.							
I tjänsten:							
							
Biträdande gode män:							
							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten B - B¹.</u>				
		<u>Diket B - B¹.</u>				
210-211+57	157	150 mm rör med frakt	m	157	1:60	251:20
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	"	1:20	188:40
211+57-213+50	193	125 mm rör med frakt	"	193	1:15	221:95
211+57-212+28	71	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	71	1:40	99:40
212+28-213+50	122	- " -	"	122	1:65	201:30
210		Rörledningsöga typ B	st	1	30:--	30:--
211+57, 213+50		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	50:--	100:--
212+22-212+28	6	125 mm rör. Bekostas av Vägför- valtningen i Skaraborgs län				
212+22, 212+28		Brunn typ A; d=0,450 m	st	2		
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			107:75	1200:--
		C:a 20 % tillägg				240:--
		<u>Samfälligheten B - B¹ summa kronor</u>				1440:--
		<u>Samfälligheten C - C¹.</u>				
		<u>Diket C - C¹.</u>				
215-217+20	220	200 mm rör med frakt	m	220	2:--	440:--
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	"	0:90	198:--
217+20-218+2	82	150 mm rör med frakt	"	82	1:60	131:20
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	"	0:75	61:50
215		Rörledningsöga typ B	st	1	30:--	30:--
217+20, 218+2		Brunn typ A; d=0,450 m	"	2	50:--	100:--
217+20		Rörets framdragning genom väg	"	1	10:--	10:--
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			99:30	1070:--
		C:a 20 % tillägg				210:--
		<u>Samfälligheten C - C¹ summa kronor</u>				1280:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten D - D¹.</u>				
		<u>Diket D - D¹.</u>				
220-222+50	250	300 mm rör med frakt	m	250	3:70	925:--
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	"	2:20	550:--
222+50-224+15	165	225 mm rör med frakt	"	165	2:30	379:50
	"	Grävn.,lägn. o. återfylln.	"	"	1:80	297:--
224+15-227	285	225 mm muffrör med frakt	"	285	3:70	1054:50
	"	Tätning av fogar	"	"	1:--	285:--
224+15-226+34	219	Grävn.,lägn. o. återfylln.	"	219	2:90	635:10
226+34-227	66	- " -	"	66	1:90	125:40
220		Rörledningsöga typ B	St	1	35:--	35:--
222+50, 224+15		Brunn typ A; d=0,8 m(utan slam- ficka)	"	2	90:--	180:--
225+27, 227		Brunn typ A; d=0,525 m(utan slam- ficka)	"	2	50:--	100:--
224+15		Rörets framdragning genom väg	"	1	10:--	10:--
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			453:50	5030:--
		C:a 20 % tillägg				1000:--
		<u>Samfälligheten D - D¹ summa kronor</u>				6030:--
		<u>Samfälligheten E - F - Fc.</u>				
		<u>Diket E - F¹ - E¹ - E².</u>				
¹³⁴ E-1+27	134	450 mm rör med frakt	m	134	8:25	1105:50
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	"	4:--	536:--
1+27-2+90	163	300 mm rör med frakt	"	163	3:70	603:10
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	"	2:60	423:80
2+90-6+25	335	250 mm rör med frakt	"	335	2:50	837:50
2+90-4+8	118	Grävn., lägn., o. återfylln.	"	118	2:30	271:40
4+8-6+25	217	- " -	"	217	1:80	390:60
6+25-7+89	164	225 mm rör med frakt	"	164	2:30	377:20
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	"	2:10	344:40

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
7+89-9+74	185	200 mm rör med frakt	m	185	2:--	370:--
7+89-8+51	62	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	62	2:--	124:--
8+51-9+74	123	- " -	"	123	1:60	196:80
9+74-11+36	162	125 mm rör med frakt	"	162	1:15	186:30
- " -	"	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	"	1:25	202:50
11+36-11+44	8	300 mm rör. Bekostas av Vägförvalt- ningen i Skaraborgs län				
11+36		Brunn typ A; d=0,6 m.	st	1		
11+44		" " A; d=0,6 m.	"	1		
11+44-12+88	144	125 mm rör med frakt	m	144	1:15	165:60
- " -	"	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	"	1:15	165:60
12+88-13+52	64	100 mm rör med frakt	"	64	1:--	64:--
- " -	"	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	"	0:80	51:20
0		Rörledningsöga typ B	st	1	35:--	35:--
1+27		Brunn typ A; d=0,9 m.	"	1	130:--	130:--
2+90		" " A; d=0,8 m.	"	1	100:--	100:--
4+8,6+25		" " A; d=0,6 m.	"	2	75:--	150:--
7+89		" " A; d=0,525 m.	"	1	60:--	60:--
8+51,8+74, 9+74,12+88}		" " A; d=0,450 m.	"	4	50:--	200:--
13+52		" " A; d=0,375 m.	"	1	40:--	40:--
6+25		Rörets framdragning genom väg	"	1	10:--	10:--
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			659:50	7800:--
		C:a 20 % tillägg				1560:--
		Summa				9360:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket E¹ - E³.</u>				
16-17+42	142	125 mm rör med frakt m	142	1:15	163:30	
16-17	100	Grävn., lägn. o. återfylln. "	100	1:15	115:--	
17-17+42	42	- " - "	42	1:40	58:80	
17+42-17+90	48	100 mm rör med frakt "	48	1:--	48:--	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	2:50	120:--	
17+90-17+98		200 mm rör. Bekostas av Vägför- valtningen i Skaraborgs län				
17+90		Brunn typ A; d=0,6 m. st	1			
17+98		" " A; d=0,6 m. "	1			
17+42		Brunn typ A; d=0,450 m. "	1	50:--	50:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			54:90	610:--
		C:a 20 % tillägg				120:--
		<u>Summa</u>				730:--
		<u>Diket F¹ - F².</u>				
41+20-46+59	539	375 mm rör med frakt m	539	5:20	2802:80	
- " -	"	Grävn., läggn. o. återfylln. "	"	2:--	1078:--	
46+21, 46+59, } 43+38, 45+42 }		Brunn typ A; d=0,9 m. st	4	110:--	440:--	
45+42		Rörets framdragning genom väg "	1	10:--	10:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			429:20	4760:--
		C:a 20 % tillägg				940:--
		<u>Summa</u>				5700:--
		<u>Diket Fa - Fb - Fc.</u>				
230-230+51	51	375 mm rör med frakt m	51	5:20	265:20	
"	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	51	3:--	153:--	
230+51-231+6	55	300 mm rör med frakt "	55	3:70	203:50	
"	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	55	1:60	88:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
231+6-231+12	6	300 mm rör med frakt m Bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
231+6, 231+12		Brunn typ A; d=0,80 m. st	2			
231+12-232+50	138	300 mm rör med frakt m	138	3:70	510:60	
231+12-231+91	79	Grävn., lägn. o. återfylln. m	79	2:50	197:50	
231+91-232+50	59	- " - "	59	2:--	118:--	
230		Rörlutlopp typ B st	1	35:--	35:--	
230+51		Brunn typ A; d=0,9 m. "	1	110:--	110:--	
231+91, 232+50		" " A; d=0,8 m. "	2	100:--	200:--	
232+50-234+24	174	Justering av botten och slänt m	174	0:80	139:20	
233+89		Trumma av 375 mm vägrör typ A; l=5 m., b=4 m.			90:--	
234+24		Jordbro st	1		10:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			180:--	2300:--
		C:a 20 % tillägg				460:--
		Summa				2760:--
		Samfälligheten E - F - Fc	summa	kronor		18550:--
		Samfälligheten I ⁴ - I ⁷ .				
		Diket I ⁵ - I ⁷ .				
256+20-255+12	108	100 mm rör med frakt m	108	1:--	108:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:50	162:--	
255+12-255+6	6	100 mm vägrör Grävn., lägn. o. återfylln. "	6	10:--	60:--	
255+6-255	6	100 mm rör med frakt "	6	1:--	6:--	
- " -	6	Grävn., lägn. o. återfylln. "	6	1:50	9:--	
255		Brunn typ C; d=0,375 m. st	1	25:--	25:--	
256+20		Rörledningsöga typ B "	1	25:--	25:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			35:--	430:--
		C:a 20 % tillägg				70:--
		Summa				500:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
201-200+10	90	<u>Diket I⁴ - I⁵ - I⁶ .</u>				
		Lera	80	1:80	144:--	
		Jordersättning			30:40	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			<u>15:60</u>	190:--
		C:a 20 % tillägg				40:--
200+10-200		300 mm rör				
		Brunn typ A; d=0,80 m. st 1				
		Bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
		<u>Summa</u>				230:--
		<u>Samfälligheten I⁴ - I⁷ summa kronor</u>				730:--
		<u>Samfälligheten A - N .</u>				
		<u>Diket A - B - C - D - E - F - G - I .</u>				
51+50-60	850	Rensning, justering av botten och slänt m 850	1:80	1530:--		
60-63	300	Lera m ³ 480	1:80	864:--		
63-66	300	" " 460	1:80	828:--		
66-69	300	" " 350	1:80	630:--		
69-70+36	136	" " 250	1:80	450:--		
70+36		Betonggjutning typ A utan rörutlopp st 1	100:--	100:--		
		Jordersättning			588:70	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			<u>399:30</u>	5390:--
		C:a 20 % tillägg				960:--
		<u>Summa</u>				6350:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket G - G¹.</u>				
140-140+48	48	Lera 3 m	70	1:80	126:--	
140+48-143+14	266	300 mm rör med frakt m	266	3:70	984:20	
- " -		Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	2:--	532:--	
140+48		Rörledningsöga typ B st	1	35:--	35:--	
143+14		Rörets framdragning genom väg "	1	10:--	10:--	
143+14		Brunn typ A; d=0,8 m. "	1	100:--	100:--	
		Jordersättning			39:60	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			173:20	2000:--
		C:a 20 % tillägg				200:--
		<u>Summa</u>				2200:--
		<u>Diket G¹ - G² - G³.</u>				
240-242+96	296	250 mm rör med frakt m	296	2:50	740:--	
	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	2:30	680:80	
242+96-245+47	251	150 mm rör med frakt "	251	1:60	401:60	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:20	301:20	
245+47-248+22	275	125 mm rör med frakt "	275	1:15	316:25	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:15	316:25	
248+22-248+84	62	225 mm rör med frakt "	62	2:30	142:60	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	2:--	124:--	
248+84-249+82	98	200 mm rör med frakt "	98	2:--	196:--	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:45	142:10	
249+82-249+88	6	200 mm rör m	6			
249+82		Brunn typ A; d=0,450 m st	1			
249+88		" " A; d=0,450 m "	1			
		Bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
249+88-250+99	111	150 mm rör med frakt m	111	1:60	177:60	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:20	133:20	

5219072-401407

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
242+96		Brunn typ Da; d=0,6 m.	st	1	50:--	50:--
245+47		" " Da; d=0,45 m.	"	1	35:--	35:--
248+22		" " Da; d=0,525 m.	"	1	45:--	45:--
248+84		" " A; d=0,525 m.	"	1	60:--	60:--
250+99		" " A; d=0,450 m.	"	1	50:--	50:--
250+99		Rörets framdragning genom väg	"	1	10:--	10:--
242+96-244	104	Justering av botten och slänt	m	104	0:70	72:80
244-248+22	422	- " -	"	422	0:40	168:80
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			416:80	4580:--
		C:a 20 % tillägg				910:--
		Summa				5490:--
<u>Diket $G^2 - G^4$.</u>						
$G^2 - G^4$	230	100 mm rör med frakt	m	230	1:--	230:--
240 m	10	100 mm muffrör med täta fogar + frakt	"	10	2:--	20:--
$G^2 - G^4$	240	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	240	1:30	312:--
G^4		Brunn typ C; d=0,45 m.	st	1	25:--	25:--
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			53:--	640:--
		C:a 20 % tillägg				120:--
		Summa				760:--
<u>Diket $I - I^1 - I^2 - I^3 - I^4$.</u>						
700-702+45	245	Lera med rötter	m ³	250	2:--	500:--
702+45-704+6: =285+25	161	Lera	m ³	165	1:80	297:--
704+6-706+43=	237	"	"	130	1:80	234:--
285+25-287: =262+83	175	"	"	170	1:80	306:--
287-289+22=	222	"	"	160	1:80	288:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
262+83-261+50	133	450 mm rör med frakt m	133	7:50	997:50	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	2:--	266:--	
261+50-260+67	83	375 mm rör med frakt "	83	5:20	431:60	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:20	99:60	
262+83		Rörledningsöga typ B st	1	35:--	35:--	
704+1-704+6		Trumma typ B; d=500 mm kulvert b=4 m. "	1	190:--	190:--	
		Jordersättning			513:90	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			361:40	4520:--
		C:a 20 % tillägg				880:--
		<u>Summa</u>				5400:--
<u>Diket I² - I⁸.</u>						
285+25-284	125	Justering av botten och slänter m	125	0:70	87:50	
284		Jordbro st	1	5:--	5:--	
		Arbetsledning, oförutsett c:a 10 %			7:50	100:--
		C:a 20 % tillägg				10:--
		<u>Summa</u>				110:--
<u>Diket I - K - K¹.</u>						
305+4-305+14	10	225 mm rör med frakt m	10	2:30	23:--	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	10	2:30	23:--	
305+14-308+92	378	200 mm rör med frakt "	378	2:--	756:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	2:--	756:--	
308+92		Brunn typ A; d=0,45 m. st	1	50:-	50:--	
305+14		" " C; d=0,525 m. "	1	30:-	30:--	
305+4		Rörledningsöga typ B "	1	30:-	30:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			162:--	1830:--
		C:a 20 % tillägg				360:--
		<u>Summa</u>				2190:--


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Diket K - L - M .</u>						
320-323+52	352	200 mm rör med frakt m	352	2:--	704:--	
- " -	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	"	2:--	704:--	
323+70		Brunn typ C; d=0,45 m. st	1	25:--	25:--	
323+52-323+70= =83+26	18	225 mm muffrör med täta fogar+ + frakt m	18	4:70	84:60	
- " -	"	Grävn., lägg. o. återfylln. "	"	2:20	39:60	
323+60-323+66		Rörets framdragning genom väg st	1	20:--	20:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			162:80	1740:--
		C:a 20 % tillägg				340:--
		Summa				2080:--
<u>Diket M - N .</u>						
83+26-84+80	154	200 mm rör med frakt m	162	2:--	324:--	
83+26-83+50	24	Grävn., lägg. o. återfylln. "	24	2:--	48:--	
83+50-84+80	130	- " - "	130	1:30	169:--	
84+88		Brunn typ F; d=0,8 m. st	1	75:--	75:--	
84+84-84+88	4	300 mm rör med frakt m	4	3:70	14:80	
- " -	4	Grävn., lägg. o. återfylln. "	4	0:80	3:20	
84+80-84+88	8	225 mm muffrör + frakt med täta fogar m	8	4:70	37:60	
- " -	8	Grävn., lägg. o. återfylln. "	8	2:20	17:60	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			70:80	760:--
		C:a 20 % tillägg				150:--
		Summa				910:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket N - N¹.</u>				
290-292+15	215	200 mm rör med frakt m	215	2:--	430:--	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	2:--	430:--	
292+15-294+15	230	150 mm rör med frakt "	230	1:60	368:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:50	345:--	
294+45-296+07	162	100 mm rör med frakt "	162	1:--	162:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:10	178:20	
296+7		Brunn typ A; d=0,375 m st	1	40:--	40:--	
294+45, 292+15		" " A; d=0,450 m. "	2	50:--	100:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			206:80	2260:--
		C:a 20 % tillägg				450:--
		<u>Summa</u>				2710:--
		<u>Diket N - N².</u>				
120-121+56	156	300 mm rör med frakt m	156	3:70	577:20	
120-120+68	68	Grävn., lägn. o. återfylln. "	68	2:50	170:--	
120+68-121+56	88	- " - "	88	2:20	193:60	
121+56-124+54	298	250 mm rör med frakt "	298	2:50	745:--	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:90	566:20	
124+54-125+92	138	225 mm rör med frakt "	138	2:30	317:40	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:70	234:60	
125+92-127+42	150	200 mm rör med frakt "	150	2:--	300:--	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:45	217:50	
127+42		Brunn typ A; d=0,45 m. st	1	50:--	50:--	
125+92		" " A; d=0,525 m. "	1	60:--	60:--	
124+54, 123+22		" " A; d=0,6 m. "	2	75:--	150:--	
121+56		" " A; d=0,8 m. "	1	100:--	100:--	
125+92		Rörets framdragnings genom väg "	1	10:--	10:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			368:50	4060:--
		C:a 20 % tillägg				810:--
		<u>Summa</u>				4870:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor.	kronor
		<u>Diket I^I - L - L^I - L² - L³.</u>				
710-712+44	244	Lera m ³	210	1:80	378:--	
710-710+6		Trumma typ B; d=600 mm kulvert b=4,0 m. st	1	180:--	180:--	
711+30-711+35		Trumma typ B; d=600 mm kulvert b=4,0 m. "	1	180:--	180:--	
712+44-714+40	196	Lera m ³	140	1:80	252:--	
714+40-714+45	5	Trumma typ B; d=600 mm kulvert b=4,0 m. st	1	200:--	200:--	
714+45-715+60	115	600 mm rör med frakt m	115	12:--	1380:--	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	4:30	494:50	
715+60		Slamficka typ B; d=1,0 m. st		160:--	160:--	
712+52-712+57		Trumma typ B; d=600 mm kulvert 4 m.		180:--	180:--	
		Jordersättning			211:40	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			<u>354:10</u>	3970:--
		C:a 20 % tillägg				<u>790:--</u>
		<u>Summa</u>				4760:--
		<u>Diket L² - L⁷.</u>				
720-720+4	4	100 mm rör med frakt m	4	1:--	4:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	4	0:50	2:--	
720+4		Brunn typ Da; d=0,375 m st	1	30:--	30:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			<u>4:--</u>	40:--
		C:a 20 % tillägg				<u>10:--</u>
		<u>Summa</u>				50:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket L³ - L⁴ .</u>				
95+47-96	53	Lera m ³	34	1:80	61:20	
96-98	200	Justering av botten o. slänt m	200	0:90	180:--	
98-100	200	- " - "	200	0:90	180:--	
100-103+50	350	Lera m ³	210	1:80	378:--	
103+50-104+75	125	" "	180	1:80	324:--	
104+75		Jordbro st	1	5:--	5:--	
		Jordersättning			307:40	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			114:40	1550:--
		C:a 20 % tillägg				310:--
		<u>Summa</u>				1860:--
		<u>Diket L³ - N .</u>				
280-282+45	245	Justering av botten o. slänt m	245	0:70	171:50	
		Jordersättning			24:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			14:50	210:--
		C:a 20 % tillägg				40:--
		<u>Summa</u>				250:--
		<u>Diket L³ - L⁵ .</u>				
117+91-114+10	381	250 mm rör med frakt m	381	2:50	952:50	
117+91-116+88	103	Grävn., lägn. o. återfylln. "	103	1:90	195:70	
116+88-114+10	278	- " - "	278	1:60	444:80	
114+10-112+28	182	225 mm rör med frakt "	182	2:30	418:60	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:60	291:20	
112+28-110+10	118	200 mm rör med frakt "	118	2:--	236:--	
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln. "	"	1:60	188:80	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
110+10-L ⁵	128	150 mm rör med frakt	m	128	1:60	204:80
- " -	"	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	"	1:80	230:40
116+88, 114+10		Brunn typ A; d=0,6 m.	st	2	75:--	150:--
112+28		" " A; d=0,525 m.	"	1	60:--	60:--
110+10, L ⁵		" " A; d=0,450 m.	"	2	50:--	100:--
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			347:20	3820:--
		C:a 20 % tillägg				760:--
		Summa				4580:--
		Samfälligheten A - N summa kronor				44570:--
<u>Sammandrag.</u>						
		Samfälligheten B - B ¹ .				
		Diket B - B ¹				1440:--
		Samfälligheten C - C ¹ .				
		Diket C - C ¹				1280:--
		Samfälligheten D - D ¹ .				
		Diket D - D ¹				6030:--
		Samfälligheten E - F - Fc.				
		Diket E - F ¹ - E ¹ - E ²				9360:--
		" E ¹ - E ³				730:--
		" F ¹ - F ²				5700:--
		" Fa - Fb - Fc				2760:--
		Samfälligheten E - F - Fc summa kronor				18550:--
		Samfälligheten I ⁴ - I ⁷ .				
		Diket I ⁵ - I ⁷				500:--
		" I ⁴ - I ⁵ - I ⁶				230:--
		Samfälligheten I ⁴ - I ⁷ summa kronor				730:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - N .</u>				
		Diket A - B - C - D - E - F - G - I			6350:--	
		" G - G ¹			2200:--	
		" G ¹ - G ² - G ³			5490:--	
		" G ² - G ⁴			760:--	
		" I - I ¹ - I ² - I ³ - I ⁴			5400:--	
		" I ² - I ⁸			110:--	
		" I - K - K ¹			2190:--	
		" K - L - M			2080:--	
		" M - N			910:--	
		" N - N ¹			2710:--	
		" N - N ²			4870:--	
		" I ¹ - L - L ¹ - L ² - L ³			4760:--	
		" L ² - L ⁷			50:--	
		" L ³ - L ⁴			1860:--	
		" L ³ - N			250:--	
		" L ³ - L ⁵			4580:--	44570:--
		<u>Samfälligheten A - N summa kronor</u>				44570:--
		<u>Slutsammandrag.</u>				
		Samfälligheten B - B ¹				1440:--
		" C - C ¹				1280:--
		" D - D ¹				6030:--
		" E - F - Fc				18550:--
		" I ⁴ - I ⁷				730:--
		" A - N				44570:--
		<u>Slutsumma kronor</u>				72600:--
		Sötåsen den 18 april 1951.				
						

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras, måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro berättade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagens rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörens kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla
fordringarna, uti av Sveriges Standardiseringskommission i december
1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt
jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,
- att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör
eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan
än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då
beklädas med grästorv, enris eller gräns,
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas
muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst
samt täckes sedan med väl puddlas lera,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-,
moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning,
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samf. B - B¹ o. C - C^I kors i högra kantstenen av skibordet c:a 10 m.
väster om påle 50 å höjden + 1,79

För samf. D - D¹ och E - F - Fc kors i jordfast sten c:a 84 m norr om påle
6+25 å höjden + 7,35

För samf. I⁵ - I⁷ kors i jordfast sten c:a 156 m norr om påle 256+20 å höjden
+ 10,25

För samf. A - N kors i berg c:a 44 m. norr om påle 249 å höjden 9,79.

Sötåsen den 18 april 1951,

W. H. H. H.
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring	Andel i kostnad för			Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
			I		II	
			$I^4 - I^5 - I^6$	$I^5 - I^7$	Summa	
		Kr	Kr	Kr	Kr	
		<u>Samfälligheten $I^4 - I^7$.</u>				
I	54	108:--	230:--		230:--	2,1296296
II	55-61	912:50	230:--	500:--	730:--	0,8000
I+II	54-61	1020:50	230:--	500:--	730:--	<u>0,715336</u>

Samfälligheten $I^4 - I^7$ uppdelas icke i avdelningar.

<u>Samfälligheten A - N.</u>						
I	84-94	17511:60	$G - G^1 - G^2 - G^3$	A-B-C-D-E-F-G-I		
	62-83	13337:90	$G^2 - G^4$	I - K - K^1		
	172-175	1667:--	$I - I^1 - I^2 - I^3 - I^4$	K-L-M		
	161-162	2211:60		M - N		
	168-171	<u>1875:70</u>	13850:--	N - N^1	13850:--	0,378376
II		36603:80		N - N^2		
	10-13	3327:50		$I^1 - L - L^1 - L^2 - L^3$		
	108-116	20919:40		$L^2 - L^7$		
	95-107	7328:--		$L^3 - L^4$		
	117-119	1601:10		$L^3 - N$		
	120-132	16398:10		$L^3 - L^5$		
	133-144	16801:60		$I^2 - I^8$		
	145-148	658:50				
	149-160					
	163-167b	<u>14649:50</u>				
		81683:70	640:--	30720:--	31360:--	0,38392
I+II		118287:50	13850:--	30720:--	44570:--	<u>0,3767938</u>

Samfälligheten A - N uppdelas icke i avdelningar.

Sötåsen den 18 april 1951.

M. H. H. H.


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Töreboda köping.</u>						
<u>Samfälligheten B - B¹</u>		3443:50		1440:--	100,00	1,98
" C - C ¹		1305:10		1280:--	100,00	1,76
" D - D ¹		7177:40		6030:--	100,00	8,31
<u>Samfälligheten E - F - Fc.</u>		21249:30		18550:--	100,00	25,55
<u>Sötåsen 1¹</u>						
Skaraborgs läns ~~hushållnings-~~ ^{landsting} sällskap	S					
<u>Samfälligheten I⁴ - I⁷</u>						
<u>Sötåsen 1¹</u>	S	108:--		77:23	10,58	203-87
Skaraborgs läns ~~hushållnings-~~ ^{landsting} sällskap						
<u>Fägre s:n</u>						
<u>Riddarhagen Bygården 1¹³</u>						
Clifford Johansson	S	912:50		652:77	89,42	23-18
<u>Summa</u>		1020:50		730:--	100,00	1,01
<u>Samfälligheten A - N.</u>						
<u>Töreboda köping.</u>						
<u>Sötåsen 1¹</u>						
Skaraborgs län ~~hushållnings-~~ ^{landsting} sällskap	S	3327:50		1252:42	2,81	se avsn.
<u>Fägre socken.</u>						
<u>Riddarhagen Nollgården 4¹</u>						
Göta Kanalbolag	S	45759:--		17239:68	38,68	55-49
<u>Riddarhagen Bygården 1¹³</u>						
Clifford Johansson	S	13337:90		5040:87	11,31	se avsn.
<u>Riddarhagen Olarsgården 2³</u>						
" Bygården 1 ²						
" Sörsgården 3 ⁹						
Hugo Johansson	S	35538:40		13388:83	30,04	58-42
<u>Överföres</u>		97962:80		36921:20	82,84	38,61



Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		97962:80		36921:20	82,84	38,61
<u>Riddarhagen Sörgården 3¹⁵</u>						
X Rickard Rosenkvist	S	658:50		245:13	0,55	6-6
<u>Riddarhagen Bygården 1²⁴</u>						
- August Källstrand		1667:--		623:98	1,40	6-6
<u>Riddarhagen Bygården 1⁵</u>						
X Ivar Johansson	S	1601:10		601:69	1,35	14-12
<u>Riddarhagen Sörgården 3¹⁰</u>						
<u>" Olarsgården 2⁴</u>						14-31
Gustav Andersson	S	16398:10		6177:40	13,86	4
Summa		118287:50		44570:--	100,00	61,39
						100,00


Sötåsen den 18 april 1951.

I tjänsten:



Biträdande gode män:



Skala 1:100 000.

Bil. P.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sötåsen Riddarhagen m.fl. hemman i Töreboda köping och Fägre socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 4 km. SSO Töreboda köping inom nederbördsområde n:r 139, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - I för huvudavloppet samt för sidogrenarna B - B¹, C - C¹, D - D¹, E - E¹ - E², E¹ - E³, F¹ - F², Fa - Fb - Fc, G - G¹ - G² - G³, G² - G⁴, I - I¹ - I² - I³ - I⁴, I⁴ - I⁵ - I⁶, I⁵ - I⁷, I² - I⁸, I¹ - L - L¹ - L² - L³, L³ - L⁴, L² - L⁷, L³ - L⁵, L³ - N, I - K - K¹, K - L - M, M - N, N - N¹ och N - N². Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått

angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande brukningsbåtnad. (Höjning med 20% av såväl båtnad som kostnad har gjorts på grund av penningvärdets fall efter detaljberäkningens slutförande)

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sex av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "B - B¹", "C - C¹", "D - D¹", "E - F¹ - Fc", "I⁴ - I⁷" och "A - N". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelnings- och värderingslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av sam-

fällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att avloppssträckorna B - B¹, Fa - Fb, E¹ - E³, E¹ - E², I⁵ - I⁷, I⁵ - I⁶ och G² - G³ korsar vägen Rotkilen - Riddarhagen. Befintliga trummor äro för grunda för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup, varför de behöver kompletteras med djupare liggande rör. Då samtliga befintliga genomlopp enligt uppgift från grunden ombyggts efter år 1880 skola dessa arbeten bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län. Det nya genomloppet vid I⁷ skall bekostas av företaget. Vid samtliga arbeten, som beröra allmän väg, skola av vägdirektören lämnade föreskrifter till trafikens skydd noggrant iakttagas.

Samtliga arbeten inom område för allmän väg skola utföras av vägförvaltningen, såvida denna ej överlåter arbetet på företaget.

De arbeten, som utföras av vägförvaltningen, böra färdigställas inom en månad efter det nedanför liggande avlopp blivit färdigställt och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Om arbetet utföres i företagets regi skall vägförvaltningens tillstånd inhämtas innan arbetet påbörjas.

Angående genomloppens dimensioner och grävningsmått hänvisas i övrigt till profil- och sektionsritningar.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jorder-sättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna B - B¹, C - C¹ och D - D¹ understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Sådan avgift skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, av samfälligheterna A - N och E - F¹ - Fc erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp. 177:43 kr och 31:87 kr, vilka kostnader förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i dessa samfälligheter med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synmännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnaderna för utförande och underhåll skola bokföras för varje samfällighet för sig;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Sötåsens dikningsföretag av år 1951".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Sötåsen den 18 april 1951.

I tjänsten:




Biträdande gode män:





Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


$d = 0.3 - 0.6 \text{ m}$



$d = \text{över } 0.6 \text{ m}$




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F





Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järningjutes i locket
 $d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödes dike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

Sötörens dikningsföretag av år 1951

i Töreboda köping, Tögren socken () av Skaraborgs län
upprättat år () 1951 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original

LANTBRUKSSTYRELSEN

31 DEC. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Lantbruksingenjör


Antal ritn. st. 11
inräknat 3 blöd typrit

Arkivnummer


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummor

Blad 10.

typ A



typ B



LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Sötensens dikningsföretag av år 1951

I Töreboda köping, Fågre SOCKEN () AV Skaraborgs LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1951 { 1 } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

()

(NAMN)

Lantbruksingenjör

(TITEL)



ANTAL RITN. ST. 11
Insk. 3 blad typritn.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr

Sötåsens dikningsföretag år 1951

Menckellin
Lantbruksingenjör.

Slamticka typ B



Utgående rörledning

Botten av stensättning el. betong

Brunnsrör av standard typ

Stensättning av bankett och diketsbotten

Dikets slänter beklödes med grästorv som pinnas fast

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr