



Akt nr:
R-E1a-1540

AU\$R-E1a-1540

4865-6

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 DEC. 1953

R 6-1540

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
"Aspetorps dikningsföretag av år 1952"
i Bällefors socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1952 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Hallin.
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS ☒ Bidr. den 2/9 1953
NÄMNDEN ☒ Län
LANTBRUKS ☒ Bidr. den 19/11 1953
STYRELSEN ☒ Län
Arbetets utförande godkänt
den 22 1960 {utan
 {med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med *plan* ... färgbeteckning)

6 x 1540

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Aspetorps dikningsföretag av år 1952"

Socken

Büllefors

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Förordanden~~ ~~Ändamåls~~

Allan Persson, Aspetorp, Moholm

Statligt stöd bev. av lbrstn den

10/11-55, reduc. 3/2-56

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

48560, reduc. 30150

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

25/9 -53

Bidrag till utförandet, kr

21580

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31/12 -60

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

1/9 -56

Kontrakterad arbetstid förlängd till

1/9 -59

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

5800

~~Besiktning~~ verkställd den

Avs.

7/9 -59

~~Besiktning~~ verkställd av

Avs.

e.o. assistent E. Pehrsson

Vid avsyningen befanns att företaget, bortsett från samf. M - P, var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av de ändringar, som införts med grön beteckning på plan- och profilritningarna.

Ändringarna har utförts på berörda markägares begäran och påverkar ej en ändamålsenlig torrläggning.

För samf. M - P kommer det beviljade bidraget och lånet att slopas i samband med att denna samf. utgår.

Verkliga kostnaderna för de utförda samf. A - E och F - L har något överstigit de beräknade.

Företaget tillstyrkes till godkännande i befintligt skick.

Skara den 23 december 1959.

I tjänsten:

Jan Aspegren

Lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid synes för-
sättning enligt vatten-
lagen för torrläggning
av mark tillhörande
Aspetorps m.f. församling
i Brälles församling av
Skaraborgs län.

Den 22 december 1950 i Aspetorps.

Närvarande: Understecknad, statens lant-
bruksingenjör och försättningsman,
samt gode männen Aron Larsson, Ar-
menberg, och Hilding Bonell, Daggården,
ävensom följande sakägare:

Föroanden Allan Persson, som av ur-
sprungliga föroanden J. van Høfsten köpt
Aspetorp 1² ^{Hurdeboden 1²} och Pålstorp 1⁵ och där-
efter förklarar sig önska försät-
tingens full följande.

Av övriga sakägare:

Brälles församling kyrkoråd äg. Tivert Stommes
2¹ genom B. Frimman

Gustav Hassel äg. Jättäng 1²

Albin Karlsson " Underbacken 1⁶ 1⁸ o. 1⁹

Gösta Johansson " (Backgårdens ängen) Hummelkulle 3¹⁰

Erik Hallberg " Pålstorp 1³

Artur Johansson " Underbacken 1⁸ o. Pålstorp 1²

N. W. Lidefält " Hummelkulle Backen 3⁸

Väg förbaltningen; Skaraborgs län genom
öfver väg mästare S. Mattsson enligt
fullmakat lät. F.I.

§ 1
Uppställes det för förädlingsmannen
utskäddad förordnandet, som hade givits
enligt bilaga A.

§ 2
Härför är sedan synemännen
skulle ej utsågas.

§ 3
Förelades vid förundersökningen
uppsättad nivå kartan öfver det
utskäddade området samt profil-
ritningar öfver avloppen därifrån.

§ 4
Förhånden tyckade på ifrågasättande
avlopps förhållning och i genläggning
med för i det nämnda på hvar avses
vara, skedd samt motiverat, så
att hans sådana beröende mark med

kunna på ändamålsenligt sätt
försläggas och brakas.

§ 5

Bällefors pastorat, Gösta Johansson,
Erik Hallberg, Artur Johansson och
Albin Thorsson pröfde sig med
förbunden och yrkade på församlets
utsträckning, till ett jämväl deras
därför beröfande mark må kunna
på ändamålsenligt sätt försläggas
och brakas, bet. E.

§ 6

Det upplystes att landrogsbron
vid 52+36 var byggd omkring år 1930.
Om genom loppet behöfde ombyggas
yrkade vägförvaltningen att det skulle
flyttas till mitt för 51+82, där marken
är lägst.

§ 7

Som intet vidare fanns till hufvud-
skollet anteckna förklarades samman-
trädet upplöst med tillkännagivande,
att sedan under räkningen ha kompletterats
och för slag till räkningen upprättats,
nytt sammanträde kommer att
hållas i samma ställe som dagens

och å tid, som kommer att i laga
ordning för säljarens tillkänna givas.

Ort och tid som ovan

Y Hälsö
N. H. Hallin

Biträdnade gode män:

Åron Larsson

Bälle pnr 29

Stenning Jönell

Bälle pnr 21

Den 27 febr. 1952 i Äpströps

Närvarande: Förestående sekreterare
och följande säljare:

Åron Pernon, Äpströps

Bälles pastorat genom pastorats ombudet

Bertil Fränckner (Protokollsutdrag bil. F^{II})

Raynar Hjörby, Underbacken, för egen del och
för Åron Larssons räkning.

Ente Hellberg, Tröskan

Värd för vältningen i Skudlövys län genom övervärd
nämnden H. Bändqvist

Yrsk Bengtsson som köpt Himmelskulla 310 av
Yrsk Johansson

Y. Jansson, Torad.

§ 8

Förledes det sedan förre sammankädet
upprättade förslaget till de vattenbesvärade

musikernas bättre förläggning med där till
hörande handlingar.

§ 9

Apprätts synemännens utlåtande, som
hade lydelse enligt lät.

§ 10

att smatta och förvara till förtaget Norrsk
handlingar och ritningar och att samman-
ställa deltagarna för val av styrelse utgå
synemännen Allen Persson, Asperberg.

§ 11

7 fråga om förutseende kostnader
när visades till avdelning en, varav
ett exemplar skulle redovisas till förvararen.

§ 12

Som rådet vidare fattas ett till
protokollet anteckna, förklarades för-
teckning en avslutad och sammantaget
approvers.

Ort och tid som ovan

7 Hästen:

Beattallin

inbjudande gode män:

Thon Larsson

Olving Joren.

E. D. 69-49
1944

6. Jm 1656

Bil. A



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Aspatorp i Bällefors socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

~~Tiden.~~ Moholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till: undertecknad

adress Aspatorp

pr Moholm

Telefon: Bällefors 69

Aspatorp den 1 juli 1944

1744 99

(Allan Persson)

John m. Linder

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Tiberg Stommen

Bällefors pastorat

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören
~~Distriktslantmätaren~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 31/7 1944.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Förteckning

över underättelsen ang. sammanträde hos
Gossägare Allan Persson, Aspetorp, fredagen
den 22 dec. 1950 klockan 14.30, vilka denna
dag avsänts till:

- | | | | |
|---|---|----------------------------|------------------|
| u | 1. Allan Persson, | Aspetorp, | <u>Moholm</u> |
| u | 2. Boställsstyrelsens ordf B. Frenckne, | Jordstorp, | " |
| | 3. Gustav Hassel, | Kätten, Bällefors, | " |
| | 4. Albin Karlsson, | Kallåsen, " | " |
| | 5. B. O. Persson, | Fogulids Tjg, | <u>Fogulids</u> |
| | 6. G. Jansson, | (Hart Kroymann) | <u>Torvad</u> |
| u | 7. Gösta Johansson, | Bäckjördsängen, Bällefors, | <u>Moholm</u> |
| u | 8. Erik Hallberg, | Troka, " | " |
| u | 9. August Larssons stb., | Undubacken, " | " |
| u | 10. Anders Larssons stb., | " " | " |
| | 11. Artur Johansson, | Kängäsen, " | " |
| u | 12. ^(Ragnar) Gustaf Jöberg, | Undubacken | " |
| | 13. Köpmän N. W. Ladevall, | | " |
| u | 14. Vgfförvaltningen i Skaraborgs län, | | <u>Marinskud</u> |
| | 15. Skiftesgodsmannen Kon Larsson, | Ammeby, | <u>Moholm</u> |
| | 16. " Hilding Bonell, | Vassjorden, | " |

Skara den 14 dec. 1950.

I tjänsten:

Wettallin

Ang. fortsatt sammanträde onsdagen den
27 febr. 1952 kl. 14.00 har avdrag av kunskärlse
 samt till förestående med undantag för Gustav Hassel.
 Skara den 18 febr. 1952

I tjänsten:
 Matt Hallin

~~Gustav Hassel, Glatten, Bällefors, Alboholm~~
~~blir inte beordrad och kallas inte till slut-~~
~~sammanträdet, liksom Vägförvaltningen i~~
~~Skaraborgs län.~~

~~Skara den 18 febr. 1952.~~

~~I tjänsten~~

SVENSKT NORMAL

TUMPA 194

KUNGÖRELSEom syneförrättning enl. vattenlagen ang. Aspetorp m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Aspetorp m.fl. fastigheter

i Bällefors socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken


kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Allan Persson, Aspetorp

ons- dagen den 27 febr. 1952 klockan 14.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Aspetorp, Tiberg Stommen, Hunnekulla 3⁴, 3⁶ och 3¹⁰, Underbacken 1², 1³, 1⁵, 1⁶,
1⁸ och 1⁹ samt Pålstorp 1² och 1³.

Skara den 6 febr. 1952.

I tjänsten:


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ anslagen i laga ordning
i Bällefors församling den 10 feb. 1952
~~sockens kyrka~~ ~~den~~ ~~den~~ betygas:




Anhålles ~~vid~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~om uppläsningen~~ varder till mig återsänd under adress:
Lantbruksing.kontoret, Skara.

Kungörelse.

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Aspetorp m. fl. fastigheter i Bällefors socken av Skaraborgs län genom upgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Allan Persson, Aspetorp, onsdagen den 27 febr. 1952 kl. 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Aspetorp, Tiberg Stommen, Hunnekulla 3⁴, 3⁶ och 3¹⁰, Underbacken 1², 1³, 1⁵, 1⁶, 1⁸ och 1⁹ samt Pålstorp 1² och 1³.

Skara den 7 febr. 1952.

I tjänsten:

SVEN HALLIN.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Ämnesblad på dagen den 8 febr. 1952, intygas.

Skara den 11 febr. 1952.

I tjänsten:
M. Hallin

Undertecknade förena oss med söhanda
till den sagneprättning, som utser
förläggning av mark, tillhörande
Aspötors m. fl. prästgårdar, och yrka
vi på prästens utsträckning, så
att jämväl vår därav beroende mark
kunna på ändamåls enligt
satt förläggas och brukas.

Aspötors den 22 december 1950
Bellefors Pastorat gm. B. Kessom

Eösten Johansson Erik Hallberg

Arne Johansson Albin Karlsson

Betygades:

Wen Hållin
Sten Lennert. Henny Jönell.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 4364-43/50


Ls/MN

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Aspetorp m.fl. hemman inom Bällefors socken, Skaraborgs län.

Mariestad den 19 december 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

Utdrag ur protokoll fört vid årets tredje ordinarie kyrkostämma med Bellefors, Beatebergs och Ekeskogs församlingars pastorat den 9 dec. 1951.

§ 1

Att justera dagens protokoll utsågs herrar Harry Karlsson och Erik Jonsson, Kyrketorp.

-v- - - - -

§ 4

Till pastoratsombud vid förrättningar ang. de ecklesiastika löneboställena omvaldes herrar Bertil Frenckner och Karl Englebrektsson och till suppleanter omvaldes Torsten Pettersson, Beateberg och Ragnar Sjöberg, Underbacken Bellefors,

- - - - -

Som ovan

Evald Svensson

ordf.

Kungörelse ang. protokollsjusteringen anslagen söndagen den 16 dec. 1951 betygar:

Evald Svensson

Rätt utdraget betygar:

Evald Svensson

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län.

På grund av bestämmelserna i 10 kap.52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur arbetsplanen för nedan angivna dikningsföretag i de delar, som beröra allmän väg, med anhållan om sådant yttrande, som i nämnda lagrum föreskrives.

1/ Ekagårdens dikningsföretag av år 1952. Företaget berör befintligt genomlopp genom allmän väg, beläget c:a 1,5 km ostnordost Ekeskogs kyrka. Det nuvarande genomloppet är för gruntför ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 m:s djup och har enligt uppgift tillkommit efter år 1880. Belägenhet och ur torrläggningssynpunkt erforderligt djup och rördimension framgår av det bilagda utdraget ur arbetsplanen. Vägförvaltningens representant under förrättningens handläggning har varit t.f.övervägmästaren A.Särdqvist.


2/ Aspetorps dikningsföretag av år 1952. Företaget berör ett befintligt och ett nytt genomlopp genom allmänna vägen Bällefors - Tibro. Det befintliga genomloppet är tillräckligt för den avsedda torrläggningen och behöver ej ombyggas, men avloppet, som på en sträcka av 42 m. löper parallellt med allmänna vägen, måste fördjupas och breddas på sätt, som framgår av bilagda ritningsutdrag.

Det nya genomloppet erfordras för framdragande av en 300 mm rörledning förbi ett fall i ån Tidan. Belägenhet och djup framgår av bilagda ritningsutdrag.

Vägförvaltningens representant vid förrättningens handläggning har även i detta fall varit t.f.övervägmästaren A.Särdqvist.

Skara den 12 mars 1952.

I tjänsten:


Sven Hallin

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokonton 18 29 16

Datum

20.3.52

Herr Lantbruksingenjören i Skara-
borgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

12.3.52

964-43/52

Ärende



Ls/VH

Ang. Aspetorps dikningsföretag av år 1952

Med anledning av Eder skrivelse och samtidigt översänt utdrag ur arbetsplan för rubr. får vägförvaltningen härmed meddela att ur vägsynpunkt intet är att erinra mot densamma.

Det nya vattengenomloppet genom vägen torde utföras genom företagets försorg. Vid arbete inom område för allmän väg skall länsstyrelsens tillstånd inhämtas.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson
Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bällefors socken.</u>							
<u>Aspetorp 1², Pålstorp 1⁵ o.</u>							
<u>Huvdebodan 1²</u>							
<u>Allan Persson</u>							
åker, mylla på lera	1	1,32		1900	2000	100	132
" - " -	2	1,90		1000	"	1000	1900
" - " -	3	1,54		800	"	1200	1848
" - " -	4	2,08		1300	"	700	1456
" mylla på sandbl. lera	5	0,44		1120	1500	380	167
" - " -	6	0,12		1350	"	150	18
" - " -	7	0,60		900	"	600	360
" - " -	8	0,44		1120	"	380	167
" mylla på lera	9	0,70		1500	2000	500	350
" - " -	10	0,98		1200	"	800	784
" - " -	11	0,68		1100	"	900	612
" - " -	12	0,48		1800	"	200	96
" - " -	13	0,16		1700	"	300	48
" - " -	14	0,52		600	1300 2000	700 1400	364
" - " -	15	0,62		1300	2000	700	434
" - " -	16	0,28		1600	"	400	112
" - " -	16a	0,41		1900	"	100	41
" - " -	17	0,24		1000	"	1000	240
" - " -	18	1,15		"	"	"	1150
" - " -	19	1,50		1200	"	800	1200
" - " -	20	1,08		900	"	1100	1188
" - " -	21	0,18		800	"	1200	216
" - " -	22	0,40		1100	"	900	360
" - " -	23	1,44		1000	"	1000	1440

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	24	1,05		1200	2000	800	840
" - " -	25	1,40		1100	"	900	1260
" - " -	26	1,85		1200	"	800	1480
" - " -	27	1,21		900	"	1100	1331
" - " -	28	0,58		"	"	"	638
" - " -	29	1,48		1200	"	800	1184
" - " -	30	1,60		1300	"	700	1120
" - " -	31	1,11		1800	"	200	222
" - " -	32	0,72		1500	"	500	360
" - " -	33	5,60		1100	"	900	5040
" - " -	34	2,42		1000	"	1000	2420
" - " -	35	1,00		700	"	1300	1300
" - " -	36	2,10		900	"	1100	2310
" - " -	37	0,58		800	"	1200	696
" - " -	38	1,79		1500	"	500	895
" - " -	39	0,45		1100	"	900	405
" - " -	40	1,25		1000	"	1000	1250
" - " -	41	0,31		1920	"	80	25
" - " -	42	0,41		1700	"	300	123
" - " -	43	1,33		1600	"	400	532
" - " -	44	1,00		1400	"	600	600
" - " -	45	1,62		1200	"	800	1296
" - " -	46	1,32		1900	"	100	132
" - " -	47	0,76		"	"	"	76
" - " -	48	3,38		1600	"	400	1352
Alstringsbåtnad		55,58					41570
Brukningsbåtnad							5920
Summa							47490

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tiberg Stommen el. Hunnekulla 21</u>							
<u>Bällefors pastorat</u>							
åker, mylla på lera	49	0,86		1500	2000	500	430
" - " -	50	1,18		"	"	"	590
" - " -	51	0,17		"	"	"	85
" - " -	52	0,30		"	"	"	150
" - " -	53	0,46		"	"	"	230
" - " -	54	0,33		400	~~1600~~ 2000	~~1200~~ 1600	396
" - " -	55	0,19		"	~~1520~~ 2000	~~1120~~ 1600	213
" - " -	56	0,22		700	~~1660~~ 2000	~~960~~ 1300	211
" - " -	57	0,39		600	~~1640~~ 2000	~~1040~~ 1400	406
" - " -	58	0,55		1000	2000	1000	550
" - " -	59	1,52		1300	"	700	1064
" - " -	60	1,96		1200	"	800	1568
" - " -	61	0,48		900	"	1100	528
" mylla på sandbl. lera	62	0,36		1530	1700	170	61
" mylla på lera	63	1,46		1500	2000	500	730
" - " -	64	1,31		"	"	"	655
" - " -	65	0,83		1300	"	700	581
" mylla på sandbl. lera	66	0,48		1020	1700	680	326
" mylla på lera	67	0,77		1300	2000	700	539
" - " -	68	0,80		1200	"	800	640
" - " -	69	0,82		1100	"	900	738
" - " -	70	0,49		900	"	1100	539
" mylla på sandbl. lera	71	0,24		1020	1700	680	163
" - " -	72	0,24		1280	"	420	101
" mylla på lera	73	0,53		1000	2000	1000	530
" - " -	74	0,74		1200	"	800	592

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	75	0,70		1000	2000	1000	700
" mylla på sandbl. lera	76	0,26		770	1700	930	242
" - " -	77	0,36		680	"	1020	367
" mylla på sand	78	0,20		"	1500	820	164
" - " -	79	0,16		1440	"	60	10
" mylla på lera	80	0,76		1200	2000	800	608
" - " -	81	0,76		1300	"	700	532
" mylla på sand	82	0,27		1420	1500	80	22
" mylla på lera	82a	0,52		1300	2000	700	364
" - " -	83	0,50		1400	"	600	300
" mylla på sand	84	0,16		1440	1500	60	10
" - " -	85	0,22		"	"	"	13
Alstringsbåtnad		22,55					15948
Brukningsbåtnad							3554
Summa							19502
<u>Hunnekul la Backgården 3^{4,6}</u>							
<u>B.O.Persson o. J.G.Jansson</u>							
åker, mylla på sand	86	0,22		970	1500	530	117
" - " -	87	0,38		1050	"	450	171
Alstringsbåtnad		0,60					288
<u>Underbacken 1⁸</u>							
<u>Albin Karlsson</u>							
åker, mylla på sand	88	0,15		680	1500	820	123
Alstringsbåtnad		0,15					123

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hunnekulla Backgården 3¹⁰</u>							
<u>Gösta Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	90	0,76		1100	2000	900	684
" - " -	91	0,66		1400	"	600	396
" - " -	92	0,46		1200	"	800	368
" - " -	93	0,16		1100	"	900	144
" - " -	94	0,20		1000	"	1000	200
" - " -	95	0,32		"	"	"	320
" - " -	96	0,38		1100	"	900	342
" - " -	97	0,40		"	"	"	360
" - " -	98	0,65		"	"	"	585
" - " -	99	0,66		"	"	"	594
" - " -	100	0,88		1000	"	1000	880
" - " -	101	0,64		1100	"	900	576
" - " -	102	0,22		"	"	"	198
" - " -	103	0,54		1700	"	300	162
" - " -	104	0,72		1300	"	700	504
Alstringsbåtnad		7,65					6313
Brukningsbåtnad							975
Summa							7288
<u>Pålstorp (Tröka) 1³</u>							
<u>Erik Hallberg</u>							
Åker, mylla på lera	105	0,34		1000	2000	1000	340
" - " -	106	0,44		1700	"	300	132
" mylla på sandbl. lera	107	0,38		1610	1700	90	34
" - " -	108	0,36		"	"	"	32

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	109	0,48		1500	2000	500	240
" - " -	110	0,29		900	"	1100	319
" - " -	111	0,74		1200	"	800	592
" - " -	112	0,33		1000	"	1000	330
" - " -	113	0,46		1200	"	800	368
" mylla på sand	114	0,14		750	1500	750	105
" - " -	115	0,14		450	"	1050	147
" - " -	116	0,10		600	"	900	90
" - " -	117	0,05		1050	"	450	23
" - " -	118	0,06		1480	"	20	1
" - " -	119	0,30		1270	"	230	69
" - " -	120	0,21		1350	"	150	32
" - " -	121	0,18		1270	"	230	41
Al stringsbåtnad		5,00					2895
Brukningbåtnad							876
Summa							3771
<u>Underbacken 1^{6,8,9}</u>							
<u>Albin Karlsson</u>							
åker, mylla på sand	122	0,24		1460	1500	40	10
" mylla på sandbl. lera	123	0,28		1630	1700	70	20
" - " -	124	0,16		1190	"	510	82
" - " -	125	0,15		1270	1500	230	35
" - " -	126	0,18		970	"	530	95
" - " -	127	0,13		750	"	750	98
" - " -	128	0,28		1200	"	300	84
" - " -	129	0,39		1020	1700	680	265
" - " -	130	0,22		850	"	850	187

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på sandbl. lera	151	0,18		530	1500	970	175
" - " -	152	0,26		850	1700	850	221
" - " -	153	0,18		1020	"	680	122
Alstringsbåtnad		2,65					1394
Brukningsbåtnad							673
Summa							2067
<u>Underbacken 1⁵</u>							
<u>Anders Larssons dödsbo</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	131	0,32		770	1700	930	298
" - " -	132	0,30		940	"	760	228
" mylla på sand	144	0,09		1050	1500	450	41
" mylla på sandbl. lera	145	0,22		940	1700	760	167
" - " -	146	0,15		770	"	930	140
" - " -	147	0,12		940	"	760	91
Alstringsbåtnad		1,20					965
Brukningsbåtnad							454
Summa							1419
<u>Underbacken 1^{2,3}</u>							
<u>August Larssons dödsbo</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	133	0,20		1020	1700	680	136
" - " -	134	0,18		"	"	"	122
" - " -	134	0,39		770	"	930	363
" - " -	148	0,29		"	"	"	270
" - " -	149	0,52		"	"	"	484
" mylla på sand	150	0,06		600	1500	900	54
Alstringsbåtnad		1,64					1429
Brukningsbåtnad							264
Summa							1693

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Pålstorp (Hängåsen) 1² o.</u>							
<u>Underbacken 1¹⁸</u>							
<u>Artur Johansson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	136	0,03		1280	1700	420	13
" - " -	136a	0,14		1190	"	510	71
" - " -	137	0,08		"	"	"	41
" - " -	138	0,38		850	"	850	323
" - " -	139	0,22		600	"	1100	242
" - " -	140	0,44		850	"	850	374
" - " -	141	0,26		770	"	930	242
" mylla på sand	142	0,36		680	1500	820	295
" - " -	143	0,23		900	"	600	138
Alstringsbåtnad		2,14					1739
Brukningsbåtnad							473
<u>Summa</u>							2212
<u>Tiberg Stommen el.</u>							
<u>Hunnekulla 2¹</u>							
<u>Bällefors pastorat</u>							
åker, mylla på sand	154	0,33		600	1500	900	297
" - " -	155	0,22		900	"	600	132
" - " -	156	0,10		830	"	670	67
" - " -	157	0,07		900	"	600	42
" - " -	158	0,20		680	"	820	164
" - " -	159	0,08		1050	"	450	36
" - " -	160	0,12		830	"	670	80
" - " -	161	0,28		970	"	530	148
" - " -	162	0,38		830	"	670	255

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på sand	163	0,42		830	1500	670	281
" - " -	164	0,48		680	"	820	394
" - " -	165	0,40		830	"	670	268
" mylla på sandbl. lera	166	0,32		770	1700	930	298
" - " -	167	0,43		"	"	"	400
" - " -	168	0,36		1190	"	510	184
" - " -	169	0,26		1100	"	600	156
" - " -	170	0,28		680	"	1020	286
" - " -	171	0,20		770	"	930	186
" - " -	172	0,22		680	"	1020	224
" - " -	173	0,51		510	"	1190	607
" - " -	174	0,56		940	"	760	426
" - " -	175	0,12		1280	"	420	50
" - " -	176	0,24		600	"	1100	264
" - " -	177	0,60		"	"	"	660
" - " -	178	0,18		1020	"	680	122
" - " -	179	0,38		800	1600	800	304
" - " -	180	0,50		400	"	1200	600
Alstringsbåtnad		8,24					6931
Brukningsbåtnad							957
Summa							7888

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Aspetorp 1²</u>							
<u>Knektängen</u>							
<u>Allan Persson</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	181	0,57		370	1500	1130	644
" - " -	182	0,30		1120	"	380	114
" - " -	183	0,34		900	"	600	204
" - " -	184	0,24		680	"	820	197
" - " -	185	0,34		530	"	970	330
<u>Alstringsbåtnad</u>		1,79					1489
<u>Anm.</u>							
Grönt (-) reducering för icke fullständig torrläggning.							
Rött (-) " " översvämning.							
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Bällefors socken.</u>							
<u>Aspetorp 1², Pålstorp 1⁵,</u>							
<u>Huvdebodan 1²</u>							
Allan Persson	1-48	55,58					47490
<u>Tiberg Stommen el.</u>							
<u>Hunnekulla 2¹</u>							
Bällefors pastorat	49-85	22,55					19502
<u>Hunnekulla Backgården 3^{4,6}</u>							
B.O.Persson o. J.G.Jansson	86,87	0,60					288
<u>Underbacken 1⁸</u>							
Albin Karlsson	88	0,15					123

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hunnekulla Backgården 3¹⁰</u>							
Gösta Johansson	90-104	7,65					7288
<u>Pålstorp (Tröka) 1³</u>							
Erik Hallberg	105-121	5,00					3771
<u>Underbacken 1^{6,8,9}</u>							
Albin Karlsson	122-130, 151-153	2,65					2067
<u>Underbacken 1⁵</u>							
Anders Larssons dödsbo	131,132, 144-147	1,20					1419
<u>Underbacken 1^{2,3}</u>							
August Larssons dödsbo	133-135, 148-150	1,64					1693
<u>Pålstorp (Hängåsen) 1² o.</u>							
<u>Underbacken 1¹⁸</u>							
Artur Johansson	136-143	2,14					2212
<u>Tiberg Stommen el.</u>							
<u>Hunnekulla 2¹</u>							
Bällefors pastorat	154-180	8,24					7888
<u>Aspetorp 1² (Knektängen)</u>							
Allan Persson	181-185	1,79					1489
<u>Slutsumma</u>		109,19					95230

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - E .</u>							
<u>Aspetorp 1², Pålstorp 1⁵</u>							
Allan Persson	1-31	29,54					24744
<u>Tiberg Stommen el.</u>							
<u>Hunnekulla 2¹</u>							
Bällefors pastorat	52-61	6,40					6256
Summa		35,94					31000
<u>Samfälligheten F - L .</u>							
<u>Tiberg Stommen el.</u>							
<u>Hunnekulla 2¹</u>							
Bällefors pastorat	49-51, 62-85	16,15					13246
<u>Aspetorp 1², Pålstorp 1⁵</u>							
<u>Huvdeboden 1²</u>							
Allan Persson	32-48	26,04					22746
<u>Hunnekulla (Backgården) 3^{4,6}</u>							
B.O. Persson o. J.G. Jansson	86-87	0,60					288
<u>Underbacken 1⁸</u>							
Albin Karlsson	88	0,15					123
<u>Hunnekulla (Backgården) 3¹⁰</u>							
~~Gösta Johansson~~ Karl Bengtsson	90-104	7,65					7288
<u>Pålstorp (Tröka) 1³</u>							
Erik Hallberg	105-121	5,00					3771
Summa		55,59					47462

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten M - P .</u>							
<u>Underbacken 1^{6,8,9}</u>							
Albin Karlsson	122-130, 151-153	2,65					2067
<u>Underbacken 1⁵</u>							
Anders Larssons dödsbo	131-132, 144-147	1,20					1419
<u>Underbacken 1^{2,3}</u>							
August Larssons dödsbo	133-135, 148-150	1,64					1693
<u>Pålstorp (Hängåsen) 1²</u>							
Artur Johansson	136-143	2,14					2212
<u>Tiberg Stommen el. Hunnekulla 2¹</u>							
Bällefors pastorat	154-180	8,24					7888
<u>Aspetorp (Knektängen) 1²</u>							
Allan Persson	181-185	1,79					1489
<u>Summa</u>		17,66					16768
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A - E		35,94					31000
" F - L		55,59					47462
" M - P		17,66					16768
<u>Slutsumma</u>		109,19					95230
Aspetorp den 27 februari 1952.							
I tjänsten:							
<i>[Signature]</i>							
Biträdande gode män:							
<i>[Signature]</i>							
<i>[Signature]</i>							

Brukningssbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Kr pr m.	Kostnad kr	Summa kr
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bällefors socken.					
Samfälligheten A - E .					
Diket A - B - C - D - E .					
Tiberg Stommen el.Hunnekulla 2 ¹					
Bällefors pastorat	244 <u>2+30-4+74</u>	235 ^{x)}	4:--	<u>940:--</u>	940:--
Aspetorp 1 ² o. Pålstorp 1 ⁵					
Allan Persson	416 <u>4+74-8+90</u>	390 ^{x)}	3:80	1482:--	
	8+90-9+60	90 ^{xx)}	3:80	342:--	
Diket D - D ¹ .					
Aspetorp 1 ² o. Pålstorp 1 ⁵					
Allan Persson	321+30-322+38	108	1:50	<u>162:--</u>	1986:--
Samfälligheten A - E summa kronor					<u>2926:--</u>
Samfälligheten F - L .					
Diket H - H ¹ - H ² .					
Aspetorp 1 ² o. Pålstorp 1 ⁵					
Allan Persson	116-116+62	162	1:--	162:--	
	116+62-119+68	306	3:90	1193:40	
Diket H ¹ - H ⁴ .					
Aspetorp 1 ² o. Pålstorp 1 ⁵					
Allan Persson	135-136+59	159	1:50	<u>238:50</u>	
Överföres				1593:90	

x) Skiftesbredd
xx) Igenlagt dike

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Överfört			1593:90	
<u>Diket F - G - H - I - K - L .</u>					
<u>Aspetorp 1², Pålstorp 1⁵ o.</u>					
<u>Huvdebodan 1²</u>					
Allan Persson	53+88-57+7	310 ^x)	3:90	1209:--	
	57+7-60+8	290 ^x)	3:90	<u>1131:--</u>	3934:--
<u>Tiberg Stommen el.Hunnekulla 2¹</u>					
	146				
Bällefors pastorat	52+42-53+88	124 ^x)	4:50	558:--	
	60+50-65+20	470	3:80	<u>1786:--</u>	2344:--
<u>Hunnekulla (Backg:n) 3¹⁰</u>					
Gösta Johansson	65+20-68+20	250 ^{xx})	3:90	<u>975:--</u>	975:--
<u>Pålstorp (Tröka) 1³</u>					
Erik Hallberg	68+20-70+39	219	4:--	<u>876:--</u>	876:--
<u>Diket I - I¹ .</u>					
<u>Tiberg Stommen el.Hunnekulla 2¹</u>					
Bällefors pastorat	370-371+80	180	1:50	<u>270:--</u>	<u>270:--</u>
<u>Samfälligheten F - L summa kronor</u>					8399:--
<u>Samfälligheten M - P .</u>					
<u>Diket M - N - O - P .</u>					
<u>Underbacken 1^{6,8,9}</u>					
Albin Karlsson	73+96-74+37	41	5:50	225:50	
	74+41-74+84	43	5:80	249:40	
	77+89-78+21	32	6:20	<u>198:40</u>	<u>673:--</u>
	Överföres				673:--

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Överfört				673:--
<u>Underbacken 1⁵</u>					
Anders Larssons dödsbo	74+84-75+33	49	5:50	269:50	
	77+6-77+34	28	6:60	<u>184:80</u>	454:--
<u>Pålstorp (Hängåsen) 1²</u>					
Artur Johansson	75+96-77+6	110	4:30	<u>473:--</u>	473:--
<u>Underbacken 1^{2,3}</u>					
August Larssons dödsbo	77+34-77+89	55	4:80	<u>264:--</u>	264:--
<u>Tiberg Stommen el. Hunnekulla 2¹</u>					
Bällefors pastorat	78+24-80+53	229	4:--	916:--	
<u>Diket N - N¹</u>					
<u>Tiberg Stommen el. Hunnekulla 2¹</u>					
Bällefors pastorat	352+15-352+42	27	1:50	<u>40:50</u>	957:--
<u>Samfälligheten M - P summa kronor</u>					<u>2821:--</u>

Sammandrag av brukningsbåtnad.

Samfälligheten A - E	2926:--
" F - L	8399:--
" M - P	<u>2821:--</u>
<u>Slutsumma kronor</u>	<u>14146:--</u>

Aspetorp den 27 febr. 1952.

I tjänsten:


Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Sten Larsson

Osvin Jönsson.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Bällefors socken.</u>							
<u>Diket M - N .</u>							
<u>Hunnekulla Backgården 3^{4,6}</u>							
B.O.Persson o. J.G.Jansson	25	8	2:--	60	8	4:80	6:80
<u>Summa</u>			2:--			4:80	6:80
<u>Diket F - G .</u>							
<u>Tiberg Stommen el. Hunnekulla 2¹</u>							
Bällefors pastorat	40	10	4:--	100	18	18:--	22:--
<u>Summa</u>			4:--			18:--	22:--
<u>Slutsumma</u>			6:--			22:80	28:80
Aspetorp den 27 febr. 1952.							
I tjänsten: 							
Biträdande gode män:  							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samf. A - E.</u>				
		<u>Diket A - B - C - D - E.</u>				
100-100+33	33	300mm rör med frakt	m	33	5:65	186:45
	"	Grävn., lägg. o. återf.	"	"	20:-	660:-
100+33-100+41	8	300 mm-s vägrör	"	8	8:-	64:-
	"	Grävn., lägg. o. återf.	"	8	25:-	200:-
100+41-101+1=	60	300 mm rör med frakt	"	60	5:65	339:-
100+41-100+51	10	Grävn., lägg. o. återf.	"	10	7:20	72:-
100+51-101+1=	50	- " - - " -	"	50	4:50	225:-
=1+50						
1+50-2		300 mm rör med frakt	"	50	5:65	282:50
- "-	"	Grävn., lägg. o. återf.	"	"	3:40	170:-
2-2+52	52	300 mm m-rör med tätning av fogar + frakt "	52	9:-	468:-	
	52	Grävning, läggning, återfylln. samt närmast rören lägges puddl. lera	52	2:50	130:-	
2+52-4+74	222	300 mm rör med frakt	m	222	5:65	1254:30
2+52-3	48	Grävning, läggning o. återf.	"	48	2:70	129:60
3-4+74	174	- " - - " -	"	174	3:70	643:80
4+74-8+50	376	375 mm rör med frakt	"	376	7:25	2726:-
- " -	"	Grävning, läggning o. återf.	"	"	4:-	1504:-
8+50-12+15	365	300 mm rör med frakt	"	365	5:65	2062:25
8+50-9	50	Grävning, läggning o. återf.	"	50	3:50	175:-
9-9+60	60	- " - - " -	"	60	3:-	180:-
9+60-12+15	255	- " - - " -	"	255	2:70	688:50
12+15-14+20	205	150 mm rör med frakt	"	205	2:15	440:75
- " -	"	Grävning, läggning o. återf.	"	"	2:00	410:-
100		Rörledningsöga	st	1	35:-	35:-
100+41		Brunn typ B, d=0.9 m	st	1	130:-	130:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
2,2+52		Brunn typ C d=0.8 m	st	2	50:-	100:-
4+74		Brunn typ A med utloppsrör och dito klaffventil	st	1	170:-	170:-
7		Brunn typ A d=0.9 m	st	1	120:-	120:-
Jordbro i sidodike c:a 80 m norr sektion 7		"	1	5:-	5:-	
8+50		Brunn typ A d=0.9 m	"	1	120:-	120:-
9+60, 12+15		- " - d=0.8 m	"	2	110:-	220:-
14+25		- " - d=0.45 m	"	1	55:-	55:-
<u>Samt för jordvallen a - b</u>						
		Transport av lera o. upplägn. m ³	6	8:-	48:-	
		Arbetsl. o. oförutsett c:a 10 %			1135:85	15150:-
<u>Diket B - B¹</u>						
380-380+80	80	150 mm rör med frakt	m	80	2:15	172:-
	"	Grävning, läggning o. återf.	"	"	1:50	120:-
380+80		Brunn typ C d=0.45 m	st	1	30:-	30:-
		Arbetsl. o. oförutsett c:a 10 %			38:-	360:-
<u>Diket C - C¹</u>						
20-22+92	292	225 mm rör med frakt	m	292	3:50	1022:-
		Grävn. lägn. o. återfylln.	"	"	2:80	817:60
22+92-24	108	200 mm rör med frakt	"	108	3:-	324:-
	"	Grävning, läggning o. återf.	m	"	2:30	248:40
22, 22+92		Brunn typ A d=0.525 m	st	2	65:-	130:-
24		- " - d=0.45 m	"	1	55:-	55:-
		Arbetsl. o. oförutsett c:a 10 %			253:-	2850:-
<u>Diket C² - C</u>						
310-311+50	150	Justering av botten o. slänt	m	150	1:-	150:-
311+50		Jordbro	st	1	5:-	5:-
		Arbetsl. o. oförutsett c:a 10 %			15:-	170:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket D - D¹</u>						
320-322+38	238	150 mm rör med frakt	m	238	2:15	511:70
320-321+30	130	Grävning, läggning o. återf.	"	130	1:60	208:-
321+30-322+38	108	- " - - " -	"	108	1:50	162:-
321+30,322+38		Brunn typ A d=0.45m	st	2	55:-	110:-
		Arbetsl. o. oförutsett c:a 10 %			98:30	1090:-
Samfälligheten A - E					Summa	19620:-
<u>Samf. F - L</u>						
<u>Diket F - G - H - I - K - L</u>						
49+68-51+50	182	Justering av bt. o. slänt	m	182	1:-	182:-
51+50-52+32	82	Lera	m ³	50	2:20	110:-
52+29-52+32	3	Förstärkning av bt. o. slänt	m ²	15	10:-	150:-
52+40-52+44	4	Lera	m ³	8	2:20	17:60
52+40-52+44	4	Förstärkning av bt. o. slänter	m ²	20	10:-	200:-
52+44-59+82	738	525 mm rör med frakt	m	738	15:60	11512:80
52+44-56	356	Grävning, läggning o. återfylln."		356	2:80	996:80
56-59+82	382	- " - - " -	"	382	3:-	1146:-
54m 59+82-60+50	54	525 mm rör med frakt	"	54	15:60	842:40
	"	Grävning, läggning o. återf.	"	"	5:10	275:40
60+50-67+19	669	525 mm rör med frakt	"	669	15:60	10436:40
60+50-65+20	470	Grävning, läggning o. återf.	"	470	3:60	1692:-
65+20-67+19	199	- " - - " -	"	199	4:10	815:90
64m 67+19-68+20	64	450 mm rör med frakt	"	64	10:35	662:40
- " -	"	Grävning, läggning o. återf.	"	"	4:80	307:20
68+20-70+39	219	375 mm rör med frakt	"	219	7:25	1587:75
- " -	"	Grävning, läggning o. återf.	"	"	3:10	678:90
52+44		Rörlöpp	st	1	85:-	85:-
59+82						
53+88,57+7		Brunn typ Da d=1.0m	st	3	75:-	225:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kt.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
60+50		Brunn typ A d=1.0m st	1	140:-	140:-	
63+2		Tillägg för korsrör 525x150x150mm st	1	15:-	15:-	
		Östra sidan Brunn typ A d=0.45m "	1	55:-	55:-	
		Västra " " C d=0.45m "	1	30:-	30:-	
65+20,67+19		Brunn typ A d=1.0 m st	2	140:-	280:-	
68+20		- " - d=1.0 m "	1	140:-	140:-	
70+16		Tillägg för korsrör 375x100x100mm		10:-	10:-	
70+16		Brunn typ A d=0.375 m st	1	45:-	45:-	
70+39		Brunn typ A d=0.9 m "	1	120:-	120:-	
		Jordersättning			22:-	
		Arbetsl. o. oförutsett c:a 10 %			2849:45	35630:-
		<u>Diket G - G¹</u>				
130-132+40	240	225 mm rör med frakt m	240	3:50	840:-	
- "-	"	Grävning, läggning o. återf. "	"	220:-	528:-	
132+40		Brunn typ A d=0.525 m st	1	65:-	65:-	
		Arbetsl. o. oförutsett c:a 10 %			137:-	1570:-
		<u>Diket H - H¹ - H² - H³</u>				
115-118+12	312	300 mm rör med frakt m	312	5:65	1762:80	
	"	Grävning, läggning o. återf. "	"	2:20	686:40	
118+12-119+68	156	200 mm rör med frakt "	156	3:-	468:-	
	"	Grävning, läggning o. återf. "	"	1:75	273:-	
119+68-120+13	45	100 mm rör med frakt "	45	1:25	56:25	
	- "	Grävning, läggning o. återf. "	"	1:65	74:25	
116+62,118+12		Brunn typ A d=0.8m st	2	110:-	220:-	
119+68		- " - C d=0.45m "	1	30:-	30:-	
120+13		- " - A d=0.375m "	1	45:-	45:-	
		Arbetsl. o. oförutsett c:a 10 %			354:30	3970:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Diket H¹ - H⁴.</u>						
135 - 136	100	150 mm rör med frakt	m	100	2:15	215:-
"	"	Grävning, läggning o. återf.	"	"	1:30	130:-
136-136+59	59	100 mm rör med frakt	"	59	1:25	73:75
"	"	Grävning, läggning o. återf.	"	"	1:10	64:90
136+59		Brunn typ A d=0.375 m	st	1	45:-	45:-
		Arbetsl. o. oförutsett c:a 10 %				51:35
<u>Diket H² - H⁵.</u>						
125-125+90	90	125 mm rör med frakt	m	90	1:75	157:50
- " -	"	Grävning, läggning o. återf.	"	"	1:50	135:-
125+90		Brunn typ A d=0.45 m	st	1	55:-	55:-
		Arbetsl. o. oförutsett c:a 10 %				32:50
<u>Diket I - I¹.</u>						
370-371+8	108	150 mm rör med frakt	m	108	2:15	232:20
"	"	Grävning, läggning o. återf.	"	"	1:30	140:40
371+8-371+80	72	100 mm rör med frakt	"	72	1:25	90:-
"	"	Grävning, läggning o. återf.	"	"	1:20	86:40
371+8		Brunn typ A d=0.45 m	st	1	55:-	55:-
371+80		- " - d=0.375 m	"	1	45:-	45:-
		Arbetsl. o. oförutsett c:a 10 %				61:-
<u>Diket K - K¹.</u>						
110-112+2	202	Justering av bt. o. slänt	m	202	1:25	252:50
		Arbetsl. o. oförutsett c:a 10 %				27:50
<u>Samfälligheten F - L summa</u>						43120:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samf. M - P.</u>				
		<u>Diket M - N - O - P.</u>				
72+60-73	40	Sand och sten m ³	18	4:-	72:-	
73 -73+96	96	225 mm rör med frakt m	96	3:50	336:-	
- " -	"	Grävning, läggning o. återf. m	"	2:40	230:40	
73+96-77+6	310	375 mm rör med frakt "	310	7:25	2247:50	
73+96-76	204	Grävning, läggning o. återf. "	204	2:80	571:20	
76-77+6	106	- " - - " - "	106	2:80	296:80	
77+6 - 78+24	118	300 mm rör med frakt "	118	5:65	666:70	
- " -	"	Grävning, läggning o. återf. "	"	2:60	306:80	
78+24-80+53	229	250 mm rör med frakt "	229	3:85	881:65	
	"	Grävning, läggning o. återf. "	"	2:40	549:60	
80+53-82+4	151	150 mm rör med frakt "	151	2:15	324:65	
- " -	151	Grävning, läggning o. återf. "	151	1:40	211:40	
73		Rörlutlopp		70:-	70:-	
73+96		Brunn typ F d=0.9 m med utloppsrör st	1	120:-	120:-	
74+41		Tillägg för korsrör 375x150x100mm "	1	10:-	10:-	
- " -		Brunn typ A d=0.45 m st	1	55:-	55:-	
- " -		- " - C d=0.45 m "	1	30:-	30:-	
74+84		Tillägg för korsrör 375x100x100mm "	1	10:-	10:-	
74+84		+ Brunn typ A d=0.45 m st	1	55:-	55:-	
75+33		Brunn typ A d=0.9 m "	1	120:-	120:-	
75+93		Tillägg för korsrör 375x150x100mm "	1	10:-	10:-	
- " -		Brunn typ A d=0.45 m st	1	55:-	55:-	
- " -		- " - C d=0.375 m "	1	45:-	45:-	
77+6		Brunn typ A d=0.9 m "	1	120:-	120:-	
77+34		Tillägg för korsrör 300x100x100mm "	1	8:-	8:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
77+34		Brunn typ A d=0.375 m	st	1	45:-	45:-
77+85		Tillägg för T-rör 300x100mm	"	1	5:-	5:-
- " -		Brunn typ A d=0.375m	"	1	45:-	45:-
77+92		Tillägg för T-rör 300x100mm	"	1	5:-	5:-
78+24		Brunn typ A d=0.8 m	"	1	110:-	110:-
80+53		Brunn typ F d=0.6 m	"	1	80:-	80:-
82+4		Brunn typ Da d=0.45m	"	1	40:-	40:-
74+41		Ledningens framdr. genom väg	st	1	10:-	10:-
74+87		- " - - " -	"	1	10:-	10:-
77+6		- " - - " -	"	1	10:-	10:-
78+24		- " - - " -	"	1	10:-	10:-
		Jordersättning				6:80
		Arbetsl. o. oförutsett c:a 10 %			770:50	8550:-
		<u>Diket N - N¹</u>				
350-350+48	48	150 mm rör med frakt	m	48	2:15	103:25
- " -		Grävning, läggning o. återf.	"	"	1:40	67:20
350+48-352+76	228	100 mm rör med frakt	"	228	1:25	285:-
350+48-352+12	164	Grävning, läggning o. återf.	"	164	1:30	213:20
352+12-352+76	64	- " - - " -	"	64	1:50	96:-
350+48		Brunn typ A d=0.45 m	st	1	55:-	55:-
352+15, 352+76		- " - d=0.375m	"	2	45:-	90:-
352+15		Ledningens framdr. genom väg	st	1	10:-	10:-
		Arbetsl. o. oförutsett c:a 10 %			90:35	1010:-
		<u>Diket O - O¹</u>				
360-361	100	125 mm rör med frakt	m	100	1:75	175:-
		" Grävning, läggning o. återf.	"	"	1:70	170:-
361-361+46	46	100 mm rör med frakt	"	46	1:25	57:50
- " -	"	Grävning, läggning o. återf.	"	"	1:60	73:60

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
361		Brunn typ A d=0.45 m	st 1	55:-	55:-	
361+46		- " - d=0.375 m	" 1	45:-	45:-	
361+46		Ledningens framdr. genom väg	" 1	10:-	10:-	
		Arbetsl. o. oförutsett c:a 10 %			53:90	640:-
		Samfälligheten M - P summa				10200:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		Samfälligheten A - E				19620:-
		- " - F - L				43120:-
		- " - M - P				10200:-
		Slutsumma kr				72940:-
		Aspetorp den 27 februari 1952.				
		I tjänsten:				
		<i>M. Hultin</i>				
		Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.				

ARBETSEESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ut öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förrättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla
fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december
1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt
kompetent person,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0.30 m.
tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas
väl,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruks-
ingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av
annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entre-
prenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i
förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att ut-
mytna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall in-
kopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för
igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna
skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall an-
vändas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cement-
svulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av
dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: För samf. A - E och F - L
kors i brons södra landfäste, å höjden = +5.64.

För samf. M - P kors i jordfast sten c:a 60 m norr sektion 75+33 å
höjden = +12.76.

Aspetorp den 27 februari 1952.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksk. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bällefors socken.</u>			<i>areal</i>			
<u>Samfälligheten A - E .</u>			<i>total åker</i>			
<u>Tiberg Stommen el. Hunnekulla 2¹</u>						
Bällefors pastorat	S	6256	227 - 79	3959	20,18	✓
<u>Aspetorp 1², Pålstorp 1⁵</u>						
Allan Persson	S	24744	295 - 170	15661	79,82	✓
Summa		31000		19620	100,00	32,55
<u>Samfälligheten F - L .</u>						
<u>Tiberg Stommen el. Hunnekulla 2¹</u>						
Bällefors pastorat	S	13246	<i>re oran</i>	12035	27,91	✓
<u>Aspetorp 1², Pålstorp 1⁵ o.</u>						
<u>Huvdebodan 1²</u>						
Allan Persson	S	22746	<i>re oran</i>	20663	47,92	✓
<u>Hunnekulla (Backg:n) 3^{4,6}</u>						
B.O. Persson o. J.G. Jansson		288	148 - 26	263	0,61	✓
<u>Underbacken 1⁸</u>						
Albin Karlsson	S	123	5 - 4	112	0,26	✓
<u>Hunnekulla (Backg:n) 3¹⁰</u>						
~~Gösta Johansson~~ Karl Bengtsson	S	7288	2	6619	15,35	✓
<u>Pålstorp (Tröka) 1³</u>						
Erik Hallberg	S	3771	7 - 5	3428	7,95	✓
Summa		47462		43120	100,00	49,84

xy la

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Aspetorp Hunnekulla m.fl. hemman i
Bällefors socken av Skaraborgs län.

Ifrågevarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga
avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. söder
Bällefors kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående
av bättre torrläggning och billigare brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap.
vattenlagen ett anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översikts-
karta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets
gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektions-
ritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, var-
jämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna
karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla,
dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E, F - G - H -
- I - K - L och M - N - O - P för huvudavloppen samt B - B¹, C - C¹, C - C²,
D - D¹, G - G¹, H - H¹ - H² - H³, H - H⁴, H² - H⁵, I - I¹, K - K¹, N - N¹
och O - O¹ för sidogrenar härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet
skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.
Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig
vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava
å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generel-
stabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å
profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga
om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar
och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar.

Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avlopp en dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat, allt i den mån torrläggning kan ske oberoende av vattenståndet i ån Tidan, som icke påverkas av företaget.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade merken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - E", "F - L" och "M - P". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någon samfällighet i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vers och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att avloppssträckorna A - B och F - G korsar vägen Bällefors - Aspetorp. Den befintliga trumman vid 52+40 utgör ej hinder för den nu ifrågavarande torrläggningen och kan alltså bibehållas i oförändrat skick. Genomloppet för avloppssträckan A - B är nytt.

Dess färdigställande skall inom området för allmän väg ombesörjas av vägförvaltningen, som härför äger uppbära ersättning av företaget, så snart arbetet färdigställts, vägförvaltningen dock obetaget att överlåta arbetets utförande på företaget.

De arbeten, som utföras av vägförvaltningen, böra färdigställas inom en månad efter det nedanför liggande avlopp blivit färdigställt och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrannt iakttagas.

Angående genomloppets dimensioner och höjdlägen hänvisas till profil- och sektionsritningar.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, för samfälligheterna A - E, F - L och M - P ~~följande belopp~~ erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 142 kronor 85 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på dålgarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

-
- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
 - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
 - att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
 - att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
 - att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 - att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Aspetorps dikningsföretag av år 1952".


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar
från nedanstående datum.

Aspetorp den 27 febr. 1952.

I tjänsten:



Biträdande gode män:




Utdrag ur arbetsplanen för

Aspetorps dikningsföretag av år 1952

Detaljritning

Skala 1:100




A - A




Bestyrkes i tjänsten:

Wendahl

Utdrag ur arbetsplanen för
Aspetorps dikningsföretag av år 1952



Typritning för klaffventil



LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr


FÖRSLAG TILL
Aspetorps dikningsföretag av år 1952
Bällefors SÖCKER (—) AV Skaraborgs LK
UPPRÄTTAT ÅR 1952 (—) SAMMANFÖR MED SVENSKA VATTENLAGEN AV
KOPPA
Med Hallin
Lantbruksingenjör

16
inr. 4st. typrita

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blad 8

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F




Detaljritning för lock med hål




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

Aspetorps dikningsföretag av år 1952

Bällefors

SOCKEN (NAMN) AV Skaraborgs LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (ÅR) 1952 (UTÅN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

LANTBRUKSSTYRELSEN

31 DEC. 1953

DIARIE Nr

Lantbruksingenjör

SAK Nr

KUNGL. LANTBRUKS
STYRELSENS ARKIV


Nr

ANTAL RITN. ST. 10
INR 431. typritn.


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummor

Blad 10

typ A



typ B



LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Aspetorps dikningsföretag av år 1952

Bällefors

SOCKEN (NAMN) AV Skaraborgs LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1952 (ÅR) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL
KOPPI

W. Hallin
(NAMN)
Lantbruksingenjör
(TITEL)


ANTAL RITN. ST 10
4 st typritn. ing.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr


Bottenförstärkning




Brunn typ A
vid sidan av rörledning



Brunn typ F'



Rörlöpp typ C



LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Aspetorps dikningsföretag av år 1952

i Bällefors socken-(när) av Skaraborgs län

upprättat år(-en) 1952 i samband med synföreläggning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

M. H. H. H.
(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 10
var. 45. Typritn.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr