



Akt nr:
R-E1a-1541

AU\$R-E1a-1541

4866-3

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 DEC. 1953
SLÄTTE 1953

R 3-1541

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
"Stora Jonstorps dikningsföretag av år 1952"
i Öttums socken och Kvänums kommun av Skaraborgs län;
upprättade år 1952 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Hallin.
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☒ Bidr den 25/9 1953
NÄMNDEN ☒
LANTBRUKS- ☒ Bidr den / 19...
STYRELSEN ☒
Arbetets utförande godkänt
den 11/10 1952 utan
med
ändring av arbetsplan.
(Ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

"Stora Jonstorps dikningsföretag av år 1952"
i Öttums socken.

LANTBRUKSSTYRELSEN

30 DEC. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Kommun

Kvänum

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~FÖRETRÄDANDE FÖR LANTBRUKSSTYRELSEN~~

Lantbrukare Verner Karlsson, St. Jonstorp, Ö t t u m .

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den

Bidrag kr

Lån kr

Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den

Bidrag kr 16.270:--

Lån kr

25 sept. 1953

(nr 1711/3969)

—

Arbets tid jml. V.L. 10:62

Förlängning jml. V.L. 7:58

Kontrakterad arbets tid

Kontr. arb.-tid förl. till

d. 31/12 1960

—

d. 1 sept. 1953

—

avsyningen

Vid ~~besiktningen~~, som verkställts av assistent J. Lippert

den 10 okt. 1952

, har befunnits att

företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av rördiket ^IE - ^{IV}E inom samfälligheten A - G, vilket hade flyttats på markägarens begäran c:a 15 m norr om det föreskrivna läget i planen.

Dessutom hade brunn typ Da vid 3+95 utbyts mot typ C.

Dessa ändringar ha införts å ritningarna med grön beteckning.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 40.891:13 kronor, varav räntor under arbetstiden 450:-- kronor och styrelsearvoden 200:-- kronor.

Skara den 28 dec. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

B E V I S
RAPPORT

över verkställd avsyning

Företag: St. Jonstorps dikningsföretag av år 1952 i Kvänums kommun, f.d. Öttums
(namn, socken och län)

socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbr. Verner Karlsson,
Förtroendeman: }
Ende intressent: } St. Jonstorp, Öttum.

Arbetsplanen ~~fastställd~~ ännu ej fastställd

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag - kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1960

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent J. Lippert

den 10 oktober 1952, har befunnits att företaget var utfört enligt det vid
syneförrättningen upprättade förslaget med undantag av rördiket E¹ - E^{1V} inom sam-
fälligheten A - G, vilket hade flyttats på markägarens begäran c:a 15 m norr om det
föreskrivna läget i planen.


Dessutom hade brunn typ Da vid 3+95 utbytts mot typ C.

Dessa ändringar ha införts å ritningarna med grön beteckning.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 40.891:13 kronor, varav räntor
under arbetstiden 450:- kronor och styrelsearvode 200:- kronor.

Skara den 11 oktober 1952.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län



*Imu del. prot. 25/9-53 § 83 pkt. 8.
Bidrag på 16.270.- fördelat i rang.*

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
26. AUG. 1953
Diarie Nr 78498

56

*1711a.c
3969.*

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

S k a r a .

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Stora Jonstorp's dikningsföretag av år 1952" i Öttums socken inom Kvänums kommun av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag från lantbruksnämndens rationaliseringsanslag.

St. Jonstorp den 13. augusti 1953.

Verner Karlsson
Verner Karlsson
ordf.

S t ä m p e l .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 17 april 1952 avslutad syneförrättning rörande "St. Jonstorps dikningsföretag av år 1952" i Kvänums kommun, f.d. Öttums socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 9 oktober 1952.

I tjänsten:


A. Dahlgren.

Stämpel Tre kronor.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förräkningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1952									
Maj	21	Arvode till statsverket enl. räkning Li nr 6613						1130 -	
Juli	7	Vattendomstolsavgift (samf. A-G och H-L)						95 56	
April	8	Kungörelse						26 80	
		Hantlangning (80 timmar á kr 2;- 160:- kr + pålar kr 27:86)						187 86	
		Ersättning till gode män						68 80	
		Lagakraftbevis					3 40		
								1.509 02	
								3 40	
		Summa kronor						1.512 42	
		Skara den 8 aug. 1952.							
		I tjänsten:  (Sven Hallin)							
		Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.							

Bilaga till ansökan om
lånegaranti och avskrivningslån

Cregnr

Datumstämpel

Uppgifter om sökandens ekonomi

Sökandens namn

Br. Wilhsson (Br. Wilhsson)

Uppgifterna gälla per
den 14/8 1953

Tillgångar

Uppskattat
värde
kronorJordbruksfastigheter ¹⁾

Tax. värde

Jönstorp sk. 2:9

19.700

Annan fastighet

Levande inventarier ²⁾

2.350

Döda inventarier ³⁾

1.450

Inventarier för personligt bruk (..... kr)

—

Inneliggande lager ⁴⁾, avsett att

försäljas

3.950

Dito, avsett att förbrukas på egendomen,

samt växande gröda (..... kr)

—

Avverkade skogsprodukter

avsedda att försäljas

Anskaffat byggnadsmaterial, m. m

Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska

föreningar, fordringar

280

Banktillgodohavanden, kontanter

24.000

Andra tillgångar

Summa tillgångar

51.730

Skulder

Inteckningsskulder hos följande långgivare

kronor

Borgenslån hos

Växlar

Lån på livförsäkring

Förfallet arrende

Förfallna skatter

Varuskulder

Andra skulder

Summa skulder

Tillgångar över skulder 51.730 kronor.

¹⁾ Jordregisterbeteckning anges²⁾ Specifikation på levande inventarier (angiv antalet)

Hästar

2

Kor

—

Tjurar

—

Ung kreatur

1/2

Får

—

Getter

—

Svin

—

Höns

40

³⁾ Maskiner, redskap, motorer, vagnar, m. m.⁴⁾ Lager av spannmål, foder, gödselmedel, m. m.

Det här gården

hela gårdens areal är 30 hektar
men äger endast 10 "
Sv. 6000
Wilhsson.

Av vad slags arbete har sökanden haft sin utkomst under senare år

Handbruk

Sökandens deklarerade års-
inkomst under de tre sista
åren

år 19 *52*
3,199 kr

år 19 *53*
2,949 kr

år 19 *50*
2,752 kr

Övriga familjemedlemmars inkomst under det sista året _____ kr

Finansieringsplan

för det företag, vartill lånegaranti och avskrivningslån söks

Beräknade utgifter	kronor	Utgifterna beräknar jag täcka genom	kronor
Köpeskilling för förvärv av fastighet eller fastighetsdel		Stående lån mot första inteckning hos	
Lantmäterikostnader			
Lagfarts- och inteckningskostnader			
Byggnadskostnader		Amorteringslån hos	
Andra förbättringskostnader			
Betalning av följande skulder		Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upptages hos	
		Sökt avskrivningslån	
		Egna medel	
Anskaffning av inventarier ¹⁾		Återstående belopp ²⁾	
Tillhopa kronor		Tillhopa kronor	

¹⁾ enligt bifogad förteckning
²⁾ återstående belopp ämnar jag anskaffa genom

Att här lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande försäkras.

[Signature]
(ort)

den *14* 8 19*53*

[Signature]
(Sökandens namnteckning)

Fickin St. Jönstorp

Bilaga till ansökan om lånegaranti och avskrivningslån

Cregnr

Datumstämpel

Uppgifter om sökandens ekonomi

Sökandens namn

Erhard Nilsson (P. Nilsson)

Uppgifterna gälla per
den *15* 19*53*

Tillgångar			Skulder	
Jordbruksfastigheter ¹⁾	Tax. värde	Uppskattat värde kronor	Inteckningsskulder hos följande långgivare	kronor
<i>Jönstorp 2:8</i>	<i>19.600</i>	<i>19.600</i>		
Annan fastighet				
Levande inventarier ²⁾		<i>2.350</i>		
Döda inventarier ³⁾		<i>1.450</i>		
Inventarier för personligt bruk (.....kr)		—	Borgenslån hos	
Inneliggande lager ⁴⁾ , avsett att försäljas		<i>3.950</i>		
Dito, avsett att förbrukas på egendomen, samt växande gröda (.....kr)		—		
Avverkade skogsprodukter avsedda att försäljas			Växlar	
Anskaffat byggnadsmaterial, m. m			Lån på livförsäkring	
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar, fordringar		<i>278</i>	Förfallet arrende	
Banktillgodohavanden, kontanter		<i>24.000</i>	Förfallna skatter	
Andra tillgångar			Varuskulder	
			Andra skulder	
Summa tillgångar			Summa skulder	
<i>51.629</i>				

Tillgångar över skulder *51.629* kronor.

¹⁾ Jordregisterbeteckning anges

²⁾ Specifikation på levande inventarier (angiv antalet)

Hästar	Kor	Tjurar	Ung kreatur	Får	Getter	Svin	Höns
<i>2</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>1/2</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>40</i>

³⁾ Maskiner, redskap, motorer, vagnar

⁴⁾ Lager av spannmål, foder, gödselmedel, m. m.

*hela gårdens areal är 20 hektar
men äger endast 10 "
Här har gårdens areal
brukas gemensamt av Erh. & Ann.
Nilsson*

Av vad slags arbete har sökanden haft sin utkomst under senare år

Handbruk

Sökandens deklarerade års-
inkomst under de tre sista
åren

år 19 *52*
3.199 kr

år 19 *57*
2.949 kr

år 19 *58*
2.752 kr

Ovriga familjemedlemmars inkomst under det sista året _____ kr

Finansieringsplan

för det företag, vartill lånegaranti och avskrivningslån söks

Beräknade utgifter	kronor	Utgifterna beräknar jag täcka genom	kronor
Köpeskilling för förvärv av fastighet eller fastighetsdel		Stående lån mot första inteckning hos	
Lantmäterikostnader			
Lagfarts- och inteckningskostnader			
Byggnadskostnader		Amorteringslån hos	
Andra förbättringskostnader			
Betalning av följande skulder		Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökas, upptages hos	
		Sökt avskrivningslån	
		Egna medel	
Anskaffning av inventarier ¹⁾		Återstående belopp ²⁾	
Tillhopa kronor		Tillhopa kronor	

¹⁾ enligt bifogad förteckning

²⁾ återstående belopp ämnar jag anskaffa genom

Att här lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande försäkras.

Ottum
(ort)

den *14* / *8* 19 *53*

Erik Axel Petersen
(Sökandens namnteckning)

T=St
R=4

Bl. 4

Bilaga till ansökan om
lånegaranti och avskrivningslån

Cregnr

Datumstämpel

Uppgifter om sökandens ekonomi

Sökandens namn

Jön Gustavsson

Uppgifterna gälla per
den 12/8 1953

Tillgångar			Skulder	
Jordbruksfastigheter ¹⁾	Tax. värde	Uppskattat värde kronor	Inteckningsskulder hos följande långgivare	kronor
<i>Tomten 2'</i>	<i>26.577</i>	<i>26.577</i>		
<i>Porten 33'</i>	<i>7.583</i>	<i>7.583</i>		
Annan fastighet				
Levande inventarier ²⁾		<i>6.000</i>		
Döda inventarier ³⁾		<i>3.671</i>		
Inventarier för personligt bruk (..... kr)		—	Borgenslån hos	
Inneliggande lager ⁴⁾ , avsett att försäljas				
Dito, avsett att förbrukas på egendomen, samt växande gröda (..... kr)		—		
Avverkade skogsprodukter avsedda att försäljas			Växlar	
Anskaffat byggnadsmaterial, m. m			Lån på livförsäkring	
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar, fordringar		<i>300</i>	Förfallet arrende	
Banktillgodohavanden, kontanter		<i>6.250</i>	Förfallna skatter	
Andra tillgångar		<i>5.000</i>	Varuskulder	<i>1.000</i>
			Andra skulder	<i>Skuld på fastigh. 21.570</i>
Summa tillgångar		<i>55.033</i>	Summa skulder	<i>22.570</i>

Tillgångar över skulder *32.533* kronor.

¹⁾ Jordregisterbeteckning anges

²⁾ Specifikation på levande inventarier (angiv antalet)

Hästar	Kor	Tjurar	Ung kreatur	Får	Getter	Svin	Höns
<i>1</i>	<i>6</i>		<i>4</i>			<i>3</i>	<i>100</i>

³⁾ Maskiner, redskap, motorer, vagnar, m. m.

⁴⁾ Lager av spannmål, foder, gödselmedel, m. m.

Hästar från gräddan avsedd. Tomten 2'. 14 hektar

Av vad slags arbete har sökanden
haft sin utkomst under senare år

Antbrukare

Sökandens deklarerade års-
inkomst under de tre sista
åren

år 1951

4.632

kr

år 1952

7.280

kr

år 1953

7.034

kr

Övriga familjemedlemmars inkomst under det sista året

kr

Finansieringsplan

för det företag, vartill lånegaranti och avskrivningslån söks

Beräknade utgifter	kronor	Utgifterna beräknar jag täcka genom	kronor
Köpeskilling för förvärv av fastighet eller fastighetsdel		Stående lån mot första inteckning hos	
Lantmäterikostnader			
Lagfarts- och inteckningskostnader			
Byggnadskostnader		Amorteringslån hos	
Andra förbättringskostnader			
Betalning av följande skulder		Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökas, upptages hos	
		Sökt avskrivningslån	
		Egna medel	
Anskaffning av inventarier ¹⁾		Återstående belopp ²⁾	
Tillhoppa kronor		Tillhoppa kronor	

¹⁾ enligt bifogad förteckning

²⁾ återstående belopp ämnar jag anskaffa genom

Att här lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande försäkras.

Tomte Öttum
(ort)

den 12/8 1953

Ivar Gustavsson
(Sökandens namnteckning)

Bilaga till ansökan om lånegaranti och avskrivningslån

Cregnr

Datumstämpel

Uppgifter om sökandens ekonomi

Sökandens namn *Gustaf W. Jönsson* Uppgifterna gälla per
den 1 19.....

Tillgångar			Skulder	
Jordbruksfastigheter ¹⁾	Tax. värde	Uppskattat värde kronor	Inteckningsskulder hos följande långivare	kronor
<i>St. Jönstorp</i>	<i>25900</i>	<i>25900</i>	<i>Anna Karlsson</i> <i>St. Jönstorp</i>	<i>12500</i>
Annan fastighet				
Levande inventarier ²⁾		<i>7,000</i>		
Döda inventarier ³⁾		<i>4,100</i>		
Inventarier för personligt bruk (..... kr)		—	Borgenslån hos	
Inneliggande lager ⁴⁾ , avsett att försäljas			<i>Skara borg</i> <i>Årskilda bank</i> <i>Pärnäs</i>	<i>1500</i>
Dito, avsett att förbrukas på egendomen, samt växande gröda (..... kr)		—		
Avverkade skogsprodukter avsedda att försäljas			Växlar	
Anskaffat byggnadsmaterial, m. m.			Lån på livförsäkring	
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar, fordringar <i>S.k.b.s.</i>		<i>165</i>	Förfallet arrende	
Banktillgodohavanden, kontanter			Förfallna skatter	
Andra tillgångar			Varuskulder	
			Andra skulder <i>Hemmanets andel</i> <i>härn</i>	<i>3000</i>
Summa tillgångar		<i>37765</i>	Summa skulder	<i>17000</i>

Tillgångar över skulder *22765* kronor.

¹⁾ Jordregisterbeteckning anges *Jönstorp 2.13.*

²⁾ Specifikation på levande inventarier (angiv antalet)

Hästar <i>2</i>	Kor <i>6</i>	Tjurar	Ung kreatur <i>4</i>	Får	Getter	Svin <i>5</i>	Höns <i>35</i>
-----------------	--------------	--------	----------------------	-----	--------	---------------	----------------

³⁾ Maskiner, redskap, motorer,agnar, m. m.

⁴⁾ Lager av spannmål, foder, gödselmedel, m. m.

Ant: här gården areal 16.30 hektar

Av vad slags arbete har sökanden haft sin utkomst under senare år

Lantbrukare

Sökandens deklarerade årsinkomst under de tre sista åren

år 19 50

3084 kr

år 19 51

3547 kr

år 19 52

6712 kr

Övriga familjemedlemmars inkomst under det sista året kr

Finansieringsplan

för det företag, var till lånegaranti och avskrivningslån söks

Beräknade utgifter	kronor	Utgifterna beräknar jag täcka genom	kronor
Köpeskilling för förvärv av fastighet eller fastighetsdel		Stående lån mot första in-teckning hos	
Lantmäterikostnader			
Lagfarts- och in-teckningskostnader			
Byggnadskostnader		Amorteringslån hos	
Andra förbättringskostnader			
Betalning av följande skulder		Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upptages hos	
		Sökt avskrivningslån	
		Egna medel	
Anskaffning av inventarier ¹⁾		Återstående belopp ²⁾	
Tillhopa kronor		Tillhopa kronor	

¹⁾ enligt bifogad förteckning

²⁾ återstående belopp ämnar jag anskaffa genom

Att här lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande försäkras.

H. Janssén den 19/3 1953
(ort)

Gustaf Welander
(Sökandens namnteckning)

Bilaga till ansökan om
lånegaranti och avskrivningslån

Cregnr

Datumstämpel

Uppgifter om sökandens ekonomi

Sökandens namn

Otto Adenael Larsson

Uppgifterna gälla per
den 16/8 1953.

Tillgångar

Jordbruksfastigheter ¹⁾	Tax. värde	Uppskattat värde kronor
Jonstorp 41	26 000	31 000
Annan fastighet		
Levande inventarier ²⁾		5 000
Döda inventarier ³⁾		6 000
Inventarier för personligt bruk (3 000 kr)		—
Inneliggande lager ⁴⁾ , avsett att försäljas		
Dito, avsett att förbrukas på egendomen, samt växande gröda (3 000 kr)		—
Avverkade skogsprodukter avsedda att försäljas		
Anskaffat byggnadsmaterial, m. m.		
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar, fordringar		540
Banktillgodohavanden, kontanter		3 794
Andra tillgångar		
Summa tillgångar		46 274

Skulder

Inteckningsskulder hos följande långgivare	kronor
Skaraborgs Enskilda Bank	27 500
Borgenslån hos	
Växlar	
Lån på livförsäkring	
Förfallet arrende	
Förfallna skatter	
Varuskulder	200
Andra skulder	
Summa skulder	27 700

Tillgångar över skulder 19 574 kronor.

¹⁾ Jordregisterbeteckning anges²⁾ Specifikation på levande inventarier (angiv antalet)

Hästar	1	Kor	4	Tjurar	—	Ung kreatur	1	Får	—	Getter	—	Svin	10	Höns	30
--------	---	-----	---	--------	---	-------------	---	-----	---	--------	---	------	----	------	----

³⁾ Maskiner, redskap, motorer, vagnar, m. m.⁴⁾ Lager av spannmål, foder, gödselmedel, m. m.

Fkt. här gården areal 17 ha.

Av vad slags arbete har sökanden haft sin utkomst under senare år

Jordbruket

Sökandens deklarerade årsinkomst under de tre sista åren

år 19 50	år 19 51	år 19 52
2 300 kr	4 200 kr	10 000 kr

Övriga familjemedlemmars inkomst under det sista året kr

Finansieringsplan

för det företag, vartill lånegaranti och avskrivningslån söks

Beräknade utgifter	kronor	Utgifterna beräknar jag täcka genom	kronor
Köpeskilling för förvärv av fastighet eller fastighetsdel		Stående lån mot första inteckning hos	
Lantmäterikostnader			
Lagfarts- och inteckningskostnader			
Byggnadskostnader		Amorteringslån hos	
Andra förbättringskostnader			
Betalning av följande skulder			
		Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upptages hos	
		Sökt avskrivningslån	
		Egna medel	
Anskaffning av inventarier ¹⁾		Återstående belopp ²⁾	
Tillhoppa kronor		Tillhoppa kronor	

¹⁾ enligt bifogad förteckning
²⁾ återstående belopp ämnar jag anskaffa genom

Att här lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande försäkras.

Jonskap, Otum den 10/8 19 53
(ort)
Otto Lenzon
(Sökandens namnteckning)

H1907 K9155012

Tiebrin H. Jonstorp

T=St
R=4

Bl. 4

Bilaga till ansökan om lånegaranti och avskrivningslån

Cregnr

Datumstämpel

Uppgifter om sökandens ekonomi

Sökandens namn

Selgot Karlsson

Uppgifterna gälla per
den *1/8* 19*53*

Tillgångar			Skulder	
Jordbruksfastigheter ¹⁾	Tax. värde	Uppskattat värde kronor	Inteckningsskulder hos följande långivare	kronor
<i>Sontra 1:6</i>	<i>11.100</i>	<i>11.100</i>		
Annan fastighet				
Levande inventarier ²⁾				
Döda inventarier ³⁾		<i>800</i>		
Inventarier för personligt bruk (..... kr)		—	Borgenslån hos	
Inneliggande lager ⁴⁾ , avsett att försäljas				
Dito, avsett att förbrukas på egendomen, samt växande gröda (..... kr)		—		
Avverkade skogsprodukter avsedda att försäljas			Växlar	
Anskaffat byggnadsmaterial, m. m			Lån på livförsäkring	
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar, fordringar			Förfallet arrende	
Banktillgodohavanden, kontanter		<i>8.914</i>	Förfallna skatter	
Andra tillgångar			Varuskulder	
			Andra skulder	
Summa tillgångar			Summa skulder	
<i>20.814</i>				

Tillgångar över skulder *20.814* kronor.

¹⁾ Jordregisterbeteckning anges

²⁾ Specifikation på levande inventarier (angiv antalet)

Hästar	Kor	Tjurar	Ung kreatur	Får	Getter	Svin	Höns
—	—	—	—	—	—	—	—

³⁾ Maskiner, redskap, motorer, vagnar, m. m.

⁴⁾ Lager av spannmål, foder, gödselmedel, m. m.

gårdens areal är 3 hektar

Ant. här gårdens areal.

Av vad slags arbete har sökanden haft sin utkomst under senare år

Antbureau

Sökandens deklarerade års-
inkomst under de tre sista
åren

år 19 <i>50</i> <i>2.400</i> kr	år 19 <i>51</i> <i>2.270</i> kr	år 19 <i>52</i> <i>2.560</i> kr
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Övriga familjemedlemmars inkomst under det sista året _____ kr

Finansieringsplan

för det företag, vartill lånegaranti och avskrivningslån söks

Beräknade utgifter	kronor	Utgifterna beräknar jag täcka genom	kronor
Köpeskilling för förvärv av fastighet eller fastighetsdel		Stående lån mot första inteckning hos	
Lantmäterikostnader			
Lagfarts- och inteckningskostnader			
Byggnadskostnader		Amorteringslån hos	
Andra förbättringskostnader			
Betalning av följande skulder			
		Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökes, upptages hos	
		Sökt avskrivningslån	
		Egna medel	
Anskaffning av inventarier ¹⁾		Återstående belopp ²⁾	
Tillhoppa kronor		Tillhoppa kronor	

¹⁾ enligt bifogad förteckning
²⁾ återstående belopp ämnar jag anskaffa genom

Att här lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande försäkras.

Torsten Öttum den *11/8* 19 *53*
(ort)

Algot Karlsson
(Sökandens namnteckning)

Fickhus St. Jonstorp

Bilaga till ansökan om lånegaranti och avskrivningslån

Cregnr

Datumstämpel

Uppgifter om sökandens ekonomi

Sökandens namn

Per Karlsson

Uppgifterna gälla per
den 12/8 1953

Tillgångar			Skulder	
Jordbruksfastigheter ¹⁾	Tax. värde	Uppskattat värde kronor	Inteckningsskulder hos följande långivare	kronor
<i>Jonstorp 25</i>				
<i>Brög. 113</i>	<i>37.200</i>	<i>37.200</i>		
<i>Färlarp 33</i>	<i>7.583</i>	<i>7.583</i>		
Annan fastighet				
Levande inventarier ²⁾		<i>8.577</i>		
Döda inventarier ³⁾		<i>4.501</i>		
Inventarier för personligt bruk (.....kr)			Borgenslån hos	
Inneliggande lager ⁴⁾ , avsett att försäljas				
Dito, avsett att förbrukas på egendomen, samt växande gröda (.....kr)				
Avverkade skogsprodukter avsedda att försäljas			Växlar	
Anskaffat byggnadsmaterial, m. m			Lån på livförsäkring	
Obligationer, aktier, andelar i ekonomiska föreningar, fordringar		<i>357</i>	Förfallet arrende	
Banktillgodohavanden, kontanter		<i>18.137</i>	Förfallna skatter	
Andra tillgångar			Varuskulder	<i>600</i>
			Andra skulder <i>Skuld på Posttygh.</i>	<i>27.200</i>
Summa tillgångar		<i>76.270</i>	Summa skulder	<i>27.800</i>

Tillgångar över skulder *48.470* kronor.

¹⁾ Jordregisterbeteckning angives

²⁾ Specifikation på levande inventarier (angiv antalet)

Hästar	Kor	Tjurar	Ung kreatur	Får	Getter	Svin	Höns
<i>2</i>	<i>6</i>		<i>5</i>			<i>1</i>	<i>100</i>

³⁾ Maskiner, redskap, motorer, vagnar, m. m.

⁴⁾ Lager av spannmål, foder, gödselmedel, m. m.

Jonstorp 25 Brög. 113 areal 20 hektar

Av vad slags arbete har sökanden haft sin utkomst under senare år

Lantbrukare
Lantbruk

Sökandens deklarerade års-
inkomst under de tre sista
åren

år 1951
4.963 kr

år 1952
6.798 kr

år 1953
6.849 kr

Övriga familjemedlemmars inkomst under det sista året kr

Finansieringsplan

för det företag, vartill lånegaranti och avskrivningslån söks

Beräknade utgifter	kronor	Utgifterna beräknar jag täcka genom	kronor
Köpeskilling för förvärv av fastighet eller fastighetsdel		Stående lån mot första in-teckning hos	
Lantmäterikostnader			
Lagfarts- och in-teckningskostnader			
Byggnadskostnader		Amorteringslån hos	
Andra förbättringskostnader			
Betalning av följande skulder		Amorteringslån, för vilket lånegaranti sökas, upptages hos	
		Sökt avskrivningslån	
		Egna medel	
Anskaffning av inventarier ¹⁾		Återstående belopp ²⁾	
Tillhopa kronor		Tillhopa kronor	

¹⁾ enligt bifogad förteckning
²⁾ återstående belopp ämnar jag anskaffa genom

Att här lämnade uppgifter äro med sanningen överensstämmande försäkras.

St. Ingeborg Örtum den 12 / 8 1953
(ort)

Ume Karlson
(Sökandens namnteckning)

ANSÖKAN OM STATLIGT STÖD TILL DIKNINGSFÖRETAG.

Företag: "Stora Jonstorps dikningsföretag av år 1952 i Öttums socken inom Kvinnums kommun av Skeraborgs län.

Ans. nr 3969

Ordförande:

Fortroendeman:

Ende interessant

Lantbr. Verner Karlsson, St. Jonstorp, Öttum.

Dnr ID 498/53

Fnr 325/46

Titel, namn och adress

Föredragande: **Lantbruksingenjör Sven Hallin.**

Föredragandens utredning angående statsunderstöd.

Kostnads- och båtнадssammandrag. Till grund för detta har lagts: **verklig kostnad.**

Samfällighet (Delföretag)	Båtnad kronor	Arbets- och material kostnad kronor	Förrätn.- kostnader och dyl. kronor	Totalkostnad kronor	Bidrag kronor
A-G	48.770:53	31.553:84	1.137:64	32.691:48	13.000:-
H-L	14.937:-	6.403:70	348:57	6.752:27	2.700:-
M-N	1.199:50	1.421:17	26:21	1.447:38	570:-
<u>Summa</u>	<u>64.907:03</u>	<u>39.378:71</u>	<u>1.512:42</u>	<u>40.891:13</u>	<u>16.270:-</u>

För samfälligheten M-N överstiger kostnaden den av synemännen uppskattade jordförbättringen. Med hänsyn till de lokala förhållandena och områdets ekonomiska samband med övrig i företaget ingående jord kan dock kostnaderna anses försvarliga även för denna del av företaget.

~~Beräkning av statsunderstödet:~~

Delägare (namn och adress)	Sö- kan- de	Brukn.- delens areal Åker ha	Samfäl- lighet	Total kostnad kronor	Bidrag %	Andel i bidrag kronor
	S	annan mark ha				
Då det får anses vara ett allmänt intresse av betydelse att företaget kommer till stånd synes bidrag enligt gällande bestämmelser böra beviljas utan prövning av de enskilda delägarnas behov härav.						

sökes lån från statens ~~avdikningelånefond~~, vilken ansökan, då lånesökandenas
Samtidigt söker kreditgaranti för lån a kr., ärende nr.

antal överstiger två, skall överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Företaget uppfyller de i Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse J 1520/51 den 31 augusti 1951 (Dnr AD 267/51) angivna villkoren för ärendets avgörande inom lantbruksnämnden och företagets underhåll garanteras genom bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen.

Bilagor: 1 häfte synehandlingar och 4 st ritningar i koncept.
Sammanställning av förrättningskostnader och dylikt.
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.
Protokoll ang. styrelseval m.m.

LANTBRUKSNÄMNDENS BESLUT.

Med stöd av föredragandens utredning beviljar delegationen företaget ett ~~avskrivningslån~~ ^{statsbidrag}
å 16.270:- kr., varav samfälligheten

A-G	kronor	13.000:-	, vilket	bidrag	1711 a/3969
H-L	kronor	2.700:-	, vilket	bidrag	1711 b/3969
M-N	kronor	570:-	, vilket	bidrag	1711 c/3969

Företaget har, att när sådant av lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper ävensom att, därest torrläggningsskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter beslut av lantbruksnämnden vidkännas motsvarande minskning av lånet.

På grund av bestämmelserna i Kungl. Maj:ts kungörelse nr 413/51, § 12, andra stycket undantages

från andel i avskrivningslånet, då med hänsyn till sökandens ekonomiska ställning behov av bidrag uppenbarligen icke föreligger.

Den av förrättningsmannen ~~lantbruksingenjör Sven Hallin~~ upprättade planen för
företaget fastställs ~~med de ändringar, som å ritningarna införts med grön beteckning.~~

~~Som villkor för avskrivningslånet skall gälla
att dikningen utföres i överensstämmelse med nyssnämnda plan,
att företaget underkastar sig lantbruksnämndens kontroll och
att arbetet skall vara färdigt för avsyning senast den~~

~~Företaget är avsynat.~~

~~Avskrivningslånet eller till viss samfällighet beviljad del därav utbetalas så snart föreskrivna arbeten
äro slutförda och av lantbruksnämnden avsynade och godkända; dock äger företaget utbekomma del
av beloppet tidigare i den mån lantbruksnämnden med hänsyn till arbetets fortskridande finner skäl
medgiva detta. Innan del av avskrivningslånet utbetalas skall därför ställas säkerhet, som av lant-
bruksnämnden kan godkännas.~~

~~Avskrivningslån eller till viss samfällighet beviljad del därav avskrives så snart ifrågavarande arbete
avsynats och godkänts.~~

F Ö R E N I N G.

Undertecknade delägare i St. Jonstorp's dikningsföretag av år 1952 inom Öttums socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Bt. Jonstorp den 17 april 1952.

Ivar Gustavsson

Verner Karlsson

Otto Larsson

Gustaf Velander

Karl Gustafsson

Bestyrkes:

Sven Hallin

Karl Persson

Protokoll vid sammanträde
med delägarna i St. Jonstorps dik-
ningsföretag av år 1952 för val av
styrelse.

Den 17 april 1952 å St. Jonstorp.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och följande delägare:
Karl Gustavsson genom Verner Karlsson, Ivar Gustavsson, Verner Karlsson, Otto
Larsson, Gust. Welander, Aron Vilsson, Anders Avantesson, Chefen för Västra
flygbasomr. genom major E. Tham.

§ 1

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ledamöter med en suppleant.

§ 2

Till ordförande utsågs Verner Karlsson och till övriga ordinarie leda-
möter valdes Gust. Welander och Otto Larsson.

Till suppleant utsågs Ivar Gustafsson.

§ 3

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största
möjliga bidrag av statsmedel.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin

YTTRANDE angående statligt stöd till torrlägningsföretag.		Datumstämpel
Företagets namn Stora Jonstors diktningföretag av år 1952 i Öttums socken.		
Kommun Kvänum	Län Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — Lentbrukaren Verner Karlsson, St. Jonstorp, Öttum.		
Arbetstid jämlikt V. L. 10: 62 31/12 1960	Föreslagen arbetstid i kontrakt 1/9 1953	
Förslaget är upprättat — i samband m. fullst. syn —		
Frågan om bidrag — har — besluts — avgjorts i nämnden		

Samfällighet m. m.	Areal, varå alstringsbåtнад uppskattats		Jordförbättring kr	Totalkostnad kr	Bidrag	
	åker, tomt ha	annan mark ha			procent	kr
A-G	43,35	0,16	48.770:53	32.691:48	40	13.000:-
H-L	10,79		14.937:-	6.752:27	"	2.700:-
M-N	1,76		1.199:50	1.447:38		570:-
För samfälligheten M-N överstiger kostnaden den av synemännen uppskattade jord förbättringen. Med hänsyn till de lokala förhållandena och områdets ekonomiska samband med övrig i företaget ingående jord kan dock kostnaderna anses försvarliga även för denna del av företaget.						
Hela företaget	55,90	0,16	64.907:03	40.891:13	S:a	16.270:-
Av kostnaden belöper	40.891:13	kr på företagets utförande och -		kr på en första rensning		
» bidraget »	16.270:-	» » » » » »		» » » » » »		

Samfällighet m. m.	Låntagarnas andel i			Lån	
	jordförbättringen kr	kostnaden för utförandet		procent	kr
		procent	kr		
A-G	45.633:53	93,57	30.589:42	60	18.300:-
H-L	14.937:-	100,00	6.752:27	"	4.050:-
M-N	1.199:50	100,00	1.447:38	"	830:- ^x
x) Reducerat till 70% av båtnaden				S:a	23.180:-

AVSYNINGSENTYGG.

Undertecknad får härmed intyga, att "St. Jonstorps dikningsföretag av år 1952"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten - i Öttums socken, beviljats
lånegaranti nr - å - kronor
avskrivningslån nr - å - kronor
statsbidrag nr 1711/3969 å 16.270:-- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Se bifogade rapport över verkställd avsyning.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:
använt material:
avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet:
Brandförsäkring:

Skara den 28/12 19 53.

(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien - kronor
å avskrivningslånet - kronor
å statsbidraget - kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ~~ytterligare~~:

å lånegarantien - kronor
å avskrivningslånet - kronor
å statsbidraget 16.270:-- kronor

Kamerala avdelningens anteckning	
Utanordnat den	Signatur
/ 19 nr	
/ 19	
29/12 1953	ML

Skara den 28/12 19 53.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Förestående lånebelopp från statens avdikningslånefond tillstyrkes på grunder, som framgår av bil.

Bilagor.

Låneansökan

Förening

Förteckning över fastigheter för vilka lån sökes.

Utdrag ur protokoll ang. bidrags beviljande.

1 häfte synehandlingar och 4 st. ritningar i koncept.

Skara den 25 sept. 1953.

På lantbruksnämndens vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering.

(Rolf Eliasson)



(Sven Hallin)

RAPPORT över verkställd besiktning avsättning.		
Företagets namn "Stora Jonstorps dikningsföretag av år 1952" i Öttums socken.		
Kommun Kvänum	Län Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~Företagets styrelse~~ Lantbrukare Verner Karlsson, St. Jonstorp, Ö t t u m .		
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den 25 sept. 1953	Bidrag kr 16.270:-- (nr 1711/3969)	Lån kr -
Arbetsid jml. V.L. 10:62 d. 31/12 1960	Förlängning jml. V.L. 7:58 -	Kontrakterad arbetsid d. 1 sept. 1953
		Kontr. arb.-tid förl. till -

avsättningen
Vid ~~besiktningen~~, som verkställts av **assistent J. Lippert**
den **10 okt. 1952**, har befunnits att
företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av rördiket **E^I-**
- E^{IV} inom samfälligheten **A - G**, vilket hade flyttats på markägarens begäran c:a 15 m
norr om det föreskrivna läget i planen.

Dessutom hade brunn typ **Da** vid **3+95** utbytt mot typ **C**.
Dessa ändringar ha införts å ritningarna med grön beteckning.
Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.
Företagets slutliga kostnader ha uppgått till **40.891:13** kronor, varav räntor under
arbetstiden **450:--** kronor och styrelsearvoden **200:--** kronor.

Skara den 28 dec. 1953.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

UPPGIFT

Över verkliga kostnader vid St. Jonstorps dikningsföretag
 av år 1952. i Öttums
 socken... av Skaraborgs län, grundad på av företags styrelse
 lämnade uppgifter.

	S a m f ä l l i g h e t			Summa kronor
	A - G	H - L	M - N	
Syreförrättningen	1.064:49	326:16	26:21	1.416:86 ✓
Vattendonstols- avgift	73:15	22:41	-	95:56 ✓
Betänkande	-	-	-	-
Jordersättning för avloppens breddning	40:-	-	-	40:- ✓
Arbets- och material- kostnad	30.000:-	6.100:-	1.400:-	37.500:- ✓
Extra arbeten (berg)	244:24	40:32	-	284:56 ✓
Ersättning för jordupplag	300:-	-	-	300:- ✓
Diverse onkost- nader	446:39 371:26	136:77 113:75	10:99 9:14	594:15 ✓ 494:15 ✓
Räntor under arbetstiden	3516:72 338:08	1077:53 103:59	86:60 8:33	4680:85 ✓ 450:-
Styrelsearvode	150:26	46:04	3:70	200:- ✓
Diverse ersättningar	110:-	-	-	110:-
Summa kronor	35.945:25 32.691:48	7.749:13 6.752:27	1.527:50 1.447:38	45.201:98 ✓ 40.891:13
Beräknad kostnad	29.318:90	5.772:32	1.135:35	36.226:57
Båtnad	48.770:53	14.937:-	1.199:50	64.907:03

Skara den 11 oktober 1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Protokoll vid sammanträde
med delägarna i St. Jonstorp's dik-
ningsföretag av år 1952 för val av
styrelse.

Den 17 april 1952 å St. Jonstorp.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och följande delägare:
Karl Gustavsson genom Verner Karlsson, Ivar Gustavsson, Verner Karlsson, Otto
Larsson, Gust. Welander, Aron Vilsson, Anders Avantesson, Chefen för Västra
flygbasomr. genom major E. Tham.

§ 1

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ledamöter med en suppleant.

§ 2

Till ordförande utsågs Verner Karlsson och till övriga ordinarie leda-
möter valdes Gust. Welander och Otto Larsson.

Till suppleant utsågs Ivar Gustafsson.

§ 3

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största
möjliga bidrag av statsmedel.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin

Till

Styrelsen för "St. Jonstorps dikningsföretag av år 1952".

Vid den kontroll, som verkställdes av undertecknad den 8 aug. 1952 befanns, att rörledningen A - B - C (sträckan 0+82-5+27) var utförd enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget med undantag av följande:

Rörledningen å sträckan 0+82-1+4 var för grund och skall sänkas och omläggas enligt på platsen givna anvisningar så att jämn lutning i ledningen erhålles.

Rörlutloppet vid A och brunnen vid påle 3+95 voro ej utförda.

Brunnen vid 5+27 var ej slutgiltigt färdigställd.

Rörledningen A - B - C å sträckan 1+4-5+27 får övertäckas.

På grund av ledningens läge vid sidan av öppna avloppet torde brunn typ Da vid påle 3+95 utföras såsom typ C.

Skara den 11 aug. 1952

I tjänsten:

F.L.

1.02. Gering. Johann Karlsson, Steina

Fil

Styrelsen för Stjärnsjöps dikebyggnadsförening år 1952

Vid den kontrole, som verkställdes av assistent följande den 18. aug. 1952 befunns att rörledningarna C-D-E-F-G (sträckan 5+27 - 12+33) och M-N (sträckan 100 - 101+10) varit utförda enligt det vid synbesiktningen upprättade förslaget med undantag av följande:

Rörledningen C-D-E-F-G å sträckan 11+25 - 11+45 var utförd med bräckfall. Rörledningen skall vid p. 11+35 sänkas 0.05 m och vid p. 11+40 höjas 0.02 m samt omläggas enligt på platsen givna anvisningar så att jämn lutning i ledningen erhålles.

Å sträckan 7+78 - 7+86 var rör ej medlagda.

Bräcken vid p. 8+38 var ej medakt.

~~Rörledningen M-N skall vid p. 100+50 och 100+58 sänkas 0.01 m, samt vid p. 100+62 höjas 0.01 m så att jämn lutning å sträckan 100+45 - 100+62 erhålles.~~

Rörlutloppet vid M var ej utfört.

Rörledningarna C-D-E-F-G å sträckorna 5+33 - 7+78, 7+86 - 11+25 och 11+45 - 12+33 samt M-N å sträckan 100 - ¹⁰¹⁺¹⁰~~100+42~~ och ~~100+62 - 101+10~~ får övertäckas.

I kontrollavvis m. 5. nämnda brister vid rörledningen A-B-C å sträckan 0+82 - 1+4 var varit hjälpta, varför övertäckning får ske.

Skara den 18. aug. 1952

Stjärnsjö: *flippert*

Tite

Styrelsen för St. Jonstärps däckningsförelag år 1952

Vid den kontroll, som verkställdes av under tecknad den 29. aug. 1952 befunns att rörledningarna $\delta-\delta'-\delta''-\delta'''$, $\delta^I-\delta^{II}$, $\delta^I-\delta^I$, F-F och M-N (sträckan 101+10 - 102+34) voro utförda enligt det vid synförrättningen uppräskade förelagt med undantag av följande:

1) Rörledningen $\delta-\delta'-\delta''-\delta'''$ å sträckan 31+2 - 31+12 hade lagts med bakfall, varför den skall justeras och omläggas så, att jämn ledning i ledningen erhålles.

2) Utgående röret vid brunnen p. 32+53 låg 0.01 m. högre än inkommande. Utgående röret skall sänkas 0.01 m.

3) Rörledningen $\delta^I-\delta^I$ hade flyttats c. 10. m norr om den föreskrivna sträckningsplan. Brunnen vid p. 31+2 = 40. hade utbyts mot hepplingsbrunnen. Brunnen vid p. 30+95 hade utförts å ledningen i stället för vid utdam om densamma. Dessa ändringar i arketypplanen tillstyrkas till godkännande.

Övertäckning av de ovan nämnda rörledningarna, utom $\delta-\delta'-\delta''-\delta'''$ å sträckan 31+2 - 31+12, får verkställas. Rörledningen $\delta-\delta'-\delta''-\delta'''$ å sträckan 31+2 - 31+12 skall undergå förnyad kontroll i dess övertäckning får ske.

I kontrollberiset n. 6 nämnda brister vid rörledningen C-D-E-F-G å sträckan 11+25 - 11+45 har varit på ett tillfredsställande sätt avhjälpta. Rörledningen å sträckan 7+78 - 7+86 var utförd och låg på föreskrivet djup, varför övertäckning får ske. Brunnen vid

$\frac{440}{30} = 14.66$
 $\frac{125}{10} = 12.5$
 5.95

Stora Jonstorp
Bil. H

Beräkning av brukningsbättnad

$\frac{5}{4} = 1.25$ + brukningsbättnad Beräkningen utförd med ledning av följande undersökningar.

Fästighet + ägare	Läge	Längd a-pis m	kronor	Bättnad kronor	Summa kronor
<u>Jonstorp 4'</u>					
Otto Larsson	26-27-28	60	3.75	225:-	✓
$\frac{5}{4} = 1.25$	34-35-36	110	5.50	605:-	✓ 830:- ✓

<u>Jonstorp Stora 2^B</u>					
Gustav Welander	32-33-34-35	151	5.35	807:85	✓
$\frac{5}{4} = 1.25$	50-51-52-53	138	3.00	414:-	✓ 1221:85 ✓

<u>Tomter 2'</u>					
Karl Gustavsson	91-92-93-94	193	5.25	1013:25	
$\frac{5}{4} = 1.25$	101-102-103-104	303	5.25	1590:75	
	125-126-127-128	99	5.50	544:50	
	129-130	125	3.00	375:-	✓ 13523:50 ✓

<u>Jonstorp Stora 2⁵</u>					
Karl Gustavsson	55-56-57-58	170	5.25	892:50	✓ 22762:73
$\frac{10}{4} = 2.5$	D-7-26	145	5.00	725:-	✓ 892:50
$\frac{10}{4} = 2.5$	7-26-E	50	5.25	262:50	✓ 31870 23
$\frac{10}{4} = 2.5$	E-E'	110	4.00	440:-	✓
$\frac{10}{4} = 2.5$	45-46-47-48	82	3.25	266:50	✓ 2586:50 ✓

<u>Jonstorp Stora 2⁹</u>					
Br. Choro Erland Wiksson	3-4-5-C	132	7.00	924:-	✓
$\frac{10}{4} = 2.5$	Summa			9085:85	✓

comp. 2/2-52

på 8+38 var nedsat.

Skara den 8. sept. 1952

1 tjänst
f. Rypst. assistent

2. ex. till beruer Karlsson, st. fönstarp, ÖHem

Fastighet	Ägare	Procent av vinnl. kostnader	Vennliga kostnader kronor	Avgär					Summa kr.	Skall erläggas kr.	Skall erhållas kr.	
				Beräknat bidrag kr.	Erstatning kr.	Styrskatt dröjde kr.	Förskott kr.	Hantlanging kr.				
Samfälligheten A-G												
fönstorp 4'	Otho Larsson	24.40	8770:64	3172:-	-	-	1400:-	40:-	4612:-	4158:64	-	
fönstorp stora 2 ¹³	Gustav Welanders	24.63	8853:32	3201:90	-	50:-	1400:-	40:-	4691:90	4161:42	-	
Tomten 16	Algot Karlsson	4.54	1631:91	590:20	-	-	-	-	590:20	1041:44	-	
- " - 2'	Ivar Gustavsson	9.97	3583:74	1296:10	-	50:-	1400:-	40:-	2786:10	797:64	-	
fönstorp stora 25	Benner Karlsson	34.57	12426:27	4494:10	-	50:-	6614:57	40:-	11198:67	1227:60	-	
- " - 29	Aron o. Erland Wierberg	1.89	679:37	245:70	170:-	-	-	-	415:70	263:67	-	
- " - 2 ¹⁰	Sander Johansson	-	-	-	280:-	-	-	-	280:-	-	280:-	
	Summa	100.-	85945:25	13000:-	450:-	150:-	10814:57	160:-	24574:57	11650:68	280:-	
Samfälligheten H-L												
Tomten 2'	Ivar Gustavsson	95.43	7395:09	2576:61	-	-	-	-	2576:61	4818:48	-	
Öhum Brog. 11 ³ och fönstorp stora 25	Benner Karlsson	4.57	354:14	123:39	-	-	-	-	123:39	230:75	-	
	Summa	100.-	7749:23	2700:-	-	-	-	-	2700:-	5049:23	-	
Samfälligheten M-N												
fönstorp 4'	Otho Larsson	100.-	1527:50	570:-	-	50:-	-	-	620:-	907:50	-	
	Totalsumma	-	45201:98	16270:-	450:-	200:-	10814:57	160:-	27894:57	17607:41	280:-	

Sammandrag.

Fartighed	Ejere	Skall erlægges kr.	Skall erholdes kr.
fjorstrup 4'	Otto Larsen	5066:14 ✓	—
fjorstrup store 2 ¹³	Gustav Helander	4161:42 ✓	—
Tomten 16	Algot Karlsson	1041:71 ✓	—
Tomten 2'	Ivar Gustavsen	5616:12 ✓	—
fjorstrup store 2 ⁵ og Ørum Brogården 113	Verner Karlsson	1458:35 ✓	—
fjorstrup store 2 ⁹	Aron och Erlend Nilsson	263:67 ✓	—
fjorstrup store 2 ¹⁰	Sander Johansen	—	280:— ✓
	<u>Summa kr.</u>	<u>17607:41</u> ✓	<u>280:—</u> ✓

Skara den 3. nov. 1955

I tjänsten
f. Loppert,
assistent

Se beträffande
fin. Stora fjorstrup skningsföretag av år 1952
i Ørums socken.

Protokoll vid Byggnadsnämndens för-
sättning enligt vatten-
lagen för försättning
av mark, tillhörande
St. Jönstorp, m. fl. fastig-
heter i Östmarks socken
av Skaraborgs län.

Den 15 November 1951 i St. Jönstorp.

Närvarande: Undersekr. Stålsjö, Stålsjö, Stålsjö.

nygär och försättningsman, samt gode
männen Johan Nilberg, Larsegården, och Karl
Persson, Smedjegården, ävensom följande
säljare:

Förbandena:
~~Werner Karlsson~~

Karl Gustafsson äg. St. Jönstorp 2⁵, Brög: 11³ och
Tänten 2¹ genom Werner Karlsson sal.
fullmakt bil. FI

Gust. Velander äg. St. Jönstorp 2¹³

De övriga säljare:

Algot Karlsson äg. Tänten 1⁶

Otto Larsson " St. Jönstorp 4¹

Bröderna Aron och Erik Wilsson äga gemensamt
St. Jönstorp 2⁸

Anders Svantesson äg. St. Jönstorp 2¹⁷⁻¹⁹

Västra Flygbohusnämnden " St. Jönstorp 1¹ (Ap. 6)

fullmäktige F. Håkansson biträdd av jun-

Immars Gust. Larsson (fullmakt bil. F^{II})

§ 1

Uppklärtes de för förättningssmannen
utspäddade för ordningsman, som hade godset
enligt bil. H^I, H^{II}.

§ 2

Stigat för enot ryttmännen kunde
sj utvärderas.

§ 3

Förklades den vid förundersökningen
upptäckade nivåkartan över det vattenbe-
värande området samt profilt över
volymerna därifrån.

§ 4

Solunderna gikade på i frågavande
volymerna för djupning och i genläggning
med för, så att deras därav be-
svende mark må kunna på an-
darnäls enligt sätt förläggas och
~~för~~ brukas.

§ 5

Algot Karlsson och Otto Larsson förskade
sj med Solunderna och gikade på
frågetats utsträckning, så att försväl
dessa därav besvende mark må kunna
på andarnäls enligt sätt förläggas och

Enkas, bil. E.

§ 6

Det upplýstes att följande förhållanden
öfver det av Thunberg flyg förvaltningen
disponerade området visat sig till-
räckliga för flödesvattens bortledande.
Vadstället under sökning hade givit
med handen, att de vara för grund
för ovan för liggande och rationella
fick sökning.

§ 7

Som intet vidare fanns att ha
protokollet anteckna förklarades
sammanträdets upplöst med till-
räckande givande, att sedan värdig
för uppskattning och tillägg och
till sökning uppsatt och, nytt sam-
manträd kommer att hållas i ort
och tid, som kommer att i lag
vidrör för några hundra givande.
och och tid som ovan
i tjänsten
Medhållin

Biträdnade gade namn:
Jonas Loberg
Karl Larsson.

Den 17 April 1952 i St. Jämtorps

Ämne: Förestående synemän och

följande sökare:

Thors Gustafsson, St. Jämtorps, genom Verne Thallman
enligt fullmakt bil. F III

Yrre Gustafsson, St. Jämtorps.

Verne Thallman " "

Otto Larsson " "

Gust. Welaender " "

Arne Wikman " "

Anders Svantesson " "

Chefen för Västra Flygbasnämnden genom major B. Tham
enl. fullmakt bil. F IV.

§ 8

Förelades det sedan föra samman trädets
upprättade förslaget till de västerbesvär
maktens latta kontrollering med särskilt
förändringar.

§ 9

Uppställes synemännen utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. O.

§ 10

att maktiga och förvara till företaget
förändringar och förändringar och
att sammanhålla delägarna på val

av styrelsen utsågo sekreteraren Herman
Thorsen, H. Jämsbo.

§ 11

En fråga om förättning kostnaderna
som avses till skreddersräkningen, varav
ett exemplar skulle överlämnas till
skreddersvärdaren.

§ 12

Om intet vidare fanns att till proto-
kollat anteckna, så beslades förättningen
avslutas och skeddman trädde upp.

Ort och tid som ovan

~~§ 13~~

Wendellin

Med hälsning, gode män:

Hans Persson

Johan Loberg

315/46

E. D.

45-49

1945

Bil. A I



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad u få u härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

H. Jonstorp ^{2²} i Öttum socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Öttum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Verni Karlson onskade plan
adress H. Jonstorp
pr Kalltorp
Telefon: Villaborg 21

Öttum den 11 maj 1945

Verni Karlson

Gustaf Velander
onskade plan 10 km

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 16.5.1945.

G. W. J. J. J.
Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

H. Jonstorp

" "

H. Jonstorp

" "

" "

H. Jonstorp
Tröten

Erhard Edsön

Kron Vilson

Sanfrid Johansson

Pandu Johansson

Alice Johansson

Arvid Persson

Algot Karlsson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
Distriktslantmätaren

Sven Hallin

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17/5 1945

På länsstyrelsens vägnar

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Arvid Samuelson

Arvid Samuelson

317/46

8.

TORRÄGGRINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 6/10 1945 Dnr. 30
Exp. den 10/10 1945 nr. 5



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 15/56 mtd. Tomten nr 2 i Öttums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Öttum 9 km

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Isak Gustafsson

adress

Tomten, Öttum, Källtorp.

pr

Telefon:

Karl Villaberg 27 44

Källtorp den 24/9

1945

Isak Gustafsson

Förb. plan finns för förhandens ögr
Boasmans plan 38/1945

Se nr 2 243/45 St. Jönstorp

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Lilla Jonstorp
Stora Jonstorp
Tonten
Stora Jonstorp
Kungl. Flygförvaltningen.

P. Fredriksson
A. Persson
A. Karlsson
Karl Gustafsson.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
~~XXXXXXXXXXXX~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införlämnas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11/10 1945

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Förteckning

över undersättelser ang. sammanträde hos
Verner Karlsson, H. Jonstorp, torsdagen
den 15 nov. 1951 kl. 13.00, vilka denna
dag avsänts till:

- | | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------|
| 1. Karl Gustavsson, | H. Jonstorp, | <u>Öttern</u> |
| 2. Ivar Gustavsson, | " | " |
| 3. Verner Karlsson, | " | " |
| 4. Algot Karlsson, | Tonten, | " |
| 5. Otto Larsson, | H. Jonstorp, | " |
| 6. Gustav Ulander, | " | " |
| 7. Bröd. A. o. E. Wiksson, | " | " |
| 8. Anders Jonasson, | " | " |
| 9. Chefen för Västra Flygbasområdet, | <u>Göteborg!</u> | |
| 10. Häftesgodemannen | | |

Slutet för
anmälan
kl. 12/11

11. Verner Jonsson, H. Jonstorp, Kalltorp
" Johan Ullberg, Lassegården, Öttern.
Hera den 8 nov. 1951.

Meddelin

12. " Paul Persson, Reudjig:u Thvinnu 154

Ang. fortsatt sammanträde hos Verner
 Karlsson, Stora Jonstorp, torsdagen den 17 april
1952 kl. 12.30, har avdrag av kungörelse sänds
 till förestående.

Skara den 2 april 1952.

I tjänsten:
 M. Hultén

KUNGÖRELSEangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Stora Jonstorp m.fl.

i Öttums socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Verner Karlsson, Stora Jonstorp

tors- dagen den 17 april 1952 klockan 12.30,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Jonstorp 4¹, Jonstorp Stora 2⁵, 2⁹, 2¹⁰, 2¹³ och 2¹⁷⁻¹⁹, Tomten 1⁶ och 2¹,
Öttum Brogården 11³ samt Lilla Jonstorp 1¹.

Skara den 26 mars 1952.

I tjänsten:

Sven Hallin
Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

E.O. Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i lagen i laga ordning
i Öttums församling *30 mars* 19 *52* betygas:
~~sockenskyddskamraden~~

Ragnar Johansson
Ryphobende

Anhålles ~~värdsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd. under adress
Lantbruksing.kontoret, Skara

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stora Jonstorp m. fl. i Öttums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Verner Karlsson, Stora Jonstorp, torsdagen den 17 april 1952 klockan 12.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Jonstorp 4¹, Jonstorp Stora 2⁵, 2⁹, 2¹⁰, 2¹³ och 2¹⁷⁻¹⁹, Tomten 1⁶ och 2¹, Öttum Brogården 11³ samt Lilla Jonstorp 1¹.

Skara den 26 mars 1952.


I tjänsten:

SVEN HALLIN

Lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning fredagen den 28 mars 1952, intygas i tjänsten.

Skara den 31 mars 1952.



Under beaktande jorden oss med behållningen
 på den dyne förutseende, som ligger
 förslagsmässigt av mark till höllande St.
 Jäntens m. fl. och yrka vi på för-
 bättring av sträckning, så att från val
 kan därav beaktas mark m. fl.
 kunna på andra måttelyt (sats) kon-
 jureras och brukas.

St. Jäntens den 15 nov. 1951
 sigot Karlsson Otto Larsson

Pretyper:
 Peter Hallin
 Jonas Ueberz
 Rast Heston.

Fullmakt

för *Kerner Karlson* från *H. Jonstorp Öttum*
 aff, vid *syndförättning enligt rättslagen ang. H. Jonstorp, m. fl.*
hemmar inom Öttum Gockertors dagen den *15 nov.* 19 *51*

föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt.

H. Jonstorp Öttum den *15/11* 19 *51*

Karl Gustafsson

Aff ovanstående fullmakt egenhändigt underskrifvits av *Karl Gustafsson*
 från *H. Jonstorp Öttum* den *15/11* 19 *51* och aff *Kerner Karlsons*
 från *H. Jonstorp Öttum*, namn då fanns å fullmakten utsatt, intyga undertecknade, på en
 gång närvarande viftnar


Erik Nilsson
 adress *Jonstorp Öttum*

Karl Wilson
 adress *Jonstorp Öttum*

VÄSTRA FLYGBASOMRÅDET

Nr 264.Postadr. GÖTEBORG 1
Telefon 17 45 30, växelF u l l m a k tSyneförrättning enl vat-
tenlagen ang St Jonstorp
m fl hemman i Öttums sn.för fältmästare F. Håkansson att vid sammanträde torsdagen
den 15 nov 1951 kl 1300 hos Verner Karlsson, St. Jonstorp,
Villaberg, i mitt ställe föra Kungl Maj:ts och Kronans
talan och dess rätt bevaka.


Göteborg den 11/11 1951


C. Bergström

C Flybo W

Bevittnas:



majr

Löjtnant

Fullmakt

för Verner Karlsson från St. Jonstorp
 Ottum att vid syneftigättning hos Verner
 Karlsson St. Jonstorp Ottum den 17/4-1952
 ang. förklagning av vattenstodade mar-
 ker enl. kungörelse d. 26 mars 1952, föra
 min talan och utöva min rösträtt.
 St. Jonstorp Ottum d. 17/4-1952

Gustafsson

Egenhändige namnteckning berättar
 Erhard Nilsson Per Nilsson

VÄSTRA FLYGBASOMRÅDET


Nr 88Postadr. GÖTEBORG 1
Telefon 17 45 30, växel

Torrläggning av vattenska-
dade marker tillhörande
Stora Jonstorp m fl i Öt-
tums socken.

F u l l m a k t

för major E. Tham att vid sammanträde torsdagen den 17
april 1952 kl 1230 hos Verner Karlsson, Stora Jonstorp,
i mitt ställe föra Kungl Maj:ts och Kronans talan och
dess rätt bevaka.


Göteborg den 15/4 1952



C. Bergström

C Flybo W

Bevittnas:



Västra Flygbasområdet

Göteborg 1

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Öttums socken.</u>							
<u>Jonstorp 4¹</u>							
<u>Otto Larsson</u>							
Åker, mylla på mellanlera	1	0,71		900	~~2000~~	~~1100~~	478:71 ~~781:--~~
" - " -	2	0,94		"	~~"~~	~~"~~	633:80 ~~1034:--~~
" - " -	3	0,96		"	2000	1100	1056:--
" - " -	4	0,69		"	"	"	759:--
" - " -	5	0,41		700	"	1300	533:--
" - " -	6	0,62		800	"	1200	744:--
" - " -	7	1,40		1000	~~2000~~	~~1000~~	759:05 ~~1400:--~~
" - " -	8	1,04		800	~~2000~~	~~1200~~	676:65 ~~1248:--~~
" - " -	9	1,15		700	~~2000~~	~~1300~~	810:57 ~~1495:--~~
" - " -	10	0,67		900	2000	1100	737:--
" - " -	11	0,55		1100	"	900	495:--
" - " -	12	0,63		900	"	1100	693:--
" - " -	13	0,43		1000	"	1000	430:--
" - " -	14	0,57		1300	"	700	399:--
" - " -	15	0,41		1750	1800	50	20:50
" - " -	16	0,35		800	"	1000	350:--
" - " -	17	0,39		1350	"	450	175:50
" - " -	18	0,21		1170	"	630	132:30
" - " -	19	0,40		900	"	900	360:--
" - " -	20 a	1,12		"	2000	1100	1232:--
" - " -	20 b	0,33		700	"	1300	429:--
" - " -	21	0,73		1500	"	500	365:--
Alstringsbåtnad							12269:08
Brukningsbåtnad							830:--
Summa		14,71					13099:08

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Jonstorp Stora 2¹³</u>							
<u>Gustav Welander</u>							
Åker, mylla på mellanlera	22	0,66		1350	1800	450	297:--
" - " -	23	0,73		1100	2000	900	657:--
" - " -	24	0,75		600	"	1400	1050:--
" - " -	25	1,02		"	"	"	1428:--
" - " -	26	0,76		800	"	1200	912:--
" - " -	27	0,99		"	"	"	1188:--
" - " -	28	1,21		900	"	1100	1331:--
" - " -	29	0,26		1500	"	500	130:--
" - " -	30	0,72		1000	"	1000	720:--
" - " -	31	0,78		"	"	"	780:--
" - " -	32	1,15		"	"	"	1150:--
" - " -	33	0,55		990	1800	810	445:50
" - " -	34	0,54		1170	"	630	340:20
" - " -	35	0,45		1200	"	800	360:--
Alstringsbåtnad							10788:70
Brukningsbåtnad							1221:85
<u>Summa</u>		10,57					12010:55
<u>Tomten 1⁶</u>							
<u>Algot Karlsson</u>							
Åker, mylla på mellanlera	36	0,28		900	2000	1100	308:--
" - " -	37	0,19		"	"	"	209:--
" - " -	38	0,32		1950	"	50	16:--
" - " -	39	0,62		1500	"	500	310:--
" - " -	40	1,37		1000	"	1000	1370:--
<u>Summa</u>		2,78					2213:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tomten 2¹</u>							
<u>Karl Gustavsson</u>							
Åker, mylla på mellanlera	41	0,81		700	2000	1300	1053:--
" - " -	42	1,08		900	"	1100	1188:--
" - " -	43	1,02		"	"	"	1122:--
" - " -	44	0,64		700	"	1300	832:--
" - " -	45	1,12		500	"	1500	1680:--
" - " -	46	0,78		800	"	1200	936:--
" - " -	47	0,42		700	"	1300	546:--
" - " -	48	0,49		"	"	"	637:--
" - " -	49	0,57		900	"	1100	627:--
" - " -	50	0,62		"	"	"	682:--
" - " -	51	0,52		1000	"	1000	520:--
" - " -	52	0,75		"	"	"	750:--
" - " -	53 a	0,45		1100	"	900	405:--
" - " -	53 b	0,69		900	"	1100	759:--
" - " -	54	0,36		"	"	"	396:--
" - " -	55	0,84		1100	"	900	756:--
" - " -	56	0,50		900	"	1100	550:--
" - " -	57	0,50		1200	"	800	400:--
" - " -	58	1,18		1300	"	700	826:--
" - " -	59	0,72		1000	"	1000	720:--
" - " -	60	0,19		900	"	1100	209:--
Alstringsbåtnad							15594:--
Brukningbåtnad							3523:50
<u>Summa</u>		14,25					19117:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Jonstorp Stora 2⁵</u>							
<u>Karl Gustavsson</u>							
åker, mylla på mellanlera	61	1,13		900	2000	1100	1243:--
" - " -	62	0,97		"	"	"	1067:--
" - " -	63	0,97		700	"	1300	1261:--
" - " -	64	1,30		"	"	"	1690:--
" - " -	65	0,77		800	"	1200	924:--
" - " -	66 a	0,46		1000	"	1000	460:--
äng - " -	66 b		0,16	240	300	60	9:60
åker, mylla på lättlera	67	0,54		900	2000	1100	594:--
" mylla på mellanlera	68	0,05		660	1200	540	27:--
" - " -	69	0,09		720	"	480	43:20
" - " -	70	0,12		660	"	540	64:80
" - " -	71	0,09		780	"	420	37:80
" - " -	72	0,20		600	"	600	120:--
" - " -	73	0,07		440	800	360	25:20
tomt	74	0,12		1700	2000	300	36:--
"	75	0,18		1950	"	50	9:--
åker, mylla på mellanlera	76	0,15		1500	"	500	75:--
" - " -	77	0,19		1080	1200	120	22:80
" - " -	78	0,10		800	2000	1200	120:--
" - " -	79	0,26		"	"	"	312:--
" - " -	80	0,19		1600	"	400	76:--
" - " -	81	0,51		800	"	1200	612:--
" - " -	82	1,59		900	"	1100	1749:--
" - " -	83	0,79		700	"	1300	1027:--
" - " -	84	0,98		600	"	1400	1372:--
" - " -	85	0,68		800	"	1200	816:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på mellanlera	86	0,40		800	2000	1200	480:--
" - " -	87	0,07		1100	"	900	63:--
Alstringsbåtnad							14336:40
Brukningsbåtnad							2586:50
<u>Summa</u>		12,97	0,16				16922:90
<u>Öttum Broården 11³</u>							
<u>Karl Gustavsson</u> 34							
Åker, mylla på mellanlera	88	0,62		1000	2000	1000	620:--
<u>Jonstorp Stora 2⁹</u>							
<u>Bröd. Aron o. Erland Wilsson</u>							
Brukningsbåtnad							924:--
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Öttums socken.</u>							
<u>Samfälligheten A - G .</u>							
<u>Jonstorp 4¹</u>							
Otto Larsson	1-12, 17-21	12,95					11899:58
<u>Jonstorp Stora 2¹³</u>							
Gustav Welanders	22-35	10,57					12010:55
<u>Tomten 1⁶</u>							
Algot Karlsson	36-40	2,78					2213:--
<u>Tomten 2¹</u>							
Karl Gustavsson	41,53a- -57	4,15					4863:50

[illegible]

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.




Fastighet o. ägare	Läge	Längd m	å-pris kr	B å t n a d	
				kronor	Summa kronor
<u>Jonstorp 4¹</u>					
Otto Larsson	26+92-27+52	60	3:75	225:--	
	34+4-35+14	110	5:50	<u>605:--</u>	830:--
<u>Jonstorp Stora 2¹³</u>					
Gustav Welanders	32+53-34+4	151	5:35	807:85	
	50-51+38	138	3:--	<u>414:--</u>	1221:85
<u>Tomten 2¹</u>					
Karl Gustavsson	91+54-93+47	193	5:25	1013:25	
	70+20-73+23	303	5:25	1590:75	
	25+93-26+92	99	5:50	544:50	
	I - I ^I	125	3:--	<u>375:--</u>	3523:50
<u>Jonstorp Stora 2⁵</u>					
Karl Gustavsson	55-56+70	170	5:25	892:50	
	D-7+26	145	5:--	725:--	
	7+26-E	50	5:25	262:50	
	E - E ^I	110	4:--	440:--	
	45-45+82	82	3:25	<u>266:50</u>	2586:50
<u>Jonstorp Stora 2⁹</u>					
Br. Aron o. Erland Wilsson	3+95 - C	132	7:--		<u>924:--</u>
Summa kronor					9085:85

St. Jonstorp den 17 april 1952.

I tjänsten:

W. H. Melin

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Jonstorp Stora 2¹⁰</u>							
Sander Johansson	250	8	20:--	750	20	150:--	170:--
<u>Jonstorp Stora 2⁹</u>							
Bröd. Aron o. Erland Wilsson	250	8	20:--	750	20	150:--	170:--
<u>Summa</u>							340:--
St. Jonstorp den 17 april 1952.							
I tjänsten: 							
Biträdande gode män:  							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - G.</u>				
		<u>Sträckan A - B - C.</u>				
0+82-5+27	✓ 445	250 -"- m	427	3:85	1643:95	
0+82-1		Grävning lägg. o återfyllning "	18	3:-	54:-	
1-2		D:o "	100	2:20	220:-	
2-5+27		" "	327	2:80	915:60	
		Lera m ³	460	2:50	1150:-	
5+27		Brunn typ F, d = 1000mm st	1	160:-	160:-	
3+95		" " D _a , d = 500 m "	1	55:-	55:-	
0+82		Rörutlopp typ B "	1	50:-	50:-	
3+42, 3+92 } 4+42, 4+92 }		I flödesdiket vid varje tel.stolpe utföres en 2 m lång trumma d = 0,528 m l = 2m, (eller motsvarande belopp för flyttning av stolparna)	4	70:-	280:-	
		Jordersättning			340:-	
		arbetsl. o oförutsett			6 11:45	5480:-
		<u>Sträckan B - B^I.</u>				
200-201	100	Justering av botten o slänter m	100	1:50	150:-	
		arbetsl. o oförutsett			20:-	170:-
		<u>Sträckan C - D - E - F - G.</u>				
5+27 -5+33	✓ 6	450 mm:s rör m	6	10:35	62:10	
5+33-7+78	✓ 245	375 " "	245	7:25	1776:25	
7+78-8+65	87	250 " "	87	3:85	334:95	
8+65-10+33	168	200 " "	168	3:-	504:-	
10+33-12+33	200	150 " "	200	2:40	480:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
5+27-5+33		Grävning, lägg. o återfylln. m	6	7:10	42:60	
5+33-7+78		D:o "	245	4:80	1176:-	
7+78-8+65		" "	87	3:20	278:40	
8+65-10+33		" "	168	2:80	470:40	
10+33-11+59		" "	126	2:30	289:80	
11+59-12+33		" "	74	2:10	155:40	
8+60		Genomgrävning av väg st	1	10:-	10:-	
7+78, 5+33		Brunn typ A; d = 1000 mm "	2	160:-	320:-	
7+26		375x150x150 mm:s korsrör				
		jämte brunn typ A; d = 450 mm st	1	75:-	75:-	
8+38		250x100x100 mm:s korsrör				
		jämte brunn typ C; d = 450 mm st	1	45:-	45:-	
8+65		Brunn typ A; d = 600 mm "	1	90:-	90:-	
10+33	}	Brunn typ A; d = 450 mm "	3	60:-	180:-	
11+59, 12+33		arbetsl. o oförutsett			690:10	6980:-
	706					
		<u>Diket D - D^I - D^{II} - D^{III}</u>				
20+20-23+18	298	300 mm :s rör m	298	5:65	1683:70	
23+18-24+50	132	250 " "	132	3:85	508:20	
24+50-25+18	68	225 " "	68	3:50	238:-	
25+18-26+92	174	200 " "	174	3:-	522:-	
26+92-27+52	60	150 " "	60	2:40	144:-	
27+52-29+42	190	100 " "	190	1:35	256:50	
20+20-21+78		Grävning läggning o återfylln. m	158	3:75	592:50	
21+78-23+18		D:o "	140	3:25	455:-	
23+18-24+50		" "	132	3:-	396:-	
24+50-24+90		" "	40	2:65	106:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
24+90-25+80		Grävning läggning o återfylln. m	90	4:-	360:-	
25+80-25+93		D:o	13	2:30	29:90	
25+93-26+92		D:o	99	2:20	217:80	
26+92-27+52		D:o	60	2:-	120:-	
27+52-28+40		D:o	88	1:70	149:60	
28+40-29+42		D:o	102	2:20	224:40	
76+88		Genomgrävn. av väg st	1	10:-	10:-	
21+78		300x200x150 mm:s korsrör st	1	75:-	75:-	
		+ brunn typ A; d=450 mm				
23+18		300x150x100 mm:s korsrör st	1	75:-	75:-	
		+ brunn typ A; d=450 mm				
24+50		Brunn typ A; d= 600 mm st	1	90:-	90:-	
25+18		Brunn typ C; d=500mm st	1	35:-	35:-	
25+93, 26+88, }		Brunn typ A; d= 450 mm st	5	60:-	300:-	
26+92, 27+52, }		Arbetsl. o oförutsett			791:40	7380:-
29+42						
	922					
		I IV				
		D - D				
55-56+70	170	200 mm:s rör m	170	3:-	510:-	
55- 56		Grävning läggning o återfylln. "	100	2:40	240:-	
56-56+70		D:o	70	2:10	147:-	
56+70		Brunn typ A; d= 450 mm st	1	60:-	60:-	
		Arbetsl. o oförutsett			93:-	1050:-
	170					
		II V				
		D - D.				
60-60+68	68	125 mm:s rör m	68	1:85	125:80	
60-60+50		Grävning läggning o återfylln. "	50	2:75	137:50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
60+50-60+68		Grävning läggning o ifylln. m	18	2:-	36:-	
60+68		Brunn typ A; d=450 mm st	1	60:-	60:-	
		Arbetsl. o oförutsett			30:70	390:-
	68					
		<u>Diket E - E^I - E^{II} - E^{III}</u>				
30-31+5	105	300 mm:s rör m	105	5:65	593:25	
31+5-33+41	236	225 " " "	236	3:50	826:-	
33+41-34+4	63	200 " " "	63	3:-	189:-	
34+4-35+14	110	150 " " "	110	2:40	264:-	
30-31+5		Grävning läggning o återfylln." m	105	3:50	367:50	
31+5-32+53		D:o " "	148	2:90	429:20	
32+53-33+41		D:o " "	88	2:95	259:60	
33+41-33+50		D:o " "	9	2:95	26:55	
33+50-34+4		D:o " "	54	2:25	121:50	
34+4-35+14		D:o " "	110	2:10	231:-	
30+95		Genomgrävning av väg st	1	10:-	10:-	
31		300x100 mm:s korsrör + brunn				
		typ A; d=450 mm st	1	65:-	65:-	
31+5		Brunn typ A; d=800 mm "	1	120:-	120:-	
32+53, 33+41		Brunn typ A; d= 525 mm "	2	70:-	140:-	
34+4, 35+14		Brunn typ A; d= 450 mm "	2	60:-	120:-	
		Arbetsl. o oförutsett			447:40	4210:-
	514					
		<u>Diket E - E^I - E^{IV}</u>				
40-40+83	83	150 mm:s rör m	83	2:40	199:20	
40+83-41+56	73	100 " " "	73	1:35	98:55	
40-40+83		Grävning läggning o återfylln. m	83	2:-	166:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
40+83-41+56		Grävning läggning o återfylln. m	73	1:70	124:10	
40+83,41+56		Brunn typ A; d=450 mm st	2	60:-	120:-	
		Arbetsl. o oförutsett			72:15	780:-
	156					
		II V <u>Diket E - E.</u>				
50-51+38	138	150 mm's rör m	138	2:40	331:20	
50-50+40		Grävning läggning o återfylln. "	40	1:45	58:-	
50+40-51+38		D:0	98	1:70	166:60	
51+38		Brunn typ A; d=450 mm st	1	60:-	60:-	
		Arbetsl. o oförutsett			64:20	680:-
	138					
		<u>Diket F - F.^I</u>				
45-45+82	82	100 mm's rör m	82	1:35	110:70	
45-45+82		Grävning lägg. o återfylln. "	82	1:70	139:40	
45+82		Brunn typ A; d=450 mm st	1	60:-	60:-	
		Arbetsl. o oförutsett			39:90	350:-
	82					
		<u>Samfälligheten A + G summa kr.</u>				27,470:-
		<u>Samfälligheten H - L.</u>				
		<u>Sträcken H - J.</u>				
6 7+10-70	290	150 mm's rör m	290	2:40	696:-	
67+10-68+45		Grävning läggning o återfylln. "	135	1:60	216:-	
68+45-70		D:0	155	2:40	372:-	
		Arbetsl. o oförutsett			126:-	1410:-


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan J - K - L.</u>				
70-70+20	20	225 mm:s rör	m 20	3:50	70:-	
70+20-72+26	206	200 " "	" 206	3:-	618:-	
72+26-73+23	97	150 " "	" 97	2:40	232:80	
70-70+20		Grävning lägn. o återfylln.	" 20	2:70	54:-	
70+20-71		D:o	" 80	2:-	160:-	
71-71+60		D:o	" 60	2:40	144:-	
71+60-72+26		D:o	" 66	2:10	138:60	
72+26-72+80		D:o	" 54	1:80	97:20	
72+80-73+23		D:o	" 43	2:-	86:-	
70+20		Brunn typ C; d=500mm	✓ st 1	35:-	35:-	
72+26, 73+23		Brunn typ A; d=450mm	st 2	60:-	120:-	
	323	Arbetsl. o oförutsett			<u>184:40</u>	1940:-
		<u>Diket J - J.^I</u>				
80-81+45	145	125 mm:s rör	m 145	1:85	268:25	
80-80+24		Grävning lägn. o återfylln.	" 24	2:20	52:80	
80+24-81+45		D:o	" 121	1:50	181:50	
81+45		Brunn typ A; d=490 mm	st 1	60:-	60:-	
		Arbets. o oförutsett			<u>57:45</u>	620:-
	145					
		<u>Diket K - K.^I - K.^{II}</u>				
90-91+54	154	100 mm:s rör	m 154	1:35	207:90	
91+54-92	46	125 " "	m 46	1:85	85:10	
92-93+47	147	100 " "	m 147	1:35	198:45	
90-90+94		Grävning lägn. o återfylln.	94	1:70	159:80	
90+94-91+54		D:o	60	1:60	96:-	
91+54-92		D:o	46	1:85	85:10	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
92-93		Grävning lägn. o återfylln.	100	1:65	165:-	
93-93+47		D:o	47	2:-	94:-	
92,93+47		Brunn typ A; d=450 mm	st 2	60:-	120:-	
		Arbetsl. o oförutsett			128:65	1340:-
	347					
		<u>Samfälligheten H - L summa kr</u>				5310:-
		<u>Samfälligheten L - M.</u>				
		<u>Diket M - N.</u>				
100-101+32	132	125 mm:s rör	m 132	1:85	244:20	
101+32-102+34	102	100 " "	" 102	1:35	137:70	
100-100+68		Grävning lägn. o återfylln.	" 68	2:05	139:40	
100+68-101+32		D:o	" 64	1:90	121:60	
101+32-102+34		D:o	" 102	1:65	168:30	
100+68		Brunn typ C; d=450 mm	✓ st 1	35:-	35:-	
101+32,102+34		Brunn typ A; d=450 mm	" 2	60:-	120:-	
100		Rörledningsöga typ A	" 1	30:-	30:-	
		Arbetsl. o oförutsett			103:80	1100:-
	234					
		<u>Samfälligheten M - N summa kr.</u>				1100:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		Samfälligheten A - G				27,470:-
		" H - L				5310:-
		" M - N				1100:-
		<u>Summa kr.</u>				33,880:-

St. Jonstorp den 17 april 1952.

I tjänsten:



ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets fremsläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagens rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnssringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0.30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vedertörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger, Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets rörledningsögon,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- För samfälligheterna A - G och M - N, kors i berghäll å höjden +9,77 m.
omkring 107 m. öster punkt D^{II} och 4 m. söder gräns mellan Tomten 2¹
och Tomten 1⁶.

För samfälligheten H - L, kors i ladans N.Ö. knutsten invänd vägen å höj-
den +8,19 m. omkring 95 m. S. Ö. punkt H.

St. Jonstorp den 17 april 1952.

I tjänsten

W. H. Hallin

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med avdelningar (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigur	Jordför- bättring	Andel i kostnad			
			A-B-C-D-E-F-G, B-B ^I , E-E-E-E ^{III} , E-E ^{IV} , E-E ^{IV} , F-F ^I	D-D ^I -D ^{II} -D ^{III} , D-D ^I , D-D ^{IV} , D-D ^V		
		Kronor				
			<u>Samfälligheten A - G.</u>			
I	1-12, 22-35 65-84+					
	brukningsbåt.	31325:73	18650:-		18650:-	0,595357
II	17-21, 36-41, 61-64, 53a-57, 85, 86+					
	brukningsbåt.	17444:80	5650:-	8820:-	14470:-	0,82943
I+II		48770:53	18650:-	8820:-	27470:-	0,563249




Av utredningen framgår att avdelningsuppdelning icke skall ske.

St. Jonstorp den 17 april 1952.

I tjänsten

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Öttums socken.</u>						
<u>Samfälligheten A - G .</u>						
<u>Jonstorp 4¹</u>						
Otto Larsson	L S	11899:58	✓	6702:68	24,40	L
<u>Jonstorp Stora 2¹³</u>						
Gustav Welander	L S	12010:55	✓	6765:86	24,63	L
<u>Tomten 1⁶</u>						
Algot Karlsson		2213:--		1247:14	4,54	
<u>Tomten 2¹</u>						
Karl Gustavsson	L S	4863:50	✓	2738:76	9,97	L
<u>Jonstorp Stora 2⁵</u>						
Karl Gustavsson	L S	16859:90	✓	9496:38	34,57	L
<u>Jonstorp Stora 2⁹</u>						
Bröd. Aron o. Erland Wilsson		924:--		519:18	1,89	
Summa		48770:53		27470:--	100,00	75,13
<u>Samfälligheten H - L .</u>						
<u>Tomten 2¹</u>						
Karl Gustavsson	L S	14254:--	✓	5067:33	95,43	
<u>Öttum Brogården 11³</u>						
Karl Gustavsson	L S	620:--	✓	220:37	4,15	
<u>Jonstorp Stora 2⁵</u>						
Karl Gustavsson	L S	631:--	✓	22:30	0,42	
Summa		14937:--		5310:--	100,00	23,02

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent
Samfälligheten M - N . Jonstorp 4 ¹ Otto Larsson	2	1199:50		1100:--	100,00	1,85
St. Jonstorp den 17 april 1952. I tjänsten:  Biträdande gode män:  						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Stora Jonstorp m.fl. hemman i Öttums
socken och Kvänums kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör
av åtskilliga i sydvästlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom
och från vattenskadade marker, belägna omkring 2,5 km. nordväst Öttums kyrka
inom sektion n:r 2 och 3 av nederbördsområde n:r 142, för möjliggörande av
bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vatten-
lagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta,
där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets
gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstill-
fället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-
karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna ut-
märkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna
A - B - C - D - E - F - G , B^I - B , H - I - K - L och M - N för de olika
huvudavloppen samt D - D^I - D^{II} - D^{III} , D^I - D^{IV} , D^{II} - D^V , E - E^I - E^{II} - E^{III} ,
E^I - E^{IV} , E^{II} - E^V , F - F^I , I - I^I och K - K^I - K^{II} för sidogrenar härtill.
Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och
enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne
heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna
för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsrit-
ningarna utmärks med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å
marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största

till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionrats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, begränsas å nivå-kartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. All den i företaget ingående marken har å nivåkartan utmärkts med gul kantfärg.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bilaga H .

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - G" , "H - L" och "M - N" . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, samt av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts i fråga om samfälligheten A - G , bil. M . Härav framgår, att samfälligheten icke skall uppdelas på olika avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet an-

given i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställer sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle beträffande samfälligheten M - N understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheterna A - G och H - L skall sådan avgift, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 95 kronor 56 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att vid företagets utförande skola verkliga kostnaderna för varje samfällighet bokföras separat;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Stora Jonstorps dikningsföretag av år 1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar

från nedanstående datum.

Stora Jonstorp den 17 april 1952,

I tjänsten:

Nordström


Biträdande gode män:

*Karl Persson.
Jonas Lööfberg*








Typritningar

Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blad 4




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

St. Jonstorps dikningsföretag av år 1952

Öttums SOCKEN (NAMN) AV **Skaraborgs** LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1952 (ÅR) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL 31 DEC. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

ANTAL RITN ST. 4

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

Wen Hallin
(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)