



Akt nr:
R-E1a-1542

AU\$R-E1a-1542

4867-5

LANTBRUKSSTYRELSEN

30 DEC. 1953

LANTBRUKSSTYRELSEN

R 5-1542

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Korsmadens dikningsföretag av år 1952"

i S:a Kedums o. Naums s:nar och Ryda kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1952 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 23/9 1953
NÄMNDEN ☒LANTBRUKS- ☒ Bidr. den / 19....
STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19.... utan
med

ändring av arbetsplan.

(Ändring har införts å berörda ritningar
färgbeteckning)

5 x 1542

RAPPORT över verkställd ~~beskrivning~~ avsyning.			
Företagets namn Korsmedens dikningsföretag av år 1952			
Socken S:a Kedums och Naums	Län Skaraborgs		
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~ Lantbr. Ebbe Jonsson, Korsanden, Vara.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 12/10-1955	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr 25.240:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 25/9-1953	Bidrag till utförandet, kr 18.570:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 9.070:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12-1961	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 31/12-1956	Kontrakterad arbetstid förlängd till -

avsyningen
 Vid ~~beskrivning~~, som verkställts av **assistent Axel Kedefält**
 den **12 december 1955**, har befunnits att **ovan angivna företag var utförda**
enligt den fastställda arbetsplanen varför det härmed godkännes.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade.
Skara den 15 december 1955.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid samman-
sättning enligt vatten-
lagen för förslagning
av nämnd, tillhörande
Horsnaden m. fl. i
Södra Hedemors församling av
Åkeraborgs län.

Den 8 Mars 1951 i Åkeraborgs församling.

Närvarande: Understecknad, statens
lantbruksskuggare och församlingens
samt gode män Johan Andersson,
Högåker, och Povel Larsson, Lund,
även som följande delägare:

Församlingens:

Hugo Forsblad äg. Horsnaden 1²
Olov B. Carlsson " Rypsten 1¹
Bernt Persson " $\frac{1}{32}$ mtl av Horsnaden 1¹⁶,
 $\frac{1}{16}$ mtl av Horsnaden 1², Lund d:a 1²
Herbert Andersson äg. $\frac{1}{16}$ mtl av Horsnaden 1¹² a.
 $\frac{1}{32}$ " " " 1²¹
Olof Svantesson " " 1²⁹
Hilma Carlsson dödsbo äg. Lund d:a 1³ genom
delägaren Alka Carlsson (öfr. delägare:
Jörg Carlsson)
Hugo Bergkvist äg. Horsnaden 1¹⁸
Paul Hedvedson " " 1¹⁵

^{2.}
* Äldermannen för Horsnaden's samfundet samt Nya Föreblad

Oven Leijer äg. Horsnaden 1⁸

Olle Jansson " private brodern Erik J.
Horsnaden 184

Erik Bergkvist äg. Prototyp 1^o & 2^o

De övriga sakägare:

Gunnar Leijer äg. Thulabacken 1², Vättvet 1⁵

och alllet Län 1^{en} jättedel

Maja Lundkvist " Vägen 1⁵ och 2⁵

Arvid o. Karl Andersson äg. Vägen 1⁹

Karl Olsson " Horsnaden 1³. Thors Hovman 3

Arvid Bengtsson " " 1⁹

Fraus Michlsson " 1/64 del av Horsnaden 1¹⁰

Gustav Jansson " " " " " 1¹⁰

Hennig Larsson " " " " " 1¹⁰ & 1¹⁷

Oven Johansson " 1/64 " " " 1¹⁷

Oven Johansson " 1/32 " " " 1²¹

Oven o. Holger Leijer äg. Horsnaden 1²² genom Oven Leijer

~~Thad~~ Olof Vonten Larsson äg. Namn 89

Staten för vägar II distrikt genom Län i gästrik
G. Höjberg eul. fullmakt bit. **FI**

Väg förvaltningen i Skaraborgs län genom

Väg förman G. Larsson eul. fullmakt
bit. **FI** 2

§ 1
Uppställes det för prästningsmannen
att på detta förordnandet, som hade lydelse
dåligt bit. **A**.

§ 2
 Något för snart öfverlämnades kunde ej
 utvinnas.

§ 3
 Förelades den vid förundersökningen
 upprättade nivåkartan över det vatten.
 bestående område samt profilt över
 vattensläppen närliggande.

§ 4
 Förelades på ifrågasatt område
 vattensläpps förhållanden och igenläggning
 i möjligaste mån med för, så
 att deras värdar beröende mark må
 kunna på ändamålsenligt sätt
 förläggas och brukas.

§ 5
 Gust. Johansson, Thel Olson, Gunnar
 Reijer, Torsten Carlsson och Boen Johansson
 förmedlade sig med följande och för-
 hade på företagens utsträckning.
 så att järn väl deras värdar beröende
 mark må kunna på ändamålsenligt
 sätt förläggas och brukas, bil. E.

§ 6
 Det upplystes att landsvägs förhållanden

vid pile 27 i sin helhet ombyggt
på 1890-talet och där efter tilläts
på längden för några år sedan.

§ 7
7 fråga om det vid 105+83 rjor-
derliga nya genomloppet genom
jämningens barvall skulle beaktas
för Högberg inom en vecka till ställa
för sättningsmannen uppgift och be-
räknad kostnad för anordnande av
sådant Genomlopp.

§ 8
Som intet Vidare finns att till
protokollet anteckna, förklarades
sammanträdet upplöst med till-
räkningsgivande, att sedan under-
sökningen kompletterats och för-
slag till drömingen förordnats,
nytt sammanträde kommer att
hållas å ort och tid, som kommer
att i laga ordning för och ägarerna
tillräkna givas.

Utskrift den 8 mars 1951

Wenttallin

miträddes gode män:

John Andersson Sven Lars Jon.

Den 18 april 1952 i Ureatorps församlingsshus.

Närvarande: Förestående segnemän och

följande sakägare:

Hugo Lundkvist	Vägen
Erik Bergkvist	Bräbörps
Sven B. Carlsson	Rysten
Hugo Forsblad	Thorsnaden
Edde Jansson	"
Sven Leijer	"
Hemming Larsson	"
Bertil Persson	Lilla Lund
Karl Olsson	Thorsnaden
Sven Johansson	"
Herbert Andersson	"
Otto Svantesson	"

Hilda Carlsons dödsbo Lilla Lund genom delägaren Åke Carlsson

Carl Boetius Rättbörps torp

Clupea för Statens Jämvägar II distribut genom
ingenjören Curt Wäre och fullmakat
bil. F^{III}

Gust. Jansson, Thorsnaden

§ 9

Förelades det sedan förä sammankädet uppsättade förslaget till de vattenbestämda markernas bättre tilläggning med den tillhörande handläggning.

§ 10

Om införas sig Kont Jollaunen, Hovs-
mader och Gunnar Leijer, Åltoys.

§ 11

Upplästes synemännens utlåtande
som hade lydelse enligt bil. P.

§ 12

Att Mattaga och Jirana till för-
saget förande handläggas och räkningar
utgåga synemännen Olle Jansson,
Hovsmader, nitteu och Jirana i upp-
drag att sammanbilla delägarna
för val av styrelse.

§ 13

I fråga om försättnings kostnader
hänvisades till avrådes räkningen, varav
ett exemplar skulle övertäckas till akt-
förvararen.

§ 14

Sam intet vidare fanns att till pro-
tokollat anteckna, förklarades försättningen
avslutad och sammantaget uppläst.
Det och till seer ovan

U. Hjertén:
Medhallin

Prisbärande gäde män:

John Andersson

Jonas Larsson

E. D. 122-49
1944

7.
Bil. 77
Fm. 244/46



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få n härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Horsnaden av. fl. i S. Thedmans sock en av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Årntorp. (Thedmans länplats)

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Hugo Forsblad
adress Horsnaden
pr Vara

Telefon: Årntorp 46

Horsnaden den 21 november 1944

Hugo Forsblad
John Davidsson
Karl Davidsson
Hugo Berghvint
Emil Johansson
Ivan Karlsson
Josef Carlsson

Aug. Lijers Herbh. gr. Iven Lijers
Josef Johansson
Bertil Persson
Herbert Andersson
Otto Svantesson
Gustaf Jansson.

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Skara den 22 nov. 1944.

Årntorp

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Lilla Lund

Lilla Lund

Yromaden

Yromaden

Yedumsbålen

Yedumsbålen

Yedumsbålen

Yalou Malmberg

Aug. Berg

Augusta Magnussons Stb.

M. Davidssons Stb.

Br. Andersson

Erland Karlsson

Hugo Lundkvist

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin
Distriktslantmätaren

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & ländskansliet den 23/11 1944

Carl Mannerfelt

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Förteckning.

över underväntelser ang. sammankäde i
 Föreningshuset, Sundby, Torsdagen den 8 mars
1951 klottan 10.00. vilka denna dag avänt till:

- | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|
| | ^{altorp} | ^{Asporna} | ^{Vara} |
| 1. Gunmar Lijer, Västergården, Naum <u>Vara</u> . | | | |
| ✓ 2. Hugo Lundkvist, Vågen, Asarna, " | | | |
| 3. Klida Karlsson, " " " | | | |
| 4. Bröd. Noid o. Karl Andersson, Redumstaden, <u>Sundby</u> . | | | |
| ✓ 5. Erik Bragkvist, Bratorp, Asarna, <u>Vara</u> . | | | |
| ✓ 6. Ivar Bertil Karlsson, Rysten, " " | | | |
| ✓ 7. Hugo Forsblad, Rossmaden, " " | | | |
| ✓ 8. Karl Olsson, " <u>Sundby</u> . | | | |
| ✓ 9. Bröd. Ebbe o. Erik Jönsson, Rossmaden, Asarna, <u>Vara</u> . | | | |
| 10. Olof Johansson, " " " | | | |
| ✓ 11. Ivar Lijer, " " " | | | |
| 12. Noid Bragkvist, " " " | | | |
| 13. Frans Nicklsson, " " " | | | |
| 14. Gustaf Jönsson, " " " | | | |
| 15. Josef Johansson, " " " | | | |
| 16. John Davidsson, " " " | | | |
| ✓ 17. Hemming Larsson, (^{Rossmaden} <u>Västergården</u> , ^{Vara} <u>Sundby</u>) | | | |
| 18. Karl Davidsson, Rossmaden, Asarna, <u>Vara</u> . | | | |
| ✓ 19. Bertil Persson, Lilla Lund, " " | | | |
| 20. Noid Johansson, Rossmaden, <u>Sundby</u> . | | | |
| ✓ 21. Ivar Johansson, " " | | | |
| ✓ 22. Bertil Andersson, " " | | | |

23. Hugo Bengkvist, Rossmaden, hemborg.
 24. Hildur Svensson, ~~hemborg~~ Matstugård, Nauru
Vara.
 25. Ernst Johansson, Rossmaden, hemborg.
 26. Holger Leijer, Träsegården, Helas.
 27. Ernst Fridell, Rossmaden, hemborg.
 28. Gustaf Davidsson, " Byggnad, Vara
 29. Otto Svansson, " hemborg.
 30. Gunnar Warkund, L. Lund, P. a. Rådhus, hemborg.
 31. Max Andersson & Sorenson, Box 64, Tumleberg.
 32. Karl Gustav Andersson, Olafslund, Byggnad, Vara
 33. Nils Holger Larsson, " " "
 34. Hulda Carlsson dödso, L. Lund, " "
 35. Hjohmar Mathberg, " " "
 36. Godsäg. Carl Boethius, Ribbingsborgs egendom, Vara.
 37. Torsten Larsson, Ödegården, Vara
 38. Daniel Svensson dödso, Matstugård, Nauru, Vara
 39. Täckförvaltningen i Skaraborgs län, Marieröd.
 40. Chefen för Statens Järnvägar, II distrikt, Göteborg.
 41. Skiftesgodsmannen John Andersson, Lång. n. hemborg.
 42. " " " " Vara

Skara den 28 febr. 1951.

T. Ljåsten:

Reuttsallin

Ang. fortsatt sammanträde i Årentorps
föreningshus fredagen den 18 april 1952 kl.
10.00 har avdrag av kungörelse sänds till
föreläande.

Skara den 3 april 1952.

I tjänsten:

Wenckellin

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Korsmaden m.fl.

i Södra Kedums och Naums socken nar

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos i Arentorps föreningshus

fre- dagen den 18 april 19 52 klockan 10.00,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Södra Kedums socken.

Korsmaden, Kålabacken, Vättnet, Vägen, Brotorp, Rysten, Lilla Lund och Kedum
Stommen.

Naums socken.

Ribbingstorp, Alet Lilla (Altorp), Naum och Matsahägnad.

Skara den 26 mars 1952.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivt ~~uppläst~~ anslagen i laga ordning i

Naums församling

~~sockens kyrka~~ den 30 mars 19 52 betygas:

K. H. H. H. H.

Kyrkoh.

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits

bevis, ~~en~~ ~~uppläsningen~~, varder till mig återsänd. under adress
Lantbruksing.kontoret. Skara

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Korsmaden m.fl.

i Södra Kedums och Naums socken när
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde ~~hos~~ i Arentorps föreningshus

fre- dagen den 18 april 19 52 klockan 10.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Södra Kedums socken.

Korsmaden, Kålabacken, Vättnet, Vägen, Brotorp, Rysten, Lilla Lund och
Kedum Stommen.

Naums socken.

Ribbingstorp, Alet Lilla (Altorp), Naum och Matsahägnad.

Skara den 26 mars 1952.

I tjänsten:

Sven Hallin.
(R.)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ i anslagen i laga ordning i
S:a Kedums församling
~~sockens kyrka~~ den 30 mars 19 52 betygas:

S. Hellander
Kyrkoh.

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd. under adress
Lantbruksing.kontoret, Skara

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Korsmaden m. fl. i Södra Kedums och Naums socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Arentorps föreningshus fredagen den 18 april 1952 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Södra Kedums socken:

Korsmaden, Kålabacken, Vättnet, Vägen, Brotorp, Rysten, Lilla Lund och Kedum Stommen.

Naums socken:

Ribbingstorp, Alet Lilla (Aletorp), Naum och Matsahägnad.

Skara den 26 mars 1952.

I tjänsten:

SVEN HALLIN


Lantbruksingenjör

i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning fredagen den 28 mars 1952, intygas.

Skara den 31 mars 1952.

I tjänsten:



Undertecknade för ena oss med Söderströms
 till den synerförrättning, som avser
 försläggning av mark tillhörande Hov-
 madden m. fl. i S. Fredmans socken,
 och yrka vi på prästens utsträck-
 ning, så att jämväl vår där av
 bebodde mark må kunna på
 ända måls enligt såd. förslägg
 all brukas

Arentorp den 8 mars 1951
 Gustav Jonsson Karl Olsson

Gunnar Lijer Torsten Larsson

Eren Johansson

Bebyggelses:

John Andersson Sven Larsson

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr Dc 953/51

~~Rättegångs~~fullmakt


Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ^{baningenjör I. Högberg} ~~innehavaren hönan~~ eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen ang. Korsnaden m. fl. hemman

utföra och bevaka Statens järnvägars


talán i mål ~~mot~~

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 3.3. 1951



Bevittnas:



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 803-43/51.


Ls/MA

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägförman G. Larsson, Vara, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Korsmeden m.fl. hemman inom S. Kedums och Naums socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 7 mars 1951.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Nils G. Lenas

Rättegångsfullmakt


Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ^{ingenjören Curt Wårre} ~~ingenjören Curt Wårre~~ eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid sammanträde i Arentorps föreningshus fredagen den 18 april 1952, kl. 10.0,

utföra och bevaka Statens järnvägars _____

talat ~~XXXXXX~~ angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Korsnaden m.fl. i Södra Kedums och Naums socknar av Skaraborgs län.


Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 9 april 19 52.



Bevittnas:





Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

På grund av bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen för "Korsmadens dikningsföretag av år 1952" i Södra Kedums socken av Skaraborgs län i de delar, som berör allmän väg.

Det ena exemplaret av utdraget torde återsändas med påteckning om granskning. Det andra kan behållas.

Representant vid syneförrättningen har varit vägförman G. Larsson.

Skara den 16 maj 1952.

I tjänsten:



(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

STATENS JÄRNVÄGAR

36 BANSEKTIONEN
Baningenjören

Lidköping 10.3.51.

D.-nr Sgr 3205

Anhölltes att i svarskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Hg/ul

Herr Lantbruksingenjören Sven Hallin,
Folkungagatan 4,
S k a r a.

Refererande till överenskommelse vid syneförrättning
i Arentorp den 8 ds får jag meddela att ett 150 mm
genomlopp på ca 2,0 m djup under banan, utan brunnar,
längd ca 9 - 10 m f.n. beräknas kosta 250:- kr. Med
hänsyn till väntade löneökningar synes dock böra räk-
nas med en kostnad av 300:- kr.

Sall ul

Högaktningsfullt

I. Högberg

(I. Högberg)

Till

Chefen för Statens Järnvägars II distrikt,

G ö t e b o r g .


På grund av bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen för "Korsnådens dikningsföretag av år 1952" i Södra Kedums socken av Skaraborgs län i de delar, som berör statens Järnvägar.

Det ena exemplaret av utdraget torde återsändas med påteckning om granskning. Det andra exemplaret kan behållas.

Representant vid syneförrättningen har varit ingenjör Curt Wärre.

Skara den 16 maj 1952.

I tjänsten:


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STATENS JÄRNVÄGAR

Göteborg 26.5.52

II DISTRIKTET
Distriktssekreteraren
och
Ombudsmannen

D.-nr Dc 953/51

Anhöles att i svarskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Till Herr Lantbruksingenjören i
Skaraborgs län,
SKARA.

Med föranledande av Eder skrivelse den 16 ds rörande
Korsmadens dikningsföretag av år 1952 får jag härmed
återställa ena exemplaret av bekomna planutdragen med
därå tecknat besked, att från statens järnvägars sida
icke finnes anledning till erinran mot sagda plan.



/Oscar Nordén/

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokonton 18 29 16

Datum

19.5.52

Bil. G^{IV}

Lantbruksingenjören Sven Hallin
Skara

Eder beteckning

Eder meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

16.5.52

1746-43/52 Ls/MN

Ang. Korsmadens dikningsföretag av år 1952 i S. Kedums socken

Med anledning av Eder skrivelse den 16 maj 1952 får vägförvaltningen härmed meddela.

./.

Eder förslag har i enlighet med föreskrifterna i 10 kap. 52 § vattenlagen granskats av vägförvaltningen och återgående kopia har försetts med påskrift härom. Granskningen har givit anledning till följande erinran.

För trumman vid 26 + 89 - 26 + 97 bör angivas lutning eller också bottenhöjd även i nedströmsändan.

Trumman vid 115 + 78 - 115 + 86 bör, för den händelse den i framtiden skall underhållas av vägförvaltningen utföras av vägrör, vars minsta dimension är 225 mm.

Om ifrågavarande vattengenomlopp skola utföras genom vägförvaltningens försorg, skall meddelande om lämplig tidpunkt här för i god tid lämnas till vägmästaren i Vara vägmästareområde.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet o. ägare</u>	<u>Avloppssträcka</u>	<u>Längd m</u>	<u>å-pris kr</u>	<u>Båtnad kr</u>	<u>Summa kr</u>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten A - N .</u>					
<u>Korsmaden 1⁸⁴</u>					
Bröd.Ebbe o.Erik Jonsson G - G ^I		70	1:80	126:--	
<u>Korsmaden 1⁸⁴</u>				226:-- ^{x)}	
Desamma	110+80-111+56	76	4:--	<u>304:--</u>	352:--
<u>Korsmaden 1⁸</u>					
Sven Leijer	70-71+45	145	3:--	435:--	
<u>Korsmaden 1⁸</u>					
Densamme	71+54-77+77	23	7:--	<u>161:--</u>	596:--
<u>Korsmaden 1²⁹</u>					
Otto Svantesson	81+9-82+30	118	3:50	<u>413:--</u>	413:--
<u>Lilla Lund 1²</u>					
Bertil Persson	90-92+36	236	3:--	<u>708:--</u>	708:--
	<u>Summa kronor</u>				2069:--
<u>Samfälligheten B - B^{IV} .</u>					
<u>Naum 8⁹</u>					
Torsten Larsson	133+74-134+54	60	3:--	<u>180:--</u>	180:--
<u>Alet Lilla 1¹</u>					
Gunnar Leijer	130+60-132+32	172	4:--	<u>688:--</u>	688:--
	<u>Summa kronor</u>				868:--

x) Båtnaden är begränsad till beräknad kostnad för utförandet å angiven sträcka.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten E - E^{II}.</u>					
<u>Rysten 1¹</u>					
Sven Bertil Karlsson	105+83-105+10	108	4:--	<u>432:--</u>	<u>432:--</u>
<u>Samfälligheten P - R.</u>					
<u>Korsmaden 1³</u>					
Karl Olsson	191+78-193	120	3:50	<u>420:--</u>	<u>420:--</u>
<u>Samfälligheten R - T.</u>					
<u>Korsmaden 1²</u>					
Hugo Forsblad	56+36-57+19	65	3:--	195:--	
<u>Korsmaden 1²</u>					
Densamme	65-65+64	64	2:50	<u>160:--</u>	355:--
<u>Korsmaden 1³</u>					
Karl Olsson	65+64-66+80	106	2:50	<u>265:--</u>	<u>265:--</u>
<u>Summa kronor</u>					<u>620:--</u>
<u>Samfälligheten M - M^{IV}.</u>					
<u>Lilla Lund 1²</u>					
Bertil Persson	M - M ^{III}	200	2:--	<u>400:--</u>	<u>400:--</u>

Arentorp den 18 april 1952.

I tjänsten:



Meddelanden

John Andersson *Sven Larsson.*

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten A - N .</u>							
<u>Diket A - B - C .</u>							
<u>Vättnet 1⁵</u>							
Gunnar Leijer	60	5	3:--				3:--
<u>Vägen 2⁵</u>							
Hugo Lundkvist	160	7	11:20				11:20
<u>Vägen 1⁵</u>							
Densamme	130	7	9:10				9:10
<u>Vägen 1¹⁰</u>							
Alida Karlsson	150	10	15:--	250	17	42:50	57:50
Summa							80:80
<u>Diket C - D - E - F - G - H - I - K - L .</u>							
<u>Vägen 1¹⁰</u>							
Alida Karlsson	140	12	16:80	310	17	52:70	69:50
<u>Brotorp 1¹ o. 2¹</u>							
Erik Bergkvist	100	11	11:--	320	17	54:40	65:40
<u>Rysten 1¹</u>							
Sven Bertil Karlsson	700	9	56:--	1200	17	204:--	260:--
<u>Korsmaden 1²</u>							
Hugo Forsblad	250	10	25:--	650	18,5	120:25	145:25
<u>Korsmaden 1⁸⁴</u>							
Bröd. Ebbe o. Erik Jonsson	600	9	54:--	1150	19	218:50	272:50
<u>Korsmaden 1⁸</u>							
Sven Leijer	180	10	18:--	460	19	87:40	105:40
<u>Korsmaden 1¹²</u>							
Josef Johansson	80	10,5	8:40	240	19	45:60	54:--

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Korsmaden 1²³</u>							
Gustav Davidsson	130	12	15:60	360	19	68:40	84:--
<u>Korsmaden 1⁸⁵</u>							
John Davidsson	200	10,5	21:--	460	19	87:40	108:40
<u>Korsmaden 1¹⁵</u>							
Karl Davidsson	140	10	14:--	470	19	89:30	103:30
<u>Korsmaden av 1¹⁶</u>							
Henning Larsson	50	10,5	5:25	210	19	39:90	45:15
<u>Korsmaden av 1¹⁶</u>							
Bertil Persson	50	11,5	5:75	180	19	34:20	39:95
<u>Korsmaden 1³¹</u>							
Gunnar Warlund	40	13	5:20	110	19	20:90	26:10
<u>Korsmaden 1³³</u>							
Max Andersson	20	12	2:40	40	18	7:20	9:60
Summa							1388:55
<u>Diket L - M - M^I.</u>							
<u>Korsmaden av 1²¹</u>							
Herbert Andersson	-			150	17	25:50	25:50
<u>Korsmaden av 1²¹</u>							
Evert Johansson	-			150	17	25:50	25:50
<u>Korsmaden, samfälld mark till</u>							
<u>Korsmaden</u>							
Hugo Forsblad	-			30	17	5:10	5:10
<u>Lilla Lund 1²</u>							
Bertil Persson	-			140	17	23:80	23:80
Summa							79:90
Samfälligheten	A - N	summa kronor					1549:25

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten P - R .</u>							
<u>Diket P - Q - R .</u>							
<u>Korsmaden 1³</u>							
Karl Olsson	50	19	9:50	50	19	9:50	19:--
<u>Korsmaden 1⁸⁴</u>							
Bröd. Ebbe o. Erik Jonsson	50	10	5:--	50	19	9:50	14:50
Summa							33:50
<u>Samfälligheten R - T .</u>							
<u>Diket R - S - S^I - T .</u>							
<u>Korsmaden 1⁸⁴</u>							
Bröd. Ebbe o. Erik Jonsson	60	4	2:40	100	18	18:--	20:40
<u>Korsmaden 1²</u>							
Hugo Forsblad	70	6	4:20				4:20
<u>Korsmaden 1³</u>							
Karl Olsson	40	6	2:40				2:40
Summa							27:--
Slutsumma kronor							1609:75
Arentorp den 18 april 1952.							
I tjänsten:							
							
Biträdande gode män:							
							
Erik Larsson.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Naums socken.</u>							
<u>Naum 8⁹</u>							
<u>Torsten Larsson</u>							
åker, mylla på sand	1	0,34		1080	1800	720	244:80
" - " -	1 a	0,40		"	"	"	288:--
" - " -	2	0,40		1170	"	630	252:--
" - " -	2 a	0,20		"	"	"	126:--
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		1,34					910:80
<u>" brukningsbåtnad</u>							180:--
<u>Alet Lilla av 1¹ (Altorp)</u>							
<u>Carl Boëthius</u>							
åker, mylla på sand	3	2,20		1440	1800	360	792:--
" - " -	4	1,14		1710	"	90	102:60
" - " -	5	1,97		1620	"	180	354:60
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		5,31					1249:20
<u>Ribbingstorp 1¹</u>							
<u>Carl Boëthius</u>							
åker, mylla på sand	6	0,55		1740	~~1800~~	~~60~~	12:12 ~~33:--~~
" - " -	7	0,39		1620	~~--~~	~~180~~	25:79 ~~70:20~~
" - " -	8	0,73		1760	~~--~~	~~40~~	10:73 ~~29:20~~
" - " -	9	0,15		"	~~--~~	~~--~~	2:20 ~~6:--~~
" - " -	10	0,58		1620	~~--~~	~~180~~	38:35 ~~104:40~~
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		2,40					89:19 ~~242:80~~

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Alet Lilla av 1¹ (Altorp)</u>							
<u>Gunnar Leijer</u>							
åker, mylla på sand	11	0,87		1260	1800	540	469:80
" - " -	12	1,07		"	"	"	577:80
" - " -	13	0,34		1530	"	270	91:80
" - " -	14	0,62		"	"	"	167:40
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		2,90					1306:80
" brukningsbåtnad							688:--
<u>Södra Kedums socken.</u>							
<u>Kålabacken 1⁵</u>							
<u>Gunnar Leijer</u>							
odlingsmark, mylla på lerbl. sand	15		0,24	510	940 ~~1700~~	430	103:20
" - " -	16		0,15	"	940 ~~1700~~	"	64:50
" - " -	17		0,14	0	170 ~~1700~~	170	23:80
<u>Summa alstringsbåtnad</u>			0,53				191:50
<u>Vägen, ett torp 2⁵</u>							
<u>Hugo Lundkvist</u>							
odlingsmark, mylla på lerbl. sand	18		0,40	680	1700	1020	408:--
" - " -	19		0,28	"	"	"	285:60
" - " -	20		0,31	0	1190 ~~1700~~	1190	368:90
<u>Summa alstringsbåtnad</u>			0,99				1062:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vägen 1⁵</u>							
<u>Hugo Lundkvist</u>							
åker, mylla på lerbl. sand	21	0,34		680	1700	1020	346:80
" - " -	22	0,25		"	"	"	255:--
odlingsmark, - " -	23		0,31	0	1280 ~~1700~~	1280	396:80
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		0,59	0,31				998:60
<u>Vägen 1¹⁰</u>							
<u>Alida Karlsson</u>							
åker, mylla på lerbl. sand	24	0,49		850	1700	850	416:50
" - " -	25	0,47		1190	"	510	239:70
" - " -	26	0,29		"	"	"	147:90
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		1,25					804:10
<u>Vägen 1⁹</u>							
<u>Bröd. Arvid o. Karl Andersson</u>							
åker, mylla på lerbl. sand	27	0,63		850	1630 ~~1700~~	780	491:40
<u>Brotorp 1¹, 2¹</u>							
<u>Erik Bergkvist</u>							
åker, mylla på sand	28	0,14		1100	1700	600	84:--
" - " -	29	0,08		"	"	"	48:--
" - " -	30	0,19		"	"	"	114:--
" - " -	31	0,13		1280	"	420	54:60
" - " -	32	0,23		880	"	820	188:60
" - " -	33	0,05		370	"	1330	66:50
" - " -	34	0,03		880	"	820	24:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på sand	35	0,09		1210	1700	490	44:10
" - " -	36	0,05		810	"	890	44:50
" - " -	37	0,50		750	"	950	475:--
" - " -	38	0,24		1210	"	490	117:60
" - " -	39	0,54		700	"	1000	540:--
" - " -	40	0,17		680	"	1020	173:40
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		2,44					1974:90
<u>Rysten 1¹</u>							
<u>Sven Bertil Karlsson</u>							
åker, mylla på sand	41	1,10		850	1700	850	935:--
" - " -	42	1,17		1020	"	680	795:60
" - " -	43	0,71		1080	1800	720	511:20
" - " -	44	0,10		1710	"	90	9:--
" - " -	45	0,43		1620	"	180	77:40
" - " -	46	0,41		1080	"	720	295:20
" - " -	47	0,78		1260	"	540	421:20
" - " -	48	0,16		"	"	"	86:40
" - " -	49	0,18		"	"	"	97:20
" - " -	50	0,35		1100	1700	600	210:--
" - " -	51	0,46		940	"	760	349:60
" - " -	52	0,04		1630	"	70	2:80
" - " -	53	0,24		940	"	760	182:40
" - " -	54	0,33		770	"	930	306:90
" - " -	55	0,58		1100	"	600	348:--
" - " -	56	0,79		600	"	1100	869:--
" - " -	56 a	0,11		260	"	1440	158:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på sand	56 b	0,39		850	1700	850	331:50
" - " -	57	0,71		810	1800	990	702:90
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		9,04					6689:70
<u>" brukningsbåtnad</u>	(samf. E - E ^{II})						432:--
<u>Kedum Stommen 3¹¹</u>							
<u>Karl Olsson</u>							
åker, mylla på sand o. lera	58	0,63		630	~~1800~~	~~1170~~	~~737:10~~ 629:55
<u>Korsmaden 1²</u>							
<u>Hugo Forsblad</u>							
åker, mylla på sand	59	0,56		990	1800	810	453:60
" - " -	60	0,59		1050	1900	850	501:50
" - " -	61	0,45		"	"	"	382:50
" - " -	62	0,71		990	1800	810	575:10
" - " -	63	0,29		1330	1880 ~~1900~~	550	159:50
" - " -	64	0,27		540	1700 ~~1900~~	1160	313:20
" - " -	65	0,34		"	1700 ~~1800~~	"	394:40
" - " -	66	0,78		1440	1800	360	280:80
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		3,99					3060:60
<u>" brukningsbåtnad</u>	(samf. R - T)						355:--
<u>Korsmaden 1³</u>							
<u>Karl Olsson</u>							
åker, mylla på sand	67 a	1,70		1170	1800	630	1071:--
" - " -	67	0,72		810	"	990	712:80
" - " -	68	0,32		540	"	1260	403:20
" - " -	69			-	-	-	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på sand	70	0,37		1420	1900	480	177:60
" - " -	71	0,05		1780	1800	20	1:--
Summa alstringsbåtnad		3,16					2365:60
" bruksningsbåtnad	(samf. R - R och R - T resp. 420:- o. 265:-)						685:--
<u>Korsnaden 1⁸⁴</u>							
<u>Bröd. Ebbe o. Erik Jonsson</u>							
åker, mylla på sand	72	1,75		360	1740 ~~1800~~	1380	2415:--
äng, - " -	73		0,14	720	1600	880	123:20
" - " -	74		0,13	810	1800	990	128:70
" - " -	75		0,44	360	"	1440	633:60
" - " -	76			-	-	-	-
" - " -	77			-	-	-	-
" - " -	78			-	-	-	-
åker, - " -	79			-	-	-	-
" - " -	80			-	-	-	-
" - " -	81	0,57		990	1800	810	461:70
" - " -	82	0,29		"	"	"	234:90
" - " -	83	0,17		"	"	"	137:70
" - " -	84	0,15		1170	"	630	94:50
" - " -	85	0,27		810	"	990	267:30
" - " -	86	0,58		1140	1890 ~~1900~~	750	435:--
" - " -	87	0,58		"	1900	760	440:80
" - " -	88	0,14		1050	"	850	119:--
" - " -	89	0,21		860	1880 ~~1900~~	1020	214:20
" - " -	90	0,32		950	1900	950	304:--
" - " -	91	0,28		860	"	1040	291:20
" - " -	92	0,70		1060	"	840	588:--
" - " -	93	0,89		840	"	1060	943:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på sand	94	0,81		960	1900	940	761:40
" - " -	95	0,56		760	"	1160	649:60
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		8,27	0,71				9243:20
<u>" brukningsbåtnad</u>	(samf. A - N ; 352:-- kr)						352:--
<u>Korsmeden 1⁸</u>							
<u>Sven Leijer</u>							
åker, mylla på sand	96	0,33		1050	1900	850	280:50
" - " -	97	0,45		950	"	950	427:50
" - " -	98	0,90		1050	"	850	765:--
" - " -	99	0,76		860	"	1040	790:40
" - " -	100	0,33		1420	"	480	158:40
" - " -	101	0,21		940	1700	760	159:60
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		2,98					2581:40
<u>" brukningsbåtnad</u>	(samf. A - N)						596:--
<u>Korsmeden av 1¹⁰</u>							
<u>Gustav Jonsson</u>							
åker, mylla på sand	102	0,32		940	1700	760	243:20
" - " -	103	0,23		1420	1900	480	133:40
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		0,55					376:60
<u>Korsmeden av 1¹⁰</u>							
<u>Frans Nicklasson</u>							
åker, mylla på sand	104	0,22		1330	1900	570	125:40
" - " -	105	0,12		680	1700	1020	122:40
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		0,34					247:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Korsnaden 1⁷</u>							
<u>Olof Johansson</u>							
åker, mylla på sand	106	0,45		540	1800	1260	567:--
" - " -	107	0,20		810	"	990	198:--
" - " -	108	0,10		"	"	"	99:--
" - " -	109	0,65		540	"	1260	819:--
" - " -	109 a	0,20		1080	"	720	144:--
" - " -	110	0,10		900	"	900	90:--
" - " -	111	0,56		1420	1900	480	268:80
" - " -	112	0,38		860	"	1040	364:--
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		2,64					2549:80
<u>Korsnaden 1⁹</u>							
<u>Arvid Bengtsson</u>							
åker, mylla på sand	113	0,17		1350	1800	450	76:50
" - " -	114	0,20		1140	1900	760	152:--
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		0,37					228:50
<u>Korsnaden 1⁷²</u>							
<u>Bröd. Sven o. Holger Leijer</u>							
åker, mylla på sand	115	0,48		1230	1900	670	321:60
<u>Korsnaden 1⁷¹</u>							
<u>Ernst Fridell</u>							
åker, mylla på sand	116	0,69		1320	1900	~~580~~	~~400:20~~ 179:31

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Korsnaden 1</u> ¹²							
<u>Josef Johansson</u>							
åker, mylla på sand o. lera	118	0,92		1050	1900	850	782:--
" - " -	118 a	0,08		990	1800	810	64:80
" - " -	119	0,45		1050	1900	850	382:50
" - " -	119 a	0,03		900	1800	900	27:--
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		1,48					1256:30
<u>Korsnaden 1</u> ²³							
<u>Gustav Davidsson</u>							
åker, mylla på sand o. lera	120	0,62		1050	1900	850	527:--
" - " -	121	1,09		1330	"	570	621:30
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		1,71					1148:30
<u>Korsnaden 1</u> ⁸⁵							
<u>John Davidsson</u>							
åker, mylla på sand o. lera	122	2,28		1050	1900	850	1938:--
" - " -	123	1,20		"	"	"	1020:--
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		3,48					2958:--
<u>Korsnaden 1</u> ¹⁵							
<u>Karl Davidsson</u>							
åker, mylla på sand o. lera	124	1,33		950	1900	950	1263:50
" - " -	125	0,49		1050	"	850	416:50
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		1,82					1680:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Korsmaden 1²⁹</u>							
<u>Otto Svantesson</u>							
åker, mylla på sand o. lera	126	1,00		1240	1900	660	660:--
" - " -	127	1,00		1050	"	850	850:--
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		2,00					1510:--
<u>" brukningsbåtnad</u>							413:--
<u>Korsmaden av 1¹⁷</u>							
<u>Anders Johansson</u>							
åker, mylla på sand	128	0,30		1420	1900	480	144:--
<u>Korsmaden av 1¹⁷</u>							
<u>Sven Johansson</u>							
åker, mylla på sand	129	0,32		1420	1900	480	153:60
<u>Korsmaden av 1¹⁷</u>							
<u>Herbert Andersson</u>							
åker, mylla på sand	130	0,28		1610	1900	290	81:20
<u>Korsmaden 1¹⁸</u>							
<u>Hugo Bergkvist</u>							
åker, mylla på sand	131	0,62		1610	1900	290	179:80
<u>Korsmaden av 1²¹</u>							
<u>Herbert Andersson</u>							
åker, mylla på sand	132	0,64		1530	1700	170	108:80
" - " -	133	0,31		1450	"	250	77:50
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		0,95					186:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Korsmaden av l²¹</u>							
<u>Evert Johansson</u>							
åker, mylla på sand	134	0,30		1450	1700	250	75:--
" - " -	135	0,47		"	"	"	117:50
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		0,77					192:50
<u>Korsmaden av l¹⁷</u>							
<u>Augusta Magnussons dödsbo</u>							
åker, mylla på sand	136	0,23		1520	1900	380	87:40
" - " -	136 a	0,35		1050	"	850	297:50
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		0,58					384:90
<u>Korsmaden av l¹⁶</u>							
<u>Augusta Magnussons dödsbo</u>							
åker, mylla på sand	137	0,36		1050	1900	850	306:--
" - " -	138	0,57		"	"	"	484:50
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		0,93					790:50
<u>Korsmaden av l¹⁶</u>							
<u>Bertil Persson</u>							
åker, mylla på sand	139	0,85		1050	1900	850	722:50
" - " -	140	0,20		1240	"	660	132:--
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		1,05					854:50
<u>Korsmaden av l¹⁷</u>							
<u>Bertil Persson</u>							
åker, mylla på sand	141	0,24		1240	1900	660	158:40
" - " -	142	0,25		"	"	"	165:--
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		0,49					323:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Korsmeden 1</u> ³¹							
<u>Gunnar Warlund</u>							
åker, mylla på sand	143	0,60		1330	1900	570	342:--
" - " -	144	0,44		"	"	"	250:80
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		1,04					592:80
<u>Korsmeden 1</u> ³²							
<u>Gunnar Warlund</u>							
åker, mylla på sand	145	0,52		1170	1800	630	327:60
<u>Korsmeden 1</u> ³³							
<u>Max Andersson</u>							
åker, mylla på sand	146	0,20		1170	1800	630	126:--
<u>Korsmeden 1</u> ³⁴							
<u>Karl Gustav Andersson</u>							
åker, mylla på sand	147	0,04		1170	1800	630	25:20
<u>Korsmeden 1</u> ³⁵							
<u>Nils Holger Larsson</u>							
åker, mylla på sand	148	0,04		1260	1800	540	21:60
<u>Korsmeden 1</u> ³⁶							
<u>Karl Gustav Andersson</u>							
åker, mylla på sand	149	-		-	-	-	-
<u>Korsmeden 1</u> ³⁷							
<u>Karl Gustav Andersson</u>							
åker, mylla på sand	150	-		-	-	-	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Korsmaden 1³⁸</u> <u>Nils Holger Lærsson</u> åker, mylla på sand	151	-		-	-	-	-
<u>Korsmaden 1²⁰</u> <u>Daniel Svenssons dödsbo</u> åker, mylla på sand	152	0,50		680	1700	1020	372:54 510:--
- " -	153	1,82		770	1700	930	1236:41 1692:60
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		2,32					1608:95 2202:60
<u>Korsmaden (en fädrev)</u> <u>Korsmadens byalag</u> <u>Byålderman: Hugo Forsblad</u> Fädrev, brukas som åker, mylla på sand	154	0,23		1360	1700	340	78:20
- " -	155	0,05		1630	"	70	3:50
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		0,28					81:70
<u>Lilla Lund el. Råvebotten 1²</u> <u>Bertil Persson</u> åker, mylla på sand	156 a	1,50		850	1700	850	1275:--
" - " -	156	0,48		1360	"	340	163:20
" - " -	157	0,97		1020	"	680	659:60
" - " -	158	0,61		940	"	760	463:60
" - " -	159	0,60		680	"	1020	612:--
" - " -	160	0,19		770	"	930	176:70
tomt, - " -	161	0,30		2900	3400	500	150:--
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		4,65					3500:10
<u>" brukningsbåtnad</u>	(samf. A-N och M-M ^{IV}			708	c. 400:--		1108:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten A - N .</u>							
<u>Södra Kedums socken.</u>							
<u>Vättnet 1⁵</u>							
Gunnar Leijer	15-17		0,53				191:50
<u>Vägen, ett torp 2⁵</u>							
Hugo Lundkvist	18-20		0,99				1062:50
<u>Vägen 1⁵</u>							
Densamme	21-23	0,59	0,31				998:60
<u>Vägen 1¹⁰</u>							
Alida Karlsson	24-26	1,25					804:10
<u>Vägen 1⁹</u>							
Bröd.Arvid o.Karl Andersson	27	0,63					491:40
<u>Brotorp 1¹ o. 2¹</u>							
Erik Bergkvist	28-39	2,27					1801:50
<u>Rysten 1¹</u>							
Sven Bertil Karlsson	53-56b	2,44					2196:20
<u>Korsmeden 1²</u>							
Hugo Forsblad	59-63	2,60					2072:20
<u>Korsmeden 1³</u>							
Karl Olsson	70,71	0,42					178:60
<u>Korsmeden 1⁸⁴</u>							
Bröd.Ebbe o.Erik Jonsson	86-95	5,07					5098:60
<u>Korsmeden 1⁸</u>							
Sven Leijer	96-100	2,77					3017:80
<u>Korsmeden av 1¹⁰</u>							
Gustav Jonsson	103	0,23					133:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Korsmaden av 1¹⁰</u>							
Frans Nicklasson	104	0,22					125:40
<u>Korsmaden 1⁷</u>							
Olof Johansson	111,112	0,94					632:80
<u>Korsmaden 1⁹</u>							
Arvid Bengtsson	114	0,20					152:--
<u>Korsmaden 1⁷²</u>							
Bröd.Sven o.Holger Leijer	115	0,48					321:60
<u>Korsmaden 1⁷¹</u>							
Ernst Fridell	116	0,69					179:31
<u>Korsmaden 1¹²</u>	118,118a						
Josef Johansson	119,119a	1,48					1256:30
<u>Korsmaden 1²³</u>							
Gustav Davidsson	120,121	1,71					1148:30
<u>Korsmaden 1⁸⁵</u>							
John Davidsson	122,123	3,48					2958:--
<u>Korsmaden 1¹⁵</u>							
Karl Davidsson	124,125	1,82					1680:--
<u>Korsmaden 1²⁹</u>							
Otto Svantesson	126,127	2,00					1923:--
<u>Korsmaden av 1¹⁷</u>							
Anders Johansson	128	0,30					144:--
<u>Korsmaden av 1¹⁷</u>							
Sven Johansson	129	0,32					153:60
<u>Korsmaden av 1¹⁷</u>							
Herbert Andersson	130	0,28					81:20
<u>Korsmaden 1¹⁸</u>							
Hugo Bergkvist	131	0,62					179:80

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare - Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Korsmaden av 1²¹</u>							
Herbert Andersson	132,133	0,95					186:30
<u>Korsmaden av 1²¹</u>							
Evert Johansson	134,135	0,77					192:50
<u>Korsmaden av 1¹⁷</u>							
Henning Larsson	136,136a	0,58					384:90
<u>Korsmaden av 1¹⁶</u>							
Densamme	137,138	0,93					790:50
<u>Korsmaden av 1¹⁶</u>							
Bertil Persson	139,140	1,05					854:50
<u>Korsmaden av 1¹⁷</u>							
Densamme	141,142	0,49					323:40
<u>Korsmaden 1³¹</u>							
Gunnar Warlund	143,144	1,04					592:80
<u>Korsmaden 1³²</u>							
Densamme	145	0,52					327:60
<u>Korsmaden 1³³</u>							
Max Andersson	146	0,20					126:--
<u>Korsmaden 1³⁴</u>							
Karl Gustav Andersson	147	0,04					25:20
<u>Korsmaden 1³⁵</u>							
Nils Holger Larsson	148	0,04					21:60
<u>Korsmaden 1²⁰</u>							
Daniel Svenssons dödsbo	152,153	2,32					1608:95
<u>Korsmaden (en fädrev)</u>							
Korsmadens byalag							
Byålderman Hugo Forsblad	154,155	0,28					81:70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>L:a Lund el. Råvebotten 1²</u>							
Bertil Persson	156-161	3,15					2933:10
<u>L:a Lund el. Råvebotten 1³</u>							
Josef o. Åke Karlsson	162,163	2,13					1057:60
<u>L:a Lund el. Råvebotten 1¹⁰</u>							
Hjalmar Malmberg	164-166	0,90					306:--
Summa		48,20	1,83				38794:36
<u>Samfälligheten B - B^{IV}.</u>							
<u>Naums socken.</u>							
<u>Naum 8⁹</u>							
Torsten Larsson	1 - 2a	1,34					1090:80
<u>Alet Lilla av 1¹ (Altorp)</u>							
Carl Boëthius	3 - 5	5,31					1249:20
<u>Ribbingstorp 1¹</u>							
Densamme	6 - 10	2,40					89:19
<u>Alet Lilla av 1¹ (Altorp)</u>							
Gunnar Leijer	11-14	2,90					1994:80
Summa		11,95					4423:99
<u>Samfälligheten E - E^{II}.</u>							
<u>Södra Kedums socken.</u>							
<u>Brotorp 1¹ o. 2¹</u>							
Erik Bergkvist	40	0,17					173:40
<u>Rysten 1¹</u>							
Sven Bertil Karlsson	41-52	5,89					4222:60
Summa		6,06					4396:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten P - R .</u> <u>Korsmaden 1³</u> Karl Olsson	67 a	1,70					1491:--
<u>Samfälligheten P - P^{II} .</u> <u>Korsmaden 1⁸⁴</u> Bröd. Ebbe o. Erik Jonsson	81-85	1,45					1196:10
<u>Korsmaden 1⁷</u> Olof Johansson	110	0,10					90:--
<u>Summa</u>		1,55					1286:10
<u>Samfälligheten R - T .</u> <u>Rysten 1¹</u> Sven Bertil Karlsson	57	0,71					702:90
<u>Kedum Stommen 3¹¹</u> Karl Olsson	58	0,63					629:55
<u>Korsmaden 1²</u> Hugo Forsblad	64,65	0,61					1062:60
<u>Korsmaden 1³</u> Karl Olsson	67-68	1,04					1381:--
<u>Korsmaden 1⁸⁴</u> Bröd. Ebbe o. Erik Jonsson	75		0,44				633:60
<u>Summa</u>		2,99	0,44				4409:65

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten T - U .</u>							
<u>Korsnaden 1²</u>							
Hugo Forsblad	66	0,78					280:80
<u>Korsnaden 1⁸⁴</u>							
Bröd.Ebbe o. Erik Jonsson	72	1,75					2415:--
<u>Korsnaden 1⁸</u>							
Sven Leijer	101	0,21					159:60
<u>Korsnaden av 1¹⁰</u>							
Gustav Jonsson	102	0,32					243:20
<u>Korsnaden av 1¹⁰</u>							
Frans Nicklasson	105	0,12					122:40
<u>Korsnaden 1⁷</u>							
Olof Johansson	106	0,45					567:--
Summa		3,63					3788:--
<u>Samfälligheten H^{III} - H^{IV} .</u>							
<u>Korsnaden 1⁸⁴</u>							
Bröd. Ebbe o. Erik Jonsson	73,74		0,27				251:90
<u>Korsnaden 1⁷</u>							
Olof Johansson	107-109a	1,15					1260:--
<u>Korsnaden 1⁹</u>							
Arvid Bengtsson	113	0,17					76:50
Summa		1,32	0,27				1588:40
<u>Samfälligheten M - M^{IV} .</u>							
<u>Lilla Lund 1²</u>							
Bertil Persson	156 a	1,50					1675:--
<u>Lilla Lund 1³</u>							
Josef o. Åke Karlsson	162 a	1,65					1122:--
Summa		3,15					2797:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
Samfälligheten A - N		48,20	1,83				38794:36
" B - B ^{IV}		11,95					4423:99
" E - E ^{II}		6,06					4396:--
" P - R		1,70					1491:--
" P - P ^{II}		1,55					1286:10
" R - T		2,99	0,44				4409:65
" T - U		3,63					3788:--
" H ^{III} - H ^{IV}		1,32	0,27				1588:40
" M - M ^{IV}		3,15					2797:--
Summa		80,55	2,54			€	62974:50
Arentorp den 18 april 1952.							
I tjänsten: 							
Biträdande gode män:  							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A - N.</u>						
<u>Diket A - B - C.</u>						
9+50-11+50	200	Sandbl. lera med ngt. rötter m ³	120	2:-	240:-	
11+50-14+50	300	" " " " "	650	2:-	1300:-	
14+50-15+90	140	" " " " "	155	2:-	310:-	
10+90-10+94		Schaktning för vattningsställe "	10	2:-	20:-	
		(Där avloppet givits ny sträckning lägges uppschaktad jord såvitt möj- ligt i gamla avloppsfåran eller i dess omedelbara närhet).				
12+68		Rörbro typ B: $\begin{cases} b=3,6 \text{ m} \\ l=4,0 \text{ m} \\ d=0,9 \text{ m} \end{cases}$ st	1	370:-	370:-	
10		För försvårad överfart "	1	100:-	100:-	
		Jordersättning			80:80	
		Arbetsledning och oförutsett			279:20	2700:-
<u>Diket C - D - E - F - G - H - I - K - L.</u>						
15+90-18	210	Sandbl. lera med ngt. rötter m ³	280	2:-	560:-	
18-21	300	Sand o. lera m. rötter o. stubbar "	730	2:20	1606:-	
21-23	200	" " " " "	330	2:-	660:-	
23-26	300	" " " " "	750	2:-	1500:-	
26-30	400	" " " " "	720	2:-	1440:-	
30-33+50	350	" " " " "	560	2:-	1120:-	
24+92-25+8		Berg m	16	25:-	400:-	
15+90		Rörbro typ B: $\begin{cases} b=3,6 \text{ m} \\ l=4,0 \text{ m} \\ d=0,9 \text{ m} \end{cases}$ st	1	370:-	370:-	
17+45, 19+35 22+3, 22+50 23+73		Rörbro typ B: $\begin{cases} b=4,0 \text{ m} \\ l=5,0 \text{ m} \\ d=0,90 \text{ m} \end{cases}$ st	5	440:-	2200:-	
26+10		Rörbro typ B: $\begin{cases} b=4,0 \text{ m} \\ l=5,0 \text{ m} \\ d=0,8 \text{ m} \end{cases}$ st	1	390:-	390:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
28+63,30+55 31+89,32+92		Rörbro typ B; $\begin{cases} b=4,0 \text{ m} \\ l=5,0 \text{ m} \\ d=0,7 \text{ m} \end{cases}$ st	4	340:-	1360:-	
16+38,16+90		Flyttning av stag för tel.stolpe "	2	50:-	100:-	
26+89-26+97		Rörbro av 1000 mm betongkulvert genom allmän väg.Utföres och be- kostas av vägförvaltningen i Skara- borgs län.				
		Jordersättning			1388:55	
		Arbetsledning och oförutsett			1305:45	14400:-
		<u>Diket L - M - M^I.</u>				
33+50-35+40	190	Sand och lera m	440	2:-	880:-	
34+5		Rörbro typ A; $\begin{cases} b=4,0 \text{ m} \\ l=5,0 \text{ m} \\ d=0,60 \text{ m} \end{cases}$ st	1	290:-	290:-	
34+67		Rörbro typ A; $\begin{cases} b=4,0 \text{ m} \\ l=5,0 \text{ m} \\ d=0,50 \text{ m} \end{cases}$ "	1	270:-	270:-	
		Jordersättning			79:90	
		Arbetsledning och oförutsett			180:10	1700:-
		<u>Diket M^I - N.</u>				
35+40-37+12	172	200 mm rör m	172	3:-	516:-	
		Grävning, läggning o. återfylln."	172	1:50	258:-	
35+83,37+12		Brunn typ D; d=600 mm	2	60:-	120:-	
35+40		Betongsjutning typ A. st	1	60:-	60:-	
35+40		Rörbro typ A; $\begin{cases} b=1,00 \text{ m} \\ l=2,0 \text{ m} \\ d=0,50 \text{ m} \end{cases}$ st	1	120:-	120:-	
37+8		Rörets framdragning gm. väg "	1	10:-	10:-	
		Arbetsledning och oförutsett			246:-	1330:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket D - D^I.</u>						
111+87-112+42	55	150 mm:s rör m	55	2:40	132:-	
		Grävning, lägg. o. återfylln. "	55	1:65	90:75	
112+42		Rörledningsöga st	1	35:-	35:-	
111+87		Brunn typ C:d=450 mm "	1	28:-	28:-	
		Arbetsledning och oförutsett			34:25	320:-
<u>Diket D^I - D^{II}.</u>						
120+5-122+12	207	125 mm rör m	207	1:80	372:60	
		Grävning, lägg. o. återfylln. "	207	1:30	269:10	
120+75,122+12		Brunn typ A;d=450 mm st	2	60:-	120:-	
		Arbetsledning och oförutsett			78:30	840:-
<u>Diket F - O - P.</u>						
50-50+98 51+5-51+58	151	200 mm:s rör m	151	3:-	453:-	
		Grävning, lägg. o. återfylln. "	151	1:55	234:05	
50+95		Brunn typ Da:d=450 mm med				
		200 mm:s intagsledning av muffrör	1	50:-	50:-	
51+58		Brunn typ Da;d=450 mm st	1	40:-	40:-	
50		Rörutlopp typ A "	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett			82:95	910:-
<u>Diket P - P^I.</u>						
110-110+80		125 mm rör m	80	1:80	144:-	
110-111+56	156	100 mm rör "	76	1:30	98:80	
		Grävning, lägg. o. återfylln. "	156	1:30	202:80	
		Rörets framdragn. gm. väg st	1	8:-	8:-	
110+80,111+56		Brunn typ A:d=450 mm "	2	60:-	120:-	
		Arbetsledning och oförutsett			66:40	640:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket G - G^I.</u>				
100-100+70	70	75 mm:s rör	m	70	0:95	66:50
		Grävning, lägg. o. återfylln.	"	70	1:-	70:-
100+70		Brunn typ A; d=375 mm	st	1	50:-	50:-
		Rörledningsöga typ A	"	1	30:-	30:-
		Arbetsledning och oförutsett			23:50	240:-
		<u>Diket H^{II} - H^V.</u>				
115-115+78 115+86-115+90	82	125 mm rör	m	82	1:80	147:60
		Grävning, lägg. o. återfylln.	"	82	2:20	180:40
115+78-115+86	8	150 mm:s rörledning genom allmän väg, utföres och bekostas av väg- förvaltningen i Skaraborgs län.				
115+30, 115+86		Brunn typ C; d=450 mm	st	2	30:-	60:-
		Arbetsledning och oförutsett			42:-	430:-
		<u>Diket H - H^I - H^{II} - H^{III}.</u>				
70-71+44	144	300 mm:s rör	m	144	5:65	813:60
71+54-71+94	40	250 mm:s rör	"	40	3:85	154:-
		Grävning, lägg. o. återfylln.	"	184	2:20	404:80
70		Rörledningsöga typ B	st	1	40:-	40:-
71+54		" " "	"	1	35:-	35:-
71+42		Brunn typ E; d=600 mm med 300 m/m intagsledning	st	1	60:-	60:-
71+77		250x150 mm:s T-rör samt brunn typ A; d=450 mm, väster sida	st	1	65:-	65:-
71+94		Brunn typ A; d=600 mm med 250 mm intagsledning.	st	1	80:-	80:-
		Arbetsledning och oförutsett			167:60	1820:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket K - K^I.</u>						
80-82+36	236	150 mm:s rör	m 236	2:40	566:40	
82+36-83+9	73	125 " "	" 73	1:80	131:40	
83+9-83+62	53	100 " "	" 53	1:30	68:90	
		Grävning. lägn. o. återfylln.	" 362	1:40	506:80	
80		Rörledningsöga typ A	st 1	40:-	40:-	
81+9		Brunn typ A:d=450 mm	st 1	60:-	60:-	
82+36,83+21, 83+62		" " A:d=450 mm	" 3	55:-	165:-	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>161:50</u>	1700:-
<u>Diket M - M^V.</u>						
90-91+68	168	125 mm:s rör	m 168	1:80	302:40	
91+68-92+36	68	75 mm:s rör	" 68	0,95	64:60	
90-91+68		Grävning, lägn. o. återfylln.	" 168	2:-	336:-	
91+68-92+36		" " "	" 68	1:40	95:20	
90		Rörledningsöga	st 1	50:-	50:-	
91+68		Brunn typ A:d=450 mm	" 1	60:-	60:-	
92+36		" " A:d=375 mm	" 1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>111:80</u>	1070:-
<u>Samfälligheten A - N summa kronor</u>						<u>28100:-</u>
<u>Samfälligheten B - B^{IV}.</u>						
<u>Diket B - B^I - B^{II} - B^{III}.</u>						
130+28-132+32	204	300 mm rör	m 204	5:65	1152:60	
		Grävning, lägn. o. återfylln.	" 204	2:40	489:60	
130+28		Rörledningsöga typ B	st 1	45:-	45:-	
132+32		Brunn typ A;d=700 mm med 300 mm intagsledning.	st 1	90:-	90:-	
131+56		Tillägg för 300x125 mm:s T-rör			10:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
130+50		300x100x100 mm:s T-rör samt brunn typ A; d=375 m/m, västra sidan st Arbetsledning och oförutsett	1	60:-	60:- 192:80	2040:-
		<u>Diket B^{II} - B^{IV}.</u>				
180-182	200	125 mm rör m	200	1:80	360:-	
		Grävning, lägn. o. återfylln. "	200	1:70	340:-	
182		Brunn typ A; d=450 mm st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett			80:-	840:-
		<u>Samfälligheten B - B^{IV} summa</u>	<u>kronor</u>			<u>2880:-</u>
		<u>Samfälligheten E - E^{II}.</u>				
		<u>Diket E - E^I - E^{II}.</u>				
106+66-105+92	74	150 mm:s rör m	74	2:40	177:60	
105+83-104+60	123	200 " "	" 123	3:-	369:-	
104+60-103+31	129	150 " "	" 129	2:40	309:60	
103+31-100+81	250	100 " "	" 250	1:30	325:-	
100-100+81	81	75 " "	" 81	0:95	76:95	
106+66-103+31		Grävning, lägn. o. återfylln. "	326	2:15	700:90	
103+31-100		" " "	" 331	1:70	562:70	
106+66		Rörledningsöga typ A st	1	45:-	45:-	
105+83		Brunn typ Da; d=450 mm "	1	40:-	40:-	
103+31, 100+81 104+60		Brunn typ A; d=450 mm "	3	60:-	180:-	
100		" " A; d=375 mm "	1	50:-	50:-	
105+92-105+83		Trumma genom järnväg utföres av Statens Järnvägar			300:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Arbetsledning och oförutsett			383:25	3520:-
		<u>Samfälligheten E - E^{II} summa kronor</u>				3520:-
		<u>Samfälligheten P - R.</u>				
		<u>Diket P - Q - R.</u>				
51+50-53	150	Justering av botten och slänter m	150	1:-	150:-	
53-53+50	50	Sand m ³	20	2:-	40:-	
53+50-54+91	141	225 mm:s rör m	141	3:50	493:50	
53+50-54		Grävning, lägg. o. återfylln. "	50	2:-	100:-	
54-54+91		" " "	91	2:50	227:50	
53+50		Rörledningsöga typ B st	1	35:-	35:-	
54+91		Brunn typ A; d=0,6 m "	1	90:-	90:-	
		Rörets framdragning gm. väg			10:-	
		Jordersättning			33:50	
		Arbetsledning och oförutsett			120:50	1300:-
		<u>Samfälligheten P - R summa kronor</u>				1300:-
		<u>Samfälligheten P - P^{II}.</u>				
		<u>Diket P - P^{II}.</u>				
117+88-120+74	286	75 mm:s rör m	286	0:95	271:70	
120+74-121+56	82	50 " "	82	0:70	57:40	
		Grävning, lägg. o. återfylln. "	368	1:45	533:60	
121+56, 120+74		Brunn typ A; d=375 mm st	2	45:-	90:-	
120, 119+30		" " C; d=375 mm "	2	25:-	50:-	
120+76		Rörets framdragning gm. väg "	1	8:-	8:-	
		Arbetsledning och oförutsett			109:30	1120:-
		<u>Samfälligheten P - P^{II} summa kronor</u>				1120:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten R - T.</u>						
<u>Diket R - S - S^I - T.</u>						
190-191+78	178	Sand med sten o. rötter	m ³	110	3:-	330:-
56-56+56	56	" " " "	"	60	3:-	180:-
56-56+17		Berg	m	17	20:-	340:-
190-190+42		"	"	21	20:-	420:-
56+36,190		b=4,0 m l=6,0 m Rörbro typ A; d=225 mm	st	2	70:-	140:-
191+10		Omläggning av rörbro	st	1	10:-	10:-
56+56-57+19	63	200 mm:s rör	m	63	3:-	189:-
		Grävning, lägg. o. återfylln. "	63	1:50	94:50	
56+56		Rörledningsöga typ A	st	1	45:-	45:-
57+19		Brunn typ A; d=450 mm	"	1	60:-	60:-
		Jordersättning			27:-	
		Arbetsledning och oförutsett			214:50	2050:-
<u>Diket T - T^I.</u>						
65-66+80	180	125 mm:s rör	m	180	1:80	324:-
		Grävning, lägg. o. återfylln. "	180	1:70	306:-	
65+64,66+80		Brunn typ A; d=450 mm	st	2	60:-	120:-
		Arbetsledning och oförutsett			80:-	830:-
<u>Samfälligheten R - T summa kronor</u>						2880:-
<u>Samfälligheten T - U.</u>						
<u>Diket T- U.</u>						
57+19-57+70	51	150 mm:s rör	m	51	2:40	122:40
57+70-58+58	88	200 " "	"	88	3:-	264:-
58+58-59+88	130	150 " "	"	130	2:40	312:-
59+88-60+95	107	125 " "	"	107	1:80	192:60

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
60+95-61+50	55	100 mm:s rör	m	55	1:30	71:50
61+50-62+24	74	75 " "	"	74	0:95	70:30
57+19-58+13		Grävning, lägg. o. återfylln.	"	94	0:90	84:60
58+13-60+95		" " "	"	282	1:90	535:80
60+95-62+24		" " "	"	129	1:55	199:95
58+58,59+88 60+95,61+50		Brunn typ A; d=450 mm	st	4	60:-	240:-
62+24		" " A; d=375 mm	"	1	50:-	50:-
57+58-57+60 57+82-57+86 57+94-57+96		Berg	m	8	12:-	96:-
		Arbetsledning och oförutsett			230:85	2470:-
		<u>Samfälligheten T - U summa kronor</u>				<u>2470:-</u>
		<u>Samfälligheten H^{III} - H^{IV}.</u>				
		<u>Diket H^{III} - H^{IV}.</u>				
71+94-75+93	399	75 mm:s rör	m	399	0:95	379:05
		Grävning, lägg. o. återfylln.	"	399	1:-	399:-
74+67, 75+58 75+93		Brunn typ A; d=375 mm	st	3	50:-	150:-
		Arbetsledning och oförutsett			101:95	1030:-
		<u>Samfälligheten H^{III} - H^{IV} summa kronor</u>				<u>1030:-</u>
		<u>Samfälligheten M - M^{IV}.</u>				
		<u>Diket M - M^{II} - M^{III}.</u>				
200-201+39	139	100 mm:s rör	m	139	1:30	180:70
-202	61	" " "	"	61	1:30	79:30
200-201+39		Grävning, lägg. o. återfylln.	"	139	1:30	180:70
-202		" " "	"	61	1:30	79:30
200		Rörledningsöga typ A	st	1	40:-	40:-

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att å sträckan B-C å de delar där avloppet givits ny sträckning, skall uppschaktad jord såvitt möjligt läggas i gamla avloppsfåran eller dess omedelbara närhet,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0.30m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits, fyllningen stampas väl,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskeffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av lös lerjord, moss-, eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Bolidenmetoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

För samfälligheten A - N, kors i berg å höjden + 7.70 m omkring 14 m S.W. punkt G invid huvudavloppets västra slänt.

För samfälligheten B - B^{IV} ↑ -format märke i N.W sockel för ekonomibyggnad å höjden + 5.00 m omkring 10 meter S.W. punkt B^I.

För samfälligheten E - E^{II}, kors uppstr. sidan av järnvägens stentrumma vid punkt D å höjden + 5.92 meter.

För samfälligheten P - R, P - P^{II}, R - T och T - U kors i berg å höjden + 12.10 m. c:a 30 meter söder punkt S invid skogsväg.

För samfälligheten H^{III} - H^{IV}, kors i uppströmssidan av järnvägens stentrumma vid punkt H^I å höjden + 8.15 meter.

För samfälligheten M - M^{IV}, kors i uppströmssidan av stentrumma å höjden + 10.20 m. vid punkt N.

Arentorp den 18 april 1952.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar (Utredning jämligt 7:24 i vattenlagen)

Avdelning	Ägofig.	Jordförbättring	ANDEL I KOSTNAD FÖR							Relativ kostnad.
			A-C	C-M ^I G-G ^I M-M ^V (L-L) ^I	D-D ^{II}	F-O-P P-P ^I	H-H ^{III} H ^{II} -H ^V (H ^V -H ^{VI})	K-K ^I	M ^I -N	
Samfälligheten A - N.										
I	15-25	2908:80	2700:-							2700:- 0,9282178
II	26-31 53-56 ^b 59-62 90-97 112, 118-125 132-136 137-141 143-161	25407:20	130:-	x)430 17410:-					200:- 18170:-	0,715151
III	32-39	1500:90		100:-	1160:-					1260:- 0,8394963
IV	41, 63, 70, 71, 86-89	2041:90		200:-		1550:-				1750:- 0,8570449
V	98-100, 103, 104 114-116	3442:40		1200:-			x)160:- 2250:-			3610:- 1,0486869
VI	126-131 136a 142	2944:10		700:-				1700:-		2400:- 0,8151897
VII	162, 163-166	1363:60		100:-					1330:-	1430:- 1,0486946
I- VII		39608:90	2700:-	x)430 17410:-	1160:-	1550:-	x)160:- 2250:-	1700:-	1330:-	28690:- 0,724332
II+ III		26922:10	130:-	x)430 17410:-	1160:-				200:-	19330:- 0,717989

Av utredningen framgår att uppdelning på avdelningar icke skall ske

på grund av den obetydliga skillnaden mellan relativtalen 0,715 och 0,724.

x/ Avser kostnad för fullständig torrläggning.

Arentorp den 18 april 1952.

I tjänsten:

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksk. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - N .</u>						<i>ha 2 balken</i>
<u>Södra Kedums socken.</u>						
<u>Vättnet 1⁵</u>						
Gunnar Leijer	S	191:50		138:81	0,494	4-3 <i>✓</i>
<u>Vägen 2⁵</u>						
Hugo Lundkvist		1062:50		769:66	2,739	} 8-7 <i>✓</i>
<u>Vägen 1⁵</u>						
Densamme		998:60		723:29	2,574	
<u>Vägen 1¹⁰</u>						3-2 <i>✓</i>
Alida Karlsson		804:10		582:51	2,073	3-2 <i>✓</i>
<u>Vägen 1⁹</u>						
Bröd. Arvid o. Karl Andersson		491:40		356:03	1,267	20-18 -
<u>Brotorp 1¹ o. 2¹</u>						
Erik Bergkvist	S	1801:50		1304:97	4,644	15-12 <i>✓</i>
<u>Rysten 1¹</u>						
Sven Bertil Karlsson	S	2196:20		1590:74	5,661	21-16 <i>✓</i>
<u>Korsnaden 1²</u>						
Hugo Forsblad	S	2072:20		1500:82	5,341	11-8 <i>✓</i>
<u>Korsnaden 1³</u>						
Karl Olsson	S	178:60		129:26	0,460	11-8 <i>✓</i>
<u>Korsnaden 1⁸⁴</u>						
Bröd. Ebbe o. Erik Jonsson	S	5098:60		3693:18	13,143	25-15 <i>✓</i>
<u>Korsnaden 1⁸</u>						
Sven Leijer	S	3017:80		2185:90	7,779	11-7 <i>✓</i>
<u>Korsnaden av 1¹⁰</u>						
Gustav Jonsson	S	133:40		96:67	0,344	2-2 -
<u>Korsnaden av 1¹⁰</u>						
Frans Nicklasson		125:40		90:76	0,323	2-2 -

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Korsmaden 1⁷</u>						
Olof Johansson		632:80		458:31	1,631	5-4
<u>Korsmaden 1⁹</u>						
Arvid Bengtsson		152:--		110:15	0,392	3-2
<u>Korsmaden 1⁷²</u>						
Bröd. Sven o. Holger Leijer	S	321:60		232:95	0,829	2-2
<u>Korsmaden 1⁷¹</u>						
Ernst Fridell		179:31		129:82	0,462	5-4
<u>Korsmaden 1¹²</u>						
Josef Johansson	S	1256:30		909:88	3,238	3-2
<u>Korsmaden 1²³</u>						
Gustav Davidsson	✓	1148:30		831:76	N 2,960	5-3
<u>Korsmaden 1⁸⁵</u>						
John Davidsson	✓ S	2958:--		2142:63	N 7,625	3-2
<u>Korsmaden 1¹⁵</u>						
Karl Davidsson	✓ S	1680:--		1217:01	N 4,331	5-3
<u>Korsmaden 1²⁹</u>						
Otto Svantesson	✓ S	1923:--		1392:92	N 4,957	5-3
<u>Korsmaden av 1¹⁷</u>						
Anders Johansson		144:--		104:25	0,371	2-2
<u>Korsmaden av 1¹⁷</u>						
Sven Johansson	S	153:60		111:28	0,396	3-3
<u>Korsmaden av 1¹⁷</u>						
Herbert Andersson	S	81:20		58:73	0,209	10-7
<u>Korsmaden 1¹⁸</u>						
Hugo Bergkvist	S	179:80		130:10	0,463	6-5

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Korsnaden av 1²¹</u>						
Herbert Andersson	S	186:30		134:88	0,480	10-6
<u>Korsnaden av 1²¹</u>						
Evert Johansson		192:50		139:38	0,496	10-6
<u>Korsnaden av 1¹⁷</u>						
Henning Larsson		384:90		278:75	0,992	4-3
<u>Korsnaden av 1¹⁶</u>						
Densamme		790:50		572:68	2,038	
<u>Korsnaden av 1¹⁶</u>						
Bertil Persson	S	854:50		619:04	2,203	
<u>Korsnaden av 1¹⁷</u>						
Densamme	S	323:40		234:35	0,834	
<u>Korsnaden 1³¹</u>						
Gunnar Warlund		592:80		429:37	1,528	
<u>Korsnaden 1³²</u>						
Densamme		327:60		237:16	0,844	
<u>Korsnaden 1³³</u>						
Max Andersson		126:--		91:32	0,325	11-10
<u>Korsnaden 1³⁴</u>						
Karl Gustav Andersson		25:20		18:27	0,065	21-16
<u>Korsnaden 1³⁵</u>						
Nils Holger Larsson		21:60		15:74	0,056	8-7
<u>Korsnaden 1²⁰</u>						
Daniel Svenssons dödsbo		1608:95		1165:31	4,147	3-3
<u>Korsnaden (en fädrev)</u>						
Korsnaden byalag						
Byålderman Hugo Forsblad		81:70		59:29	0,211	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lilla Lund 1²</u>						
Bertil Persson 17/	S	2933:10		2124:64	7,561	8-8
<u>Lilla Lund 1³</u>						
Josef o. Åke Karlsson 18/	S	1057:60		765:72	2,725	9-7
<u>Lilla Lund 1¹⁰</u>						
Hjalmar Malmberg 19/		306:--		221:71	0,789	7-7
Summa		38794:36		28100:--	100,000	61,603
<u>Samfälligheten E - B^{IV}</u>						
<u>Naums socken.</u>						
<u>Naum 8⁹</u>						
Torsten Larsson	S	1090:80		710:21	24,66	5-4
<u>Alet Lilla av 1¹ (Altorp)</u>						
Carl Boëthius		1249:20		813:31	28,24	199-88
<u>Ribbingstorp 1¹</u>						
Densamme		89:19		57:89	2,01	100-00
<u>Alet Lilla av 1¹ (Altorp)</u>						
Gunnar Leijer	S	1994:80		1298:59	45,09	4-4
Summa		4423:99		2880:--	100,00	7,025
<u>Samfälligheten E - E^{II}</u>						
<u>Södra Kedums socken.</u>						
<u>Brotorp 1¹ o. 2¹</u>						
Erik Bergkvist		173:40		138:69	3,94	100-00
<u>Rysten 1¹</u>						
Sven Bertil Karlsson	S	4222:60		3381:31	96,06	100-00
Summa		4396:--		3520:--	100,00	6,981

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten P - R .</u>						
<u>Södra Kedums socken.</u>						
<u>Korsnaden 1³</u>						
Karl Olsson	S	1491:--		1300:--	100,00	2,368
<u>Samfälligheten P - P^{II} .</u>						
<u>Södra Kedums socken.</u>						
<u>Korsnaden 1⁸⁴</u>						
Bröd. Ebbe o. Erik Jonsson	S	1196:10		1041:60	93,00	
<u>Korsnaden 1⁷</u>						
Olof Johansson		90:--		78:40	7,00	
Summa		1286:10		1120:--	100,00	2,042
<u>Samfälligheten R - T .</u>						
<u>Södra Kedums socken.</u>						
<u>Rysten 1¹</u>						
Sven Bertil Karlsson	S	702:90		459:07	15,94	
<u>Kedum Stormen 3¹¹</u>						
Karl Olsson	S	629:55		411:26	14,28	
<u>Korsnaden 1²</u>						
Hugo Forsblad	S	1062:60		694:08	24,10	
<u>Korsnaden 1³</u>						
Karl Olsson	S	1381:--		902:02	31,32	
<u>Korsnaden 1⁸⁴</u>						
Bröd. Ebbe o. Erik Jonsson	S	633:60		413:57	14,36	
Summa		4409:65		2880:--	100,00	7,002

Fastighet Ägare m. m.	Sak. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten T - U .</u>						
<u>Södra Kedums socken.</u>						
<u>Korsnaden 1²</u>						
Hugo Forsblad	S	280:80		183:03	7,41	se ovan
<u>Korsnaden 1⁸⁴</u>						
Bröd. Ebbe o. Erik Jonsson	S	2415:--		1574:87	63,76	se ovan
<u>Korsnaden 1⁸</u>						
Sven Leijer	S	159:60		103:99	4,21	se ovan
<u>Korsnaden av 1¹⁰</u>						
Gustav Jonsson	S	243:20		158:57	6,42	se ovan
<u>Korsnaden av 1¹⁰</u>						
Frans Nicklasson		122:40		79:78	3,23	se ovan
<u>Korsnaden 1⁷</u>						
Olof Johansson		567:--		369:76	14,97	se ovan
Summa		3788:--		2470:--	100,00	6,015
<u>Samfälligheten H^{III} - H^{IV} .</u>						
<u>Södra Kedums socken.</u>						
<u>Korsnaden 1⁸⁴</u>						
Bröd. Ebbe o. Erik Jonsson	S	251:90		163:35	15,86	se ovan
<u>Korsnaden 1⁷</u>						
Olof Johansson		1260:--		817:--	79,32	se ovan
<u>Korsnaden 1⁹</u>						
Arvid Bengtsson		76:50		49:65	4,82	se ovan
Summa		1588:40		1030:--	100,00	2,522

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten M - M^{IV}.</u>						
<u>Södra Kedums socken.</u>						
<u>Lilla Lund 1²</u>						
Bertil Persson	S	1675:--		710:-- ^{x)} ~~796:54~~	53,38 59,89	re ovan
<u>Lilla Lund 1³</u>				620:--	46,62	
Josef o. Åke Karlsson	S	1122:--		~~533:46~~	~~40,11~~	re ovan
Summa		2797:--		1330:--	100,00	4,442
x) Begränsas enl. VL 7:26.						
			Arentorp den 18 april 1952.			
			I tjänsten:			
						
Biträdande gode män:						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Korsmaden m.fl. hemman i Södra Kedums och Naums
socknar och Ryda kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nord-östlig riktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km. sydöst om S:a Kedums kyrka inom nederbördsområde n:r 142, i och för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - M^I - N för huvudavloppet samt B - B^I - B^{II} - B^{III}, B^{II} - B^{IV}, D - D^I - D^{II}, E - E^I - E^{II}, F - O - P - Q - R - S - S^I - T - U, P - P^I, P - P^{II}, T - T^I, G - G^I, H - H^I - H^{II} - H^{III} - H^{IV}, H^{II} - H^V, K - K^I, M - M^{II} - M^{III}, M^{II} - M^{IV} och M - M^V. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter från åker och 1,0 liter från skogsmark, allt pr sekund och hektar

och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, begränsas å nivå-kartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. Denna mark har å nivåkartan utmärkts med gul kantfärg för åker och grön för ängsmark.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom öppna avlopps igenläggning uppkommande brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bil. I.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i nio av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - N", "B - B^{IV}", "E - E^{II}", "P - R", "P - P^{II}", "R - T", "T - U", "H^{III} - H^{IV}" och "M - M^{IV}". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter samt av värderings- och kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande av ~~up~~uppdelning på avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts i fråga om samfälligheten A - N, bil. IV. Härav framgår, att samfälligheten icke skall uppdelas på olika avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfälligheten M - M^{IV}, som av begränsning enligt 7 kap.

26 § vattenlagen betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör Statens Järnvägar på så sätt, att dels avloppssträckan C - D - E mellan 16+16 och 16+70, som måste fördjupas omkring 0,45 m., löper parallellt med och intill banvallen, dels ett nytt genomlopp genom banvallen måste iordningställas för rörledningen E - E^{II} vid E^I. Det förstnämnda arbetet ligger helt utanför järnvägens område och skall utföras genom företagets försorg och på dess bekostnad. Det nya genomloppet vid E^I skall utföras genom Statens Järnvägars försorg, som härför äger uppbära ersättning med 300:-- kr., så snart det färdigställts. Övriga genomlopp genom banvallen för i företaget ingående avlopp äro tillräckliga för den nu ifrågavarande torrläggningen och behöva endast rensas från löst slam. Detta rensningsarbete skall utföras genom Statens Järnvägars försorg utan ersättning. De arbeten, som skola utföras genom Statens Järnvägars försorg böra bedrivas så, att det nya genomloppet är färdigt inom en månad och rensningsarbetena inom två veckor efter det respektive avlopp nedanför genomloppen blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit vederbörande baningenjör tillhanda. Vid samtliga dessa arbeten skall av distriktschefen lämnade föreskrifter noggrannt iakttagas.

Företaget berör också allmän väg på så sätt, att huvudavloppet och ett sidodike vid respektive I och H^V korsa vägen till Kedums hållplats. Befintliga trummor äro för grunda för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup, varför genomloppen måste ombyggas helt vid I och kompletteras med djupare liggande rör vid H^V. Då båda trummorna enligt uppgift från grunden ombyggs efter år 1880 skola dessa arbeten utföras och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län. Arbetet bör så bedrivas, att de nya genomloppen kunna tagas

i bruk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit färdigställda och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Beträffande den befintliga trumman för ägoväg vid B, som för närvarande icke är i fullgott skick, få synemännen bestämma, att företaget skall betala ägaren ett kontant belopp av 100:-- kronor för försvårad överfart, innan trumman rives. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle beträffande samfälligheterna B - B^{IV}, E - E^{II}, P - R, P - P^{II}, R - T, T - U, H^{III} - H^{IV} och M - M^{IV} understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheten A - N skall sådan avgift, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 58 kronor 19 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i sistnämnda samfällighet med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemen-


samma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

-
- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
 - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
 - att till rörledningar och rörtrummar skola användas rör, som uppfylla gällande standardford-ringar;
 - att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
 - att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 - att vid företagets utförande skola verkliga kostnaderna för varje samfällighet bokföras separat;
 - att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1961;
 - att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 - att det skall benämnas "Korsmadens dikningsföretag av år 1952".
-


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Arentorp den 18 april 1952.

I tjänsten:





Biträdande gode män:


Denna ritning har granskats av vägförvaltningen i Skaraborgs län med de erinringar, som frångå av vägförvaltningens skrivelse till Lantbruksingenjören i Skaraborgs län den 19 maj 1952.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORG LÄN

Nils G. Lenas
Nils G. Lenas



Allmän väg vid 26+89-26+97



Utdrag ur plan för:
Korsmadens dikningsföretag
av år 1952.

Nils G. Lenas
Lantbruksingenjör.


Granskat utan erinran.
Göteborg 26.5.52.

FÖR DISTRIKTSKONSTEN

Korsmaden








Utdrag ur plan för:
Korsmadens dikningsföretag
av år 1952

Lantbruksingenjör.



E D^I D


P O F



Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blad 7

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund järn injufes i locket

$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike


typ A



typ A Rörledningsöga typ B

Under 200 mm rör

200 mm rör och större



FÖRSLAG TILL

Korsmadens dikningsföretag av år 1952

1 S:a Kedums o. Naumssocken (NAR) av Skaraborgs Län

UPPRÄTTAT ÅR (ÅR) 1952 {1952} SAMBAND MED SYNEFÖRBÄTTRING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

LANTBRUKSSTYRELSEN

31 DEC. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

ANTAL RITN. ST. 7

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV


Nr

W. Hallin
(NAMN)
Lantbruksingenjör
(TITEL)


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummar

Blad 6

typ A



typ B



FÖRSLAG TILL:

Korsmadens dikningsföretag av år 1952

I S:a Kedums o. Naums socken (NAR) av Skaraborgs LAN

UPPRÄTTAT ÅR (MM) 1952 (1) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOP

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1953

DIARIE Nr

Wentzelin
(NAMN)
Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 7

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr