



Akt nr:
R-E1a-1543

AU\$R-E1a-1543

4868-4

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 Dec 1953
MÅL 14

R 4-1543

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
"Långalästs dikningsföretag av år 1952"
i Floby socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1952 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Hallin.
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 27/9 1953
NÄMNDEN
LANTBRUKS- ☒ den / 19....
STYRELSEN
Arbetets utförande godkänt
den 21/11 1953 utan
ändring av arbetsplan. med
(ändring har införts i de övriga ritningar
med f. beteckning)

240-2
4 x 1543



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven
Hallin handlagd, den 15 maj 1952 avslutad syneförrättning
rörande "Långalästs dikningsföretag av år 1952" i Vilske
kommun, f.d. Floby socken, Skaraborgs län; betygar Väners-
borg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 9 oktober
1952.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

Stämpel Tre kronor.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara.

41543

UPPGIFT

över verkliga kostnader vid " *Långlöfte diamanterfabrik*
 av år 19 *54* i *Flöby*
 sock av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter

Samfällighet

Summa
kronor

B

Syneförrättningen	284:19 ✓
Vattendomstolsavgift	—
Betänkande	—
Jordersättning för avloppens breddning	—
Arbets- och material- kostnad	5807:— ✓
Extra arbeten (<i>springning av rötter</i>)	903:— ✓
Ersättning för jordupplag	—
Diverse omkostnader	3:13 ✓
Räntor under arbetstiden	—
<i>Arvode till styrelsen</i>	20:87 ✓
Summa kronor	7018:19 ✓
Beräknad kostnad	
Påtnad	6526:—

Protokoll vid Byggnadsnämndens sammanträde enligt
vattenlagen för kon-
stygning i och med
helt uträdd länga-
läst m. fl. fastigheter
i Flöde, Solen,
Skarabergs län.

Den 12 januari 1950: Bragum
Storgården.

Är närvarande: Medverkande stater
Kontrollstyrelsens och förordnings-
man, samt gode män och
Augustsson och Torsten Väst i Flöde,
även som följande deltagare:
Söndarna:

Artur Johansson äg. Bragum Storg. 2⁴

Oskar Johansson " " 2⁶

Yvar Adner " Länga läst 1²⁰ o. 1²¹

Yvar Andersson " jämte systerhän Frans

Anna o. Aug. Andersson Bragum Storg. 2³

(f. d. Y. A. Anderssons dödsbo) " " 4¹

Werner Öbergren äg. Länga läst 1¹⁴

Natanael Gustafsson " Hattolmen 1³⁻⁵ och

Brick J. genom arrendatorn Georg

Thrud est. Jellmallet ved. F^{II}

Aron Abrahamson äg. Bragum Storg. 1⁴

De öfriga delägare:

Per Erik Jansson af Bragum Skatte. 1⁸

Aron Lidholm dödbo af Långelång 1¹⁶

genom delägaren af Lidholm

Erik Thulsson af Långelång 1¹⁵

Knut Chinell " " 1⁹

Vid påseendena i Skattebryts län genom överstyrelsen
S. Mattsson, ent. fullm. bit. FII.

§ 1

Upplästes det på församlingssamman-
trädade förordnandet, som hade ly-
delse enligt bit. FI.

§ 2

Något för emot synemeningen kunde
ej uttålas.

§ 3

Förklarades den vid påseendena
upplästade nivå kartan över det vatten-
beskrivade området samt profilt och
avloppen därifrån.

§ 4

Förhållandena yrkades på ifrågasattade
avlopps påseendena så att deras
öfriga beskaffenhet och må kunna
föreläggas och brukas på ändamål.
Ett sätt och utan onödigt kostnad.
Föreläggning med för yrkades endast

Den summan av anläggning- och underhållskostnader för genomströmmen kan väntas bli betydligt mindre än vid halvströmt eller helt öppet utlopp.

§ 5 Erik Wahlman och Hans Olsson

Per Erik Jansson följande sig med förhållanden och förhållanden på prästgården, utsträckning, så att förhållanden ^{den} Hans Jansson förbehålls med och komma på ändamålsenligare och betydande sätt förstås, bil. E.

§ 6

Det upplýstes att från prästgården vägs vid 44+48 från grunden ombyggt omkring år 1910 och därefter byggd omkring år 1921.

§ 7

Den vägen vidare fanns att den förhållanden utredna, följande Jansson förbehålls upplýst med den kända förhållanden, att sedan nödiga förhållanden reviderats och förhållanden förhållanden upprättats, nytt Jansson förbehålls kända att vägen är art och vid den skall i lag

H.

andring till samfundet.
 Det och till som om
 i Händer:
 Mentallin

Prisadant gode män:

~~Augustin~~

Floby 150

100sten till

Floby 124 - Gud

Den 15 Maj 1952 i Bragnum

Närvarande: Förstående Ögmän

med undantag för Vilander Augustsson,
 som av sjukdom var förhindrad del-
 ta, och i hans ställe Arne Andersson
 i Bryngelsgården i fjumit sex, även
 som förstående och ägare:

Arne Eriksson, Bragnum

Perit Jansson

ejl August Andersson

ejl Karl Andersson

Ivar Skus

ejl. Nemes Öbergren

Arne Johansson

ejl. Oscar Jansson

ejl. Karl Johansson

ejl. Eric Karlsson

ejl. Hans Chinell

Thorsholmen

Länga bit

Bragnum

Länga bit

Vägförvaltningen i Årabergrs län genom vägmästaren Nilsen Persson sub. Julekakt bil. F. III.

§ 8
Något på enast gode mannen Arne Andersen kunde ej utläsas.

§ 9
Förelades det sedan följande sammanträdets upprättade förslaget till de vägen besvärade markernas bättre förhållande med tillhörande häckningar.

§ 10
Närvarandes styrelsemedlemmar utlåtade, som hade lydelse enligt bil. N.

§ 11
Att mottaga och förvara till förslaget tillhörande häckningar och ritningar och att sammankalla delägarna till val av styrelse utgående styrelsemedlemmar Arne Johansson, Bragum Storgården.

§ 12
2 fråga om förädlingskostnaderna hänföres till avares skattningen, varav ett exemplar skulle övertäckas till

afspjvarasen.

§ 13

Som intet vidare fanns att till
företagandet utveckla förklarades
företagningen avslutad och beaktad.
Fördes i räkenskaper.

Och och till som ovan

4 Hjärtan:

Wendellin

Bidrädande gode vän:

Wendellin

Arne Andersson

E. D. 28-49

7.
Bil. A

1945

Fm 59/46



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få 2 härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Lingelåsh, Kaskholmens Brägger Hoby socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Hoby

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Arvid Johansson
adress Storgården Brägger
pr Hoby
Telefon: 171 Grolandsby

Hoby den 5 februari 1945

<u>Arvid Johansson</u>	<u>Isak Skus.</u>
<u>Oscar Jonsson.</u>	<u>Karl Otergren</u>
<u>J. A. Anderssons Herbrus</u>	<u>Karl Johansson</u>
<u>Karl Andersson</u>	<u>Karl Johansson</u>
<u>Knut Axel Gustafsson</u>	<u>Karl Johansson</u>

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 16 febr. 1945.

Arvid Johansson

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Bragnum Storgården 2⁶.
 Bragnum Storgården 2²
 " Tomten 4¹
 Kaskholmen 1²
 " " 1³ / 4 / 5
 Långaläst 1²⁰ / 2 / 1
 Långaläst 1¹⁵
 Långaläst 1¹⁴
 Bragnum Storgården 2³
 Bragnum Storgården 2⁴
 Bragnum Skatte 1⁴
 Bragnum Skatte 1⁷
 Bragnum Skatte 1⁸

Oscar Johansson
 J. A. Anderssons Herth.
 " " " "
 Karl Andersson
 Natanael Gustafsson
 Ivar Svens.
 Erik Karlsson
 Werner Östergren
 Karl Johansson
 Oskar Johansson
 Aron Abrahamson
 Tage Larsson
 Bertil Jansson

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören
~~DISKONTORESEN~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
 ifrågasvarande förklaring; och införs väntas bevis
 om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19/2 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
 J. Sunnerholm.

Elias Brandel
 Elias Brandel.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Artur Johansson,
Storegården Bragnum, torsdagen den 12 jan. 1950 klockan 10.00.
vilka denna dag avsänts till:

- | | | |
|--|----------------------|------------------|
| 1. Aron Abrahamsson, | Skatteg:n Bragnum, | <u>Floby</u> |
| 2. Aug. o. Bertil Jonsson, | " " | " |
| 3. Alfred Andersson, | <i>Storegården</i> " | " |
| 4. Natanael Gustavsson, | Kastholmen, | " |
| 5. Karl Andersson, | " | " |
| 6. Ivar Krus, | Långaläst, | " |
| 7. Verner Ottergren, | " | " |
| 8. Artur Johansson, | Storeg:n Bragnum, | " |
| 9. Oscar Johnsson, | " " | " |
| 10. Karl Johansson, | " " | " |
| 11. Aron Lidholms sterbhus, | Långaläst, | " |
| 12. Erik Karlsson, | " | " |
| 13. Chinell, | " | " |
| 14. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, | | <u>Mariestad</u> |
| 15. Skiftesgodemannen Vilander Augustsson, | | <u>Floby</u> |
| 16. " " | Torsten Fält, | " |

Skara den 2 jan. 1950.

I tjänsten:

[Signature]

Vänd:

Ang. fortsatt sammanträde hos Artur Johansson, Storegården Bragnum,
torsdagen den 15 maj 1952 klockan 14.00, har avdrag av kungörelse sänts till
 följande:

17. Aron Abrahamsson,	Bragnum,	<u>Floby</u>
18. Tage Jonsson,	"	"
19. Bertil Jonsson,	"	"
20. Karl, Frans, Anna och August Andersson,	"	"
21. Natanael Gustavsson,	Kastholmen,	"
22. Karl Andersson,	"	"
23. Ivar Krus,	Långaläst,	"
24. Verner Ottergren,	"	"
25. Artur Johansson,	Bragnum,	"
26. Oscar Jonsson,	"	"
27. Karl Johansson,	"	"
28. Aron Lidholms dödsbo,	Långaläst,	"
29. Erik Karlsson,	"	"
30. Hans Chinell,	"	"
31. Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
32. Skiftesgodemannen Torsten Fält,		<u>Floby</u>
33. " Arne Andersson, Bryngelsgården,		" .

Skara den 3 maj 1952.

I tjänsten:

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Långaläst m.fl. fastigheter.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Långaläst m.fl.

i Floby socken
av Skaraborgs län ~~genom uppgöring av avboppsdiken~~

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde hos Artur Johansson, Storegården Bragnum

tors- dagen den 15 maj 1952 klockan 14.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Långaläst 1¹⁴, 1¹⁵, 1¹⁶, 1²⁰, 1²¹, 1²⁴, Kastholmen 1², 1³, 1⁴, 1⁵, Bragnum
Backgården 3², 3³, Bragnum Storegården 2², 2⁴, 2⁶, Bragnum Skattegården 1⁴, 1⁷,
1⁸, 2³ samt Bragnum Tomten 4¹.

Skara den 25 april 1952. c
I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit upprästat anslagen i laga ordning i
Floby församling
~~sockens kyrka~~ den 27 april 1952 betygas:

Bertil Edvardsson
Rykoherde

Anhålles ~~vidare~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd. under adress Lantbruksing.
kontoret, Skara.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade märker tillhörande Långaläst m. fl. i Floby socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Artur Johansson, Storegården, Bragnum, torsdagen den 15 maj 1952 klockan 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Långaläst 1¹⁴, 1¹⁵, 1¹⁶, 1²⁰, 1²¹, 1²⁴, Kastholmen 1², 1³, 1⁴, 1⁵, Bragnum Backgården 3², 3³, Bragnum Storegården 2², 2⁴, 2⁶, Bragnum Skattegården 1⁴, 1⁷, 1⁸, 2³ samt Bragnum Tomten 4¹.

Skara den 25 april 1952.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning måndagen den 28 april 1952, intygas i tjänsten.

Skara den 30 april 1952.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Undersökande för en viss med förändring
till den samspråkningen, som även kon-
trollering av mark, tillhörande Lång-
trot m. fl. fastigheter i Floly socken,
och yrka vi på fördragets utsträck-
ning, så att även vår del av be-
räknad mark må kunna på änd-
målseuligast och billigast sätt kon-
trolleras och brukas.

Ornagum den 12 jan. 1950

Bertil Jonsson Erik Karlsson

Gunnar Olsson

Bestyrkes: *Andersson*

E. H. Augustsson — *Andersson*

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 18-43/50.....


A.W./M-n

F u l l m a k t .

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg-och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Långaläst m.fl. hemman inom Floby socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 4 januari 1950.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


A. Westgren.

15
Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsyenenämnd samt

vid lantmåteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmåteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

.....*Hen. G. Salomon*.....

Som undertecknad av kraftlös het
och ålder 81 år ej kan närvara vid
sammmanträdet angående torrläggning
av mark, får arrendatorn av Kastholmen B-5
svara för nämnda herrmansdel

Natanael Gustafsson

Rätt namnteckning intygas

Nils Gustafsson

Valborg Johansson

1559-43/52
La/VH


Bil. F III '17

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren Sixten Persson, Falköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Långaläst m.fl. i Floby socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 6 maj 1952.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Nils G. Lenas

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län.


Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen för Långalästs dikningsföretag av år 1951" i delar, som beröra allmän väg.

Förslaget innebär befintlig trummas komplettering med rör för vanlig vattenföring på erforderligt djup. Skulle Vägförvaltningen föredraga att helt omlägga trumman, skulle härför åtgå 800 mm rör på samma djup, som nu föreslås för 375 mm röret.

För bedömande av, skadeersättning i stället för ombyggnad skulle ställa sig förmånligare för Vägförvaltningen, erfordras ungefärlig kostnadsuppgift.

Representant för vägförvaltningen vid sammanträde på platsen var övervägmästare S. Mattsson.

Skara den 22 augusti 1951.


(Sven Hallin)

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokonto 18 29 16

Datum

6.2.52

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

2.2.52

501-43/52

Ls/VH

Ang. Långalästs dikningsföretag


Med anledning av Eder skrivelse får vägförvaltningen härmed meddela.


Om rörledning skall utföras, synes det lämpligt att denna lägges vid sidan av nuvarande trumma, som för närvarande ej är i behov av ombyggnad.

Med hänsyn till det stora djupet under vägbanan blir denna rörledning mycket dyrbar att utföra. Den torde kunna beräknas kosta omkring 1600 kronor vartill kommer kostnader för eventuell erforderlig provisorisk överfart. Skall denna utföras för motorfordon tillkommer sålunda en kostnad av ytterligare 800 kronor.

Vägförvaltningen vill slutligen ifrågasätta om det inte är ekonomiskt möjligt att leda vattnet från det lågt liggande området till vattendraget söder om nuvarande trumma varigenom vatten genomloppet genom vägen skulle kunna slopas eller avses endast för flödesvattnet.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Floby socken.</u>							
<u>Långaläst 1¹⁵</u>							
Erik Karlsson							
<u>I. Alstringsbåtnad.</u>							
åker, torvmylla på sand	1	0,37		180	600	420	155:--
" - " -	2	0,10		330	600	270	27:--
A-summa		0,47					182:--
<u>Långaläst 1²⁴</u>							
Hans Chinell							
<u>I. Alstringsbåtnad</u>							
åker, torvmylla på sand.	3	0,07		150	600	450	31:--
" - " -	4	0,26		180	600	420	109:--
" - " -	5	0,15		210	600	390	59:--
" - " -	6	0,12		330	600	270	32:--
A-summa		0,60					231:--
<u>Långaläst 1¹⁴</u>							
Werner Ottergren							
<u>I. Alstringsbåtnad</u>							
åker, torvmylla på torv	7	0,21		450	1500	1050	221:--
" - " -	8	0,30		450	1500	1050	315:--
" - " -	9	0,62		530	1500	970	601:--
odlingsmark, torvmylla på sand.	10		0,13	720	800	80	10:--
" - " -	11		0,12	784	800	16	2:--
A-summa		1,13	0,25				1149:--
<u>Långaläst 1²⁰, 1²¹</u>							
Ivar Kruss							
<u>I. Alstringsbåtnad</u>							
odlingsmark, torvmylla på torv	12		0,11	272	800	528	58:--
åker - " -	13	0,23		530	1500	970	223:--
odlingsmark - " -	14		0,07	520	800	280	20:--
åker - " -	15	0,55		300	1500	1200	660:--
" - " -	16	0,40		300	1500	1200	480:--
" - " -	17	0,46		230	1500	1270	584:--
A-summa		1,64	0,18				2025:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kastholmen 1³, 1⁴, 1⁵, och</u> <u>Bragnum Backgården 3³,</u> Natanael Gustafsson							
<u>I. Alstringsbåtnad</u>							
åker, torvmylla på torv	18	0,48		300	1500	1200	576:--
" - " -	19	0,40		150	1500	1350	540:--
" - " -	20	0,92		450	1500	1050	966:--
" - " -	21	0,45		450	1500	1050	475:--
" - " -	22	0,47		750	1500	750	353:--
" - " -	23	0,59		1120	1500	380	224:--
" - " -	24	0,52		530	1500	970	504:--
" - " -	25	0,11		750	1500	750	83:--
" - " -	26	0,10		970	1500	530	53:--
" - " -	27	0,40		300	1500	1200	480:--
bätesmark, torvmylla på sand	68		0,05	720	800	80	4:--
" - " -	69		0,11	720	800	80	9:--
" - " -	70		0,12	776	800	24	3:--
åker, - " -	71	0,35		750	1500	750	263:--
" - " -	72	0,50		830	1500	670	335:--
åker, torvmylla på sand	73	0,45		680	1500	820	369:--
" - " -	74	0,42		900	1500	600	252:--
	A-somma	6,16	0,28				5487:--
<u>Bragnum Storegården 2⁴,</u> Artur Johansson							
<u>I. Alstringsbåtnad</u>							
åker, torvmylla på torv	28	0,20		970	1500	530	106:--
" - " -	29	0,20		800	1600	800	160:--
" - " -	30	0,50		400	1600	1200	600:--
" - " -	31	0,57		400	1600	1200	684:--
" - " -	32	0,73		800	1600	800	584:--
" torvmylla på sandbl. torv	32a	0,05		1120	1600	480	24:--
" - " -	33	0,23		1200	1600	400	92:--
" torvmylla på torv	34	0,45		1120	1600	480	216:--
" torvmylla på sandbl. torv	34a	0,22		960	1600	640	141:--
" - " -	35	0,23		1200	1600	400	92:--
" torvmylla på torv	36	0,65		560	1600	1040	676:--
" - " -	37	0,47		640	1600	960	451:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, torvmylla på torv	38	0,43		640	1600	960	413:--
" - " -	39	0,55		560	1600	1040	572:--
" torvmylla på sandbl. torv	40	0,25		1280	1600	320	80:--
A-summa		5,73					4891:--
<u>2. Brukningsbåtnad</u>							
140-141+05: 105 m igenlagt dike, kapitalvärdet av minskad brukningskostnad.							
inkl. areal vinst				Kr : 4:60 pr m.			483:--
B-summa							483:--
Summa båtnad							5374:--
<u>Bragnum Storegården 2²</u>							
Karl Johansson							
<u>I. Alstringsbåtnad</u>							
åker, torvmylla på sandbl. torv	41	0,21		1280	1600	320	67:--
" torvmylla på torv	42	0,68		560	1600	1040	707:--
" - " -	43	0,64		640	1600	960	614:--
" - " -	44	0,40		960	1600	640	256:--
" - " -	45	0,63		560	1600	1040	655:--
" torvmylla på sandbl. torv	46	0,10		560	1600	1040	104:--
" - " -	47	0,22		800	1600	800	176:--
" torvmylla på torv	48	0,46		800	1600	800	368:--
A-summa		3,34					2947:--
<u>2. Brukningsbåtnad</u>							
141+05-141+84: 79 m igenlagt dike, kapital.-värdet av minskad brukningskostnad							
inkl. areal vinst				Kr: 4:79 pr m.			378:--
B-summa							378:--
Summa båtnad							3325:--
<u>Bragnum Storegården 2⁶</u>							
Oscar Jonsson							
<u>I. Alstringsbåtnad</u>							
åker, torvmylla på torv	49	0,58		880	1600	720	418:--
" torvmylla på sandbl. torv	50	0,42		1200	1600	400	168:--
" torvmylla på torv	51	0,63		880	1600	720	454:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, torvmylla på sandbl. torv	52	0,24		1520	1600	80	19:--
A-summa		1,87					1059:--
<u>Bragnum Backgården 3²</u>							
<u>Kastholmen 1²</u>							
Karl Andersson							
<u>I. Alstringsbåtnad</u>							
åker, torvmylla på torv	53	0,45		720	1600	880	396:--
" torvmylla på sandbl. torv	54	0,15		1120	1600	480	72:--
" torvmylla på torv	55	0,65		560	1600	1040	676:--
" - " -	56	0,67		1120	1600	480	322:--
" torvmylla på sandbl. torv	57	0,14		1120	1600	480	67:--
" - " -	58	0,22		1540	1600	60	13:--
" - " -	59	0,08		1540	1600	60	5:--
" - " -	60	0,23		830	1500	670	154:--
" - " -	61	0,18		1420	1500	80	14:--
" torvmylla på torv	62	0,21		600	1500	900	189:--
" - " -	63	0,74		600	1500	900	666:--
" - " -	64	0,93		680	1500	820	753:--
" - " -	65	0,55		900	1500	600	330:--
betesmark, torvmylla på sand	66		0,12	776	800	24	3:--
" - " -	67		0,11	776	800	24	3:--
A-summa		5,20	0,23				3673:--
Samfälligheten A		26,14	0,94				22505:--
				Alstringsbåtnad		21644:--	
				Brukningsbåtnad		861:--	
<u>Samfälligheten B</u>							
<u>Floby socken.</u>							
<u>Bragnum Backgården 3³</u>							
Natanael Gustafsson							
<u>I. Alstringsbåtnad</u>							
betesmark, torvmylla på sand	75		0,07	776	800	24	2:--
" - " -	76		0,03	776	800	24	1:--
" - " -	77		0,08	752	800	48	4:--
" - " -	78		0,15	752	800	48	7:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, torvmylla på sand	79	0,30		970	1500	530	159:--
betesmark, - " -	80		0,04	776	800	24	1:--
" - " -	81		0,29	792	800	8	2:--
åker, - " -	82	0,05		1270	1500	230	12:--
A-summa		0,35	0,66				188:--
<u>Bragnum Storegården 2³, och</u>							
<u>Bragnum Tomten 4¹</u>							
<u>Karl, Frans, Anna och August</u>							
<u>Andersson</u>							
<u>I. Alstringsbåtnad</u>							
åker, torvmylla på torv	83	0,48		360	~~1500~~ 900	540	259:--
" - " -	84	0,25		920	~~1500~~ 1420	500	125:--
" - " -	85	0,30		810	~~1500~~ 1350	540	162:--
" - " -	86	0,64		440	~~1500~~ 970	530	339:--
" torvmylla på sandbl.torv	87	0,47		950	~~1500~~ 1350	400	188:--
" - " -	88	0,45		1050	1500	450	203:--
" - " -	89	0,14		1120	1500	380	53:--
" - " -	90	0,15		900	1500	600	90:--
" - " -	91	0,10		970	1500	530	53:--
" - " -	92	0,21		600	1500	900	189:--
" - " -	93	0,08		300	1500	1200	96:--
" - " -	94	0,14		230	1500	1270	178:--
" - " -	95	0,13		370	1500	1130	147:--
A-summa		3,54					2082:--
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>							
80+10-80+50: 40 m. dike som kan igenfyllas, kapitalvärdet avminskad brukningskostnad							
inkl. areal vinst				Kr: 4:60 per m.		184:--	
160-161+81:181 m igenlagt dike				" 1:65 "		299:--	
B-summa							483:--
Summa båtnad							2565:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bragnum Skattegården 1⁸</u>							
Bertil Jonsson							
<u>I. Alstringsbåtnad</u>							
betesmark, torvmylla på sand	96		0,20	456	800	344	69:--
" - " -	97		0,23	200	800	600	138:--
åker, torvmylla på sandbl. torv	98	0,20		300	1500	1200	240:--
" - " -	99	0,20		300	1500	1200	240:--
betesmark, torvmylla på sand	100		0,06	336	800	464	28:--
åker, torvmylla på sandbl. torv	101	0,29		750	1500	750	218:--
" - " -	102	0,09		1050	1500	450	41:--
" - " -	103	0,08		1120	1500	380	38:--
" - " -	104	0,16		1050	1500	450	72:--
" - " -	105	0,61		680	1500	820	500:--
A-summa		1,63	0,49				1576:--
<u>Bragnum Skattegården 1⁷</u>							
Tage Jonsson							
<u>I. Alstringsbåtnad</u>							
odlingsmark, mylla på sand	106		0,03	792	800	8	1:--
" - " -	107		0,10	752	800	48	5:--
" - " -	108		0,44	792	800	8	4:--
" - " -	109		0,09	792	800	8	1:--
" - " -	110		0,16	792	800	8	1:--
" - " -	111		0,24	792	800	8	2:--
åker, torvmylla på sand	112	0,36		700	1000	300	108:--
" - " -	113	0,50		550	1000	450	225:--
" - " -	114	0,22		550	1000	450	99:--
" - " -	115	0,30		350	1000	650	195:--
A-summa		1,38	1,06				641:--
<u>Bragnum Skattegården 1⁴</u>							
Aron Abrahamsson							
<u>I. Alstringsbåtnad</u>							
odlingsmark, mylla på sand	116		0,11	720	800	80	9:--
" - " -	117		0,10	792	800	8	1:--
" - " -	118		0,12	792	800	8	1:--
" - " -	119		0,39	464	800	336	131:--
åker, torvmylla på sandbl. torv	120	0,49		420	1200	780	382:--

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr.	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, torvmylla på sandbl.torv	121	0,10		420	1200	780	78:--
odlingsmark, torvmylla på sand	122		0,06	592	800	208	12:--
" - " -	123		0,03	592	800	208	6:--
" - " -	124		0,05	720	800	80	4:--
åker, torvmylla på sandbl.torv	125	0,35		360	1200	840	294:--
" - " -	126	0,11		780	1200	420	46:--
	A-summa	1,05	0,86				964:--
Samfälligheten B		7,95	3,07				5934:--
Alstringsbåtnad							5451:--
Brukningsbåtnad							483:--
<u>Sammandrag</u>							
Samfälligheten A		26,14	0,94				22505:--
" B		7,95	3,07				5934:--
Hela företaget		34,09	4,01				28439:--
Alstringsbåtnad							27095:--
Brukningsbåtnad							1344:--
På grund av penningvärdets fall efter denna längds uträkning sköla förestående förbättringsvärden ökas med 10 procent. Förklaring: ----- minskning av värde efter torrläggning på grund av att marken icke erhåller full torrläggning. Bragnum den 15 maj 1952. I tjänsten: <i>[Signature]</i> Biträdande gode män: <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A.</u>						
A - Aa						
(Öppet dike samt täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden.)						
40+50-41+40	90	Grävning av sten med grus m ³	106	7:50	795:-	
41+40-41+88	48	" " torv och grus "	66	3:50	231:-	
41+88-43+88,	78	Rensning av flödesdike m	355	1:-	355:-	
43+95-45+50		" " "	"			
45+50-47+30		" " "	180	0:50	90:-	
41+40-43+88	200	Grävning, lägn. o återfylln. "	248	5:95	1476:-	
43+88-43+95	7	Befintlig trummas komplettering med 375 mm rör genom allmänna vägen Grolanda-Floby inkl. brunn vid 43+95, utföres och bekostas av vägförvaltningen.				
43+95-44+37	42	Grävning, lägn. o. återfylln. m	42	5:95	250:-	
200-200+64	64	Grävning, lägn. o. återfylln. inkl. träunderlag (1") m	64	5:05	323:-	
45+15-47+30	215	Grävning, lägn. o. återfylln. "	215	5:95	1279:-	
41+40		Rörlutlopp under flödesdike st	1	70:-	70:-	
42+10, 43+88,		Brunnar typ Da (enligt typritning)				
44+37=200,		med 900 mm inrediameter st	6	85:-	510:-	
45+15=200+64						
45+90, 47+30						
41+40-43+88,		375 mm betongrör med frakt m	569	7:25	4125:-	
43+95-44+37,						
200-200+64,						
samt 45+15-47+30						
40+61		Trumma typ B (enligt typritning) med d=800 mm. l= 4,0 m b=3,6 m inkl. rivning av gamla stentrumman. Arbetet utföres av företaget. Av beräknade kostnader 350 kronor betalas 200 kronor av Långalästs l ¹⁵ ägare Erik Karlsson.	1	350:-	150:-	9654:-
		Arbetsl. och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				966:-
Summa	744					10620:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Aa - Ab - Ac.</u>						
(Täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden samt täckt ledning.)						
47+30-47+87	57	Grävning, lägg. o. återfylln. m	57	5:10	291:-	
47+87-48+50	63	" " " "	63	3:25	205:-	
48+50-49+25	75	" " " "	75	1:90	143:-	
49+25-51	175	Grävning, lägg. o. återfylln. inkl. träunderlag(1")	175	2:-	350:-	
51-51+28	28	Grävning, lägg. o. återfylln. m	28	2:70	76:-	
51+28-52+69	141	" " " "	141	4:50	635:-	
52+69-54+35	166	Grävning, lägg. o. återfylln. inkl. träunderlag.(1")	166	1:90	315:-	
54+35-55+21	86	"	86	0:85	73:-	
47+30-47+87		300 mm betongrör med frakt	57	5:65	322:-	
47+87-49+25		200 " " " "	138	3:-	414:-	
49+25-51+28,		150 " tegelrör " "	369	2:15	793:2	
52+69-54+35						
51+28-52+69		250 " betongrör " "	141	3:85	543:-	
54+35-55+21		75 " tegelrör " "	86	0:80	69:-	
Brunner :						
1) typ Da (enligt typritning)						
47+87		a) med 800 mm inre diameter st	1	80:-	80:-	
49+25		b) " 450 " " "	1	40:-	40:-	
2) typ F (enligt typritning)						
51+28		med 600 mm inre diameter och 250 mm utloppsrör	1	60:-	60:-	
3) typ A (enligt typritning)						
52+69		med 600 mm inre diameter	1	90:-	90:-	
54+35		" 450 " " "	1	60:-	60:-	
55+21		" 375 " " "	1	50:-	50:-	
47+30-47+87		Rensning av flödesdike m	57	1:-	57:-	
47+87-51+28		Justering av flödesdike	341	0:25	85:-	4751:-
Arbetsl. och oförutsedda utgifter c:a 10 procent						479:-
Summa	791					5230:--
<u>Ab - Ad.</u>						
(Täckt ledning)						
140-141+05	105	Grävning ,lägg. o. återfylln. m	105	3:25	341:-	
141+05-141+84	79	" " " "	79	2:55	201:-	
140-141+05		200 mm betongrör med frakt	105	3:-	315:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
141+05-141+84		125 mm tegelrör med frakt m	79	1:75	138:-	
141+05, 141+84		Brunnar typ A (enligt typritning) med 450 mm inre diameter st	2	60:-	120:-	1115:-
		Arbetsl. och oförutsedda utgifter c:a 10 %				115:-
Summa	184					1230:-
<u>Aa - Ae.</u>						
(Täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden)						
170-172+57		Grävning av sand och torv med rötter m ³	97	3:-	291:-	
172+57-174+28		Grävning av sand och torv "	63	2:40	151:-	
174+28-177+10		Grävning av sten och sand "	127	6:-	762:-	
170-170+93	93	Grävning, lägn. återfylln. "	93	2:95	274:-	
170+93-172+57	164	Grävning, lägn. återfylln. inkl. träunderlag m	164	2:80	459:-	
172+57-173+50	93	" "	93	2:15	200:-	
173+50-174+28	78	Grävning, lägn. återfylln. "	78	1:75	136:-	
174+28-177+10	282	" " "	282	2:40	676:-	
170-172+57 , 174+28-177+10		250 mm betongrör med frakt "	539	3:85	2075:-	
172+57-174+28		200 " " "	171	3:-	513:-	
170+93, 172+57, 174+28, 176, 177+10		Brunnar typ Da (enligt typritning) med 600 mm inre diameter st	5	60:-	300:-	5837:-
		Arbetsl. och oförutsedda utgifter c:a 10 %				583:-
Summa	710					6420:-
Samfälligh. A	2429					23500:-
<u>Samfälligheten B.</u>						
<u>B - Ba.</u>						
(Öppet dike)						
85-82+25	275	Rensning av öppna diket m	275	1:-	275:-	
82+25-80+50	175	" " "	175	0:85	149:-	424:-
		Arbetsl. och oförutsedda utgifter c:a 10%				46:-
Summa	450					470:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Ba - Bb.</u>						
(Täckt ledning)						
220-220+58=150+ +33	58	Grävning, lägn. återfylln.	m 58	4:10	238:-	
150+33-151+32	99	" " "	" 99	1:10	109:-	
151+32-152+30	98	" " "	" 98	2:-	196:-	
152+30-153+47	117	" " "	" 117	2:50	293:-	
220-220+58= =150+33,		225 mm betongrör med frakt	" 58	3:50	203:-	
150+33-152+30		200 " " " "	" 197	3:-	591:-	
152+30-153+47		150 " tegelrör " "	" 117	2:15	252:-	
220=80+50		Rörledningsöga typ B (enligt typ- ritning)	st 1	40:-	40:-	
220+58 =150+33		Brunnar typ A(enligt typritning)				
151+32,152+30,		1) med 525 mm inre diameter	st 1	70:-	70:-	
153+47		2) " 450 " " "	" 3	60:-	180:-	
151+15,151+32		Rivning av gamla trummar	" 2	100:-	200:-	2372:-
		Arbetsl. och oförutsedda utgifter c:a 10 %				238:-
Summa	372					2610:-
<u>Ba - Bc.</u>						
(Täckt ledning)						
160-161+81	181	Grävning, lägn. återfylln.	m 181	2:40	434:-	
161+81=230- -230+64=162+71	64	" " "	" 64	2:45	157:-	
162+71-163+60	89	" " "	" 89	1:45	129:-	
160-161+81=230, 230-230+64=162+ +71		250 mm betongrör med frakt	m 245	3:85	943:-	
162+71-163+60		150 " tegelrör	" 89	2:15	191:-	
160		Rörledningsöga typ B	st 1	40:-	40:-	
160+88		Brunnar typ A (enligt typrit- ning) med 600 mm inre				
161+84=230,		diameter.	st 2	90:-	180:-	
230+64=162+71		" 2) typ E (enligt typrit- ning) med 600 mm inre di- ameter och 250 mm inlopps- rör	1	90:-	90:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
163+60		Brunnar :3)typ Da (enligt typ- ritning)med 450 mm inre diameter	1	40:-	40:-	
162+71-163+60		Justering av flödesdike Arbetsl. och oförutsedda utgifter c:a 10%	89	1:-	89:-	2293:-
Summa	334					267:-
Samfälligh. B	1156					2560:-
						5640:-
		<u>Sammandrag.</u>				
	2429	Samfälligheten A				23.500 :-
	<u>1156</u>	" B				<u>5.640:-</u>
<u>Summa</u>	<u>3585</u>					<u>29.140:-</u>
Bragnum den 15 maj 1952.						
I tjänsten:						
						

A r b e t s b e s k r i v n i n g .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna

- uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- Samfälligheten A: Fixpunkt + 8,04, inhugget kors i jordfast sten c:a 15 m. SO om trumman genom allmänna vägen Grolanda - Floby.


Fixpunkt + 9,11, inhugget kors i jordfast sten c:a 10 m. SO påle 55+21.

Samfälligheten B: Fixpunkt + 9,94, inhuggen triangel i jordfast sten c:a 5 m. O
påle 84+10.

Fixpunkt + 9,51, inhugget kors i jordfast sten c:a 10 m. NO
påle 150+33.

Bragnum den 15 maj 1952.

I tjänsten:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Axel Hultin", with a long, sweeping underline that extends to the left.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.
(Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring kronor	Andel i kostnad för				Relativ kostnad (Kostnad för varje kronas förbättring)
			A-Aa	Aa-Ab-Ac Ab-Ad	Aa-Ae	Summa	
			Kronor				
<u>Samfälligheten A.</u>							
I+II	1-15,17-18 22-59	16689:--	10620:--	6460:--		17080:--	1,02343
I+II+III	1-67	21270:--	10620:--	6460:--	3510:--	20590:--	0,96803
I+II+III+IV	1-74	22505:--	10620:--	6460:--	6420:--	23500:--	1,04421
<u>Samfälligheten uppdelas i två avdelningar:</u>							
I	1-67	21270:--	10620:--	6460:--	3510:--	20590:--	0,96803
II	68-74	1235:--			2910:--	2910:--	2,35628
<u>Samfälligheten B.</u>							
			B-Ba	Ba-Bb	Ba-Bc		
I	75-87	1261:--	470:--			470:--	0,37272
I+II	75-87,103-126	3652:--	470:--	2610:--		3080:--	0,84337
I+III	75-102	3543:--	470:--		2560:--	3030:--	0,85521
I+II+III	75-126	5934:--	470:--	2610:--	2560:--	5640:--	0,95045
<u>Samfälligheten uppdelas i tre avdelningar:</u>							
I	75-87	1261:--	470:--			470:--	0,37272
II	103-126	2391:--		2610:--		2610:--	1,09159
III	88-102	2282:--			2560:--	2560:--	1,12182
Hela företaget		28439:--				29140:--	1,02464

Bragnum den 15 maj 1952.


I tjänsten:

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. liksk. = S	B å t n a d kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A.</u>						
<u>Floby socken.</u>						
<u>Långaläst 1¹⁵</u>						
Erik Karlsson	S	200:--				
avd. I		~~182:--~~	176:--	176:--	0,749	
<u>Långaläst 1²⁴</u>						
Hans Chinell	S	254:--				
avd. I		~~231:--~~	224:--	224:--	0,953	
<u>Långaläst 1¹⁴</u>						
Werner Ottergren	S	1264:--				
avd. I		~~1149:--~~	1112:--	1112:--	4,732	
<u>Långaläst 1^{20, 1²¹}</u>						
Ivar Krus	S	2228:--				
avd. I		~~2025:--~~	1960:--	1960:--	8,340	
<u>Kastholmen 1³, 1⁴, 1⁵, och</u>						
<u>Bragnum Backgården 3³</u>						
Natanael Gustafsson	S	4677:--				
avd. I		~~4252:--~~	4116:--	7026:--	25,376	
" II		1359	2910:--	7026:--	29,898	
<u>Bragnum Storegården 2⁴</u>						
Artur Johansson	S	5911:--				
avd. I		~~5374:--~~	5202:--	5202:--	22,136	
<u>Bragnum Storegården 2²</u>						
Karl Johansson <i>John Johansson</i>	S	3658:--				
avd. I		~~3325:--~~	3219:--	3219:--	13,698	
<u>Bragnum Storegården 2⁶</u>						
Oskar Jonsson	S	1165:--				
avd. I		~~1059:--~~	1025:--	1025:--	4,362	
<u>Bragnum Backgården 3²</u>						
<u>Kastholmen 1²</u>						
Karl Andersson	S	4040:--				
avd. I		~~3673:--~~	3556:--	3556:--	15,132	
Summa		~~24756:--~~	23500:--	23500:--	100,000	79,134

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten B.</u>						
<u>Floby socken.</u>						
<u>Bragnum Backgården 3³</u>						
Natanael Gustafsson	S	207:--				
avd. I		~~188:--~~	70:--	70:--	1,241	
<u>Bragnum Skattegården 2³ och</u>						
<u>Bragnum Tomten 4¹</u>						
~~Karl, Frans, Anna och~~						
August Andersson	S	1180:--				
avd. I		~~1073:--~~	400:--			
" II		202:--	201:--			
" III		~~1439:--~~	~~1368:--~~	2068:--	36,667	
<u>Bragnum Skattegården 1⁸</u>						
Bertil Jonsson	S	662:--				
avd. II		~~602:--~~	657:--			
" III		1071:--	~~974:--~~	1750:--	31,028	
<u>Bragnum Skattegården 1⁷</u>						
Tage Jonsson		705:--				
avd. II		~~641:--~~	700:--	700:--	12,411	
<u>Bragnum Skattegården 1⁴</u>						
Aron Abrahamsson	S	1060:--				
avd. II		~~964:--~~	1052:--	1052:--	18,653	
Summa		6526:--	5640:--	5640:--	100,000	20,866
Hela företaget		31282:--	29140:--	29140:--		100,000

Bragnum den 15 maj 1952.

I tjänsten:




Biträdande gode män:



Arne Andersson

Översikt skarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Långaläst m. fl. hem-
man i Floby socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning, utvidgning och igenlägg-
ning med rör av befintliga avlopp/genom och från vattenskadade marker, belägna omkring
4 km. söder om Floby kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142,
i och för ernående av bättre torrläggning och billigare brukning, är enligt
bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten
framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med
gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstill-
fället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-
karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna ut-
märkta med röda linjer och bokstäver A - Aa, Aa - Ab - Ac, Ab - Ad, Aa - Ae,
B - Ba, Ba - Bb, Ba - Bc. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall
utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.
Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för van-
lig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensio-
ner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å
generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått
angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vatten-
mängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0
liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar
från skogsmark. Avlopp för vanlig vattenföring ha dimensionerats för 0,3
liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A och B. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör verkställas har särskild utredning verkställts, bil. 2. Härav framgår, att samfälligheten A skall uppdelas i två och samfälligheten B i tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning som av ^{deras} uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att avloppssträckan A - Aa korsar vägen Grolanda - Floby. Den befintliga trumman, ombyggd omkring år 1910 och breddad år 1921 är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup. Den behöver kompletteras med djupare liggande rör. Då genomloppet ombyggts och breddats efter år 1880 skall arbetet inkl. brunn typ Da vid påle 43+95 såväl utföras som bekostas av vägförvaltningen. Arbetet bör så bedrivas att de nya genomloppen kunna tagas i bruk senast 2 månader efter det nedanför liggande avloppssträcka färdigställts och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid utförandet av samtliga arbeten, som berör allmän väg skall noggrant iakttagas, vad vederbörande vägdirektör till trafikens skydd och vägens bestånd föreskriver. Angående genomloppets dimensioner och grävningsmått hänvisas i övrigt till profil- och sektionsritningarna.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget. Den befintliga raserade stentrumman vid 40+61 genom Långalästs¹⁵ ägoväg nedrives och ersättes med ny rörtrumma. På grund av förbättrad överfart och minskade framtida underhållskostnader anser synemännen skäligt att ovan nämnda fastighetsägare Erik Karlsson deltar i kostnader för vägtrumma med 200 kronor vilket belopp så snart arbetet är utfört, skall inbetalas till företagets styrelse.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan

skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheten B understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheten A skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 35 kronor 25 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i samfälligheten med en krona 50 öre ^{för} tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma.

att det skall, därest sökandena önska fullfölja företaget, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m.

från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke översti-

- gande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbeten må begynnas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra var bragta till slut före utgången av år 1962;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Långalästs äikningsföretag av år 1952."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Bragnum den 15 maj 1952

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Per-Olof Järf Arne Andersson

Typritningar


Brunnar

Blad 5.


Skala 1:50

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m = 0.60 "
d = 0.5 m = 0.90 "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

Långaläst dikningsföretag av år 1952

I Floby SOCKEN (NAMN) AV Skaraborgs LÄN
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1952 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA
LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Lantbruksingenjör
(NAMN)
(TITEL)


ANTAL RITN. ST. 6
inräkn. 2 blad typritn.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr



Typritningar

Träbroar

typ A




typ B





Trummar

Blad 6

typ A



typ B



FÖRSLAG TILL:
Långaläst dikningsföretag av år 1952
 1 Floby SOCKEN (HAR) AV Skaraborgs Län
 UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1952 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
 ORIGINAL
 KOPIA
 LANTBRUKSSTYRELSEN
 31 DEC 1953
 DIARIE Nr
 Lantbruksingenjör
 (TITEL)
 ANTAI BITN. ST. 6
 Inräkn. i blad typritr.
 KUNGL. LANTBRUKS-
 STYRELSENS ARKIV Nr