~~4871-8~~

R 8*1546

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

HANDLINGAR
rörande

BRUNNSBO DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1952

i Skånings Åsaka socken och Skara stad, Skaraborgs län, upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1951, 1952 av:

Ernst Öfverholm,
Lantbruksingenjör.

~~Innehåller 104 pag. sidor.~~

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. D/G den 20/3 1953

LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. Lån den / 19.....

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... {utan / med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar med ..... färgbeteckning)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

		Syneprotokoll	Sid. 1 - 7.
Bil.	1, 2	Ansökan ~~om~~ och förordnanden	" 8 - 10.
"	3	Kungörelse om första sammanträde	" 11-14.
"	4	Föreningsskrivelse	" 15,16.
"	5	P.M. angående berörda landsvägs- och järnvägstrummor	" 17-20.
"	6	Skrivelser angående allmän väg	" 21,22.
"	7	Skrivelser angående järnvägar	" 23-29.
"	8	Kungörelse om slutsammanträde	" 30-32.
"	9	Förteckning över underrättelser angående slutsammanträde	" 33,34.
"	10	Fullmakter	" 35-46.
"	A	Arbetsbeskrivning	" 47,48.
"	B	Kostnadsförslag	" 49-75.
"	C	Värderingslängd	" 76-88.
"	D	Översiktskarta	" 89.
"	E	Utlåtande	" 90-99.
"	F	Kostnadsfördelningslängd	" 100-104.

Till handlingarna höra åtta blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Brunnsbo m.fl. i Skånings Åsaka och Norra Vings socknar samt Skara Stad av Skaraborgs län.

Den 16 september 1947, hos arrendator Folke Stenvall, Brunsbo.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman samt skiftesgodemännen Anders Andersson, Stora Olovstorp, N:a Ving, Axvall och Gunnar Borg, Nattorp, Skånings Åsaka, Skara ävensom följande sakägare:

Sökandena:

Skara Stiftsnämnd gm boställsnämndsordföranden Georg Ericson, Hanaskede, Axvall enl.fullm.,bil. 10 a, äg. Biskopshemmanet Brunnsboda Kungsgården 1[1], Skånings Åsaka s:n m.fl. fastigheter.

Carl Johansson äg. Stadsägorna 412 - 415 (Östra Brandshagen) Skara stad.

Av övriga sakägare:

Löjtnant Henning Thorén äg. 1/4 mtl. kronoskatte Finnatorp 1[1] m.fl. N:a Vings s:n.

Rudolf Svensson äg. 13/600 mtl. Katthagen Lilla 1[7], Skånings Åsaka.

Erik Wallgren äg. 1/16 mtl. Katthagen Lilla 1[3], Skånings Åsaka,
13/1200 mtl. -"- -"- 1[8], -"-

Gudrun Welin gm Erik Wallgren enl.fullmakt bil. 10 b, äg. 1/1200 mtl. Katthagen Lilla 1[4], Skånings Åsaka,

Hjalmar Holmgren äg. Stadsäg. 418 o. 419 (Lunnatorp) Skara stad,

Nils Engström, äg. Stadsäg. 416 o. 417 (Örnsro) Skara stad.

John Holst, äg. Stadsäg. 408o. 409 (Gatebo) Skara stad.

Karl Svensson, äg. Stadsäg. 154, 155 o. 407, 408 (Södra Brandshagen) Skara stad,

Elof Johansson, äg. Stadsäg. 410 (Västra Brandshagen) Skara stad.

Skara Stiftsnämnd gm. boställsnämndsordf. Georg Ericson, Hanaskede enl.fullmakt, bil. 10 c, äg. Allm. Biskopshemmanet Järnsyssla Nedergården, Skara stad.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län gm. Övervägmästaren S. Mattsson, Mariestad, enl. fullmakt, bil. 10 d,

Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag m.fl. gm. Baningenjör Ivar Högberg, Göteborg enl. fullmakt, bil. 10 e,

Skara stad gm. Stadsingenjör Axel Bergschöld, Skara,

Lilla Katthagens dikningsföretag av år 1926 gm dess ordf. Erik Wallgren, Katthagen, Tubbetorp, Skara.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. 1.

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen eller skiftesgodemännen anmäldes ej.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profiler över avloppen härifrån. Äganderättsförhållandena och registerbeteckningarna kontrollerades.

§ 4.

Sökandena yrkade på företagetsutsträckning så att deras berörda avlopp i så stor utsträckning som möjligt fördjupas till erforderligt djup för den planerade täckdikningen samt att de utföras täckta där så lämpligen kan ske för att därigenom erhålla bättre brukningsmöjligheter.

§ 5.

Hjalmar Holmgren, Lunnatorp och Nils Engström, Örnsro, Skara förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utvidgning, så att vissa delar av deras marker jämväl må kunna torrläggas på ändamålsenligt sätt och jordens brukning underlättas. Föreningen, bilaga 4 a, vitsordades av synemännen.

§ 6.

Vissa avloppstrummor under allmänna landsvägen Brandshagen -- Skånings Åsaka samt vissa järnvägstrummor berörande Lidköping--Skara-Stenstorps järnväg och Skara-Timmerdala Nya Järnvägs A.B. äro för grunda för den föreslagna torrläggningen, varför de måste omläggas eller fördjupas. Beträffande de yrkanden och upplysningar, som framkommo rörande dessa trummors ålder och beskaffenhet m.m. hänvisas till bilagda p.m. rörande desamma, bil. 5.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde kommer att lagligen utlysas sedan förrättningen kompletterats.

§ 8.

Synemännen företogo därefter synegång för värdering av jorden och justering av förslaget m.m.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:
Erik Blomberg.

Gunnar Berg Anders Andersson

Biträdande gode män.

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande biskopshemmanet Brunnsboda Kungsgården i Skånings Åsaka socken samt vissa angränsande fastigheter i Skara stad.

Den 9 maj 1952 hos arrendator Folke Stenvall, Brunsbo gård.

Sedan undertecknad förrättningsman av länsstyrelsen förordnats, bilaga 2 b, att i stället för lantbrukskonsulenten Erik Almlöf verkställa den den 25 augusti 1945 begärda syneförrättningen rörande bl.a. Brunsbo gård, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 13 hos lantmästare Folke Stenvall, Brunsbo gård, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning, bilaga 9.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

kommunalkassören Henric Sjöstrand, Nedre Korsgården, Skärv, Axvall,

lantbrukaren Gunnar Borg, Nattorp, Skånings Åsaka, Skara.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

Boställsnämndsordföranden Georg Ericson, Hanaskede, Axvall, såsom konsistorieombud och ombud för Skara stiftsnämnd, enl. fullmakt, bilaga 10 f, samt enl. fullmakt, bilaga 10 g, såsom ombud för Skaraborgs läns landsting i vad förrättningen berör mark tillhörande Brunsbo Lanthushållsskola,

Arrendatorn lantmästare Folke Stenvall, Brunsbo gård,

Carl Johansson, Östra Brandshagen,

Elof Johansson, Västra Brandshagen,

Karl Svensson, Södra Brandshagen,

Hans Svensson, Mellantorp,

Häradsdomare Sven Wennerstedt, Hospitalsgården, Skara, såsom ombud för Skaraborgs Tjurcentral, enl. fullmakt, bilaga 10 h,

Erik Wallgren, Lilla Katthagen,

Statens Järnvägar genom ingenjören Curt Wärre, enl. fullmakt, bilaga 10 i,

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom övervägmästaren S. Mattsson, Mariestad, enl. fullmakt, bilaga 10 j,

Skara stad genom stadsingenjören Axel Bergschöld, Skara, enl. fullmakt, bilaga 10 k.

Därjämte var lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, närvarande.

§ 9.

Länsstyrelsens förordnande av den 26 oktober 1951, bilaga 2 c, upplästes.

§ 10.

Något jäv mot synemännen anfördes icke.

§ 11.

Ägaren av stadsägan 410 Elof Johansson, Västra Brandshagen, och ägaren av Lilla Katthagen 1^{12} Erik Wallgren hade ingått förening med sökandena till syneförrättningen genom att underteckna föreningsskrivelsen, bilaga 4 a. Föreningen vitsordades av synemännen.

§ 12.

Stiftsnämnden i Skara ställde sig såsom medsökande till syneförrättningen. Föreningen, bilaga 4 a, vitsordades av synemännen.

§ 13.

Upplystes att stadsägan 409 Gatebo numera ägs av Rickard Mann, Filipstadsgatan 9, Skara.

§ 14.

Förrättningsmannen förklarade dikningsförslaget och lämnade redogörelse för de beräknade kostnaderna samt för båtnadsberäkningen och kostnadsfördelningen.

§ 15.

Förrättningsmannen uppläste synemännens utlåtande, bilaga E.

§ 16.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna.

§ 17.

Till styrelse för företaget valdes lantbruksinstruktören Paul Svantesson, Lantbruksnämnden, Skara, Carl Johansson, Östra Brandshagen, Skara, och Hjalmar Holmgren, Lunnatorp, Skara, med den förstnämnde såsom ordförande, sammankallande och aktförvarare.

Till styrelsesuppleant valdes lantmästare Folke Stenvall, Brunsbo gård, Skara.

§ 18.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper utsågos häradsdomare Sven Wennerstedt, Hospitalsgården, Skara, och stiftsnämndens revisorer.

§ 19.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag att söka statsbidrag till företagets utförande och befullmäktigades att för företagets räkning underteckna kontrakt med den bidragsbeviljande myndigheten. Beslöts att statsbidraget skall utkvitteras av Skara stiftsnämnd i egenskap av företagets kassaförvaltare.

§ 20.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Brunsbo den 9 maj 1952.

Lantbruksingenjör.

Gunnar Borg ....

Biträdande gode män.

§ 21.

Den 11 maj 1952 underrättades Rickard Mann om Gatebos deltagningsskyldighet i dikningsföretagets kostnader, om vem som utsetts till företagets aktförvarare och om att besvärstiden komme att utgå den 7 juli 1952.

Skara den 11 maj 1952.

Överföres till ärendet

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 6/9 1945 Dnr 27
Exp. den 2/7 1947 Dnr 26

8

E. D. 62-49
1947

SKARABORGS LÄN
- 3 JUL. 1947
LANDSKANSLI

Bilaga 1.

82

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

E. D. 63-49
1951

Nya arrendator Folke Stenvall!

LANTBRUKSNÄMNDEN
I Jämtlands län
Ank. 28 MAJ. 1952
Dnr L 730/52

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MAJ 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

SKARABOR
12 MAJ 1951
LANDSK

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brunsbo m. fl. i Sk. Åsaka socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Skara.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
undertecknad arrendator Erik Blohm
adress Brunsbo gård
pr Skara
Telefon: Skara 10278 a

Skara den 25 aug. 1945
Erik Blohm.

Carl Johansson

Fältet nedan finnes även Brunsbo gård.

E. D. 63-49
1951

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Brunsbo 1:2	Skara Stiftsnämnd Skara
Östra Brandshagen	Karl Johansson
Lumatorp	~~Nils~~ Ivar Karlsson
Örnsro	Nils Engström
Örnsjöberg	Arvid Lindkvist
Gafebo	John Holst
Västra Brandshagen	Elof Johansson
Södra Brandshagen	Karl Svensson

FÖRORDNANDE

~~Lantbruksingenjören~~ Distriktslantmätaren Jordbrukskonsulenten E.Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 3/7 1947

Carl Mannerfelt

Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm

Skara den 19 april 1951.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Elis Andersson

Bilaga 2 a.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. 63-49-1951

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MAJ 1951
DIARIE Nr 760
SÄK Nr

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm,

för avgivande av yttrande .....

....., varmed remisshandlingarna återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 15 maj 1951.

På tjänstens vägnar:

Leo Wohlstein

SKARABORGS LÄNS
26 OKT 1951
LANDSKANSLI

Y t t r a n d e.

Lantbruksstyrelsen har intet att erinra mot att lantbruksingenjören E. Öfverholm förordnas att handlägga ifrågavarande förrättning.

Stockholm den 25 oktober 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

(Martin Hägglund)

Bilaga 2 b.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. 63-49-1951

Förordnande.

Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Östersund, förordnas härmed att i stället för jordbrukskonsulenten E. Almlöf i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 26 oktober 1951.

Fritiof Domö

Fritiof Domö

Leo Wohlstein

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brunnsbo m.fl, i Skånings-Åsaka och Norra Vings socknar samt Skara stad av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Folke Stenvall, Brunnsbo, Skara, tisdagen den 16 september 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skånings-Åsaka socken:

Brunnsbo, L:a Katthagen, Nykrog och L:a Katthagens dikningsföretag av år 1926.

Norra Ving socken:

Finnatorp

Skara stad:

Södra Brandshagen	stadsäga nr	407, 408, 154, 155
Gatebo	" "	409
Västra Brandshagen	" "	410
Östra Brandshagen	" "	412, 413, 414, 415
Örnsro	" "	416, 417
Lunnatorp	" "	418, 419 samt

Brandshagen, Mellomtorps m.fl. dikningsföretag av år 1912 - 13.

Skara den 26/8 1947

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skara församling den 31/8 1947 betygas:

SKARA d. 1 Sept. 1947.

.....

.....

Bertil Bruce
kommissionär

Bilaga 3 b.

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brunnsbo m.fl. i Skånings-Åsaka och Norra Vings socknar samt Skara stad av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Folke Stenvall, Brunnsbo, Skara, tisdagen den 16 september 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skånings-Åsaka socken

Brunnsbo, L:a Katthagen, Nykrog och L:a Katthagens dikningsföretag av år 1926.

Norra Ving socken

Finnatorp

Skara stad

Södra Brandshagen	stadsäga nr	407, 408, 154, 155
Gatebo	" "	409
Västra Brandshagen	" "	410
Östra Brandshagen	" "	412, 413, 414, 415
Örnsro	" "	416, 417
Lunnatorp	" "	418, 419 samt

Brandshagen, Mellomtorps m.fl. dikningsföretag av år 1912-13

Skara den 26/8 1947

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Norra Vings församling den 31/8 1947 betygas: Hilding Nylén Kronolänsman.

Bilaga 3 c.

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brunnsbo m.fl. i Skånings-Åsaka och Norra Vings socknar samt Skara stad av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Folke Stenvall, Brunnsbo, Skara, tisdagen den 16 september 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skånings- Åsaka socken:

Brunnsbo, L:a Katthagen, Nykrog och L:a Katthagens dikningsföretag av år 1926

Norra Ving socken:

Finnatorp

Skara stad:

Södra Brandshagen	stadsäga nr	407, 408, 154, 155
Gatebro	"	" 409
Västra Brandshagen	"	" 410
Östra Brandshagen	"	" 412, 413, 414, 415
Örnsro	"	" 416, 417
Lunnatorp	"	" 418, 419 samt

Brandshagen, Mellomtorps m.fl. dikningsföretag av år 1912 - 13

Skara den 26/8 1947

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skånings-Åsaka församling den 31/8 1947 betygas:

Folke Stenvall
kommunalminister

Bilaga 3 d.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brunnsbo, m. fl. i Skånings-Åsaka och Norra Vings socknar samt Skara stad av Skaraborgs län, genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Folke Stenvall, Brunnsbo, Skara, tisdagen den 16 september 1947 klockan 10 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

SKANINGS-ÅSAKA SOCKEN:

Brunnsbo, L:a Katthagen, Nykrog och L:a Katthagens dikningsföretag av år 1926.

NORRA VING SOCKEN:

Finnatorp.

SKARA STAD:

Södra Brandshagen, stadsäga nr 407, 408, 154, 155.
Gatebo, stadsäga nr 409.
Västra Brandshagen, stadsäga 410.
Östra Brandshagen, stadsäg. 412, 413, 414, 415.
Örnsro, stadsäga 416, 417.
Lunnatorp, stadsäga 418, 419 samt Brandshagen-Mellomtorps m. fl. dikningsföretag av år 1912—13.

Skara den 26/8 1947.

ERIK ALMLÖF
Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning onsdagen den 27/8 1947 betygas:

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

Bilaga 4 a.

Undertecknad~~e~~ förena ~~sig~~ med ~~sökanden~~ till den synaförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Brunnsbo m.fl. i Skänings Åsaka Valings ~~s:n~~ Skara ~~stad~~ ~~socken~~ och yrkan~~de~~ ~~det~~ vi på företagets utstakning, så att ~~jäkvill~~ vår därav berörde mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Brunnsbo, Skara den 16/9 1947

För Stadsäg. 418 & 419 (Lunnatorp) Skara stad } Hjalmar Holmgren

För Stadsäg. 416 & 417, (Örnsro) Skara stad } Nils Engström

Förestående förening vitsordas sakkunnigt.

Gunnar Borg Anders Andersson
Sakkunnigt gode män.

Skara den 23 juli 1947

För stadsägan 410 (Västra Brandstegen) } Elof Johansson.

För Lilla Katthagen 1[12] } Erik Wallgren

Förestående

förening vitsordas.

Brunsbo den 9 maj 1952.

.....

Gunnar Borg ..... Hanna Sjöstrand .....

Brunsbo den 9 maj 1952.

För Brunnsboda Kungsgården 1:1, Järnsyssla Nedergården och stadsägan nr 411 i Skara stad

Stiftsnämnden i Skara.

Hanna Ericson

(G. Ericson)

Förestående förening vitsordas.

.....

Gunnar Borg ..... Hanna Sjöstrand .....

Bilaga 5.

P.M.

angående vissa berörda landsvägs- och järnvägstrummor här betecknade med nr., som återfinnas å förslaget.

Landsvägstrummor berörande Skara stad.

(Ombud stadsingenjör Axel Bergschöld, Skara.)

Trumma nr 1., belägen 30 m. söder om järnvägsövergången Lidköping Skara Stentorps järnväg. Trumman för grund och i synnerligen bristfälligt skick. Trumman troligen äldre än 1880, men reparerad.

Trumma nr 2, belägen c:a 100 m. norr om samma järnvägsövergång. Trumman för grund, omlagd 1945. Ombudet hade intet att erinra emot att Skara stad påförs kostnaden för trummans fördjupning.

Trumma nr 3, belägen c:a 5 m. väster om Brunsbo gräns. Trumma av 9" betongrör ligger för grunt för den föreslagna täckdikningen.

Det upplystes att trumman omlagts efter år 1880. Ombudet hade intet att erinra emot att Skara stad påföres kostnaden för trummans fördjupning.

Landsvägstrummor berörande Vägförvaltningen.

(Ombud Övervägmästare S. Mattsson, Mariestad.)

Trumma nr 1, belägen c:a 80 m. öster om Skara stads gräns. Trumman för grund, Omlagd efter 1880.

Ombudet hade intet att erinra emot att Vägförvaltningen påföres kostnaden för trumman.

Trumma nr 2, belägen c:a 380 m. öster om föregående trumma. Finnes nu ingen trumma; bör anläggas ny sådan, vilken påföres dikningsföretaget.

Trumma nr 3, belägen c:a 90 m. öster om trumma nr 2. Finnes nu ingen trumma; bör anläggas ny sådan, vilken påföres dikningsföretaget.

Trumma nr 4, belägen c:a 200 m. öster om nr 3. Befintlig trumma av 9" rör, för grund. Trumman omlagd under senare åren. Vägförvaltningens ombud hade intet att erinra emot att kostnaden för trummans omläggning påföres Vägförvaltningen.

Trumma nr 5, belägen c:a 90 m. norr om avtagsvägen till arrendatorsbostaden. Befintlig stentrumma i tämligen gott skick. Ombudet bestred att kostnaden för trummans fördjupning påföres Vägförvaltningen. Trumman torde kunna anses tillfredsställande för torrläggningen av ovanför belägna marker.

Trumma nr 6, belägen c:a 400 m. norr om järnvägsövergången av Timmersdalabanan. Befintlig trumma av 12" betongrör, för grund. Den berörda marken ovanför vägen kan ej betraktas som åker eller äng varför dikningsföretaget bör påböras trummans omläggning, om så skulle erfordras.

Täckt avloppsledning, som nedlägges i vägdike. En täckt avloppsledning av 4" rör nedlägges å en sträcka av c:a 100 m. i västra vägdiket från trumma nr 6 norrut. Bekostas av dikningsföretaget.

Järnvägstrummor berörande Lidköping-Skara-Stentorps järnväg.

(Ombud Baningenjör Ivar Högberg, Göteborg.)

Trumma nr 1, belägen vid Brandshagen. Det upplystes att trumman anlagts på 1870-talet. Här erfordras 38 cm betongrörsledning. Gamla trumman behålles som reservavlopp. Ombudet hade intet att erinra mot att kostnaden för trumman påföres järnvägen.

Trumma nr 2, belägen c:a 160 m. öster om Brunsbo-vägen. Trumman i gott skick, men för grund. Se nedan nr 3.

Trumma nr 3, belägen c:a 280 m. öster om trumma nr 2. Här finnes ingen trumma, men bör lämpligen här anordnas vattengenomlopp av 38 cm rör.

Ombudet hade intet att erinra emot att ny trumma anlägges här på järnvägens bekostnad under förutsättningen att trumma nr 2 i dylikt fall kan betraktas som tillfredsställande som avlopp för den berörda marken i framtiden.

Järnvägstrummor berörande Skara Timmersdala Nya Järnvägs A.B.

(Ombud Baningenjör Ivar Högberg, Göteborg.)

Trumma nr 1, belägen c:a 60 m. öster om Skara stads gräns. Trumman kan betraktas som tillfredsställande för den planerade täckdikningen.

Trumma nr 2, belägen c:a 160 m. öster om Skara stads gräns. Här finnes ingen trumma. Ny genomfart bör anordnas, för vilket kostnaden bör påföras dikningsföretaget. Järnvägen utför arbetet på dikningsföretagets bekostnad. Järnvägen bör underrättas i god tid före. (C:a 2 mån. före.)

Trumma nr 3, belägen c:a 360 m. väster om vägkorsning till Skånings Åsaka i Järnsyssla ägor samt 500 m. öster om bron över Dofsan. Befintlig stentrumma i gott skick. Trumman något för grund, men då det berörda området faller starkt mot trumman torde den kunna godkännas.

Trumma nr 4, belägen c:a 160 m. öster om järnvägskorsningen, vägen till Skånings Åsaka. Trumman för grund för torrläggning av ängsmarken ovanför. Nytt genomlopp av 9" rör

bör anordnas, i vilket fall den befintliga trumman bibehålles. Ombudet hade intet att erinra emot att kostnaden härför påföres järnvägen.

Trumma nr 5, belägen c:a 450 m. öster om föregående trumma (nr 4). Trumman för grund för torrläggning av marken ovanför järnvägen. Nytt genomlopp av 15" rör bör anordnas, i vilket fall gamla trumman bibehålles. Ombudet hade intet att erinra emot att kostnaden härför påföres järnvägen.

Trumma nr 6, belägen c:a 160 m. öster om föregående (nr 5). Ingen befintlig trumma. Event. erfordras nytt genomlopp under järnvägen, vilket i så fall bör bekostas av dikningsföretaget.

Trumma nr 7, belägen c:a 250 m. öster om föregående trumma (nr 6). Ingen befintlig trumma. Nytt genomlopp erfordras, vilket i så fall bör bekostas av dikningsföretaget.

Brunsbo, Skånings Åsaka Skara d. 16/9 1947.

I tjänsten:

Gunnar Borg Anders Andersson

Biträdande gode män.

Bilaga 6 a.

GB/G

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Beträffande trummor under allmänna landsvägen Skånings-Åsaka - Skara vid Brunsbo Egendom i Skånings-Åsaka socken.

På uppdrag av lantmästare Folke Stenvall, som arrenderar Brunsbo Egendom, får undertecknad härmed anhålla, att vägförvaltningen nedlägger tre nya vägtrummor betecknade med trumma 1, trumma 2, trumma 4 och trumma 5. Trumma 3 är redan lagd av vägförvaltningen. Enligt protokoll hade vägstyrelsen intet att erinra mot att bekosta trummorna nr 1 , 4 och 5. Trumma nr 2 bekostas av dikningsföretaget.

Trummornas läge och minsta dimension framgår av bilagda utdrag ur täckdikningsplan. Samtliga trummor kommer att ingå i en laga syneförrättning, som är under handläggning av lantbrukskonsulent Erik Almlöf.

Arbeten med nedläggande av stammarna pågår, varför anhålles om snar behandling av ärendet.

Två avdrag äro avsedda för vägförvaltningen, det tredje torde benäget återsändas till Lantbruksnämnden, Skara. Skara den 12 oktober 1949.

Enligt uppdrag:

Gunnar Bergström.
Lantbruksassistent.

Bilaga 6 b.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 3543-43/49

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

Skara.

Ang. trummor under vägen Skara - Brunsbo - Skånings Åsaka vid Brunsbo egendom.

Med anledning av Eder skrivelse den 12 oktober rörande rubr. får vägförvaltningen härmed meddela, att trummorna med beteckningen 1, 4 och 5 komma att omläggas av vägförvaltningen utan kostnad för dikningsföretaget och i huvudsaklig överensstämmelse med upprättat förslag. Avvikelserna äro beroende av att för vägtrummor erfordras vägrör, och dessa tillverkas endast i vissa dimensioner.

Enligt överenskommelse med lantmästare Stenvall kommer trumma 4 att nedläggas under innevarande månad, medan trummorna 1 och 5 få anstå till kommande vår.

./. En omgång kopior återsändes.

Mariestad den 5 november 1949
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag

Nils G. Lenas

Bilaga 7 a.

Distriktschefen vid Statens Järnvägars II distrikt,

Göteborg.

Ang. Brunnsbo dikningsföretag av år 1952.

Av en år 1945 begärd syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande biskopshemmanet Brunnsbo i Skånings-Åsaka socken och angränsande stadsägor inom Skara stad beröres järnvägslinjen Skara--Axvall på sätt som framgår av närslutna förslag till arbetsplan för företaget.

Förutvarande förrättningsmannen, dåvarande jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, höll ett sammanträde med sakägarna den 16 september 1947, varvid Västergötland - Göteborgs Järnvägsaktiebolag representerades av baningenjören Ivar Högberg. Protokollet från sammanträdet har beträffande järnvägsn följande lydelse:

Trumma nr 1, belägen vid Brandshagen. Det upplystes att trumman anlagts på 1870-talet. Här erfordras en 38 cm:s betongrörsledning. Ombudet hade intet att erinra emot att kostnaden för trumman påföres järnvägen.

Trumma nr 2, belägen c:a 160 m öster om Brunnsbovägen. Trumman i gott skick, men för grund. Se nedan nr 3.

Trumma nr 3, belägen c:a 280 m öster om trumma nr 2. Här finnes ingen trumma, men bör lämpligen här anordnas vattengenomlopp av 38 cm:s rör. Ombudet hade intet att erinra emot att ny trumma anlägges här på järnvägens bekostnad under förutsättning att trumma nr 2 i dylikt fall kan betraktas som tillfredsställande som avlopp för den berörda marken i framtiden.

År 1951 förordnades undertecknad att fortsätta och avsluta syneförrättningen.

Beträffande trumma nr 1 föreslås att denna behålles såsom reservavlopp och att en 15" betongrörsledning anlägges vid sidan om och cirka 30 cm djupare än den gamla trumman.

Trumma nr 2 behålles i oförändrat skick. Ungefär 300 meter öster därom föreslås en 12" betongrörsledning genom järnvägen.

Järnvägens ägare synes vara pliktig att utföra och bekosta de föreslagna avloppen genom järnvägen jämte samlingsbrunnar, d = 0.60 m., nedströms järnvägen vid punkterna 1 och 3.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Östersund den 15 april 1952.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

P.S. Syneförrättningen kommer att avslutas vid sammanträde hos arrendator Folke Stenvall, Brunnsbo, fredagen den 8 maj 1952 klockan 13.00. D.S.

Bilaga 7 b.

25

STATENS JÄRNVÄGAR

Göteborg 25.4.1952

II DISTRIKTET
Distriktschefen
Dc 2082/52
D.-nr

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Lantbruksingenjören i Jämtlands län
Prästgatan 38

ÖSTERSUND .

Ang. Brunnsbo dikningsföretag
av år 1952.

Med anledning av Eder skrivelse den 15 april 1952 angående rubricerade får distriktschefen härmed meddela, att intet är att erinra mot förslaget att statens järnvägar utföra och bekosta avloppen genom järnvägen jämte samlingsbrunnar nedströms järnvägen vid punkterna 1 och 3.

I Eder skrivelse är angivet att syneförrättningen kommer att avslutas fredagen den 8 maj 1952. Men då den 8 maj är en torsdag anhålles om besked, om det är torsdagen den 8 maj eller fredagen den 9 maj som avses.

/M. Blomberg/

Bilaga 7 c.

Baningenjören Ivar Högberg,

Statens Järnvägar,

Lidköping.

Ang. Brunnsbo dikningsföretag av år 1952.

Av en år 1945 begärd syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande biskopshemmanet Brunnsbo i Skånings-Åsaka socken och angränsande stadsägor inom Skara stad beröres Skara-Timmersdala Nya Järnvägsaktiebolags område på sätt som framgår av närslutna utdrag av förslag till arbetsplan för företaget.

Förutvarande förrättningsmannen, dåvarande jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, höll ett sammanträde med sakägarna den 16 september 1947, varvid Skara-Timmersdala Nya Järnvägsaktiebolag representerades av Eder. Beträffande järnvägen har protokollet från sammanträdet följande lydelse:

Trumma nr 1, belägen c:a 60 m. öster om Skara stads gräns. Trumman kan betraktas som tillfredsställande för den planerade täckdikningen.

Trumma nr 2, belägen c:a 160 m. öster om Skara stads gräns. Här finnes ingen trumma. Ny genomfart bör anordnas, för vilket kostnaden bör påföras dikningsföretaget. Järnvägen utför arbetet på dikningsföretagets bekostnad. Järnvägen bör underrättas i god tid före. (C:a 2 mån. före.)

Trumma nr 3, belägen c:a 360 m. väster om vägkorsning till Sk.Åsaka i Järnsyssla ägor samt 500 m. öster om bron över Dofsan. Befintlig stentrumma i gott skick. Trumman något för grund, men då det berörda området faller starkt mot trumman torde den kunna godkännas.

Trumma nr 4, belägen c:a 160 m. öster om järnvägskorsningen, vägen till Sk. Åsaka. Trumman för grund för torrläggning av ängsmarken ovanför. Nytt genomlopp av 9" rör bör anordnas, i vilket fall den befintliga trumman bibehålles. Ombudet hade intet att erinra emot att kostnaden härför påföres järnvägen.

Trumma nr 5, belägen c:a 450 m. öster om föregående trumma (nr 4). Trumman för grund för torrläggning av marken ovanför järnvägen. Nytt genomlopp av 15" rör bör anordnas, i vilket fall gamla trumman bibehålles. Ombudet hade intet att erinra emot att kostnaden härför påföres järnvägen.

Trumma nr 6, belägen c:a 160 m. öster om föregående (nr 5). Ingen befintlig trumma. Eventuellt erfordras nytt genomlopp under järnvägen, vilket i så fall bör bekostas av dikningsföretaget.

Trumma nr 7, belägen c:a 250 m. öster om föregående trumma (nr 6). Ingen befintlig trumma. Nytt genomlopp erfordras, vilket i så fall bör bekostas av dikningsföretaget.

Förra året förordnades undertecknad att fortsätta och avsluta syneförrättningen.

Den föreslagna rörledningen vid punkt 2 utfördes för ett par år sedan.

Vid punkt 4 föreslås en ledning av 10" betongrör vid sidan om och cirka 80 cm djupare än den befintliga trumman.

Vid punkt 5 föreslås en 12" betongrörsledning vid sidan om och cirka 65 cm djupare än den befintliga trumman.

Vid punkt 6 föreslås en 4" tegelrörsledning och vid punkt 7 en 3" tegelrörsledning.

Järnvägens ägare synes vara pliktig att utföraoch bekosta de föreslagna avloppen vid punkterna 4 och 5 jämte samlingsbrunnar d = 0.60 m., nedströms järnvägen på dessa båda ställen.

Enligt 52 § i 10 kap. vattenlagen åligger det förrättningsmannen att, om i planen för ett dikningsföretag ingår anordnande eller ändrande av vattenavlopp genom järnväg, insända planen i denna del till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen eller, ifråga om statens järnvägar, till vederbörande distriktschef. Då jag icke känner till huruvida S.J. övertagit Skara-Timmersdala järnväg eller ej, får jag anhålla att Ni med eget yttrande ville vidarebefordra denna min skrivelse till rätt forum.

Ärendet brådskar, enär det är min avsikt att avsluta förrättningen vid sammanträde hos arrendator Folke Stenvall, Brunnsbo, fredagen den 8 maj 1952 klocken 13.00.

Östersund den 15 april 1952.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Bilaga 7 d.

Göteborg 25.4.1952

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET

Distriktschefen

D.-nr Dc 2082/52

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Lantbruksingenjören i Jämtlands län
Prästgatan 38

ÖSTERSUND

Ang. Brunnsbo dikningsföretag
av år 1952

Med anledning av Eder skrivelse den 15 april 1952 angående rubricerade till baningenjören Ivar Högberg, Lidköping, som vidarebefordrat skrivelsen, får distriktschefen härmed meddela, att Skara-Timmersdala järnväg numera äges av statens järnvägar.

Mot förslaget att statens järnvägar skola utföra och bekosta avloppen vid punkterna 4 och 5 jämte samlingsbrunnar nedströms järnvägen på dessa ställen är intet att erinra.

Det kan påpekas, att beslut finnes på upprivning av järnvägen Skara-Timmersdala (Dämman) och är det sannolikt, att banan kommer att rivas under innevarande år. Järnvägsområdet kommer i samband härmed att försäljas.

M. Blomberg

KUNGÖRELSE.

Den syneförrättning, som avser förbättrad avdikning av marker tillhörande biskopshemmanet Brunnsboda Kungsgården i Skånings-Åsaka socken samt vissa angränsande fastigheter i Skara stad, kommer att avslutas vid sammanträde hos lantmästare Folke Stenvall, Brunsbo gård, Skara, fredagen den 8 maj 1952 klockan 13.00.

Av förrättningen berörres mark tillhörande biskopshemmanet Brunnsboda Kungsgården, Brunsbo Lanthushållsskola och Lilla Katthagen 1:7 och 1:12 i Skånings-Åsaka socken samt Järnsyssla Nedergården, Brandstorp, Brandshagen, Gatebo, Örnsro och Lunnatorp i Skara stad. Dessutom berörras järnvägslinjerna Skara-Axvall och Skara-Timmersdala samt allmän väg.

Östersund den 17 april 1952.

Ernst Öfverholm,

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse i laga ordning anslagits i Skara församling (söndagen den 20 april 1952) intygas,

Skara den 21 april 1952.

PASTORSAMBETET I SKARA

Komminister

Bilaga 8 b.

KUNGÖRELSE.

Den syneförrättning, som avser förbättrad avdikning av marker tillhörande biskopshemmanet Brunnsboda Kungsgården i Skånings-Åsaka socken samt vissa angränsande fastigheter i Skara stad, kommer att avslutas vid sammanträde hos lantmästare Folke Stenvall, Brunsbo gård, Skara, fredagen den 8 maj 1952 klockan 13.00.

Av förrättningen beröres mark tillhörande biskopshemmanet Brunnsboda Kungsgården, Brunsbo Lanthushållsskola och Lilla Katthagen 1:7 och 1:12 i Skånings-Åsaka socken samt Järnsyssla Nedergården, Brandstorp, Brandshagen, Gatebo, Örnsro och Lunnatorp i Skara stad. Dessutom beröras järnvägslinjerna Skara-Axvall och Skara-Timmersdala samt allmän väg.

Östersund den 17 april 1952.

Ernst Öfverholm,

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse i laga ordning anslagits i Skånings-Åsaka församling intygas,

Skånings-Åsaka den 27 april 1952.

Hilding Nylén.

Bilaga 8 c.

KUNGÖRELSE

Den syneförrättning, som avser förbättrad avdikning av marker tillhörande biskopshemmanet Brunnsboda Kungsgården i **Skånings-Åsaka socken** samt vissa angränsande fastigheter i **Skara stad**, kommer att avslutas vid sammanträde hos lantmästare Folke Stenvall, Brunsbo gård, Skara, fredagen den 8 maj 1952 klockan 13.00.

Av förrättningen beröres mark tillhörande biskopshemmanet Brunnsboda Kungsgården, Brunsbo Lanthushållsskola och Lilla Katthagen 1:7 och 1:12 i Skånings-Åsaka socken samt Järnsyssla Nedergården, Brandstorp, Brandshagen, Gatebo, Örnsro och Lunnatorp i Skara stad. Dessutom beröras järnvägslinjerna Skara—Axvall och Skara—Timmersdala samt allmän väg.

Östersund den 17 april 1952.

Ernst Öfverholm.

Lantbruksingenjör.

SKARABORGS LÄNS TIDNING
SKARA TIDNING
SKARA

TEL. 115 09

FAKTURA
Nr D 8353

Lantbruksing. Ernst Öfverholm, Östersund. *Debet*

Text	Datum	ggr	mm	Kronor
	19 52			
Kungörelse	21/4	1	90	Kr. 25:20
25 st avdrag				3:25
		Kronor		28:45

Före inbetalning på … avdrag.
… avskiljas av Eder och behållas.

Från konto 327430

Till konto 30170

har 28 Kronor 45 öre

girerats till:

Skaraborgs läns Tidning, Skara

Bokfört 29.4.52 Postgirokontoret

Kvittens nr 03

Bilaga 9.

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos lantmästare Folke Stenvall, Brunsbo gård, fredagen den 9 maj 1952 klockan 13.00 för handläggning av syneförrättning rörande avdikning av marker tillhöran de biskopshemmanet Brunnsboda Kungsgården i Skånings-Åsaka socken och vissa angränsande fastigheter i Skara stad, vilka underrättelser den 19 april 1952 avsänts till:

Skiftesgodemannen Anders Andersson, Stora Olovstorp, Axvall,
-"- Gunnar Borg, Nattorp, Skånings-Åsaka, Skara,

och den 24 april 1952 till:

Skara Stiftsnämnd, Skara,
Boställsnämndsordföranden Georg Ericson, Hanaskede, Axvall,
Arrendatorn lantmästare Folke Stenvall, Brunsbo gård, Skara,
Carl Johansson, Östra Brandshagen, "
Hjalmar Holmgren, Lunnatorp, "
Nils Engström, Örnsro, "
Elof Johansson, Västra Brandshagen, "
Oskar Andersson, Brandstorp, "
Karl Svensson, Södra Brandshagen, "
Hans Svensson, Mellantorp, "
John Holst, Gatebo, "
Erik Wallgren, Lilla Katthagen, "
Rudolf Svensson, Nykrog, Lilla Katthagen, "
Löjtnant Henning Thorén, Finnatorp, "
Statens Järnvägar, Distriktschefen, Göteborg,
Baningenjören Ivar Högberg, Statens Järnvägar, Lidköping,
Stadsingenjören, Skara,
Vägförvaltningen, Mariestad.

Kallad 26/4

Östersund den 24 april 1952.

Lantbruksingenjör.

Den 28 april 1952 till:

Lantbrukaren Karl Hallén, Gatebo, Skara.

Östersund den 28 april 1952

Lantbruksingenjör.

SKARA STIFTSNÄMND

Bilaga 10 a.

D. nr 655.

S. B. nr 556.

Till boställsnämndsordföranden G. Ericson,

Axvall.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, har till stiftsnämnden anmält, att syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker å biskopshemmanet Brunsboda Kungsgården 1[1] med flera fastigheter inom Skara stad samt Norra Vings och Skånings-Åsaka socknar kommer att hållas hos Folke Stenvall, Brunsbo, Skara, tisdagen den 16 september 1947 klockan 10.

I anledning härav förordnas Ni att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden vid ifrågavarande förrättning iakttaga och bevaka ovannämnda biskopshemmans rätt och intressen.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara domkapitel och stiftsnämnd den 12 september 1947.

På domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren

Bengt Gierup

Bilaga 10 b

FULLMAKT

för Erik Wallgren eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Brunsbo m.fl. fastigheten i Sk. Åsaka socken av Skaraborgs län å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skara den 16 sept 1947

Gudrun Welin.

Bevittnas:

Erik Andersson

Paul Svensson.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 10 c.

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 296.

S.B.nr. 218.

Till

Godsägaren G. Ericson,

A x v a l l.

Efter anmälan av lantbrukskonsulenten E. Almlöf, Skara, förordnas Ni härigenom att vid pågående laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande bl.a. biskopshemmanet Brunsboda Kungsgården 1:1 i Skånings-Åsaka socken, iakttaga och bevaka all den ecklesiastika jords rätt och intressen, som kan beröras av förrättningen.

Obs!

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara domkapitel och stiftsnämnd den 12 april 1950.

cell. H.R.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

C.A. Enström

Bengt Gierup

Bilaga 10 d.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

~~VÄGDIREKTÖREN~~

Dnr 2815/47-43

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Brunnsbo m.fl. hemman inom Skara stad samt Skånings-Åsaka och N. Vings socknar, Skaraborgs län.

Mariestad den 4 september 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren

Bilaga till bilaga 10 d.

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömes i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs. 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning

Stockholm den 1 juli 1946.

E.G. Braune.

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bilaga 10 e.

VÄSTERGÖTLAND—GÖTEBORGS JÄRNVÄGAR
Em/Ima

GÖTEBORG den

Fullmakt

för baningeniör Ivar Högberg, Göteborg, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Brunnsbo m.fl. hemman inom N. Vings och Skånings-Åsaka socknar samt Skara stad den 16 september 1947 föra vår talan och vår rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 8 sept. 1947.

Västergötland-Göteborgs järnvägsaktiebolag
LIDKÖPING-SKARA-STENSTORPS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG
SKARA-TIMMERSDALA NYA JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Bevittnas:

Bilaga 10 f.

STIFTSNÄMNDEN
SKARA

D. nr 303.

S.B.nr. 220.

Till

Godsägaren G. Ericson,

A x v a l l.

Sedan lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Östersund, låtit kungöra, att den syneförrättning, som avsåge förbättrad avdikning av marker, tillhörande biskopshemmanet Brunsboda Kungsgården 1[1] i Skånings-Åsaka socken samt vissa angränsande fastigheter i Skara stad, komme att avslutas vid sammanträde hos lantmästaren Folke Stenvall, Brunsbo, Skara, fredagen den 9 maj 1952 klockan 13, samt att förrättningen berörde mark, tillhörande bland annat biskopshemmanen Brunsboda Kungsgården 1[1] i Skånings-Åsaka socken och Järnsyssla Nedergården i Skara stad, förordnas Ni härigenom att i egenskap av konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden vid ifrågavarande förrättning iakttaga och bevaka ovannämnda biskopshemmans rätt och intressen.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe.

Rapport från sammanträdet införväntas snarast möjligt till stiftsnämnden.

Skara den 6 maj 1952.

cell. H.R.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Yngve Rudberg

Yngve Rudberg

Bengt Gierup

Bengt Gierup

Skaraborgs läns
landsting

Bilaga 10 g.

Fullmakt

för Godsägaren Georg Ericson att företräda Skaraborgs läns landsting i dess egenskap av ägare till Brunsbo lanthushållsskola vid sammanträde å Brunsbo den 9 instundande maj månad under syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande eckl. arrendegården Brunsboda Kungsgården 1[1] m.fl. fastigheter i Skånings Åsaka socken, Skaraborgs län, till den del förrättningen berör lanthushållsskolans fastighet Brunsboda Kungsgården 1[3].

Mariestad den 25 april 1952.

För Skaraborgs läns landsting:

(Erland von Hofsten)

Landstingsdirektör Erland von Hofstens egenhändiga namnteckning bevittnas:

Bilaga 10 h.

FULLMAKT

för häradsdomare Sven Wennerstedt, Hospitalsgården, Skara, att vid syneförrättningar och sammanträden avseende torrläggning av mark tillhörande biskopshemmanet Brunnsboda Kungsgården 1:1 i Skånings Åsaka socken, bevaka våra intressen och föra vår talan.

Skara den 2 maj 1952.

Skaraborgs Tjurcentral
Förening u.p.a.

Bilaga 10 i.

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr _____

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ingenjören Curt Wärre ~~innehavaren härav~~ *eller den, han i sitt ställe förordnar, att* vid syneförrättning den 9 maj 1952, avseende förbättrad avdikning av marker tillhörande biskopshemmanet Brunnsboda Kungsgården m.fl. fastigheter *utföra och bevaka Statens järnvägars talan i mål mot* ~~XXXXXXXX~~

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg *den* 30 april *19* 52.

Bevittnas:

S J form. nr 5
(1936)

Bilaga 10 j.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1475-43/52

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson, Mariestad, att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande biskopshemmanet Brunnsboda Kungsgården i Skånings-Åsaka socken samt vissa angränsande fastigheter i Skara stad.

Mariestad den 28 april 1952.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

Bilaga 10 k.

SKARA STAD

~~STADSFULLMÄKTIGE~~
Drätselkammaren.

F U L L M A K T

för stadsingenjören Axel Bergschöld att vid syneförrättning, avseende förbättrad avdikning av marker tillhörande biskopshemmant Brunsboda Kungsgården i Skånings Åsaka socken samt vissa angränsande fastigheter i Skara stad, föra Skara stads talan och bevaka stadens rätt.

Skara den 8 maj 1952

För Drätselkammaren i Skara

Gustaf Holmstedt

Karl Sernström

~~Bevittnas:~~

....

Bilaga A.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skallvid företagets utförande iakttagas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de vid nummerstickorna nerslagna avvägningsnabbarna,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten, resp. rörets inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningsnabben,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framåppande skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick, snarast möjligt

att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,

att betongrören till företagets rörledningar och trumma godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare,

inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slutlikvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts, samt

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Brunsbo den 9 maj 1952.

Lantbruksingenjör.

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
480-490+15	1009	Dike A - B.					
480-480+88 480+98-481+ +87	171	15" betongrör	m	171	7.25	1239:75	
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	m	70	2.80	196:--	
		d:o d:o	m	36	3.60	129:60	
		d:o d:o	m	65	3.00	195:--	
480+0		Trumöga 15"			40:-	40:--	
480+98,481+ +87		Samlingsbrunn d = 0.60	st	2	95:-	190:--	
						1990:35	
		För arbetets ledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 15 %				299:65	2290:--
480+88-480+ +98	10	Rörledningen genom järnvägen samt brunnen nedströms jv. utföres och bekostas av Statens järnvägar.					
481+87-481+ +95	8	Rörledningen genom vägen utföres och bekostas av Skara stad. Brunnarna bekostas av dikningsföretaget.					
481+95-485+ +32	337	12" betongrör	m	337	5.65	1904:05	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	337	2.80	943:60	
481+95,483+ +51,485+32		Samlingsbrunn d = 0.60	st	3	95:-	285:--	
483+6		Kopplingsbrunn, d=0.60	st	1	55:--	55:--	
						3187:65	
		Tillägges c:a 15 %				482:35	3670:--
485+32-486+ +50	118	12" betongrör	m	118	5.65	666:70	
486+50-487+ +65	115	8" -"-	m	115	3.00	345:--	
487+65-488+ +35	70	6" tegelrör	m	70	2.10	147:--	
	829		Överföres			1158:70	5960:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	829	Överfört				1158:70	5960:--
		Grävning, läggning och återfyllning	m	118	3.20	377:60	
		d:o d:o	m"	115	2.60	299:--	
		d:o d:o	m	70	2.30	161:--	
486+50		Samlingsbrunn d = 0.60	st	1	95:--	95:--	
487+65		d:o d = 0.525	st	1	85:-	85:--	
488+35		d:o d = 0.45	st	1	70:-	70:--	
						2246:30	
		Tillägges c:a 15 %				333:70	2580:--
488+35-490++15	180	4" tegelrör	m	180	1.20	216:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	180	1.90	342:--	
490+15		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:-	50:--	
						608:--	
		Tillägges c:a 15 %				92:--	700:--
	1009			Summa			9240:--
520-520+52	52	Dike 1.					
		4" tegelrör	m	52	1.20	62:40	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	52	1.40	72:80	
520+52		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:-	50:--	185:20
		Tillägges c:a 15 %					24:80
				Summa			210:--
510-515+55	555	Dike 2.					
510-510+52	52	6" tegelrör	m	52	2.10	109:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	52	2.30	119:60	
						228:80	
		Tillägges c:a 15 %				31:20	260:--
510+52-510++60	8	Rörledningen genom järnvägen samt brunnen nedströms j.v. utföres och bekostas av Statens Järnvägar.					
	60				Överf.		260:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	60		Överfört				260:--
510+60-513++23	263	5" tegelrör	m	263	1.70	447:10	
513+23-515++55	232	4" -"-	m.	232	1.20	278:40	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	263	2.40	631:20	
		d:o d:o	m	232	2.10	487:20	
510+60		Samlingsbrunn d = 0.60	st	1	95:--	95:--	
513+23		Kopplingsbrunn d = 0.45	st	1	40:-	40:--	
515+55		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:--	50:--	
						2028:90	
		Tillägges c:a 15 %				301:10	2330:--
	555		Summa				2590:--
500-501+57	157	Dike 3.					
		4" tegelrör	m	157	1.20	188:40	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	157	1.90	298:30	
501+57		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:-	50:--	536:70
		Tillägges c:a 15 %					83:30
			Summa				620:--
460+22-467++81	759	Dike C - D.					
460+22-460++50, 460+59--461+71	140	12" betongrör	m	140	5.65	791:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	28	2.30	64:40	
		d:o d:o	m	41	4.50	184:50	
		d:o d:o	m	71	2.90	205:90	
460+22		Trumöga 12"			35:-	35:--	
460+93,461++14, 461+71		Samlingsbrunn d = 0.525	st	3	85:-	255:--	
						1535:80	
		Tillägges c:a 15 %				234:20	1770:--
	140		Överföres				1770:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	140	Överfört					1770:--
460+50-460+59	9	Rörledningen genom vägen utföres och bekostas av Skara stad.					
461+71-462+91	120	10 betongrör	m	120	3.85	462:--	
462+91-464+72	181	6" tegelrör	m	181	2.10	380:10	
464+72-466+10	138	5" -"-	m	138	1.70	234:60	
466+10-467+81	171	4" -"-	m	171	1.20	205:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	120	2.30	276:--	
		d:o d:o	m	181	2.20	398;20	
		d:o d:o	m	138	2.00	276:--	
		d:o d:o	m	171	1.70	290:70	
462+91		Samlingsbrunn d = 0.525	st	1	85:-	85:--	
464+72,466+10,467+81		-"- d = 0.45	st	3	70:-	210:--	
						2817:80	
		Tillägges c:a 15 %				422:20	3240:--
	759			Summa			5010:--
530-531+40	140	Dike 4.					
		3" tegelrör	m	140	0.80	112:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	140	1.50	210:--	
531+40		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:--	50:--	372:--
		Tillägges c:a 15 %					58:--
				Summa			430:--
450-451+18	118	Dike 5.					
		5" tegelrör	m	118	1.70	200:60	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	118	1.90	224:20	
451+18		Samlingsbrunn d = 0.45	st	1	70:--	70:--	494:80
		Tillägges c:a 15 %					75:20
				Summa			570:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
360-360+57	57	**Dike 6.**					
		4" tegelrör	m	57	1.20	68:40	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	57	1.40	79:80	
360+0		Trumöga 4"			20:-	20:--	
360+57		Samlingsbrunn d = 0.45	st	1	70:--	70:--	238:20
		Tillägges c:a 15 %					31:80
				Summa			270:--
330-333+03	303	**Dike 7.**					
330-330+38	38	9" betongrör	m	38	3.50	133:--	
330+38-330++48	10	12" -"-	m	10	5.65	56:50	
330+48-331++25	77	8" -"-	m	77	3.00	231:--	
331+25-332+36	111	5" tegelrör	m	111	1.70	188:70	
332+36-333++03	67	3" -"-	m	67	0.80	53:60	662:80
		Grävning, läggning och återfyllning	m	38	3.00	114:--	
		d:o d:o	m	10	15:-	150:--	
		d:o d:o	m	52	2.60	135:20	
		d:o d:o	m	25	2.20	55:--	
		d:o d:o	m	111	2.10	233:10	
		d:o d:o	m	67	1.50	100:50	787:80
330+0		Trumöga 9"			25:-	25:--	25:--
330+38,330++48		Samlingsbrunn d = 0.525	st	2	85:-	170:--	
331+25,332+36,333+03		-"- d= 0.45	st	3	70:-	210:--	380:--
							1885:60
		Tillägges c:a 15 %					284:40
	303			Summa			2140:--

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316649

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.			Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
340-342+43	243	**Dike 8.**						
340-341+07	107	8" betongrör		m	107	3.00	321:--	
341+07-341++92	85	5" tegelrör		m	85	1.70	144:50	
341+92-342++35	43	4" -"-		m	43	1.20	51:60	517:10
		Grävning, läggning och återfyllning		m	30	2.30	69:--	
		d:o	d:o	m	77	2.80	215:60	
		d:o	d:o	m	85	2.00	170:--	
		d:o	d:o	m	28	1.30	36:40	
		d:o	d:o	m	15	1.60	24:--	515:--
341+07,341++92		Samlingsbrunn d = 0.45		st	2	70:-	140:--	
342+43		-"-	d = 0.375	st	1	50:-	50:--	190:--
								1222:10
		Tillägges c:a 15 %						187:90
342+35-342++43	8	Rörledningen genom vägen samt brunnen nedströms vägen, utföres och bekostas av Skara stad.						
	243				Summa			1410:--
350-350+60	60	**Dike 9.**						
350-350+53	53	4" tegelrör		m	53	1.20	63:60	
		Grävning, läggning och återfyllning		m	46	1.50	69:--	
		d:o	d:o	m	7	1.90	13:30	
350+46,350++60		Samlingsbrunn d = 0.45		st	2	70:-	140:--	285:90
		Tillägges c:a 15 %						44:10
350+53-350++60	7	Rörledningen genom vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen.						
	60				Summa			330:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
469+76-472+0	224	**Dike 10.**					
		4" tegelrör	m	224	1.20	268:80	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	58	1.50	87:--	
		d:o d:o	m.	166	2.20	365:20	
470+34		Stensil			15:-	15:--	
470+39,472+0		Samlingsbrunn d = 0.45	st	2	70:-	140:--	876:--
		Tillägges c:a 15 %					134:--
				Summa			1010:--
310-311+96	196	**Dike 11.**					
310-311+25	125	6" tegelrör	m	125	2.10	262:50	
311+25-311++96	71	4" "	m	71	1.20	85:20	347:70
		Grävning, läggning och återfyllning	m	50	2.00	100:--	
		d:o d:o	m	75	1.70	127:50	
		d:o d:o	m	66	1.60	105:60	
		d:o d:o	m	5	10:-	50:--	383:10
310+0		Trumöga 6"			20:-	20:--	20:--
311+25,311++91,311+96		Samlingsbrunn d = 0.45	st	3	70:--	210:--	210:--
							960:80
		Tillägges c:a 15 %					139:20
	196			Summa			1100:--
320-320+70	70	**Dike 12.**					
		4" tegelrör	m	70	1.20	84:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	62	1.50	93:--	
		d:o d:o	m	8	10:-	80:--	
320+62,320++70		Samlingsbrunn d = 0.45	st	2	70:-	140:--	397:--
		Tillägges c:a 15 %					63:--
				Summa			460:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
300-302+38	238	**Dike 13.**					
300-300+82	82	8" betongrör	m	82	3.00	246:--	246:--
300+82-301++50	68	6" tegelrör	m	68	2.10	142:80	
301+50-302+32	82	5" -"-	m	82	1.70	139:40	282:20
		Grävning, läggning och återfyllning	m	82	3.00	246:--	
		d:o d:o	m	68	2.60	176:80	
		d:o d:o	m	82	2.00	164:--	586:80
300+00		Trumöga 8"			25:-	25:--	25:--
300+82,302++32,302+38		Samlingsbrunn d = 0.45	st	3	70:-	210:--	210:--
							1350:--
		Tillägges c:a 15 %					200:--
302+32-302++38	6	Rörledningen genom vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen.					
	238			Summa			1550:--
370-376+27	627	**Dike E - F.**					
370-370+63	63	12" betongrör	m	63	5.65	355:95	
370+63-371++30	67	6" tegelrör	m	67	2.10	140:70	
371+30-372++35	105	5" -"-	m	105	1.70	178:50	
372+35-373++41	106	4" -"-	m	106	1.20	127:20	802:35
		Grävning, läggning och återfyllning	m	63	3.60	226:80	
		d:o d:o	m	37	1.70	62:90	
		d:o d:o	m	30	2.00	60:--	
		d:o d:o	m	42	1.80	75:60	
		d:o d:o	m	63	1.50	94:50	
		d:o d:o	m	106	1.40	148:40	668:20
370+00		Trumöga 12"			35:-	35:--	35:--
370+63		Samlingsbrunn d = 0.60	st	1	95:-	95:--	
371+30,372++35,373+41		-"- d = 0.45	st	3	70:-	210:--	305:--
	341		Överföres				1810:55

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	341	Överfört					1810:55
		Tillägges c:a 15 %					269:45
							2080:--
373+41-373++48	7	Rörledningen genom vägen utföres och bekostas av Vägförvaltningen.					
373+48-374++28	80	4" tegelrör	m	80	1.20	96:--	
374+28-376++27	199	3" -"-	m	199	0.80	159:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	35	1.80	63:--	
		d:o d:o	m	45	1.30	58:50	
		d:o d:o	m	137	1.10	150:70	
		d:o d:o	m	62	1.50	93:--	
373+48,373++83,374+28		Samlingsbrunn d = 0.45	st	3	70:--	210:--	
375+65,376++27		-"- d = 0.375	st	2	50:-	100:--	
						930:40	
		Tillägges c:a 15 %				139:60	1070:--
	627			Summa			3150:--
410-413+00	300	Dike 14.					
410-411+0	100	8" betongrör	m	100	3.00	300:--	
411-412+22	122	6" tegelrör	m	122	2.10	256:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	100	2.60	260:--	
		d:o d:o	m	77	1.90	146:30	
		d:o d:o	m	45	2.20	99:--	
411+0,411+77, 412+22		Samlingsbrunn d = 0.45	st	3	70:-	210:--	
						1271:50	
		Tillägges c:a 15 %				188:50	1460:--
412+22-413	78	6" tegelrör	m	78	2.10	163:80	
		Grävning, läggning och återfyllning		78	1.80	140:40	
413+0		Brunn d=0.525 med 10" intag		1	80:-	80:--	
	300		Överföres			384:20	1460:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	300	Överfört				348:20	1460:--
		Tillägges c:a 15 %				55:80	440:--
	300			Summa			1900:--
400-401+00	100	Dike 15.					
		3" tegelrör	m	100	0.80	80:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	100	1.40	140:--	
401+00		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:-	50:--	270:--
		Tillägges c:a 15 %					40:--
				Summa			310:--
390-391+31	131	Dike 16.					
		3" tegelrör	m	131	0.80	104:80	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	60	1.50	90:--	
		d:o d:o	m	71	1.70	120:70	
391+31		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:-	50:--	365:50
		Tillägges c:a 15 %					54:50
				Summa			420:--
380-380+34	34	Dike 17.					
		3" tegelrör	m	34	0.80	27:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	34	1.30	44:20	
380+34		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:-	50:--	121:40
		Tillägges c:a 15 %					18:60
				Summa			140:--
420-421+63	163	Dike 18.					
420-420+45	45	4" betongrör	m	45	1.50	67:50	
420+45-421+ +63	118	3" tegelrör	m	118	0.80	94:40	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	45	1.30	58:50	
		d:o d:o	m	118	1.70	200:60	
	163			Överföres		421:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	163	Överfört				421:--	
420+00		Trumöga 4"			20:-	20:--	
421+63		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:-	50:--	491:--
		Tillägges c:a 15 %					69:--
	163			Summa			560:--
413+08-416+66	358	Dike 19.					
413+08-413+50	42	6" betongrör	m	42	2.30	96:60	
413+50-414+17	67	5" tegelrör	m	67	1.70	113:90	
414+17-414+50	33	4" -"-	m	33	1.20	39:60	
414+50-416+66	216	3" -"-	m	216	0.80	172:80	422:90
		Grävning, läggning och återfyllning	m	42	1.60	67:20	
		d:o d:o	m	67	1.80	120:60	
		d:o d:o	m	33	1.80	59:40	
		d:o d:o	m	186	1.60	297:60	
		d:o d:o	m	30	1.20	36:--	580:80
413+08		Trumöga 6"			20:-	20:--	20:--
414+17		Samlingsbrunn d = 0.45	st	1	70:-	70:--	
416+66		-"- d = 0.375	st	1	50:-	50:--	120:--
							1143:70
		Tillägges c:a 15 %					176:30
	358			Summa			1320:--
0-15+00	1500	Dike G - H - I.					
0-2+16	216	Mosstorvjord	m^3	150	1.30	195:--	
		Sand och sandbl.lera	m^3	335	2.25	753:75	
		Tillägges c:a 15 %				141:25	1090:--
2+16-7+73	557	Mosstorvjord	m^3	530	1.30	689:--	
		Sand och sandbl.lera	m^3	870	2.50	2175:--	
	773			Överföres		2864:--	1090:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	773	Överfört			2864:--	1090:--
2+23		Ersättning för försvårad överkörsel			400:--	
		Tillägges c:a 15 %			486:--	3750:--
7+73-9+11	138	Mosstorvjord m^3	190	1.30	247:--	
		Sand och sandbl.lera m^3	295	2.50	737:50	
9+07		Ersättning för försvårad överkörsel			400:--	
		Tillägges c:a 15 %			205:50	1590:--
9+11-15+0	589	Mosstorvjord m^3	650	1.30	845:--	
		-"- buskar och stubbar m^3	190	1.80	342:--	
		Sandbl.lera m^3	525	2.50	1312:50	
		" " ngt stenb. m^3	115	2.80	322:--	
		" " " m^3	150	3.50	525:--	
11+72		Ersättning för försvårad överkörsel			400:--	
		Tillägges c:a 15 %			563:50	4310:--
	1500		Summa			10740:--
280-284+55	455	Dike 20.				
280-282+20	220	8" betongrör m	220	3.00	660:--	
		Grävning, läggning och och återfyllning m	50	2.50	125:--	
		d:o d:o m	170	2.80	476:--	
280+0		Trumöga 8"		25:-	25:--	
282+20		Samlingsbrunn d = 0.525 st	1	85:-	85:--	
					1371:--	
		Tillägges c:a 15 %			209:--	1580:--
282+20-284++55	235	6" tegelrör m	235	2.10	493:50	
		Grävning, läggning och återfyllning m	235	2.80	658:--	
283+34,284++55		Samlingsbrunn d = 0.45 st	2	70:-	140:--	
					1291:50	
		Tillägges c:a 15 %			188:50	1480:--
	455		Summa			3060:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
290-290+45	45	**Dike 21.**					
		6" tegelrör	m	45	2.10	94:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	45	2.40	108:--	
290+45		Samlingsbrunn d = 0.45	st	1	70:-	70:--	272:50
		Tillägges c:a 15 %					37:50
				Summa			310:--
120-120+95	95	**Dike 22.**					
		3" tegelrör	m	95	0.80	76:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	95	1.40	133:--	
120+0		Trumöga 4"			20:-	20:--	
120+95		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:-	50:--	279:--
		Tillägges c:a 15 %					41:--
				Summa			320:--
540-541+20	120	**Dike 23.**					
		4" tegelrör	m	120	1.20	144:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	120	1.50	180:--	
540+0		Trumöga 4"			20:-	20:--	
541+20		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:-	50:--	394:--
		Tillägges c:a 15 %					56:--
				Summa			450:--
110-110+83	83	**Dike 24.**					
110-110+31	31	9" betongrör	m	31	3.50	108:50	
110+31-110++83	52	3" tegelrör	m	52	0.80	41:60	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	31	2.40	74:40	
		d:o d:o	m	52	1.50	78:--	
110+00		Trumöga 9"			25:-	25:--	
110+31		Samlingsbrunn d = 0.525	st	1	85:-	85:--	
110+83		-"- d = 0.30	st	1	40:-	40:--	452:50
	83			Överföres			452:50

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	83	Överfört					452:50
		Tillägges c:a 15 %					67:50
	83			Summa			520:--
20 - 20+94	94	Dike 25.					
		3" tegelrör	m	94	0.80	75:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	94	1.40	131:60	
20+00		Trumöga 4"			20:-	20:--	
20+94		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:-	50:--	276:80
		Tillägges c:a 15 %					43:20
				Summa			320:--
90 - 91+33	133	Dike 26.					
		3" tegelrör	m	133	0.80	106:40	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	133	1.40	186:20	
90+00		Trumöga 4"			20:-	20:--	
90+85, 91+12		Samlingsbrunn d = 0.375	st	2	50:--	100:--	
91+33		-"- d = 0.30	st	1	40:--	40:--	452:60
		Tillägges c:a 15 %					67:40
				Summa			520:--
100-102+58	258	Dike 27.					
100-100+50	50	5" tegelrör	m	50	1.70	85:--	
100+50-102+0	150	4" "	m	150	1.20	180:--	
102-102+58	58	3" "	m	58	0.80	46:40	311:40
		Grävning, läggning och återfyllning	m	50	1.40	70:--	
		d:o d:o	m	75	1.30	97:50	
		d:o d:o	m	75	1.70	127:50	
		d:o d:o	m	58	1.40	81:20	376:20
100+0		Trumöga 6"			20:-	20:-	20:--
101+30, 102+58		Samlingsbrunn d = 0.375	st	2	50:-	100:--	100:--
	258		Överföres				807:60

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	258	Överfört					807:60
		Tillägges c:a 15 %					122:40
	258			Summa			930:--
80-82+27	227	**Dike 28.**					
80-81+50	150	4" tegelrör	m	150	1.20	180:--	
81+50-82+27	77	3" "	m	77	0.80	61:60	241:60
		Grävning, läggning och återfyllning	m	123	1.40	172:20	
		d:o d:o	m	27	2.00	54:--	
		d:o d:o	m	77	1.65	127:05	353:25
80+00		Trumöga 4"			20:-	20:--	20:--
81+27,82+27		Samlingsbrunn d = 0.375	st	2	50:-	100:--	100:--
							714:85
		Tillägges c:a 15 %					105:15
	227			Summa			820:--
70-70+50	50	**Dike 29.**					
		4" tegelrör	m	50	1.20	60:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	50	1.40	70:--	
70+0		Trumöga 4"			20:-	20:--	
70+50		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:-	50:--	200:--
		Tillägges c:a 15 %					30:--
				Summa			230:--
60-60+36	36	**Dike 30.**					
		3" tegelrör	m	36	0.80	28:80	
		Grävning , läggning och återfyllning	m	36	1.50	54:--	
60+00		Trumöga 4"			20:-	20:--	
60+36		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:--	50:--	152:80
		Tillägges c:a 15 %					27:20
				Summa			180:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
30-31+18	118	**Dike 31.**					
		3" tegelrör	m	118	0.80	94:40	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	118	1.40	165:20	
30+0		Trumöga 4"			20:-	20:--	
31+18		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:-	50:--	329:60
		Tillägges c:a 15 %					50:40
				Summa			380:--
40-41+08	108	**Dike 32.**					
		3" tegelrör	m	108	0.80	86:40	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	108	1.40	151:20	
40+0		Trumöga 4"			20:-	20:--	
41+08		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:-	50:--	307:60
		Tillägges c:a 15 %					42:40
				Summa			350:--
50 - 50+37	37	**Dike 33.**					
		3" tegelrör	m	37	0.80	29:60	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	37	1.20	44:40	
50+0		Trumöga 4"			20:-	20:--	
50+37		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:-	50:--	144:--
		Tillägges c:a 15 %					26:--
				Summa			170:--
130-137+07	707	**Dike H - K.**					
130-134+60		**Kombinerat system.**					
130-132+0	200	10" betongrör	m	200	3.85	770:--	
132-133+16	116	9" -"-	m	116	3.50	406:--	
		Grävning, läggning och återfyllning samt justering av flodvattendike	m	200	3.00	600:--	
	316		Överföres			1776:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	316	Överfört			1776:--	
		Grävning, läggning och återfyllning samt justering av flodvattendike m	116	2.80	324:80	
130+00		Betonggjutning		40:-	40:--	
132+0, 132+50, 133+16,		Brunn d = 0.525 med hål i locket st	3	50:-	150:--	
131+84-131++90		Trumma av betongrör d = 0.525			200:--	
					2490:80	
		Tillägges c:a 15 %			369:20	2860:--
133+16-134++60	144	9" betongrör m	144	3.50	504:--	
		Grävning, läggning och återfyllning samt justering av flodvattendike m	144	2.80	403:20	
134+60		Brunn d = 0.60 med 12" brädda vlopp	1	90:-	90:--	
					997:20	
		Tillägges c:a 15 %			152:80	1150:--
134+60-135++98	138	12" betongrör m	138	5.65	779:70	
135+98-137++07	109	10" -"- m	109	3.85	419:65	
		Grävning, läggning och återfyllning m	79	2.40	189:60	
		d:o d:o m	59	3.20	188:80	
		d:o d:o m	109	2.20	239:80	
135+39, 135++98		Samlingsbrunn d = 0.60 st	2	95:--	190:--	
137+07		Brunn d = 0.60 med 12" intag st	1	95:-	95:--	
					2102:55	
		Tillägges c:a 15 %			317:45	2420:--
	707			Summa		6430:--
270-273+30	330	Dike 34.				
270-271+62	162	5" tegelrör m	162	1.70	275:40	
271+62-272++36	74	4" -"- m	74	1.20	88:80	
	236	Överföres			364:20	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.			Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	236	Överfört					364:20	
272+36-273++30	94	3" tegelrör		m	94	0.80	75:20	439:40
		Grävning, läggning och återfyllning		m	110	2.00	220:--	
		d:o	d:o	m	52	1.60	83:20	
		d:o	d:o	m	74	1.90	140:60	
		d:o	d:o	m	64	1.30	83:20	
		d:o	d:o	m	30	1.45	43:50	570:50
271+10,271++62		Samlingsbrunn	d = 0.45	st	2	70:-	140:--	
272+36		-"-	d = 0.375	st	1	50:-	50:--	
273+30		-"-	d = 0.30	st	1	40:-	40:--	230:--
								1239:90
		Tillägges c:a 15 %						190:10
	330				Summa			1430:--
240-241+96	196	Dike 35.						
		3" tegelrör		m	196	0.80	156:80	156:80
		Grävning, läggning och återfyllning		m	49	1.60	78:40	
		d:o	d:o	m	103	1.40	144:20	
		d:o	d:o	m	44	1.60	70:40	293:--
240+49		Samlingsbrunn	d = 0.375	st	1	50:-	50:--	
241+96		-"-	d = 0.30	st	1	40:-	40:--	90:--
								539:80
		Tillägges c:a 15 %						80:20
					Summa			620:--
250-251+57	157	Dike 36.						
250-250+65	65	9" betongrör		m	65	3.50	227:50	227:50
250+65-251++57	92	5" tegelrör		m	92	1.70	156:40	156:40
	157		Överföres					383:90

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	157	Överfört					383:90
		Grävning, läggning och återfyllning	m	65	2.40	156:--	
		d:o d:o	m	92	1.70	156:40	312:40
250+65		Samlingsbrunn d = 0.525	st	1	85:-	85:--	
251+57		-"- d = 0.45	st	1	70:-	70:--	155:--
							851:30
		Tillägges c:a 15 %					128:70
	157			Summa			980:--
260-260+36	36	Dike 37.					
		8" betongrör	m	36	3.00	108:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	36	2.50	90:--	
260+36		Brunn d = 0.525 med 12"intag		1	85:-	85:--	283:--
		Tillägges c:a 15 %					47:--
				Summa			330:--
210-212+98	298	Dike 38.					
210-210+56	56	6" tegelrör	m	56	2.10	117:60	
210+56-211+74	118	4" -"-	m	118	1.20	141:60	
211+74-212+98	124	3" -"-	m	124	0.80	99:20	358:40
		Grävning, läggning och återfyllning	m	56	2.20	123:20	
		d:o d:o	m	118	1.70	200:60	
		d:o d:o	m	51	1.30	66:30	
		d:o d:o	m	73	1.60	116:80	506:90
210+56		Samlingsbrunn d = 0.45	st	1	70:-	70:--	
211+74, 212+73, 212+98		-"- d = 0.375	st	3	50:-	150:--	220:--
							1085:30
		Tillägges c:a 15 %					164:70
	298			Summa			1250:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
230-230+85	85	**Dike 39.**					
		3" tegelrör	m	85	0.80	68:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	85	1.40	119:--	
230+85		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:-	50:--	237:--
		Tillägges c:a 15 %					33:--
				Summa			270:--
220-220+15	15	**Dike 40.**					
		3" tegelrör	m	15	0.80	12:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	15	1.50	22:50	
220+15		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:-	50:--	84:50
		Tillägges c:a 15 %					15:50
				Summa			100:--
200-202+81	281	**Dike 41.**					
200-201+40	140	4" tegelrör	m	140	1.20	168:--	
201+40-202++81	141	3" -"-	m	141	0.80	112:80	280:80
		Grävning, läggning och återfyllning	m	140	1.50	210:--	
		.d:o d:o	m	141	1.60	225:60	435:60
201+40,202++58,202+81		Samlingsbrunn d = 0.375	st	3	50:-	150:--	150:--
							866:40
		Tillägges c:a 15 %					133:60
	281			Summa			1000:--
260+36-266++34	598	**Dike 42.**					
260+36-261++50	114	**Öppet dike.**					
		Lera med stubbar och ngt sten	m^3	75	2.75	206:25	
		Tillägges c:a 15 %				33:75	240:--
	114		Överföres				240:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	114	Överfört				240:--
261+50		Rörledning börjar.				
261+50-263++34	184	8" betongrör m	184	3.00	552:--	
		Grävning, läggning och återfyllning m	184	2.75	506:--	
261+50		Trumöga 10"		25:-	25:--	
262+63		Samlingsbrunn d = 0.525 st	1	85:-	85:--	
					1168:--	
		Tillägges c:a 15 %			172:--	1340:--
263+34-263++42	8	Rörledningen genom järnvägen samt brunnen nedströms järnvägen utföres och bekostas av järnvägens ägare.				
263+42-263++84	42	8" betongrör m	42	3.00	126:--	
263+84-264++34	50	6" tegelrör m	50	2.10	105:--	
264+34-265++34	100	8" betongrör m	100	3.00	300:--	
265+34-266++34	100	6" tegelrör m	100	2.10	210:--	
		Grävning, läggning och återfyllning m	42	4.00	168:--	
		d:o d:o m	50	3.00	150:--	
		d:o d:o m	100	4.00	400:--	
		d:o d:o m	100	3.00	300:--	
263+42,264++34,265+34		Samlingsbrunn d = 0.525 st	3	85:-	255:--	
266+34		-"- d = 0.60 st	1	100:-	100:-	
					2114:--	
		Tillägges c:a 15 %			316:--	2430:--
	598		Summa			4010:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
137+68-138++78, 138+86-145++68	792	**Dike L - M.**					
137+68-138+0	32	Öppet dike.					
		Lera, stenbunden	m^3	20	3.50	70:--	
		Tillägges c:a 15 %				10:--	80:--
138+0		Rörledning börjar.					
138-138+50	50	12" betongrör	m	50	5.65	282:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	50	3.50	175:--	
138+0		Trumöga 12"			35:-	35:-	
						492:50	
		Tillägges c:a 15 %				77:50	570:--
138+50-138++60	10	Rörledningen genom järnvägen samt brunnen nedströms järnvägen utföres och bekostas av järnvägens ägare.					
138+60-138++78							
138+86-142+0	332	12" betongrör	m	332	5.65	1875:80	
142-143+0	100	10" -"-	m	100	3.85	385:--	
143-144+92	192	8" -"-	m	192	3.00	576:--	
144+92-145++68	76	3" tegelrör	m	76	0.80	60:80	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	182	6.80	1237:60	
		d:o d:o	m	150	5.10	765:--	
		d:o d:o	m	100	3.30	330:--	
		d:o d:o	m	192	3.00	576:--	
		d:o d:o	m	76	1.80	136:80	
138+60, +140+32, 142+0		Samlingsbrunn d = 0.60	st	3	95:-	285:--	
143+0, 144+50 144+92		-"- d = 0.525	st	3	85:-	255:--	
145+68		-"- d = 0.30	st	1	40:-	40:--	
						6523:--	
		Tillägges c:a 15 %				977:-	7500:--
	792			Summa			8150:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
189+93-194++60	467	**Dike 43.**					
189+93-190++50	57	6" tegelrör	m	57	2.10	119:70	
190+50-191++25	75	5" -"-	m	75	1.70	127:50	
191+25-193++35	210	4" -"-	m	210	1.20	252:--	
193+35-194++60	125	3" -"-	m	125	0.80	100:--	599:20
		Grävning, läggning och återfyllning	m	57	3.80	216:60	
		d:o d:o	m	75	3.50	262:50	
		d:o d:o	m	210	3.00	630:--	
		d:o d:o	m	125	2.70	337:50	1446:60
191+25		Samlingsbrunn d = 0.45	st	1	70:-	70:--	
193+35		-"- d = 0.375	st	1	50:-	50:--	
194+60		-"- d = 0.30	st	1	40:-	40:--	160:--
							2205:80
		Tillägges c:a 15 %					334:20
	467			Summa			2540:--
180-181+23	123	**Dike 44.**					
180-180+33	33	4" tegelrör	m	33	1.20	39:60	
180+33-181++23	90	3" "	m	90	0.80	72:--	111:60
		Grävning, läggning och återfyllning	m	26	3.10	80:60	
		d:o d:o	m	7	10:-	70:--	
		d:o d:o	m	26	3.10	80:60	
		d:o d:o	m	64	2.20	140:80	372:--
180+33,181++23		Samlingsbrunn d = 0.375	st	2	50:-	100:--	100:--
							583:60
		Tillägges c:a 15 %					86:40
	123			Summa			670:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
170-170+55	55	**Dike 45.**					
		3" tegelrör	m	55	0.80	44:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	47	2.00	94:--	
		d:o d:o	m	8	10:-	80:--	
170+55		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:-	50:--	268:--
		Tillägges c:a 15 %					42:--
				Summa			310:--
160-161+84	184	**Dike 46.**					
		3" tegelrör	m	184	0.80	147:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	184	2.10	386:40	
161+84		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:-	50:--	583:60
		Tillägges c:a 15 %					86:40
				Summa			670:--
150-150+88	88	**Dike 47.**					
150-150+49	49	4" tegelrör	m	49	1.20	58:80	
150+49-150++88	39	3" "	m	39	0.80	31:20	90:--
		Grävning, läggning och återfyllning	m	49	2.00	98:--	
		d:o d:o	m	39	1.90	74:10	172:10
150+49,150++88		Samlingsbrunn d = 0.375	st	2	50:-	100:--	100:00
							362:10
		Tillägges c:a 15 %					57:90
	88			Summa			420:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		SAMMANDRAG.				
		Delföretag nr 1.				
	1009	Dike A - B			9240:--	
	52	" 1			210:--	
	555	" 2			2590:--	
	157	" 3			620:--	12660:--
		Delföretag nr 2.				
	759	Dike C - D			5010:--	
	140	" 4			430:--	
	118	" 5			570:--	6010:--
		Delföretag nr 3.				
	57	Dike 6			270:--	270:--
		Delföretag nr 4.				
	303	Dike 7			2140:--	
	243	" 8			1410:--	
	60	" 9			330:--	
	224	" 10			1010:--	4890:--
		Delföretag nr 5.				
	196	Dike 11			1100:--	
	70	" 12			460:--	1560:--
		Delföretag nr 6.				
	238	Dike 13			1550:--	1550:--
		Delföretag nr 7.				
	627	Dike E - F			3150:--	
	300	" 14			1900:--	
	100	" 15			310:--	
	131	" 16			420:--	
	34	" 17			140:--	5920:--
		Delföretag nr 8.				
	163	Dike 18			560:--	560:--
	5536	Överföres				33420:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	5536	Överfört				33420:--
		Delföretag nr 9.				
	358	Dike 19			1320:--	1320:--
		Delföretag nr 10.				
	1500	Dike G - H - I			10740:--	
	455	" 20			3060:--	
	45	" 21			310:--	
	95	" 22			320:--	
	120	" 23			450:--	
	83	" 24			520:--	
	94	" 25			320:--	
	133	" 26			520:--	
	258	" 27			930:--	
	227	" 28			820:--	
	50	" 29			230:--	
	36	" 30			180:--	
	118	" 31			380:--	
	108	" 32			350:--	
	37	" 33			170:--	
	707	" H - K			6430:--	
	330	" 34			1430:--	
	196	" 35			620:--	
	157	" 36			980:--	
	36	" 37			330:--	
	298	" 38			1250:--	
	85	" 39			270:--	
	15	" 40			100:--	
	281	" 41			1000:--	31710:--
		Delföretag nr 11.				
	598	Dike 42			4010:--	4010:--
	11956	Överföres				70460:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	11956	Överfört				70460:--
		Delföretag nr 12.				
	792	Dike L - M			8150:--	
	467	" 43			2540:--	
	123	" 44			670:--	
	55	" 45			310:--	
	184	" 46			670:--	
	88	" 47			420:--	12760:--
	13665		Summa			83220:--

Brunsbo den 9 maj 1952.

Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Skara stad.							
Stadsäga 155.							
(Södra Brandshagen)							
Karl Svensson.							
Åker, lera	1	0.14		1500	2500	1000	140:--
Brandstorp.							
Oskar Andersson.							
Tomt, lera	2	0.14		1000	2500	1500	210:--
Stadsäga 410.							
(Västra Brandshagen)							
Elof Johansson.							
Åker, lera	3	0.80		1000	2500	1500	1200:-
Stadsäga 411.							
Allmänna kyrkofonden.							
Arr. Elof Johansson.							
Åker	4	0.20		1500	2500	1000	200:-
"	5	0.13		1000	2500	1500	195:--
"	6	0.36		1250	2500	1250	450:--
Summa		0.69					845:--
Stadsäga 412.							
(Östra Brandshagen)							
Carl Johansson.							
Åker, lera	7	1.30		1250	2500	1250	1625:--
" "	8	1.20		1750	2500	750	900:--
Summa		2.50					2525:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Stadsäga 409.							
(Gatebo)							
Richard Mann.							
Åker, lera	9	0.11		1000	2500	1500	165:--
" "	10	0.34		1750	2500	750	255:--
Brukningsbåtnad							324:--
Summa		0.45					744:--
Stadsäga 414.							
(Örnslund)							
Carl Johansson.							
Åker, lera	11	2.95		1750	2500	750	2212:50
" "	12	0.60		2250	2500	250	150:--
" "	13	0.85		2000	2500	500	425:--
Brukningsbåtnad							667:--
Summa		4.40					3454:50
Stadsäg. 416, 417.							
(Örnsro)							
Skaraborgs Tjurcentral.							
Åker, lera	14	0.50		1250	2500	1250	625:--
" "	15	0.75		1700	2500	800	600:--
" "	16	0.67		1700	2500	800	536:-
" "	17	0.66		1250	2500	1250	825:--
" "	18	0.40		1250	2500	1250	500:--
" "	19	0.42		1600	2500	900	378:--
Brukningsbåtnad							236:--
Summa		3.40					3700:--
Stadsäg. 418,419.							
(Lunnatorp)							
Hjalmar Holmgren.							
Åker, lera	20	1.65		2100	2500	400	660:--
" "	21	0.70		2100	2500	400	280:--
Överföres		2.35					940:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		2.35					940:--
Åker, lera	22	1.20		1600	2500	900	1080:--
" "	23	0.67		1700	2500	800	536:--
Summa		4.22					2556:--
Järnsyssla Nedergården.							
Biskopshemman.							
Allmänna kyrkofonden.							
Åker, lera	167	0.05		1600	2200	600	30:--
" "	168	0.28		1200	2200	1000	280:--
" "	169	0.43		1600	2200	600	258:--
" "	170	0.32		1600	2200	600	192:--
" "	171	0.29		1000	2700	1700	493:--
Summa		1.37					1253:--
Skånings Åsaka socken.							
Brunnsboda Kungsgården 1[1].							
Biskopshemman							
Allmänna kyrkofonden.							
Odlingsmark, lerbl.sand	24		0.45	1000	1200	200	90:--
Åker, lerbl.sand	25	1.82		1700	2000	300	546:--
" " "	26	1.29		1400	2000	600	774:--
" lera	27	1.05		1200	2000	800	840:--
" "	28	1.16		1400	2000	600	696:--
" "	29	1.05		1750	2500	750	787:50
" "	30	0.65		1750	2500	750	487:50
" "	31	2.04		2000	2500	500	1020:--
" "	32	2.02		2000	2500	500	1010:--
" "	33	4.49		1750	2500	750	3367:50
" "	34	1.63		1750	2500	750	1222:50
" "	35	0.23		2250	2500	250	57:50
Överföres		17.43	0.45				10898:50

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		17.43	0.45				10898:50
Åker, lera	36	0.37		1750	2500	750	277:50
" "	37	0.32		1250	2500	1250	400:--
" "	38	0.42		1250	2500	1250	525:--
" "	39	0.15		1750	2500	750	112:50
" "	40	0.29		2250	2500	250	72:50
" "	41	1.09		1250	2500	1250	1362:50
" "	42	1.45		1500	2500	1000	1450:--
" "	43	2.36		2250	2500	250	590:--
" "	44	0.34		2400	2500	100	34:--
" "	45	1.06		2250	2500	250	265:--
" "	46	0.40		1250	2500	1250	500:-
" "	47	1.26		1250	2500	1250	1575:--
" "	48	1.30		1250	2500	1250	1625:--
" "	49	0.69		2250	2500	250	172:50
" "	50	0.36		1000	2700	1700	612:--
" "	51	0.35		1000	2700	1700	595:--
" "	52	0.72		1800	2700	900	648:--
" "	53	0.53		1500	2700	1200	636:--
" "	54	0.57		1300	2700	1400	798:--
" "	55	0.19		2000	2700	700	133:--
" "	56	0.25		1500	2700	1200	300:--
" "	57	0.32		1500	2700	1200	384:--
" "	58	0.05		2000	2700	700	35:--
" "	59	0.19		1500	2700	1200	228:--
" "	60	0.35		1400	2500	1100	385:--
" "	61	0.19		1800	2700	900	171:--
" "	62	0.72		1800	2700	900	648:--
Odlingsmark, lera	63		0.27	800	1800	1000	270:--
Åker, lera	64	0.80		1000	2500	1500	1200:--
Överföres		34.52	0.72				26903:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		34.52	0.72				26903:--
Åker, sandjord	65	5.32		1600	2500	900	4788:--
" "	66	0.85		1700	2500	800	680:--
" "	67	0.62		1700	2500	800	496:--
" sandjord och lera	68	1.39		1900	2500	600	834:--
" " " "	69	1.90		2300	2500	200	380:--
" mossjord på sand på lera	70	1.55		1400	2400	1000	1550:--
" " " "	71	1.23		1400	2400	1000	1230:--
" " " "	72	0.17		1800	2400	600	102:--
" " " "	73	0.92		1400	2400	1000	920:--
" " " "	74	2.00		1400	2400	1000	2000:--
" " " "	75	0.84		1400	2200	800	672:--
" lera	76	0.04		1400	2200	800	32:--
" mylla på lera	77	0.65		1400	2200	800	520:--
" " " "	78	0.52		1300	2200	900	468:--
" " " "	79	0.45		1300	2200	900	405:--
" " " "	80	0.26		1200	2200	1000	260:--
" " " "	81	0.63		1300	2200	900	567:--
" " " "	82	0.31		1400	2200	800	248:--
" " " "	83	0.52		1300	2200	900	468:--
" " " "	84	0.08		1300	2200	900	72:--
" " " "	85	0.42		1400	2200	800	336:--
" " " "	86	0.36		1400	2200	800	288:--
" " " "	87	0.13		1400	2200	800	104:--
" " " "	88	0.27		1400	2200	800	216:--
" " " "	89	0.18		1400	2200	800	144:--
" " " "	90	0.30		1400	2200	800	240:--
" " " "	91	0.11		1400	2200	800	88:--
Överföres		56.54	0.72				45011:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		56.54	0.72				45011:--
Åker, lera	92	0.19		1600	2200	600	114:--
" "	93	0.15		1600	2200	600	90:--
" "	94	0.06		1600	2200	600	36:--
" "	95	0.12		1600	2200	600	72:--
" "	96	0.09		1600	2200	600	54:--
" "	97	0.07		1600	2200	600	42:--
" "	98	0.45		1600	2200	600	270:--
" "	99	0.68		1600	2200	600	408:--
" "	100	0.27		1600	2200	600	162:--
" "	101	0.55		1700	2200	500	275:--
Odlingsmark, lera	102		1.60	1100	1500	400	640:--
Åker, lera	103	0.70		1600	2200	600	420:--
" "	104	0.34		1600	2200	600	204:--
" "	105	0.20		1600	2200	600	120:--
" "	106	0.13		1600	2200	600	78:--
" "	107	0.29		1600	2200	600	174:--
" "	108	0.10		1600	2200	600	60:--
" "	109	0.32		1600	2200	600	192:--
" "	110	0.27		1600	2200	600	162:--
" "	111	0.33		1600	2200	600	198:--
" "	112	1.27		1900	2700	800	1016:--
" "	113	0.52		1900	2700	800	416:--
" "	114	0.91		1600	2700	600	546:--
" "	115	0.36		1700	2700	1000	360:--
" "	116	0.45		1900	2700	800	360:--
" "	117	0.50		1700	2700	1000	500:--
" "	118	1.32		1700	2700	1000	1320:--
" sandjord och lera	119	0.26		1200	2700	1500	390:--
Överföres		67.44	2.32				53690:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		67.44	2.32				53690:--
Åker, sandjord och lera	120	0.93		1500	2700	1200	1116:--
" " " "	121	0.32		1500	2700	1200	384:--
" lera	122	0.24		1500	2700	1200	288:--
" "	123	0.35		1500	2700	1200	420:--
" sandjord och lera	124	0.17		1500	2700	1200	204:--
Betesmark, sandjord	125		0.09	1400	2200	800	72:--
" sandjord o. lera	126		0.15	1400	2200	800	120:--
Åker, lera	127	0.35		1500	2700	1200	420:--
" "	128	0.60		1500	2700	1200	720:--
" "	129	0.25		1500	2700	1200	300:--
" "	130	0.36		1500	2700	1200	432:--
" " och sandjord	131	0.30		1500	2700	1200	360:--
" " " "	132	0.31		1500	2700	1200	372:--
" " " "	133	0.33		1500	2700	1200	396:--
" " " "	134	0.85		1500	2700	1200	1020:--
Betesmark," " "	135		0.92	1400	2200	800	736:--
Skogsmark	136		2.55	150	600	450	1147:50
Betesmark, stenbunden lera	137		2.45	600	1800	1200	2940:--
" " "	138		2.57	1000	1800	800	2056:--
" " "	139		3.45	800	1800	1000	3450:--
" " "	140		0.48	600	1800	1200	576:--
Åker, lera	141	0.37		1800	2200	400	148:--
" "	142	0.61		1000	2200	1200	732:--
" "	143	0.24		1600	2200	600	144:--
" "	144	0.14		1000	2200	1200	168:--
Odlingsmark, stenb.lera	145		0.25	1000	2000	1000	250:--
Åker, lera	146	0.22		900	2400	1500	330:--
Odlingsmark, stenb.lera	147		0.26	800	2000	1200	312:--
Överföres		74.38	14.29				73303:50

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		74.38	14.29				73303:50
Åker, lera	148	0.23		2200	2400	200	46:--
" "	149	0.16		1000	2400	1400	224:--
Odlingsmark, stenb.lera	150		0.45	1300	2000	700	315:--
Åker, lera	151	0.07		2300	2400	100	7:--
" "	152	0.15		1000	2400	1400	210:--
" "	153	0.64		1000	2400	1400	896:--
Odlingsmark,stenb.lera	154		0.29	1000	2000	1000	290:--
" " "	155		0.14	1000	2000	1000	140:--
" " "	156		0.12	1000	2000	1000	120:--
" " "	157		0.10	1000	2000	1000	100:--
" " "	158		0.23	1000	2000	1000	230:--
Åker, lera	159	0.35		600	2400	1800	630:--
" "	160	0.44		400	2400	2000	880:--
Odlingsmark, stenb.lera	161		0.32	1200	2000	800	256:--
Åker, lera	162	0.10		2350	2400	50	5:--
" "	163	0.10		1800	2400	600	60:--
" "	164	0.12		2200	2400	200	24:--
Odlingsmark,stenb.lera	165		0.42	1000	1800	800	336:--
Åker, lera	166	0.10		1200	2400	1200	120:--
Summa		76.84	17.56				78192:50
Brunnsboda Kungsgården 1[3].							
Skaraborgs läns landsting.							
Park, sandbl. lera	172		0.68	1400	2000	600	408:--
Katthagen Lilla 1[12].							
Erik Wallgren.							
Åker, lera	173	0.18		1400	2200	800	144:--
" "	174	0.08		1400	2200	800	64:--
Överföres		0.26					208:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0.26					208:--
Åker, lera	175	0.38		1900	2200	300	114:--
" "	176	0.14		1700	2200	500	70:--
Summa		0.78					392:--
Katthagen Lilla 1[7].							
Rudolf Svensson.							
Åker, lera	177	0.10		1600	2200	600	60:--
SAMMANDRAG.							
Delföretag nr 1.							
Skara stad.							
Stadsäg. 409							
(Gatebo)							
Richard Mann	9-10	0.45					744:--
Stadsäga 414							
(Örnslund)							
Carl Johansson	11-13	4.40					3454:50
Stadsäg. 416,417							
(Örnsro)							
Skaraborgs Tjurcentral	14-19	3.40					3700:--
Stadsäg. 418,419							
(Lunnatorp)							
Hjalmar Holmgren	20-23	4.22					2556:--
Skånings-Åsaka socken							
Brunnsboda Kungsgården 1[1]							
Allmänna kyrkofonden	24-28	5.32	0.45				2946:--
Summa		17.79	0.45				13400:50

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Delföretag nr 2.							
Skara stad							
Stadsäga 411							
Allmänna Kyrkofonden							
arr. Elof Johansson,	6	0.36					450:--
Stadsäga 412							
(Östra Brandshagen)							
Carl Johansson	7-8	2.50					2525:--
Skånings Åsaka socken							
Brunnsboda Kungsgården 1[1]							
Allmänna kyrkofonden	29-34	11.88					7895:--
Summa		14.74					10870:--
Delföretag nr 3.							
Brunnsboda Kungsgården 1[1]							
Allmänna kyrkofonden	35-36	0.60					335:--
Delföretag nr 4.							
Skara stad							
Stadsäga 155							
(Södra Brandshagen)							
Karl Svensson	1	0.14					140:--
Brandstorp							
Oskar Andersson	2	0.14					210:--
Stadsäga 410							
(Västra Brandshagen)							
Elof Johansson	3	0.80					1200:--
Stadsäga 411							
Allmänna kyrkofonden							
arr. Elof Johansson	4-5	0.33					395:--
Överföres		1.41					1945:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		1.41					1945:--
Skånings Åsaka socken							
Brunnsboda Kungsgården 1[1]							
Allmänna kyrkofonden	37-44	6.42					4546:50
Summa		7.83					6491:50
Delföretag nr 5.							
Brunnsboda Kungsgården 1[1]							
Allmänna kyrkofonden	45-47	2.72					2340:--
Delföretag nr 6.							
Brunnsboda Kungsgården 1[1]							
Allmänna kyrkofonden	48-49	1.99					1797:50
Delföretag nr 7.							
Brunnsboda Kungsgården 1[1]							
Allmänna kyrkofonden	50-63	4.79	0.27				5843:--
Skara stad							
Järnsyssla Nedergården							
Allmänna kyrkofonden	171	0.29					493:--
Summa		5.08	0.27				6336:--
Delföretag nr 8.							
Järnsyssla Nedergården							
Allmänna kyrkofonden	167-169	0.76					568:--
Delföretag nr 9.							
Järnsyssla Nedergården							
Allmänna kyrkofonden	170	0.32					192:--
Skånings Åsaka socken							
Brunnsboda Kungsgården 1[1]							
Allmänna kyrkofonden	64	0.80					1200:--
Summa		1.12					1392:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Delföretag nr 10.							
Brunnsboda Kungsgården 1[1]							
Allmänna kyrkofonden	65-135	38.28	2.76				34147:--
Brunnsboda Kungsgården 1[3]							
Skaraborgs läns landsting	172		0.68				408:--
Katthagen Lilla 1[12]							
Erik Wallgren	173-176	0.78					392:--
Katthagen Lilla 1[7]							
Rudolf Svensson	177	0.10					60:--
Summa		39.16	2.44				35007:--
Delföretag nr 11.							
Brunnsboda Kungsgården 1[1]							
Allmänna kyrkofonden	136-137		5.00				4087:50
Delföretag nr 12.							
Brunnsboda Kungsgården 1[1]							
Allmänna kyrkofonden	138-166	4.04	9.08				13055:--

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Slutsammandrag för hela företaget.							
Delföretag nr 1,		17.79	0.45				13400:50
" " 2		14.74					10870:--
" " 3		0.60					335:--
" " 4		7.83					6491:50
" " 5		2.72					2340:--
" " 6		1.99					1797:50
" " 7		5.08	0.27				6336:--
" " 8		0.76					568:--
" " 9		1.12					1392:--
" " 10		39.16	2.44				35007:--
" " 11			5.00				4087:50
" " 12		4.04	9.08				13055:--
Summa		95.83	17.24				95680:--

Brunsbo den 9 maj 1952

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

VÄRDERINGSLÄNG

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.


STATENS REPRODUKTIONSANSTA
317249

Bilaga D.

ÖVERSIKTSKARTA.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000.



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande biskopshemmanet Brunnsboda Kungsgården i Skånings Åsaka socken och vissa angränsande fastigheter i Skara stad, Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Den 3 juli 1947 förordnade länsstyrelsen i Skaraborgs län jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, att verkställa ifrågavarande syneförrättning. Almlöf höllden 16 september 1947 ett sammanträde med sakägarna, åtföljt av synegång varvid markerna värderades. Den 26 oktober 1951 förordnade länsstyrelsen undertecknad förrättningsman att i stället för konsulent Almlöf verkställa syneförrättningen.

2. Läge och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget inom Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg. Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Syneförrättningen har givits den omfattning som sökandena yrkat.

3. Plankarta och profilritningar.

Över avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av dikningen beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet avloppsdike, som föreslås till fördjupning och breddning, betecknas med dubbla röda linjer, öppet yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer.

Över avloppen hava upprättats profilritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

Till ledning vid arbetets utförande och underhåll hava fixpunkter inhuggits. Deras läge hava angivits på plan- och profilritningarna.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

dike A - B,

vid 480+98	39.5 hektar,		vid 486+50	25.0 hektar	
481+95	36.5	"	487+65	11.7	"
483+51	31	"	488+35	10.3	"
485+32	27	"	490+15	2.0	"

dikena 1 - 3

vid 520+52	ytvatten,		vid 513+23	6.4 hektar	
510+60	11 hektar		515+55	4.8	"
512	8.8	"	501+57	2.7	"

dikena C - D, 4 och 5

vid 460+93	23.9 hektar,		vid 467	4.2 hektar	
461+71	20.1	"	467+81	2.2	"
462+91	15.4	"	531+40	0.5	"
464+72	8.9	"	451+18	2.8	"
466+10	6.5	"			

dikena 6 - 13

vid 360+57	1.5 hektar,		vid 350+60	2.2 hektar	
330+48	9.5	"	472+00	0.3	"
331+25	8.0	"	470+39	1.5	"
332+36	2.0	"	311+25	5.4	"
333+03	0.5	"	311+96	2.6	"

vid	341+07	5.3 hektar,	vid	320+70	2.0 hektar
	341+92	2.0 "		300+82	6.6 "
	342+43	0.5 "		302+38	5.4 "

dikena E - F och 14 - 19

vid	370+63	21.6 hektar,	vid	411+00	11.8 hektar
	371+30	8.3 "		411+77	11.2 "
	372+35	7.0 "		412+22	10.6 "
	373+48	5.0 "		413+08	9.6 "
	374+28	2.3 "		414+17	4.4 "
	375+65	1.3 "		416+66	2.0 "
	376+27	0.7 "		401+00	0.8 "
	421+63	2.9 "		391+31	0.3 "
				380+34	0.8 "

delföretag nr 10.

vid	2+50	1200 hektar,	vid	132+00	93 hektar
	7+73	1100 "		132+50	92 "
	282+20	13.4 "		133+16	85 "
	283+34	6.8 "		134+60	82 "
	284+55	5.7 "		135+39	52 "
	290+45	5.8 "		135+98	43 "
	120+95	2 "		137+07	40 "
	541+20	4 "		271+10	6.5 "
	110+31	20 "		271+62	5.1 "
	20+94	1 "		272+36	3.5 "
	91+33	1 "		273+30	1.1 "
	101+30	4 "		240+49	1.6 "
	102+58	2 "		241+96	0.5 "
	81+27	3 "		250+65	27.5 "
	82+27	2 "		251+57	7.0 "

vid	70+50	4	hektar,	vid	260+36	20	hektar
	60+36	2	"		210+56	8	"
	31+18	1	"		211+74	3.7	"
	41+08	1	"		212+73	1.7	"
	50+37	1.5	"		212+98	1.2	"
					230+85	3	"
					220+15	0.4	"
					201+40	2.8	"
					202+58	1.4	"
					202+81	1.0	"

dike 42

vid	263+42	17	hektar
	265+34	13	"
	266+34	11	"

delföretag nr 12.

vid	138+60	37.0	hektar,	vid	191+25	7.1	hektar
	140+32	26.3	"		193+35	3.3	"
	141+00	20.0	"		194+60	1.3	"
	142+00	16.0	"		180+33	2.2	"
	143+00	12.5	"		181+23	1.0	"
	144+50	7.0	"		170+55	1.5	"
	144+92	4.2	"		161+84	1.3	"
	145+68	0.5	"		150+49	1.9	"
					150+88	0.9	"

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin korrigerade formel, varvid K^1 satts = 70, och under antagande av en avrinning av 1.5 sekundliter per hektar. Den med öppet yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen på sträckan 130-134+60 i dike H - K har dimensionerats för ungefär en femtedel av flodvattenmängden.

Avloppet G - H - I, d.v.s. Dofsan:

Sträckan		2+50-3+39	3+39-9	9 - 11
Vattensamlingsområde	hektar	1200	1100	1100
Flodvattenavrinning	seklit	1800	1650	1650
Medelvattenavrinning	"	120	110	110
Bottenlutning		1:1000	1:1000	2:1000
Släntlutning: 1:1.5 upp till 0.40 meter ovan botten, sedan 1:1				
Bottenbredd	meter	0.80	0.80	0.60
Flodvattendjup	"	1.25	1.15	1.10
Medelvattendjup	"	0.37	0.35	0.33
Rörtrumma:inre diam.=	meter	1.50	1.50	1.50

5. Allmänna intressen.

Av syneförrättningen beröres allmän väg och statens järnvägar i enlighet med följande tablå.

Åtgärder som skola utföras, bekostas och underhållas av:

	Dike	Läge	Åtgärd
Skara stad.	A - B	481+87-481+95	400 mm:s betongrörsledning genom vägen (trumma 1)
	C - D	460+50-460+59	12" betongrörsledning genom vägen (trumma 2)
	8	342+35-342+43	Befintlig trumma av 9" betongrör (trumma 3), fördjupas. Samlingsbrunn, d=0.45 m. nedströms vägen.
Vägförvaltningen.	9	350+53-350+60	4" betongrörsledning genom vägen (trumma 1)
	13	302+32-302+38	Befintlig trumma av 9" betongrör (trumma 4) fördjupas.
	E - F	373+41-373+48	6" betongrörsledning genom vägen (trumma 5)
Statens Järnvägar.			
Skara - Axvall	A - B	480+88-480+98	15" betongrörsledning genom järnvägen (trumma 1) Samlingsbrunn, d=0.60 m., nedströms järnvägen.

	Dike	Läge	Åtgärd
	2	510+52-510+60	12" betongrörsledning genom järnvägen (trumma 3). Samlingsbrunn, d=0.60 m. nedströms järnvägen.
Skara-Timmersdala	42	263+34-263+42	10" betongrörsledning genom järnvägen (trumma 4).Samlingsbrunn, d=0.60 m., nedströms järnvägen.
	L - M	138+50-138+60	12" betongrörsledning genom järnvägen (trumma 5).Samlingsbrunn , d=0.60 m. nedströms järnvägen.

Åtgärder som skola bekostas och underhållas av dikningsföretaget:

Berörande	Dike	Läge	Åtgärd
allmän väg	12	320+62-320+70	4" rörledning genom vägen.
	11	311+91-311+96	4" rörledning genom vägen
Statens Järnvägar (Skara-Timmersdala)	7	330+38-330+48	Betongrörsledning genom järnvägen(trumma 2)
	44	180+26-280+33	4" rörledning genom järnvägen (trumma 6)
	45	170+47-170+55	3" rörledning genom järnvägen (trumma 7)

Det åligger företagets styrelse att i god tid underrätta vederbörande stadsingenjör, vägmästare eller baningenjör om när arbetena lämpligen böra utföras.

6. Broar och trummor.

I företaget ingår anläggandet av en rörtrumma, d = 0.525 m., vid 131+84 - 131+90 i flodvattendiket på sträckan H - K.

7. Ersättningar.

Ersättningar för försvårad överkörsel skall med 1200 kronor utgå till biskopshemmanet Brunnsboda Kungsgården. För övrigt skola

inga ersättningar utgå för intrång i samband med dikningsföretagets utförande.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 83.220:- kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m.

9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den båtnad som tillskyndas markerna genom dikningens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 7 och 10 kap. vattenlagen, och har enligt bilaga C befunnits belöpa sig till 95.680:- kronor.

Skäl till uppdelning av något av delföretagen i avdelningar förefinnas ej. Kostnaderna för dikningens utförande skola sålunda inom delföretagen fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark.

Kostnadsfördelningslängden, bilaga F, visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknad i kronor, som i de verkliga kostnaderna, angiven i procent.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande förskotteras av sökandena, men gäldas enligt procenttalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 6, om företaget kommer till utförande. Vilka av delägarna som äro sökande till syneförrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med etthundrasju kronor och 82 öre (107:82), vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna i delföretagen nr 1, 2, 10 och 12 med en krona

och 50 öre (1:50) för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandenaönskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpligapersoner på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffar, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall varafullbordat senast den 1 september 1958, samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företagets utförande ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundnarensningar. De öppna avloppen böra grundligt rensas minst vart femte år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner.

Underhållet av bro- eller trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar över avloppen.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en av intressenterna vald styrelse, vilken det bl.a. åligger,

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelse-val hos länsstyrelsen,

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Brunnsbo dikningsföretag av år 1952".

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen har den som önskar föra talan mot förrättningen, att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest inom föreskriven tid enligt mom. 15, talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen, kommer den, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Brunnsbo den 9 maj 1952.

På tjänstens vägnar:

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Bilaga F.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Delföretag nr 1.						
Skara stad.						
Stadsäg. 409.						
(Gatebo)						
Rickard Mann,		744:--		703:89	5.56	0.85
Stadsäga 414.						
(Örnslund)						
Carl Johansson,	S	3454:50		3263:75	25.78	3.92
Stadsäg. 416,417.						
(Örnsro)						
Skaraborgs Tjurcentral	S	3700:--		3495:43	27.61	4.20
Stadsäg. 418, 419.						
(Lunnatorp)						
Hjalmar Holmgren	S	2556:--		2414:26	19.07	2.90
Skånings Åsaka socken						
Brunnsboda Kungsgården 1[1].						
Allmänna kyrkofonden	S	2946:--		2782:67	21.98	3.34
Summa		13400:50		12660:--	100.00	15.21
Delföretag nr 2.						
Skara stad.						
Stadsäga 411.						
Allmänna kyrkofonden	S	450:--		248:82	4.14	0.30
Stadsäga 412.						
(Östra Brandshagen)						
Carl Johansson	S	2525:--		1396:12	23.23	1.68
Skånings Åsaka socken.						
Brunnsboda Kungsgården 1[1].						
Allmänna kyrkofonden	S	7895:--		4365:06	72.63	5.24
Summa		10870:--		6010:--	100.00	7.22

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Delföretag nr 3.						
Brunnsboda Kungsgården 1[1].						
Allmänna kyrkofonden	S	335:--		270:--	100.00	0.33
Delföretag nr 4.						
Skara stad.						
Stadsäga 155.						
(Södra Brandshagen)						
Karl Svensson,		140:--		105:62	2.16	0.13
Brandstorp.						
Oskar Andersson,		210:--		157:95	3.23	0.19
Stadsäga 410.						
(Västra Brandshagen)						
Elof Johansson,	S	1200:--		904:16	18.49	1.09
Stadsäga 411.						
Allmänna kyrkofonden	S	395:--		297:31	6.08	0.36
Skånings Åsaka socken.						
Brunnsboda Kungsgården 1[1].						
Allmänna kyrkofonden	S	4546:50		3424:96	70.04	4.11
Summa		6491:50		4890:--	100.00	5.88
Delföretag nr 5.						
Brunnsboda Kungsgården 1[1].						
Allmänna kyrkofonden	S	2340:--		1560:--	100.00	1.88
Delföretag nr 6.						
Brunnsboda Kungsgården 1[1].						
Allmänna kyrkofonden	S	1797:50		1550:--	100.00	1.86

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Delföretag nr 7.						
Brunnsboda Kungsgården 1[1].						
Allmänna kyrkofonden	S	5843:--		5459:42	92.22	6.56
Skara stad.						
Järnsyssla Nedergården.						
Allmänna kyrkofonden	S	495:--		460:58	7.78	0.55
Summa		6336:--		5920:--	100.00	7.11
Delföretag nr 8.						
Järnsyssla Nedergården.						
Allmänna kyrkofonden	S	568:--		560:--	100.00	0.67
Delföretag nr 9.						
Järnsyssla Nedergården.						
Allmänna kyrkofonden	S	192:--		182:03	13.79	0.22
Skånings Åsaka socken.						
Brunnsboda Kungsgården 1[1].						
Allmänna kyrkofonden	S	1200:--		1137:97	86.21	1.37
Summa		1392:--		1320:--	100.00	1.59
Delföretag nr 10.						
Brunnsboda Kungsgården 1[1].						
Allmänna kyrkofonden	S	34147:--		30929:93	97.54	37.17
Brunnsboda Kungsgården 1[3].						
Skaraborgs läns landsting		408:--		371:01	1.17	0.45
Katthagen Lilla 1[12].						
Erik Wallgren,	S	392:--		355:15	1.12	0.42
Katthagen Lilla 1[7].						
Rudolf Svensson,		60:--		53:91	0.17	0.06
Summa		35007:--		31710:--	100.00	38.10

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Delföretag nr 11.						
Brunnsboda Kungsgården 1[1].						
Allmänna kyrkofonden	S	4087:50		4010:--	100.00	4.82
Delföretag nr 12.						
Brunnsboda Kungsgården 1[1].						
Allmänna kyrkofonden	S	13055:--		12760:--	100.00	15.33

8 x 1546

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Brunnsbo dikningsföretag av år 1952

Socken	Län
Sk. Åsaka socken o. Skara stad	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman — Ende intressent~~

Lantbruksinstruktör Paul Svantesson, Gullhaga, Skara.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
20 mars 1953 x/	3.840:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
1 sept. 1958	-	1 nov. 1955	-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
14 okt. 1955		Assistent Axel Kedefält	

Vid avsyning av ovan rubr. företag befanns detta vara utfört i så nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen att det härmed kan godkännas dock med undantag för genomgång av allmänna vägen Skara-Brunnsbo vid 342+35-342+43 å dike nr 8 och 320+62-320+70 å dike nr 12 vilka skola utföras och bekostas av Skara stad resp. dikningsföretaget.

Skara den 19 oktober 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

x/ Statligt stöd bev. till delföretagen 1, 2, 4 och 10 nr 1169/3372.

Lantbruksstyrelsen 3068. 56 febr. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98356

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Sammandrag.						
Delföretag nr 1		13400:50		12660:--		15.21
" " 2		10870:--		6010:--		7.22
" " 3		335:10		270:--		0.33
" " 4		6491:50		4890:--		5,88
" " 5		2340:--		1560:--		1.88
" " 6		1797:50		1550:--		1.86
" " 7		6336:--		5920:--		7.11
" " 8		568:--		560:--		0.67
" " 9		1392:--		1320:--		1.59
" " 10		35007:--		31710:--		38.10
" " 11		4087:50		4010:--		4.82
" " 12		13055:--		12760:--		15.33
Summa		95680:--		83220:--		100.00

Brunsbo den 9 maj 1952.

Lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7