



Akt nr:
R-E1a-1547

AU\$R-E1a-1547

4872-5

LANTBRUKSSTYRELSEN

31 DEC. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

R 5-1547

H A N D L I N G A R
rörande

LOVENE DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1952

i Kållands Åsaka och Mellby socknar
av Skaraborgs län, upprättade
vid syneförrättning enligt vattenla-
gen åren 1951, 1952 av:

Ernst Öfverholm,
Lantbruksingenjör.

Innehåller 70 pag. sidor.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den 10/3 1953

NÄMNDEN ☒ Bidr.

LANTBRUKS- ☐ Bidr.
STYRELSEN ☐ Lån den / 19.....

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... ☐ utan
☐ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

	Syneprotokoll	Sid. 1 - 8.
Bil. 1 - 3	Förordnande m.m.	" 9-14.
" 4	Förteckningar	" 15,16.
" 5	Föreningsskrivelser	" 17-19.
" 6	Fullmakter	" 20-24.
" 7	Skrivelser till och från Vägförvaltn."	25-29.
" 8	" " " " Statens Järnvägar	" 30-32.
" 9	Förteckning	" 33.
" A	Arbetsbeskrivning	" 34,35.
" B	Kostnadsförslag	" 36-51.
" C	Värderingslängd	" 52-58.
" D	Kostnadsfördelningslängd	" 59-61.
"	Översiktskarta	" 62.
" E	Utlåtande	" 63-70.

Till handlingarna höra 5 blad ritningar.

Avskrift.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lovene egendom och Backa gård i Kållands Åsaka socken av Skaraborgs län.

Den 22 april 1947 å Lovene egendom.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman samt godemännen Karl August Karlsson, Bostorp, Lovene och Anders Fredrikson, Stommen, Kållands Mellby ävensom följande sakägare, sökanden:

Greve Göran Frölich, äg. 1 mtl. Lovene Skattegården 1¹ och 3/4 mtl. Lovene Bajegården 2¹,

Av övriga sakägare:

Godsägare Artur Tholérus, äg. 1/2 mtl. Lovene Backa 5² och 1 mtl. Lovene Hälfsgården 6¹.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom övervägmästare S. Mattsson, enl. fullmakt, bil. 6 a.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. 2 b.

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen eller skiftesgodemännen anmäldes ej.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt ett utkast till förslag. Äganderättsförhållandena undersöktes.

§ 4.

Sökanden, greve Frölich, yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning och igenläggning med rör, så att hans därav beroende marker må kunna torrläggas enligt upprättad täckdikningsplan och på ändamålsenligaste sätt brukas.

Sökanden yrkade vidare att tillfredsställande avlopp upptages

till Lovene vägkors. Det har nämligen visat sig att de befintliga öppna avloppen därifrån fungera mycket otillfredsställande, särskilt då diken är fyllda med snö. Under sådana förhållanden uppstår översvämning vid vägkorset, vilket försumpar trädgården och parken samt förorsakar att vatten tidvis intränger i källaren under bostaden. Sökanden yrkade att Vägförvaltningen bidrager i kostnaden för detta avlopp.

§ 5.

Godsägare Artur Tholérus, Backa gård förenade sig med sökanden till förrättningen och yrkade på företagets utvidgning, så att hans därav beroende mark jämväl må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas. Föreningen, bilaga 5 a, vitsordades av synemännen.

§ 6.

Övervägmästare Mattsson hade intet att erinra emot de av greve Frölich framförda yrkandena angående avlopp från Lovene vägkors och ansåg berättigat att Vägförvaltningen bestred skälig del av kostnaden. Arbetet utföres av dikningsföretaget, förutom övergrävningen av vägkorset, som bör utföras av Vägförvaltningen.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde kommer att utlysas sedan förrättningen kompletterats.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Erik Almlöf.

Biträdande gode män:

Karl Aug. Karlsson. Anders Fredrikson.

Rätt avskrivet intyga:

B. Svedkvist *M. Lohlin*

Avskrift.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Backa gård m.fl. fastigheter i Kållands Åsaka och Mellby socknar av Skaraborgs län.

Den 22 april 1947 å Backa gård.

Närvarande: Undertecknad jordbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman samt godemännen Karl August Karlsson, Bostorp, Lovene och Anders Fredrikson, Stommen, Kållands Mellby ävensom följande sakägare:

Sökanden:

Carl Carlsson, äg. 1 mtl. Arvidstorp 1¹ och 1/4 mtl. Åleberg Skattegården 1² o. 1³ i Mellby socken.

Av övriga sakägare:

Artur Tholerus, äg. 1/2 mtl. Lovene Backa 5² och 1 mtl. Lovene Hålfsgården 6¹, K. Åsaka socken,

Einar Johansson, äg. tillsammans med Emma Fransén, 1/4 mtl. Åleberg Nästegården 2², med fullmakt, bilaga 6 b,

John Wettervik, äg. lägenheten Orredalen 1¹,

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom övervägmästare S. Mattsson enl. fullmakt, bil. 6 c,

Lidköping-Håkantorps Järnväg genom banmästare Algot Gustafson enl. fullmakt, bil. 6 d.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. 3.

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen och skiftesgodemännen anmälades ej.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt ett utkast till förslag. Äganderättsförhållandena undersöktes.

§ 4.

Sökanden Carl Carlsson, Arvidstorp yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning och igenläggning med rör så att hans därav beroende mark må kunna torrläggas enligt täckdikningsplan och på ändamålsenligaste sätt brukas.

§ 5.

Lantbrukaren Artur Tholérus, Backa gård förenade sig med sökanden till förrättningen och yrkade på företagets utvidgning, så att hans marker jämväl må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas. Föreningen, bilaga 5 b, vitsordades av synemännen.

§ 6.

Vägmästare S. Mattsson framhöll beträffande diket sträckan b - c påle 81+28 - 83+9 att underhållet av det befintliga vägdiket åligger vederbörande markägare. Han ifrågasatte lämpligheten att diket igenlägges med rör (heltäckt), om detta kan ske utan oskäligen kostnad för Vägförvaltningen.

§ 7.

Upplystes att Lidköping-Håkantorps järnväg byggts år 1877 och att den berörda marken ovanför järnvägen utgjordes av åker vid tiden för järnvägens tillkomst. Järnvägens ombud banmästare Algot Gustafson, hade intet att erinra emot att nya trummor vid punkterna h och u bekostas av järnvägen. Arbetet bör lämpligen utföras genom betongrörsledning vid sidan av de befintliga trummorna jämte dagvattenbrunnar. Brunnarna uppströms järnvägen bekostas av järnvägen. Arbetet bör utföras av järnvägen, som i god tid före ar-

-betets utförande bör meddelas.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde kommer att utlysas sedan förrättningen kompletterats.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Erik Almlöf.

Biträdande gode män.

Karl Aug. Karlsson.

Anders Fredrikson.

Rätt avskrivet intyga:

E. Sundkvist

Att. Sallin

Protokoll fört vid sammanträde under
syneförrättning enligt vattenlagen för
förbättrad avdikning av marker tillhörande
Lovene egendom och Backa gård i Kållands
Åsaka socken samt Arvidstorps egendom i
Mellby socken, Skaraborgs län.

Den 15 maj 1952 å Lovene egendom.

Sedan undertecknad förrättningsman av länsstyrelsen förordnats,
bilaga 2 c, att i stället för lantbrukskonsulenten Erik Almlöf verk-
ställa den den 28 oktober 1944 begärda syneförrättningen rörande
Lovene egendom, hade sammanträde med intressenterna utsatts att
hållas förestående dag klockan 10 hos greve Göran Frölich, Lovene
egendom, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna ut-
sända enligt bifogade förteckning, bilaga 9.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade till-
städeskommit skiftesgodemännen

Karl August Karlsson, Bostorp, Lovene, och
Anders Fredriksson, Stommen, Kållands-Mellby,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Greve Göran Frölich, Lovene egendom,
Godsägare Artur Tholerus, Backa gård.

såsom övriga sakägare:

Godsägare Carl I. Carlsson, Arvidstorps egendom,
Lantbrukaren John Wettervik, Orredalen, Lovene,
Hemmansägaren Einar Johansson, Storehagen, Lovene,
Ingenjören Curt Wårre, Lidköping, såsom ombud för Statens Järnvägar
enligt fullmakt, bilaga 6 e.

§ 1.

Länsstyrelsens förordnande av den 16 mars 1951, bilaga 2 c, upplästes.

§ 2.

Något jäv mot synemännen anfördes icke.

§ 3.

Godsägare Carl I. Carlsson, Arvidstorps egendom ingick förening med sökandena till syneförrättningen, Föreningen, bilaga 5 c, vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen förklarade dikningsförslaget och lämnade redogörelse för de beräknade kostnaderna samt för båtnadsberäkningen och kostnadsfördelningen.

§ 5.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen, bilaga A, och synemännens utlåtande, bilaga E.

§ 6.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 7.

Till styrelse för företaget valdes godsägare Artur Tholerus, Backa gård, Lovene, greve Göran Frölich, Lovene egendom, Lovene, och godsägare Carl I. Carlsson, Arvidstorps egendom, Kållands-Mellby,

med den förstnämnde såsom ordförande, sammankallande och aktförvarare.

§ 8.

Till revisor att granska styrelsens räkenskaper utsågs hemmansägaren Einar Johansson, Storehagen, Lovene.


§ 9.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag att söka statsbidrag till företagets utförande och befullmäktigas att för företagets räkning underteckna kontrakt med den bidragsbeviljande myndigheten och utkvittera bidraget.

§ 10.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Lovene den 15 maj 1952.


Lantbruksingenjör.

Hail aug Karlsson Anders Fredriksson
Biffrädande gode män.

E. D. 109-49
1944.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få n härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrettning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Lovösa egendom i Röllands församling socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Lovösa

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Landbrukshögskolan

adress Lovösa egendom

pr Lovösa

Telefon: Lovösa 4

Lovösa

den

28/10

19 44

G. Höglund

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Barka gård

Arthur Pholmer

Bilaga 2 a.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
~~Distriktslantmätaren~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågakvarande förordning; och inf. väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 30/10 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

G. Lundahl
G. Lundahl

Arvid Samuelson
Arvid Samuelson.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

E. D. n: r

64-49

1946

19 5/



Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 juni 1946.

Carl Mannerfelt
 Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein
 Leo Wohlstein.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksing. Ernst Öfverholm.

Skara den 29 januari 1951.

På lantbruksnämndens vägnar:

Elis. E. Öfverholm
 Elis. E. Öfverholm

Utan avgift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

E.D.nr 35 $\frac{1}{2}$ -49-1951Förordnande.

Lantbruksingenjören Ernst Öfver-
holm, Östersund, förordnas härmed att
i stället för lantbrukskonsulenten
Erik Almlöf, Skara, i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 16
mars 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

Stämpel

E. D. 9 - 49

1947

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Arvidstorp i Mellby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är: Lovene.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Arvidstorps ^Egendom, adress Kållands-Mellby, pr Kållands-Mellby. ^Telefon Lovene 1.

Arvidstorp den 11 juni 1945

Carl I Carlsson

Roland Andersson

Katrineberg

F Ö R T E C K N I N G

Över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Arvidstorps Egd.

Carl I Carlsson

Katrinebergs Egd.

Roland Andersson

Blinneberg

Axel Pettersson

Berg

Bröderna Bergkvist

F Ö R O R D N A N D E

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.


Mariestad å landskansliet den 13/1 1947.

På länsstyrelsen vägnar:

Leo Wohlstein

Elias Brandel.

Rätt avskrivet bestyrkes:

.....

.....

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos greve Göran Frölich, Lovene
Egendom, Lovene den 22 april 1947 kl. 1000.

Greve Göran Frölich, Lovene Egendom, Lovene

Godsägare Artur Tholérus, Backa Gård, Lovene


Vägförvaltningen, Mariestad

Skiftesgodemannen Karl Aug. Karlsson, Bostorp, Lovene

" Anders Fredriksson, Stommen, Kållands-Mellby

Skara den 8 april 1947

I tjänsten



Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos godsägare Artur Tholerus, Backa

Gård, Lovene, den 22 april 1947 kl. 1400.

✓ Godsägare Artur Tholerus, Backa Gård, Lovene

✓ " Carl Carlsson, Arvidstorps Egendom, Kållands-Mellby

✓ Herr ^Einar Johansson, Storehagen, Lovene

✓ Fröken Emma Franzén, " "

Herr John Wettervik, Orredalen (^{Orredalen} St. Erstorp, Tolsjö)

Vägförvaltningen, Mariestad

Trafikchefen för V.G.J. Lidköping

✓ Skiftesgodemannen Karl Aug. Karlsson, Bostorp, Lovene

✓ " Anders Fredriksson, Stommen, Kållands-Mellby

Skara den 8 april 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

Undertecknad.. förenar sig med sökanden.. till den syneförrättning, som
 avser torrläggning av mark tillhörande *Lovene egendom*
 n. n. i *R. Hallby* sock. *en.* och yrka *jag* på företagets ut-
 sträckning, så att jämväl ^{min} ~~den~~ därav beroende mark må kunna på ändamåls-
 enligaste sätt torrläggas och brukas.

Lovene..... den 22/4 1947

Hans Thalerus

Ovanstående förklaring vittnades:
Anteckning

Biträdande godman:
Karl. avg. Karlsson Anders Fredrikson

Undertecknad.. förenar sig med sökanden.. till den syneförrättning, som
 avser torrläggning av mark tillhörande *Frivestorps egend.*
 m.fl. i *Valby ö H. Asaka* sock.*nr.* och ymk.*del* på företagets ut-
 sträckning, så att jämväl ^{del}~~vär~~ därav beroende mark må kunna på ändamåls-
 enligaste sätt torrläggas och brukas.

Lovene..... den *22/4* 19*47*

Natass. Tholerns

Önastående föräning vitordas:
Sittbunkip.

Biträdande godemän:

Karl. aug. Tholern *Anders Fredrikson*

Förening.

Undertecknad förenar sig med sökandena till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av marker tillhörande Lovene egendom
och Backa gård i Kållands Åsaka socken, och yrkar på en 87 meter
lång tegelrörsledning på Arvidstorps egendom.

Lovene den 15 maj 1952.

Carl I. Carlsson

(Carl I. Carlsson)

Ovanstående förening vitsordas.

Carl Aug. Carlsson Anders Fredriksson

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN


Dnr 1164/47-43

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348 - 66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästare S. Mattsson att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Lovene Egendom, Lovene m.fl. hemman inom Kållands-Åsaka socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 5 maj 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas.

Bilaga 63.

FULLMAKT

för Einar Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Backa gård m. fl. hemman i Kallands
Asaka socken och Skaraborg län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Lovareden 22/4 1948Emma Fransen

Bevittnas:

Wald. Höller

P. O. Sjöman
PETTERSONSKA, TOKTR. EFTER-
SKARA
Lovare

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN


Dnr 1164/47-43

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, K. 7348 - 66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästare S. Mattsson att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Backa gård inom Källands - Åsaka socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 13 maj 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


A. Westgren.

Lidköpings Järnvägar
Lidköping

F u l l m a k t

Fullmakt för vår banmästare Algot Gustafson, att närvara och vår talan föra vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Backa Gård m. fl. hemman att handläggas vid sammanträde hos godsägare Artur Tholerus den 22. april 1947.

Lidköping den 22. april 1947.
för **Lidköping-Håkantorps Järnväg**

Olav Ström

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

G. Lidman . *U. Lindström*

— DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr —

Rättegångsfullmakt.

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom ingenjören Curt Wårre

_____ eller den,

han i sitt ställe förordnar, att vid sammanträde den 15 maj 1952 för syneförrättning
för Lovene dikningsföretag 1952

utföra och bevaka Statens järnvägars talan i mål ~~mot~~

~~angående~~

Fullmakten medför icke behörighet att ingå förlikning eller att uppbära ersättning för rättegångskostnad.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg

den

maj

19 52.

V. W. W. W.

STATENS JÄRNVÄGAR
II distriktet
DISTRIKTSSEKRETERAREN
GÖTEBORG

Bevittnas:

Liquid L. L.

L. L.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Dnr 2003/47 - 43

Till


Jordbrukskonsulent E. Almlöf,

Skara.

I anledning av vid syneförrättning enligt vattenlagen den 22 april 1947 å Lovene egendom från vägförvaltningens representant, övervägmästare S. Mattsson gjord anhållan att till dikningsföretagets brunn öster om väg nr. 590 Risa - Järpås få ansluta dräneringsledning från vägskalet får vägförvaltningen härmed erbjuda kronor 400 för rätt till denna anslutning under förutsättning att vägförvaltningen icke ingår såsom delägare i företaget.

Mariestad den 17/6 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



A. Westgren



/ Nils. G. Lenas

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Ang. Lovene dikningsföretag av år 1952.

Av en år 1944 sökt syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Lovene egendom och Backa gård i Kållands - Åsaka socken beröres allmänna vägen nr 590 Risa - Järpås på sätt som framgår av närslutna utdrag av förslag till arbetsplan för företaget.

Förutvarande förrättningsmannen, dåvarande jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, höll sammanträden med sakägarna den 22 april 1947, varvid Vägförvaltningen representerades av övervägmästaren S. Mattsson. Protokoll från sammanträdena har beträffande allmänna vägen följande lydelse: "Vägmästare S. Mattsson framhöll beträffande diket sträckan b - c påle 81+28 - 83+9 att underhållet av det befintliga vägdiket åligger vederbörande markägare. Han ifrågasatte lämpligheten att diket igenlägges med rör (heltäckt), om detta kan ske utan oskäligen kostnad för Vägförvaltningen. Övervägmästare Mattsson hade intet att erinra emot de av greve Frölich framförda yrkaderna angående avlopp från Lovene vägkors och ansåg berättigat att Vägförvaltningen bestred skälig del av kostnaden. Arbetet utföres av dikningsföretaget, förutom övergrävningen av vägkorset, som bör utföras av Vägförvaltningen."

Den vid punkt 1 befintliga trumman ligger för grunt. På södra sidan om och cirka 40 cm djupare än densamma föreslås en rörledning av 15" betongrör. Vattensamlingsområde: 37 hektar. På uppströms sidan om vägen föreslås en samlingsbrunn, $d = 0.60$ m. I vägdiket söder om denna brunn kan på en sträcka av 179 meter läggas antingen

en 6" betongrörsledning med bibehållande av det befintliga öppna diket som flodvattendike eller också en 10" betongrörsledning, varvid det öppna diket kan igenfyllas. För dikningsföretagets del kan det kombinerade systemet godtagas. Skillnaden i kostnad mellan att anlägga en 10" ledning och en 6" ledning uppgår - med de å-priser som använts i dikningsföretagets kostnadsförslag - till 400 kronor. Härvid har kostnaden för dikets igenfyllning icke medräknats.

Enligt bestämmelserna i vattenlagens 7 kap. 8 § är Vägförvaltningen pliktig vidkännas kostnaden för det nya avloppet genom vägen. Samlingsbrunnen uppströms vägen utföres och bekostas av dikningsföretaget. Om Vägförvaltningen önskar att få fylla igen vägdiket på den ovan berörda sträckan, må detta ske, sedan dikningsföretaget anlagt en 10" betongrörsledning i diket och Vägförvaltningen härför till dikningsföretaget betalat 400 kronor.

Trumman vid punkt 2 ligger på tillräckligt djup.

Trummorna vid punkterna 3, 4, 5 och 6 ligga icke på det djup som vattenlagen föreskriver, men godtagas tills vidare med hänsyn till att det är relativt små områden som icke kunna täckdikas till lagenligt djup.

Vad punkt 7 beträffar har jag konstaterat att Vägförvaltningen anlagt rörledningar genom vägkorset och att dessa ledningar äro koppelade i den av greve Göran Frölich anlagda rörledningen genom Lovene egendoms park. Bland förrättningspapperen har jag funnit ett med följande lydelse: "Till Jordbrukskonsulent E. Almlöf, Skara. I anledning av vid syneförrättning enligt vattenlagen den 22 april 1947 å Lovene egendom från vägförvaltningens representant, övervägmästare S. Mattsson gjord anhållan att till dikningsföretagets brunn öster om väg nr 590 Risa - Järpås få ansluta dräneringsledning från vägskalet får vägförvaltningen härmed erbjuda kronor 400 för rätt till denna anslutning under förutsättning att vägförvaltningen icke ingår såsom

delägare i företaget. Mariestad den 17/6 1947. Vägförvaltningen i Skaraborgs län. A. Westgren. Nils G. Lenas." Har detta erbjudande accepterats av greve Frölich eller konsulent Almlöf och har något belopp redan utbetalats till greve Frölich?

Anhålles om Vägförvaltningens yttrande.

Syneförrättningen kommer att avslutas vid sammanträde hos greve Göran Frölich, Lovene egendom, torsdagen den 15 maj 1952 klockan 10.

Östersund den 17 april 1952.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokontonr 18 29 16

Datum

22.4.52

Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm
Lantbruksnämnden i Jämtlands län
Prästgatan 38
Östersund

Eder beteckning

Edert meddelande av den
17.4.52

Vår beteckning

Dnr 1398-43/52 Ls/VH

Ärende

Ang. Lovene dikningsföretag av år 1952


Med anledning av Eder skrivelse får vägförvaltningen härmed meddela.

Edert förslag till omläggning av trumma 1 jämte 10" betongrörsledning å sträckan 81+28 - 83+9 godtages av vägförvaltningen, som alltså kommer att utföra nytt vattengenomlopp genom allmänna vägen av 400 mm oarmerade falsrör - 15" falsrör tillverkas icke enligt 1949 års betongrörsnormer - och erlägga 400 kronor till företaget, när betongrörsledningen avsynats och godkänts. Igenfyllningen av diket utföres av vägförvaltningen.

Vad beträffar punkt 7 må anföras att något svar å vägförvaltningens erbjudande den 17/6 1947 icke inkommit. Ej heller har den erbjudna ersättningen utbetalats. Vederbörande vägmästare har på eget initiativ lagt en ledning från vägskalet till brunnen å uppströms sida av vägtrumman. Denna trumma, som utfördes före förstatligandet, har enligt greve Frölich under någon vinter förskjutit sig så att den nu ligger högre under vägmitt. På grund härav framställes nu krav att vägförvaltningen skall omlägga trumman. För den händelse några önskemål föreligger om förändring av dimension och höjd å denna trumma, vore vägförvaltningen tacksam för meddelande härom snarast möjligt.

Meddelande om lämplig tidpunkt för utförande av trumma 1 bör i god tid lämnas till vägmästaren i Lidköpings vägmästareområde.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson
Nils G. Lenas

Distriktschefen vid Statens Järnvägars II distrikt,
Göteborg.

Ang. Lovene dikningsföretag av år 1952.

Av en år 1944 sökt syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Lovene egendom och Backa gård i Kållands Åsaka socken samt Arvidstorps egendom i Mellby socken, Skaraborgs län, beröres järnvägslinjen Håkantorps - Lidköping på sätt som framgår av närslutna utdrag av förslag till arbetsplan för företaget.

Förutvarande förrättningsmannen, dåvarande jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, höll ett sammanträde med sakägarna den 22 april 1947, varvid Lidköping - Håkantorps Järnväg representerades av banmästaren Algot Gustafson.

Protokollet från sammanträdet har beträffande järnvägen följande lydelse: "Upplystes att Lidköping - Håkantorps järnväg byggts år 1877 och att den berörda marken ovanför järnvägen utgjordes av åker vid tiden för järnvägens tillkomst. Järnvägens ombud, banmästare Algot Gustafson, hade intet att erinra emot att nya trummor vid punkterna h och U bekostas av järnvägen. Arbetet bör lämpligen utföras genom betongrörsledning vid sidan av de befintliga trummorna jämte dagvattenbrunnar. Brunnarna uppströms järnvägen bekostas av järnvägen. Arbetet bör utföras av järnvägen, som i god tid före arbetets utförande bör meddelas."

År 1951 förordnades undertecknad att fortsätta och avsluta förrättningen.

Cirka 1700 meter sydväst om Lovene station föreslås vid sockengränsen mellan Mellby och Kållands - Åsaka en rörledning av 12" betongrör vid sidan om och ungefär 90 cm djupare än den befintliga trumman. Cirka 1200 m. sydväst om Lovene station föreslås en 12" betongrörsledning vid sidan om och ungefär 70 cm djupare än den befintliga trumman. Med hänsyn till den planerade dubbelspårsanläggningen hava rörledningarna föreslagits 3 meter längre än de befintliga trummorna. Breddningen av järnvägsbanken har antagits komma att ske på den nordvästra sidan.

Järnvägens ägare synes vara pliktig att utföra och bekosta de föreslagna avloppen genom järnvägen jämte samlingsbrunnar, $d = 0.60$ m., på den ena sidan om järnvägen (i detta fall tycks uppströmssidan ha valts).

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Syneförrättningen kommer att avslutas vid sammanträde hos greve Göran Frölich, Lovene egendom, torsdagen den 15 maj 1952 klockan 10.

Östersund den 16 april 1952.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

II DISTRIKTET

Distriktschefen

D.-nr Dc 2070/52

*Anhölltes att i svarskrivelse ovanstående
diarienummer angives.*

Till


Lantbruksingenjören i Jämtlands län
Prästgatan 38,

ÖSTERSUND.

Ang. Lovene dikningsföretag av år 1952.

Med anledning av Eder skrivelse den 16 april 1952
angående rubricerade får distriktschefen härmed med-
dela, att intet är att erinra mot förslaget, att
statens järnvägar utföra och bekosta avloppen genom
järnvägen jämte samlingsbrunnar uppströms järnvägen
c:a 1700 meter resp. 1200 meter sydväst om Lovene
station.

På grund av pågående ombyggnad av järnvägslinjen
till normal spårvidd är det önskvärt, att arbetet
får utföras under innevarande år.


/M. Blomberg/

Förteckning

Över kallelser angående sammanträde hos greve Göran Frölich, Lovene egendom, torsdagen den 15 maj 1952 klockan 10 för handläggning av syneförrättning rörande avdikning av marker tillhörande Lovene egendom och Backa gård i Kållands-Åsaka socken samt Arvidstorps egendom i Mellby socken, Skaraborgs län, vilka kallelser såsom rekommenderade försändelser avsänts den 24 april 1952 till:

Skiftesgodemannen Karl August Karlsson, Bostorp, Lovene,

-"- Anders Fredrikson, Stommen, Kållands-Mellby,

Greve Göran Frölich, Lovene egendom, Lovene,

Godsägare Artur Tholerus, Backa gård, "


Godsägare Carl I. Carlsson, Arvidstorps egendom, Kållands-Mellby,

Lantbrukaren John Wettervik, Orredalen, Lovene,

Hemmansägaren Einar Johansson, Storehagen, "

Den 17 april 1952 avsändes underrättelser om sammanträdet till:
Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad,
Distriktschefen vid Statens Järnvägars II distrikt, Göteborg.

Östersund den 24 april 1952.



Lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de vid nummerstickorna nerslagna avvägningssnabbarna,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten, resp. rörets inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningssnabben,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikes jord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,


att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slutlikvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts, samt

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Lovene den 15 maj 1952.



Lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
80+60-95+90	1530	<u>Dike A - B.</u>				
80+60-81+19	59	<u>Öppet dike.</u>				
		Lera m ³	55	2.25	123:75	
		För arbetets ledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 15 %			16:25	140:--
81+19-81+30	11	Den föreslagna rörledningen av 15" betongrör genom vägen utföres och bekostas av vägförvaltningen. Brunnen uppströms vägen bekostas av dikningsföretaget.				
81+30-83+09	179	10" betongrör m	179	3.85	689:15	
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	179	2.50	447:50	
81+30,83+09		Samlingsbrunn d = 0.60 st	2	95:--	190:--	
		Tillägges c:a 15 %			193:35	
					1520:--	
		Vägförvaltningen deltagar kontant med			400:--	1120:--
83+09-87+20	411	10" betongrör m	411	3.85	1582:35	
87+20-88+27	107	9" "- m	107	3.50	374:50	
88+27-90+40	213	8" "- m	213	3.00	639:--	
		Grävning, läggning och återfyllning m	123	2.30	282:90	
		d:o d:o m	288	2.80	806:40	
		d:o d:o m	50	3.30	165:--	
		d:o d:o m	57	2.70	153:90	
		d:o d:o m	84	2.50	210:--	
		d:o d:o m	129	2.90	374:10	
84+32,85+77, 87+20,87+70, 90+40		Samlingsbrunn d = 0.60 st	5	95:--	475:--	
89+11		"- d = 0.525 st	1	85:--	85:--	
	980	Överföres			5148:15	1260:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	980	Överfört			5148:15	1260:--
88+27		Kopplingsbrunn d = 0.60 st	1	55:-	55:--	
		Tillägges c:a 15 %			776:85	5980:--
90+40-90+50	10	Rörledningen genom järnvägen och brunnen uppströms järnvägen utföres och bekostas av Statens Järnvägar				
90+50-93+26	276	6" tegelrör m	276	2.10	579:60	
93+26-95+03	177	5" -" m	177	1.70	300:90	
95+03-95+90	87	3" -" m	87	0.80	69:60	
		Grävning, läggning och återfyllning m	276	2.80	772:80	
		d:o d:o m	124	1.80	223:20	
		d:o d:o m	53	2.10	111:30	
		d:o d:o m	87	1.40	121:80	
93+26		Samlingsbrunn d = 0.525 st	1	85:-	85:--	
95+03		-"- d = 0.45 st	1	70:-	70:--	
95+90		-"- d = 0.375 st	1	50:-	50:--	
		Tillägges c:a 15 %			355:80	2740:--
	1530		Summa			9980:--
180-181+92	192	<u>Dike nr 1.</u>				
		4" tegelrör m	192	1.20	230:40	
		Grävning, läggning och återfyllning m	50	1.90	95:--	
		d:o d:o m	142	1.50	213:--	
181+92		Samlingsbrunn d = 0.375 st	1	50:-	50:--	588:40
		Tillägges c:a 15 %				91:60
			Summa			680:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
170-172+16	216	<u>Dike nr 2.</u>				
		4" tegelrör	m	216	1.20	259:20
		Grävning, läggning och återfyllning	m	216	1.80	388:80
172+16		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:--	698:--
		Tillägges c:a 15 %				102:--
		Summa				800:--
160-161+58	158	<u>Dike nr 3.</u>				
		4" tegelrör	m	158	1.20	189:60
		Grävning, läggning och återfyllning	m	158	1.60	252:80
161+58		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:--	492:40
		Tillägges c:a 15 %				77:60
		Summa				570:--
150-151+40	140	<u>Dike nr 4.</u>				
		3" tegelrör	m	140	0.80	112:--
		Grävning, läggning och återfyllning	m	140	1.50	210:--
151+40		Samlingsbrunn d = 0.30	st	1	40:--	362:--
		Tillägges c:a 15 %				58:--
		Summa				420:--
140-140+68	68	<u>Dike nr 5.</u>				
		3" tegelrör	m	68	0.80	54:40
		Grävning, läggning och igenfyllning	m	68	1.50	102:--
140+68		Samlingsbrunn d = 0.30	st	1	40:--	196:40
		Tillägges omkr. 15 %				33:60
		Summa				230:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
130-130+42	42	<u>Dike nr 6.</u>				
		3" tegelrör m	42	0.80	33:60	
		Grävning, läggning och återfyllning m	42	1.40	58:80	
130+42		Samlingsbrunn d = 0.30 st	1	40:-	40:--	132:40
		Tillägges c:a 15 %				17:60
		Summa				150:--
120-120+87	87	<u>Dike nr 7.</u>				
		3" tegelrör m	87	0.80	69:60	
		Grävning, läggning och återfyllning m	87	1.40	121:80	
120+87		Samlingsbrunn d = 0.30 st	1	40:-	40:--	231:40
		Tillägges omkr. 15 %				38:60
		Summa				270:--
100+3-100+ +92	89	<u>Dike nr 8.</u>				
		4" tegelrör m	89	1.20	106:80	
		Grävning, läggning och återfyllning m	89	1.50	133:50	
100+92		Samlingsbrunn d = 0.375 st	1	50:-	50:--	290:30
		Tillägges c:a 15 %				39:70
		Summa				330:--
60+44-61+45 61+71-70+60	990	<u>Dike C - D.</u>				
60+44-61+45	101	<u>Öppet dike.</u>				
		Lera m ³	110	2.25	247:50	
		Tillägges c:a 15 %			37:50	285:--
61+71-68+65		<u>Rörledning.</u>				
61+71-63+22	151	12" betongrör m	151	5.65	853:15	
63+22-63+94	72	9" "- m	72	3.50	252:--	
63+94-64+44	50	10" "- m	50	3.85	192:50	
64+44-65+30	86	12" "- m	86	5.65	485:90	
	460	Överföres			1783:55	285:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	460	Överfört			1783:55	285:--
65+30-66+61	131	9" betongrör m	131	3.50	458:50	
66+61-68+65	204	8" " m	204	3.00	612:--	
		Grävning, läggning och återfyllning m	151	2.60	392:60	
		d:o d:o m	72	2.20	158:40	
		d:o d:o m	50	2.60	130:--	
		d:o d:o m	56	3.20	179:20	
		d:o d:o m	30	4.10	123:--	
		d:o d:o m	131	3.00	393:--	
		d:o d:o m	204	2.60	530:40	
61+71		Trumöga, 12"		35:--	35:--	
62+08, 63+22, 64+44, 65+30, 68+65		Samlingsbrunn d = 0.60 st	5	95:--	475:--	
63+94, 66+54, 66+61		"- d = 0.525 st	3	85:--	255:--	
		Tillägges c:a 15 %			824:35	6350:--
68+65-68+75	10	Rörledningen genom järnvägen samt brunnen uppströms järnvägen utföres och bekostas av Statens Järnvägar.				
68+75-70+60		<u>Rörledning.</u>				
68+75-70+38	163	4"-tegelrör m	163	1.20	195:60	
70+38-70+60	22	3" " m	22	0.80	17:60	
		Grävning, läggning och återfyllning m	163	1.70	277:10	
		d:o d:o m	22	1.40	30:80	
70+60		Samlingsbrunn d = 0.30	1	40:--	40:--	
		Tillägges c:a 15 %			83:90	645:--
	990		Summa			7280:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
190-190+65	65	<u>Dike nr 9.</u>				
		4" tegelrör m	65	1.20	78:--	
		Grävning, läggning och återfyllning m	65	1.40	91:--	
190+65		Samlingsbrunn d = 0.375 st	1	50:--	50:--	219:--
		Tillägges c:a 15 %				31:--
		Summa				250:--
200-201+86	186	<u>Dike nr 10.</u>				
200-200+42	42	4" tegelrör m	42	1.20	50:40	
200+42-201+86	144	5" " m	144	1.70	244:80	295:20
		Grävning, läggning och återfyllning m	42	1.80	75:60	
		d:o d:o m	144	1.90	273:60	349:20
200+42, 201+86		Samlingsbrunn d = 0.45 st	2	70:--	140:--	140:--
		Tillägges c:a 15 %				784:40
						115:60
	186	Summa				900:--
210-211+60	160	<u>Dike nr 11.</u>				
210-210+07	7	5" tegelrör m	7	1.70	11:90	
210+07-211+60	153	4" " m	153	1.20	183:60	195:50
		Grävning, läggning och igenfyllning m	7	2.80	19:60	
		d:o d:o m	153	1.90	290:70	310:30
210+07		Samlingsbrunn d = 0.45 st	1	70:--	70:--	
211+60		" d = 0.375 st	1	50:--	50:--	120:--
		Tillägges c:a 15 %				625:80
						94:20
		Summa				720:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
280-282+70	270	<u>Dike nr 12.</u>				
280-280+90	90	5" tegelrör m	90	1.70	153:--	
280+90-282+70	180	4" " m	180	1.20	216:--	369:--
		Grävning, läggning och återfyllning m	90	2.00	180:--	
		d:o d:o m	142	1.70	241:40	
		d:o d:o m	38	1.90	72:20	493:60
280+90		Samlingsbrunn d = 0.45 st	1	70:--	70:--	
282+70		"- d = 0.375 st	1	50:--	50:--	120:--
						982:60
		Tillägges c:a 15 %				147:40
	270		Summa			1130:--
230-233+50	350	<u>Dike nr 13.</u>				
230-230+90	90	6" tegelrör m	90	2.10	189:--	
230+90-232+ +44	154	5" "- m	154	1.70	261:80	
232+44-233+ +50	106	3" "- m	106	0.80	84:80	535:60
		Grävning, läggning och återfyllning m	90	2.30	207:--	
		d:o d:o m	76	2.10	159:60	
		d:o d:o m	78	1.70	132:60	
		d:o d:o m	106	1.40	148:40	647:60
230+90, 232+ +44		Samlingsbrunn d = 0.45 st	2	70:--	140:--	
233+50		"- d = 0.30 st	1	40:--	40:--	180:--
						1363:20
		Tillägges c:a 15 %				206:80
	350		Summa			1570:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
260-260+72	72	<u>Dike nr 14.</u>				
		3" tegelrör m	72	0.80	57:60	
		Grävning, läggning och återfyllning m	72	1.40	100:80	
260+72		Samlingsbrunn d = 0.375 st	1	50:-	50:--	208:40
		Tillägges c:a 15 %				31:60
		<u>Summa</u>				<u>240:--</u>
220-221+70	170	<u>Dike nr 15.</u>				
		5" tegelrör m	170	1.70	289:--	
		Grävning, läggning och återfyllning m	170	1.90	323:--	
221+70		Samlingsbrunn d = 0.45 st	1	70:-	70:--	682:--
		Tillägges c:a 15 %				98:--
		<u>Summa</u>				<u>780:--</u>
240-242+57	257	<u>Dike nr 16.</u>				
240-240+92	92	8" betongrör m	92	3.00	276:--	276:--
240+92-241+ +84	92	4" tegelrör m	92	1.20	110:40	
241+84-242+ +57	73	3" " m	73	0.80	58:40	168:80
		Grävning, läggning och återfyllning m	92	3.10	285:20	
		d:o d:o m	92	1.60	147:20	
		d:o d:o m	43	1.30	55:90	
		d:o d:o m	30	1.60	48:--	536:30
240+92		Samlingsbrunn d = 0.525 st	1	85:-	85:--	
241+84		"- d = 0.375 st	1	50:--	50:--	
242+57		"- d = 0.30 st	1	40:-	40:--	175:--
						1156:10
		Tillägges c:a 15 %				173:90
	257	<u>Summa</u>				<u>1330:--</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
51+40-53+77	237	<u>Dike nr 17.</u>				
51+40-51+70	30	<u>Öppet dike.</u>				
		Lera	m ³	25	2.25	56:25
		Tillägges c:a 15 %			8:75	65:--
51+70-53+77		<u>Rörledning.</u>				
51+70-52+22	52	5" tegelrör	m	52	1.70	88:40
52+22-53+77	155	4" "	m	155	1.20	186:--
		Grävning, läggning och återfyllning	m	52	1.80	93:60
		d:o d:o	m	155	1.50	232:50
51+70		Trumöga 6"			20:--	20:--
52+22		Samlingsbrunn d = 0.45	st	1	70:--	70:--
53+77		"- d = 0.60	st	1	95:--	95:--
						850:50
		Tillägges c:a 15 %				129:50
	237		Summa			980:--
10+08-11+22	114	<u>Dike nr 18.</u>				
10+08-10+13	5	4" betongrör	m	5	1.50	7:50
10+13-10+77	64	3" tegelrör	m	64	0.80	51:20
10+77-11+22	45	4" "	m	45	1.20	54:--
		Grävning, läggning och återfyllning	m	5	1.30	6:50
		d:o d:o	m	64	1.30	83:20
		d:o d:o	m"	45	1.60	72:--
11+22		Samlingsbrunn d = 0.375	st	1	50:--	50:--
						324:40
		Tillägges c:a 15 %				45:60
	114		Summa			370:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
40+02-40+87	85	<u>Dike nr 19.</u>				
40+02-40+05	3	4" betongrör m	3	1.50	4:50	4:50
40+05-40+87	82	4" tegelrör m	82	1.20	98:40	98:40
		Grävning, läggning och återfyllning m	85	1.60	136:--	136:--
40+21,40+87		Samlingsbrunn d = 0.375 st	2	50:--	100:--	100:--
						338:90
		Tillägges c:a 15 %				51:10
	85		Summa			390:--
0 - 1+04	104	<u>Dike nr 20.</u>				
		5" tegelrör m	104	1.70	176:80	176:80
		Grävning, läggning och återfyllning m	87	1.80	156:60	
		d:o d:o m	17	1.50	25:50	182:10
0+0		Trumöga 6"		20:--	20:--	20:--
0+87		Samlingsbrunn d = 0.45 st	1	70:--	70:--	
1+04		"- d = 0.525 st	1	85:--	85:--	155:--
						533:90
		Tillägges c:a 15 %				76:10
			Summa			610:--
1+37-4+47	310	<u>Dike nr 21.</u>				
1+37-1+68	31	8" betongrör m	31	3.00	93:--	
1+68-3+00	132	6" tegelrör m	132	2.10	277:20	
3+00-4+47	147	5" " m	147	1.70	249:90	620:10
		Grävning, läggning och återfyllning m	31	1.90	58:90	
		d:o d:o m	42	2.20	92:40	
		d:o d:o m	90	1.90	171:--	
		d:o d:o m	147	1.60	235:20	557:50
1+37		Trumöga 8"		25:--	25:--	25:--
	310	Överföres				1202:60

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	310	Överfört				1202:60
1+68		Samlingsbrunn d = 0.525 st	1	85:-	85:--	
3+00,4+47		"- d = 0.45 st	2	70:-	140:--	225:--
						1427:60
		Tillägges c:a 15 %				212:40
	310		Summa			1640:--
30-30+88	88	<u>Dike nr 22.</u>				
		4" tegelrör m	88	1.20	105:60	
		Grävning, läggning och igenfyllning m	88	1.40	123:20	
30+88		Samlingsbrunn d = 0.375 st	1	50:-	50:--	278:80
		Tillägges c:a 15 %				41:20
			Summa			320:--
20-23+30	330	<u>Dike nr 23.</u>				
		5" tegelrör m	330	1.70	561:--	561:--
		Grävning, läggning och återfyllning m	90	2.10	189:--	
		d:o d:o m	240	1.50	360:--	549:--
20+00		Trumöga 6"		20:-	20:--	20:--
22+83		Kopplingsbrunn d = 0.45 st	1	40:-	40:--	
20+60,23+30		Samlingsbrunn d = 0.45 st	2	70:-	140:--	180:--
						1310:--
		Tillägges c:a 15 %				200:--
			Summa			1510:--
250-250+08	8	<u>Dike nr 24.</u>				
		4" betongrör m	8	1.50	12:--	
		Grävning, läggning och återfyllning m	8	1.90	15:20	
250+08		Samlingsbrunn d = 0.375 st	1	50:-	50:--	77:20
		Tillägges c:a 15 %				12:80
			Summa			90:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
300+50-305+ +65, 305+75-309+ +36	876	<u>Dike E - F.</u>				
300+50-303+ +12	262	10" betongrör	m	262 3.85	1008:70	
303+12-304+ +09	97	9" "	m	97 3.50	339:50	
304+09-305+ +65	156	8" "	m	156 3.00	468:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	122 2.10	256:20	
		d:o d:o	m	140 2.40	336:--	
		d:o d:o	m	97 2.30	223:10	
		d:o d:o	m	156 2.00	312:--	
300+50		Trumöga 10"		25:--	25:--	
301+72		Samlingsbrunn d = 0.60 st	1	95:--	95:--	
301+76, 303+ +12, 304+09, 304+65		"- d = 0.525 st	4	85:--	340:--	
305+65		Brunn d = 0.60 med 12" intag	1	85:--	85:--	
		Tillägges c:a 15 %			521:50	4010:--
305+75-307+ +25	150	10" betongrör	m	150 3.85	577:50	
307+25-309+ +36	211	8" "-	m	211 3.00	633:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	150 2.20	330:--	
		d:o d:o	m	211 2.30	485:30	
305+75		Trumöga 10"		25:--	25:--	
307+25, 309+ +36		Samlingsbrunn d = 0.525 st	2	85:--	170:--	
		Tillägges c:a 15 %			329:20	2550:--
	876			Summa		6560:--


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
330-332+82	282	<u>Dike nr 25.</u>				
		<u>Kombinerat system.</u>				
330-330+08	8	12" betongrör m	8	5.65	45:20	
330+08-330+ +64	56	8" -" m	56	3.00	168:--	
330+64-332+ +82	218	6" -" m	218	2.30	501:40	714:60
		Grävning, läggning och återfyllning m	8	3.40	27:20	
		d:o d:o samt justering av flodvatten-dike m	56	3.00	168:--	
		d:o d:o	218	2.50	545:--	740:20
330+08		Brunn d = 0.60 med 10" intag 1	1	85:--	85:--	
330+64		" d = 0.525 med hål i locket 1	1	50:--	50:--	
332+82		Brunn d = 0.60 med 10" bräddavlopp 1	1	85:--	85:--	220:--
						1674:80
		Tillägges c:a 15 %				255:20
	282		Summa			1930:--
340-340+78	78	<u>Dike nr 26.</u>				
		4" tegelrör m	78	1.20	93:60	
		Grävning, läggning och återfyllning m	78	2.10	163:80	
340+78		Samlingsbrunn d = 0.375 st 1	1	50:--	50:--	307:40
		Tillägges c:a 15 %				42:60
			Summa			350:--
310-311+56	156	<u>Dike nr 27.</u>				
		5" tegelrör m	156	1.70	265:20	
		Grävning, läggning och återfyllning m	156	1.60	249:60	
311+56		Samlingsbrunn d = 0.60 st 1	1	95:--	95:--	609:80
		Tillägges c:a 15 %				90:20
			Summa			700:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
350+05-355+ +75	570	<u>Dike nr 28.</u>				
250+05-351+ +70	165	15" betongrör m	165	7.25	1196:25	
351+70-354+ +01	231	12" -" m	231	5.65	1305:15	
354+01-355+ +75	174	10" -" m	174	3.85	669:90	3171:30
		Grävning, läggning och återfyllning m	165	5.00	825:--	
		d:o d:o m	136	3.40	462:40	
		d:o d:o m	95	3.30	313:50	
		d:o d:o m	174	3.10	539:40	2140:30
350+05		Trumöga 15"		40:--	40:--	40:--
351+70		Samlingsbrunn d = 0.80 st	1	120:--	120:--	
353+06, 354+ +01, 354+85, 355+40		-"- d = 0.525 st	4	85:--	340:--	
355+75		-"- d = 0.60 st	1	95:--	95:--	555:--
						5906:60
		Tillägges c:a 15 %				883:40
						6790:--
		Vägförvaltningen deltagar kontant med				400:--
	570		Summa			6390:--
360-363+96	396	<u>Dike nr 29.</u>				
		<u>Kombinerat system.</u>				
		6" betongrör m	396	2.30	910:80	910:80
		Grävning, läggning och återfyllning samt gräv- ning av flodvattendike m	50	3.00	150:--	
		Grävning, läggning, åter- fyllning och justering av flodvattendike m	346	2.00	692:--	842:--
361+52, 363+ +96		Brunn d = 0.45 med hål i locket st	2	45:--	90:--	90:--
						1842:80
		Tillägges c:a 15 %				277:20
			Summa			2120:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>SAMMANDRAG.</u>						
<u>Delföretag nr 1.</u>						
1530		Dike A - B			9980:--	
192		" nr 1			680:--	
216		" " 2			800:--	
158		" " 3			570:--	
140		" " 4,			420:--	
68		" " 5			230:--	
42		" " 6			150:--	
87		" " 7			270:--	
89		" " 8			330:--	13430:--
<u>Delföretag nr 2.</u>						
990		Dike C - D			7280:--	
65		" nr 9			250:--	
186		" " 10			900:--	
160		" " 11			720:--	
270		" " 12			1130:--	
350		" " 13			1570:--	
72		" " 14			240:--	
170		" " 15			780:--	
257		" " 16			1330:--	14200:--
<u>Delföretag nr 3.</u>						
237		Dike nr 17				980:--
<u>Delföretag nr 4.</u>						
114		Dike nr 18				370:--
<u>Delföretag nr 5.</u>						
85		Dike nr 19				390:--
<u>Delföretag nr 6.</u>						
310		Dike nr 21			1640:--	
88		" " 22			320:--	1960:--
5876		Överföres				31330:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
5876		Överfört				31330:--
		<u>Delföretag nr 7.</u>				
104		Dike nr 20				610:--
		<u>Delföretag nr 8.</u>				
330		Dike nr 23			1510:--	
8		" " 24			90:--	1600:--
		<u>Delföretag nr 9.</u>				
876		Dike E - F			6560:--	
282		" nr 25			1930:--	
78		" " 26			350:--	
156		" " 27			700:--	9540:--
		<u>Delföretag nr 10.</u>				
570		Dike nr 28				6390:--
		<u>Delföretag nr 11.</u>				
<u>396</u>		Dike nr 29				<u>2120:--</u>
8676				Summa		<u>51590:--</u>

Lovene den 15 maj 1952.


Lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mellby socken.</u>							
<u>Åleberg Nästegården 2².</u>							
<u>Einar Johansson och</u>							
<u>Emma Fransén.</u>							
Åker, lera	1	0.50		1250	2500	1250	625:--
<u>Arvidstorp 1¹.</u>							
<u>Carl I. Carlsson.</u>							
Åker, lera	2	1.91		2000	2500	500	955:--
" "	3	1.33		1500	2500	1000	1330:--
" "	4	1.52		1500	2500	1000	1520:--
Summa		4.76					3805:--
<u>Kållands Åsaka socken.</u>							
<u>Lovened Backa 5²</u>							
<u>Lovened Hålfsgården 6¹.</u>							
<u>Artur Tholerus.</u>							
Åker, lera	5	1.82		750	2500	1750	3185:--
" "	6	2.02		1120	2500	1380	2787:60
" "	7	1.01		1120	2500	1380	1393:80
" "	8	0.72		1120	2500	1380	993:60
" "	9	0.82		870	2500	1630	1336:60
" "	10	0.66		1120	2500	1380	910:80
" "	11	1.92		1120	2500	1380	2649:60
" "	12	0.88		750	2500	1750	1540:--
" "	13	0.52		870	2500	1630	847:60
" "	14	2.07		1380	2500	1120	2318:40
" "	15	1.21		1630	2500	870	1052:70
" "	16	0.34		1380	2500	1120	380:80
" "	17	1.36		1250	2500	1250	1700:--
Överföres		15.35					21096:50


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
		15.35					21096:50
Åker, lera	18	1.29		1870	2500	630	812:70
" "	19	1.61		2000	2500	500	805:--
" "	20	1.54		2250	2500	250	385:--
" "	21	0.51		2350	2500	150	76:50
" " förbättras ej	22						
" "	23	0.98		2250	2500	250	245:--
" "	24	0.92		2250	2500	250	230:--
" "	25	0.98		2250	2500	250	245:--
" " förbättras ej	26						
" "	27	0.47		1920	2000	80	37:60
" "	28	0.36		1920	2000	80	28:80
" " förbättras ej	29						
" "	30	1.12		2460	2500	40	44:80
" " förbättras ej	31						
" "	32	2.75		1380	2500	1120	3080:--
" "	33	2.87		1870	2500	630	1808:10
" "	34	2.90		2250	2500	250	725:--
" "	35	1.18		1870	2500	630	743:40
" "	36	3.16		1000	2500	1500	4740:--
" "	37	1.84		750	2500	1750	3220:--
" "	38	1.38		750	2500	1750	2415:--
" "	39	2.23		1630	2500	870	1940:10
" "	40	3.33		1630	2500	870	2897:10
" "	41	1.73		870	2500	1630	2819:90
" "	42	1.50		630	2500	1870	2805:--
" "	43	1.30		1120	2500	1380	1794:--
" "	44	0.84		1250	2500	1250	1050:--
" "	45	1.82		630	2500	1870	3403:40
" "	46	1.67		1000	2500	1500	2505:--
Överföres		55.63					59952:90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		55.63					59952:90
Åker, lera	47	3.32		630	2500	1870	6208:40
" "	48	0.90		2120	2500	380	342:--
" "	49	1.27		1630	2500	870	1104:90
" "	50	1.94		1380	2500	1120	2172:80
" "	51	0.86		1630	2500	870	748:20
" "	52	0.59		1380	2500	1120	660:80
" "	53	1.02		1750	2500	750	765:--
" "	54	1.30		1870	2500	630	819:--
" "	55	1.18		1870	2500	630	743:40
" " förbättras ej	56						
" "	57	1.59		1500	2500	1000	1590:--
" " förbättras ej	58						
" " brukningsbåtnad	59						200:--
" " -"-	60						200:--
" " förbättras ej	61						
" "	62	1.09		1870	2500	630	686:70
" " förbättras ej	63						
" "	64	1.23		2000	2500	500	615:--
" "	65	0.16		2390	2500	110	17:60
" " förbättras ej	66						
" "	67	1.35		2120	2500	380	513:--
" "	68	1.54		2120	2500	380	585:20
" " förbättras ej	69						
" "	70	1.73		2390	2500	110	190:30
" "	71	1.14		1630	2500	870	991:80
" "	72	0.08		2120	2500	380	30:40
" "	73	0.24		1870	2500	630	151:20
" "	74	0.87		1380	2500	1120	974:40
" "	75	0.95		1380	2500	1120	1064:--
Överföres		79.98					81327:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		79.98					81327:--
Åker, lera	76	1.95		1250	2500	1250	2437:50
" "	77	0.58		1500	2500	1000	580:--
" "	78	1.24		1500	2500	1000	1240:--
Tomt, "	79	0.18		1000	2500	1500	270:--
" "	80	0.25		1000	2500	1500	375:--
Betesvall, lera, förb.ej	81						
" " " "	82						
" " " "	83						
" "	84		1.33	530	1500	970	1290:10
" "	85		0.96	900	1500	600	576:--
" "	86		1.54	830	1500	670	1031:80
" " förb.ej	87						
Summa		84.18	3.83				89127:40
<u>Lovened Skattegården 1^l.</u>							
<u>Greve Göran Frölich.</u>							
Åker, lera	88	3.55		2390	2500	110	390:50
" "	89	0.33		1750	2500	750	247:50
" "	90	0.26		2390	2500	110	28:60
" "	91	0.14		2390	2500	110	15:40
" "	92	2.11		1630	2500	870	1835:70
" "	93	1.84		1120	2500	1380	2539:20
" "	94	2.34		1380	2500	1120	2620:80
Tomt, trädgård	95	1.27		630	2500	1870	2374:90
Summa		11.84					10052:60
<u>Lovened Bajegården 2^l.</u>							
<u>Greve Göran Frölich.</u>							
Åker, lera	96	0.06		1630	2500	870	52:20
" "	97	1.21		1750	2500	750	907:50
Överföres		1.27					959:70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1.27					959:70
Åker, lera	98	2.00		1870	2500	630	1260:--
" "	99	0.14		2440	2500	60	8:40
Summa		3.41					2228:10
<u>SAMMANDRAG.</u>							
<u>Delföretag nr 1.</u>							
Mellby socken.							
Äleberg, Nästegården 2 ²							
Einar Johansson och Emma Fransén, Arvidstorp 1 ¹	1	0.50					625:--
Carl I. Carlsson	2-4	4.76					3805:--
Kållands Åsaka socken.							
Lovened Backa 5 ² , Lovened Hålfsgården 6 ¹ , Artur Tholerus	5-25	23.18					23895:70
Summa		28.44					28325:70
<u>Delföretag nr 2.</u>							
Lovened Backa 5 ² , Lovened Hålfsgården 6 ¹ , Artur Tholerus	27-47	35.77					42265:60
<u>Delföretag nr 3.</u>							
Lovened Backa 5 ² , Lovened Hålfsgården 6 ¹ , Artur Tholerus	70-73	3.19					1363:70
<u>Delföretag nr 4.</u>							
Lovened Backa 5 ² , Lovened Hålfsgården 6 ¹ , Artur Tholerus	86		1.54				1031:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr hä		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Delföretag nr 5.</u> Lovened Backa 5 ² , Lovened Hålfsgården 6 ¹ , Artur Tholerus	85		0.96				576:--
<u>Delföretag nr 6.</u> Lovened Backa 5 ² , Lovened Hålfsgården 6 ¹ , Artur Tholerus	74-78, 84.	5.59	1.33				7586:--
<u>Delföretag nr 7.</u> Lovened Backa 5 ² , Lovened Hålfsgården 6 ¹ , Artur Tholerus	79-80	0.43					645:--
<u>Delföretag nr 8.</u> Lovened Backa 5 ² , Lovened Hålfsgården 6 ¹ , Artur Tholerus	64-68	4.28					1730:--
<u>Delföretag nr 9.</u> Lovened Backa 5 ² , Lovened Hålfsgården 6 ¹ , Artur Tholerus	48-62	11.74					10032:80
Lovened Skattegården 1 ¹ Greve Göran Frölich	88-91	4.28					682:--
<u>Summa</u>		16.02					10714:80
<u>Delföretag nr 10.</u> Lovened Skattegården 1 ¹ Greve Göran Frölich	92-95	7.56					9370:60
<u>Delföretag nr 11.</u> Lovened Bajegården 2 ¹ Greve Göran Frölich	96-99	3.41					2228:10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag för hela företaget.</u>							
Delföretag nr 1,		28.44					28325:70
" " 2,		35.77					42265:60
" " 3,		3.19					1363:70
" " 4,			1.54				1031:80
" " 5,			0.96				576:--
" " 6,		5.59	1.33				7586:--
" " 7,		0.43					645:--
" " 8,		4.28					1730:80
" " 9,		16.02					10714:80
" " 10,		7.56					9370:60
" " 11,		3.41					2228:10
Summa		104:69	3.83				105838:10
Lovene den 15 maj 1952  Lantbruksingenjör.  Biträdande gode män.							

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Delföretag nr 1.</u>						
Mellby socken						
<u>Äleberg Nästegården 2².</u>						
Einar Johansson och Emma Fransén		625:--		296:80	2.21	0.58
<u>Arvidstorp 1¹.</u>						
Carl I. Carlsson	S	3805:--		1803:65	13.43	3.49
Källands Åsaka socken						
<u>Lovened Backa 5²</u>						
<u>Lovened Hålfsgården 6¹.</u>						
Artur Tholerus	S	23895:70		11329:55	84.36	21.96
Summa		28325:70		13430:--	100.00	26.03
<u>Delföretag nr 2.</u>						
<u>Lovened Backa 5²</u>						
<u>Lovened Hålfsgården 6¹.</u>						
Artur Tholerus	S	42265:60		14200:--		27.52
<u>Delföretag nr 3.</u>						
<u>Lovened Backa 5²</u>						
<u>Lovened Hålfsgården 6¹.</u>						
Artur Tholerus	S	1363:70		980:--		1.90
<u>Delföretag nr 4.</u>						
<u>Lovened Backa 5²</u>						
<u>Lovened Hålfsgården 6¹.</u>						
Artur Tholerus	S	1031:80		370:--		0.72
<u>Delföretag nr 5.</u>						
<u>Lovened Backa 5²</u>						
<u>Lovened Hålfsgården 6¹.</u>						
Artur Tholerus	S	576:--		390:--		0.76

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Delföretag nr 6.</u>						
<u>Lovened Backa 5²</u>						
<u>Lovened Hålfsgården 6¹.</u>						
Artur Tholerus	S	7586:--		1960:--		3.80
<u>Delföretag nr 7.</u>						
<u>Lovened Backa 5²</u>						
<u>Lovened Hålfsgården 6¹.</u>						
Artur Tholerus	S	645:--		610:--		1.18
<u>Delföretag nr 8.</u>						
<u>Lovened Backa 5²</u>						
<u>Lovened Hålfsgården 6¹.</u>						
Artur Tholerus	S	1730:80		1600:--		3.10
<u>Delföretag nr 9.</u>						
<u>Lovened Backa 5²</u>						
<u>Lovened Hålfsgården 6¹.</u>						
Artur Tholerus	S	10032:80		8932:30	93.63	17.31
<u>Lovened Skattegården 1¹</u>						
Greve Göran Frölich	S	682:--		607:70	6.37	1.18
Summa		10714:80		9540:--	100.00	18.49
<u>Delföretag nr 10.</u>						
<u>Lovened Skattegården 1¹.</u>						
Greve Göran Frölich	S	9370:60		6390:--		12.39
<u>Delföretag nr 11.</u>						
<u>Lovened Bajegården 2¹.</u>						
Greve Göran Frölich	S	2228:10		2120:--		4.11

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = \$	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sammandrag.</u>						
Delföretag nr 1		28325:70		13430:--		26.03
" " 2		42265:60		14200:--		27.52
" " 3		1363:70		980:--		1.90
" " 4		1031:80		370:--		0.72
" " 5		576:--		390:--		0.76
" " 6		7586:--		1960:--		3.80
" " 7		645:--		610:--		1.18
" " 8		1730:80		1600:--		3.10
" " 9		10714:80		9540:--		18.49
" " 10		9370:60		6390:--		12.39
" " 11		2228:10		2120:--		4.11
Summa		105838:10		51590:--		100.00

Lovene den 15 maj 1952.

Anders Fredrikson
Lantbruksingenjör.


Karl aug Karlman

Biträdande gode män.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. =	Båtnad	Fastighets andel i				Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad		
1	2	3	kronor	kronor	procent		procent
			4	5	6		7

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000.



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Lovene egendom och Backa gård i Kållands Åsaka socken samt Arvidstorps egendom i Mellby socken, Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Den 29 juni 1946 förordnade länsstyrelsen i Skaraborgs län jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, att verkställa syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Lovene egendom och den 13 januari 1947 förordnades han att verkställa en syneförrättning rörande Arvidstorps egendom. Förrättningarna handlades vid sammanträden med sakägarna den 22 april 1947. Den 16 mars 1951 förordnade länsstyrelsen undertecknad förrättningsman att i stället för Almlöf verkställa förrättningarna ifråga.

Arvidstorps egendom avvattnas huvudsakligen i nordlig riktning, under det att ett område om knappt 5 hektar i dess västra del lutar västerut och är beroende av avdikningen av Backa gård. Synemännen ha funnit lämpligt att torrlägningsfrågorna för Lovene egendom, Backa gård och den ovannämnda mindre delen av Arvidstorps egendom lösas vid en och samma syneförrättning. Ägaren av Arvidstorps egendom har av denna anledning nu ingått förening med sökanden till syneförrättningen rörande Lovene egendom. Den tidigare ingångna föreningen, bilaga 5 a, får härigenom ingen uppgift att fylla.

2. Läge och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget inom Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg. Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Syneförrättningen har givits den omfattning som sökandena yrkat.

3. Plankarta och profilritningar.

Över avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av dikningen beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffror på plankartan angiva markens höjdläge över förrättingens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, öppet yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profilritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

Till ledning vid arbetets utförande och underhåll hava fixpunkter inhuggits. Deras läge hava angivits på plan- och profilritningarna.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid	81+30	31 hektar åkeroch	5.7 hektar skogsmark
	83+9	25.5 " " "	5.7 " "
	84+32	22.5 " " "	5.7 " "
	85+77	20.7 " " "	5.7 " "
	87+20	16.7 " " "	5.7 " "
	87+70	12.2 " " "	3.4 " "
	88+27	11.0 " " "	2.2 " "
	89+11	11.0 " " "	0.8 " "
	90+50	10.1 " " "	- " "
	93+26	4.5 " " "	- " "
	95+3	2.9 " " "	- " "
	95+90	0.5 " " "	- " "

vid 181+92	2.1	hektar åker,	vid 151+40	1.4	hektar skogsmark
172+16	0.9	" "	140+68	1.3	" "
161+58	1.2	" "	130+42	1.4	" "
100+92	2.1	" "	120+87	0.5	" "
vid 62+8	39.1	" " och	3.9	hektar skogsmark	
63+22	36.3	" " "	3.9	" "	
63+94	29.9	" " "	3.9	" "	
65+30	27.1	" " "	3.9	" "	
66+61	12.9	" " "	3.9	" "	
68+75	7.2	" " "	3.9	" "	
70+60	-	" " "	2.2	" "	
240+92	4.0	" " "	1.7	" "	
241+84	1.0	" " "	1.7	" "	
242+57	-	" " "	1.7	" "	
vid 190+65	1.8	" ", vid	230+90	5.3	hektar åker
200+42	5.6	" "	232+44	3.0	" "
201+86	2.9	" "	260+72	0.6	" "
210+7	3.2	" "	221+70	2.5	" "
211+60	1.4	" "			
280+90	3.4	" "			
282+70	1.9	" "			
vid 52+22	3.8	" " vid	250+8	1.6	hektar åker
53+77	2.8	" "	340+78	1.5	" "
11+22	1.6	" "	311+56	4.4	" "
40+87	1.1	" "	301+76	30.8	" "
0+87	8.9	" "	303+12	26.9	" "
1+4	7.5	" "	304+9	23.4	" "
1+68	7.0	" "	304+65	19.0	" "
4+47	2.2	" "	305+75	18.2	" "

vid 30+88	1.4 hektar åker,	vid 307+25	16.4 hektar åker
20+60	8.6 " "	309+36	14.5 " "
22+83	4.0 " "		
23+30	2.2 " "		
vid 301+72	58 " " och	7.5 hektar skogsmark	
330+64	28 " " "	7.5 " "	
332+82	26 " " "	7.5 " "	
vid 351+70	22.0 " "	vid 361+52	3.0 hektar åker
353+6	18.5 " "	363+96	24 " "
354+1	13.0 " "		
355+40	11.8 " "		
355+75	10.6 " "		

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin korrigerade formel, varvid K^1 satts = 70, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.50 sekundliter per hektar åker och 1.00 sekundliter per hektar skogsmark.

Rörledningarna 330+8 - 332+82 och 360 - 363+96, vilka kombinerats med öppna yt- och flodvattendiken, hava dimensionerats för ungefär en femtedel av flodvattenmängden.

5. Allmänna intressen.

Av syneförrättningen beröres allmänna vägen Risa - Järpås bl.a. därigenom att för diket A - B en 400 mm:s betongrörsledning föreslagits genom vägen. I skrivelse, bil. 7 b, till vägförvaltningen i Skaraborgs län hava närmare uppgifter lämnats härom. Vägförvaltningen har såsom framgår av dess skrivelse, bil. 7 c, meddelat att det nya avloppet genom vägen kommer att utföras genom vägförvaltningens försorg och på dess bekostnad.

Sedan dikningsföretaget anlagt den föreslagna 10" betongrörsledningen på sträckan 81+30 - 83+9 i dike A - B och den uppgrävda dikesjorden återfyllts, skall vägförvaltningen erlægga 400 kronor till dik-

-ningsföretaget, varefter vägförvaltningen äger rätt att fylla igen vägdiket till i jämnhöjd med markytan. Det åligger dikningsföretagets styrelse att i god tid till vägmästaren i Lidköpings vägmästareområde meddela när ledningen genom vägen lämpligen bör utföras.

Vägförvaltningen har i skrivelse till konsulent Almlöf den 17 juni 1947, bil. 7 a, erbjudit sig att erlægga 400 kronor för rätt till anslutning av en dräneringsledning från vägskalet till dikningsföretagets brunn öster om vägen (vid 355+75 i dike 28), under förutsättning att vägförvaltningen icke ingår såsom delägare i företaget. Med anledning härav bestämmes att vägförvaltningen skall erlægga 400 kronor till dikningsföretaget, sedan dike 28 avsynats och godkänts, och att vägförvaltningen icke skall delta i kostnaderna för dikets underhåll och förnyelse.

Av syneförrättningen beröres Statens Järnvägar därigenom att cirka 1700 meter, resp. 1200 meter sydväst om Lovene station avloppsledningar av 12" betongrör föreslagits vid sidan om och djupare än befintliga trummor. I skrivelse, bil. 8 a, till Statens Järnvägar hava närmare uppgifter lämnats härom. Statens Järnvägar har såsom framgår av dess skrivelse, bilaga 8 b, meddelat att de nya avloppen genom järnvägen jämte samlingsbrunnar uppströms järnvägen komma att utföras genom Statens Järnvägars försorg och på dess bekostnad. Arbetet torde böra utföras under år 1952.

6. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i detta företag.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, uppgå kostnaderna för av-

-loppens färdigställande till 51.590:- kronor, inberäknat omkring 15 procents tillägg för arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m.

9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den båtnad som tillskyndas markerna genom dikningens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 7 och 10 kap. vattenlagen, och har enligt bilaga C befunnits belöpa sig till 105.838:10 kronor.

Skäl till uppdelning av något av delföretagen i avdelningar förefinnes ej. Kostnaderna för dikningens utförande skola sålunda inom delföretagen fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark.

Kostnadsfördelningslängden, bilaga E, visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknad i kronor, som i de verkliga kostnaderna, angiven i procent.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande förskotteras av sökandena, men gäldas enligt procenttalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 6, om företaget kommer till utförande.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med etthundratjuguen kronor 96 öre (121:96), vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna i delföretagen nr 1, 2 och 9 med en krona och 50 öre (1:50) för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:
att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,
att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,
att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,
att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,
att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1956, samt
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företagets utförande ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar.

Vägförvaltningen skall svara för underhållet av rörledningen genom allmänna vägen i dike A - B. Statens Järnvägar skall svara för underhållet av rörledningarna genom järnvägen i diken A - B och C - D. Kostnaderna för underhållet av övriga delar av dikningen skola fördelas på delägarna enligt procenttalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 6, varvid delföretagen skola betraktas såsom helt oberoende av varandra.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en av intressenterna vald styrelse, vilken det bl.a. åligger:
att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel, samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Lovene dikningsföretag av år 1952".

15. Besvärshänvisning.


Jämligt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen har den som önskar föra talan mot förrättningen, att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.



Därest inom föreskriven tid enligt mom. 15, talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen, kommer den, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Lovene den 15 maj 1952.

På tjänstens vägnar:


 Ernst Överholm,

Lantbruksingenjör.

 
 Biträdande gode män.

5x 1547

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

"Lovene dikningsföretag av år 1952"

Socken

Kållands-Åsaka och Mellby

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXX~~

Godsäg. Artur Tholerus, Backa Gård, Lovene

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

-

-

-

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Lånegaranti kr 25.000:--

30/3 1953 o. 4/10 1954

13.000:-- + 8.320:--

Arbetslid jml. V. L. 10: 62

Förlängning jml. V. L. 7: 58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

d. 1 sept. 1956

-

d. 1 nov. 1955

-

Nu tillstyrkes
till utbetalningav bidrag till utförandet, kr
8.320:--av bidrag till rensning, kr
-av lån, kr
-

Besiktning verkställd den

6 nov. 1956

Besiktning verkställd av

assistent J. Lippert

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Diket A - B å sträckan 80+10 - 81+19 hade utförts med 250 mm:s rör i stället för såsom öppet dike. Merkostnaderna ha erlagts av markägaren. Rörledningen A - B hade vid p. 81+30 utförts i höjd med den befintliga landsvägsbron. Likaledes hade rördiket nr 1 vid p. 180 höjts 0,20 m.

Diket C - D å sträckan 60+2 - 61+45 hade utförts med 300 mm:s rör i stället för såsom öppet dike. Merkostnaderna ha erlagts av markägaren. Rörledningen C - D å sträckan 66+54 - 68+85 hade flyttats från den norra sidan till den södra sidan av ägovägen och utförts å sträckan 68+77 - 68+87 med 200 mm:s rör i stället för 100 mm:s rör. En extra samlingsbrunn hade placerats vid p. 68+87. Rörledningen 16 hade kopplats i den sistnämnda brunnen. Dessutom hade rörledningen C - D å sträckan 66 - 70+38 höjts 0,05 - 0,12 m. Likaledes hade rörledningen 16 utförts 0,10 - 0,25 m grundare än förslaget anger.

Rörledningen 20 å sträckan 0 - 0+87 hade flyttats så, att den följde det gamla diket mellan åkern och trädgården.


Dessa förestående ändringar ha skett efter överenskommelse med markägaren. De ha införts å ritningarna med grön beteckning.

Med hänsyn till de vid ovannämnda platser rådande fallförhållandena, sakna avvikelserna betydelse ur torrläggningssynpunkt, varför företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 56.213:11 kronor, varav i styrelsearvode 300:-- kronor.

Skara den 9 nov. 1956.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

Lantbruksingenjör.

Ändring i plan godkänd & delegationens för inre rationalisering sammanträde den
3/12-1956, § 145, ärende 3.

Sven Holmström

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.