



Akt nr:
R-E1a-1549

AU\$R-E1a-1549

4874-2

R 2*1549

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

H A N D L I N G A R
rörande
STOREGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR
1952

i Järpås socken av Skaraborgs län,
upprättade vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen åren 1951, 1952

av
Ernst Öfverholm,
Lantbruksingenjör.

Innehåller 32 pag. sidor.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-

Bidr.

 den 20/3 1953
NÄMNDEN

X

LANTBRUKS-

Bidr.

 den / 19.....
STYRELSEN

Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... { utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

"Storegårdens dikningsföretag av år 1952"

Socken

Järpås

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbrukare Anton Lidberg, Storegården, Järpås

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
20 mars 1953	5,860:--		-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	5,860:--	-	-
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
	-	d. 1 nov. 1955	-

avsyningen

Vid ~~besiktning~~, som verkställts av assistent J. Lippert

den 24 nov. 1955

, har befunnits att företaget var utfört enligt den

fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Rörledningen 9 hade utförts vid sekt. 28+36 - 0,14 m och vid sekt. 28+98 0,10 m grundare än förslaget anger.

Likaledes hade rörledningen 10 höjts vid sekt. 40 0,10 m och vid sekt. 41+4 0,05 m.

Dessa avvikelser ha skett efter överenskommelse med respektive markägare. De ha införts å ritningarna med grön beteckning.

Med hänsyn till de vid ovannämnda platser rådande fallförhållandena, sakna avvikelserna betydelse ur torrläggningssynpunkt, varför företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till de beräknade.

Skara den 28 nov. 1955.

I tjänsten:




(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

av *Lantbruksnämnden*

Ändring i plan godkänd den 12 december 1955.


 Sven Hallin
 Lantbruksingenjör.

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Undertecknade, såsom styrelse för "Storegårdens dikningsföretag av år 1952" i Järpås socken av Skaraborgs län, få härigenom anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 28 nov. 1955.

Storegården pr Järpås den 30 nov. 1955.

Anton Lidberg
(Anton Lidberg)

Einar Leijon
(Einar Leijon)

Folke Jansson
(Folke Jansson)

Mot bifall till förestående ansökan ha undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Einar Leijon äg. Järpås Storegården 1:5
(Einar Leijon)

John Svensson " " 1:14-15
(John Svensson)

Folke Jansson " " 1:28-30
(Folke Jansson)

Järpås pastorat genom kyrkoherde " Ledet 1:1

Sven Svensson
(Sven Svensson)

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Försten Augustsson

Folke Jansson

Ansökningen bifalles.

Skara den 12 dec. 1955

För lantbruksnämnden i Skaraborgs län

[Signature]

[Signature]

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

	Syneprotokoll	Sid. 1 - 4.
Bil. 1, 2	Förordnande m.m.	" 5 - 7.
" 3	Förteckning	" 8.
" 4	Protokollsutdrag	" 9.
" 5	Förening med sökandena	" 10.
" 6	Föreningskrivelse	" 11,12.
" 7	Förteckning	" 13.
" A	Arbetsbeskrivning	" 14,15.
" B	Kostnadsförslag	" 16-21.
" C	Värderingslängd	" 22,23.
" D	Kostnadsfördelningslängd	" 24,25.
"	Översiktskarta	" 26.
" E	Utlåtande	" 27-32.

Till handlingarna höra två blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen för
förbättrad avdikning av marker tillhörande
Järpås Storegården i Järpås socken,
Skaraborgs län.

Den 15 maj 1952 hos Einar Leijon, Storegården.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan,
bilaga 1, av länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnats, bilaga 2,
att verkställa denna syneförrättning, hade sammanträde utsatts att
hållas förestående dag klockan 15 hos lantbrukaren Einar Leijon,
Storegården, varom särskilda underrättelser utsänts enligt bifogade
förteckning, bilaga 3.

För att som gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen Gustaf Lundgren, Ambjörnsgården, Järpås,
och Carl Fridlund, Storegården, Järpås,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Följande sakägare hade infunnit sig:

såsom sökande:

Einar Leijon, Järpås Storegården 1⁵,

Anton Lidberg, Järpås Storegården 1¹²,

såsom övriga sakägare:

Kyrkoherde Sven Svensson, Järpås, såsom ombud för Järpås pastorat,
enligt fullmakt, bilaga 4,

John Svensson, Järpås Storegården 1¹⁴⁻¹⁵,

Karl Jonsson, Smedtofta, Stora Levene, vilken meddelade att
han försålt Järpås Storegården 1²⁸⁻³⁰ till Folke Jansson.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav av länsstyrelsen utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Redogörelse lämnades för dikningsförslaget.

§ 4.

John Svensson ställde sig såsom medsökande till syneförrättningen. Karl Jonsson förklarade att Folke Jansson även önskade att ställa sig såsom medsökande. Föreningen, bilaga 5, vitsordades av synemännen.

§ 5.


Förrättningsmannen meddelade att han komme att kalla sakägarna till ett nytt sammanträde, om möjligt redan i juni 1952.


§ 6.

Härefter företogs synegång, varvid markerna värderades.

Storegården den 15 maj 1952.

På tjänstens vägnar:


Lantbruksingenjör.


Biträdande gode män.



Den 25 juni 1952 hos Anton Lidberg, Storegården.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Einar Leijon, Järpås Storegården	1 ⁵ ,
Anton Lidberg, " "	1 ¹² ,
John Svensson, " "	1 ¹⁴⁻¹⁵ ,
Folke Jansson, " "	1 ²⁸⁻³⁰ .

såsom övrig sakägare:

Kyrkoherde Sven Svensson såsom ombud för Järpås pastorat, enligt protokollsutdrag, bilaga 4.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för kostnadsförslaget och båt- nadsberäkningen, bil. B och C.

§ 8.

Träffades överenskommelse angående fördelningen av kostnader- na för dikningsföretagets utförande, underhåll och förnyelse. Föreningen, bilaga 6, vitsordades av synemännen.

§ 9.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen, bilaga A, och synemännens utlåtande, bilaga E.


§ 10.

Till styrelse för företaget valdes Anton Lidberg, Einar Leijon och Folke Jansson adress: Storegården, Järpås, med den förstnämnde såsom ordförande och aktförvarare. Såsom suppleant valdes John Svensson, Storegården, Järpås.

§ 11.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes syneprotokollet.

Storegården den 25 juni 1952.


Lantbruksingenjör,

Carl Fridlund
Biträdande gode män.

Gustaf Lundgren

E. D. 32-49

1957

E. D. 103-49

1949

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 7/1 1946 Dnr 5

Exp. den / 19 nr

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i *Skaraborgs*

i Jämtlands län

Ank. 21 JULI 1952

Dnr *27 48/52*

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 FEB. 1951

DIARIE Nr

SAK Nr

29 SEP 1949

LANDSKANS

Undertecknad *e* få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrettning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Storvårdar* i *Jäpås* socken av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Jäpås 1 km

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Einar Leijon

adress

Storvårdar

pr

Jäpås

Telefon:

*Jäpås 34**Jäpås*

den

27 dec.

1945

101, 23-13.

38/45-1238

*Jäpås 15**10/17 mtl.**-4-**142**Einar Leijon**Anton Lidberg**(Påskad. planer vid Johansson å 1945.)*

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Schl. Länbo. Ledit.
Länboströ
Lillegården

Järns postst.
Herrn. Gunnar Sandberg.
Lomson. (Pisk)
Yoku Gustafsson. (slakt)

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågevarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å ländskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksing. Ernst Öfverholm.

Skara den 29 januari 1951.

På lantbruksnämndens vägnar:

Elsbeth Öfverholm

Man Hallin

KUNGL. MAJETS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET


E. D. nr 32-49-1951Förordnande.

Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,
Östersund, förordnas härmed att i stället
för lantbruksingenjören Sven Hallin,
Skara, i laga ordning verkställa ifråga-
varande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 16
mars 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

Förteckning

Över kallelser angående sammanträde hos Einar Leijon, Storegården, Järpås, torsdagen den 15 maj 1952 klockan 15 för handläggning av syneförrättning rörande avdikning av marker tillhörande Järpås Storegården i Järpås socken, Skaraborgs län, vilka kallelser såsom rekommenderade försändelser avsänts den 24 april 1952 till:

Skiftesgodemannen Gust. Lundgren, Ambjörnsgården, Järpås,

-"- Anders André, Backa, "

Lantbrukaren Einar Leijon, Storegården, "


-"- Anton Lidberg, " "

Köpman Karl Johansson, Smedtofta, St. Levene,

Fabriksarbetaren John Svensson, Storegården, Järpås,

Järpås pastorat, Järpås.

Östersund den 24 april 1952.



Lantbruksingenjör.

Utdrag av protokoll fört vid sammankäde
med Jäpås pastoratskyrkod d. 29/4 1952
§ 1.

Kenn K. Pettersson och J. Bengtsson valdes att
justera dagens protokoll.

§ 2.

Till pastorats ombud vid synoförsättning den
15/5 1952 kl. 15:00 enligt rättslagen för förbättrad
ordning av marken tillhörande Jäpås Storgården 15 och
112 i Jäpås socken, av vilken försättning även egl. löne-
bostället Fidet 1' bevisas, valdes undertecknad, pastorats-
kyrkodets och kyrkoherden Pär Lönner.

Justerat
K. Pettersson, J. Bengtsson

Rätt utdraget - justeringen har gjord i laga
ordning i Jäpås och Kläggeshed kyrkor den 4/5
samt i Brunds kyrka den 11/5 1952

Antyggen
Pär Lönner

F Ö R E N I N G

Undertecknade förena sig med sökandena till den syne-
förrättning som avser förbättrad avdikning av marker till-
hörande Järpås Storegården 1⁵ och Järpås Storegården 1¹² i
Järpås socken, Skaraborgs län, och yrka på företagets ut-
sträckning till att omfatta jämväl våra marker.

Järpås den 15 maj 1952.

John Svensson
.....
(John Svensson)

Folke Jansson
.....
(Folke Jansson)

Förestående förening vitsordas.

Gustaf Sandgren *Carl Fridman*
.....

Förening ingången vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Järpås Storegården i Järpås socken av Skaraborgs län.

Undertecknade hava denna dag överenskommit följande.

1. Förbinda vi oss att utföra och fullborda ifrågavarande dikningsföretag i enlighet med ett av lantbruksingenjören i Jämtlands län upprättat, idag för oss framlagt förslag.

2. Kostnaderna för företagets utförande, underhåll och förnyelse skola fördelas på följande sätt:

Ägaren av Järpås Storegården 1 ¹²	utför, underhåller och förnyar: sträckan 0-0+49 av dike 1 inkl. brunnen vid 0+49, dike 2, sträckan 15-16+53 av dike 3 inkl. grusfiltret vid 16+53, sträckan 35-36+56 av dike 4 inkl. grusfiltret vid 36+56.
Järpås Storegården 1 ¹⁵	sträckan 0+49-4+81 av dike 1, sträckan 16+53-17+71 av dike 3, sträckan 36+56-36+60 av dike 4, dike 5, dike 6 utom sträckan 22+77-23+7 och brunnen vid 23+7, dike 7, dike 8, dike 10 utom brunnen vid 40.
Järpås Storegården 1 ¹⁴⁻¹⁵	sträckan 22+77-23+7 (30 meter) av dike 6,

Järpås Storegården

128-30

dike 9,

brunnen vid 23+7 i dike 6,

Ledet 1¹

dike 11,

brunnen vid 40 i dike 10.

3. Arbetet må påbörjas omedelbart och skall vara färdigt till avsyning senast under hösten år 1956.

Sålunda överenskommet försäkras:

Storegården, Järpås den 25 juni 1952.

..... Einar Leijon	 Anton Lidberg
..... John Svensson	 Folke Jansson
..... Gunnar Jansson	

..... för Järpås pastorat.

Lämpligheten av förestående förening vitsordas:

..... Carl Fredrik	 Gustaf Lundgren
--------------------------	-----------------------------

Förteckning

Över kallelser angående sammanträde hos Anton Lidberg, Storegården, Järpås, torsdagen den 25 juni 1952 klockan 17 för handläggning av syneförrättning rörande avdikning av marker tillhörande Järpås Storegården i Järpås socken, Skaraborgs län, vilka kallelser avsänts den 11 juni 1952 till:

Skiftesgodemannen Gustaf Lundgren, Ambjörnsgården, Järpås,

-"-	Carl Fridlund, Storegården,	-"-
Lantbrukaren	Einar Leijon,	-"-
-"-	Anton Lidberg,	-"-
Lägenhetsägaren	John Svensson,	-"-
-"-	Folke Jansson,	-"-
Kyrkoherde	Sven Svensson,	-"-

Östersund den 11 juni 1952.


Lantbruksingenjör.

Bilaga A.ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de vid nummerstickorna nerslagna avvägningssnabbarna, att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till rörets inre underkant,

att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,


att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slutlikvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts, samt

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning.

Storegården den 25 juni 1952.



Lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0 - 4+81	481	<u>Dike nr 1.</u>				
0 - 0+49	49	12" betongrör	m	49	5.65	276:85
0+49-1+82	133	8" -"	m	133	3.00	399:--
1+82-2+59	77	8" -"	m	77	3.00	231:--
2+59-3+68	109	6" tegelrör	m	109	2.25	245:25
3+68-4+81	113	3" -"	m	113	0.90	101:70
						1253:80
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning	m	49	2.20	107:80
		d:o d:o	m	133	2.00	266:--
		d:o d:o	m	77	2.00	154:--
		d:o d:o	m	109	1.70	185:30
		d:o d:o	m	113	1.30	146:90
						860:--
0+00		Öga med betonggjutning	1	35:--		35:--
0+49, 1+87, 2+59		Samlingsbrunn d = 0.60	3	95:--	285:--	
3+68		-"- d = 0.45	1	70:--	70:--	
4+81		-"- d = 0.30	1	40:--	40:--	395:--
1+82		Grusfilter	1	15:--		15:--
						2558:80
		För arbetsledning och oför- utsedda utgifter m.m. till- lägges c:a 15 %				381:20
	481				Summa kronor	2940:--
10-13+68	368	<u>Dike nr 2.</u>				
10-11+99	199	5" tegelrör	m	199	1.70	338:30
11+99-13+68	169	4" -"	m	169	1.35	228:15
						566:45
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning	m	199	1.60	318:40
		d:o d:o	m	169	1.50	253:50
						571:90
	368	Överföres				1138:35

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	368	Överfört				1138:35
10+98, 11+99 13+68		Samplingsbrunn d = 0.45	3	70:-		210:--
						1348:35
		Tillägges c:a 15 %				201:65
		Summa				1550:--
15 - 17+71	271	<u>Dike nr 3.</u>				
15 - 16+53	153	5" tegelrör m	153	1.70	260:10	
16+53-16+58	5	5" -" m	5	1.70	8:50	
16+58-16+71	13	4" -" m	13	1.35	17:55	
16+71-17+71	100	3" -" m	100	0.90	90:--	376:15
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	153	2.00	306:--	
		d:o d:o m	5	2.20	11:--	
		d:o d:o m	13	1.50	19:50	
		d:o d:o m	100	1.60	160:--	496:50
16+53		Grusfilter	1	15:-		15:--
16+58		Samplingsbrunn d = 0.45	1	70:-	70:--	
17+71		-"- d = 0.375	1	50:-	50:--	120:--
						1007:65
		Tillägges c:a 15 %				152:35
	271	Summa				1160:--
35-36+60	160	<u>Dike nr 4.</u>				
35-35+67	67	4" tegelrör m	67	1.35	90:45	
35+67-36+60	93	3" -" m	93	0.90	83:70	174:15
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	35	1.50	52:50	
		d:o d:o m	32	1.90	60:80	
		d:o d:o m	68	1.70	115:60	
		d:o d:o m	25	1.40	35:--	263:90
	160	Överföres				438:05

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	160	Överfört				438:05
35+67,36+56		Grusfilter	2	15:-		30:--
36+60		Samplingsbrunn d = 0.375	1	50:-		50:--
						518:05
		Tillägges c:a 15 %				81:95
	160		Summa			600:--
5-8+23	323	Dike nr 5.				
5-6+20	120	5" tegelrör m	120	1.70	204:--	
6+20-7+16	96	4" -" m	96	1.35	129:60	
7+16-8+23	107	3" -" m	107	0.90	96:30	429:90
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	120	2.10	252:--	
		d:o d:o m	96	1.90	182:40	
		d:o d:o m	37	1.70	62:90	
		d:o d:o m	53	1.40	74:20	
		d:o d:o m	17	1.60	27:20	598:70
6+20,7+16		Samplingsbrunn d = 0.45	2	70:-	140:--	
8+23		-"- d = 0.30	1	40:--	40:-	180:--
						1208:60
		Tillägges c:a 15 %				181:40
	323		Summa			1390:--
20-26+12	612	Dike nr 6.				
20-20+86	86	10" betongrör m	86	3.85	331:10	
20+86-23+7	221	9" -" m	221	3.50	773:50	
23+7-23+50	43	8" -" m	43	3.00	129:--	
23+50-24+12	62	8" -" m	62	3.00	186:--	
24+12-25+07	95	6" tegelrör m	95	2.25	213:75	
25+07-25+52	45	5" -" m	45	1.70	76:50	
25+52-26+12	60	3" -" m	60	0.90	54:--	1763:85
	612	Överföres				1763:85


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	612	Överfört				1763:85
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning	m	86 2.40	206:40	
		d:o d:o	m	114 2.50	285:--	
		d:o d:o	m	107 2.80	299:60	
		d:o d:o	m	43 2.60	111:80	
		d:o d:o	m	62 2.90	179:80	
		d:o d:o	m	95 2.30	218:50	
		d:o d:o	m	45 1.90	85:50	
		d:o d:o	m	60 1.60	96:--	1482:60
20+86, 21+90, 23+07, 24+12		Samlingsbrunn d = 0.525	4	85:--	340:--	
23+50, 25+07, 25+52		" d. = 0.45	3	70:--	210:--	
26+12		" d = 0.375	1	50:--	50:--	600:--
						3846:45
		Tillägges c:a 15 %				573:55
	612		Summa			4420:--
30 - 31+00	100	<u>Dike nr 7.</u>				
		4" tegelrör	m	100 1.35	135:--	
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning	m	100 1.60	160:--	
30+0		Samlingsbrunn d = 0.45	1	70:--	70:--	365:--
		Tillägges c:a 15 %				55:--
			Summa			420:--
45 - 47+08	208	<u>Dike nr 8.</u>				
45-46+02	102	3" tegelrör	m	102 0.90	91:80	
46+02-47+08	106	3" "-	m	106 0.90	95:40	187:20
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning	m	102 1.70	173:40	
	208	Överföres			173:40	187:20

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	208	Överfört			173:40	187:20
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	106	1.70	180:20	353:60
46+02		Samlingsbrunn d = 0.45	1	70:-	70:--	
47+08		"- d = 0.30	1	40:-	40:--	110:--
						650:80
		Tillägges c:a 15 %				100:--
	208		Summa			750:--
28-28+98	98	<u>Dike nr 9.</u>				
28-28+36	36	3" tegelrör m	36	0.90	32:40	
28+36-28+98	62	3" "- m	62	0.90	55:80	88:20
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	36	1.70	61:20	
		d:o d:o m	62	1.70	105:40	166:60
28+57,28+78,		Grusfilter	2	15:-	30:--	
28+36		Samlingsbrunn d = 0.45	1	70:-	70:--	
28+98		"- d = 0.30	1	40:-	40:--	140:--
						394:80
		Tillägges c:a 15 %				55:20
	98		Summa			450:--
40-41+04	104	<u>Dike nr 10.</u>				
		3" tegelrör m	104	0.90	93:60	
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	104	1.70	176:80	
40+0,41+04		Samlingsbrunn d = 0.375	2	50:-	100:--	370:40
		Tillägges c:a 15 %				59:60
			Summa			430:--


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Järpås socken.</u>							
<u>Järpås Storegården 1²⁸⁻³⁰.</u>							
<u>Folke Jansson.</u>							
Åker, mulh.lera på lera	1	0.45		1500	3000	1500	675:--
Summa		0.45					675:--
<u>Järpås Storegården 1¹⁴⁻¹⁵.</u>							
<u>John Svensson.</u>							
Åker,mulh.lera på lera	2	0.28		2000	3000	1000	280:--
Summa		0.28					280:--
<u>Järpås Storegården 1⁵.</u>							
<u>Einar Leijon.</u>							
Åker,mulh.lera på lera	3	1.49		1900	2500	600	894:--
" " " " "	4	1.41		2000	2500	500	705:--
" " " " "	5	0.88		2000	2500	500	440:--
" " " " "	6	1.55		2300	2500	200	310:--
" " " " "	7	0.92		1700	2500	800	736:--
" " " " "	8	1.32		1900	2500	600	792:--
" " " " "	9	0.66		1700	2500	800	528:--
" " " " "	10	0.15		1700	2500	800	120:--
" " " " "	11	0.21		1700	2500	800	168:--
" " " " "	12	1.07		1700	2500	800	856:--
" " " " "	13	1.32		2000	2500	500	660:--
" " " " "	14	0.53		2200	2500	300	159:--
" " " " "	15	0.90		1900	2500	600	540:--
" " " " "	16	1.03		1900	2500	600	618:--
" " " " "	17	1.04		1700	2500	800	832:--
" " " " "	18	0.39		2400	2500	100	39:--
" " " " "	19	0.27		1700	2500	800	216:--
" " " " "	20	0.53		2300	2500	200	106:--
" " " " "	21	0.42		1500	2500	1000	420:--
Överföres		16.09					9139:--

Carl Fredrik Gustaf Lundgren
Biträdande gode män.

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
Järpås socken.					
<u>Järpås Storegården 1¹².</u>					
<u>Anton Lidberg.</u>	S				
Sträckan 0 - 0+49 av dike 1 inkl. brunnen vid 0+49		590:--			
Dike 2		1550:--			
Sträckan 15-16+53 av dike 3 inkl. grusfiltret vid 16+53		670:--			
Sträckan 35-36+56 av dike 4 inkl. grusfiltret vid 36+56		530:--	3340:--	23.31	
<u>Järpås Storegården 1⁵.</u>					
<u>Einar Leijon.</u>	S				
Sträckan 0+49-4+81 av dike 1		2350:--			
Sträckan 16+53-17+71 av dike 3		490:--			
Sträckan 36+56-36+60 av dike 4		70:--			
Dike 5		1390:--			
Dike 6 utom sträckan 22+77-23+7 och brunnen vid 23+7		4100:--			
Dike 7		420:--			
Dike 8		750:--			
Dike 10 utom brunnen vid 40		370:--	9940:--	69.37	
<u>Järpås Storegården 1¹⁴⁻¹⁵.</u>					
<u>John Svensson.</u>	S				
Sträckan 22+77-23+7 (30 meter) av dike 6			220:--	1.53	
Överföres			13500:--	94.21	

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
Överfört			31500:-	94.21	
<u>Järpås Storegården 1²⁸⁻³⁰.</u>					
<u>Folke Jansson.</u>	S				
Dike 9		450:-			
Brunnen vid 23+7 i dike 6		100:-	550:-	3.84	
<u>Ledet 1¹.</u>					
<u>Eckl.löneboställe.</u>					
Brunnen vid 40 i dike 10		60:-			
Dike 11		220:-	280:-	1.95	
Summa			14330:-	100.00	
Storegården den 25 juni 1952.					
 Lantbruksingenjör.					
  Biträdande gode män.					

ÖVERSIKTSKARTA.

ÖVERSIKTSKARTA.Skala 1:50000.

Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Järpås Storegården i Järpås socken, Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan länsstyrelsen i Skaraborgs län den 16 mars 1951 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, häva förundersökningar företagits, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning kunde utrönas.

2. Läge och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget inom Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg. Företaget är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden omfattar syneförrättningen diken 1 - 11.

3. Plankarta och profilritningar.

Över avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av dikningen beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profilritningar, som angiva förhållandena vid undersöknings-tillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

Till ledning vid arbetets utförande och underhåll hava fix-

-punkter inhuggits, vilkas läge angivits på plan- och profilritningarna.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid	0+49	31.5 hektar	vid	23+7	8.9 hektar
	1+87	22.0 "		23+50	6.9 "
	2+59	18.5 "		24+12	6.5 "
	3+68	5.0 "		25+7	3.6 "
	4+81	ytvatten		25+52	2.2 "
	11+99	3.4 hektar		26+12	1.5 "
	13+68	1.2 "		30	1.9 "
	16+58	3.3 "		46+2	0.9 "
	13+71	1.4 "		47+8	0.2 "
	36+60	0.6 "		28+36	1.1 "
	6+20	2.7 "		28+98	0.2 "
	7+16	1.7 "		40	0.7 "
	8+23	0.6 "		41+4	0.6 "
	20+86	11.3 "		29+56	0.6 "
	21+90	9.7 "			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin korrigerade formel, varvid K^1 satts = 70, och under antagande av en avrinning av 1.5 sekundliter per hektar.

5. Allmänna intressen.

Inga allmänna intressen beröras av syneförrättningen.

6. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i detta företag.

7. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 14.330:- kronor, inberäknat omkring 15 procents tillägg för arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m.

9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den båtnad som tillskyndas markerna genom dikningens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 7 och 10 kap. vattenlagen, och har enligt bilaga C befunnits belöpa sig till 17.581:- kronor.

Dikningskostnaderna skola fördelas på delägarna efter de grunder, som bestämts i den mellan företagets intressenter ingångna föreningen, bilaga 4, vilken fastställles såsom del av detta utlåtan-
de.

Kostnadsfördelningslängden, bilaga D, visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknad i kronor, som i de verkliga kostnaderna, angiven i procent.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande förskotteras av sökandena, men gäldas enligt procenttallen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5, om företaget kommer till utförande.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugusex kronor och 37 öre (26:37), vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med en krona och 50 öre (1:50) för tusen av vederbörande fastighets förbättringsvärde, d.v.s. sålunda:

Järpås Storegården	1 ²⁸⁻³⁰	1:01
"	1 ¹⁴⁻¹⁵	0:42
"	1 ⁵	18:42
"	1 ¹²	6:04
Ledet 1 ¹		<u>0:48</u>
Kronor		<u>26:37</u>

11. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som finnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1956, samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företagets utförande ernådda

torrläggningresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Underhållskostnaderna skola fördelas efter samma grunder som dikningskostnaderna.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en av intressenterna vald styrelse, vilken det bl.a. åligger:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Storegårdens dikningsföretag av år 1952".

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen har den som önskar föra talan mot förrättningen, att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg, ställ-
da besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest inom föreskriven tid enligt mom. 15, talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen, kommer den, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att gå i verkställig-

-het i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Storegården den 25 juni 1952.

På tjänstens vägnar:


Lantbruksingenjör.





Biträdande gode män.