



Akt nr:

R-E1a-1550

AU$R-E1a-1550

4905 - 10

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1954
DIARIE Nr

R

R 10-1550

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Handlingar angående

"Bjärby dikningsföretag av år 1952"

i Bjärby och Ås socknar samt Grästorps köping av Grästorps kommun och Skaraborgs län;

upprättade år 1952 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

J. Lippert.

Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. / Lån den 15/12 1953
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. / Lån den / 19.....

Arbetets utförande godkänt
den / 19..... utan / med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med ..... färgbeteckning)

R10 -1550
i KÄLLAREN

1979-09-25

ing Franssohn, UA

Chaufför Tore Larsson
Lilla Västbölet 6014

460 50 GRÄSTORP

Undertecknad företog fältbesiktning den 21 september 1979 på marker tillhörande Lilla Västbolet 1:21 - 22 samt 1:9 i Bjärby socken. Sigfrid Larsson hävdade att Ni ändrat vattenväg. Ytvatten från Er tomt släpps i en nylagd trumma genom gamla landsvägen ut i skogen.

Enligt här tillgänglig karta tillhörande "Bjärby diknings-företag av år 1952" förefanns ingen trumma genom vägen.

Den som ändrat vattenväg är enligt Vattenlagen skyldig att antingen genom dikningsåtgärder återställa gammal vattenväg eller ersätta den skadelidande.

Bertil Franssohn
Ingenjör

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av förrättningsmannen J. Lippert handlagd, den 28 maj 1952 avslutad syneförrättning rörande "Bjärby dikningsföretag av år 1952" i Grästorps kommun, f.d. Grästorps köping, Bjärby och Ås socknar, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 9 oktober 1952.

I tjänsten:

A. Dahlgren

Stämpel Tre kronor

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande St. Torpa och Töfta m.fl. i Bjärby och Ås socknar samt grästorps köping av Skaraborgs län.-

Den 29. nov. 1950 å Bjärby skola.

Närvarande: undertecknad e. assistent och förrättningsman samt gode männen Karl Fransson - Kvarnbacken, Grästorp och Adolf Andersson - Storegården, Åskyrka, ävensom följande sakägare:

sökandena: Einar Solberg - äg. 3/16 mtl Töfta 1[12]
Knut Magnusson - " 3/4 -"- Torpa stora 4[1]
Gustav Andreasson - " 3/8 -"- Bjärby gamla 1[19-24]
Frans Stålfelt - " -"- 1[11,12]
" -"- 1[15,16]
" 1/16 -"- Bjärby stommen 1[2]
" 1/2 -"- Guldsmedstomten 1[1]
Axel Karlsson - " 1/24 -"- Bjärby gamla 1[14]

av övriga sakägare: Johan Andersson. " 1/16 -"- Töfta 1[11]
Rudolf Hjalmarsson - " 1/4 -"- Torpa stora 1[7]
Karl Krus - " 1/24 -"- Bjärby gamla 1[3]
Hilmer Lundqvist - " 1/24 -"- L:a Västtorpet 1[19]
Viktor Andersson - " 1/8 -"- Lama Skatteg:n 18.
genom Sven Gösta Andersson (bil. fullm. F[I]).
Albin Andersson - äg. 25/96 mtl. Lama Skatteg:n 133

Axel Anderssons dödsbo - äg. 15/96 mtl. Lanna Skatteg:u 1/4, 1/16, 1/18, 1/20, 1/15, 1/13 och 1/19.
genom Johan Andersson (bil. fullm. F II).
Karl Johansson - äg. 1/96 mtl. Lanna Skatteg:u avl 1/12
Martin Andersson - " - " - " - " -
Karl Brandtsson - " - 1/48 - " - " - 1/13
" - 1/4 - " - " - 1/4
" - 1/8 - " Lanna Algut Anders
el. Gustavsg:n 2,5,9
Albert Fransson - äg. 5/48 -- Lanna Skatteg:u 1/20
Maria Fredriksson - " Stadsägan nr. 306. -
genom Albert Fredriksson (bil. fullm. F III),
vägförvaltningen i Skaraborgs län genom
vägmästaren O. B. Johansson, Gråstorp.
(bil. fullm. F IV)

§ 1.

Upplästes de förrättningsmannen utfärdade förordnandena, som lyda lika med bilagorna A 1 och A 2.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde icke anföras. -

§ 3.

Albin Andersson, Johan Andersson, Gösta Andersson, Karl Johansson, Martin Andersson, Albert Fredriksson, Karl Berndtsson, Rudolf Hjalmarsson och

Johan Andersson förenade sig med sökandena, bilaga E.

§ 4.-

Sökandena och de, som förenat sig med sökandena, ynkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rön av ifrågavarande avlopp, så att deras kära kreaturs mark måtte kunna på ett ändamålsenligt sätt tornläggas och brukas.-

§ 5.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbesvärade områdena samt profiler över avloppen härifrån.-

§ 6.-

Det upplystes att det befintliga genom. loppet genom allmänna vägen vid p. 61+15 hade tillkommit efter år 1880.-

§ 7.-

Som intet vidare fanns att tillprotokollet antecknas, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att redan förslaget till dikningen jämlikt detta nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid, som i laga ordning skulle

jön sakägarna tillkännagivas.-
Ort och tid som ovan.-

I tjänsten
J. Lippert,
förrättningsman

Biträdande gode män:
Adolf Andersson. Karl Jacobsson

Den 28 maj 1952 å Björby skola.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare: Axel Anderssons dödsbo - ägare Lanna Skattegärde 13½, 12, 13 115-20

genom Johan Andersson enl. fullm. bilaga F II
Albin Andersson - ägare Lanna Skattegärde 13 5
Viktor Andersson - -"- -"- 18
Karl Berndtsson - -"- -"- 113, 114 och Gustavsgärde 25
Karl Johansson - -"- Lanna Skattegärde av 112
Maria Fredriksson - ½ Stadsägan nr 306 (Lia Västfäket 19) - Fridhem

genom arr. Hilmer Lundqvist enl. fullm. bilaga F V,
Axel Franzén - ägare Lia Västfäket 115, 116 (122).
Gustav Andreasson - ¼ Gamla Björby 119-24
Johan Andersson - ¼ Östra Säteri 111
Einar Solberg - -"- -"- 112
Knut Magnusson - ¼ Stora Torpa 41

Rudolf Hjalmarsson - äg. Stora Torpa 1:7
Frans Stålfelt - -"- Gamla Björby 1:5, 1:6
Axel Karlsson - -"- -"- 1:14
Martin Andersson - -"- Lanna Skattegi:n av 1:12
Karl Krus - -"- Gamla Björby 1:3
Tage Karlsson m.fl. -"- -"- 1:7, 19
genom Tage Karlsson.

§ 8

Föredrages det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbesvärade markens bättre torrläggning med häntill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enl. bil. - P.

§ 10.-

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo synemännen Knut Magnusson, Sit Torpa.

§ 11

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till aktförvararen.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Lippert
förrättningsman

Biträdande godemän:
Karl Jonsson Adolf Andersson

7.

KUNGL.MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. A. I

E. D. 76-49-1948.

Förordnande.

Tekniska biträdet Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för förste assistenten Rolf Lindqvist i laga ordning verkställa i frågavarande förrättning; och införvintas bevis om förordnandets emottagande. Marienstad å landskansliet den 14 december 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm.

Leo Wohlstein.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

8.

E. D. 11-49-1948.

Förordnande.

Förste assistenten Rolf Lindqvist, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa i frågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 februari 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm Agne Ihrfelt

E.D. 10-49 9.
1948

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn: Ägarens namn:

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören
~~Distriktslantmätaren~~
Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18/8 1944.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SKARA
392196

10.

E. D. 83-49
1944

10/46

SKARABORGS LÄNS
18 AUG. 1944
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Töfta m flera i Bjärby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Grästorp.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Einar Solberg

adress Töfta

pr Grästorp

Telefon: 252 Franko 76.

Töfta den 23-7 1944

√Einar Solberg

St Torpa — √Knut Magnusson Grästorp 192.

Gamla Bjärby — √Gustaf Andreasson

Saddeberga — Stina Andersson 4

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavrande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 17.8.1944.

Statens lantbruksingenjö
i Skaraborgs län

Fnw 1079

11.

Bil. A II

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 6/10 1947 Dnr 198
Exp. den / 19 nr

E. D. 199-49
1949

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
29 SEP 1949

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs *län.*

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Björby socken(-~~nar~~) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser Täckdikning

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

60 hktl. 900 meter.

Närmaste järnvägsstation Grästorp

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Kurt Magnusson Lantbrukare
St Tarpa Grästorp Tel. 192

Tarpa den 4-10 1947

✓ Kurt Magnusson Tarpa Grästorp tel. 195
✓ Frans Fälldell Fastighetsägare Grästorp tel. 43
✓ Axel Karlsson Gamla Björby Grästorp

Genom förbiseende Hemmansägare
som berörs har vidare ej fått förrättsbe-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 95.
5. 1946. 10 000.

(Vänd)

12

E.D.281-49-1949

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:	Ägare:
St Torpa	Kurt Magnusson
Guldsmedstorpet	Ragna Hälfeldt
Gamla Björkby	Axel Karlsson
Lanna Bockg.	H. Rosenius Arvidsson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantmätaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och inväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LANSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19.....

På Torrläggningsnämndens vägnar:

.....

Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S.Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning. Mariestad å landskansliet den 23 november 1949.

På länsstyrelsens vägnar:

J.Sunnerholm

Leo Wohlstein

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
253446

E. D. 281-49
1949

13.



Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Sedan det befunnits, att bifogade förordnande för mig att handlägga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Stora Torpa m.fl.fastigheter i Bjärby socken väsentligen avser samma avlopp som en tidigare förordnad förrättning, får jag härmed vördsamt föreslå, att det mig meddelade förordnandet överföres på mitt biträde assistenten Jaak Lippert, på vilken det äldre förordnandet överförts och som redan påbörjat handläggningen av förrättningen i fråga.

Så vitt nu kan bedömas, är förrättningen av enkel beskaffenhet och möter ej motstående intressen av betydelse.

Skara den 22 november 1949.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde å Bjälby skola, onsdagen den 29 nov. 1950 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till:

1. Gustav Daniel Andreasson, Gamla Bjälby, Gästgiv.
2. Johan V. Andersson, Tofta, Gästgiv.
3. K. Einar Solberg, Frambo gård, Frambo
4. A. Rudolf Hjalmarsson, St Tuna, Gästgiv.
5. Knut E. Magnusson, St. Tuna "
6. Axel M. Karlsson, Gamla Bjälby, "
7. Frans O. Stålfelt, Gubbmedtorpa, "
8. Axel Konrad Fransén, Gaddkrigа "
9. Karl Emil Rus, Gamla Bjälby "
10. Hilma Sigfrid Lundgrist, d:a Västkälet, "
11. A. Viktor Andersson, Lanna Skattg:n, "
12. J. Albin Andersson, " " "
13. Axel Manits Andersson Löbbo, Lanna Skattg:n "
14. Karl R. Johansson, Lanna Skattg:n, "
15. E. Martin Andersson, " " "
16. Karl R. Berndtsson, Gustavsg:n, "
17. Albin Fransson, Östvalanna, Åskyrka
18. Maria Fredriksson, Fridtorp, Gästgiv.
19. Väg förvaltningen i Skaraborgs Län, Mariestad
20. Skiftesgodeman Karl Fransson, Svanbacken, Gästgiv.
21. " Adolf Andersson, Stenyården, Åskyrka

Skara den

20 november 1950.

I tjänsten:

J. Lyckert,
förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde onsdagen den 28 maj 1952 kl. 11.00 hos avdrag av kungörelse sänts till förrättsända samt till:

22. Ordf. i "Töfta dikningsföretag av år 1937"
Hjalmar Lundborg, Töfta, Gråstorp
23. Inge Carlsson m. fl., Gamla Bjärby, " .

Skara den 8 maj 1952.

I tjänsten:

J. Lyckert,
förrättningsman

Bil. C I

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande St. Torpa, Töfta m.fl. i Bjärby och Ås socknar samt Grästorps köping.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Torpa, Töfta m.fl. fastigheter i Bjärby och Ås socknar samt Grästorps köping av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Bjärby skola

ons- dagen den 28 maj 1952 klockan 11.00,

då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Bjärby socken:

Stora Torpa 4^{1}, 1^{7}, Töfta Säteri 1^{11}, 1^{12}, Gamla Bjärby 1^{3}, 1^{7}, 1^{9}, 1^{14}, 1^{15}, 1^{16}, 1^{19-24}, Lilla Västölet $1^{15,16}$ (Gaddeberga).

I Ås socken:

Lanna Skattegården 1^{2}, 1^{3}, 1^{8}, 1^{12}, 1^{13}, 1^{14}, 1^{15}, 1^{16}, 1^{17}, 1^{18}, 1^{19}, 1^{20}, 1^{30}, 1^{33}, 1^{34}, Lanna Algut Anders el. Gustavsgården 2^{5}.

I Grästorps köping:

Stadsägan nr 306 (Lilla Västölet 1^{9}), Fridhem.

Skara den 6 maj 1952.
I tjänsten:
(J. Lippert)
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Grästorps församling den 11/5 1952 betygas:

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress Lantbruksing.-kontoret, Skara

Bil. C II

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande St. Torpa, Töfta m.fl. i Bjärby och Ås socknar samt Grästorps köping.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Torpa, Töfta m.fl. fastigheter i Bjärby och Ås socknar samt Grästorps köping ~~socken~~ av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ å Bjärby skola

ons- dagen den 28 maj 1952 klockan 11.00,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Bjärby socken:

Stora Torpa 4^{1}, 1^{7}, Töfta Säteri 1^{11}, 1^{12}, Gamla Bjärby 1^{3}, 1^{7}, 1^{9}, 1^{14}, 1^{15}, 1^{16}, 1^{19-24}, Lilla Västölet $1^{15,16}$ (Gaddeberga).

I Ås socken:

Lanna Skattegården 1^{2}, 1^{3}, 1^{8}, 1^{12}, 1^{13}, 1^{14}, 1^{15}, 1^{16}, 1^{17}, 1^{18}, 1^{19}, 1^{20}, 1^{30}, 1^{33}, 1^{34}, Lanna Algut Anders el. Gustavsgården 2^{5}.

I Grästorps köping:

Stadsägan nr 306 (Lilla Västölet 1^{9}), Fridhem.

Skara den 6 maj 1952.

I tjänstem:

(J. Lippert)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ i anslagen i lag ordning i ~~socken~~ Bjärby församling den 11/4 1952 betygas:

Carl Vogel

Kl.

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd. under adress Lantbruksing.-kontoret, Skara

18.

Bil. C III

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande St. Torpa, Töfta m.fl. i Bjärby och Ås socknar samt Grästorps köping.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Torpa, Töfta m.fl. fastigheter i Bjärby och Ås socknar samt Grästorps köping ~~socken~~ av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~inom~~ å Bjärby skola ons- dagen den 28 maj 1952 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Bjärby socken:

Stora Torpa 4^{1}, 1^{7}, Töfta Säteri 1^{11}, 1^{12}, Gamla Bjärby 1^{3}, 1^{7}, 1^{9}, 1^{14}, 1^{15}, 1^{16}, 1^{19-24}, Lilla Västölet $1^{15,16}$ (Gaddeberga).

I Ås socken:

Lanna Skattegården 1^{2}, 1^{3}, 1^{8}, 1^{12}, 1^{13}, 1^{14}, 1^{15}, 1^{16}, 1^{17}, 1^{18}, 1^{19}, 1^{20}, 1^{30}, 1^{33}, 1^{34}, Lanna Algut Anders el. Gustavsgården 2^{5}.

I Grästorps köping:

Stadsägan nr 306 (Lilla Västölet 1^{9}), Fridhem.

Skara den 6 maj 1952.
I tjänsten:
(J. Lippert)
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ anslagen i laga ordning i Ås ~~socken~~ församling den 11/5 1952 betygas:

Sven Nellberg
Kyrkvärd.

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits ~~uppläst~~, varder till mig återsänd under adress Lantbruksing.-kontoret, Skara

Bil. D.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Torpa, Töfta m. fl. fastigheter i Bjärby och Ås socknar samt Grästorps köping av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanräde å Bjärby skola onsdagen den 28 maj 1952 kl. 11.oo, då vederbörande sakägare hava att tillstädsekomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Bjärby socken:

Stora Torpa 4: 1, 1: 7, Töfta Säteri 1: 11, 1: 12, Gamla Bjärby 1: 3, 1: 7, 1: 9, 1: 14, 1: 15, 1: 16, 1: 19-24, Lilla Västölet 1: 15, 16 (Gaddeberga).

I As socken:

Lanna Skattegården 1: 2, 1: 3, 1: 8, 1: 12, 1: 13, 1: 14, 1: 15, 1: 16, 1: 17, 1: 18, 1: 19, 1: 20, 1: 30, 1: 33, 1: 34, Lanna Anders- el. Gustavsgården 2: 5.

I Grästorps köping:

Stadsägan nr 306 (Lilla Västölet 1: 9) — Fridhem.

Skara den 6 maj 1952.

I tjänsten:

J. LIPPERT

förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning onsdagen den 7 maj 1952, intygas.

Skara den 9 maj 1952.

I tjänsten:

J. Lippert,

förrättningsman

Bil. E.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande st. Torpa och Töfta m. fl. i Bjärby och Ås socknar och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Bjärby den 29. nov. 1950.

Albin Andersson – 25/96 mtl. samma skatteg:u 1[33]
Johan Andersson – 25/96 -"- -"- 1[34],
1[16], 1[18], 1[20], 1[15], 1[17], 1[19]
(bil. fullem. F[II]).
Gösta Andersson – 1/8 mtl. samma skatteg:u 18
(bil fullem. F[I]).
Karl Johansson – 1/96 mtl. samma skatteg:u av 1[12]
Martin Andersson – 1/96 -"- -"- -"-
Albert Fredriksson – stadsägan nr. 306. (bil. fullm. F[II])
Karl Bernhardsson – 1/48 mtl samma skatteg:u 1[13]
1/4 -"- -"- 1[14]
1/8 -"- samma Utgift Anders af Gustavsg:n 2[5,9].
Rudolf Hjalmarsson – 1/4 mtl Torpa stora 17
Johan Svedbergsson – 1/16 -"- Töfta 1[11].

Bevittnas: I tjänsten
J. Lippert,
förrättningsman

Biträdande gradualier:
Adolf Andersson. Karl Jansson

Bilaga F I

FULLMAKT

för Sven Gösta Andersson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande St Torpo och Töfta m.fl. i Bjärby och Ås socknar av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bjärby den 29. nov. 1950.

Sven Gösta Andersson

Bevittnas:

Anders Andersson Gustav Andersson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

22.

Bilaga F II

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 4 DEC. 1950
Diarie Nr .....

FULLMAKT

för Johan Andersson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande St. Torpa och Töfta m. fl. i Bjärby och Ås socknar av Skaraborgs län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bjärby den 29. nov. 1950

Anders Andersson — Birgit Andersson

Birgit Nygvist

Bevittnas:

Gösta Andersson — Sven Berg Andersson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F III.

FULLMAKT

för Albert Fredrikssow eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande St. Tonna och Töfta m. fl. i Bjärby och Ås socknar av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bjärby den 29. nov. 1950.

Maria Fredriksson
Fridhem Gårdstorp

Bevittnas:

K. Martin Andersson Hilmer Lundkvist

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bil. F IV

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 4034-43/50
Ls/MN

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren O.B. Johansson, Gräs-torp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Töfta, St. Torpa m.fl. hemman inom Bjärby och Ås socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 24 november 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

Bilaga F K

FULLMAKT

för Hilmer Lundkvist eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande S:t Forpa och Töfta m.fl. i Björby och Å samt Gräskorps köping by Gräskorps kommun och socknar av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Björby den 28 maj 1952

Maria Fredrikssan

Bevittnas:

Axel Fransén. Inge Carlsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bil. G I

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur förslaget och utlåtandet till "Bjärby dikningsföretag av år 1952" i Grästorps kommun (Bjärby och Ås socknar samt Grästorps köping), i de delar, som beröra allmänna vägen Grästorp - Särestad.

Vägmästare Johansson, Grästorp, har som Vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid förberedande syneförrättningssammanträdet den 29 nov.1950.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningen.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 3 maj 1952.

I tjänsten:

(J. Lippert)

Assistent.

Adress: Lantbruksingenjörskontoret,
Skara.

27.

Bil. G II

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokonto 18 29 16

Datum
9.5.52

Assistent J. Lippert
Lantbruksingenjörskontoret
Skara

Eder beteckning	Edert meddelande av den	Vår beteckning
	3.5.52	1587-43/52
Ärende		Ls/VH

Ang. Bjärby dikningsföretag av år 1952

Med anledning av Eder skrivelse i rubr. ärende får vägförvaltningen härmed meddela.


Edert förslag har ur vägsynpunkt granskats av vägförvaltningen utan erinran. Ej heller har vägförvaltningen något att anföra mot utlåtandets föreskrifter rörande kostnadsfördelning m.m.

Arbetet med vattengenomloppet vid Fb kommer att utföras genom försorg av vägmästaren i Grästorps vägmästareområde, till vilken företaget bör i god tid lämna anmälan om lämplig tidpunkt härför.


VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Nils G. Lenas

Utdrag ur plan för:
Bjärby dikningsföretag av år 1952



Längdskala 1:4000
Höjdo. sektionsskala 1:100





Bestyrkes i tjänsten:

J. Lippert
ordförande

Bil. H.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Ås socken.							
Lanna Skatteg:n 1^{34},1^{2},1^{3},1^{15} 1^{16},1^{17},1^{18},1^{19},1^{20}							
Axel Anderssons dödsbo							
åker, mylla på lera	1	1,91		1400	2000	600	1146:--
" - " -	2	1,39		1300	"	700	973:--
" - " -	3	0,40		1400	"	600	240:--
" - " -	4	0,63		1920	"	80	50:40
" - " -	5	0,99		600	"	1400	1386:--
" - " -	6	0,91		800	"	1200	1092:--
" - " -	7	1,02		"	"	"	1224:--
" - " -	8	0,76		1200	"	800	608:--
" - " -	9	0,44		"	"	"	352:--
" - " -	10	0,43		1300	"	700	301:--
" - " -	11	0,63		1950	"	50	31:50
" - " -	12	0,61		1000	"	1000	610:--
" - " -	13	0,85		"	"	"	850:--
" - " -	14	1,23		"	"	"	1230:--
" - " -	15	0,13		1170	1800	630	81:90
" - " -	16	0,02		900	"	900	18:--
" - " -	17	0,01		"	"	"	9:--
" - " -	18	0,16		1000	2000	1000	160:--
" - " -	18 a	0,22		1400	"	600	132:--
" - " -	19	0,21		1100	"	900	189:--
" - " -	20	0,46		1500	"	500	230:--
" - " -	21	0,63		800	"	1200	756:--
" - " -	22	0,24		900	"	1100	264:--
" - " -	23	0,20		800	"	1200	240:--
" - " -	24	0,56		1100	"	900	504:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	Förbättrad mark annan hektar	Värde pr ha före kronor	Värde pr ha efter kronor	Båtnad pr ha kronor	Båtnad pr ägofigur kronor
åker, mylla på lera	25	0,25		1000	2000	1000	250:--
" - " -	26	0,25		1530	1800	270	67:50
" - " -	27	0,02		1790	"	10	0:20
" - " -	28	0,40		900	2000	1100	440:--
" - " -	29	0,83		1200	"	800	664:--
" - " -	30	1,10		700	"	1300	1430:--
" - " -	31	1,07		1200	"	800	856:--
" - " -	32	0,90		1000	"	1000	900:--
" - " -	33	1,03		900	"	1100	1133:--
Summa		20,89					18418:50
Lanna Skatteg:n 1 33							
Albin Andersson							
åker, mylla på lera	34	0,84		600	2000	1400	1176:--
" - " -	35	0,36		900	"	1100	396:--
" - " -	36	0,45		600	"	1400	630:--
" - " -	37	0,37		1300	"	700	259:--
" - " -	38	0,84		600	"	1400	1176:--
" - " -	39	0,68		900	"	1100	748:--
" - " -	40	0,54		"	"	"	594:--
trädgård,- " -	41	0,09		2000	4000	2000	180:--
åker, mylla på lera	42	0,50		600	2000	1400	700:--
" - " -	43	0,50		700	"	1300	650:--
" - " -	44	0,93		900	"	1100	1023:--
" - " -	45	0,44		800	"	1200	528:--
" - " -	46	1,00		700	"	1300	1300:--
" - " -	47	0,36		1080	1800	720	259:20
" - " -	48	0,62		810	"	990	613:80
" - " -	49	0,57		800	2000	1200	684:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	50	0,20		1620	1800	180	36:--
Summa		9,29					10953:--
Lanna Skatteg:n 1 8							
Viktor Andersson							
åker, mylla på lera	51	0,26		1300	2000	700	182:--
" - " -	52	0,16		"	"	"	112:--
" - " -	53	0,27		"	"	"	189:--
" - " -	54	0,20		"	"	"	140:--
" - " -	55	0,22		1400	"	600	132:--
" - " -	56	0,30		"	"	"	180:--
trädgård, - " -	57	0,20		3000	4000	1000	200:--
åker, - " -	58	0,30		1500	2000	500	150:--
" - " -	59	0,34		1400	"	600	204:--
" - " -	60	0,23		1500	"	500	115:--
" - " -	61	0,59		1800	"	200	118:--
" - " -	62	0,37		1500	"	500	185:--
" - " -	63	0,74		"	"	"	370:--
" - " -	64	0,77		"	"	"	385:--
" - " -	65	1,13		800	"	1200	1356:--
" - " -	66	1,02		"	"	"	1224:--
" - " -	67	0,33		1000	"	1000	330:--
" - " -	68	0,15		1800	"	200	30:--
" - " -	69	1,50		700	"	1300	1950:--
" - " -	70	1,45		"	"	"	1885:--
" - " -	71	0,83		"	"	"	1079:--
" - " -	72	0,96		800	"	1200	1152:--
Summa		12,32					11668:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Lanna Skatteg:n 1^{13}, 1^{14}							
Gustavsg:n 2^{5}							
Karl Berndtsson							
åker, mylla på lera	73	0,12		1710	1800	90	10:80
" - " -	74	0,06		540	"	1260	75:60
" - " -	75	0,80		700	2000	1300	1040:--
" - " -	76	1,00		800	"	1200	1200:--
" - " -	77	0,89		900	"	1100	979:--
" - " -	78	1,13		800	"	1200	1356:--
" - " -	79	1,33		900	"	1100	1463:--
" - " -	80	0,06		540	1800	1260	75:60
Summa		5,39					6200:--
Lanna Skatteg:n av 1^{12}							
Karl Johansson							
åker, mylla på lera	81	0,03		600	2000	1400	42:--
" - " -	82	0,38		500	~~2000~~ 1600	1100	418:--
" - " -	83	0,32		800	~~2000~~ 1800	1000	320:--
" - " -	84	0,15		1100	2000	900	135:--
" - " -	85	0,39		800	"	1200	468:--
" - " -	86	0,42		600	"	1400	588:--
" - " -	87	0,30		"	"	"	420:--
" - " -	88	0,19		400	"	1600	304:--
tomt - " -	89	0,06		2400	3600	1600	96:--
Summa		2,24					2791:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Lanna Skatteg:n av 1[12]							
Martin Andersson							
åker, mylla på lera	90	0,03		600	2000	1400	42:--
" - " -	91	0,46		500	"	1500	690:--
" - " -	92	0,12		900	1800	900	108:--
" - " -	93	0,20		1000	2000	1000	200:--
" - " -	94	0,07		1530	1800	270	18:90
" - " -	95	0,26		600	2000	1400	364:--
" - " -	96	0,30		800	"	1200	360:--
trädgård, - " -	97	0,04		1800	2600	1800	72:--
Summa		1,48					1854:90
Grästorps köping.							
Stadsägan nr 306							
(L:a Västölet 1[9]) Fridhem							
Maria Fredriksson							
åker, mylla på lera	98	1,28		600	2000	1400	1792:--
" - " -	99	0,23		"	"	"	322:--
" - " -	100	0,12		990	1800	810	97:20
" - " -	101	0,99		700	2000	1300	1287:--
" - " -	102	0,97		800	"	1200	1164:--
" - " -	103	0,63		900	"	1100	693:--
" - " -	104	0,80		1400	"	600	480:--
" - " -	105	0,70		1000	"	1000	700:--
Summa		5,72					6535:20

Med rött överskriven siffra avser markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432160

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Bjärby socken.							
Lilla Västölet 1^{15}, 1^{16}							
(Gaddeberga)							
Axel Franzén							
åker, mylla på lera	106	0,76		700	2000	1300	988:--
" - " -	107	0,35		1600	"	400	140:--
" - " -	108	0,11		1080	1800	720	79:20
" - " -	109	0,14		800	2000	1200	168:--
" - " -	110	0,44		600	"	1400	616:--
" - " -	111	0,02		1260	1800	540	10:80
Summa		1,82					2002:--
Gamla Bjärby 1^{19-24}							
Gustav Andreasson							
åker, mylla på lera	112	0,02		1260	1800	540	10:80
" - " -	113	0,23		540	"	1260	289:80
" - " -	114	0,27		1100	2000	900	243:--
" - " -	115	0,40		500	"	1500	600:--
" - " -	116	0,40		1700	"	300	120:--
" - " -	117	0,75		1500	"	500	375:--
" - " -	118	1,67		1700	"	300	501:--
" - " -	119	0,54		1600	"	400	216:--
" - " -	120	1,80		800	"	1200	2160:--
" - " -	121	0,62		1200	"	800	496:--
" - " -	122	0,78		1100	"	900	702:--
" - " -	123	0,85		600	"	1400	1190:--
" - " -	124	0,40		1000	"	1000	400:--
" - " -	125	0,47		800	"	1200	564:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	126	0,09		1440	1800	360	32:40
trädgård, - " -	127	0,07		3600	4000	400	28:--
åker, - " -	128	0,73		1300	2000	700	511:--
" - " -	129	0,09		"	"	"	63:--
" - " -	130	1,42		1000	"	1000	1420:--
" - " -	131	0,74		1100	"	900	666:--
" - " -	132	0,92		"	"	"	828:--
" - " -	133	1,05		1000	"	1000	1050:--
" - " -	134	0,65		"	"	"	650:--
" - " -	135	0,70		900	"	1100	770:--
" - " -	136	0,19		1100	"	900	171:--
" - " -	137	0,08		1000	"	1000	80:--
" - " -	138	0,59		"	"	"	590:--
" - " -	139	0,34		"	"	"	340:--
" - " -	140	0,24		800	"	1200	288:--
" - " -	141	0,30		720	1600	880	264:--
" - " -	142	0,21		1040	"	560	117:60
" - " -	143	0,11		800	2000	1200	132:--
" - " -	144	0,25		"	"	"	300:--
" - " -	145	0,05		"	"	"	60:--
" - " -	146	1,45		"	"	"	1740:--
" - " -	147	0,60		1200	"	800	480:--
" - " -	148	0,69		1100	"	900	621:--
" - " -	149	1,17		900	"	1100	1287:--
" - " -	150	0,54		"	"	"	594:--
" - " -	151	1,30		1200	"	800	1040:--
" - " -	152	0,35		1000	"	1000	350:--
" - " -	153	1,41		1200	"	800	1128:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	154	1,05		1100	2000	900	945:--
" - " -	155	0,49		900	"	1100	539:--
" - " -	156	0,47		800	"	1200	564:--
" - " -	157	0,54		1000	"	1000	540:--
" - " -	158	0,36		"	"	"	360:--
" - " -	159	1,00		900	"	1100	1100:--
" - " -	160	0,90		"	"	"	990:--
" - " -	161	0,60		1100	"	900	540:--
" - " -	162	0,90		1000	"	1000	900:--
" - " -	163	0,80		"	"	"	800:--
" - " -	164	0,96		1100	"	900	864:--
" - " -	165	0,79		900	"	1100	869:--
" - " -	166	0,58		800	"	1200	696:--
" - " -	167	0,95		700	"	1300	1235:--
" - " -	168	0,40		1000	"	1000	400:--
" - " -	169	0,36		700	"	1300	468:--
" - " -	170	0,14		"	"	"	182:--
tomt, - " -	171	0,12		1440	3600	2160	259:20
Summa		36,94					35719:80
Töfta Säteri 1:11							
Johan Andersson							
åker, mylla på lera	172	1,09		1100	2000	900	981:--
" - " -	173	0,25		"	"	"	225:--
" - " -	174	0,81		900	"	1100	891:--
" - " -	175	0,88		1100	"	900	792:--
" - " -	176	0,84		1600	"	400	336:--
" - " -	177	0,63		1700	"	300	189:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	178	0,81		1900	2000	100	81:--
" - " -	179	0,39		1100	"	900	351:--
" - " -	180	0,50		"	"	"	450:--
Summa		6,20					4296:--
Töfta Säteri 1 12							
Einar Solberg							
åker, mylla på lera	181	0,75		700	2000	1300	975:--
" - " -	182	1,12		1100	"	900	1008:--
" - " -	183	1,18		1200	"	800	944:--
" - " -	184	1,80		1000	"	1000	1800:--
" - " -	185	0,80		600	"	1400	1120:--
" - " -	186	1,49		"	"	"	2086:--
" - " -	187	0,83		800	"	1200	996:--
" - " -	188	1,32		900	"	1100	1452:--
" - " -	189	0,76		800	"	1200	912:--
" - " -	190	0,20		900	"	1100	220:--
" - " -	191	0,08		1100	"	900	72:--
" - " -	192	0,09		1000	"	1000	90:--
tomt	193	0,07		1800	4000	2200	154:--
åker, mylla på lera	194	0,12		900	2000	1100	132:--
" - " -	195	0,16		1200	"	800	128:--
" - " -	196	0,12		1400	"	600	72:--
Summa		10,89					12161:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Stora Torpa 4[1]							
Knut Magnusson							
åker, mylla på lera	197	0,94		1100	2000	900	846:--
" - " -	198	0,50		1000	"	1000	500:--
" - " -	199	1,02		1200	"	800	816:--
" - " -	200	0,67		1400	"	600	402:--
" - " -	201	1,01		1300	"	700	707:--
" - " -	202	0,30		1200	"	800	240:--
" - " -	203	1,16		"	"	"	928:--
" - " -	204	1,14		"	"	"	912:--
" - " -	205	0,48		"	"	"	384:--
" - " -	206	1,50		1100	"	900	1350:--
" - " -	207	1,62		"	"	"	1458:--
" - " -	208	0,42		1600	"	400	168:--
" - " -	209	0,82		900	"	1100	902:--
" - " -	210	1,56		1000	"	1000	1560:--
" - " -	211	0,40		1400	"	600	240:--
" - " -	212	0,82		700	"	1300	1066:--
" - " -	213	0,86		600	"	1400	1204:--
" - " -	214	0,26		1920	"	80	20:80
" - " -	215	0,35		600	"	1400	490:--
" - " -	216	1,35		1920	"	80	108:--
" - " -	217	0,19		1000	"	1000	190:--
" - " -	218	0,18		"	"	"	180:--
" - " -	219	0,49		1500	"	500	245:--
" - " -	220	0,44		1600	"	400	176:--
" - " -	221	1,20		1500	"	500	600:--
" - " -	222	1,37		1000	"	1000	1370:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	223	0,99		1400	2000	600	594:--
" - " -	224	0,75		1600	"	400	300:--
" - " -	225	1,24		1100	"	900	1116:--
" - " -	226	1,08		1000	"	1000	1080:--
" - " -	227	0,93		900	"	1100	1023:--
" - " -	228	1,03		1000	"	1000	1030:--
" - " -	229	1,00		"	"	"	1000:--
" - " -	230	0,70		1100	"	900	630:--
" - " -	231	0,66		1000	"	1000	660:--
" - " -	232	1,33		800	"	1200	1596:--
" - " -	233	1,47		1000	"	1000	1470:--
" - " -	234	1,14		"	"	"	1140:--
" - " -	235	0,84		1100	"	900	756:--
" - " -	236	0,97		"	"	"	873:--
" - " -	237	0,92		"	"	"	828:--
" - " -	238	0,86		1200	"	800	688:--
" - " -	239	1,04		1000	"	1000	1040:--
" - " -	240	1,04		"	"	"	1040:--
" - " -	241	1,52		"	"	"	1520:--
" - " -	242	0,27		900	"	1100	297:--
" - " -	243	0,28		600	"	1400	392:--
" - " -	244	0,69		900	"	1100	759:--
" - " -	245	0,72		"	"	"	792:--
" - " -	246	0,17		1100	"	900	153:--
" - " -	247	1,12		1000	"	1000	1120:--
" - " -	248	0,90		1200	"	800	720:--
" - " -	249	0,89		1000	"	1000	890:--
" - " -	250	0,60		1100	"	900	540:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
odlingsmark, mylla på lera	251		0,04	1350	1500	150	6:--
åker, mylla på lera	252	0,62		1400	2000	600	372:--
" - " -	253	0,40		900	"	1100	440:--
" - " -	254	0,30		"	"	1100	330:--
" - " -	255	0,59		600	"	1400	826:--
" - " -	256	0,22		1000	"	1000	220:--
" - " -	257	0,29		700	"	1300	377:--
trädgård, - " -	258	0,08		2600	4000	1400	112:--
åker, - " -	259	0,21		500	2000	1500	315:--
" - " -	260	0,17		600	"	1400	238:--
Summa		49,08	0,04				44345:80
Stora Torpa 1:7							
Rudolf Hjalmarsson							
åker, mylla på lera	261	0,11		1400	2000	600	66:--
" - " -	262	0,35		"	"	"	210:--
" - " -	263	0,25		1600	"	400	100:--
tomt	264	0,09		3000	4000	1000	90:--
odlingsmark, - " -	265		0,08	1950	2000	50	4:--
åker, - " -	266	0,56		1700	"	300	168:--
" - " -	267	0,37		1400	"	600	222:--
" - " -	268	0,73		1500	"	500	365:--
Summa		2,46	0,08				1225:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Gamla Bjärby 1:15, 1:16							
Frans Stålfelt							
åker, mylla på lera	269	0,92		1000	2000	1000	920:--
" - " -	270	1,25		700	"	1300	1625:--
" - " -	271	0,42		800	"	1200	504:--
" - " -	272	0,53		900	"	1100	583:--
" - " -	273	0,22		1600	"	400	88:--
" - " -	274	0,34		800	"	1200	408:--
" - " -	275	0,22		1500	"	500	110:--
" - " -	276	0,13		1400	"	600	78:--
Summa		4,03					4316:--
Gamla Bjärby 1:14							
Axel Karlsson							
åker, mylla på lera	277	1,63		900	2000	1100	1793:--
" - " -	278	0,97		800	"	1200	1164:--
" - " -	279	0,35		"	"	"	420:--
tomt	280	0,08		1600	4000	2400	192:--
Summa		3,03					3569:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag.							
Samfälligheten A.							
Lanna Skatteg:n 1^{34}							
Axel Anderssons dödsbo	1-2 ab	3,30					2119:--
Lanna Skatteg:n 1^{33}							
Albin Andersson	34-41 ab	4,17				5159:-	
	brb					856:50	6015:50
Summa		7,47					8134:50
Samfälligheten B.							
Lanna Skatteg:n 1^{34}							
Axel Anderssons dödsbo	3-8 ab	4,71				4600:40	
	brb					270:20	4870:60
Lanna Skatteg:n 1^{33}							
Albin Andersson	42-50 ab					5794:-	
	brb	5,12				891:70	6685:70
Summa		9,83					11556:30
Samfälligheten C.							
Lanna Skatteg:n 1^{34},1^{2},1^{3},1^{15-20}							
Axel Anderssons dödsbo	9-29 ab	8,78				7380:10	
	brb					650:90	8031:--
Summa		8,78					8031:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad (kronor)	Båtnad (kronor)
Samfälligheten D - E - F.							
Lanna Skatteg:n 1^{34}							
Axel Anderssons dödsbo	30-32 ab	3,07				3186:-	
	brb					216:-	3402:--
Lanna Skatteg:n 1^{8}							
Viktor Andersson	51-72 ab	12,32				11668:-	
	brb					4314:40	15982:40
Lanna Skatteg:n 1^{13}, 1^{14}							
Gustavsg:n 2^{5}							
Karl Berndtsson	73-80 ab	5,39				6200:-	
	brb					216:60	6416:60
Lanna Skatteg:n av 1^{12}							
Karl Johansson	81-89 ab	2,24				2791:--	
	brb					353:--	3144:--
Lanna Skatteg:n av 1^{12}							
Martin Andersson	90-97 ab	1,48					1854:90
Gamla Bjärby 1^{19-24}							
Gustav Andreasson	ab 114-171	36,69				35419:20	
	brb					3878:30	39297:50
Töfta Säteri 1^{11}							
Johan Andersson	ab 172-180	6,20					4296:--
Töfta Säteri 1^{12}							
Einar Solberg	ab 181-183	3,05				2927:--	
	brb					73:20	3000:20
Stora Torpa 4^{1}							
Knut Magnusson	ab 197-208	10,76				8711:--	
	brb					190:30	8901:30
Summa		81,20					86294:90

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad (kronor)	Båtnad (kronor)
Samfälligheten E.							
Lanna Skatteg:n 1[34]							
Axel Anderssons dödsbo	33 ab	1,03					1133:--
Samfälligheten G.							
Stadsäg. nr 306 (L:a Västölet 1[9]) Fridhem							
Maria Fredriksson	ab 98-105	5,72				6535:20	
	brb					604:20	7139:40
L:a Västölet 1[15], 1[16]							
(Gaddeberga)							
Axel Franzén	ab 106-111	1,82					2002:--
Gamla Bjärby 1[19-24]							
Gustav Andreasson	ab 112-113	0,25					300:60
Summa		7,79					9442:--
Samfälligheten H.							
Töfta Säteri 1[12].							
Einar Solberg	ab 184-193	7,44				8902:--	
	brb					546:70	9448:70
Samfälligheten I.							
Töfta Säteri 1[12]							
Einar Solberg	ab 194-196	0,40				332:--	
	brb					949:20	1281:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad (kronor)	Båtnad (kronor)
Samfälligheten Ka.							
Gamla Bjärby 1 16							
Frans Stålfelt	269 ab	0,92					920:--
Samfälligheten Kb.							
Stora Torpa 4 1							
Knut Magnusson	ab 214-216	1,96				618:80	
	brb					111:--	729:80
Samfälligheten L.							
Stora Torpa 4 1							
Knut Magnusson	ab 209-213	4,46				4972:--	
	brb					803:50	5775:50
Samfälligheten M.							
Stora Torpa 4 1							
Knut Magnusson	ab 217-245	25,34				23385:--	
	brb					4280:70	27665:70
Gamla Bjärby 1 14							
Axel Karlsson	ab 277-280	3,03				3569:--	
	brb					180:--	3749:--
Gamla Bjärby 1 15, 1 16							
Frans Stålfelt	ab 270-276	3,11				3396:--	
	brb					700:90	4096:90
Summa		31,48					35511:60

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad (kronor)	Båtnad (kronor)
Samfälligheten Ma .							
Stora Torpa 4[1]							
Knut Magnusson	ab 246-256	5,81	0,04			5617:--	
	brb					1480:--	7097:--
Stora Torpa 1[7]							
Rudolf Hjalmarsson	ab 261-268	2,46	0,08			1225:--	
	brb					405:--	1630:--
Summa		8,27	0,12				8727:--
Samfälligheten N .							
Stora Torpa 4[1]							
Knut Magnusson	ab 257-260	0,75				1042:--	
	brb					463:--	1505:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Slutsammandrag.							
Samfälligheten A		7,47					8134:50
" B		9,83					11556:30
" C		8,78					8031:--
" D - E - F		81,20					86294:90
" E		1,03					1133:--
" G		7,79					9442:--
" H		7,44					9448:70
" I		0,40					1281:20
" Ka		0,92					920:--
" Kb		1,96					729:80
" L		4,46					5775:50
" M		31,48					35511:60
" Ma		8,27	0,12				8727:--
" N		0,75					1505:--
Summa		171,78	0,12				188490:50

ab = alstringsbåtnad

brb = brukningsbåtnad.

Bjärby den 28 maj 1952.

I tjänsten:

J. Lagerlöf
förrättningsman

Biträdande gode män:

Adolf Andersson.

Paul Persson

Bil. I.

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderings-

kommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Avloppslängd m.	Brukningsbåtnad pr m. kap. efter 4 % Kronor	Summa pr avloppssträcka	Summa
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Ås socken.					
Samfälligheten A.					
Lanna Skatteg:n 1^{33}					
Albin Andersson	3+85-5+36	151	1:60	241:60	
	5+36-5+87	51	4:30	219:30	
	5+87-6+79	92	4:30	395:60	856:50
	Samfälligheten A summa kronor				856:50
Samfälligheten B.					
Lanna Skatteg:n 1^{34}					
Axel Anderssons dödsbo	16+58-18+51	193	1:40	270:20	270:20
Lanna Skatteg:n 1^{33}					
Albin Andersson	18+55-19+84	129	1:70	219:30	
	20+27-21+40	113	4:20	474:60	
	tvärdike	46	4:30	197:80	891:70
	Samfälligheten B summa kronor				1161:90
Samfälligheten C.					
Lanna Skatteg. 1^{34}, 1^{2}, 1^{3}, 1^{15-20}					
Axel Anderssons dödsbo	gräns-32+85	207	1:40	289:80	
	32+91-34+33	142	1:70	241:40	
	34+37-35	63	1:90	119:70	650:90
	Samfälligheten C summa kronor				650:90

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Samfälligheten D - E - F .					
Lanna Skatteg:n 1^{8}					
Viktor Andersson	55-56+44	144	4:80	691:20	
	56+44-57+44	100	4:80	480:--	
	57+44-58+8	64	4:80	307:20	
	58+8-59+49	141	1:90	267:90	
	80+49-81+81	132	3:30	435:60	
	81+81-83	119	3:30	392:70	
	83-85+74	274	4:20	1150:80	
	90-91+2	102	1:90	193:80	
	100-100+88	88	2:20	193:60	
	95-95+96	96	2:10	201:60	4314:40
Lanna Skatteg:n 1^{13},1^{14} o.					
Gustavsgården 2^{5}					
Karl Berndtsson	tvärd.-gr.dike	114	1:90	216:60	216:60
Lanna Skatteg:n av 1^{12}					
Karl Johansson	gr.-202+65	130	1:70	221:--	
	202+88-203+18	30	4:40	132:--	353:--
Lanna Skatteg:n 1^{34}					
Axel Anderssons dödsbo	195-196+35	135	1:60	216:--	216:--
Bjärby socken.					
Gamla Bjärby 1^{19-24}					
Gustav Andreasson	100+88-101+20	32	6:70	214:40	
	61+15-64+10	295	4:50	1327:50	
	64+14-66+30	216	4:60	993:60	
	115-116+20	120	1:70	204:--	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	125+49-125+84	35	1:70	59:50	
	145a-utf.väg	218	1:30	283:40	
	147 +35-147+92	57	2:80	159:60	
	148+1-tvärdike	144	1:60	230:40	
	155-155+75	75	1:70	127:50	
	gräns-159a+99	232	1:20	278:40	3878:30
Töfta Säteri 1[12]					
Einar Solberg	68+79-69+40	61	1:20	73:20	73:20
Stora Torpa 4[1]					
Knut Magnusson	ägov.-162+45	173	1:10	190:30	190:30
	Samfälligheten D-E-F summa kronor				9241:80
Samfälligheten G.					
Grästorps köping.					
Stadsäg. nr 306					
(L:a Västölet 1[9]) Fridhem					
Maria Fredriksson	1.väg-217a+85	162	1:60	259:20	
	217a+85-219a	115	3:--	345:--	604:20
	Samfälligheten G summa kronor				604:20
Bjärby socken.					
Samfälligheten H.					
Töfta Säteri 1[12]					
Einar Solberg	180+13-180+59	46	3:70	170:20	
	ägov.-182+58	179	1:50	268:50	
	ägov.-183+41	72	1:50	108:--	546:70
	Samfälligheten H summa kronor				546:70

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Samfälligheten I .					
Töfta Säteri 1^{12}					
Einar Solberg	175+38-176+15	77	6:--	462:--	
	176+15-176+99	84	5:80	487:20	949:20
	Samfälligheten I summa kronor				949:20
Samfälligheten Kb .					
Stora Torpa 4^{1}					
Knut Magnusson	85-85+37	37	3:--	111:--	111:--
	Samfälligheten Kb summa kronor				111:--
Samfälligheten L .					
Stora Torpa 4^{1}					
Knut Magnusson	80+15-81+24	109	1:90	207:10	
	81+24-82+71	147	1:70	249:90	
	82+74-83+51	77	4:50	346:50	803:50
	Samfälligheten L summa kronor				803:50
Samfälligheten M .					
Stora Torpa 4^{1}					
Knut Magnusson	0+17-0+57	40	6:50	260:--	
	0+57-1+24	67	6:30	422:10	
	1+24-2+60	136	5:50	748:--	
	2+66-5+35	269	4:10	1102:90	
	5+35-6+40	105	3:90	409:50	
	6+40-7+77	137	1:70	232:90	
	40-41+47	147	4:30	632:10	
	45+7-46+92	185	1:40	259:--	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	46+92-48+11	119	1:80	214:20	4280:70
Gamla Bjärby 1^{14}					
Axel Karlsson	16+66-17+56	90	2:--	180:--	180:--
Gamla Bjärby $1^{15,16}$					
Frans Stålfelt	gräns-tvärdike	163	4:30	700:90	700:90
	Samfälligheten M summa kronor				5161:60
Samfälligheten Ma .					
Stora Torpa 4^{1}					
Knut Magnusson	50-51+4	104	1:50	156:--	
	51+11-52+66	155	1:70	263:50	
	52+66-53+78	112	1:90	212:80	
	53+83-55+11	128	1:80	230:40	
	66+74-67+64	90	4:80	432:--	
	70-71+9	109	1:70	185:30	1480:--
Stora Torpa 1^{7}					
Rudolf Hjalmarsson	71+14-71+64	50	4:50	225:--	
	71+68-72+8	40	4:50	180:--	405:--
	Samfälligheten Ma summa kronor				1885:--
Samfälligheten N .					
Stora Torpa 4^{1}					
Knut Magnusson	75+6-77	194	1:40	271:60	
	77+6-77+93	87	2:20	191:40	463:--
	Samfälligheten N summa kronor				463:--

S a m m a n d r a g .

Samfälligheten	A	kronor	856:50
"	B	"	1161:90
"	C	"	650:90
"	D - E - F	"	9241:80
"	G	"	604:20
"	H	"	546:70
"	I	"	949:20
"	Kb	"	111:--
"	L	"	803:50
"	M	"	5161:60
"	Ma	"	1885:--
"	N	"	463:--
	Summa kronor		22435:30

Bjärby den 28 maj 1952.

I tjänsten:

F. Lippert
förrättningsman

Biträdande gode män:

Adolf Andersson Paul Jansson

Bil. K.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Ås socken.							
Samfälligheten D - E - F.							
Diket Da - F.							
Lanna Skattegården 1⁸							
Viktor Andersson							
55a+7 - 57a+80	180	20	36:--	390	20	78:--	114:--
Bjärby socken.							
Gamla Bjärby 1⁷, 1⁹							
Tage, Ruth o. Sigrid Karlsson							
55a+7 - 56a+52	85	20	17:--	200	20	40:--	57:--
Gamla Bjärby 1¹⁹							
Gustav Andreasson							
56a+52 - 57a+80	80	19	15:20	180	20	36:--	51:20
Summa kronor	345		68:20	770		154:--	222:20

Björby den 28 maj 1952.

I tjänsten:

J. Lippert

förrättningsman

Biträdande gode män:

Adolf Andersson

Paul Persson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Bil. 4.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten A.					
		Rörledningen A - Aa.					
0+6-3+85	379	200 mm:s rör med frakt	m	379	3:-	1137:-	
0+6-0+25	19	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	19	1:-	19:-	
0+25-0+84	59	" " "	"	59	1:75	103:25	
0+84-0+88	4	" " "	"	4	4:-	16:-	
0+88-2+50	162	" " "	"	162	2:85	461:70	
2+50-3+33	83	" " "	"	83	2:60	215:80	
3+33-3+37	4	" " "	"	4	3:50	14:-	
3+37-3+85	48	" " "	"	48	2:40	115:20	
0+6		Rörledningsöga typ B	st	1	50:-	50:-	
0+89, 3+85		Brunn typ A, d=0,45 m	"	2	60:-	120:-	
		Arbetsledning och oförutsett				228:05	2480:-
		Rörledningen Aa - Ab - Ac					
3+85-5+74	189	150 mm:s rör med frakt	m	189	2:20	415:80	
3+85-3+91	6	Grävning, läggn. o. återfylln.	"	6	1:90	11:40	
3+91-5	109	" " "	"	109	2:10	228:90	
5-5+18	18	" " "	"	18	1:90	34:20	
5+18-5+36	18	" " "	"	18	2:50	45:-	
5+36-5+74	38	" " "	"	38	1:60	60:80	
5-5+2	2	Sprängning av berg	"	2	25:-	50:-	
5+2-5+12	10	" "	"	10	45:-	450:-	
5+12-5+18	6	" "	"	6	25:-	150:-	
5-5+18	18	Grusbädd för rörledning	"	18	0:65	11:70	
5+74-6+79	105	100 mm:s rör med frakt	"	105	1:30	136:50	
5+74-5+83	9	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	9	1:25	11:25	
5+83-5+90	7	" " "	"	7	1:55	10:85	
5+90-6+79	89	" " "	"	89	1:10	97:90	
5+74, 6+79		Brunn typ A, d=0,45 m	st	2	60:-	120:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Arbetsledning och oförutsett				185:70	2020:-
							4500:-
		Rörledningen Ab - Ad					
10-10+77	77	75 mm:s rör med frakt	m	77	0:90	69:30	
10-10+5	5	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	5	2:-	10:-	
10+5-10+50	45	" " "	"	45	1:45	65:25	
10+50-10+70	20	" " "	"	20	0:90	18:-	
10+70-10+77	7	" " "	"	7	1:45	10:15	
10+77		Brunn typ A, d=0,375 m	st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett				27:30	250:-
		Samfälligheten A summa kronor					4750:-
		Samfälligheten B.					
		Rörledningen B - Ba.					
15-18+55	355	200 mm:s rör med frakt	m	355	3:-	1065:-	
15-15+14	14	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	14	1:70	23:80	
15+14-16+58	144	" " "	"	144	2:80	403:20	
16+58-18+45	187	" " "	"	187	2:40	448:80	
18+45-18+51	6	" " "	"	6	2:80	16:80	
18+51-18+55	4	" " "	"	4	3:50	14:-	
15		Rörledningsöga typ B	st	1	50:-	50:-	
15+14 18+51, 18+55		Brunn typ A, d=0,45 m	"	3	60:-	180:-	
16+58		" " C, d=0,45 m	"	1	35:-	35:-	
		Arbetsledning och oförutsett				223:40	2460:-
		Rörledningen Ba - Bb - Bc.					
18+55-19+89	134	150 mm:s rör med frakt	m	134	2:20	294:80	
18+55-19+84	129	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	129	2:50	322:50	
19+84-19+89	5	" " "	"	5	3:-	15:-	
				Överföres		632:30	2460:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
				Överfört		632:30	2460:-
19+89-21+40	151	125 mm:s rör med frakt	m	151	1:80	271:80	
19+89-20+27	38	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	38	1:85	70:30	
20+27-21+40	113	" " "	"	113	1:35	152:55	
21+40-22+32	92	100 mm:s rör med frakt	"	92	1:30	119:60	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	92	1:55	142:60	
19+89 21+40, 22+32		Brunn typ A, d=0,45 m	st	3	60:-	180:-	
		Arbetsledning och oförutsett				160:85	1730:-
		Rörledningen Bb - Bd.					
25-25+80	80	100 mm:s rör med frakt	m	80	1:30	104:-	
25-25+75	75	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	75	1:55	116:25	
25+75-25+80	5	" " "	"	5	2:50	12:50	
25+80		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				27:25	320:-
		Samfälligheten B; summa kronor					4510:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten C.					
		Sträckan C - Ca - Cb - Cc.					
30+14-30+20	6	Justering av botten o. slänter	m	6	1:-	6:-	
30+20-32+50	230	200 mm:s rör med frakt	"	230	3:-	690:-	
30+20-30+40	20	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	20	1:10	22:-	
30+40-30+67	27	" " "	"	27	1:90	51:30	
30+67-31	33	" " "	"	33	2:80	92:40	
31-31+11	11	" " "	"	11	2:15	23:65	
31+11-32+50	139	" " "	"	139	1:90	264:10	
32+50-32+91	41	150 mm:s rör med frakt	"	41	2:20	90:20	
32+50-32+85	35	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	35	1:45	50:75	
32+85-32+91	6	" " "	"	6	3:50	21:-	
32+91-35+63	272	125 mm:s rör med frakt	"	272	1:80	489:60	
32+91-34+33	142	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	142	1:50	213:-	
34+33-34+37	4	" " "	"	4	3:-	12:-	
34+37-35	63	" " "	"	63	1:40	88:20	
35-35+63	63	" " "	"	63	1:70	107:10	
30+20		Rörledningsöga typ B	st	1	50:-	50:-	
30+67, 32+91 34+37, 35+63		Brunn typ A, d=0,45 m	"	4	60:-	240:-	
32+50		" " C, d=0,45 m	"	1	35:-	35:-	
		Arbetsledning och oförutsett				253:70	2800:-
		Rörledningen Ca - Cd.					
40-40+65	65	100 mm:s rör med frakt	m	65	1:30	84:50	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	65	2:15	139:75	
40+65		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				25:75	310:-
		Samfälligheten C, summa kronor					3110:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten D - E - F.					
		Rörledningen D - E.					
55-55+47	47	375 mm:s rör med frakt	m	47	7:25	340:75	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	47	1:90	89:30	
55+47-58+8	261	300 mm:s rör med frakt	"	261	5:65	1474:65	
55+47-56	53	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	53	1:55	82:15	
56-58+8	208	" " "	"	208	2:65	551:20	
55		Rörledningsöga typ B	st	1	60:-	60:-	
55+47		Brunn typ A, d=0,90 m	"	1	140:-	140:-	
56+44, 58+8		Brunn typ A, d=0,80 m	"	2	120:-	240:-	
		Arbetsledning och oförutsett				291:95	3270:-
		Rörledningen E - F.					
58+8-59+49	141	200 mm:s rör med frakt	m	141	3:-	423:-	
58+8-58+10	2	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	2	1:20	2:40	
58+10-58+13	3	" " "	"	3	4:-	12:-	
58+13-59+49	136	" " "	"	136	1:20	163:20	
59+48-59+49	1	Jordbro i jämnhöjd med markytan	st	1	10:-	10:-	
59+49		Brunn typ D, d=0,525 m	st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett				69:40	730:-
		Rörledningen F - Fa - Fb.					
59+49-61+3	151	225 mm:s rör med frakt	m	154	3:50	539:-	
59+49-60+60	111	Grävn. läggn. o. återfylln. till föreskriven höjd	"	111	1:90	210:90	
60+60-61+3	43	Grävn. läggn. o. återfylln. till föreskriven höjd	"	43	2:60	111:80	
60+3		Brunn typ Da, d=0,525 m	st	1	60:-	60:-	
61+15		Brunn typ Da, d=0,90 m		1	110:-	110:-	
				Överföres		1031:70	4000:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
				Överfört		1031:70	4000:-
59+49-61+3	154	Justering av flödesdikes botten m		154	0:30	46:20	
61+3-61+15	12	225 mm:s vägrör, grävn. genom vägen vid sidan av bef. rörbro, rörens läggning, vägbanans iordningsställande samt sättning av brunn typ D, d=0,525 m vid p. 61+3 utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län					
		Arbetsledning och oförutsett				102:10	1180:-
		Rörledningen Fb - Fc - Fd - Fe - Ff					
61+15-65+62	447	400 mm:s rör med frakt	m	447	9:15	4090:05	
61+15-64+10	295	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	295	3:50	1032:50	
64+10-64+14	4	" " "	"	4	6:-	24:-	
64+14-65+62	148	" " "	"	148	3:50	518:-	
65+62-66+30	68	300 mm:s rör med frakt	"	68	5:65	384:20	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	68	2:70	183:60	
62+53 64+10, 65+62		Brunn typ A, d=0,90 m	st	3	140:-	420:-	
66+30		" " A, d=0,80 m	"	1	120:-	120:-	
		Arbetsledning och oförutsett				677:65	7450:-
		Rörledningen Ff - Fg - Fh.					
66+30-67+64	134	225 mm:s rör med frakt	m	134	3:50	469:-	
66+30-66+60	30	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	30	3:-	90:-	
66+60-67+40	80	" " "	"	80	2:15	172:-	
67+40-67+64	24	" " "	"	24	2:75	66:-	
67+64-68+79	115	150 mm:s rör med frakt	"	115	2:20	253:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Grävn. läggn. o. återfylln.	m	115	2:50	287:50	
68+79–69+40	61	125 mm:s rör med frakt	"	61	1:80	109:80	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	61	1:85	112:85	
67+64		Brunn typ A, d=0,525 m	st	1	70:-	70:-	
68+79, 69+40		" " A, d=0,45 m	"	2	60:-	120:-	
		Arbetsledning och oförutsett				179:85	1930:-
		Flödesdiket Da – F.					
55a+7–57a+80	273	Schaktning av lera	m^3	295	2:80	826:-	
		Jordersättning enl. bil, K				222:20	
		Arbetsledning och oförutsett				81:80	1130:-
		Rörledningen Fa – Fä.					
105–105+8	8	100 mm:s rör med frakt	m	8	1:30	10:40	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	8	3:-	24:-	
105+8		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				5:60	100:-
		Rörledningen Fc – Fi – Fj.					
115–116+20	120	125 mm:s rör med frakt	m	120	1:80	216:-	
115–115+6	6	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	6	2:35	14:10	
115+6–115+50	44	" " "	"	44	1:85	81:40	
115+50–116+20	70	" " "	"	70	1:70	119:-	
120–120+72	72	100 mm:s rör med frakt	"	72	1:30	93:60	
120–120+60	60	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	60	2:15	129:-	
120+60–120+67	7	" " "	"	7	1:55	10:85	
120+67–120+72	5	" " "	"	5	1:10	5:50	
116+20		Brunn typ C, d=0,45 m	st	1	35:-	35:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
120+72		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				75:55	840:-
		Rörledningen Fi - Fk.					
125-125+84	84	75 mm:s rör med frakt	m	84	0:90	75:60	
125-125+49	49	Grävn. läggn, o. återfylln.	"	49	1:45	71:05	
125+49-125+84	35	" " "	"	35	1:-	35:-	
125+84		Brunn typ A, d=0,375 m	st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett				28:35	260:-
		Rörledningen Fd - Fm - Fn.					
135-136+68	168	125 mm:s rör med frakt	m	168	1:80	302:40	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	168	1:85	310:80	
136+68-137+36	68	100 mm:s rör med frakt	"	68	1:30	88:40	
136+68-137+31	63	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	63	1:55	97:65	
137+31-137+36	5	" " "	"	5	4:-	20:-	
136+68		Brunn typ C, d=0,45 m	st	1	35:-	35:-	
137+36		" " A, d=0,45 m	"	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				95:75	1010:-
		Rörledningen Fm - Fo.					
140-140+85	85	100 mm:s rör med frakt	m	85	1:30	110:50	
140-140+80	80	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	80	1:55	124:-	
140+80-140+85	5	" " "	"	5	4:-	20:-	
140+85		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				35:50	350:-
		Rörledningen Fd - Fl.					
125a-126a+70	170	150 mm:s rör med frakt	m	170	2:20	374:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Grävn. läggn. o. återfylln.	m	170	2:10	357:-	
126+98-128+90 159a+2-159a+92	289	100 mm:s rör med frakt	"	289	1:30	375:70	
126+98-127	2	Grävn. läggn, o. återfylln.	"	2	2:50	5:-	
127-127+50	50	" " "	"	50	1:25	62:50	
127+50-128+24	74	" " "	"	74	1:10	81:40	
128+24-128+28	4	" " "	"	4	3:-	12:-	
128+28-128+50	22	" " "	"	22	1:25	27:50	
128+50-128+70	20	" " "	"	20	1:70	34:-	
128+70-128+90 159a+2-159a+95	113	" " "	"	113	2:15	242:95	
159a+95-159a++99	4	" " "	"	4	3:-	12:-	
126a+70,128++24 159a+95,159a++99		Brunn typ A,d=0,45 m	st	4	60:-	240:-	
		Arbetsledning och oförutsett				185:95	2010:-
		Rörledningen Fe - Fr.					
155-156+16	116	225 mm:s rör med frakt	m	116	3:50	406:-	
155-155+5	5	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	5	3:-	15:-	
155+5-155+75	70	" " "	"	70	2:70	189:-	
155+75-156+16	41	" " "	"	41	3:-	123:-	
156+16-156+96	80	150 mm:s rör med frakt	"	80	2:20	176:-	
		Grävning, läggn. o. återfylln.	"	80	1:60	128:-	
156+96-157+83	87	125 mm:s rör med frakt	m	87	1:80	156:60	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	87	1:50	130:50	
156+16		Brunn typ A, d=0,525 m	st	1	70:-	70:-	
156+96,157+83		Brunn typ A, d=0,45 m	"	2	60:-	120:-	
		Arbetsledning och oförutsett				155:90	1670:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörledningen Fe - Fs - Ft.					
145a-146a+35 146+38-147+35	232	200 mm:s rör med frakt	m	232	3:-	696:-	
145a-146a+35	135	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	135	2:40	324:-	
146+38-147+29	91	" " "	"	91	2:85	259:35	
147+29-147+35	6	" " "	"	6	4:50	27:-	
147+35-147+92	57	100 mm:s rör med frakt	"	57	1:30	74:10	
147+35-147+50	15	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	15	1:10	16:50	
147+50-147+92	42	" " "	"	42	1:70	71:40	
147+92-149+46	154	75 mm:s rör med frakt	"	154	0:90	138:60	
147+92-148+1	9	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	9	1:95	17:55	
148+1-148+50	49	" " "	"	49	1:50	73:50	
148+50-148+98	48	" " "	"	48	1:40	67:20	
148+98-149+46	48	" " "	"	48	1:95	93:60	
147+29 147+35,147+92		Brunn typ A, d=0,45 m	st	3	60:-	180:-	
149+46		" " A, d=0,375 m	"	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett				211:20	2300:-
		Rörledningen Fs - Fu.					
150-151+27	127	75 mm:s rör med frakt	m	127	0:90	114:30	
150-150+16	16	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	16	1:45	23:20	
150+16-151+13	97	" " "	"	97	2:-	194:-	
151+13-151+27	14	" " "	"	14	1:45	20:30	
151+27		Brunn typ A, d=0,375 m	st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett				38:20	440:-
		Rörledningen Ff - Fw					
160a-160a+38	38	100 mm:s rör med frakt	m	38	1:30	49:40	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	38	1:10	41:80	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
160a+38		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				18:80	170:-
		Rörledningen Ff - Fx.					
90-90+74	74	150 mm:s rör med frakt	m	74	2:20	162:80	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	74	1:60	118:40	
90+74-93	226	75 mm:s rör med frakt	"	226	0:90	203:40	
90+74-91+50	76	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	76	1:45	110:20	
91+50-92+80	130	" " "	"	130	2:-	260:-	
92+80-92+92	12	" " "	"	12	1:45	17:40	
92+92-93	8	" " "	"	8	4:-	32:-	
90+74		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-	
93		" " A, d=0,375 m	"	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett				105:80	1120:-
		Rörledningen Fg - Fy - Fz.					
160-160+66	66	200 mm:s rör med frakt	m	66	3:-	198:-	
160-160+50	50	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	50	2:40	120:-	
160+50-160+66	16	" " "	"	16	1:90	30:40	
160+66-162+45	179	100 mm:s rör med frakt	"	179	1:30	232:70	
160+66-161	34	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	34	1:55	52:70	
161-161+50	50	" " "	"	50	1:10	55:-	
161+50-162+30	80	" " "	"	80	1:25	100:-	
162+30-162+45	15	" " "	"	15	1:10	16:50	
160+66, 162+45		Brunn typ A, d=0,45m	st	2	60:-	120:-	
		Arbetsledning och oförutsett				94:70	1020:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörledningen Fy - Få.					
165-165+79	79	150 mm:s rör med frakt	m	79	2:20	173:80	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	79	2:50	197:50	
165+79-166+95	116	125 mm:s rör med frakt	"	116	1:80	208:80	
165+79-165+84	5	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	5	1:70	8:50	
165+84-166+91	107	" " "	"	107	1:50	160:50	
166+91-166+95	4	" " "	"	4	1:70	6:80	
165+79,166+95		Brunn typ A, d=0,45 m	st	2	60:-	120:-	
		Arbetsledning och oförutsett				84:10	960:-
		Rörledningen E - Eb.					
80-81+81	181	300 mm:s rör med frakt	m	181	5:65	1022:65	
80-80+44	44	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	44	1:75	77:-	
80+44-80+49	5	" " "	"	5	4:50	22:50	
80+49-80+80	31	" " "	"	31	1:75	54:25	
80+80-81+81	101	" " "	"	101	2:65	267:65	
80+49,81+81		Brunn typ A, d=0,80 m	st	2	120:-	240:-	
		Arbetsledning och oförutsett				165:95	1850:-
		Rörledningen Eb - Ec - Ed.					
81+81-81+60	279	250 mm:s rör med frakt	m	279	3:85	1074:15	
81+81-81+84	3	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	3	4:-	12:-	
81+84-82+92	108	" " "	"	108	2:40	259:20	
82+92-82+96	4	" " "	"	4	4:-	16:-	
82+96-83+56	60	" " "	"	60	2:40	144:-	
83+56-83+60	4	" " "	"	4	4:-	16:-	
83+60-84+60	100	" " "	"	100	2:95	295:-	
84+60-85+74	114	125 mm:s rör med frakt	"	114	1:80	205:20	
84+60-85	40	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	40	1:85	74:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
85–85+4	4	Grävn. läggn. o. återfylln.	m	4	3:–	12:–	
85+4–85+50	46	" " "	"	46	1:85	85:10	
85+50–85+74	24	" " "	"	24	1:50	36:–	
85+74		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:–	60:–	
83+35,84+60		" " A, d=0,60 m	"	2	90:–	180:–	
		Arbetsledning och oförutsett				241:35	2710:–
		Rörledningen Eb – Ee.					
90–91+2	102	100 mm:s rör med frakt	m	102	1:30	132:60	
90–90+5	5	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	5	2:15	10:75	
90+5–90+97	92	" " "	"	92	1:70	156:40	
90+97–91+2	5	" " "	"	5	1:55	7:75	
91+2		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:–	60:–	
		Arbetsledning och oförutsett				32:50	400:–
		Rörledningen Ec – Ef.					
100–100+88	88	100 mm:s rör med frakt	m	88	1:30	114:40	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	88	2:15	189:20	
100+88–101+20	32	75 mm:s rör med frakt	"	32	0:90	28:80	
		Grävn. läggn, o. återfylln.	"	32	0:90	28:80	
100+88		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:–	60:–	
101+20		" " A, d=0,375 m	"	1	50:–	50:–	
		Arbetsledning och oförutsett				48:80	520:–
		Rörledningen Ec – Eg – Eh.					
95–95+96	96	225 mm:s rör med frakt	m	96	3:50	336:–	
95–95+5	5	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	5	3:–	15:–	
95+5–95+91	86	" " "	"	86	2:70	232:20	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
95+91-95+96	5	Grävn. läggn. o. återfylln.	m	5	3:-	15:-	
95+96-96+62	66	200 mm:s rör med frakt	"	66	3:-	198:-	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	66	2:40	158:40	
95+96		Brunn typ A, d=0,525 m	st	1	70:-	70:-	
96+62		Brunn typ A, d=0,45 m	"	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				105:40	1190:-
		Rörledningen Eg - Ei.					
195-196+35	135	100 mm:s rör med frakt	m	135	1:30	175:50	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	135	2:15	290:25	
196+35		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				54:25	580:-
		Rörledningen Eh - Ej - Ek.					
200-201+33	133	150 mm:s rör med frakt	m	133	2:20	292:60	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	133	2:50	332:50	
201+33-202+65	132	100 mm:s rör med frakt	"	132	1:30	171:60	
201+33-201+52	19	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	19	2:15	40:85	
201+52-202+65	113	" " "	"	113	1:70	192:10	
202+65-203+18	53	75 mm:s rör/med frakt	"	53	0:90	47:70	
202+65-202+88	23	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	23	1:95	44:85	
202+88-203+18	30	" " "	"	30	0:90	27:-	
201+33, 202+65		Brunn typ A, d=0,45 m	st	2	60:-	120:-	
203+18		" " C, d=0,375 m	"	1	30:-	30:-	
		Arbetsledning och oförutsett				130:80	1430:-
		Rörledningen Ej - El - Em.					
205a-205a+62	62	125 mm:s rör med frakt	m	62	1:80	111:60	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Grävn. läggn. o. återfylln.	m	62	1:85	114:70	
205a+62-206a+ +57	95	100 mm:s rör med frakt	"	95	1:30	123:50	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	95	1:25	118:75	
205a+62,206a+ +57		Brunn typ A, d=0,45 m	st	2	60:-	120:-	
		Arbetsledning och oförutsett				61:45	650:-
		Rörledningen E1 - En.					
206+66-207+37	71	100 mm:s rör med frakt	m	71	1:30	92:30	
206+66-206+72	6	Grävn. läggn, o. återfylln.	"	6	2:15	12:90	
206+72-207+22	50	" " "	"	50	1:70	8:50	
207+22-207+37	15	" " "	"	15	2:-	30:-	
207+37		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				16:30	220:-
		Samfälligheten D-E-F; summa kronor					37490:-
		Samfälligheten E.					
		Rörledningen E - Ea.					
70-71+34	134	100 mm:s rör med frakt	m	134	1:30	174:20	
70-70+60	60	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	60	0:75	75:-	
70+60-70+84	24	" " "	"	24	1:10	26:40	
70+84-70+87	3	" " "	"	3	2:50	7:50	
70+87-71+30	43	" " "	"	43	1:25	53:75	
71+30-71+34	4	" " "	"	4	3:-	12:-	
71+34		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				41:15	420:-
		Samfälligheten E; summa kronor					420:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten G.					
		Rörledningen G - Ga - Gb.					
215-215+6	6	225 mm:s rör med frakt	m	6	3:50	21:-	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	6	1:85	11:10	
215+6-215+14	8	225 mm:s vägrör, grävn. gm. vägen, rörens läggning, återfyllning och vägbanans iordningställande bekostas av företaget.				300:-	
215+14-216+36	122	200 mm:s rör med frakt	m	122	3:-	366:-	
215+14-216	86	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	86	2:80	240:80	
216-216+36	36	" " "	"	36	3:75	135:-	
216+36-216+87	51	100 mm:s rör med frakt	"	51	1:30	66:30	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	51	2:15	109:65	
215		Rörledningsöga typ B	st	1	50:-	50:-	
215+14		Brunn typ A, d=0,525 m	"	1	70:-	70:-	
216+36		" " C, d=0,45 m	"	1	35:-	35:-	
216+87		" " A, d=0,45 m	"	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				145:15	1610:-
		Rörledningen Ga - Gc.					
216a+36-217a+85	149	200 mm:s rör med frakt	m	149	3:-	447:-	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	149	2:40	357:60	
217a+85-219a	115	150 mm:s rör med frakt	"	115	2:20	253:-	
217a+85-218a+80	95	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	95	1:60	152:-	
218a+80-219a	20	" " "	"	20	1:45	29:-	
219a-219a+71	71	100 mm:s rör med frakt	"	71	1:30	92:30	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	71	1:55	110:05	
219a+71-220a+30	59	75 mm:s rör med frakt	"	59	0:90	53:10	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Grävn. läggn. o. återfylln.	m	59	1:45	85:55	
217a+85 219a, 219a+71		Brunn typ A, d=0,45 m	st	3	60:-	180:-	
220a+30		" " A, d=0,375 m	"	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett				180:40	1990:-
		Samfälligheten G; summa kronor					3600:-
		Sämfälligheten H.					
		Rörledningen H - Ha -Hb.					
180-180+59	59	150 mm:s rör med frakt	m	59	2:20	129:80	
180-180+13	13	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	13	1:30	16:90	
180+13-180+59	46	" " "	"	46	1:60	73:60	
180+59-182+58	199	125 mm:s rör med frakt	"	199	1:80	358:20	
180+59-180+80	21	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	21	1:50	31:50	
180+80-181+50	70	" " "	"	70	1:85	129:50	
181+50-182	50	" " "	"	50	2:15	107:50	
182-182+58	58	" " "	"	58	1:85	107:30	
182+58-183+41	83	100 mm:s rör med frakt	"	83	1:30	107:90	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	83	2:35	195:05	
180		Rörledningsöga typ A	st	1	40:-	40:-	
180+59 182+58, 183+41		Brunn typ A, d=0,45 m	"	3	60:-	180:-	
		Arbetsledning och oförutsett				142:75	1620:-
		Rörledningen Ha - Hc.					
185-186+36	136	100 mm:s rör med frakt	m	136	1:30	176:80	
185-186	100	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	100	1:70	170:-	
186-186+36	36	" " "	"	36	1:30	46:80	
185+94, 186+36		Brunn typ A, d=0,45 m	st	2	60:-	120:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Arbetsledning och oförutsett				156:40	570:-
		Rörledningen Ha - Hd.					
190-190+84	84	75 mm:s rör med frakt	m	84	0:90	75:60	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	84	2:-	168:-	
190+84		Brunn typ A, d=0,375 m	st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett				26:40	320:-
		Samfälligheten H; summa kronor					2510:-
		Samfälligheten I.					
		Rörledningen I - Ia.					
175-176+39	139	250 mm:s rör med frakt	m	139	3:85	535:15	
175-175+24	24	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	24	1:35	32:40	
175+24-175+46	22	" " "	"	22	2:40	52:80	
175+46-175+50	4	" " "	"	4	4:-	16:-	
175+50-176	50	" " "	"	50	2:40	120:-	
176-176+39	39	" " "	"	39	1:50	58:50	
176+39-176+99	60	300 mm:s rör med frakt	"	60	3:75x	225:-	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	60	1:30	78:-	
175		Rörledningsöga typ B	st	1	55:-	55:-	
175+50		Brunn typ A, d=0,60 m	"	1	90:-	90:-	
176+39		Förminskningsrör 300x225 mm	"	1	12:65	12:65	
176+99		Brunn typ A, d=0,80 m	"	1	90:-x	90:-	
		Arbetsledning och oförutsett				134:50	1500:-
		xRören inköpta före 1950.					
		Samfälligheten I; summa kronor					1500:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten Ka.					
		Rörledningen K - Ka.					
10-11+3	103	100 mm:s rör med frakt	m	103	1:30	133:90	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	103	1:10	113:30	
11+3		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				32:80	340:-
		Samfälligheten Ka; summa kronor					340:-
		Samfälligheten Kb.					
		Rörledningen K - Kb.					
85-85+88	88	75 mm:s rör med frakt	m	88	0:90	79:20	
85-85+40	40	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	40	0:90	36:-	
85+40-85+64	24	" " "	"	24	1:50	36:-	
85+64-85+88	24	" " "	"	24	2:-	48:-	
85+88		Brunn typ A, d=0,375 m	st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett				30:80	280:-
		Samfälligheten Kb; summa kronor					280:-
		Samfälligheten L.					
		Rörledningen L - La.					
80-81+24	124	125 mm:s rör med frakt	m	124	1:80	223:20	
80-80+15	15	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	15	1:50	22:50	
80+15-80+40	25	" " "	"	25	1:70	42:50	
80+40-81+24	84	" " "	"	84	1:40	117:60	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
81+24-83+51	227	100 mm:s rör med frakt	m	227	1:30	295:10	
81+24-81+50	26	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	26	1:10	28:60	
81+50-82+71	121	" " "	"	121	1:70	205:70	
82+71-82+74	3	" " "	"	3	3:50	10:50	
82+74-83+51	77	" " "	"	77	1:25	96:25	
80		Rörledningsöga typ A	st	1	40:-	40:-	
81+24 82+71, 83+51		Brunn typ A, d=0,45 m	"	3	60:-	180:-	
		Arbetsledning och oförutsett				128:05	1390:-
		Samfälligheten L, summa kronor					1390:-
		Samfälligheten M.					
		Rörledningen M - Ma.					
0-1+24	124	300 mm:s rör med frakt	m	124	5:65	700:60	
0-0+13	13	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	13	1:55	20:15	
0+13-0+17	4	" " "	"	4	3:50	14:-	
0+17-0+32	15	" " "	"	15	2:40	36:-	
0+32-1	68	" " "	"	68	2:65	180:20	
1-1+24	24	" " "	"	24	1:75	42:-	
0		Rörledningsöga typ B	st	1	55:-	55:-	
1+24		Brunn typ A, d=0,80 m	"	1	120:-	120:-	
		Arbetsledning och oförutsett				112:05	1280:-
		Rörledningen Ma - Mb - Mc.					
1+24-2+60	136	300 mm:s rör med frakt	m	136	5:65	768:40	
1+24-1+60	36	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	36	1:75	63:-	
1+60-2+60	100	" " "	"	100	2:65	265:-	
2+60-2+66	6	250 mm:s rör med frakt	"	6	3:85	23:10	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Grävn. läggn. o. återfylln.	m	6	5:-	30:-	
2+60		Brunn typ A, d=0,80 m	st	1	120:-	120:-	
2+66		Brunn typ A, d=0,60 m	"	1	90:-	90:-	
		Arbetsledning och oförutsett				140:50	1500:-
		Rörledningen Mc - Md - Me - Mf.					
2+66-4	134	250 mm:s rör med frakt	m	134	3:85	515:90	
		Grävning, läggn. o. återfylln.	"	134	2:40	321:60	
4a-5a+60	160	225 mm:s rör med frakt	"	160	3:50	560:-	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	160	3:-	480:-	
6+40-7+50 7a+50-7a+84	144	200 mm:s rör med frakt	"	144	3:-	432:-	
6+40-7	60	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	60	1:90	114:-	
7-7+50	50	" " "	"	50	2:40	120:-	
7a+50-7a+84	34	" " "	"	34	2:80	95:20	
4		Brunn typ A, d=0,60 m	st	1	90:-	90:-	
5a+60		Brunn typ A, d=0,525 m	"	1	70:-	70:-	
7a+84		Brunn typ A, d=0,45 m	"	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				281:30	3140:-
		Rörledningen Mb - Mv.					
95-95+75	75	100 mm:s rör med frakt	m	75	1:30	97:50	
95-95+71	71	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	71	1:10	78:10	
95+71-95+75	4	" " "	"	4	2:50	10:-	
95+75		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				24:40	270:-
		Rörledningen Mc - Mx.					
45-46+92	192	150 mm:s rör med frakt	m	192	2:20	422:40	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
45-45+7	7	Grävn. läggn. o. återfylln.	m	7	1:90	13:30	
45+7-46+92	185	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	185	1:60	296:-	
46+92-48+11	119	125 mm:s rör med frakt	"	119	1:80	214:20	
		Grävn. läggn. o, återfylln.	"	119	1:60	190:40	
48+11-49+19	108	75 mm:s rör med frakt	"	108	0:90	97:20	
48+11-48+60	49	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	49	0:90	44:10	
48+60-49+19	59	" " "	"	59	1:45	85:55	
46+92, 48+11		Brunn typ A, d=0,45 m	st	2	60:-	120:-	
49+19		" " A, d=0,375 m	"	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett				156:85	1690:-
		Rörledningen Md - My.					
4-5+35	135	125 mm:s rör med frakt	m	135	1:80	243:-	
4-5	100	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	100	1:50	150:-	
5-5+35	35	" " "	"	35	1:35	47:25	
5+35		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				49:75	550:-
		Rörledningen Me - Mz.					
40-41+47	147	125 mm:s rör med frakt	m	147	1:80	264:60	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	147	1:50	220:50	
41+47		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				54:90	600:-
		Rörledningen Mf - Mg - Mh.					
15-16+10	110	150 mm:s rör med frakt	m	110	2:20	242:-	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	110	1:60	176:-	
16+10-17+56	146	100 mm:s rör med frakt	"	146	1:30	189:80	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
16+10-16+33	23	Grävn. läggn. o. återfylln.	m	23	2:15	49:45	
16+33-16+51	18	" " "	"	18	1:10	19:80	
16+51-16+54	3	" " "	"	3	1:55	4:65	
16+54-16+61	7	" " "	"	7	1:10	7:70	
16+61-16+66	5	" " "	"	5	1:55	7:75	
16+66-17+56	90	" " "	"	90	1:10	99:-	
16+10 16+61, 17+56		Brunn typ A, d=0,45 m	st	3	60:-	180:-	
		Arbetsledning och oförutsett				93:85	1070:-
		Rörledningen Mg - Mj.					
20-20+80	80	100 mm:s rör med frakt	m	80	1:30	104:-	
20-20+21	21	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	21	2:15	45:15	
20+21-20+46	25	" " "	"	25	1:70	42:50	
20+46-20+50	4	" " "	"	4	2:15	8:60	
20+50-20+80	30	" " "	"	30	1:70	51:-	
20+80-21+70	90	75 mm:s rör med frakt	"	90	0:90	81:-	
20+80-21	20	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	20	1:45	29:-	
21-21+70	70	" " "	"	70	2:-	140:-	
20+80		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-	
21+70		" " A, d=0,375 m	"	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett				58:75	670:-
		Samfälligheten M; summa kronor					10770:-
		Samfälligheten Ma.					
		Rörledningen Ma - Mk - Ms.					
50-53+78	378	200 mm:s rör med frakt	m	378	3:-	1134:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
50-51+4	104	Grävn. läggn. o. återfylln.	m	104	1:90	197:60	
51+4-51+11	7	" " "	"	7	4:50	31:50	
51+11-53+78	267	" " "	"	267	1:75	467:25	
53+78-55+11	133	75 mm:s rör med frakt	"	133	0:90	119:70	
53+78-53+83	5	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	5	2:50	12:50	
53+83-55+11	128	" " "	"	128	0:90	115:20	
51+11 52+66, 53+78		Brunn typ A, d=0,45 m	st	3	60:-	180:-	
55+11		" " A, d=0,375 m	"	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett				232:25	2540:-
		Rörledningen Mk - Ml - Mm.					
65+66+74	174	150 mm:s rör med frakt	m	174	2:20	382:80	
65-65+5	5	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	5	2:75	13:75	
65+5-65+60	55	" " "	"	55	1:90	104:50	
65+60-66+74	114	" " "	"	114	2:50	285:-	
65+88		Brunn typ C, d=0,45 m	st	1	35:-	35:-	
66+74		" " A, d=0,45 m	"	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				88:95	970:-
		Rörledningen Mm - Mn - Mu.					
66+74-67+44	70	125 mm:s rör med frakt	m	70	1:80	126:-	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	70	1:85	129:50	
67+44-67+64	20	75 mm:s rör med frakt	"	20	0:90	18:-	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	20	1:45	29:-	
67+44		Brunn typ C, d=0,45 m	st	1	35:-	35:-	
67+64		" " A, d=0,375 m	"	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett				72:50	430:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörledningen Mn - Mo.					
70-71+14	114	125 mm:s rör med frakt	m	114	1:80	205:20	
70-70+80	80	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	80	1:85	148:-	
70+80-71+9	29	" " "	"	29	1:50	43:50	
71+9-71+14	5	" " "	"	5	3:50	17:50	
71+14		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				45:80	520:-
		Rörledningen MO - Mp.					
71+14-72+8	94	100 mm:s rör med frakt	m	94	1:30	122:20	
71+14-71+18	4	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	4	1:10	4:40	
71+18-71+64	46	" " "	"	46	1:55	71:30	
71+64-71+68	4	" " "	"	4	2:50	10:-	
71+68-72+8	40	" " "	"	40	1:10	44:-	
71+68- 72+8		Brunn typ A, d=0,45 m	st	2	60:-	120:-	
		Arbetsledning och oförutsett				38:10	410:-
		Rörledningen M1 - Mt.					
105-105+33	33	75 mm:s rör med frakt	m	33	0:90	29:70	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	33	1:95	64:35	
105+33		Brunn typ A, d=0,375 m	st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett				15:95	160:-
		Samfälligheten Ma; summa kronor					5030:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten N.					
		Rörledningen N - Na - Nb.					
75-77+53	253	100 mm:s rör med frakt	m	253	1:30	328:90	
75-75+6	6	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	6	1:15	6:90	
75+6-75+80	74	" " "	"	74	1:10	81:40	
75+80-76+94	114	" " "	"	114	1:25	142:50	
76+94-77	6	" " "	"	6	2:15	12:90	
77-77+6	6	" " "	"	6	3:50	21:-	
77+6-77+12	6	" " "	"	6	1:55	9:30	
77+12-77+53	41	" " "	"	41	1:10	45:10	
77+53-77+99	46	75 mm:s rör med frakt	"	46	0:90	41:40	
77+53-77+93	40	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	40	0:90	36:-	
77+93-77+99	6	" " "	"	6	1:45	8:70	
75		Rörledningsöga typ A	st	1	35:-	35:-	
77+6		Brunn typ A, d=0,45 m	"	1	60:-	60:-	
77+52		Brunn typ C, d=0,45 m	"	1	35:-	35:-	
77+99		Brunn typ A, d=0,375 m	"	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett				95:90	1010:-
		Rörledningen Na - Nc.					
60-60+28	28	100 mm:s rör med frakt	m	28	1:30	36:40	
		Grävn. läggn. o. återfylln.	"	28	1:55	43:40	
60+28		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				10:20	150:-
		Samfälligheten N; summa kronor					1160:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag.				
		Samfälligheten A.				
0-3+85	385	Rörledningen A - Aa				2480:-
3+85-6+79	294	" Aa - Ab - Ac				2020:-
10-10+77	77	" Ab - Ad				250:-
	756		Summa kronor			4750:-
		Samfälligheten B.				
15-18+55	355	Rörledningen B - Ba				2460:-
18+55-22+32	377	" Ba - Bb - Bc				1730:-
25-25+80	80	" Bb - Bd				320:-
	812		Summa kronor			4510:-
		Samfälligheten C.				
30+14-35+63	549	Sträckan C - Ca - Cb - Cc.				2800:-
40-40+65	65	Rörledningen Ca - Cd				310:-
	614		Summa kronor			3110:-
		Samfälligheten D - E - F.				
55-58+8	308	Rörledningen D - E				3270:-
58+8-59+49	141	Sträckan E - F				730:-
59+49-61+15	166	" F - Fa - Fb				1180:-
61+15-66+30	515	Rörledningen Fb - Fc - Fd - Fe - Ff				7450:-
66+30-69+40	310	" Ff - Fg - Fh				1930:-
55a+7-57a+80	273	Flödesdiket Da - F				1130:-
105-105+8	8	Rörledningen Fa - Fä				100:-
115-116+20 120-120+72	192	" Fc - Fi - Fj				840:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
125-125+84	84	Rörledningen Fi - Fk				260:-
135-137+36	236	" Fd - Fm - Fn				1010:-
140-140+85	85	" Fm - Fo				350:-
125a-126a+70 126+98-128+90 159a+2-159a+99	459	" Fd - Fl				2010:-
155-157+83	283	" Fe - Fr				1670:-
145a-146a+35 146+38-149+46	443	" Fe - Fs - Ft				2300:-
150-151+27	127	" Fs - Fu				440:-
160a-160a+38	38	" Ff - Fv				170:-
90-93	300	" Ff - Fx				1120:-
160-162+45	245	" Fg - Fy - Fz				1020:-
165-166+95	195	" Fy - Få				960:-
80-81+81	181	" E - Eb				1850:-
81+81-85+74	393	" Eb - Ec - Ed				2710:-
90-91+2	102	" Eb - Ee				400:-
100-101+20	120	" Ec - Ef				520:-
95-96+62	162	" Ec - Eg - Eh				1190:-
195-196+35	135	" Eg - Ei				580:-
200-203+18	318	" Eh - Ej - Ek				1430:-
205a-206a+57	157	" Ej - El - Em				650:-
206+66-207+37	71	" El - En				220:-
	6047			Summa kronor		37490:-
		Samfälligheten E.				
70-71+34	134	Rörledningen E - Ea		Summa kronor		420:-
		Samfälligheten G.				
215-216+87	187	Rörledningen G - Ga - Gb				1610:-
216a+36-220a++30	394	" Ga - Gc				1990:-
	581			Summa kronor		3600:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten H.				
180-183+41	341	Rörledningen H - Ha - Hb				1620:-
185-186+36	136	" Ha - Hc				570:-
190-190+84	84	" Ha - Hd				320:-
	561		Summa kronor			2510:-
		Samfälligheten I.				
175-176+99	199	Rörledningen I - Ia	Summa kronor			1500:-
		Samfälligheten Ka.				
10-11+3	103	Rörledningen K - Ka	Summa kronor			340:-
		Samfälligheten Kb.				
85-85+88	88	Rörledningen K - Kb	Summa kronor			280:-
		Samfälligheten L.				
80-83+51	351	Rörledningen L - La	Summa kronor			1390:-
		Samfälligheten M.				
0-1+24	124	Rörledningen M - Ma				1280:-
1+24-2+66	142	" Ma - Mb - Mc				1500:-
2+66-4 4a-7a+84	518	" Mc - Md - Me - Mf				3140:-
95-95+75	75	" Mb - Mv				270:-
45-49+19	419	" Mc - Mx				1690:-
4-5+35	135	" Md - My				550:-
40-41+47	147	" Me - Mz				600:-
15-17+56	256	" Mf - Mg - Mh				1070:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
20-21+70	170	Rörledningen Mg - Mj				670:-
	1986		Summa kronor			10770:-
		Samfälligheten Ma.				
50-55+11	511	Rörledningen Ma - Mk - Ms				2540:-
65-66+74	174	" Mk - Ml - Mm				970:-
66+74-67+64	90	" Mm - Mn - Mu				430:-
70-71+14	114	" Mn - Mo				520:-
71+14-72+8	94	" Mo - Mp				410:-
105-105+33	33	" Ml - Mt				160:-
	1016		Summa kronor			5030:-
		Samfälligheten N.				
75-77+99	299	Rörledningen N - Na - Nb				1010:-
60-60+28	28	" Na - Nc				150:-
	327		Summa kronor			1160:-
		Slutsammandrag.				
	756	Samfälligheten A				4750:-
	812	" B				4510:-
	614	" C				3110:-
	6047	" D - E - F				37490:-
	134	" E				420:-
	581	" G				3600:-
	561	" H				2510:-
	199	" I				1500:-
	103	" Ka				340:-

86

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	88	Samfälligheten Kb				280:-
	351	" L				1390:-
	1986	" M				10770:-
	1016	" Ma				5030:-
	327	" N				1160:-
	13575		Summa kronor			76860:-

Bjärby den 28 maj 1952.

I tjänsten:

J. Lippert

förrättningsman

Lantbruksstyrelsen n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

Bil. M.

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrör en till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sverigas Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0.30 m.tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets rörledningsögon,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

<u>för samfälligheterna A och B</u> inhugget kors i berg c:a 124 m. sydost om p. Aa å höjden +6.79 m.,

<u>för samfälligheten C</u> inhugget kors i berg c:a 58 m väster om p. Ca å höjden +7.845 m,

för samfälligheterna D - E - F och E inhugget kors i berg c:a 62 m väster om p. 61+8 3 å höjden +7.93 m.,

för samfälligheten G inhugget kors i berg c:a 75 m öster p. 218a+50 å höjden +8.92 m.,

för samfälligheterna H och I inhugget kors i berg c:a 156 m. sydost om p.Ha å höjden +7.32 m.,

för samfälligheterna Ka och Kb inhugget kors i berg c:a 60 m. nordväst om p. K å höjden +9.745 m.,

för samfälligheten L inhugget kors i berg c:a 90 m. norr om p. La å höjden +10.47 m.,

för samfälligheterna M och Ma inhugget kors i jordfast sten c:a 40 m. norr om p. Mx å höjden +11.22 m. och

för samfälligheten N inhugget kors i berg c:a 71 m. söder om p. Nc å höjden +10.76 m.

Bjärby den 28 maj 1952.

I tjänsten:

J. Lippert

förrättningsman

Bilaga N. I

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.(Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		ANDEL I KOSTNAD FÖR								Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				D-E, E-F, Da-F.		E-Eb-Ee-Ed, Eb-Ee, Ec--Ef, Ec-Eg--Eh, Eg-Ei, Eh-Ej-Ek, Ej-El-Em, El-En.		F-Fa-Fb-Fc-Fd--Fe-Ff-Fg-Fh, Fa-Fä, Fc-Fi--Fj, Fi-Fk, Fd-Fm-Fn, Fm--Fo, Fd-Fl, Fe-Fr, Fe-Fs--Ft, Fs-Fu, Ff--Fv, Ff-Fx, Fg--Fy-Fz, Fy-Få.		Summa		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
				Samfälligheten D - E - F.								
										2960	-	0.914907
I	51-59	3235	30	5130	-					(5130	-	1.5856334)
II	30-32,60-97, 114-115	28622	-	240	-	9550	-			9790	-	0.342045
III	116-183,197--208	54437	60	1930	-			22810	-	24740	-	0.454465
I+III		57672	90							27940	-	0.484456
I+II		31857	30							14680	-	0.460805
I-III		86294	90							37490	-	0.434441

Härav framgår att samfälligheten D - E - F skall uppdelas på tre avdelningar: avd.I med relativkostnad 0.914907

avd.II - " - 0.342045 och

avd. III - " - 0.454465

Björby den 28 maj 1952.

I tjänsten:

J. Lippert
förrättningsman

Bilaga N. II

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.(Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		ANDEL I KOSTNAD FÖR								Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				M-Ma		Ma-Mb-Mc-Md-Me-Mf, Mb-Mv, Md-My, Me-Mz, Mf-Mg-Mh, Mg-Mj, Me-Mx		Ma-Mk-Ms Mk-Ml-Mm Ml-Mt		Mm-Mn-Mu Mn-Mo, Mo-Mp		Summa	
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
				Samfälligheten M.										
I	217,218	1052	10	1280	-							1030 -		0.978994
												(1280 - | | 1.216614)
II	219-245,270-280	34459	50	250	-	9490	-					9740	-	0.282651
I+II		35511	60									10770	-	0.303281
	Härav framgår att samfälligheten M skall uppdelas på två avdelningar:													
	avd. I med relativkostnad 0.978994 och													
	avd. II - " - 0.282651.													
				Samfälligheten Ma.										
I	246-253	5103	70					3670	-			3200 -		0.626996
												(3670 - | | 0.719086)
II	254-256,261-268	3623	30					470	-	1360	-	1830	-	0.505064
I+II		8727	-									5030	-	0.576372
	Härav framgår att samfälligheten Ma skall uppdelas på två avdelningar:													
	avd. I med relativkostnad 0.626996													
	avd. II - " - 0.505064.													

Bjärby den 28 maj 1952.

I tjänsten:

J. Lippert

J. Lippert
assistent

Bil. O.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Ås socken.						
Samfälligheten A.						
Lanna Skattegården 1^{34}						
Axel Anderssons dödsbo	S	2119:--		1237:35	26,050	
Lanna Skattegården 1^{33}						
Albin Andersson	S	6015:50		3512:65	73,950	
Summa		8134:50		4750:--	100,000	4,316
Samfälligheten B.						
Lanna Skattegården 1^{34}						
Axel Anderssons dödsbo	S	4870:60		1900:82	42,147	
Lanna Skattegården 1^{33}						
Albin Andersson	S	6685:70		2609:18	57,853	
Summa		11556:30		4510:--	100,000	6,131
Samfälligheten C.						
Lanna Skatteg:n 1^{34}, 1^{2-3}, 1^{15-20}						
Axel Anderssons dödsbo	S	8031:--		3110:--	100,000	4,261
Samfälligheten D - E - F.						
Lanna Skattegården 1^{34}						
Axel Anderssons dödsbo	S					
avd. II		3402:--	1163:63	1163:63	3,104	
Lanna Skattegården 1^{8}						
Viktor Andersson	S					
avd. I		3235:30	2960:--			
avd. II		12747:10	4360:08	7320:08	19,525	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Lanna Skattegården 1[13]						
Gustavsgården 2[5]						
Karl Berndtsson	S					
avd. II		6416:60	2194:76	2194:76	5,854	
Lanna Skattegården av 1[12]						
Karl Johansson	S					
avd. II		3144:--	1075:39	1075:39	2,869	
Lanna Skattegården av 1[12]						
Martin Andersson	S					
avd. II		1854:90	634:46	634:46	1,692	
Bjärby socken.						
Gamla Bjärby 1[19-24]						
Gustav Andreasson	S					
avd. II		1057:40	361:68			
avd. III		38240:10	17378:80	17740:48	47,321	
Töfta Säteri 1[11]						
Johan Andersson	S					
avd. III		4296:--	1952:38	1952:38	5,208	
Töfta Säteri 1[12]						
Einar Solberg	S					
avd. III		3000:20	1363:49	1363:49	3,637	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Stora Torpa 4[1]						
Knut Magnusson	S					
avd. III		8901:30	4045:33	4045:33	10,790	
Summa		86294:90		37490:--	100,000	45,781
Samfälligheten E.						
Lanna Skattegården 1[34]						
Axel Anderssons dödsbo	S	1133:--		420:--	100,000	0,601
Samfälligheten G.						
Grästorps köping.						
Stadsägan nr 306 (L:a Västölet 1[9]) Fridhem						
Maria Fredriksson	S	7139:40		2722:08	75,613	
Bjärby socken.						
Lilla Västölet 1[15,16] (Gaddeberga)						
Axel Franzén	S	2002:--		763:31	21,203	
Gamla Bjärby 1[19-24]						
Gustav Andreasson	S	300:60		114:61	3,184	
Summa		9442:--		3600:--	100,000	5,009

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten H.						
Töfta Säteri 1:12						
Einar Solberg	S	9448:70		2510:--	100,000	5,013
Samfälligheten I.						
Töfta Säteri 1:12						
Einar Solberg	S	1281:20		1250:--x)	100,000	0,680
Samfälligheten Ka.						
Gamla Bjärby 1:16						
Frans Stålfelt	S	920:--		340:--	100,000	0,488
Samfälligheten Kb.						
Stora Torpa 4:1						
Knut Magnusson	S	729:80		280:--	100,000	0,387
Samfälligheten L.						
Stora Torpa 4:1						
Knut Magnusson	S	5775:50		1390:--	100,000	3,064
Samfälligheten M.						
Stora Torpa 4:1						
Knut Magnusson	S					
avd. I		1052:10	1030:--			
avd. II		26613:60	7522:35	8552:35	79,409	

x) Se utlåtandet.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Gamla Bjärby 1 14						
Axel Karlsson	S					
avd. II		3749:--	1059:66	1059:66	9,839	
Gamla Bjärby 1 15,16						
Frans Stålfelt	S					
avd. II		4096:90	1157:99	1157:99	10,752	
Summa		35511:60		10770:--	100,000	18,840
Samfälligheten Ma .						
Stora Torpa 4 1						
Knut Magnusson	S					
avd. I		5103:70	3200:--			
avd. II		1993:30	1006:74	4206:74	83,633	
Stora Torpa 1 7						
Rudolf Hjalmarsson	S					
avd. II		1630:--	823:26	823:26	16,367	
Summa		8727:--		5030:--	100,000	4,630
Samfälligheten N .						
Stora Torpa 4 1						
Knut Magnusson	S	1505:--		1160:--	100,000	0,799

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Sammandrag.						
Samfälligheten A		8134:50	2	4750:--	100	4,316
" B		11556:30	2	4510:--	100	6,131
" C		8031:--	1	3110:--	100	4,261
" D - E - F		86294:90	9	37490:--	100	45,781
" E		1133:--	1	420:--	100	0,601
" G		9442:--	3	3600:--	100	5,009
" H		9448:70	1	2510:--	100	5,013
" I		1281:20	1	1250:--	100	0,680
" Ka		920:--	1	340:--	100	0,488
" Kb		729:80	1	280:--	100	0,387
" L		5775:50	1	1390:--	100	3,064
" M		35511:60	3	10770:--	100	18,840
" Ma		8727:--	2	5030:--	100	4,630
" N		1505:--	1	1160:--	100	0,799
Summa		188490:50		76610:--		100,000

Bjärby den 28 maj 1952.

I tjänsten:


J. Lippert
förrättningsman

Biträdande gode män:

Adolf Andersson

Paul Jansson

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Bil. P.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande St. Torpa, Töfta m.fl. hemman i Bjärby och Ås socknar samt Grästorps köping av Grästorps kommun och Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2,5 km. nordost om Grästorps kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - Aa - Ab - Ac ,. B - Ba - Bb - Bc , C - Ca - Cb - Cc , D - E - F - Fa - - Fb - Fc - Fd - Fe - Ff - Fg - Fh , Da - F , G - Ga - Gc , H - Ha - Hb , I - Ia , K - Ka , K - Kb , L - La , M - Ma - Mb - Mc - Md - Me - Mf - - Mg - Mh och N - Na - Nb för huvudavloppen samt Ab - Ad , Bb - Bd , Ca - Cd , Fa - Fä , Fc - Fi - Fj , Fi - Fk , Fd - Fm - Fn , Fm - Fo , Fd - Fl , Fe - Fr , Fe - Fs - Ft , Fs - Fu , Ff - Fv , Ff - Fx , Fg - - Fy - Fz , Fy - Få , E - Ea , E - Eb - Ec - Ed , Eb - Ee , Ec - Ef , Ec - Eg - Eh , Eg - Ei , Eh - Ej - Ek , Ej - El - Em , El - En , Ga - Gb , Ha - Hc , Ha - Hd , Mb - Mv , Md - My , Me - Mz , Mc - Mx , Mg - Mj , Ma - Mk - Ms , Mk - Ml - Mm - Mn - Mu , Mn - Mo - Mp , Ml - Mt och Na - - Nc för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall

utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detaljdräneringsförslag.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyntagits jämväl till uppkommande brukningsbåtnad genom igenläggning av öppna avlopp. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bil. I.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 14 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A" , "B", "C", "D - E - F", "E", "G", "H", "I" , "Ka" , "Kb", "L", "M", "Ma" och "N".

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas har i fråga om samfälligheterna "D - E - F" , "M" och "Ma" särskild utredning verkställts, bil. N I,II. Härav framgår, att samfälligheten "D - E - F" skall uppdelas på tre och samfälligheterna "M" och "Ma" på vardera två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna "D - E - F", "M" och "Ma", som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmänna vägen Grästorp - Särestad i följande hänseenden:

1. Rörledningen D - E - F - Fa - Fb - Fc - Fd - Fe - Ff korsar allmänna vägen vid punkt Fb. Nu befintligt genomlopp är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och har tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta det nya genomloppet jämte brunn typ D vid punkt 61+3.

Rörledningen G - Ga - Gc korsar likaledes allmänna vägen vid punkt G. För närvarande finns här intet genomlopp, utan vattnet ledes genom ett vägdike till bron vid vägkorsningen Grästorp - Särestad och Grästorp - Tun. Det skall därför åligga dikningsföretaget att bekosta ledningens framdragande genom vägen.

Allt arbete inom allmän vägs område skall ombestyras av Vägförvaltningen.

Dessa arbeten böra så bedrivas, att de nya genomloppen kunna tagas i anspråk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda.

Vid dessa arbetens utförande skola av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Avloppet I - Ia inom samf. I å sträckan 175+99 - 176+99 ingår i "Töfta dikningsföretag av år 1937" såsom öppet dike. Enligt det nu upprättade förslaget skall avloppet I - Ia igenläggas med rör, vilket innebär en minskning i framtida underhållskostnaderna för avloppssträckan 175+99 - 176+99 tillhörande "Töfta dikningsföretag av år 1937". Denna minskning har uppskattats till 0:10 kr pr meter och år. Kapitaliserat efter 4 procent motsvarar detta 250:-- kr, vilket belopp sistnämnda företag skall betala till det nya företaget, så snart ifrågavarande avloppssträcka färdigställts. För avloppets framtida underhåll skall det gamla företaget svara.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdig-

ställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle i fråga om samfälligheterna "A", "C", "E", "G", "H", "I", "Ka", "Kb", "L", "Ma" och "N" understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheterna "B", "D - E - F" och "M" skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp. kr 17:33, kr 129:44 och kr 53:27 eller tillsammans kr 200:04. Dessa kostnader förskjutas av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i sistnämnda samfälligheter med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande

1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnaderna för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Bjärby dikningsföretag av år 1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Bjärby den 28 maj 1952.

I tjänsten:

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Adolf Andersson. Karl Hansson

Typritningar

Blad 11.


Skala 1:50

Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d-0.3-0.6 m




Stenfyllning (stenstorlek 5-20 cm)

Intagshål för ytvatten

d= över 0.6 m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rundjärn ingjutes i locket


d=0.2 m för 0.45 m brunn
d=0.3 m " 0.60 " "
d=0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

Bjärby dikningsföretag av år 1952

I Bjärby, Ås m.fl. och Gröstorps SOCKEN(-NAR) AV Skaraborgs LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1952 {1 / UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL / KOPIA

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

J. Lippert (NAMN)
Förrättningsman (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 11 (inrätn. 1 blad typritn.)

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr