



Akt nr:

R-E1a-1553

AU\$R-E1a-1553

4908-3

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JAN 1954

DIARIE Nr

SÄK Nr

R 3-1553

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- Bidr. den 15/12 1953

NÄMNDEN

LANTBRUKS- Bidr. den / 19....
STYRELSEN Län

Arbetets utförande godkänt

den 15/12 1953 utan-
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts i berörda ritningar
med färgbeteckning)

3 x 1553

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning			
Företagets namn			
"Gustavsgårdens dikningsföretag av år 1953" i Ås socken			
Kommun	Grästorp	Län	Skaraborg
~~Övervakningsman~~ - Förtroendeman - ~~Förman~~ Vilhelm Andersson, Gustavsgården, Grästorp.			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den		Bidrag kr	Lån kr
---		---	---
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den		Bidrag kr	Lån kr
15/12 1953		6.870:- nr 1758a,b/4254	---
Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
d. 31/12 1960	---	d. 1/9 1954	---

avsyningen
Vid ~~besiktningen~~, som verkställdes av assistent J. Lippert
den 27 oktober 1953, har befunnits att
företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av diket B -
Ba - Bb - Bc å sträckan 40 - 42+9. Denna dikessträcka hade utförts med 250 mm:s rör
i stället för enbart öppet dike. Dessutom hade 225 mm:s rörledning vid p. 42+9 sänkts
0,15 m. Merkostnader hade erlagts av resp. markägare. Förestående ändring har skett
efter överenskommelse med resp. markägare och införts med grön beteckning å ritning-
arna.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 18.262:59 kronor, varav i räntor
under arbetstiden 148:70 kronor och styrelsearvoden 100:- kronor.

Skara den 15 januari 1954.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1
Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för tomtläggning av mark
tillhörande Gustavsgården m.fl. i
Grästorps kommun av Skara-
borgs län.

Den 25. nov. 1952 å Gustavsgården, Ås.

Närvarande: Undertecknad u.o. assistent och för-
rättningsman samt följande sakägare:

sökanden: Vilhelm Andersson - äg. Lanna Storgården 6¹⁶ och

- - - Gustavsgården 2²,

av övriga sakägare: Adolf Andersson - - - Lanna Storgården 6¹¹,

Lars Stridh - - - - - 6¹²,

Anna Johansson - - - - - Skattegården 1¹⁶ m.fl.

Anders Fransson - - - - - Storgården 6¹⁵, 6¹⁷

Karl Herman Andreassons dödsbo - äg. Ågården 1⁶, 1⁸
genom Hilmer Andreasson enl. fullm., bil. **E^{II}**,

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom
vägmätaren E. Sandberg, Grästorp, enl.
fullm. bil. **E^I**.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen upplästa
förordnandet, som hade lydelse enl. bil. A.

§2

Något jäv emot förrättningsmannen kunde icke utrönas

§ 3.

Adolf Andersson, Lars Stridh, Hilmer Andreasson
och Anna Johansson förenade sig med sökande, bil. D.

§ 4.

Sökanden och de, som förenat sig med sökanden,
yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning
med rön av ifrågasvarande avlopp, så att deras härav
beroende mark måtte kunna på ett ändamålsenligt
sätt bortläggas och brukas.

§ 5.

Förelades den vid förundersökningen uppräklade
nivåkanten öfver de vattenbuvårade områdena samt profiler
öfver avloppen härifrån.

§ 6.

Det upplystes att det befintliga genomloppet genom
allmänna vägen Gråstorp-Ås vid p. 5+19 hade tillkommit
efter år 1880..

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna,
förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande,
att sedan förslaget till dikningen färdigställes nytt samman-
träde komme att hållas å ort och tid, som i laga ordning
skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten: J. Lippert, förnättningsman

Den 12 maj 1953 ö Gustavsgården, Ås

Närvarande: Undertecknad o.o. assistent och förrättningsman samt
följande sakägare: Vilhelm Andersson - ög. Lanna storeg:n 6¹⁶ och
Gustavsg:n 2^a

Adolf Andersson - " Lanna storeg:n 6¹¹

Rens Strid - " - " - " - 6¹²

Karl Herman Andreassons dödsbo - ög. Ågård 1⁶/18
genom Hilmer Andreasson enl. fullm. bil. E^{II}.

Anna Johansson - ög. Lanna skatteg:n 1¹⁶/18/20
genom Sara Eriksson enligt uppdrag, bil. E^{III}.

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet uppräklade
förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre förutläggning
och brukning med därtill hörande handlingar.

§ 9.

Ombudet för delägaren Anna Johansson vägrade
godkänna det uppräklade förslaget.

§ 10.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna.
förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande,
att nytt sammanträde komme att hållas ö ort och tid, som laga
ordning skulle för sakägarna tillkännagivas varvid även biträdande
gode män skulle tillkallas.

Ort och tid som ovan.

J Hjärsten:
J. Lippert,
förrättningsman.

Den 8. juni 1953 på Gustavsgården, Ås

Närvarande: Förstående förrättningsman samt gode
männen Karl Einar Nilsson, Stommen, Gråstorp och Oscar
Eriksson, Eklunda, Tengene, årensom följande sakägare:

Vilhelm Andersson - äg. Lanna storegen 6¹⁶ och
Gustavsgen 2².

Adolf Andersson - " Lanna storegen 6¹¹.

Ros Stridh - " - " - " 6¹³,

Karl Herman Anderssons dödsbo, Ågården 1⁶, 1⁸ genom

Hilmar Andreasson enl. fullmakt, bil. - E^{II}

Anna Johansson - äg. Lanna skattegen 1⁶, 1⁸, 1²⁰

genom Sara Eriksson enl. fullmakt, bil. E^{III}.

§ 11.

Något jäv emot de biträdande godemännen kunde
icke utrönas.

§ 12.

Förelades igen det sedan första sammanträdet
uppräklade företaget till de vattenbesvärade markernas
bättre terrälläggning och brukning med härtill hörande
handlingar.

§ 13.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade
lydelse enl. bil. N.

§ 14.

Att mottaga och förvara till företaget hörande
handlingar och ritningar och att sammankalla
delägarna för val av styrelse utsågo synemännen

Vilhelm Andersson, Gustavsgården, Gröstorps.

§ 15.

Som intet vidare fanns att till protokollet
anteckna förklarades förrättningen avslutad och
sammmanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Eppert,
förrättningsman.

Biträdande gode män:

Karl Einar Nilsson

Oskar Eriksson

Inn. 988


E.D.nr 51-49-1951


Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara,
förordnas härmed att i stället för lant-
bruksingenjören Sven Hallin i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 23
februari 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Agne Ihrfelt

E. D. 51-49 7
19 51

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 14/ 19 46 Dnr. 15

Exp. den / 19 nr

E. D. 108-49

19 49

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i

Skaraborgs län



Undertecknad få 2 härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
1/2 nbl. Larva Skogård
5/18 - - - - - i Is sock
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Gårdsby 3 km

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Undertecknad

adress Gårdsby, Is

pr Gårdsby

Telefon: Gårdsby 202

Gårdsby den 8 jan. 19 46

Wilhelm Andersson

Färdplan 1924, jordbr. konsulent?

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

35/45 Skattegården

95/24 Sjögården

1/24 Långgården

-e-

Kongl. Väg förvaltningen

Johanness Johansson

Karl Ludwigs Ribbens

Leif Strid.

Karl Ludwigs

Mariestad

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasättande förrättning; och införläsa bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos lantbrukare Vilhelm Andersson, Gustavsgården, tisdagen den 25 nov. 1952 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till:

- | | | |
|--|----------------|-------------------|
| ✓1. Vilhelm Andersson, | Gustavsgården, | <u>Grästorp</u> |
| ✓2. Lars Strid, | Storegården, | <u>Åskyrka</u> |
| ✓3. Adolf Andersson, | " | " |
| ✓4. <i>Anna Johansson</i>
Johannes Johanssons dödsbo, | Skattegården, | <u>Grästorp</u> |
| ✓5. Karl Herman Andreassons dödsbo, | Ågården, | " |
| ✓6. Anders Fransson, | Solbacken, | " |
| ✓7. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, | | <u>Mariestad.</u> |

Skara den 17 nov. 1952.

I tjänsten:

J. Lippert
förrättningen

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 12 maj 1953 klockan 10,00 ha kallelser sänts till förestående med undantag av: Anders Fransson, Solbacken, Grästorp.

Skara den 2 maj 1953.

I tjänsten:

J. Lippert
förrättningen

Ang. nytt sammanträde måndagen den 8 juni 1953 klockan 10,00 har avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag av nr 4. I stället har kallats fru Anna Johansson, Skattegården, Grästorp och

- | | | |
|--------------------------------------|----------|----------------|
| 8. Skiftesgodemannen Oscar Eriksson, | Eklanda, | <u>Tengene</u> |
|--------------------------------------|----------|----------------|

9. Skiftesgodemannen Karl Einar Nilsson, Bjärby Stommen, Grästorps.

Skara den 21 maj 1953.

I tjänsten:

J. Lippert
förstoring man

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande Gustavsgården m.fl.
i Ås socken, Grästorps kommun.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gustavsgården m.fl. i Ås socken, Grästorps kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Vilhelm Andersson, Gustavsgården, måndagen den 8 juni 1953 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Ågården 1⁶, 1⁸; Lanna Storegården 6¹¹, 6¹², 6¹⁶; Algot Anders el. Gustavsgården 2² och Lanna Skattegården 1¹⁶, 1¹⁸ o. 1²⁰.

Skara den 16 maj 1953.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Ås församling den 24 maj 1953, betygas:


kyrkoherd.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: assistent J. Lippert, Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gustavsgården m. fl. i Ås socken, Grästorps kommun av Skaraborgs län genom upgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Vilhelm Andersson, Gustavsgården, måndagen den 8 juni 1953 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Ågården 1^o, 1^s; Lanna Storegården 6¹¹, 6¹², 6¹⁶; Algut Anders el. Gustavsgården 2^o och Lanna Skattegården 1¹⁶, 1¹⁸ och 1²⁰.

Skara den 16 maj 1953.

I tjänsten:

J. Lippert.
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skara Tidning måndagen den 18 maj 1953, intygas.

Skara den 20 maj 1953.

I tjänsten:

J. Lippert
förrättningsman

Undertecknade förena oss härmed med sökanden
till den synförmåttning som avser tomläggning av mark
tillhörande Gustavsgården m.fl. i Ås socken och yrka
vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav
beroende mark må kunna på ändamålsenligt
sätt tomläggas

Gustavsgården, Ås den 25 nov. 1952

Arvid Arntsson. - åg. Lanna skattegr. 6"

Karl Ståhl - " - " - 6"

Hilmer Andreasson - ent. fullm., bilaga E^{II}

åg. - Ågård 16, 18.

Anna Johansson - " - Lanna skattegr. 1" m.fl.

Bevitnas i tjänsten

J. Kipperst,
förmätningsman.

SVENSKT NORMAL 9

TJ M 3 A 1947

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 3984-43/52
HAN/MN

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren E. Sandberg, Grästorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Gustavsgården m.fl. hemman inom Ås socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 19 november 1952

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

dotterbarnsagen jänkouloriet,
Skara

FULLMAKT

för Hilma Andreasson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Gustavsgården m. fl.
i Ås socken av Skaraborgs län
å vår vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gustavsgården, Ås den 25. nov. 1952

Johanna Andreasson Hilda Andreasson Einar Andreasson Arne Andreasson

Herbert Andreasson Haman Andreasson Hanna Andreasson

Bertil Andreasson

Bevittnas: Hjalmar Andreasson

Benner Andreasson

Eric Ericsson

FULLMAKT

för Saro Eriksson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Gustavsgränden m. fl.
 i Ås socken av Skaraborgs län
 å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Anna Skattegrön den 8 juni 1953.

Anna Johansson

Bevittnas:

Karl Svensson

Greta Svensson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur förslaget och utlåtandet till "Gustavsgårdens dikningsföretag av år 1953" i Grästorps kommun (Ås socken) i de delar, som beröra allmänna vägen Grästorp - Åskyrka.


Vägmästare E. Sandberg, Grästorp, har som Vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid förberedande syneförrättningsammanträde den 25 nov. 1952.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningen.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 2 maj 1953.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Assistent.

Adress: Lantbruksingenjörskontoret,

S k a r a .

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokonto 18 29 16

Datum

5.5.53

Ingenjör J. Lippert
Lantbruksingenjörskontoret
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

1877-43/53

Ärende



Ls/VH

Ang. Gustavsgårdens dikningsföretag av år 1953 i Grästorps kommun

Edert förslag till genomlopp genom allmän väg ingående i rubr. och förslag till utlåtande vid syneförrättning har av vägförvaltningen granskats utan erinran.

Eftersom samtliga frågor berörande allmän väg synes vara lösta kommer vägförvaltningen icke att låta sig representeras vid sammanträde den 12 maj 1953.


VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson
Nils G. Lenas

Utdrag ur plan för: Gustavsgårdens dikningsföretag av år 1953

Bestyrkes i tjänsten:


f. Lippert
Förrätningsman.



Höjd- och sektionsskala 1:100
Längdskala 1:4000

Banna Storeg:n 6¹⁶

Lu - bro 5+20 - 28



VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ås socken</u>							
<u>Ågården 16, 18</u>							
Karl Herman Andreassons dödsbo							
åker, mylla på lera	1	0,19		1980	2200	220	41:80
" - " -	2	0,01		1300	2000	700	7:-
" - " -	3	0,26		1980	2200	220	57:20
" - " -	4	1,17		2160	-"-	40	46:80
" - " -	5	0,94		2160	-"-	40	37:60
" - " -	6	1,66		2070	-"-	130	215:80
" - " -	7	0,83		2130	-"-	70	58:10
Summa		5,06					464:30
<u>Lanna Storeg:n 6¹¹</u>							
Adolf Andersson							
åker, mylla på lera	8	0,05		2160	2200	40	2:-
" - " -	9	0,10		2180	-"-	20	2:-
Summa		0,15					4:-
<u>Lanna Storeg:n 6¹²</u>							
Lars Strid							
åker, mylla på lera	10	0,48		2180	2200	20	9:60
" - " -	11	1,09		2130 1290	-"-	70 910	76:30 755:30
" - " -	12	0,83		1980	2200	220	182:60
" - " -	13	0,86		2070	2200	130	111:80
Tomt	14	0,21		2420	4400	1980	415:80
åker, mylla på lera	15	0,51		2070	2200	130	66:30
" - " -	16	0,16		2130	-"-	70	11:20
Summa		4,14					1446:30
Med blått överskriven siffra har erhållits efter reducering av markvärdet på grund av översvämningsskada.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lenna Storeg:n 6¹⁶</u>							
<u>Gustavsg:n 2²</u>							
Vilhelm Andersson							
Åker, mylla på lera	17	1,21		990	2200	1210	1464:10
" - " -	18	0,85		880	-"-	1320	1122:-
" - " -	19	1,22		1210	-"-	990	1207:80
" - " -	20	0,95		990	-"-	1210	1149:50
" - " -	21	1,22		1210	-"-	990	1207:80
" - " -	22	0,49		1320	-"-	880	431:20
" - " -	23	0,92		880	-"-	1320	1214:40
" - " -	24	1,15		880	-"-	1320	1518:-
" - " -	25	0,93		770	-"-	1430	1329:90
" - " -	26	1,30		1100	-"-	1100	1430:-
" - " -	27	1,16		1210	-"-	990	1148:40
" - " -	28	0,14		600	2000	1400	196:-
" - " -	29	1,45		1210	2200	990	1435:50
" - " -	30	0,85		1540	-"-	660	561:-
" - " -	31	0,18		1210	-"-	990	178:20
" - " -	32	0,75		1430	-"-	770	577:50
" - " -	33	0,95		1100	-"-	1100	1045:-
" - " -	34	1,16		1210	-"-	990	1148:40
" - " -	35	0,76		1210	-"-	990	752:40
" - " -	36	0,32		1430	-"-	770	246:40
" - " -	37	0,35		1760	-"-	440	154:-
" - " -	38	1,03		1100	-"-	1100	1133:-
" - " -	39	0,29		1990	2000	10	2:90
" - " -	40	0,14		1470	2100	630	88:20
" - " -	41	0,42		1100	2200	1100	462:-
" - " -	42	0,45		1430	-"-	770	346:50
" - " -	43	0,44		1200	2000	800	352:-
" - " -	44	0,40		990	2200	1210	484:-
" - " -	45	0,50		1100	-"-	1100	550:-
" - " -	46	0,34		1210	-"-	990	336:60
" - " -	47	0,29		1430	-"-	770	223:30
" - " -	48	0,26		2130	-"-	70	18:20
" - " -	49	0,62		880	-"-	1320	818:40
" - " -	50	1,19		1210	-"-	990	1178:10
" - " -	51	0,75		1430	-"-	770	577:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	52	0,66		1430	2200	770	508:20
" - " -	53	0,44		1980	-"	220	96:80
" - " -	54	0,63		990	-"	1210	762:30
" - " -	55	0,23		880	-"	1320	303:60
" - " -	56	0,25		1700	2000	300	75:-
" - " -	57	0,17		1400	-"	600	102:-
" - " -	58	0,35		1100	-"	900	315:-
" - " -	59	0,13		1700	-"	300	39:-
" - " -	60	0,18		1440	1800	360	64:80
Summa		28,47					28354:90
Lanna Skattegr:n 1¹⁶, 1¹⁸, 1²⁰							
Anna Johansson							
Åker, mylla på lera	61	0,33		990	2200	1210	399:30
" - " -	62	1,54		1210	-"	990	1524:60
" - " -	63	0,36		1540	-"	660	237:60
" - " -	64	0,20		1210	-"	990	198:-
" - " -	65	0,31		1100	-"	1100	341:-
" - " -	66	0,37		660	-"	1540	569:80
" - " -	67	0,22		990	-"	1210	266:20
" - " -	68	0,25		1650	-"	550	137:50
" - " -	69	0,41		2070	-"	130	53:30
" - " -	70	0,14		1900	2000	100	14:-
Summa		4,13					3741:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Ågården 1⁶, 1⁸</u>							
Karl Herman Andreassons döds- bo	1-7 ab	5,06					464:30
<u>Lenna Storeg:n 6¹¹</u>							
Adolf Andersson	8,9 ab	0,15					4:-
<u>Lenna Storeg:n 6¹²</u>							
Lars Strid	10-13 ab	3,26					953:-
<u>Lenna Storeg:n 6¹⁶</u>							
<u>Gustavsg:n 2²</u>							
Vilhelm Andersson	26-60 ab bb	19,53				17710:20 984:80	18695:-
<u>Lenna Skatteg:n 1¹⁶, 1¹⁸, 1²⁰</u>							
Anna Johansson	61-70 ab	4,13					3741:30
<u>Summa</u>		32,13					23857:60
<u>Samfälligheten B</u>							
<u>Lenna Storeg:n 6¹²</u>							
Lars Strid	14-16 ab	0,88					493:30
<u>Lenna Storeg:n 6¹⁶</u>							
Vilhelm Andersson	17-25 ab bb	8,94				10644:70 929:40	11574:10
<u>Summa</u>		9,82					12067:40
<u>Slutsammandrag</u>							
Samfälligheten A		32,13					23857:60
- " - B		9,82					12067:40
<u>Slutsumma</u>		41,95					35925:-

Gustavsgården den 8 juni 1953

Biträdande gode män:

Karl Einar Nilsson
Oskersviksbo

I tjänsten

J. Lippert
förrättningsman

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>Läge</u>	<u>Avlopps- längd m</u>	<u>Bruknings- båtnad pr m kap. efter 4 procent</u>	<u>Summa pr avlopps- sträcka</u>	<u>Summa</u>
			<u>K r o n o r</u>		
<u>Ås socken.</u>					
<u>Samfälligheten A .</u>					
<u>Lanna Storeg:n 6¹⁶ och</u>					
<u>Algut Anders- el.Gustavsg.2²</u>					
Vilhelm Andersson	5+29-7+22	193	2:75	617:60	
	tv.dike-35+40	84	1:60	151:20	
	tv.dike-33+38	120	1:60	216:--	984:80
	<u>Samfälligheten A summa kronor</u>				984:80
<u>Samfälligheten B .</u>					
<u>Lanna Storeg:n 6¹⁶ och</u>					
<u>Algut Anders-el.Gustavsg.2²</u>					
Vilhelm Andersson	ut.v.-18+73	62	5:40	353:40	353:40
	17+53-18+73	120	4:50	576:--	929:40
	<u>Samfälligheten B summa kronor</u>				929:40

Sammandrag .

Samfälligheten A	984:80
" B	929:40
<u>Summa kronor</u>	<u>1914:20</u>

Gustavsgården den 8 juni 1953.

I tjänsten:

(J. Lippert)

Förrättningsman

Biträdande godemän:

Karl Linnar Nilsson
Oskar Lippert

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Rördiket A - Aa</u>						
0+30 - 2+8	178	200 mm:s rör med frakt	m 178	3:15	560:70	
0,30 - 1+30	100	Grävn. lägn. o återfylln. till föreskriven höjd	" 100	1:20	120:-	
1+30 - 1+33	3	Grävn. lägn. o återfylln. under trumma	" 3	2:50	7:50	
1+30 - 1+33		Stenskonig av botten o slänter	st 1	15:-	15:-	
1+33 - 2+8	75	Grävn. lägn. o återfylln. till föreskriven höjd	m 75	1:20	90:-	
0+30		Rörutlopp typ C	st 1	70:-	70:-	
1+16		Brunn typ, D, d=0,45 m	" 1	45:-	45:-	
2+8		" " F, d=0,90 m	1	140:-	140:-	
		Arbetsledning o oförutsett			111:80	1160:-
<u>Rördiket Aa - Ab</u>						
2+8 - 5+19	311	375 mm:s rör med frakt	m 311	7:55	2348:05	
2+8 - 2+19	11	Grävn. lägn. o återfylln.	" 11	3:20	35:20	
2+19 - 2+23	4	" " " "	" 4	8:-	32:-	
2+23 - 4	177	" " " "	" 177	3:20	566:40	
4 - 5+19	119	" " " "	" 119	3:50	416:50	
5+19 - 5+29	10	300 mm:s vägrör, grävning genom vägen vid sidan av bef. trumma, vägbanans iordnings- ställande samt sättning av brunn typ A, d=0,90 m vid p. 5+19 utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
2+38, -4+85		Brunn typ A, d=0,45 m vid sidan av rörledning (västra)	st 2	60:-	120:-	
2+38, 4+85		Enkelt T-rör 375 x 150 mm	" 2	20:85	41:70	
5+29		" " A, d=0,80 m	" 1	120:-	120:-	
		Arbetsledning o oförutsett			370:15	4050:-
					Överföres	5210:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
					Överfört	5210:-
		<u>Flödesdiket A - Aa</u>				
0+30 - 2+8	178	Diket bibehålles oförändrat	m 178	-	-	-
		<u>Rördiket Ab - Ac</u>				
5+29 - 7+28	199	250 mm:s rör med frakt	m 199	4:15	825:85	
5+29 - 7+22	193	Grävn. lägg. o återfylln.	" 193	2:40	463:20	
7+22 - 7+28	7 6	" " " "	" 6	4:50	27:-	
7+28 - 9+58	230	200 mm:s rör med frakt	" 230	3:15	724:50	
7+28 - 7+32	4	Grävn. lägg. o återfylln.	" 4	2:20	8:80	
7+32 - 7+60	28	" " " "	" 28	1:75	49:-	
7+60 - 9	140	" " " "	" 140	1:90	266:-	
9 - 9+7	7	" " " "	" 7	2:80	19:60	
9+7 - 9+58	51	" " " "	" 51	1:90	96:90	
7+28		Brunn typ A, d=0,60m	st 1	90:-	90:-	
9+7, 9+58		" " A, d=0,45	" 2	60:-	120:-	
		Arbetsledning o oförutsett			269:15	2960:-
		<u>Rördiket Ac - Ad</u>				
9+58 - 10+95	137	200 mm:s rör med frakt	m 137	3:15	431:55	
		Grävn. lägg. o återfylln.	" 137	1:75	239:75	
10+95 - 12+35	140	100 mm:s rör med frakt	" 140	1:30	182:-	
10+95 - 11+89	94	Grävn. lägg. o återfylln.	" 94	1:10	103:40	
11+89 - 12+35	46	" " " "	" 46	1:55	71:30	
10+95, 11+89 12+35		Brunn typ A, d=0,45 m	st 3	60:-	180:-	
		Arbetsledning o oförutsett			122:-	1330:-
					Överföres	9500:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
					Överfört	9500:-
		<u>Rördiket Ab - Ae</u>				
20 - 22+28	228	150 mm:s rör med frakt	m 228	2:30	524:40	
20 - 20+26	26	Grävn. lägn. o återfylln.	" 26	3:25	84:50	
20+26 - 22+23	197	" " " "	" 197	2:50	492:50	
22+23 - 22+28	5	" " " "	" 5	4:-	20:-	
22+28		Brunn typ A, d=0,45 m	" 1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o oförutsett			118:60	1300:-
		<u>Rördiket Ab - Af + Ag</u>				
25 - 26+88	188	200 mm:s rör med frakt	m 188	3:15	592:20	
25 - 25+50	50	Grävn. lägn. o återfylln.	" 50	2:80	140:-	
25+50 - 26+88	138	" " " "	" 138	2:20	303:60	
26+88 - 28+20	132	100 mm:s rör med frakt	" 132	1:30	171:60	
		Grävn. lägn. o återfylln.	" 132	1:55	204:60	
28+20 - 28+27	7	225 mm:s vägrör, grävning genom vägen, rörens läggning, vägbanans iordningsställande bekostas av företaget.			200:-	
26 + 88		Brunn typ A, d= 0,45 m	st 1	60:-	60:-	
28+20, 28+27		" " , d=0,525 m	" 2	70:-	140:-	
		Arbetsledning o oförutsett			188:-	2000:-
		<u>Rördiket Af- Ah - Ai</u>				
30 - 31+93	193	150 mm:s rör med frakt	m 193	2:30	443:90	
30 - 30+6	6	Grävn. lägn. o återfylln.	" 6	1:90	114:-	
30+6 - 31+93	187	" " " "	" 187	1:45	271:15	
31+93 - 32+45	52	125 mm:s rör med frakt	" 52	1:90	98:80	
				Överföres	927:85	12800

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
			Överfört		927:85	12800:-
31+93 - 32+45	52	Grävn. lägg. o återfylln.	m 52	1:70	88:40	
32+45 - 33+38	93	100 mm:s rör med frakt	" 93	1:30	120:90	
		Grävn. lägg. o återfylln.	" 93	1:55	144:15	
31+93, 33+38		Brunn typ A, d=0,45 m	st 2	60:-	120:-	
32 + 45		" " C, d=0,45 m	" 1	35:-	35:-	
		Arbetsledning o oförutsett			143:70	1580:-
		<u>Rördiket Ah - Ak</u>				
35 - 35+71	71	75 mm:s rör med frakt	m 71	0:90	63:90	
		Grävn. lägg. o återfylln.	" 71	0:90	63:90	
35 + 71		Brunn typ A, d=0,45 m	st 1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o oförutsett			22:20	210:-
		<u>Samfälligheten A; summa kronor</u>				14590:-


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten B</u>						
<u>Sträcken B - Ba - Bb</u>						
40 - 41	100	Diket bibehålles oförändrat				
41 - 41+50	50	Justering av botten o slänter	m 50	0:50	25:-	
41+50 - 42+9	59	" " " " "	" 59	1:-	59:-	
42+9 - 44+91	282	225 mm:s rör med frakt	" 282	3:65	1029:30	
42+9 - 42+80	71	Grävn. lägn. o återfylln.	" 71	1:15	81:65	
42+80 - 43+28	48	" " " "	" 48	1:25	60:-	
43+28 - 43+53	25	" " " "	" 25	2:15	53:75	
43+53 - 43+58	5	" " " "	" 5	4:50	22:50	
43+58 - 44+5	47	" " " "	" 47	2:15	101:05	
44+5 - 44+10	5	" " " "	" 5	6:-	30:-	
44+10 - 44+15	5	" " " "	" 5	4:50	22:50	
44+15 - 44+91	76	" " " "	" 76	2:15	163:40	
42 + 9		Rörledningsöga typ B	st 1	50:-	50:-	
43+28, 44+15 44+91		Brunn typ A, d= 0,525 m	" 3	70:-	210:-	
		Arbetsledning o oförutsett			191:85	2100:-
<u>Rördiket Bb - Bc</u>						
44+91 - 45+45	54	225 mm:s rör med frakt	m 54	3:65	197:10	
		Grävn. lägn. o återfylln.	" 54	2:15	116:10	
19+94 - 18+73	121	200 mm:s rör med frakt	" 121	3:15	381:15	
19+94 - 19+88	6	Grävn. lägn. o återfylln.	" 6	4:50	27:-	
19+88 - 18+80	108	" " " "	" 108	2:80	302:40	
18+80 - 18+73	7	" " " "	" 7	2:20	15:40	
18+73 - 17+53	120	150 mm:s rör med frakt	" 120	2:30	276:-	
		Grävn. lägn. o återfylln.	" 120	1:45	174:-	
19+94, 19+88 18+73, 17+53		Brunn typ A, d=0,45m	st 4	60:-	240:-	
		Arbetsledning o oförutsett			170:85	1900:-
<u>Samfälligheten B; summa kronor</u>						4000:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Sammandrag						
Samfälligheten A						
0+30 - 2+8	178	Rördiket A - Aa				1160:-
2+8 - 5+29	321	" Aa - Ab				4050:-
5+29 - 9+58	429	" Ab - Ac				2960:-
9+58 - 12+35	277	" Ac - Ad				1330:-
20 - 22+28	228	" Ab - Ae				1300:-
25 - 28+27	327	" Ab - Af - Ag				2000:-
30 - 33+38	338	" Af - Ah - Ai				1580:-
35 - 35+71	71	" Ah - Ak				210:-
	2169				Summa kronor	14590:-
Samfälligheten B						
41 - 44+91	391	Sträckan B - Ba - Bb				2100:-
44+91,- 45+45	295	Rördiket Bb - Bc				1900:-
17+53 - 19+94						
	686				Summa kronor	4000:-
Slutsammandrag						
	2169	Samfälligheten A				14590:-
	686	" B				4000:-
	2855				Summa kronor	18590:-

Gustavsgården den 8 juni 1953.

I tjänsten



förrättningsman

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunneringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla
fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december
1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt
kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m
tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stam-
pas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruks-
ingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av
annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entre-
prenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i
förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att
utnyttjas i en brunn, efter tillsägelse av vederförande brukare skall
inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för
igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna
skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av
dy-, moss- lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- inhugget kors i berg c:a 115 m norr om p Ag å höjden + 11,73

Gustavsgården den 8 juni 1953.

I tjänsten

J. Lippert
J. Lippert

förrättningsman

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad,
 då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.
 (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdel- ning	Ägofigurer	Jordför- bättring	Andel i kostnad för			Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordför- bättring)	
			A - Aa	Aa - Ab Ab - Ac Ac - Ad Ab - Ae Ab-Af-Ag Af-Ah-Ai Ah - Ak	Summa		
		K	r	o	n	o	r
		<u>Samfälligheten A.</u>					
I	1-11,13 12(alstringsb.)	848:60	1160:--		580:-- 1160:--	0,683479 1,366957	
II	26-70 12(översvämn.b.)	23009:--	580:--	13430:--	14010:--	0,608892	
I+II		23857:60			14590:--	0,611545	


Härav framgår att samfälligheten A skall uppdelas på två avdelningar:

Avd. I med relativkostnad 0,683479

" II " " 0,608892

Gustavsgården den 8 juni 1953.

I tjänsten:


 (J. Lippert)
 Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ås socken.</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Ågården 1⁶, 1⁸</u>						
Karl Herman Andreassons dödsbo s						
Avd. I		464:30	<u>317:34</u>	317:34	2,175	
<u>Lanna Storeg:n 6¹¹</u>						
Adolf Andersson s						
Avd. I		4:-	<u>2:73</u>	2:73	0,019	
<u>Lanna Storeg:n 6¹²</u>						
Lars Strid s						
Avd. I		380:30	259:93			
Avd. II		572:70	<u>348:71</u>	608:64	4,171	
<u>Lanna Storeg:n 6¹⁶</u>						
<u>Gustavsg:n 2²</u>						
Vilhelm Andersson s						
Avd. II		18695:-	<u>11383:24</u>	11383:24	78,021	
<u>Lanna Skatteg:n 1¹⁶, 1¹⁸, 1²⁰</u>						
Anna Johansson s						
Avd. II		3741:30	2278:05	2278:05	15,614	
<u>Summa</u>		<u>23857:60</u>		<u>14590:-</u>	<u>100,000</u>	<u>66409</u>

Ås - 11.56
Summa 11.56

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten B</u>						
<u>Lenna Storeg:n 6¹²</u>						
Lars Strid	S	493:30		1 163:52	4,088	
<u>Lenna Storeg:n 6¹⁶</u>						
Vilhelm Andersson	S	11574:10		3836:48	95,912	
<u>Summa</u>		<u>12067:40</u>		<u>4000:-</u>	<u>100,000</u>	<u>33,591</u>
<u>Semmandrag</u>						
Samfälligheten A	23	23857:60		14590:-	100	66,409
- " - B		12067:40		4000:-	100	33,591
<u>Summa</u>		<u>35925:-</u>		<u>18590:-</u>	<u>-</u>	<u>100,000</u>

Gustavsgården den 8 juni 1953.

I tjänsten




J. Lippert

förrättningsman

Biträdande gode män:
 Oskar Einar Nilsson
 Oskar Einarsson

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Gustavsgården m.fl. hemman i Ås socken,
Grästorps kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels
igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade
marker, belägna omkring 2 km söder om Ås kyrka inom nederbördsområde n:r
142/143, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt be-
stämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten fram-
går av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg
och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstill-
fället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta.
Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med
dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - Aa - Ab - Ac -
- Ad och B - Ba - Bb - Bc för huvudavloppen samt Ab - Ac , Ab - Af - Ag ,
Af - Ah - Ai och Ah - Ak för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna
härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje , att
det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar
täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens
blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å
generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått
angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden
har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr
sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog.

I fråga om avlopp för vanlig vattenföring har största vattenmängden beräknats till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat. Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detaljdräneringsförslag.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter 17 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits jämväl till uppkommande brukningsbåtnad genom igenläggning av öppna avlopp. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar och lantbruksingenjör S. Hallins utredningar. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bilaga H.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A" och "B". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas har i fråga om samfälligheten "A" särskild utredning verkställts, bil. L. Härav framgår, att samfälligheten "A" skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten "A", som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmänna vägen Grästorp - Ås i följande hänseenden:

1. Rörledningen A - Aa - Ab - Ac - Ad korsar allmänna vägen vid punkt Ab. Nu befintligt genomlopp är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och har tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta det nya genomloppet jämte brunn typ A vid punkt 5+19.

2. Rörledningen Ab - Af - Ag korsar likaledes allmänna vägen vid punkt Ag. För närvarande finns här intet genomlopp. Det skall därför åligga diktningföretaget att bekosta ledningens framdragande genom vägen.

Allt arbete inom allmän vägs område skall ombestyras av Vägförvaltningen.

Dessa arbeten böra så bedrivas, att de nya genomloppen kunna tagas i anspråk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda.

Vid dessa arbetens utförande skola av Vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan

skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall för samfälligheterna "A" och "B", så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp. kr 35:79 och kr 18:10 eller tillsammans kr 53:89. Dessa kostnader förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i sistnämnda samfällighet med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Gustavsgårdens dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Gustavsgården den 8 juni 1953.

I tjänsten:

J. Lippert,
förordningsman.

Biträdande gode män:

Karl Einar Nilsson
Oskar Eriksson

Typritningar

Blad 4.


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


typ A

$d = 0.3 - 0.6 \text{ m}$

$d = \text{över } 0.6 \text{ m}$




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järningjutes i locket


$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 m "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 m "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödes dike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

Gustavsgårdens dikningsföretag av år 1953

i Ås socken, Grästorps kommun av Skaraborgs län
upprättat år (■) 1953 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JAN. 1954

DIARIE Nr


SAK Nr.

J. L. Linder
(Namn)
Förrättningsman
(Titel)


Antal ritn. st. 5
inräkn. 2 st. typritn.

Arkivnummer


Bottenförstärkning




Brunn typ A
vid sidan av rörledning



Brunn typ F'



Rörutlopp typ C



Förslag till

Gustavsgårdens dikningsföretag av år 1953

i Ås socken, Grästarps kommun av Skaraborgs län

upprättat år 1953 samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

1953
LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

F. Lippert
(Namn)
Förrättningsman
(Titel)

Antal ritn. st. 5
inräkn. 2 st. typritn.

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr