



Akt nr:

R-E1a-1554

AU\$R-E1a-1554

4909-3

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN 1954
DIARIÉ Nr
SÄK Nr

R 3-1554

Kungl. Lantbrukstyrelsen
arkiv

Handlingar angående
"Skogens dikningsföretag av år 1953"
i Fåglums s:n, Essunga kommun av Skara-
borgs län o. S.Härene s:n, Vårgårda
kommun av Älvsborgs län;
upprättade år 1953 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Jaak Lippert.
Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☐ Bidr. den 15/2 1953
NÄMNDEN ☐ Län
LANTBRUKS- ☐ Bidr.
STYRELSEN ☐ Län den / 19....
Arbetets utförande godkänt
den / 19.... utan
med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å be-ö. da ritningar
med förbeteckning)

3 x 1554

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn "Skogens dikningsföretag av år 1953"			
Socken Fåglum S:a Härene		Län Skaraborg Älvsborg	
Ordf. i styrelsen ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ Lantbrukare Alvar Olander, Skogen, F å g l u m			
Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 15 dec. 1953	Bidrag till utförandet, kr 5340:--	-	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 5340:--	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Arbetsid jml. V. L. 10:62 d. 31 dec. 1960	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetsid d. 1 sept. 1955	Kontrakterad arbetsid förlängd till -

avsyningen
Vid ~~besiktningen~~, som verkställts av **assistent J. Lippert**

den **28 juni 1955**, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av rörledningen B - Ea å sträckan 35 - 36+79. Denna rörledning hade höjts enl. följande:


Vid sekt. 35 - 35+82	0,15 m
" " 36	0,12 "
" " 36+50	0,08 " och
" " 36+79	0,03 " .

Förestående ändring har skett efter överenskommelse med markägaren och införts med grön beteckning å profilritningen.


Ändringen saknar betydelse ur torrläggningssynpunkt, varför företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha i runt tal uppgått till de vid statsunderstöds beviljande beräknade kostnaderna.

Skara den 5 juli 1955.


(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Ändringarna godkända å Inre Del. sammanträde den 22 juli 1955 § 118 Ärende 3.


Sven Hallin
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1.
Protokoll vid synförrättning enligt
vattenlagen för terrälläggning av mark
tillhörande skogen m.fl. i Fäglums
och S.-Härens socknar av Skara-
borgs och Älvsborgs län.

Sen 27 mars 1953 har Alvar Olander, skogen i Fäglum.

Närvarande: Undertecknad e.o. assistent och förrättnings-
man samt följande sakägare:

sökande: Alvar Olander - äg. - Huker el. Sönningsholm 1¹⁰,
Fäglum Bengt Bryngelgren 6⁷ och
skogen 1¹.

av örriga sakägare: Lars Andersson - „ Fäglum Söngården 7¹⁵ och
Huker el. Sönningsholm 1¹².

Viktor Andreasson - „ Fäglum Söngården 7¹⁴ och
Huker el. Sönningsholm 1¹¹

Enar Johansson - „ Furulund 1¹, 2¹ och 3¹

Selma Bister - „ Fridhem

genom Åke Andersson anl. fullm. bil. D.

§ 1.

Uppläster det för förrättningsmannen utfärdade för-
ordnandet, som hade lydelse anl. bilaga A.

§ 2.

Något jäv emot förrättningsmannen kunde icke utrönas.

§ 3.

Enar Johansson, Län Andersson, Viktor Andreasson
och Selma Bister förenade sig med sökanden, bit. *CE*.

§ 4.

Sökanden och de, som förenat sig med sökanden,
yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning
med rön av ifrågakvarande avlopp, så att deras härav
beroende mark måtte kunna på ett ändamålsenligt
sätt tomläggas och brukas.

§ 5.

Förelades den vid förundersökningen upprättade
nivåkartan över de vattenbesvärade områdena samt
profiler över avloppen härifrån.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna,
förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande,
att sedan förslaget till dikningen färdigställt, nytt samman-
träde komme att hållas å ort och tid, som i laga ordning
skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

Stämman
f. Lippert
förrättningen

Den 11 maj 1953 hos Alvar Olander, skogen i Fåglum.

Nävarande: Förestående förrättningsman samt följande
sakägare: Alvar Olander - äg. Hukén el. Sänningholm 1¹⁰,

Fåglum Bengt Bryngelsgrin 67 och
Skogen 1'

Lars Andersson - " Fåglum Söngården 7¹⁵ och
Hukén el. Sänningholm 1¹²

Viktor Andersson - " Fåglum Söngården 7¹⁴ och
Hukén el. Sänningholm 1"

Edvin Larsson - " Hukén el. Sänningholm

Enor Johansson - " Furulund 1', 2' och 3',

Selma Bister - " Fridhem 1' genom

Åke Andersson anl. fullm. bilaga D.

§ 7.

Förelades det sedan förna sammanträdet
upprättade förslaget till de vattenbeskrivade markernas
bättre tomläggning och brukning med därtill hörande
handlingar.

§ 8.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande,
som hade lydelse enligt bilaga H...

§ 9.

Samtliga delägarna i företaget förenades sig
om utförandet och framtida underhållet av samtliga
ifrågakvarande avlopp enligt det vid synförrättningen
upprättade förslaget, bilaga C. ^{II}

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsåg förmåtningsmännen Alvar Olander, skogen, Fåglum.

§ 11.

Ifråga om förmåtningskostnaderna hänvisades till arvoderäkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till aktförvararen.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förmåtningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

f. Lippert,
förmåtningsman.

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


E.D. 81-49-1951

Resolution

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 19 oktober 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

Utskrift för avlopps-
medläggning från gårdens i aug.
25. 6. 1951
J.L.

Fw 1074

6

Bil. A
E D. 81-49

E D. 194-49

1949



Insändes till Torrlägningsnämnden/
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 6/8 1949 Dnr. 128

Exp. den / 19 nr.....

Till

Hushållningsälskapet

Länsstyrelsen i

Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Fåglums

socken(-nar) av

Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser

avlopp för torrläggning
av mig tillhörig åkerjord

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. in.

cirka 19 hektar

3000 meter

Närmaste järnvägsstation

Essunga

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Länför.

Skogsn

Fåglum

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

74

Skogsn Fåglum

den

5/8

1949

Skaraborgs län

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Däningsholm. A. 1 Lars Anderson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
 Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
 ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis
 om förordnandets emottagande. 29 SEP. 1949
 Mariestad ö landskansliet den

PÅ LANSSTYRELSENS VÄGNAR:


 J. Sunnerholm


 Leo Wohlstet

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Förtäckning

Över underrättelser ang. sammantrede hos
 Alvar Olander, Skogen, Tågarna, fredagen den
27 mars 1953 klockan 11.00, vilka denna dag
 avsänts till:

- ✓ 1. Alvar Olander, Skogen, Tågarna
2. Lars Andersson, Tällebok, "
3. Viktor Andersson, " "
- ✓ 4. Einar Johansson, Tureland, J. Hårene, "
- ✓ 5. Selma Bister, Tridhem, " Värmdö.

Skara den 17 mars 1953.

I tjänsten,

J. Lippert,
 förrättningsman

Ang. fortsatt sammantrede måndagen den
11 maj 1953 klockan 11.00 ha kallats samt till
 oavständer samt till:

- ✓ 6. Edvin Larsson, Dänningeholm, Tågarna.

Skara den 30 april 1953.

I tjänsten,

J. Lippert,
 förrättningsman

Undertecknade förena oss härmed med sökande till den syneförmätning, som även torrläggning av mark tillhörande skogen m.fl. i Fåglums och S. Härne lsocknar och yrka vi på företaget utsträckning så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas.

Fåglum den 27. mars 1953.-

Einar Johansson - åg. Furulund 1', 2' och 3'
 Lars Andersson - " Fåglum Sörgården 7'15 och
 Hukend. Bänningholm 1"
 Wiktor Andreasson - " Fåglum Sörgården 7'14 och
 Hukend. Bänningholm 1"
 Selma Bister - " Fridhem
 genom. Åke Andersson. enligt fullm. - bl. D.

Bestyrkes i tjänsten:

J. Lippert,
 förnäringsman.

Undertecknade förena oss om att utföra och
för framtiden underhålla, skogens dikningsföretag av
år 1953" enligt det av assistenten Jack Lippert år
1953 vid synförmåttning enligt vattenlagen upprättade
förelaget.

Skogen, Fåglum den 11 maj 1953.

Alvar Olander

Lars Andersson

Wiktor Andreasson

Enar Johansson

Arne Andersson. enc. fullm. bilaga D.

Aestyrkes i tjänsten:

J. Lippert
förmåttningssman.

FULLMAKT

för Åke Andersson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Stogen m. fl.
i Fåglums och S. Hårene socknar av Skaraborgs och Älvsborgs län
å någo vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stogen den 27. nov 1953
Selma Bister P. Hårene Fåglum

Bevittnas:

Edvin Larsson Berta Larsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skaraborgs län.</u>							
<u>Fåglums socken.</u>							
<u>Huken el. Dänningsholm 1¹¹</u>							
Viktor Andreasson							
åker, svartmylla på sandbl. lera	1	0,17		1000	2000	1000	170:--
" - " -	2	0,18		1400	"	600	108:--
" , mylla på sandbl. lera	3	0,14		1500	"	500	70:--
" - " -	4	0,11		800	"	1200	132:--
Summa		0,60					480:--
<u>Huken el. Dänningsholm 1¹⁰</u>							
<u>Fåglum Benkt Bryngelag:n 6⁷</u>							
<u>Skogen 1¹</u>							
Alvar Olander							
åker, mylla på sandbl. lera	5	0,14		800	2000	1200	168:--
" svartmylla - " -	6	0,09		60	"	1940	174:60
odlingsmark, svartmylla på sandbl. lera	7		0,04	60	1800	1740	69:60
" mylla på sandbl. lera	8		0,07	630	"	1170	81:90
åker, - " -	9	0,12		1540	2200	660	79:20
" mylla på något sandbl. lera	10	0,28		440	"	1760	492:80
" - " -	11	0,12		550	"	1650	198:--
" - " -	12	0,20		1430	"	770	154:--
" - " -	13	0,10		1320	"	880	88:--
" - " -	14	0,10		550	"	1650	165:--
" - " -	15	0,16		"	"	"	264:--
" - " -	16	0,18		1540	"	660	118:80
" - " -	17	0,12		1760	"	440	52:80
" - " -	18	0,13		1100	"	1100	143:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på ngot sandbl. lera	19	0,19		1100	2200	1100	209:--
" - " -	20	0,20		1760	"	440	88:--
" , svartmylla på lera	21	-		-	-	-	-
" - " -	22	-		-	-	-	-
" - " -	23	-		-	-	-	-
" - " -	24	-		-	-	-	-
åker, mylla på ngot sandbl. lera	25	0,10		770	2200	1430	143:--
" - " -	26	0,12		1870	"	330	39:60
" , svartmylla på lera	27	0,16		300	2000	1700	272:--
" , mylla på ngt sandbl.lera	28	0,15		1210	2200	990	148:50
" - " -	29	0,03		2160	"	40	1:20
" mylla på lera	30	0,09		660	"	1540	138:60
" - " -	31	0,09		770	"	1430	128:70
" mylla på ngt sandbl.lera	32	0,32		1430	"	770	246:40
" - " -	33	0,09		550	"	1650	148:50
" - " -	34	0,13		"	"	"	214:50
" - " -	35	0,12		1430	"	770	92:40
" - " -	36	0,08		1200	2000	800	64:--
" - " -	37	0,05		800	"	1200	60:--
betesmark, mylla på lera	38		0,02	830	1500	670	13:40
åker, - " -	39	0,05		1600	2000	400	20:--
betesmark, - " -	40		0,07	970	1500	530	37:10
åker, - " -	41	0,03		1650	2200	550	16:50
" - " -	42	0,22		2070	"	130	28:60
" - " -	43	0,21		1980	"	220	46:20
" - " -	44	0,15		1760	"	440	66:--
" - " -	45	0,14		990	"	1210	169:40
" - " -	46	0,26		330	"	1870	486:20

14.
VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	47	0,15		660	2200	1540	231:--
" - " -	48	0,51		990	"	1210	617:10
" - " -	49	0,38		880	"	1320	501:60
" - " -	50	0,05		660	"	1540	77:--
" - " -	51	0,34		440	"	1760	598:40
" - " -	52	0,32		1980	"	220	70:40
" - " -	53	0,07		990	"	1210	84:70
" , mylla på ngt sandbl.lera	54	0,13		440	"	1760	228:80
" - " -	55	0,08		"	"	"	140:80
" - " -	56	0,14		660	"	1540	215:60
" - " -	57	0,10		880	"	1320	132:--
" - " -	58	0,06		550	"	1650	99:--
" - " -	59	0,06		700	2000	1300	78:--
" - " -	60	0,10		900	"	1100	110:--
betesmark, - " -	61		0,13	680	1500	820	106:60
" - " -	62		0,01	1120	"	380	3:80
åker, - " -	63	0,05		1980	2000	20	1:--
" , mylla på lera	64	0,26		880	2200	1320	343:20
" - " -	65	0,17		"	"	"	224:40
" - " -	66	0,05		550	"	1650	82:50
odlingsmark, - " -	67		0,03	500	2000	1500	45:--
trädgård, - " -	68	0,07		1600	4000	2400	168:--
tomt,	69	0,04		2000	"	2000	80:--
"	70	0,04		"	"	"	80:--
åker, svartmylla på lera	71	0,05		600	2000	1400	70:--
" - " -	72	0,56		500	"	1500	840:--
" - " -	73	0,23		300	"	1700	391:--
" - " -	74	0,83		200	"	1800	1494:--
OS: mylla på lera	75	0,25		220	2200	1980	495:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	76	0,22		220	2200	1980	435:60
" - " -	77	0,40		440	"	1760	704:--
" - " -	78	0,12		2070	"	130	15:60
Summa		10,55	0,37				13891:60
<u>Älvsborgs län.</u>							
<u>Södra Härene socken.</u>							
<u>Fridhem 1¹</u>							
Selma Bister							
åker, mylla på sandbl. lera	79	0,07		1500	2000	500	35:--
odlingsmark, - " -	80		0,08	700	1400	700	56:--
åker, - " -	81	0,08		500	2000	1500	120:--
" - " -	82	0,06		900	"	1100	66:--
Summa		0,21	0,08				277:--
<u>Furulund 1¹, 2¹, 3¹</u>							
Enar Johansson							
åker, mylla på sandbl. lera	83	0,12		600	2000	1400	168:--
" - " -	84	0,14		1400	"	600	84:--
Summa		0,26					252:--
<u>Skaraborgs län.</u>							
<u>Fåglums socken.</u>							
<u>Huken el. Dänningsholm 1¹²</u>							
<u>Fåglum Sörgården 7¹⁵</u>							
Lars Andersson							
odlingsmark, mylla på lera	85		0,07	200	2000	1800	126:--
" - " -	86		0,08	900	"	1100	88:--
" - " -	87		0,04	300	"	1700	68:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	88	0,33		2130	2200	70	23:10
" - " -	89	0,05		2180	"	20	1:--
" - " -	90	0,09		660	1540	1540	138:60
" - " -	91	0,03		600	2000	1400	42:--
" - " -	92	0,28		1540	2200	660	184:80
" - " -	93	0,20		660	"	1540	308:--
" - " -	94	0,13		990	"	1210	157:30
" - " -	95	0,20		1980	"	220	44:--
" - " -	96	0,08		2160	"	40	3:20
" - " -	97	0,25		1100	"	1100	275:--
" - " -	98	0,07		880	"	1320	92:40
" - " -	99	0,41		1430	"	770	315:70
" - " -	100	0,16		1540	"	660	105:60
" - " -	101	0,12		2160	"	40	4:80
" - " -	102	0,21		1320	"	880	184:80
betesmark, - " -	103		0,07	750	1500	750	52:50
" - " -	104		0,10	1350	"	150	15:--
Summa		2,61	0,36				2229:80
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Skaraborgs län.</u>							
<u>Fåglums socken.</u>							
<u>Samfälligheten A.</u>							
<u>Huken el. Dänningsholm 1¹¹</u>							
Viktor Andreasson	1-4 ab	0,60					480:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Huken el. Dänningsholm 1¹⁰</u> <u>Fåglum Bengt Bryngels:n 6⁷</u> <u>Skogen 1¹</u> Alvar Olander	5-20 ab bb	2,13	0,11			2546:70 <u>277:10</u>	2823:80
<u>Älvsborgs län.</u> <u>S:a Härene socken.</u> <u>Fridhem 1¹</u> Selma Bister	79-82 ab bb	0,21	0,08			277:-- <u>144:--</u>	421:--
<u>Furulund 1¹, 2¹, 3¹</u> Enar Johansson	83,84 ab	0,26				252:--	252:--
Summa		3,20	0,19				3976:80
<u>Skaraborgs län.</u> <u>Fåglums socken.</u> <u>Samfälligheten B - G .</u> <u>Huken el. Dänningsholm 1¹⁰</u> <u>Fåglum Bengt Bryngels:n 6⁷</u> <u>Skogen 1¹</u> Alvar Olander	25-53 ab bb	4,41	0,09			4761:-- <u>336:60</u>	5097:60
<u>Huken el. Dänningsholm 1¹²</u> <u>Fåglum Sörråden 7¹⁵</u> Lars Andersson	88-104 ab bb	2,61	0,17			1947:80 <u>547:40</u>	2495:20
Summa		7,02	0,26				7592:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten B.</u>							
<u>Huken el. Dänningsholm 1¹⁰</u>							
<u>Fåglum Bengt Bryngelsg:n 6⁷</u>							
<u>Skogen 1¹</u>							
Alvar Olander	71-78 ab bb	2,66				4445:20 64:60	4509:80
<u>Huken el. Dänningsholm 1¹²</u>							
<u>Fåglum Sörg:n 7¹⁵</u>							
Lars Andersson	85-87 ab		0,19				282:--
Summa		2,66	0,19				4791:80
<u>Samfälligheten C.</u>							
<u>Huken el. Dänningsholm 1¹⁰</u>							
<u>Fåglum Bengt Bryngelsg:n 6⁷</u>							
<u>Skogen 1¹</u>							
Alvar Olander	54,55 ab	0,21					369:60
<u>Samfälligheten D.</u>							
<u>Huken el. Dänningsholm 1¹⁰</u>							
<u>Fåglum Bengt Bryngelsg:n 6⁷</u>							
<u>Skogen 1¹</u>							
Alvar Olander	56-58 ab bb	0,30				446:60 102:60	549:20

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>Läge</u>	<u>Avlopps- längd m</u>	<u>Bruknings- båtnad pr m. kap. efter 4 %</u>	<u>Summa pr avlopps- sträcka</u>	<u>Summa</u>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten A .</u>					
<u>Skaraborgs län.</u>					
<u>Fåglums socken.</u>					
<u>Huken el. Dänningsholm 1¹⁰</u>					
<u>Fåglum Bengt Bryngelsg:n 6⁷</u>					
<u>Skogen 1¹</u>					
Alvar Olander	50-51+63	163	1:70	277:10	277:10
<u>Älvsborgs län.</u>					
<u>S:a Härene socken.</u>					
<u>Fridhem 1¹</u>					
Selma Bister	48+16-48+35	19	3:--	57:--	
	48+35-48+65	30	2:90	87:--	144:--
<u>Samfälligheten A summa kronor</u>					421:10
<u>Samfälligheten B - G .</u>					
<u>Skaraborgs län.</u>					
<u>Fåglums socken.</u>					
<u>Huken el. Dänningsholm 1¹⁰</u>					
<u>Fåglum Bengt Bryngelsg. 6⁷</u>					
<u>Skogen 1¹</u>					
Alvar Olander	15+4-17+2	198	1:70	336:60	336:60


1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Fåglum Sörsårdén 7¹⁵</u>					
Lars Andersson	60+91-62+15	124:--	2:60	322:40	
	62+15-63+40	125	1:80	225:--	547:40
	<u>Samfälligheten B - G summa kronor</u>				<u>884:--</u>
<u>Samfälligheten B.</u>					
<u>Huken el.Dänningsholm 1¹⁰</u>					
<u>Fåglum Bengt Bryngelsg. 6⁷</u>					
<u>Skogen 1¹</u>					
Alvar Olander	37+58-37+96	38	1:70	64:60	64:60
	<u>Samfälligheten B summa kronor</u>				<u>64:60</u>
<u>Samfälligheten D.</u>					
<u>Huken el.Dänningsholm 1¹⁰</u>					
<u>Fåglum Bengt Bryngelsg. 6⁷</u>					
<u>Skogen 1¹</u>					
Alvar Olander	25+81-tv.d.	54	1:90	102:60	102:60
	<u>Samfälligheten D summa kronor</u>				<u>102:60</u>
<u>Samfälligheten F.</u>					
<u>Huken el.Dänningsholm 1¹⁰</u>					
<u>Fåglum Bengt Bryngelsg. 6⁷</u>					
<u>Skogen 1¹</u>					
Alvar Olander	20+8-20+76	68	2:90	197:20	197:20
	<u>Samfälligheten F summa kronor</u>				<u>197:20</u>

Sammandrag.

Samfälligheten	A	421:10 kr
"	B - G	884:-- "
"	B	64:60 "
"	D	102:60 "
"	F	197:20 "
<u>Summa kronor</u>		<u>1669:50</u>

Skogen, Fåglum den 11 maj 1953.

I tjänsten:


Förordningsman

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Sträckan A - Aa - Ab.</u>						
45 - 45+17	17	125 mm:s rör med frakt	m	17 1:90	32:30	
		Grävn. lägg. o återfylln.	"	17 1:40	23:80	
45+17 - 46+85	168	125mm:s rör med frakt	m	168 1:90	319:20	
45+17 - 45+68	51	Gräv. lägg. o återfylln. till föreskr. höjd	"	51 0:80	40:80	
45+68 - 46+50	82	- " - - " -	"	82 3:40	278:80	
46+50 - 46+85	35	- " - - " -	"	35 1:85	64:75	
45 - 46+50	150	Flödesdiket bibehålles oförändrat				
46+50 - 46+85	35	Justering av botten o slänter	m	35 0:50	17:50	
45		Rörlutlopp typ C	st	1 60:-	60:-	
45+17, - 46+85		Brunn typ Da, d=0,45m	"	2 45:-	90:-	
		Arbetsledning o oförutsett			92:85	1020:-
<u>Rördiket Ab -Ac - Ad</u>						
46+85 - 47+23	38	200 mm:s rör med frakt	m	38 3:15	119:70	
		Grävn. lägg. o återfylln.	"	38 2:25	85:50	
47+23 - 48+10	87	125 mm:s rör med frakt	"	87 1:90	165:30	
47+23 - 47+90	67	Grävn. lägg. o återfylln.	"	67 1:70	113:90	
47+90 - 48+10	20	" " " "	"	20 2:35	47:-	
47+23		Brunn typ C, d=0,45m	st	1 35:-	35:-	
48+10		" " A, d=0,45m	"	1 60:-	60:-	
		Arbetsledning o oförutsett			63:60	690:-
<u>Rördiket Ad - Ac</u>						
48+10 - 48+65	55	125 mm:s rör med frakt	m	55 1:90	104:50	
48+10 - 48+16	6	Grävn. lägg. o återfylln.	"	6 4:-	24:-	
48+16 - 48+24	8	" " " "	"	8 1:50	12:-	
Överföres					140:50	1710:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			140:50	1710:-
48+24 - 48+65	41	Grävn. lägg. o återfylln.	m 41	1:40	57:40	
48+16 - 48+18	2	Flyttning av stengärdesgård	2	1:-	2:-	
48+16 - 48+65		Brunn typ A, d=0,45 m	st 2	60:-	120:-	
		Arbetsledning o oförutsett			30:10	350:-
		<u>Rördiket Aa - Af</u>				
40 - 41+69	69	100 mm:s rör med frakt	m 169	1:30	219:70	
40 - 41	100	Grävn. lägg. o återfylln.	" 100	1:10	110:-	
41 - 41+5	5	" " " "	" 5	2:-	10:-	
41+5 - 41+65	60	" " " "	" 60	1:55	93:-	
41+65 - 41+69	4	" " " "	" 4	2:50	10:-	
41+69		Brunn typ A, d=0,45 m	st 1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o oförutsett			57:30	560:-
		<u>Rördiket Ac - Ag</u>				
50 - 51+63	163	75 mm:s rör med frakt	m 163	0:90	146:70	
50 - 50+16	16	Grävn. lägg. o återfylln.	" 16	1:45	23:20	
50+16 - 50+40	24	" " " "	" 24	0:90	21:60	
50+40 - 50+68	28	" " " "	" 28	0:65	18:20	
50+68 - 51	32	" " " "	" 32	1:10	35:20	
51 - 51+40	40	" " " "	" 40	0:90	36:-	
51+40 - 51+63	23	" " " "	" 23	1:50	34:50	
51+63		Brunn typ A, d=0,375 m	st 1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o oförutsett			44:60	410:-
		Samfälligheten A, <u>summa kronor</u>				3030:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten B - G</u>						
<u>Kanalen B - C - D - E - F - G</u>						
0 - 4+60	460	Schaktning av lera med ngt sten m ³	890	1:60	1424:-	
3 - 3+5	5	Rörbro typ B, d=0,70m, l=5,0m st	1	230:-	230:-	
		Arbetsledning o oförutsett			156:-	1810:-
<u>Rördiket E - Ea - Eb</u>						
15 - 16+24	124	225 mm:s rör med frakt	m 124	3:65	452:60	
15 - 15+4	4	Grävn. lägg. o återfylln.	" 4	3:-	12:-	
15+4 - 16+24	120	" " " "	" 120	2:50	300:-	
16+24 - 18+7	183	200 mm:s rör med frakt	" 183	3:15	576:45	
16+24 - 16+60	36	Grävn, lägg. o återfylln.	" 36	2:40	86:40	
16+60 - 17+60	100	" " " "	" 100	1:90	190:-	
17+60 - 18+7	47	" " " "	" 47	2:40	112:80	
18+7 - 18+88	81	75 mm:s rör med frakt	" 81	0:90	72:90	
		Grävn. lägg. o återfylln.	" 81	1:50	121:50	
15		Rörledningsöga typ B	st 1	50:-	50:-	
16+24		Brunn typ A, d=0,525 m	" 1	70:-	70:-	
17+4		" " " d=0,45 m	" 1	60:-	60:-	
18+88		" " " d=0,375 m	" 1	50:-	50:-	
18+7		" " C, d=0,45 m	" 1	35:-	35:-	
		Arbetsledning o aförutsett			220:35	2410:-
<u>Rördiket Ea - Ec - Ed - Ee</u>						
60 - 60+8	8	200 mm:s rör med frakt	m 8	3:15	25:20	
		Grävn. lägg. o återfylln.	" 8	2:60	20:80	
60+8 - 60+87	79	150 mm:s rör med frakt	" 79	2:30	181:70	
Överföres					227:70	4220:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			227:70	4220:-
60+8 - 60+10	2	Grävn. lägg. o återfylln.	m 2	1:10	2:20	
60+10 - 60+15	5	" " " "	" 5	2:50	12:50	
60+15 - 60+87	72	" " " "	" 72	0:90	64:80	
60+87 - 62+15	128	125 mm:s rör med frakt	" 128	1:90	243:20	
60+87 - 60+91	4	Grävn. lägg. o återfylln.	" 4	3:-	12:-	
60+91 - 62+15	124	" " " "	" 124	1:40	173:60	
62+15 - 63+44	129	75 mm:s rör med frakt	" 129	0:90	116:10	
62+15 - 62+18	3	Grävn. lägg. o återfylln.	" 3	2:-	6:-	
62+18 - 63+40	122	" " " "	" 122	0:90	109:80	
63+40 - 63+44	4	" " " "	" 4	1:45	5:80	
60+8, 60+87, 62+15		Brunn typ A, d=0,45 m	st 3	60:-	180:-	
63+44		" " " d=0,375 m	" 1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o oförutsett			126:30	1330:-
		<u>Rördiket Ec - Ef</u>				
65 - 65+86	86	75 mm:s rör med frakt	m 86	0:90	77:40	
65 - 65+13	13	Grävn. lägg. o återfylln.	" 13	0:65	8:45	
65+13 - 65+86	73	" " " "	" 73	1:10	80:30	
65+13		Brunn typ C; d=0,375 m	st 1	30:--	30:--	
65+86		Brunn typ A, d=0,375 m	st 1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o oförutsett			13:85	260:-
		Samfälligheten B - C, summa kronor				5810:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten B</u>						
<u>Rördiket B - Ba</u>						
35 - 35+82	82	125 mm:s rör med frakt	m	82	1:90	155:80
35 - 35+30	30	Grävn. lägg. o återfylln.	"	30	1:70	51:-
35+30 - 35+40	10	" " " "	"	10	1:70	17:-
35+40 - 35+82	42	" " " "	"	42	2:35	98:70
35+82 - 37+58	174	100 mm:s rör med frakt	"	174	1:30	226:20
		Grävn. lägg. o återfylln.	"	174	2:15	374:10
37+58 - 38+13	55	75 mm:s rör med frakt	"	55	0:90	49:50
37+58 - 37+97	39	Grävn. lägg. o återfylln.	"	39	1:45	56:55
37+97 - 38+13	16	" " " "	"	16	2:-	32:-
35		Rörledningsöga typ A	st	1	35:-	35:-
35+30, 35+82 37+58, 38+13		Brunn typ A, d= 0,45 m	"	4	60:-	240:-
		Arbetsledning o oförutsett			134:15	1470:-
Samfälligheten B; summa kronor						1470:-
<u>Samfälligheten C</u>						
<u>Rördiket C - Ca</u>						
30 - 30+94	94	75 mm:s rör med frakt	m	94	0:90	84:60
30 - 30+28	28	Grävn. lägg. o återfylln.	"	28	2:-	56:-
30+28 - 30+89	61	" " " "	"	61	1:45	88:45
30+89 - 30+94	5	" " " "	"	5	2:50	12:50
30		Rörledningsöga typ A	st	1	35:-	35:-
30+94		Brunn typ A, d=0,375	"	1	50:-	50:-
		Arbetsledning o oförutsett			33:45	360:-
Samfälligheten C; summa kronor						360:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfälligheten D</u>						
<u>Rördiket D - Da</u>						
25 - 26+48	148	75 mm:s rör med frakt	m 148	0:90	133:20	
25 - 25+8	8	Grävn. lägn. o återfylln.	" 8	2:-	16:-	
25+8 - 25+13	5	" " " "	" 5	0:90	4:50	
25+13 - 26+48	135	" " " "	" 135	1:45	195:75	
25		Rörledningsöga typ A	st 1	35:-	35:-	
25+81, - 26+48		Brunn typ A, d=0,375	" 2	50:-	100:-	
		Arbetsledning o oförutsett			55:55	540:-
Samfälligheten D; <u>summa kronor</u>						<u>540:-</u>
<u>Samfälligheten F</u>						
<u>Rördiket F - Fa</u>						
20 - 20+76	76	75 mm:s rör med frakt	m 76	0:90	68:40	
20 - 20+8	8	Grävn. lägn. o återfylln.	" 8	2:-	16:-	
20+8 - 20+76	68	" " " "	" 68	0:90	61:20	
20		Rörledningsöga typ A	st 1	35:-	35:-	
20+76		Brunn typ A, d=0,375	" 1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o oförutsett			29:40	260:-
Samfälligheten F; <u>summa kronor</u>						<u>260:-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten H</u>						
<u>Rördiket H - Ha</u>						
55 - 56+66	166	100 mm:s rör med frakt	m	166	1:30	215:80
		Grävn. lägg. o återfylln.	"	166	1:55	257:30
55		Rörledningsöga typ A	st	1	35:-	35:-
56+36, 56+66		Brunn typ A, d=0,45 m	"	2	60:-	120:-
		Arbetsledning o oförutsett				71:90
						700:-
Samfälligheten H, summa kronor						700:-
<u>Sammandrag</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
45 - 46+85	185	Sträckan A - Aa - Ab				1020:-
46+85 - 48+10	125	Rördiket Ab - Ac - Ad				690:-
48+10 - 48+65	55	" Ad - Ac				350:-
40 - 41+69	169	" Aa - Af				560:-
50 - 51+63	163	" Ac - Ag				410:-
	697				Summa kronor	3030:-
<u>Samfälligheten B - - G</u>						
0. - 4+60	460	Kanalen B - C - D - E - F - G				1810:-
15 - 18+88	388	Rördiket E - Ea - Eb				2410:-
60 - 63+44	344	" Ea - Ec - Ed - Ee				1330:-
65 - 65+86	86	" Ec - Ef				260:-
	1278				Summa kronor	5810:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten B</u>				
35 - 38+13	313	Rördiket B - Ba			<u>Summa kronor</u>	<u>1470:-</u>
		<u>Samfälligheten C</u>				
30 - 30+94	94	Rördiket C - Ca			<u>Summa kronor</u>	<u>360:-</u>
		<u>Samfälligheten D</u>				
25 - 26+48	148	Rördiket D - Da			<u>Summa kronor</u>	<u>540:-</u>
		<u>Samfälligheten F</u>				
20 - 20+76	76	Rördiket F - Fa			<u>Summa kronor</u>	<u>260:-</u>
		<u>Samfälligheten H</u>				
55 - 56+66	166	Rördiket H - Ha			<u>Summa kronor</u>	<u>700:-</u>
		<u>Slutsammandrag</u>				
3000:-	697	Samfälligheten A				3030:-
3730	1278	" B - G				5810:-
1220	313	" B				1470:-
321	94	" C				360:-
460	148	" D				540:-
190	76	" F				260:-
	166	" H				700:-
1740:-	2772				<u>Summa kronor</u>	<u>12170:-</u>

Skogen, Fåglum den 11 maj 1953.

I tjänsten

J. Lippert
J. Lippert
Förordningsman

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rägång, bör grävningen så verkställas, att rägängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännes endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs

- kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnärndens täckdikningsförmⁿ, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets rörledningsögon;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

för samfälligheten A inhugget kors i jordfast sten c:a 12 m norr om
p. 48 + 57 å höjden +5.38 m och för
samfälligheterna B - G, B, C, D, F och H inhugget kors i
i jordfast sten c:a 18 m söder om p. 4+ 50 å höjden +4.78 m.

Skogen, Fåglum den 11 maj 1953.

I tjänsten



förrättningsman

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).


Avdelning	Ägofigurur	Jordförbättring	Andel i kostnad för						Relativ kostnad för varje kronas jordförbättring)
			A-Aa	Aa-Af	Aa-Ab, Ab-Ac-Ad	Ad - Ac	Ac - Ag	Summa	
			K	r	o	n	o	r	
			<u>Samfälligheten A .</u>						
I	1-2	278:--	180:--					180:--	0,647482
II	5-9	573:30	90:--	560:--				560:-- 650:--	0,976801 1,133787
III	3-4, 10-16	1682:60	130:--		1530:--			1660:--	0,986568
IV	79-84	673:--			220:--	350:--		570:--	0,846954
V	17-20	769:90			100:--		410:--	510:--	0,662424
III+IV		2355:60						1780:-- 2010:--	0,755646 0,853286
III+IV+V		3125:50						2290:--	0,732683
I-V		3976:80						3030:--	0,761919

Härav framgår, att samfälligheten A skall uppdelas på fyra avdelningar:

Avd. I med relativkostnad 0,647482
 " II " " 0,976801
 " III+IV " " 0,755646 och
 " V " " 0,662424.

Skogen, Fåglum den 11 maj 1953.

I tjänsten:


 Förrättningsman

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurur	Jordförbättring	Andel i kostnad för					Relativ kostnad (kostnad för varje kro- nas jordförbättring)
			B-C-D-E-F-G, E-Ea, Ea-Ec-Ed	Ed-Ee	Ea-Eb	Ec-Ef	Summa	
			K	r	o	n	o	r
			<u>Samfälligheten B - G .</u>					
I	25-49, 88,89, 92-97	5585:90	4960:--				4960:--	0,887950
II	98-104	995:80	480:--	320:--			800:--	0,803374
III	50-52	745:80	150:--		270:--		420:--	0,563154
IV	53, 90,91	265:30	40:--			260:--	260:-- 300:--	0,980023 1,130795
I+II		6581:70					5130:-- 5280:--	0,779434 0,802234
I+III		6331:70					5230:--	0,826002
I+IV		5851:20					5220:--	0,892125
I-IV		7592:80					5810:--	0,765199

Härav framgår, att samfälligheten B - G skall uppdelas på tre avdelningar:

Avd. I+II med relativkostnad 0,779434

" III " " 0,563154 och

" IV " " 0,980023.

Skogen, Pålum den 11 maj 1953.

I tjänsten:

J. Lippert
Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liks. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Skaraborgs län</u>						
<u>Fåglums socken</u>						
<u>Huken el. Dänningsholm 1¹¹</u>						
Viktor Andersson	S					
avd. I		278:-	180:-			
avd. III+IV		202:-	152:64	332:64	10.978	
<u>Huken el. Dänningsholm 1¹⁰</u>						
<u>Fåglum Bengt Bryngelsg: n 6⁷</u>						
<u>Skogen 1¹</u>						
Alvar Olander	S					
avd. II		573:30	560:-			
avd. III+IV		1480:60	1118:81			
avd. V		769:90	510:-	2188:81	72.238	
<u>Älvsborgs län</u>						
<u>Södra Härene socken</u>						
<u>Fridhem 1¹</u>						
Selma Bister	S					
avd. III+IV		421:-	318:13	318:13	10.499	
<u>Furulund 1¹, 2¹, 3¹</u>						
Enar Johansson	S					
avd. III+IV		252:-	190:42	190:42	6.285	
Summa		3976:80		3030:-	100.000	21.153

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. list. n. o.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten B - G						
Skaraborgs län						
Fåglums socken						
Huken el. Dänningsholm 1¹⁰						
Fåglum Bengt Bryngelsg:n 6⁷						
Skogen 1¹						
Alvar Olander	S					
avd. I+II		4267:10	3325:92			
avd. III		745:80	420:-			
avd. IV		84:70	83:01	3828:93	65.902	
Huken el. Dänningsholm 1¹²						
Fåglum Sörgården 7¹⁵						
Lars Andersson	S					
avd. I+II		2314:60	1804:08			
avd. IV		180:60	176:99	1981:07	34.098	
Summa		7592:80		5810:-	100.000	40.388
Samfälligheten B						
Huken el. Dänningsholm 1¹⁰						
Fåglum Bengt Bryngelsg:n 6⁷						
Skogen 1¹						
Alvar Olander	S	4509:80		1383:49	94.115	
Huken el. Dänningsholm 1¹²						
Fåglum Sörgården 7¹⁵						
Lars Andersson	S	282:-		86:51	5.885	
Summa		4791:80		1470:-	100.000	25.488

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liks.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten C</u>						
Huken el. Dänningsholm 1 ¹⁰						
Fåglum Bengt Bryngelsg:n 6 ⁷						
Skogen 1 ¹						
Alvar Olander	S	369:60		360:-	100.000	1.966
<u>Samfälligheten D</u>						
Huken el. Dänningsholm 1 ¹⁰						
Fåglum Bengt Bryngelsg:n 6 ⁷						
Skogen 1 ¹						
Alvar Olander	S	549:20		540:-	100.000	2.921
<u>Samfälligheten F</u>						
Huken el. Dänningsholm 1 ¹⁰						
Fåglum Bengt Bryngelsg:n 6 ⁷						
Skogen 1 ¹						
Alvar Olander	S	496:60		260:-	100.000	2.642
<u>Samfälligheten H</u>						
Huken el. Dänningsholm 1 ¹⁰						
Fåglum Bengt Bryngelsg:n 6 ⁷						
Skogen 1 ¹						
Alvar Olander	S	1023:10		700:-	100.000	5.442

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skogen m. fl. hemman i Fåglums socknen, Essunga kommun av Skaraborgs län och S. Härene socken, Vargårda kommun av Älvsborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser dels fördjupning och utvidgning, dels igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km söder om Fåglums kyrka inom nederbördsområdet nr 143, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. av vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig om dess utförande och underhåll, bil. ^{II} och de i 10 kap. 35 § andra stycket vattenlagen intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bodstäverna A - Aa - Ab - Ac - Ad - Ae, och B - C - D - E - F - G för huvudavloppen samt Aa - Af, Ac - Ag, B - Ba, C - Ca, D - Da, E - Ea - Eb, Ea - Ec - Ed - Ee, Ec - Ef, F - Fa och H - Ha för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å

generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

För huvudavloppet har största flödesvattenmängden antagits uppgå till 1.2 liter pr sekund och hektar och för övriga avlopp 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter pr sekund och hektar från skog. I fråga om avlopp för valⁿlig vattenföring har största vattenmängden beräknats till 0.3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat. Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detaljdräneringsförslag.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter ⁱ/7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits jämväl till uppkommande brukningsbåtnad genom igenläggning av öppna avlopp. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar och lantbruksingenjör S. Hallins utredningar. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bilaga.....

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sju av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A", "B - G", "B", "C", "D", "F", och "H".

Av öfverbilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas har i

fråga om samfälligheterna "A" och "B - G" särskild utredning verkställets, bil. ^{I, II}... Härav framgår, att samfälligheten "A" skall uppdelas på fyra och samfälligheten "B" - "G" på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna "A" och "B - G", som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en ägovägsbro vid p. 3 på sätt, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppet ledande vägövergång skall ej åvila företaget.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna "A", "B - G", "B", "C", "D", "F" och "H" understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter

från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1,
varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen
skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande
standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att
skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart
skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder
vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra
vara bragta till slut före utgången av år 1960;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Skogens dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio
dagar från nedanstående datum.

Skogen, Fåglum den 11 maj 1953

I tjänsten


J. Lippert

förrättningsman


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


typ A

$d = 0.3 - 0.6 \text{ m}$

$d = \text{över } 0.6 \text{ m}$




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C



I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E

Grästorg lägges
i förband




typ F

Grästorg lägges
i förband



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket

$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m} = 0.60$
 $d = 0.5 \text{ m} = 0.90$

Betonggjutning vid rörutlopp under flödes dike


typ A



typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör

200 mm rör och större



Förslag till

Skogens dikningsföretag av år 1953

i Fåglums socken, Essunga kommun av Skaraborgs län
S. Hörens socken, Värmdö kommun Ålvsborgs
upprättat år 1953 samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JAN. 1954

DIARIE Nr

SAX Nr


Förrättningsman

Antal ritn. st. 5
inräkn. 2 st. typritn.


Arkivnummer

Typritningar Träbroar


typ A




typ B



Trummar
typ A



typ B



Förslag till

Skogens dikningsföretag av år 1953

Föglums socken, Essunga kommun () av Skaraborgs län
S. Hörene socken, Värmdö kommun Ålvsborgs län
upprättat år () 1953 samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JAN 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Förrättningsman

Antal ritn. st. 5
inräkn. 2 st. typritn.

Arkivnummer