



Akt nr:
R-E1a-1562

AU\$R-E1a-1562

4962-10

R 10-1562

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbrukss Styrelsens
arkiv

Handlingar
rörande
Ingaryd-Löväsens dikningsföretag av
år 1953
inom Berga-Hassle och Ullervads jordre-
gistersocknar
av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt vattenlagen
åren 1952-53
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 12/2 1954
NÄMNDEN ☒

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 15/2 1956
STYRELSEN ☒ Län

Arbets utförande godkänt

1) den 10/9 1957 {uten
2) " 27/9 1957 {med
ändring av arbetsplan.

(ändring har införts i L. o. d. ritningar
med för beteckning)

1) av Lantbruksnämnden
2) " Lantbruksstyrelsen

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Ingaryd-Lövasens dikningsföretag av år 1953

Socken

Berga, Hassle och Ullervad

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Ingaryd-Lövasens dikningsföretag~~

Lantbr. Sven Olsson, Berga, Hasslerör.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

15/2-1956

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

72.240:-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

15/2-1954

Bidrag till utförandet, kr

48.810:-

Arbets tid jml. V. L. 10:62

31/12-1962

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

1/9-1957

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

6.960:-

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

Besiktning verkställd den

1, 2 och 15 juli 1957

Besiktning verkställd av

Tekniker Helge Pålsson

Företaget har utförts med nedanstående avvikelser från den fastställda arbetsplanen. Ändringarna har inritats med grönt å plan- och profilritningarna.

Samf. F-G:

Botten har höjts 20 cm vid F och 10 cm vid G.

Samf. H-I-K:

Botten har höjts 15 cm vid punkt 16.

Övre samf.:

Ledningen har höjts 10 cm vid ca. Vid da har ledningen höjts c:a 30 cm och en brunn typ C satts 8 m nedströms punkt da med föreskrivet djup å ledningen. Ledningen e-ea har höjts 10 cm vid e och 17 cm vid ea. Vid fa har ledningen höjts 55 cm, vid ia 22 cm, vid k 17 cm, vid ka 8 cm samt vid la 18 cm.


Ändringarna har förorsakats av oförutsedd uppkomst av berg och pinnmo.

Betr. verkliga kostnaderna, se bif. uppgift.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Skara den 3 sept. 1957.


I tjänsten:



Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Ändring i plan, införd med grönt, godkänd å delegationens för inre rationalisering sammanträde den 10 sept. 1957, § 163, ärende 3.

I tjänsten:



Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

6.
Handlingar

rörande

Ingaryd-Löväsens dikningsföretag av år

1953.

Protokoll vid sammanträde
rörande Lärslagging av
hemmanen Derga Pilgård, Derga
Sörsgård, Fugars, Derga
Skadegård, Österbya Molgård,
och Gaternä: Derga socken samt
Lövåsen, Bränt och Dugbörp i Uller
vad socken jämte Rör Dikergård och
Rör Småsgård i Hassle socken
och i Skaraborgs län.

Den 16 december 1952 insådes sig under
tecknad, statens lantbrukssingens hos
lantbrukaren Hugo Engström, Fugars
för att jämlikt förordnad (bil. 1.) hand-
lägga ifrågakvarande syneförrättning.
Kungörelse angående sammanträde
hade varit införd i teckning för Skara-
borgs län, Mariestad den 1 dec. 1952 (bil. 2)
samt i laga ordning anslagen i Derga ^{Hassle} och
Ullerwads ~~och Skaraborgs~~ församlingar (bil. 3 och 4).
varjämte förslaget satsare jämlikt
vadenlagen (bil. 5) meddelats om
tiden och platsen för sammanträdet,
och hade följande personer med för-
rättningsmannen kommit till stånd.
John Nilsson, Pilgård
Sven Olsson, Derga Sörsgård
Hugo Engström, Fugars och
Pern Gunnar "
Torsten Sjoberg, Derga Skadeg.

Bertil Andersson, Fagerhult
 Valdemar Johansson, Långsven
 Gustaf Jönsson, Dröten
 Arvid Nilsson,
 Ane Skogsberg, Dengelsboarp
 Gunnar Skult, Djönsåkra
 Gyllin Johansson, Arrendabon
 för Solbergs Molguden för
 Kungl. Maj: och Kronan
 enligt fullmakt från
 Sammanträdets Eric Wiberg.
 Vänersborg (bil. 5)
 Vägmästare G. Hauberg.
 Ullervad för vägför-
 saktningen i Skaraborg
 hän enligt fullmakt (bil. 6)

Dittädnande gode män
 Karl E. Lofström, Säter
 Karl Axel Skantzow, Juleholm

§ 1.

Upplästes förordningen och biladen
protokoll (bil. 1)

§ 2.

Fulst för anmältes med synemännen,
och biträdande gode männen förklarade
att de icke adlat förskrivnen ed.

§ 3.

Något laga hinder mot företaget
hade ingen ad anmäla och ej heller
ansågs synemännen något sadant
föreligga.

§ 4.

En allmog för enade sig med
fökländna (bil. 7) vilken försening
vitsordades av synemännen.

§ 5.

Fotkanderna och den som med
fotkanderna sin föremål, yttade
på tvärläggning av sin mark
till för att erfordrigt djup.
Kösl med rörledningar eller
rörledningar med flödesrännor,
som det blir ekonomiskt i
de större diken gentemot de
öppna eller eventuella köslakt.

§ 6.

Landvägstrumman vid 9¹⁸², 22¹⁸⁴
och 71¹⁸² är till storlekt och djup tillräck-
liga för att motstå och genomsläppa
flodvatten utan uppdamning och
kunna bibehållas i sitt nuvarande
skick.

Landvägstrumman vid 53¹⁸⁷
är byggd efter år 1880 och måste
ombyggas, vilket arbete skall be-
kostas och utföras av vägförvalt-
ningen i länet, vilket förutsetts
av delägarna med stöd av vägen-
lagens bestämmelser.

Landvägstrumman vid 73¹⁸³ är
dålig och ligger för högt för att över-
förhögade makt skola kunna
lämpligt tvärläggas. Om budet
för vägförvaltningen anses, att
vägförvaltningen även skulle bekosta

och utföra denna ombyggnad, då den var såd-
 lig, trots att den troligen var byggd för år 1880

§ 7.

För öfrigt yrkade delägarna på
 ombyggnad av samtliga befintliga
 enskilda brunnar eller brunns, där dylika
 ombyggnad av synemånen synes er-
 forderlig, helst medelst förledningar.

§ 8.

Delägarna yrkade på ersättning för
 mark, som ägges för jordvägplan ut-
 öfver öppna diken. För mark, som
 ätges för öppna diken, skulle
 dock ej utgå någon ersät-
 ning.

§ 9.

jordvärdering oaktad

§ 10.

Delägarna befullmäktigade för-
 rättningsmannen, att i Kungälv
 för nästa sammankad uttaga och
 val av arbetsstyrelse. Huru verk-
 ställas vid sammankad i fråga.

§ 11

Då inbet vidare förskam, uppläst
 dagens protokoll, som godkändes
 och syneförordningen förklarades

avskedd på ett dag som var
 för tjänstens vägnar
 Gustaf Walden

Karl Axel Hultén.

Karl Lofstrand

Den 23 juni 1953 inställdes sig
 åter förvaltningsmännen hos
 lantbrukaren Hugo Engström,
 Jugarned för att vidare hand-
 lägga förvaltningen ifråga.
 Rengöring av angående samman-
 trädet hade varit införd i
 tidning för Skaraborgs län,
 Maistida den 3 juni 1953 (bil 8)
 samt i länets ordning avslagen
 i Bergen ^{Stads} ~~Stads~~ Ullervad.
 för samlingar (bil. 9) Följande
 personer hade med förval-
 tningsmännen kommit till.
 Staden

Hugo Engström, Jugarned
 Torsten Göberg, Bergen Skadeg.
 Valdemar Johansson, Lövåsen
 Arvid Nilsson, Drästen
 Joven Olsson, Bergen Sörg.

Ditr. gode män.

Karl E. Lofstrand, Säter
 Karl Axel Hultén, Jälaholm

§ 12.

Föreläses det uppräntade för-
slaget med bilagor, som genom-
gås.

§ 13.

Den meddelande inbågito i
kungörelse, att val av arkiv-
styrelse skulle verkställas vid
Kungens Sammanträde, valdes nu
till ordförande i styrelsen
Hugo Engström, Jugarne, Hasslerön
samt till övriga ledamöter Valdemar

9

Johansson, Lövåsen och Eke
Skogsberg, Dengstorp.

§ 14.

Till revisorer ad granska
arbetsstyrelsens räkenskaper
och förvaltning utsägas
Torsten Sjöberg, Dengs skoleguden
och Gustaf Jonsson, Draten.

§ 15.

Ad emodaga och förtäna
till förståges hörande hand-
lingar och ritningar utsägas
ordföranden i arbetsstyrelsen.

§ 16.

Sygnemännens utblåtande
uppplåster och bilades protok.
kallelse.

§ 17.

Arvodesräkningar före-
lades.

§ 18.

Arbetsstyrelsens ordförande
befullmäktigades ad undersöka
kontraktshandlingar, rekvisitioner
för utfäende av statsbidrag och
lån samt ansökan om dylikt bidrag

och Län.

§ 19.

Då intet vidare förskam, upp-
lästes dagens protokoll, som god-
kändes, och synsförordningen för-
klarades avslutad.

Ort och dag som ovan.

På tjänstens signal

Stefna man

Stadant, Hulten.

Hart Löfstrand



E D. 8-49 Bil. 1.

1952

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom Burga och

Ullnäs socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser öppet och täckt avlopp för täckeläggning av
våra fastigheter. Huvudavloppet är 3 km samt täckta sid-
diken.
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Mariestad

Meddelanden om förrättningen ställas till Bertil Andersson Lagerhult, Hassle-
ev. tel. Bourn 16, eller Ake Skogsberg, Bungalstorp
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Hasselöv tel. Bourn 84

Hasselöv

den 16 nov.

1951

Sökandes namn:

Fastighet:

Bertil Andersson

för fastigheten

Gården 1²-1³ samt

» »

Vätången 3⁶, Burga och

» »

Bungalstorp 1¹, Ullnäs och

Ake Skogsberg

Underbäckens, som den 16 nov. 1951 tillsammans

med täckt. främman O. W. Förliden Mariestad besiktigat
avlopps- och hälsandena för besikt. fastighetens torrläggning,
för med hänsyn till torrläggningens hälsandena särskilt
hos sönder Bertil Andersson tillstånden och förre-
ningen bantläggs med förutseende.

Samtidsvis och ständigt planläggningen så att
täckel. plan kan upprättas med ledning av karten.

Hasselöv den 16 nov. 1951

Bertil Andersson

Tapiohämäl
4

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Lugo Engström</i>	ägare av fastigheten	<i>Hugumets gård, Berga m.</i>
<i>Antoni Pausen</i>	» » »	<i>Ka. Pausen, Allmoss m.</i>
<i>Kris Nilén & Gulef</i>	» » »	<i>Stötan - a -</i>
<i>Pausen</i>		
<i>Karl Johansson</i>		<i>Lögnbåten Karlstorp</i>
<i>Köpförvaltningen i Kungävs län, Mariestad.</i>		

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman

Skara den 8 januari 1952.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein

Erik Almlöf
Erik Almlöf

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman,

Karlstad,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågakommande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 21 febr. 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

G. Lundahl
G. Lundahl

Undertecknad förenar sig med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Gaterud m.fl. fastigheter i Berga socken (sökta av Bertil Andersson och Åke Skogsberg) och yrkar jag på företagets utsträckning, så att jämväl min därav beroende mark å Ingarud i Berga socken må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Ingarud, Hasslerör den 1952.

Hugo Engström
.....

Hugo Engström

Ägare av.....
Registerfastighet

Ingarud 1.

Ansökan om biträde vid förrättning

Cregnr

Datumstämpel

Torsdag d. 16/1-52

R. 1215

Till Lantbruksnämnden

(adressort)

Skara.

Härmed anhålles om biträde med (markera tillämplig ruta med x)

☐ råd, upplysning, upprättande
av arbetsplan e. d.

☐ arbetsledning e. d.

☐ avsynning e. d.

avseende (markera tillämplig ruta med x)

☐ nyodling ha ☐ invallning ha ☐ ekonomibyggnad

☐ stenröjning ha ☐ ägovägar m ☐ gödselvårdsanläggning

☐ jordkörning ha ☐ mindre avlopp m ☐ siloanläggning

☐ betesförbättring ha ☐ större avlopp m ☐ köp av mark

☒ täckdikning 75 ha ☐ kloakledning m ☐ köp av inventarier

☐ annat slag av förrättning:

Egendomens (brukningsenhetens) namn

Tuganv.

Kommun

Hassle-Bergs-Län

Jordregisterbeteckningar

Tuganv 1.

Egendomens (brukningsenhetens) totalareal

195 ha

Åker

75 ha

Kultiverad betesmark

Äng

10 ha

Skogsmark

110 ha

Närmaste järnvägsstation el. busshållplats samt avstånd dit

Busshållplats

0,4 km

Egendomen har utfartsväg till landsvägen mellan

Skaristad - Skarlev.

Avstånd mellan egendomen och landsvägen

0,4 km

Är utfartsvägen fram-

komlig med bil?

☒ ja

☐ nej

Beröres järnväg, landsväg, flottled, damm e. d. av förrättningen (uppgiv vilket)

Landsväg.

Andra fastigheter som beröres av förrättningen

Sökanden är:

☒ ägare ☐ brukare
av ovannämnda egendom
(brukningsenhet)

(postadress)

Hasslev.

den 15/1

1952.

Hugo Engström

Tid då förrättningen önskas
utförd

snarast.

Telefon

Skarlev 19.

Ansökningen biträdes av:

(namnteckning)

för

(fastighet)

Anteckningar

Lantbruksnämnden uppdrager åt Lantbruksingenjör G. Wadman att i samband med avvägning för syne-
förrättning verkställa avvägningen så att täckdikningsplan kan upprättas med ledning där-
av. att svara för ifrågasvarande förrättning. Den 17/1 1951

Ytterligare anteckningar m. m. kunna göras å omstående sida.

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Berga Pilagården, Berga Sörgården, Ingaryd, Berga Skattegården och Gaterud i Berga jordregistersocken samt hemmanen Lövåsen, Bråten, Bengtstorp i Ullervads jordregistersocken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Hugo Engström, Ingarud, Hasslerör, tisdagen den 16/12 1952 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 24 nov. 1952.

GOTTFR. WADMAN.

Statens Lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Mariestads-Tidningen Tidning för Skaraborgs län måndagen den 1 december 1952.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10. kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Berga Pilagården, Berga Sörgården, Ingaryd, Berga Skattegården och Gaterud i Berga jordregistersocken samt hemmanen Löväsen, Bråten, Bengtstorp i Ullevads jordregistersocken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Hugo Engström, Ingarud, Hasslerör, tisdagen den 16/12 1952 kl 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 24. november 1952

Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)

Statens Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning

i *Berga* förs.
den *30 nov.* 19 *52*
J. Nilsson
Kyrkeherde v. Pastor Kommunförordn. Kyrkostyrelse

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10. kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Berga Pilagården, Berga Sörgården, Ingaryd, Berga Skattegården och Gaterud i Berga jordregistersocken samt hemmanen Lövåsen, Bråten, Bengtstorp i Ullevads jordregistersocken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Hugo Engström, Ingarud, Hasslerör, tisdagen den 16/12 1952 kl 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 24. november 1952

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Statens Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse anslagits i Ullervads Kyrka sön dagen den 7 dec. 1952, betygar

Ekbyvall den 8 dec. 1952

I Pastorsämbetet

Rage Snäll

Rage Snäll
v.pastor



Förteckning

Över delägare i det dikningsföretag som avser torrläggning av mark inom hemmanen Berga Pilagården, Berga Sörgården, Ingaryd, Berga Skattegården, Gaterud i Berga socken och Lövåsen, Bråten och Bengtstorp i Ullevads socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10. kap 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 16. dec. 1952 kl. 11.00

1. Sägverksägare Georg Bolin	Hasslerör	Berga
2. Lantbrukare John Nilsson,	Pilagården, Hasslerör	"
3. Fiskhandlare Gunnar Magnusson,	Bergalid	"
4. Lantbrukare Sven Olsson, Berga Sörgården	Hasslerör	"
5. Lantbrukare Hugo Engström, Ingarud	Hasslerör	"
6. Lantbrukare Torsten Sjöberg, Berga Skattegården	Hasslerör	"
7. Lantbrukare Bertil Andersson, Fagerhult	Hasslerör	"
8. Valdemar Johansson, Lövåsen	Hasslerör	Ullevads
9. Lantbr. Gustaf Svensson, Bråten	Hasslerör	"
10. Arvid Nilsson, Bråten	Hasslerör	"
11. Lantbr. Åke Skogsberg, Bengtstorp	Hasslerör	"
12. Vägförvaltningen i Skaraborgs län	Mariestad	

Gode män

Lantbr. Karl E. Löfstrand, Säter, Hasslerör

Godsäg. Karl Axel Henkow, Julaholm, Julia

Tidning

Tidning för Skaraborgs län, Mariestad

Pastorat Hassle pastorat, Hasslerör

Ullevads pastorat, Ullevad

Sammanträde: Lantbr. Hugo Engström, Ingarud, Hasslerör

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den

28. november 1952, intygas

ex. officio:

Gunnar Hult, Björkelund, Hasslerör *Gustaf Persson*


Gustaf Persson, Dikesgården, "-

Gillis Johansson, Österberga, "- samt Konungens befallningshavande i Skaraborgs län kallades den 1/12 enligt senare order.

F u l l m a k t

för arrendator Gillis Johansson, Österberga Nolgården, Hasslerör att vid sammanträde jämlikt bestämmelser i vattenlagen 10 kap. rörande torrläggning av mark tillhörande Österberga Nolgården m.fl. fastigheter, vilket sammanträde är avsett att hållas hos lantbrukare Hugo Engström, Ingared, Hasslerör den 16 december 1952 kl. 11.00, min talan föra.

Vänersborg den 5 december 1952.


(Eric Wiberg)
Domänintendent


VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 4163-43/52
HAN/MNF u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Hallberg, Ullervad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enl. 10 kap vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Berga Pilagården, Berga Sörgården, Ingaryd, Berga Skattegården och Gaterud i Berga jordregistersocken samt hemmanen Lövåsen, Bråten, Bengtstorp i Ullervads jordregistersocken av Skaraborgs län.

Mariestad den 1 december 1952

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Förening

21

Pil. F.

Underseend för ena sin hämme
med sökandena till laga synför-
rättning rörande tvärläggning av
när tillhörande Derge Pilagården,
Derge Sörgården, Jugaryd m. fl
i Derge församlingssöden jämte
10 Kap 58 § vadslagen och yrkan
på tvärläggning av sin mark
tillhörande hemmanet Lövåsen i
Ullerud församlingssöden och i
Skaraborgs län.

Jugaryd den 16 dec. 1952.
Haldemar Johansson

Förseende för ena bitordas
Stafvareman

H. Lofstrand

Harald Thukow.

KUNGÖRELSE

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Berga Pilagården, Berga Sörgården, Ingarud, Berga Skattegården och Gaterud i Berga jordregistersocken samt hemmanen Lövasen, Bråten, Bengtstorp Ullervads jordregistersocken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Hugo Engström Ingarud, Hasslerör, tisdagen den 23 juni kl. 11.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att för rättas.

Karlstad den 1 juni 1953.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Mariestads-Tidningen Tidning för Skaraborgs län onsdagen den 3 juni 1953.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemmanen Berga Pilagården, Berga Sörgården,
Ingarud, Berga Skattegården och Gaterud i Berga jordregistersocken
samt hemmanen Lövåsen, Bråten, Bengtstorp i Ullervads jordregister-
socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträ-
de hos lantbrukare Hugo Engström, Ingarud, Hasslerör, tisdagen
den 23 juni kl. 11⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att för-
rättas.

Karlstad den 1 juni 1953.

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i *Berga* förs.
den *7 juni* 19 *53*
J. Nilsson

Kyrkehusväg 1, 401 10 Karlstad, tel. 1 och 2

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Berga Pilagården, Berga Sörgården, Ingarud, Berga Skattegården och Gaterud i Berga jordregistersock-
en samt hemmanen Lövåsen, Bråten, Bengtstorp i Ullervads jordre-
gistersocken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt
sammanträde hos lantbrukare Hugo Engström, Ingarud, Hasslerör,
tisdagen den 23 juni kl. 11⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att för-
rättas.

Karlstad den 1 juni 1953.


Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör.

Anslagen i laga ordning i Ullervads kyrka söndagen den 7/6 1953
betygar:

Hugo Brinckenberg
Hugo Brinckenberg
t.f. Kyrkoherde

Översiktskarta



Skala 1: 100.000.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen:

a/
Berga Pilgården, Berga Sörgården, Ingaryd, Heden med Hörnegärdet, Berga Skattegården, Österberga Sörgården, Österberga Nordgården, Gaterud och Våtängen i Berga socken, Lövåsen, Bråten och Bengtstorp i Ullevads socken samt Rör Dikesgården och Rör Smedesgården i Hassle socken i Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag, som berör sju stycken av varandra oberoende samfälligheter, benämnda samfällighet 1) A-B-C-D-E, 2) F-G, 3) H-I-K, 4) B-Ba, 5) C-Cl, 6) E-Ea och 7) övre samfälligheten hänföres till dikning och är beläget mellan Börstorpån och Tidans nederbördsområde nr. 139/140.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omedelbart söder om Berga kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna inne-

fattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å den-
samma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden
rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avlop-
pen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses er-
forderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De
vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts
enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjd-
läge alltefter ~~av~~ avståndet från den bestämda vattenytan,
varvid markens naturliga lutning, dock högst 1:1000 lagts till
grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderings
längden, bil A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området
närmare angiva till areal och ägoslag. Av denna längd fram-
går, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av
företaget utgöres av: 157,59 hektar åker, varav å 35,78 hektar
beräknats enbart brukningsbåtnad.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökanden^a/påyrkade torrlägnings-
djupet erfordras upptagande till större djup och erford-
liga dimensioner av avlopp genom torrlägningsområdet, vilka
avlopp så väl plankarta som profilritning betecknats med:
A-B-C-D-E, F-G, H-I-K, B-Ba, C-Ca-Cb-Cc-Cd-Ce-Cf-Cg, Cc-Ch,
Cd-Ce, Ce-Ch, Cf-Cl, E-Ea, a-b-c-d-e-f-g-h-i-k-l-m-n-o, c-ca,
d-da, e-ea, f-fa, g-ga, h-ha, i-ia, k-ka, l-la och n-na samt
å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet
avlopp och röd heldragen linje, för rörledning samt dubbel-
dragna blå linjer för ^{yt/}vattenavlopp. Över dessa avlopp ha pro-
filer blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hö-
rande sektioner avloppens så-

väl nuvarande som föreslagna dimensioner, rördimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattensmängder, botten, lutningar och rördimensioner samt varje sträckas avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Dikes- sträcka	Neder- börds- område ha	Beräknad		bot- ten- lut- ning 0/00	slänt lut- ning	bot- ten- bredd m	Beräknat	
		flod- vatten- mängd l sek	medel- vatten- mängd l sek				flod- vat- ten- djup cm	med- del- vat- ten- djup cm
A-C	910.0	1140	114	20	1:1.5	0.30	83	35
C-D	850.0	1060	106	"	"	"	82	33
D-E	760.0	950	95	10.0	"	"	59	22
F-G	750.0	940	94	1.0	"	"	92	37
H-I	720.0	900	90	3.0	"	"	70	28
I-19	270.0	340	34	"	"	"	50	18
19-K	250.0	310	31	5.0	"	"	44	17
a-b	240.0	300	30	1.0	"	"	60	22

Läge	Nederbörds- område ha.	Avrinning vid flod l/sek	Bottenlut- ning o/oo	Föreslagen rördimension cm.	Ledningens avbördnings- förmåga l/sek
I	2	3	4	5	6
28+8	218.7	310.9	1.0	37.5	67.6 1/5
29+62	200.2	283.2	"	"	" "
30+63	195.8	275.6	"	"	" "
31+64	190.0	269.1	"	"	" "
32+38	183.8	258.6	"	"	" "
33+32	178.8	252.6	"	"	" "
33+74	178.8	251.1	"	"	" "
34	163.5	230.5	1.5	60.0	265
35+70	157.6	221.6	"	"	"
36+34	155.6	220.7	"	"	"
37+5	146.9	207.6	"	"	"
37+86	142.7	201.3	"	"	"
38+66	137.1	192.9	"	"	"
39+45	135.7	190.8	"	"	"
39+96	133.7	187.8	"	"	"
41+2	125.2	175.4	"	"	"
42+79	112.2	155.9	2.5	52.5	244
44+18	107.1	148.2	"	"	"
45+66	100.3	138.0	"	"	"
46+62	91.7	124.9	1.0	"	154
47+80	31.7	41.9	"	37.5	67.6
48+52	19.2	28.8	"	30.0	33.6
49+11	"	"	"	"	"
50+25	14.7	22.1	"	"	"

1	2	3	4	5	6
51+67	11.9	17.9	1.0	25.0	20.8
52+62	10.1	15.2	"	"	"
53+47	7.5	11.3	"	22.5	15.5
53+90	7.5	11.3	"	"	"
54+40	6.0	9.0	"	20.0	11.3
55+19	4.6	6.9	"	"	"
55+75	2.4	3.6	"	15.0	5.2
56+17	2.4	3.6	"	"	"
57+12	0.4	0.6	"	10.0	1.8
60+85	13.4	20.1	12.0	20.0	38.0
62+83	11.4	17.1	6.0	"	28.0
64	10.4	15.6	1.5	22.5	18.5
71+5	65.6	93.1	10.0	30.0	106.0
71+61	60.2	85.0	1.0	45.0	104.0
73+69	49.1	68.3	"	"	"
74+95	24.1	36.2	"	37.5	67.6
75+77	16.1	24.2	"	30.0	33.6
76+66	3.1	4.7	"	15.0	5.2
80+93			3.0	20.0	19.6
82+9	7.5	11.3	10.0	15.0	16.7
82+95	6.1	9.2	12.0	12.5	10.7
87+52	23.6	30.0	2.5	25.0	32.8
96+46	2.4	3.6	1.5	15.0	6.4
97+75	1.0	1.5	4.0	10.0	3.6
90+90	6.8	10.2	1.0	20.0	11.3
92+13	5.2	7.8	"	"	"
101+24	22.8	34.2	7.0	22.5	38.0
102+43	20.2	30.3	"	"	"

1	2	3	4	5	6
103+72	17.1	25.7	9.0	20.0	33.2
106+30	10.7	16.1	1.0	25.0	20.8
107+56	6.6	9.9	"	20.0	11.3
108+65	4.1	6.3	2.5	15.0	8.3
109+49	2.1	3.2	9.0	10.0	5.3
110+60	0.4	0.6	10.0	"	5.7
121+79	10.7	15.0	7.0	20.0	29.0
152+23	15.3	20.6	5.0	"	25.2
153+43	14.3	19.1	2.5	22.5	24.5
154+36	11.6	15.1	1.0	25.0	20.8
155+45	8.2	10.0	"	20.0	11.3
156+53	5.6	6.1	"	"	"
162+7	0.6	0.9	8.0	10.0	5.0
170+64	6.5	9.8	1.0	20.0	11.3
172+48	3.2	4.8	3.0	12.5	5.6
173+31	2.0	3.0	4.0	"	6.4
174+14	0.4	0.6	18.0	10.0	7.4
180+45	5.6	8.4	1.0	20.0	11.3
181+9	3.0	4.5	4.0	12.5	6.4
181+64	2.3	3.5	"	"	"
190+30	8.6	12.5	1.5	20.0	13.9
191+59	7.6	11.0	6.0	15.0	13.1
202+9	3.7	5.5	22.0	10.0	8.2
205+98	0.3	0.5	12.0	"	7.5
211	4.9	7.5	1.0	20.0	11.3
211+88	4.1	6.3	17.0	12.5	13.3
221+24	12.0	12.3	2.5	20.0	17.9
221+60	11.4	11.4	"	"	"

Broar och trummor

På företagets bekostnad skola byggas 2 st rörtrummor vid 3+23 och 12+32 i enlighet med ritningar och förslag.

Den befintliga landsvägstrumman vid 53+47, skall ombyggas. Synemännen föreskriva 9" vägrör och inre botten djupet på höjden + 22.44 meter över vid syneförrättningen antaget jämförelseplan. Då nämnda trumma är ombyggd efter år 1880, tillkommer det enligt vattenlagen vägförvaltningen i länet att bekosta ombyggnaden. Landsvägstrumman vid 73+63 har vägförvaltningen åtagit sig att bekosta. Synemännen föreskriva här 50 centimeters vägrör med inre bottenläge på +11.13 meter och en 10 decimeters brunn nedströms vägen. Arbetena för ombyggnaden ifråga skall utföras av vägförvaltningen. Planen i den del det berör allmän väg har översänts till vägförvaltningen i Skaraborgs län och har förvaltningen godkänt förrättningsmannens förslag till ombyggnaderna, bil F. För övrigt skall noggrant iakttagas vad vägförvaltningen meddelar ifråga om arbetets utförande i nämnda bilaga. Där- est delägarna nu eller i framtiden önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tilllåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil.B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppens upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil.C bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag bil.C, ha följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a i meters höjd i släntslutning 1:1 samt en meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10%. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 119510 kronor, 7630, 2560, 6510, 2930, 15270, 7280 och 77330 kronor för samfälligheterna respektive.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22§ och 10 kap. 60§ vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den

genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl på de särskilda fastigheternas belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderings längden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen 104557.40 kr.

" " efter " 243337.20 kr.

vadan värde ökningen genom

företaget skulle uppgå till 138779.80 kr.

varvid en brukningsbåtnad av 41192.20 för vissa ägofigurer, som närmare framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat ^{har/} skick i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av särskilt upprättad gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i kap. 7 24§ vattenlagen uppdelas den i företaget ingående marken med avseende på kostnaden i avdelningar inom de olika samfälligheterna anse synemännen ej förefinnas.

Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande inom de olika samfälligheterna fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27§ vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsamma genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil.D.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De trummor, som bekostas av företaget, skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av öppna avloppen skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen fullständiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tven-

ne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges be-
kostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för
gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget
och enligt bifogade arbetsbeskrivning, bil.E.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit
åt sig laga kraft, samt anmälan om styrelseval gjorts till
Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara full-
bordat inom utgången av år 1962.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58§
vattenlagen.

Arbetsstyrelsen m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda
arbetsstyrelsen vilken sammanträdet på ordförandens kallel-
se, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvaran-
de och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga ar-
beten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare
i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt
handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår
ledamot av styrelsen skall ny dylik omedelbart utses genom
val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifika-
tioner försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalen-
derår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å all-
mänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola
räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap.
15,17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före det samma kungöras såväl i Berga, Ullervads och Hassle kyrkor som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast fjorton dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom trettio dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftäggande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsför-

rättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Ingaryd-Lövåsens dikningsföretag av år 1953.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökanden ^{a/} att till Konungens befallningshavande i länet inbetala 174.87 kronor, 39,58, 16,81 och 118,48 kronor för samfälligheterna C-C1, E-Ea och övre samfälligheten respektive såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må invigas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85§ vattenlagen beträffande besvärsgivande.

Ingaryd den 23 juni 1953.

På tjänstens vägnar:

E. J. Swahn
Karlant Runkow. Karl Löfstrand

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A-E</u>							
Berga Socken							
Berga Pilgården							
3 ⁵ John Nilsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	1	0.20		1380	2000	620	124:-
	2	0.23		1310		690	158.70
	3	0.12		1460		540	64.80
	4	0.10		1540		460	46:-
<u>A- summa</u>		0.65					393.50
Berga Pilgården							
3 ⁷ Gunnar Magnusson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	5	0.06		1690	2000	310	18.60
	6	0.07		1380		620	43.40
	7	0.12		920		1080	129.60
	8	0.08		1150		850	68:-
	9	0.07		1150		850	59.50
<u>A- summa</u>		0.40					319.10
Berga Sörgården							
4 ⁸ Sven Olsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	10	0.41		770	2000	1230	504.30
	11	0.48		920		1030	518.30
<u>A- summa</u>		0.89					1022.70
Brukningsbåtnad							
brukenheten	10-13	3.92				200	784:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Totalsummärt		3.92					180670:-
Ingaryd							
1 ^l Hugo Engström							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	14	0.11		850	2000	1150	126.50
	15	0.27		690		1310	353.70
	16	0.07		770		1230	86.10
	17	0.87		770		1230	1070.10
	18	0.41		850		1150	471.50
	19	0.53		620		1380	741.40
	20	0.10		1230		770	77:-
	27	0.33		1380		620	204.60
	28	0.29		1460		540	156.60
	29	0.30		1230		770	231:-
	32	0.04		1380		620	24.80
A summa		3.32					3533.30
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	14-26	7.87				200	1574:-
	27-31	2.97				100	297:-
B summa		10.84					1871:-
Totalsumma		10.88					5404.30

4/

Bil. A
VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten B - Ba</u>							
<u>Berga socken</u>							
Ingaryd							
1 ^l Hugo Engström							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	33	0.51		1230	2000	770	392.70
	34	0.72		920		1080	777.60
	35	1.41		920		1080	1522.80
<u>A summa</u>		2.64					2693.10
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	33-35	2.64		230		230	607.20
<u>Totalsumma</u>		2.64					3300.30
Österberga Nolgården							
1 ^l Kungl. Maj:t o. Kronan							
arr Gilis Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	36	1.20		1230		770	924:-
	37	0.44		1230		770	338.80
<u>A summa</u>		1.64					1262.80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Samfälligheten C-C1							
Berga socken							
Ingaryd							
1 ¹ Hugo Engström							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	38	0.52		1080	2000	920	478.40
	39	0.60		1080		920	552:-
	40	0.48		1150		850	408:-
	43	0.55		1230		770	423.50
	44	0.13		1460		540	70.20
	45	0.41		1080		920	377.20
	46	0.71		1310		690	489.90
	47	1.01		1150		850	858.50
	48	1.03		1000		1000	1030:-
	49	1.21		1230		770	931.70
	51	0.20		1460		540	108:-
	52	0.22		1310		690	151.80
	53	0.31		1000		1000	310:-
	54	6.34		1230		770	261.80
A summa		7.72					6451:-
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	38-49	7.47		320		320	2390.40
	50-53	0.80		800		800	640:-
B summa		8.27					3030.40
Totalsumma		8.61					9481.40
Österberga Sörgården							
2 ¹ Hugo Engström							
Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	56	0.40		1310	2000	690	276:-
	57	0.84		1080		920	772.80
	58	0.68		1150		850	578:-
	59	0.57		1000		1000	570:-
	60	0.96		1310		690	662.40
	61	1.09		1380		620	675.80
	62	0.71		1150		850	603.50
	63	0.59		1150		850	501.50
	64	0.54		1030		920	496.80
	65	0.60		920		1080	648:-
	66	0.61		1080		920	561.20
	67	0.34		1380		620	210.80
	68	0.82		1230		770	631.40
	69	0.59		1150		850	501.50
	70	0.71		1150		850	603.50
	72	0.82		1460		540	442.80
	73	0.51		1310		690	351.90
	74	0.39		1460		540	210.60
	75	0.46		1150	1850	700	322:-
	76	0.06		1080	1770	690	41.40
	77	0.85		1380	2000	620	527:-
	78	0.95		1460		540	513:-
	79	1.01		1310		690	696.90
A- summa		15.10					11398.80
Brukningsbåtnad brukningsenheten	55-70	10.20				320	3264:-
	71-80	7.89				240	1893.60
B - summa		18.09					5157.60
Totalsumma		18.09					16556.40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hassle socken</u>							
Rör Smedsgården							
2 ¹⁴ Gunnar Hult							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	81	0.24		1540	2000	460	110.40
	82	0.11		1690		310	34.10
<u>A summa</u>		0.35					144.50
<u>Rör Dikesgården</u>							
8 ¹⁶ Gustaf Persson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	83	0.10		1540	2000	460	46:-
	84	0.22		1460		540	118.80
	85	0.10		1620		380	38:-
<u>A summa</u>		0.42					202.80
<u>Samfälligheten F-G</u>							
Berga socken							
Ingaryd							
1 ¹ Hugo Engström							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	86	0.18		1540	2000	460	82.80
<u>A summa</u>		0.18					82.80
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	86 123-125	1.43				200	286:-
<u>Totalsumma</u>		1.43					368.80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Heden med Hörnegärdet 1 ¹ Hugo Engström Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	87	0.13		1230	2000	770	100.10
	88	0.26		1460		540	140.40
	89	0.20		1460		540	108:-
	90	0.12		1150		850	102:-
	91	0.08		1080		920	73.60
A summa		0.79					524.10
Brukningsbåtnad brukningsenheten	87-93	3.72				200	744:-
Totalsumma		3.72					1268.10
Samfälligheten Berga socken Berga Skattegården 1 ⁷ Hugo Engström Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	94	0.63		1310	2000	690	434.70
	95	0.29		1080		920	266.80
	96	0.83		770		1230	1020.90
	97	0.29		690		1310	379.90
	98	1.00		1000		1000	1000:-
	99	0.05		1310		690	34.50
A summa		3.09					3136.80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Berga Skattegården							
1 ⁶ Torsten Sjöberg							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	113	1.66		850	2000	1150	1909:-
	114	0.29		1460	"	540	156.60
	115	0.56		1380		620	347.20
	116	0.70		1540		460	322:-
A summa		3.21					2734.80
Ingaryd							
1 ¹ Hugo Engström							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	100	0.05		1770	2000	230	11.50
	101	0.16		1230		770	123.20
	102	0.18		1080		920	165.60
	103	0.25		1690		310	77.50
	104	0.04		1770		230	9.20
	105	0.44		1310		690	303.60
	106	0.43		1230		770	331.10
	107	0.30		1080		920	276:-
	108	0.22		1460		540	118.80
	109	0.10		1380		620	62:-
	110	0.34		1230		770	261.80
	111	0.30		1080		920	276:-
	112	0.22		1150		850	187:-
A summa		3.03					2203.30

47

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten E - Ea</u>							
Berga socken							
Ingaryd							
I ¹ Hugo Engström							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	118	0.28		1770	2000	230	64.40
	119	0.37		1620		380	140.60
	122	0.27		1620		380	102.60
	123	0.27		1770		230	62.10
	124	0.28		1540		460	128.80
	127	0.42		1690		310	130.20
	128	0.36		1310		690	248.40
	129	0.80		1380		620	496:-
	130	0.20		1230		770	154:-
	131	0.86		1080		920	791.20
	133	0.44		1150		850	374:-
	134	0.41		1230		770	315.70
	135	0.38		1150		850	323:-
	136	0.35		1230		770	269.50
	137	0.66		1690		310	204.60
	141	0.54		1380		620	334.80
	142	0.70		1380		620	434:-
	143	0.55		1460		540	297:-
	144	0.45		1310		690	310.50
	146	0.39		1620		380	148.20
	147	0.25		1380		620	155:-
	148	0.14		1310		690	96.60
	149	0.18		920		1080	194.40
A summa		9.55					5775.60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	117-120	1.45				330	478.50
	121-125	1.77				450	796.50
	126-132	2.96				440	1302.40
	133-144	5.08				410	2082.80
	145-149	0.99				780	772.20
B summa		12.25					5432.40
<u>Totalsumma</u>		12.25					11208:-
Övre Samfälligheten a-o							
Berga socken							
Ingaryd							
1 ^l Hugo Engström							
Alstringsbåtnad							
betesvall, mylla på lera	150	0.07		1690	2000	310	21.70
	151	0.08		1690		310	24.80
	152	0.03		1850		150	4.50
	153	0.11		1540		460	50.60
	154	0.10		1690		310	31:-
	155	0.11		1770		230	25.30
	156	0.15		1850		150	22.50
	157	0.21		1540		460	96.60
	158	0.09		1770		230	20.70
	159	0.11		1620		380	41.80
A summa		1.06					339.50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Gaterud							
1 ² Bertil Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	160	0.52		1540	2000	460	239.20
	161	0.19		1850		150	28.50
	162	0.22		1850		150	33:-
	163	0.73		1850		150	109.50
	164	0.43		1690		310	133.30
	165	0.12		1620		380	45.60
	166	0.13		1620		380	49.40
	167	0.18		1770		230	41.40
	168	0.12		1850		150	18:-
	169	0.81		1460		540	437.40
	170	0.74		1000		1000	740:-
	171	1.10		1000		1000	1100:-
	173	0.32		1770		230	73.60
	174	0.54		1770		230	124.20
	175	0.63		1770		230	144.90
	176	1.73		1690		310	536.30
	177	1.79		1770		230	411.70
	178	0.40		1690		310	124:-
A summa		10.70					4390:-
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	167-172	3.09		230		230	710.70
Totalsumma		10.84					5100.70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Gaterud							
1 ³ Bertil Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	180	1.19		1540	2000	460	547.40
	181	0.47		1540		460	216.20
	182	0.40		1080		920	368:-
	183	0.90		1080		920	828:-
	184	0.19		920		1080	205.20
	185	0.50		1080		920	460:-
	186	0.22		1540		460	101.20
	187	0.38		1540		460	174.80
	188	0.30		850		1150	345:-
	189	0.40		920		1080	432:-
	190	0.48		1150		850	408:-
	191	0.32		1230		770	246.40
A summa		5.75					4332.20
Brukningsbåtnad							
brukenheten	179-185	3.70				350	1295:-
	188-189	0.70				680	476:-
B summa		4.40					1771:-
Totalsumma		5.80					6103.20
Våtängen							
3 ⁶ Bertil Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	192	1.02		1380	2000	620	632.40
	193	0.87		1230		770	669.90
	194	0.57		1310		690	393.30
överföres		2.46					1695.60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		2.46					1695.60
åker, mylla på lera	195	0.47		1310	2000	690	324.30
	196	0.64		1230		770	492.80
	197	1.04		1380		620	644.80
	200	0.36		770		1230	442.80
	201	0.82		1230		770	631.40
	204	0.42		1310		690	289.80
	205	0.39		1150		850	331.50
	206	0.65		1230		770	500.50
	207	0.77		1000		1000	770:-
	208	1.04		920		1080	1123.20
	209	1.15		1080		920	1058:-
	210	0.13		690		1310	170.30
	211	0.15		1230		770	115.50
	212	0.23		1150		850	195.50
	213	0.14		920		1080	151.20
	214	0.19		1310		690	131.10
	215	0.23		770		1230	282.90
	217	0.17		770		1230	209.10
	218	0.54		920		1080	583.20
A summa		11.99					10143.50
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	192-203	8.31				340	2825.40
	204-221	8.47				340	2879.80
B summa		16.78					5705.20
Totalsumma		16.78					15848.70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Våtängen							
3 ¹⁰ Valdemar Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	222	0.61		1230	2000	770	469.70
	223	0.81		850		1150	931.50
	224	0.93		920		1080	1004.40
	225	0.52		1080		920	478.40
	226	0.41		1230		770	315.70
	227	0.30		1460		540	162:-
	228	0.39		1150		850	331.50
	229	0.35		1310		690	241.50
	234	0.95		1310		690	655.50
	235	0.71		920		1080	766.80
	236	0.64		920		1080	691.20
	237	0.37		1080		920	340.40
	238	0.09		920		1080	97.20
<u>A summa</u>		7.08					6485.80
Bruknings-båtnad							
bruksenhetsenheten	222-239	8.28				340	2815.20
<u>Totalsumma</u>		8.28					9301:-
Ullervads socken							
Löväsen							
1 ¹ Valdermar Johanson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	240	0.35		1150	2000	850	297.50
	241	0.50		1150		850	425:-
	242	0.69		1230		770	531.30
överföres		1.54					1253.80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		1.54					1253.50
åker, mylla på lera	244	0.47		1150	2000	850	399.50
	245	0.48		1150		850	408:-
	246	0.41		1310		690	282.90
	247	0.22		1150		850	187:-
	248	0.22		1000		1000	220:-
	249	0.53		1000		1000	530:-
	252	0.43		1310		690	296:-
	253	0.44		1150		850	374:-
	254	0.45		1380		620	279:-
	255	0.35		1460		540	189:-
	259	0.32		920		1080	345.60
	260	0.25		1230		770	192.50
	261	0.13		1460		540	70.20
	262	0.40		1230		770	308:-
	264	0.27		1080		920	248.40
	265	1.15		850		1150	1322.50
	268	0.72		850		1150	828:-
	269	0.26		1000		1000	260:-
	270	0.68		850		1150	782:-
	271	0.26		920		1080	280.80
	272	0.09		920		1080	97.20
	273	0.19		920		1080	205.20
	274	0.70		1310		690	483:-
	275	1.14		850		1150	1311:-
	276	0.59		770		1230	725.70
	277	0.67		1000		1000	670:-
A summa		13.36					12550:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	240-251	5.85				380	2223:-
	252-259	3.02				460	1389.20
	260-268	5.31				330	1752.30
	270-277	4.32				360	1555.20
B- summa		18.50					6919.70
Totalsumma		18.76					19469.70
Bråten							
1 ^l Gustaf Svensson							
Arvid Nilsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	278	0.68		1620	2000	380	258.40
	279	0.06		1850		150	9:-
	280	1.06		1380		620	657.20
	281	1.13		1460		540	610.20
	282	0.40		1690		310	124:-
	283	0.71		1690		310	220!10
	284	2.14		1000		1000	2140:-
	285	2.19		1150		850	1861.50
A summa		8.37					5880.40
Bengtstorp							
1 ^l Åke Skogsberg							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	286	0.36		1230	2000	770	277.20
	287	0.22		770		1230	270.60
	288	0.20		850		1150	230:-
	289	0.17		690		1310	222.70
överföres		0.95					1000.50

55

Bil. A.
VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		0.95					1000.50
åker, mylla på lera	290	0.91		1000	2000	1000	910:-
	291	0.69		1310		690	476.10
	293	0.50		540		1460	730:-
	294	0.50		540		1460	730:-
	295	0.63		770		1230	774.90
	296	1.73		1000		1000	1730:-
	300	0.04		1380		620	24.80
	301	0.68		770		1230	836.40
	302	0.51		920		1080	550.80
	303	0.63		1080		920	576.60
	304	0.56		1000		1000	560:-
	307	0.36		690		1310	471.60
	308	0.22		310		1690	371.80
	311	0.73		690		1310	956.30
	312	0.41		770		1230	504.30
	315	0.12		1620		380	45.60
	316	0.15		850		1150	172.50
	317	0.10		380		1620	162:-
A summa		10.42					11587.20
Brukningsbåtnad							
brukningsenheten	286-292	4.07				370	1505.90
	293-299	3.73				450	1678.50
	301-306	3.02				490	1479.80
	307-314	2.04				340	693.60
B summa		12.86					5357.80
Totalsumma		13.27					16945:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samfälligheten A-E</u>							
Berga Pilgården							
3 ⁵ John Nilsson		0.65					393.50
3 ⁷ Gunnar Magnusson		0.40					319.10
Berga Sörgården							
4 ⁸ Sven Olsson		3.92					1806.70
Ingaryd							
1 ¹ Hugo Engström		10.88					5404.30
Summa		15.85					7923.60
Summa Alstringsbåtnad		5.26					5268.60
" brukningsbåtnad							2655:-
<u>Samfälligheten B-Ba</u>							
Ingaryd							
1 ¹ Hugo Engström		2.64					3300.30
Österberga Nolgården							
1 ¹ Kungl. Maj:t o kronan							
arr Gilis Johansson		2.64					1262.80
Summa		4.28					4563.10
Summa Alstringsbåtnad		4.28					3955.90
" brukningsbåtnad							607.20
<u>Samfälligheten C-C1</u>							
Ingaryd							
1 ¹ Hugo Engström		8.61					9481.40
Österberga Sörgården							
2 ¹ Hugo Engström		18.09					16556.40
överföres		26.70					26037.80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		26.70					26037.80
Rör Sandgården							
2 ¹⁴ Gunnar Hult		0.35					144.50
Rör Dikesgården							
8 ¹⁶ Gustaf Persson		0.42					202.80
Summa		27.47					26385.10
Summa alstringsbåtnad		23.59					18197.10
" brukningsbåtnad							8188:-
<u>Samfälligheten F-G</u>							
Ingaryd							
1 ¹ Hugo Engström		1.43					368.80
Heden med Hörnegärdet							
1 ¹ Hugo Engström		3.72					1268.10
Summa		5.15					1636.90
Summa alstringsbåtnad		0.97					606.90
" brukningsbåtnad							1030:--
<u>Samfälligheten H-I-K</u>							
Berga Skattegården							
1 ⁷ Hugo Engström		3.09					3136.80
1 ⁶ Torsten Sjöberg		3.21					2734.80
Ingaryd							
1 ¹ Hugo Engström		3.03					2203.30
Summa		9.33					8074.90
Summa alstringsbåtnad		9.33					8074.90
" brukningsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten E-Ea</u>							
Ingaryd							
1 ¹ Hugo Engström		12.25					11208:-
Summa		12.25					11208:-
Summa alstringsbåtnad		9.55					5775.60
" brukningsbåtnad							5432.40
<u>Övre Samfälligheten a-o</u>							
Ingaryd							
1 ¹ Hugo Engström		1.06					339.50
Gaterud							
1 ² Bertil Andersson		10.84					5100.70
1 ³ densamme		5.80					6103.20
Våtängen							
3 ⁶ Bertil Andersson		16.78					115848.70
3 ¹⁰ Valdemar Johansson		8.28					9301:-
Lövåsen							
1 ¹ Valdemar Johansson		18.76					19469.70
Bråten							
1 ¹ Gustaf Svensson och Arvid Nilsson		8.37					5880.40
Bengtstorp							
1 ¹ Åke Skogsberg		13.27					16945:-
Summa		83.16					78988.20
Summa alstringsbåtnad		68.73					55708.60
" brukningsbåtnad							23279.60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Slutsammandrag</u>							
Samfälligheten A - E		15.85					7923.60
" B - Ba		4.28					4563.10
" C - Cl		27.47					26385.10
" F - G		5.15					1636.90
" H-I-K		9.33					8074.90
" E - Ea		12.25					11208.-
" a - o							
Övre samfälligheten		83.16					78988.20
<u>Summa</u>		157.59					138779.80
Summa alstringsbåtnad		121.71					97587.60
" brukningsbåtnad							41192.20
Ingaryd den 23-6 1953 På tjänstens vägnar <i>Kontynerman</i> <i>Harald Lindero</i> <i>Karl Löfstrand</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A-B-C-D-E.</u>				
1-10+40	940	<u>Sträckan A-B-C-D-E</u>				
		Schaktning för öppet dike				
		av:				
1-3 +23	223	lera med något buskar m ³	240	2.75	660:--	
-4 +78	155	lera "	460	2.50	1150:--	
-7	222	lera "	480	2.50	1200:--	
-9	200	lera "	570	2.50	1425:--	
-10+40	140	lera "	380	2.50	950:--	5385:--
3+23-4+78		Rörtrumma typ B d= 1.00m				
		b= 4.0 m. enligt spec.				
		kostnadsförslag st.	1	300:--		300:--
		För arbetstillsyn samt o-				
		förutsedda utgifter till-				
		lägges c:a 15 %.				857:--
		Ersättning för intrång av				
		jordupplag enligt jorder-				
		sättningslängden.				1088:--
					Summa	7630:--
		<u>Samfälligheten F - G</u>				
11+50-13+70	220	<u>Sträckan F - G</u>				
		Schaktning för öppet dike				
		av:				
		sten och block m ³	30	6:--	180:--	
		lera med något buskar "	510	2.5	1275:--	1455:--
12 +32		Rörtrumma typ B d= 1.00m.				
		b= 4.0 m. enligt spec.				
		kostnadsförslag st.	1	600:--		600:--
		Tillägges c:a 15 %.				309:--
		överföres				2364:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				2364:-
		Ersättning för intrång av jordupplag enligt jorder- sättningslängden				196:-
					Summa	2560:-
15-21	600	<u>Samfälligheten H - I - K.</u> <u>Sträckan H - I - K.</u> Schaktering för öppet dike av:				
15-16+72	172	block och sten m ³	50	6:-	300:-	
		lera med något buskar "	400	2.75	1100:-	
-18	128	lera "	420	2.50	1050:-	
-19+50	150	lera "	460	2.50	1150:-	
21	150	lera "	550	2.50	1375:-	4975:-
		Tillägges c:a 15 %				748:-
		Ersättning för intrång av jordupplag enligt jorder- sättningslängden				787:-
					Summa	6510:-
59+87-64	413	<u>Samfälligheten B - Ba</u> <u>Sträckan B - Ba</u>				
59+87-62+83		8" lantbruksrör m	296	3.20	947.20	
		9" " "	117	3.75	438.75	1385.95
59+87-60+85		Grävning för rören, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	98	1.90	186.20	
-62+83		do "	198	1.70	336.60	
-63+30		do "	47	3.10	145.70	
		överföres			668!50	1385.95

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			668.50	1385.95
-63+80		do m	50	4.20	210:-	
-64		do "	20	2.60	52:-	930.50
59+87		Rörledningsöga			20:-	
60+85		Brunntyp A d=0.45 m st	1	50:-	50:-	
62+83, 64		d=0.60 m "	2	80:-	160:-	230:-
		Tillägges c:a 15 %.				383.55
					Summa	2930:-
		<u>Samfälligheten C - C1</u>				
70-77+33	733	<u>Sträckan C-Ca-Cb-Cc-Cd-Ce-Cf-Cg</u>				
70-71+5		12" lantbruksrör m	105	6:-	630:-	
71+22-73+63		18" "	241	11:-	2651:-	
73+68-74+95		15" "	127	7.70	977.90	
-75+77		12" "	82	6:-	492:-	
-76+66		6" tegelrör	89	2.30	204.70	
-77+33		4" "	67	1.30	87.10	5042.70
70		Rörledningsöga av betongst	1	40:-	40:-	
71+22, 71+61						
73+69		Brunntyp A, d= 0.08 m "	4	130:-	520:-	
74+95, 75+77		d= 0.60 m "	2	80:-	160:-	
76+66, 77+33		d= 0.45 m "	2	50:-	100:-	820:-
		Grävning, lägn. och fylln. åter/	105	3.40	357:-	
		do.	241	3.90	939.90	
		do.	127	4:-	508:-	
		do.	82	2.70	221.40	
		do.	89	1.20	106.80	
		do.	67	0.90	60.30	2193.40
		Tillägges C, a 15%				1063.90
73+63-73+68	5	Betongkulvert d=0.05 m				
		grävning genom vägen, rör- överföres				
						9120:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				9120:-
		rens läggning, jordens åter- fyllning och vägbanans i- ordningställande, samt en dagvattenbrunn d= 0.80 m. nedströms vägen, bekostas av Vägförvaltningen i Skara- borgs län.				
					Summa	9120:-
80-82+95	295	<u>Sträckan Cc - Ch</u>				
80-80+93		8" lantbruksrör m	93	3.20	297.60	
-82+9		6" tegelrör "	116	2.30	266.80	
-82+95		5" " "	86	1.90	163.40	727.80
		Grävning, lägg. o. fylln.	93	1.70	158.10	
		do.	116	1.40	162.40	
		do.	86	1.30	111.80	
		Tillägg för arbetssvårighet genom ägoväg			20:-	452.30
80+93						
82+9, 82+95		Brunn typ A d=0.45 m st	3	50:-		150:-
		Tillägges c:a 15%				199.90
					Summa	1530:--
85-87+52	252	<u>Sträckan Cd - Ci</u>				
		10" lantbruksrör m	252	4.25		1071:--
85-85+51		Grävn. lägg. o. återfylln.	51	3.40		
		överföres			173.40	1071:--

64

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			173.40	1071:--
-87+52		do.	201	2.60	522.60	696:--
-87+52		Brunn med 10" intag d=0.60m	1			80:--
		Tillägges c:a 15 %.				283:--
		Summa				2130:--
95-97+75	275	<u>Sträckan Ce - Ck</u>				
95-96+46		6" tegelrör m	146	2.30	335.80	
-97+75		4" " "	129	1.30	167.70	503.50
		Grävn. lägg. o. återfylln.	146	1.50	219:--	
		do. " "	129	1.40	180.60	399.60
96+46, 97+75		Brunntyp A d= 0.45 m st	2	50:--		100:--
		Tillägges c:a 15%.				166.90
		Summa				1170:--
90-92+13	213	<u>Sträckan Cf - Cl</u>				
		8" lantbruksrör m	213	3.20	681.60	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	213	1.70	362.10	
90+90, 92+13		Brunn typ A, d= 0.45 m st	2	50:--	100:--	1143.70
		Tillägges c:a 15 %.				176.30
		Summa				1320:--
		<u>Samfälligheten E -Ea</u>				
100-110+60	1060	<u>Sträckan E-Ea</u>				
100-102 +43		9" lantbruksrör m	243	3.75	911.25	
-103 +72		8" " "	129	3.20	412.80	
-106 +30		10" " "	258	4.25	1096.50	
-107+ 56		8" " "	126	3.20	403.20	
-108+65		6" tegelrör	109	2.30	250.70	
-110+60		4" " "	195	1.30	253.50	3327.95
		överföres				3327.95

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				3327.95
100-102+38		Grävn. lägn. o. återfylln.	238	2:-	476:-	
-102+43		do. m	5	7:-	35:-	
-103		do. "	57	1.30	74.10	
-104+50		do. "	150	4.20	630:-	
-106+30		do. "	180	2.60	468:-	
		do. "	109	1.30	141.70	
108+65-109+80		do. "	115	1.20	138:-	
-110+60		do. "	80	3.10	248:-	2437.60
100		Fabriksgjutet rörlednings- öga st	1	40:--	40:-	
101+24, 102+43						
103+72, 106+30 107+56, 108+65 109+49, 110+60		Brunn typ A, d= 0.60 m. "	4	80:-	320:-	
		d= 0.45 m. "	4	50:-	200:-	560:-
		Tillägges c:a 15%.				954.45
				Summa		7280:-
		<u>Övre Samfälligheten</u>				
23-26+64	364	<u>Sträckan a-b</u>				
		Schaktning för öppet dike av:				
23-25	200	lera m ³	350	3.50	1225:-	
-26+64	164	lera "	610	3.50	2135:-	3360:-
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 %.				500:-
		Ersättning för intrång av jordupplag enligt ersätt- ningslängden				380:-
				Summa		4240:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
26+64-33+74	710	<u>Sträckan b - c - d</u>				
		15" lantbruksrör m	710	7.70		5467:-
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	710	4.25		3017.50
		Påfyllning av jord till föreskriven höjd "	710	0.80		568:-
26+64		Betonggjutning typ A ₂ st	1	1.20		120:-
28+8,29+62						
30+63,31+64						
32+38,33+32		Brunn typ C, d= 0.60 m. "	6	60:-	360:-	
33+74		Brunn med 21" bräddavlopp d= 0.90 m. "	1	160	160:-	520:-
		Tillägges c:a 15 %				1457.50
				Summa		11150:-
33+74-41+2	728	<u>Sträckan d-e-f-g-h-i</u>				
		24" lantbruksrör m	728	20.25		14742:-
33+74-33+81		Grävn. lägg. o. återfylln.	5	12:-	60:-	
-41+2		do.	723	5.60	4048.80	4108.80
34,35+70						
36+34,37+5						
37+86,38+60						
39+45,39+96						
41+2		Brunn typ a, d= 0.90 m. st	9	165:-		1485:-
		Tillägges c:a 15 %.				3054.20
				Summa		23390:-
41+2-46+62	560	<u>Sträckan i - k - l - m</u>				
		21" lantbruksrör m	560	16.50		9240:-
41+2-44+50		Grävn. lägg. o. återfylln.	348	4.60	1600.80	
-45+30		do. m	80	8.20	656:-	
-46		do. "	70	11.50	805:-	
					2521.80	9240:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			2521.80	9240:-
-46+62	do.	m	62	7.60	471.20	3533:-
42+79,44+18						
45+66,46+62		Brunn typ A, d= 0.30 m. st	4	130:-	520:-	
45+66		Tillägg för arbetssvårighet			10:-	530:-
		Tillägges c:a 15 %.				1997:-
				Summa		15300:-
46+62-57+12		<u>Sträckan m - n - o</u>				
46+62-47+80		15" lantbruksrör	m	118	7.70	908.60
-50+25		12" "	"	245	6:-	1470:-
-52+62		10" "	"	237	4.25	1007.25
-53+90		9" "	"	118	3.75	442.50
-55+19		8" "	"	129	3.20	412.80
-56+17		6" tegelrör	"	98	2.30	225.40
-57+12		4" "	"	95	1.30	123.50
		Grävn. lägg. o. återfylln.	118	4.60	542.80	4590.05
47+80-48+80		do.	m	100	3.40	340:-
-49+50		do.	"	70	5.10	357:-
-50+25		do.	"	75	3.40	255:-
		do.	"	237	2.70	639.90
		do.	"	118	2.40	283.20
53+90-54+30		do.	"	40	2.20	88:-
-54+50		do.	"	20	4:-	80:-
-55+19		do.	"	69	2.20	151.80
		do.	"	98	1.60	156.80
		do.	"	95	1.25	118.75
47+80,48+52						3013.25
49+11,50+25						
51+67,52+62						
		överföres			Summa	7603.30

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				7603.30
53+47,53+90		Brunntyp A, d= 0.60 m. st	8	80:-	640:-	
54+40,55+19						
55+75,56+17						
57+12		d= 0.45 m. "	5	50:-	250:-	
49+11,54+40		Tillägg för arbetssvårighet			20:-	910:-
		Tillägges c:a 15 %.				1276.70
53+47-53+57	10	Vägrör, d= 9", grävning genom vägen, rörens lägg- ning, jordens återfyllning och vägbanans iordningstäl- lande bekostas av Vägför- valtningen i Skaraborgs län.				
Summa						9790:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
120-121+79	179	<u>Sträckan c - ca</u>				
		8" lantbruksrör m	179	3.20	572.80	
		Grävn. lägg, återfylln."	179	1.60	286.40	
121+79		Brunn typ A, d= 0,45m	1	50:-	50:-	909.20
		Tillägges c:a 15%.				140.80
				Summa		1050:-
150-156+53	653	<u>Sträckan d - da</u>				
150+152+23		8" lantbruksrör m	223	3.20	713.60	
-153+43		9" "	120	3.75	450:-	
-154+36		10" "	93	4.25	395.25	
-156+53		8" "	217	3.20	694.40	2253.25
150-151+50		Grävn. lägg. o. återfylln.	150	1.20	180:-	
-152+18		do. "	68	2:-	136:-	
-152+23		do. "	5	5:-	25:-	
-152+80		do. "	57	2:-	114:-	
-153+43		do. "	63	4.20	264.60	
-154+36		do. "	93	3.80	353.80	
-155+45		do. "	109	1.75	190.55	
-156+53		do. "	108	1.60	172.80	1436.55
152+23,153+43						
154+36		Brunn typ A, d= 0.60 m. st	3	80:-	240:-	
155+45,156+53		d= 0.45 m. "	2	50:-	100:-	
153+43		Tillägg för arbetssvårighet			10:-	350:-
		Tillägges c:a 15 %.				580.20
				Summa		4620:--

70

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
160-162+7	207	<u>Sträckan e - ea</u>				
		4" tegelrör m	207	1.30	269.10	
		Grävn. lägg. o. återfylln.	207	1.20	248.40	
162+7		Brunn typ A, d= 0.45 m. st	1	50:-	50:-	567.50
		Tillägges c:a 15 %.				82.50
						650:-
170-174+14	414	<u>Sträckan f - fa</u>				
170-170+64		8" lantbruksrör m	64	3.20	204.80	
-173+31		5" tegelrör "	267	1.90	507.30	
-174+14		3" " "	83	0.90	74.70	786.80
		Grävn. lägg. o. återfylln.	64	1.90	121.60	
		do. "	267	1.25	333.75	
		do. "	83	1.40	116.20	571.55
170+64, 172+48						
173+31, 174+14		Brunn typ A, d=0,45 m. st	4	50:-		200:-
		Tillägges c:a 15 %.				231.65
					Summa	1790:--
180-181+64	164	<u>Sträckan g - ga</u>				
180-180+45		8" lantbruksrör m	45	3.20	144:--	
-181+64		5" tegelrör "	119	1.90	226.10	370.10
		Grävn. lägg. o. återfylln.	45	2.60	117:-	
180+45-181+9		do. "	64	1.40	89.60	
-181+64		do. "	55	1.25	68.75	275.35
181+9, 181+64		Brunn typ A, d= 0.45 m. st	2	50:-		100:-
		Tillägges c:a 15 %.				114.55
					Summa	860:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
190-191+59	159	<u>Sträckan h - ha</u>				
190-190+80		8" lantbruksrör m	80	3.20	256:-	
-191+59		6" tegelrör "	79	2.30	181.70	437.70
		Grävn. lägg. o. återfylln.	80	2:-	160:-	
190+80-191+40		do. "	60	1.40	84:-	
-191+59		do. "	19	3.20	60.80	304.80
190+80, 191+59		Brunn typ A, d= 0.45 m. st	2	50:-		100:-
		Tillägges c:a 15 %.				127.50
				Summa		970:--
200-202+9	209	<u>Sträckan i - ia</u>				
		4" tegelrör m	209	1.30		271.70
200-201		Grävn. lägg. o. återfylln.	100	1:-	100:-	
202+9		do.	109	3.20	348.80	448.80
202+9		Brunn typ A, d= 0.45 m. st	1	50:-		50:-
		Tillägges c:a 15 %.				119.50
				Summa		890:--
205-205+98	98	<u>Sträckan k - ka</u>				
		4" tegelrör m	98	1.30	127.40	
		Grävn, lägg, o, återfylln.	98	1:-	98:-	
205+98		Brunn typ A, d= 0.45 m. st	1	50:-	50:-	275.40
		Tillägges c:a 15 %.				44.60
				Summa		320:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
210-211+88	188	<u>Sträckan l - la</u>				
210-211		8" lantbruksrör	nr 100	3.20	320:-	
-211+88		5" tegelrör	" 88	1.90	<u>167.20</u>	487.20
		Grävn, lägg. o. återfylln.	100	2:-	200:-	
211-211+60		do.	" 60	1:-	60:-	
211+88		do.	" 28	3:-	<u>84:-</u>	344:--
210+58, 211		Brunn typ A, d= 0.45 m.	st 2	50:-	100:-	
		do. do.	" 1	60:-	<u>60:-</u>	160:-
		Tillägges c:a 15 %.				<u>148.80</u>
					Summa	1140:--
220-221+60	160	<u>Sträckan n - na</u>				
		8" lantbruksrör	m 160	3.20		512:-
220-221+24		Grävn. lägg. o. återfylln.	124	2.60	322.40	
-221+60		Brunn typ A, d= 0.45 m.	st 2	50:-		100:-
		Tillägges c:a 15 %.				<u>157.20</u>
					Summa	1160:--


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag</u>				
		<u>Samfälligheten A-B-C-D-E.</u>				
	940	<u>Sträckan A-B-C-D-E.</u>				7630:-
		<u>Samfälligheten F - G</u>				
	220	Sträckan F - G				2560:-
		<u>Samfälligheten H - I - K</u>				
	600	Sträckan H - I - K				6510:-
		<u>Samfälligheten B - Ba</u>				
	400	Sträckan B - Ba				2930:-
		<u>Samfälligheten C - Cl</u>				
733		Sträckan C-Ca-Cb-Cc-Cd-Ce-Cf-Cg			9120:-	
295		" Cc - Ch			1530:-	
252		" Cd - Ci			2130:-	
275		" Ce - Ck			1170:-	
213	1768	" Cf - Cl			1320:-	15270:-
		<u>Samfälligheten E - Ea</u>				
	1060	Sträckan E - Ea				7280:-
		<u>Övre samfälligheten</u>				
364		Sträckan a - b			4240:-	
710		" b - c - d			11150:-	
728		" d - e - f - g - h - i			23390:-	
560		" i - k - l - m			15300:-	
1050		" m - n - o			9790:-	
179		" c - ca			1050:-	
653		" d - da			4620:-	
207		" e - ea			650:-	
414		" f - fa			1790:-	
164		" g ga			860:-	
5029	4988	överföres			72840:-	42180:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
5029	4988	överfört			72840:-	42180:-
159		Sträckan h - ha			970:-	
209		" i - ia			890:-	
98		" k - ka			320:-	
188		" l - la			1140:-	
160	5843	" n - na			1160:-	77330:-
Summa	10831				Summa	119510:-
Ingaryd den 23 juni 1953.						
<i>Gustaf Wernman</i>						


Typritningar

Skala 1:50

Rörtrumma typ A.



Rörtrumma typ B.




Gustafswännen

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn typ A.



Lock och botten av betong.


Brunn typ B.



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ C.



Lock och botten av betong
13 st. 30 mm hål eller ett
ståltrådsnät i locket.

Brunn typ D.





Lock och botten av betong

E. A. Wassman



Typritningar

Rörutlopp

typ A.



typ B.




E. Sjöström

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn med intag.



Lock och botten av betong.

Betonggjutning typ A'




Croon & Wadman


Typritningar

Skala 1:50

Betonggjutning typ A²



Brunn med bräddavlopp



Lock och botten av betong.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten A - E.</u>							
Berga Pilagården							
3 ⁵ John Nilsson				490	20,0		98:-
3 ⁷ Gunnar Magnusson				490	20,0		98:-
Berga Sörgården							
4 ⁸ Sven Olsson				1060	20,0		212:-
Ingaryd							
1 ¹ Hugo Engström				3400	20,0		680:-
						Summa	1.088:-
<u>Samfälligheten F - G.</u>							
Heden med Hörnegärdet							
1 ¹ Hugo Engström				980	20,0		196:-
						Summa	196:-
<u>Samfälligheten H - I - K.</u>							
Ingaryd							
1 ¹ Hugo Engström				420	5,0	21:-	
Berga Skattegården				700	20,0	140:-	161:-
1 ⁷ Hugo Engström				2130	20,0		426:-
1 ⁶ Torsten Sjöberg				1000	20,0		200:-
						Summa	787:-
<u>Övre samfälligheten.</u>							
Ingaryd							
1 ¹ Hugo Engström				1900	20,0		380:-
						Summa	380:-

Karl Löfstrand

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = \$	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader <i>Kronor procent</i>
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A-E.</u>						
Berga Pilagården						
3 ^{1/4} Evertö Viola Wängstedt Pilagården Berga Pl. 8206 54200 Mariestad						
3 ⁵ John Nilsson		393:50		378:45	4,96	10.63
3 ⁷ Florence Lundvall Berga Skattegränd Pl. 8189 d:o						
3 ⁷ Gunnar Magnusson		319:10		307:49	4,03	8.64
Berga Sörgården						
4 ⁸ Anna Margareta Herlin, Postl. 2503, d:o						
4 ⁸ Sven Olsson		1.806:70		1.739:64	22,80	48.85
Ingaryd						
1 ^{1/6} Hugo Engström o. Gunnar Johan Engström Ingaryd Berga Pl. 7025 d:o		5.404:30		5.204:42	68,21	146.16
Summa		7.923:60		7.630:-	100,00	214.28
<u>Samfälligheten B-Ba.</u>						
Ingaryd						
1 ^{1/6} Hugo Engström se ovan		3.300:30		2.119:27	72,33	59.52
Österberga Nolgården						
1 ¹ Kungl. Maj:t o. Kronan Domänstyrelsen Jägmäst. i Kinne revir 53200 Skara						
arr. Gilis Johansson		1.262:80		810:73	27,67	22.77
Summa		4.563:10		2.930:-	100,00	82.29
<u>Samfälligheten C-Cl.</u>						
Ingaryd						
1 ^{1/6} Hugo Engström se ovan		9.481:40		5.486:51	35,93	154.22
Österberga Sörgården						
2 ¹ Hugo Engström d:o		16.556:40		9.581:92	62,75	269.34
Rör Smödegården						
2 ¹⁴ Gunnar Hult		144:50		83:99	0,55	2.36
Rör Dikesgården						
8 ¹⁸ Gustav Persson Gösta Eklin Dikesgården Hassle Pl. 8001 54200 Mariestad		202:80		117:58	0,77	3.31
Summa		26.385:10		15.270:-	100,00	429.23

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten F-G.</u>						
Ingaryd						
1 ^{1/6} Hugo Engström <i>se föreg. sida</i>	s	368:80		576:77	✓ 22,53	16.19
Heden med Hörnegärdet						
1 ^{1/6} Hugo Engström <i>Ingaryd 1:6 se föreg. sida</i>	s	1.268:10		1.983:23	✓ 77,47	55.68
Summa		1.636:90		2.560:--	100,00	71.87
<u>Samfälligheten H-I-K.</u>						
Berga Skattegården						
1 ^{1/6} Hugo Engström <i>Ingaryd 1:6 se föreg. sida</i>	s	3.136:80		2.528:48	✓ 38,84	71.09
1 ^{1/6} Torsten Sjöberg <i>annan fastighet</i>	2	734:80		2.204:94	✓ 33,87	62:--
<i>Göran o. Hanna Lindell Kockhagsv. 22 Mariestad</i>						
Ingaryd						
1 ^{1/6} Hugo Engström <i>se föreg. sida</i>	s	2.203:30		1.776:58	✓ 27,29	49.95
Summa		8.074:90		6.510:--	100,00	183.04
<u>Samfälligheten E-Ea.</u>						
Ingaryd						
1 ^{1/6} Hugo Engström <i>se föreg. sida</i>	s	11.208:--		7.280:--	✓ 100,00	
Summa		11.208:--		7.280:--	100,00	204.54
<u>Övre samfälligheten</u>						
Ingaryd						
1 ^{1/6} Hugo Engström <i>se föreg. sida</i>	s	339:50		332:52	✓ 0,43	9.35
Gatevad						
1 ² Bertil Andersson <i>Fagerhult Berga Pl 7046 57200 Mariestad</i>	s	5.100:70		4.995:52	✓ 6,46	140.40
1 ³ " " <i>d. me</i>	s	6.103:20		5.977:61	✓ 7,73	168:--
Våtängen						
3 ⁶ Bertil Andersson <i>d. me</i>	s	15.848:70		15.512:40	✓ 20,06	435.97
Överföres		27.392:10		26.818:05	34.68	753.72

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = \$	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		27.392:10		26.818:05	34.68	753.72
3 ¹⁰ Valdemar Johansson <i>se nedan</i>	\$	9.301:-		9.109:47	✓ 11,78	256.02 <i>l.</i>
Lövåsen						
1 ¹ Valdemar Johansson <i>Pi. 7060 54200 Mariestad</i>	\$	19.469:70		19.061:84	✓ 24,65	535.73 <i>l.</i>
~~Bråten Sörlovåsen~~						
1 ^{3:1} ~~Gustav Svensson och~~ <i>Sven & Anna Fredriksson Pi. 1741 54200 Mariestad</i>						
Arvid Nilsson		5.880:40		5.753:35	✓ 7,44	161.70 <i>l.</i>
Bengtstorp						
1 ¹ Åke Skogsberg <i>Pi. 7095 54200 Mariestad</i>	\$	16.945:-		16.587:29	✓ 21,45	466.18 <i>l.</i>
Summa		78.988:20		77.330:-	100,00	2173.35 <i>60.</i>
Sammandrag						
Samfälligheten A-E		7.923:60		7.630:-	6,38	214.28
" B-Ba		4.563:10		2.930	2,45	82.29
" C-Cl		26.385:10		15.270:-	12.78	429.23
" F-G		1.636:90		2.560:-	2,14	71.87
" H-I-K		8.074:90		6.510:-	5,45	183.04
" E-Ea		11.208:-		7.280:-	6,09	204.54
Övre samfälligheten		78.988:20		77.330:-	64,71	2173.35
Summa		138.779:80		119.510:-	100.00	3358.60
Ingaryd den 23 juni 1953.						
På tjänstens vägnar:						
<i>Gustav Wäner</i>						
<i>Karl Axel Hultén</i>						
<i>Karl Löfstrand</i>						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättnings fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

- att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräningsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn.
- att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,
att slänten nedanför betongöga skall beklädas med håll av ministorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = +11,64 meter, såsom ring i berg 20 meter höger punkt 2 + 87.

" = +13,81 meter, såsom ring i sidomur till landsvägsbro's norra nedströmssida.

" = +14,23 meter, såsom mässingsdubb i jordfast block i korsvägen mellan vägen Mariestad-Stockholm och vägen till Ullervad (off.fix. = +64,231 m.ö.h.)

" = +19,61 meter, såsom ring i jordfast block i åkerkant 32 meter höger punkt 22+60.

" = +23,17 meter, såsom kors i jordfast block i backe 83 meter vänster punkt 33+90.

" = +23,85 meter, såsom kors i jordfast block i hage 128 meter höger punkt 41+40.

Fixp. = +24,68 meter, såsom kors i jordfast block, 30
meter vänster punkt 49+60.

" = +25,41 meter, såsom kors i jordfast block i be-
teshage 40 meter höger punkt 55+60.

Ingaryd den 23 juni 1953.



Lantbruksingenjör.

89

Bil. F.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABÖRGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokonto 18 29 16

Datum

27.5.53

Lantbruksingenjören i Värmlands län
Karlstad

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

19.5.53

2117-43/53 Ls/MA

Ärende



Ang. Ingarud-Lövåsens dikningsföretag av år 1953 i Berga,
Ullervads och Hassle socknar

Edert förslag till rubr. har ifråga om vattengenomlopp genom allmän väg granskats av vägförvaltningen med den erinran, att vid rensning av dike på uppströmssidan av trumman vid sekt 9+89 - 9+91 genom rikshuvudväg nr 6 det måste nog tillses att schaktning icke sker i vägs slänt.

Vägförvaltningen kommer att utföra och bekosta omläggning av trummor vid sekt 53+47 genom väg nr 960 Mariestad-Borrud och vid sekt 73+63 genom väg nr 959 Ullervad-Ingarud i enlighet med Edert förslag samt utföra brunnar nedströms om trummorna, så snart avlopp från desamma ordnats genom företagets försorg.

Företaget skall hålla vägmästaren i Ullervads vägmästareområde underrättad om lämplig tidpunkt för arbetet.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABÖRGS LÄN


Holger Andersson
Nils G. Lenas

SPECIFIKATION

till räkning nr 9116 Li

å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag	Ersättning			
	kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 121,71 ha.				
710 kr för 100 ha och 5 kr för varje ha däröver	820:-			
1,6% av 119.510 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	1.912:16			
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	2.732:16		2.732:16	
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Timersättning: icke fullständigt förslag — alternativt förslag — planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
timmar à kr för lantbruksingenjör				
> > { extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde				
> > kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt till övertagande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.				
kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
Summa kronor:			2.732:16	

91

Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

— GRUNDLAGD 1817 —

Tel.: 364 Postgiro 7 25 70

Mariestad den 4.12.52

Vid korrespondens eller likvid
var god hänvisa till faktura

NR 034854

Lantbr. Hugo Engström
Ingarud
Hasslerör

Annonsräkning Likvid inom 10 dagar.

Dato	Nr	Text	Mm pr gång	Öre pr mm.	Ggr	Kronor
1.12	13433	Kungörelse.	76	27 1		20:50
Redovisningsnr 15036 Till postgirokonto nr 72570 Avgift av Signature [Signature] Öre Inbetalt belopp kronor öre 2050 (för avsändarens anteckningar)			tagande.		Kronor 20:50	



92

Utför beställningar av:
RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG
ÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKER
INRÄKNING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET
BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND
BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)
**ORTFÖLJ- OCH KARTONG-
ARBETEN**
KONTORINGSARBETEN
SOM SCHATULLER, ETUIER M. M.
UPPFÖRNING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR
ADRESS: DROTTNINGG. 23, 1 TR.
TELEFON 10281. ETABL. 1837
POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTER.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den

11/7 1953

Hugo Engström
Ingarud
Hasslerör

DEBET

Juli 11 Inb. 2 band handlingar

å 4:80

9:60

K r o n o r

9:60

