



Akt nr:

R-E1a-1563

AU\$R-E1a-1563

4963-5

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 MRS 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

R 5*1563

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
rörande
Furubäckens dikningsföretag
av år 1953
i Ransbergs jordregistersocken
och Mölltorps kommun
av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt
vattenlagen åren
1952-1953
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☐ den 12/2 1954
NÄMNDEN ☒
LANTBRUKS- ☐ den / 19.....
STYRELSEN ☐

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... (utan
(med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å beö. da ritningar
med färgbeteckning)

Handlingar
rörande
Furubackens dikningsföretag
av år 1953.

Protokoll vid sammanträde an-
gående Terrätäckning av mark
tillhörande kommunerna Anderstorp,
Anderstorp Norra, Furubacks, Hule-
mosselagg, Kroustorp, Kråkerud,
Lillemossen, Lillemossen och Hule-
mosselagen, Nytorp, Stånumossen
och Vasaråsen och Tåafors, Forslund,
Åstabolet, Åstabolets husartorp
och Öster Ståpen inom Ransbergs
föredragssocken och Mölletorps
kommun av Skaraborgs län.

Den 6 november 1952 inställdes en
underbeaktad, statens lantbruks-
ingenjör på Furubacken, Fagersanna,
för en jämlikt förordnande (bil. 1.)
handläggare ifrågasättande sju-
förordning. Kungälvare angående
sammanträdet hade varit införda
i Skaraborgs länets annonsblad
den 14 oktober 1952 (bil. 2.) samt i län-
sordning anslagen i Ransbergs fö-
samling (bil. 3.), varjämte förordnades
saksägare jämlikt vad anslagen (bil. 4.)
meddelat om tiden och platsen
för sammanträdet, och hade följande
personer med förordningsmannen
kommit till staden.

Holger Ekenstierna, Kroustorp för
Kunt Ekenstiernas och .

Kristoffer Freiman, Krakenes
 Anders Ståberg, Andertorp
 Gustaf Gustafsson,
 Martin Johansson, Stenåsen för
 fader Emil " "
 Hjalmar " , Åstabøl
 David Kristiansson,
 Artur Andersson, Ø. Torsryd
 Per Renström, Lillmossen
 Oskar Fars, Karlsten, Tiberfj
 Adolf Karlsson sth, Lunnasen
 ent. fullm. (bil. 5.)
 Halge Gustafsson, Ø. Torsryd
 Nils " " "

Förvaltare Sten G. Deekman, Sörbylång
 för häradssamfundningen Östra Stöpen
 såsom ordförande i styrelsen (bil. 6) och
 jägmästare Nils Deekman, Säter
 såsom sekreterare för skogsmarkerna.
 biträde av skogvaktare Mathias Lindberg, Lönne
 Dito gode män

Nils Daniel Nilsson, Västerås
 Karl Jons Arvids Andersson, Lillån

§ 1.

Förordnanden upplästes och
 bilades protokollet. (bil. 1.)

§ 2.

Inbet för anmälan mot
 synemännen, och biträdande
 gode männen förklarade, att

4

de arlagb förestuvaren ed.

§ 3

Något laga bindes med före-
taget hade ingen af anmäl-
da ej heller ansågo synevännen
något sådant föreligga.

§ 4.

Sökandena till de bädd syneför-
rättningsrättens yrkade på att dessa
sammanslås till ett enda företag
med gemensamma handlingar och
rättigheter.

§ 5.

Sökandena yrkade på tilläggs-
ning av sina marker till för-
åker erforderligt djup och 900
fot rättningsmannen fullmakta
att på lämpligast sätt välja öppen
eller täckt åtkomst, varvid hänsyn
skulle tagas till ekonomin men
även till utloppsständets äggre-
sivitet.

§ 6.

Delägarna yrkade på ombyggnad
av broar på företagens beaktande,
att broar förut funnits och helst
med rättningsrätt.

§ 7

Delägarna yrkade på ersättning
för mark, som ätgärds för öppen

avlopp och jordutsläpp.

§ 8

De lagarna befullmäktigade
förrättningsmännen att i kon-
grene för nästa sammankänd
intaga så val av arbetsstyrelse
skulle verkställas vid kommande
sammankänd

§ 9

Efter sammankändet skulle
jordvärdning och okult beakt-
ning företagas av sysemännen,
meddelade förrättningsmännen.

§ 10.

Då inget vidare förekom,
upplästes dagens protokoll, som
godkändes, och sammankändet
förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan
På Gärstens dögnar
Ettföretagaren

Nils Nilsson

Arthur Andersson

Den 18 mars 1953 inständes för
åter förrättningsmännen på Furu-
backen, Fagersåarna för att vidare
handläggas ifrågasvarande syse-
förrätningar. Kongrener an-
gående sammankändet hade

varit införd i Skaraborgs länns
annonsblad den 24 februari 1953 (bil. 7)
och i laga ordning auslagen i Rans-
bergs församling (bil. 8)

Följande personer hade med
förrättningsmännen kommit
till stads.

Helge Ekenstierna, Kronsåp för
Knut Ekenstiernas stift. " ent. fallen (bil. 9)

Kriset Freiman, Kårkens

Anders Ståberg, Andarstorp

Gustaf Gustafsson, Andarstorp

Emil Johansson, Stenåsen

Lennart Hjalmarsson, Åstabil för

Hjalmar Johansson, " ent. fallen (bil. 10)

David Christiansson, "

Karl Gustaf Jansson, " för

Gustaf Janssons stift. " ent. fallen (bil. 11)

Arvid Andersson, V. Torsryd

Per Rönstom, Lillamossen

Oskar Fahl, " för

Adolf Karlsson's stift. ent. fallen (bil. 12)

Helge Gustafsson, V. Torsryd

Nils " " "

Josaf Käckköb, Lillamossen

Förvaltare Sten. Beckman, förby-

lund och Högskartor Martin

Lindkvist för hänsöallmän-

ningen Östra Stopen

Dile. gode män

Nils Nilsson, Västerhögarna
Arkus Andersson, Hultåsen

§ 11.

Förslaget att upprättade
förslaget med tillhörande
längder, som genomgås.

§ 12.

med anledning av de för-
lagda aktorna hade ingen
f. n. något att anföra

§ 13.

Då meddelande intygats
i Kungörsåsen att val av arbets-
styrelse för förslaget skulle
verkställas vid dagens samman-
träde, valdes nu till ordförande
i styrelsen förslagsare Sten F. Sect-
man, Sörbylund, Frösö samt till öfriga
ledamöter David Christensson, Åsbabols
och Nils Gustafsson, V. Jersryd.

Sin suppleanter utsågos Håkan Freiman,
Kärnne och Hjalmar Johansson,
Åsbabols.

§ 14.

Sin revisorer och granska
arbetsstyrelsens räkenskaper
och förvaltning utsågos be-

Trädnatts goda männer.

§ 15.

Ad. emnebygs och förvara till före-
taget hörande handlingar och rub-
ningar utlöses ledamöterna, styrelsen
David Christansson, Oskabaler

§ 16.

Synermännen utlåtande upp-
lästes och bilades protokollet.

§ 17.

Arvoderättning förelades.

§ 18.

Delägarna beslöt sätta stabs-
understödet till företaget genom
förande och uppdrag av för-
rättningsmannen att upprätta
härfor erforderliga handlingar

§ 19.

Då inget vidare förekom, upp-
lästes dagens protokoll, som god-
kändes, och synföreläsningen för-
klarades avslutad.

Ort och dag som ovan.

På tjänstens vägnas
Styrelseman

Nils Nilsson

Arthur Andersson

E.D. nr 13-49-1952.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman,
Karlstad, förordnas härmed att i stället
för lantbruksingenjören S. Hallin i laga
ordning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning; och införs väntas bevis om förordnan-
dets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21
februari 1952.

På länsstyrelsens vägnar:



Leo Wohlstein



G. Lundahl

10

E. D. 13-49

E. D. 153-49

1952

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 30/12 1946 Dnr. 240
Exp. den / 19 nr.....

Till



Länsstyrelsen i *Skaraborgs* län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit}_{OSS} tillhörig mark inom
Skaraborgs socken(-nar) av *Skaraborgs*

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser *inrättning av vattenkraft i*

in torrläggning av odlad jord till vattenkraft
Västra Torssjö
Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avioppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Fibro*

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Herrmansägare Mjalmar Johansson
Styrelset *Fagersarna. tel 25 Hönna*
Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den 19 46

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

Västra Torssjö
Västra Torssjö
Västra Torssjö
Västra Torssjö

Anna Thors
Lilje Gustafsson
Helge Gustafsson
Karl Andersson

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fastighet:

Ägare:

Aslabolet

Lillemassen.

Lillemassen

Aslabolet

Aslabolet

Stenjärven

Anderstorp

Anders torp

Västerhönsa

Kronstorp

" " "

Vesterhönsa

Josef Källqvist

Adolf Karlsson

Per Renström

David Christiansson

Gustav Janssons storbak

Maklin Johansson

Gustaf Gustafsson

Anders Häberg

Yrsk Haminsky

Anna Andersson

Edvard Andersson

Gustaf Gustafsson

Lantbruksnämnden

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gotfr. Wadman

Skara

den

8 januari

1952

Lantbruksnämndens

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Elis Enderstein

Elis Enderstein

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

Erik Almlöf

Erik Almlöf

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och införs bevis
om förordnandets emottagande.

Mottestad & landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

12 Bil. 1.
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. nr 104 -49-1951.



Förordnande.

Lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin verkställa ifrågavarande förrättning. Mariestad å landskansliet den 5 februari 1952.


Fritiof Domö
Fritiof Domö

G. Lundahl
G. Lundahl

13
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET



E.D.nr 104-4941951.

Resolution

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen,
som behagade i ärendet avgiva utlåtande,
för avgivande av yttrande

, varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 25 oktober 1951.

På tjänstens vägnar:

Leo Wohlstein

1957

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.




E. D. 245-49

1949



Till

Länsstyrelsen i SKARABORGS län.



Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~1/8~~ tillhörig mark inom **Ransbergs** socken(-nar) av **Skaraborgs**

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser **dikning**. Inga trafikföretag anses beröras. Åkerarealen omfattar c:a 70 hektar.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation **Tibro**. Lämplig sammanträdeslokal: **Furubacken**.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till **Ordföranden i Häradsallmanningen Östra Stöpen, Förvaltare Sten G. Beckman, Sörbylund Frösve**
Titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Tel. **Ulvåker 118**.

Sörbylund Frösve den **3 mars** 19 **49**.

Häradsallmanningen

Östra Stöpen

Sten G. Beckman

ordförande.



(Vänd)

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:	Ägare:
Västerhönsa 1:5	Karl Kaminsky, Sörbäck, <u>Fagersanna</u>
Häradsallm. Östra Stöpen 1:1	Styrelsen gn Sten G. Beckman, <u>Frösve</u> .
Krontorper av 1:1 Sterbh.	K.J. Anderssons Sterbh. <u>Fagersanna</u> .
- " 1:1	Knut Ekenstierna - "
- " 1:1	Edv. Andersson, Brotorp, Kärret <u>Väring</u>
Häradsallm. Östra Stöpen 1:1	Styrelsen gn Sten G. Beckman, <u>Frösve</u>
Kråkerud 3:2s Ster	Adolf Holmgrens Sterbh. <u>Fagersanna</u>
Anderstorp av 1:3	Anders Staberg, - "
- " 1:4	Gustaf Gustafsson - "
- " 1:2	Emil Johansson i Stenåsen - "
Åstabolet 5:2	Hjalmar Johansson - "
- " 4:2	David Christiansson - "
- " 4:11	Gustaf Janssons Sterbh. - "
Häradsallm. Östra Stöpen Furubacken 1:1	Sten G. Bn <u>Frösve</u>
- " " " Vasaråsen av 1:1	- " - "
Lillemossen 2:2	Per Renström <u>Fagersanna</u>
- " 2:3	Adolf Karlsson - "
Åstabolets Husartorp 1:1	Artur Andersson - "
Västra Torsrud 4:5	Helge Gustafsson <u>Tibro</u>
- " 4:4	Nils Gustafsson "
Häradsallm. Östra Stöpen; Lillemossen 2:6	S.G. Beckman <u>Frösve</u> .
- " " " V.Torsruds Husarbost. 4:18	" "

Lantbruks-
~~Förordnings~~ nämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman

Skara den 28 september 19⁵¹

Lantbruks-
~~Förordnings~~ nämndens vägnar:

Edvard Andersson

Carl Munk

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantmätaren~~


förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LANSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sannerholm
J. Sannerholm

Leo Wehlisten
Leo Wehlisten



Häradsallmanningen Östra Stöpens
Skogsförvaltning

Sörbylund, FRÖSVE

TELEFONER:

Styrelsens ordf. Skövde 118
" kassör Ulvåker 39
Jägmästaren Udenäs 2 A
Skogvaktaren Hönsa 3

POSTGIROKONTO 26 24 18

FRÖSVE den 14 juni 1951.



Till Lantbruksnämnden i Skaraborgs Län

S k a r a.



Ang. syneförrättning på Häradsallm.Östra Stöpen.

Enligt ansökan av den 3 mars 1949 har Styrelsen för Häradsallmanningen Östra Stöpen i Ransbergs socken anhållit om laga syneförrättning för vattenavledning å jordbruksmark tillhörande Krontorp, Kråkeryd, Furubacken, Vasaråsen, Lillemossen, Åstabolet och Västra Torsrud m.fl. i Ranebergs socken.

Med kännedom om att ovannämnda ansökan ännu ej kommit i tur för utförande, vågar Styrelsen härmed göra en vördsam framställning till Lantbruksnämnden med anhållan att berörda ansökan om möjligt kunde få behandlas med förtursrätt.

Ifrågavarande jordområden äro totalt försumpade och äro i mycket stort behov av en snarast utförd avdikning. Våra grannar - 25 - 30 st. - har upprepade gånger vädjat till mig att snarast ställa om så att förrättningen kunde igångsättas.

Med tacksamhet emotser jag ett meddelande om, inom vilken tid vår ansökan skulle kunna behandlas.

Högaktningsfullt
Häradsallmanningen

Östra Stöpen

Pacht. Lagermann den 10-8-1951



till Lantbruksnämnden: Skaraborgs län Skara

Älfrande över av Huvudsaksmännen
Östra Sköpen, ansöker om specifikation
Anslägenhet.

De i ansökan angivna jordområdena
har under de senaste 10 åren vid många
tillfällen varit översvämmade. Rent
har varit i tillfälle att se då jag varit skogs-
seppskallningsman för Rensbo under krisleden.
Därför jag anser det mycket anläggt på
ifrågasättande arbete påbörjat

L. Lundqvist
Ordförande

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Anderstorp, Anderstorp Norra, Furubacka, Hulemosselagg, Krontorp, Kräkerud, Lillemossen, Lillemossen och Hulemosseråsen, Nytorp, Stugumossen och Vasaråsen eller Tåafall, Torsrud, Åstabolet, Åstabolets husartorp samt Östra Stöpen inom Ransberg jordregistersocken och Mölltorps kommun av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde å Furubacken, Fagersanna, torsdagen den 6 november 1952 kl. 11.00, då sakägare ha va att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 8 oktober 1952.

På tjänstens vägnar:

Gottfrid Wadman.
Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit
införd i Skaraborgs läns annonsblad
tisdagen den 14 okt.1952.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Anderstorp, Anderstorp Norra, Furubacka, Hulemosselagg, Kronatorp, Kråkerud, Lillemossen, Lillemossen och Hulemosseråsen, Nytorp, Stugumossen och Vasaråsen eller Tåafall, Torsrud, Åstabolet, Åstabolets husartorp samt Östra Stöpen inom Ransberg jordregistersocken och Mölltorps kommun av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde å Furubacken, Fagersanna, torsdagen den 6 november 1952 kl. 11.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 8 oktober 1952.

På tjänstens vägnar:



(Gottfr. Wadman)

Statens lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse anslagits i laga ordning i Ransbergs församlings kyrka söndagen den 19 oktober 1952, bekräftar:

J. O. Gustafsson.
Kyrkoherr.

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Anderstorp, Anderstorp Norra, Furubacka, Hulemosselagg, Krontorp, Kråkerud, Lillemossen, Lillemossen och Hulemosseråsen, Nytorp, Stugumossen och Vasaråsen eller Tåafall, Torsrud, Åstabolet, Åstabolets husartorp, Östra Stöpen i Mölltorps kommun av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 6 november 1952 kl. 11.00.

1.	Lantbr. Knut Ekenstiernas stbh.	Krontorp	FAGERSANNA
2.	" Kristoffer Freiman	Kråkerud	"
3.	" Anders Staberg	Anderstorp	"
4.	" Gustaf Gustafsson	"	"
5.	" Emil Johansson	Stenåsen	"
6.	" Hjalmar Johansson	Åstabolet	"
7.	" David Christiansson	"	"
8.	" Gustaf Janssons stbh.	"	"
9.	" Artur Andersson	V. Torsryd	"
10.	" Per Renström	Lillemossen	"
11.	" Adolf Karlssons stbh.	"	"
12.	" Helge Gustafsson	V. Torsrud	TIBRO
13.	" Nils Gustavsson	"	"

14. Häradsallmanningen Östra Stöpen gm.

förvalt. Sten Beckman
15. Lantbr. Josef Källkvist,

Sörbylund
Lillemossen,

FRÖSVE
FAGERSANNA

Gode män:

Herr Nils Daniel Nilsson

Västerhönäsa

FAGERSANNA

Herr Karl Ivar Artur Andersson

Hultåsen

ÖRLEN

Pastorat:

Ransbergs pastorsämbete

FAGERSANNA

Tidning:

Skaraborgs läns annonsblad

SKÖVDE

Att underrättelser avsånts till förestående personer m.m. med posten den 11 oktober 1952, intygas

ex officio:

Gustaf Jansson

F U L L M A K T.

för arrendatorn Oskar Fast, Karlsten, T i b r o, att
utföra talan, vid sammanträde i Furubacken, Fagersanna,
den 6 nov. 1952, för lantbr. Adolf Karlssons sterbhus,
Lillemossen, som avser syneförrättning för torrläggning
av mark tillhörande Lillemossen och Lillemossen Hule-
mosseråsen m.fl. fastigheter inom Mölltorps kommun.

Mariedal T i b r o den 30 okt. 1952.

För Adolf Karlssons sterbhus

-- Anna Karlsson --

Bevittnas:

E. B. Johansson
Nyhem, Kåstebulla.
Tibro

Hebeled Hermansson.
Mariedal, Tibro

U T D R A G ur protokoll fört vid ordinarie
delägarestämma med Distriktsombuden för
 Häradsallmanningen Ö S T R A S T Ö P E N
 på Tingshuset i Moholm torsdagen den 21 april
 1949 kl. 11.30 fm.

§ 1 - 8

§ 9.

Val av styrelseledamöter

Den 31 dec. 1949 utgår mandattiden för -----
 Till ordinarie styrelseledamöter för åren 1950 - 1951 - 1952 och
 1953 valdes med acklamation:

Nämndemannen Erhard Gustafsson, Vallby, Hasslerör

Lantbrukaren Carl Sundén, Hova och

Förvaltaren Sten G. Beckman, Sörbylund, Frösve.

§ 10 - 16

Vidare förekom ej.

Sten G. Beckman

Justerat:

ordförande.

David Persson.

V. Ahlstrand.

U T D R A G ur protokoll fört vid samman-
 träde med Styrelsen för Häradsallmanningen
 Östra Stöpen å Tingshuset i Moholm torsdager
 den 21 april 1949.

§ 11.

Efter dagens årsmöte konstituerade sig styrelsen för 4 år =
 åren 1950 - 1953:

Ordförande: Förvaltare Sten G. Beckman, Sörbylund, Frösve.

Vidare förekom ej

Som ovan

Sten G. Beckman

Justerat:

ordförande.

W. Egnell.
 Carl Sundén.
 David Persson.

Rätt utdraget betygar:

Sten G. Beckman

Kungörelse.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Anders-
torp, Anderstorp Norra, Furubac-
ka, Hulemosselagg, Krontorp, Krä-
kerud, Lillemossen, Lillemossen och
Hulemosseråsen, Nytorp, Stugu-
mossen och Vasaråsen eller Tåafall,
Torsrud, Astabolet, Astabolets hu-
sartorp samt Östra Stöpen inom
Ransberg jordregistersocken och
Mölltorps kommun av Skaraborgs
län kommer att handläggas vid
nytt sammanträde å Furubacken,
Fagersanna onsdagen den 18 mars
1953 kl. 12.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a.
val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 21 mars 1953.

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit in-
förd i Skaraborgs Läns Annonsblad tis-
dagen den 24 februari 1953.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning^{en} enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Anderstorp, Anderstorp Norra, Furubacka, Hulemosselagg, Krontorp, Kråkerud, Lillemossen, Lillemossen och Hulemosseråsen, Nytorp, Stugumossen och Vasaråsen eller Tåafall, Torsrud, Åstabolet, Åstabolets husartorp samt Östra Stöpen inom Ransberg jordregistersocken och Mölltorps kommun av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde å Furubacken, Fagersanna, onsdagen den 18 mars 1953 kl. 12⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 21 mars 1953.

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

/Gottfr. Wadman/

Statens lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse i laga ordning antogs i Ransbergs församlings kyrka sönd. den 1 mars 1953, betygat.

*J. O. Gustafsson
Kyrkohude.*

Tullmakt.Bil. 9.

Tullmakt för Hlgs Ekenstjerna Kontors affid synförrättning
 rörande förläggning av mark ä rummanet Kontors med flera
 föra H. Ekenstjernas skiljhus. Talar.

Amanda Ekenstjerna Kontors den 8 mars 1953.

Hilga Johansson
 Bot 973 Karlsborg.

Pysa Karlsson
 Björskult Fagersterna.

Eelid Thunberg
 Björkisen
 Bot 29 Värning.

Lilly Tielund
 Kontors
 Fagersterna

egna namnteckningar berättar.

Harl Larsson
 Västerhöra

Kg. Helsing
 Västerhöra Fagersterna

Fullmakt för jordbruksarbetare Lennart Hjalmarsson,
Åstabolet, att å mina vägnar närvara vid sammanträde i
Furubacken, rörande torrläggning av mark. Lennart Hjalmarsson
äger att vid förrättningen föra min talan och bevaka
min rätt.


Sködde den 10 mars 1953

Hjalmar Johansson

vittnen. David Christiansson

Elin Christiansson

Översiktskarta



Skala = 1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Anderstorp Norra, Furubacka, Hulemosselagg, Krontorp, Kråkerud, Lillemossen, Lillemossen och Hulemosseråsen, Nytorp, Stugumossen och Vasaråsen eller Tåafall, Torsrud, Åstabolet, Åstaboletets husartorp och Östra Stöpen inom Ransbergs jordregistersocken och Mölltorps kommun av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag, som består av två av varandra oberoende samfälligheter, benämnda lilla och stora samfälligheten, hänföres till dikning och är beläget inom Tidans nederbördsområde, n:r 140.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 6,5 kilometer väster om Ransbergs kyrka, angivna med gul färgbeteckning å

bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av dennalängd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av

åker	67,00 hektar
ängs- och odlingsmark	<u>0,36 "</u>
Summa	67,36 " .

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande av avlopp genom torrlägningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med A-G för lilla samfälligheten samt A-B-C-D, B-Ba, C-Ca, C-Cb, D-E och E-F för stora samfälligheten samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen linje för täckt.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nyvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens

sträckning m.m..

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, botten- och sidolutningar samt bottenbredder, vilka valts, så att lämpliga flod- och medelvattendjup erhållits, vilka sistnämnda äro angivna i tabellen samt de olika rörledningarnas dimensioner och avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för täckt avlopp.

Dikes- sträcka	Neder- börds- område	Beräknad		Bot- ten lut- ning	Slänt- lut- ning	Botten- bredd	Beräknat	
		flod- vatten- mängd	medel- vat- ten- mängd				flod- vat- ten- djup	medel- vat- ten- djup
	ha	l/sek.	l/sek.	o/oo		m	cm	cm
50- 58+89	200	200	20	1.0	1:1.5	0.30	0.51	0.18
16+50- 20	270	340	34	1.5	"	"	0.58	0.22
20- 27	230	290	29	1,0	"	"	0,59	0,22
27 - 28	230	290	29	3,0	"	"	0,48	0,17
28- 32	200	250	25	1,0	"	"	0,55	0,20
32- 34	180	230	23	2,0	"	"	0,46	0,18
34- 40	160	200	20	1,0	"	"	0,52	0,19
40- 43	140	180	18	3,0	"	"	0,38	0,15
43- 44+95	100	125	13	"	"	"	0,37	0,15

Läge	Neder- börds- område ha	Avrinning vid flod lit/sek.	Botten- lutning o/oo	Föreslagen dimension cm	Ledningens avbördnings- förmåga lit/sek.
1	2	3	4	5	6
70+64	30	45	1,0	37,5	57,0
80+71	2,3	3,5	"	15,0	4,6
81+28	1,5	2,3	"	12,5	3,0
91+15	5,3	5,5	1,5	15,0	5,8

1	2	3	4	5	6
92+15	4,6	4,4	1,0	15,0	4,6
92+84	3,8	3,2	"	"	"
93+75	3,0	2,0	"	12,5	3,0

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skola byggas 13 st. rörtrummor vid 19⁺³⁹, 20⁺⁷⁵, 22⁺¹⁰, 27⁺⁷⁵, 34⁺²⁵, 35⁺⁴², 35⁺⁸², 37⁺⁹⁰, 40⁺⁴⁸, 43⁺²², 52⁺²⁵, 53⁺⁹² och 55⁺⁵ i enlighet med typritningar och förslag.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrläggningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppens upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil. C, bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för

jordupplag, bil. D, har följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10 %.Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 48.970:- kronor, 12.120:- och 36.850:- kronor för lilla och stora samfälligheten respektive.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	66.033:80 kronor.
" " efter "	124.279:60 "
vadan värdeökningen genom	
företaget skulle uppgå till	58.245:80 ".

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom

företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av en gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlägt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen på grund av fallförhållanden eller särskilda arbetssvårigheter uppdelas den i företaget ingående marken med avseende på kostnaden inom lilla samfälligheten i olika avdelningar, anse synemännen ej förefinnas.

Däremot har en dylik uppdelning i olika avdelningar undersökts inom den stora samfälligheten.

Härvid har befunnits att denna samfällighet bör uppdelas i tre avdelningar, avdelningarna I, II, och III. Av den utlåtandet bifogade "framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, bil. D, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar" framgår bl.a. vilka ägofigurer, som hänförts till de olika avdelningarna.

Av nämnda framställning framgår vidare

att avdelning I får minsta relativa kostnaden, därest avdelningarna torrläggas var för sig, och avdelningarna II och III får minsta relativa kostnaden, och sistnämnda avdelningar sammanslås, varför synemännen föreskrivit att avdelning I skall med avseende på kostnaden

beräknas ensam för sig och avdelningarna II och III sammanslås.

I kostnadsfördelningslängden, bil. E, hava efter ovan angivna grunder och med tillhjälp av nämnda framställning av jordförbättring o.s.v. inom varje särskild avdelning för stora samfälligheten uppdelning av de beräknade kostnaderna skett i mån av båtnaden för varje grupp av ägofigurer, samt därigenom som slutresultat erhållits den på varje fastighet belöpande delen av samfällighetens beräknade kostnad. Med utgångspunkt från dessa andelar har dessutom fastigheternas delaktighet i de verkliga kostnaderna för stora samfälligheten i dess helhet uträknats och finnas i form av procenttal angivna i kostnadsfördelningslängden. Vid den slutliga fördelningen av denna samfällighets kostnader skola dessa procenttal äga tillämpning, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen, än, som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Kostnaderna för lilla samfällighetens genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsamma genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet för de båda samfälligheterna i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. E.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De trummor, som bekostas av företaget, skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av avloppen skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förständiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bilaga F.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1962.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbets-

styrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall densamma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Ransbergs kyrka som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i sin helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Furubackens dikningsföretag av år 1953.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 87,37 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärsgivande.

Furubacken den 18 mars 1953.

På tjänstens vägnar:

W. J. Waldman

Nils Nilsson

Arthur Melander

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20 000.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lilla samfälligheten.</u>							
Hulemosselagg							
1 ¹ Kristoffer Freiman							
åker, mylla på finsand	1	2,25		1460	2000	540	1215:-
A-summa		2,25					1215:-
Kråkerud							
3 ⁵ Kristoffer Freiman							
Ålstringsbåtnad							
åker, mylla på finsand	2	0,27		1850	2000	150	40:50
" " "	3	0,15		1620	"	380	57:-
" " "	4	0,67		1310	"	690	462:30
" " "	5	0,36		1000	"	1000	360:-
" " "	6	0,70		1150	"	850	595:-
" " "	7	0,65		1080	"	920	598:-
" " "	8	0,66		1000	"	1000	660:-
" " "	9	0,80		920	"	1080	864:-
A-summa		4,26					3636:80
Kråkerud							
3 ⁴ Kristoffer Freiman							
Ålstringsbåtnad							
åker, mylla på finsand	10	0,30		1000	2000	1000	300:-
" " "	11	1,01		1080	"	920	929:20
A-summa		1,31					1229:20
Kråkerud							
3 ³ Kristoffer Freiman							
Ålstringsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på finsand	12	0,42		1080	2000	920	386:40
" " "	13	0,28		1230	"	770	215:60
" " "	14	0,31		1080	"	920	285:20
A-summa		1,01					887:20
Kråkerud 3 ² Kristoffer Freiman Als tringsbåtnad							
åker, mylla på finsand	15	0,41		1380	2000	620	254:20
" " "	16	0,18		1000	"	1000	180:-
" " "	17	0,30		850	"	1150	345:-
" " "	18	0,28		850	"	1150	322:-
" " "	19	0,28		1230	"	770	215:60
A-summa		1,45					1316:80
Åstabolet 4 ² David Kristiansson Alstringsbåtnad							
åker, mylla på finsand	20	0,72		620	2000	1380	993:60
" " "	21	0,63		770	"	1230	774:90
" " "	22	0,14		1000	"	1000	140:-
" " "	23	0,63		1000	"	1000	630:-
" " "	24	0,47		770	"	1230	578:10
" " "	25	0,48		920	"	1080	518:40
" " "	26	0,32		1150	"	850	272:-
" " "	27	0,47		1080	"	920	432:40
" " "	28	0,98		850	"	1150	1127:-
A-summa		4,84					5466:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åstabolet							
4 ¹³ David Kristiansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på finsand	29	0,94		920	2000	1080	1015:20
A-summa		0,94					1015:20
<u>Stora samfälligheten.</u>							
Kråkerud							
3 ³ Kristoffer Freiman							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på finsand	30	0,24		1260	1500	240	57:60
" " "	31	1,22		1100	"	400	488:-
A-summa		1,46					545:60
Kråkerud							
3 ⁵ Kristoffer Freiman							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på finsand	32	0,65		1220	1500	280	182:-
tomt f.d. "	33	0,10		1440	"	60	6:-
odl.mark "	34		0,06	1320	"	180	10:80
åker "	35	0,77		1000	2000	1000	770:-
" "	36	0,44		1000	"	1000	440:-
" "	37	1,00		920	"	1080	1080:-
" "	38	1,13		920	"	1080	1220:40
A-summa		4,09	0,06				3709:20
Kråkerud							
3 ⁴ Kristoffer Freiman							
Alstringsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på finsand o.lera	39	0,49		1770	2000	230	112:70
" " "	40	1,38		1460	"	540	745:20
A-summa		1,87					857:90
Kråkerud 3 ² Kristoffer Freiman Alstringsbåtnad							
åker, mylla på finsand o.lera	41	0,09		1770	2000	230	20:70
A-summa		0,09					20:70
Furubacka 1 ¹ Häradsallmänningen Östra Stöpen Alstringsbåtnad							
åker, mylla på finmo o.lera	42	0,83		920	2000	1080	896:40
" " "	43	0,60		1230	"	770	462:-
" " "	44	0,74		1380	"	620	458:80
" " "	45	0,27		1690	"	310	83:70
" " "	46	0,56		1540	"	460	257:60
" " "	47	0,36		1380	"	620	223:20
" " "	48	0,66		1230	"	770	508:20
" " "	49	0,42		850	"	1150	483:-
" " "	50	0,51		1080	"	920	469:20
" " "	51	0,64		1080	"	920	588:80
A-summa		5,59					4430:90
Anderstorp 1 ³ Anders Staberg Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på finsand o. lera	52	0,49		850	2000	1150	563:50
" " "	53	0,41		850	"	1150	471:50
" " "	54	0,63		920	"	1080	680:40
" " "	55	0,43		1000	"	1000	430:-
A-summa		1,96					2145:40
Anderstorp							
1 ² Emil Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på finsand o. lera	56	0,30		850	2000	1150	345:-
" " "	57	0,42		620	"	1380	579:60
" " "	58	0,30		770	"	1230	369:-
" " "	59	0,33		850	"	1150	379:50
" " "	60	0,62		770	"	1230	762:60
" " "	61	0,50		770	"	1230	615:-
" " "	62	0,42		770	"	1230	516:60
" " "	63	0,58		1000	"	1000	580:-
A-summa		3,47					4147:30
Anderstorp Norra							
5 ¹ Gustav Gustavsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på finsand o. lera	64	0,43		690	2000	1310	563:30
" " "	65	0,37		690	"	1310	484:70
" " "	66	0,40		850	"	1150	460:-
" " "	67	0,38		770	"	1230	467:40
A-summa		1,58					1975:40

45
VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åstabolet 5 ³ Hjalmar Johansson Alstringsbåtnad åker, mylla på finsand o. lera	68	0,66		540	2000	1460	963:60
" " "	69	0,22		540	"	1460	321:20
" " "	70	0,15		540	"	1460	219:-
" " "	71	0,48		920	"	1080	518:40
A-summa		1,51					2022:20
Åstabolet 4 ⁵ Hjalmar Johansson Alstringsbåtnad åker, mylla på finsand och lera	72	0,52		1150	2000	850	442:-
" " "	73	0,91		920	"	1080	982:80
A-summa		1,43					1424:80
Åstabolet 4 ⁴ David Kristiansson Alstringsbåtnad åker, mylla på finsand och lera	74	0,40		1080	2000	920	368:-
" " "	75	0,46		1230	"	770	354:20
" " "	76	0,31		1150	"	850	263:50
" " "	77	0,32		1000	"	1000	320:-
" " "	78	0,35		1150	"	850	297:50
" " "	79	0,32		1150	"	850	272:-
A-summa		2,16					1875:20
Åstabolet 4 ¹¹ Gustav Janssons dödsbo Alstringsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Stugumossen och Vasarå- sen eller Tåafall 1 ¹ Häradssallmanningen Östra Stöpen Alstringsbåtnad							
åker, mylla på finsand och lera	92	0,21		830	1800	970	203:70
" " "	93	0,13		620	1590	970	126:10
" " "	94	0,40		620	1520	900	360:-
" " "	95	0,35		690	1450	760	266:-
" " "	96	0,62		970	1800	830	514:60
" " "	97	0,49		280	1250	970	475:30
" " "	98	0,92		1110	1800	690	634:80
" " "	99	0,29		350	1380	1030	298:70
" " "	100	0,11		70	1250	1180	129:80
" " "	101	0,39		1110	1800	690	269:10
A-summa		3,91					3278:10
Lillemossen 2 ³ Per Renström Alstringsbåtnad							
åker, mylla på finsand och lera	102	0,25		620	1590	970	242:50
" " "	103	0,07		550	1450	900	63:-
" " "	104	0,07		480	1380	900	63:-
odlingsmark mylla på fin- sand och lera	105		0,05	70	970	900	45:-
åker, mylla på finsand och lera	106	0,05		140	970	830	41:50
" " "	107	0,10		70	830	760	76:-
" " "	108	0,10		420	1380	960	96:-
" " "	109	0,09		550	1380	830	74:70
" " "	110	0,07		620	1520	900	63:-
" " "	111	0,12		970	1800	830	99:60
A-summa		0,92	0,05				864:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Lillemossen							
2 ³ Adolf Karlssons döds- bo							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på finsand och lera	112	0,35		920	1500	580	203:-
" " "	113	0,10		1220	"	280	28:-
" " "	114	0,16		920	"	580	92:80
" " "	115	0,09		1160	"	340	30:60
" " "	116	0,08		1160	"	340	27:20
A-summa		0,78					381:60
Lillemossen							
2 ⁵ Josef Källkvist							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på finsand och lera	117	0,10		690	1500	810	81:-
" " "	118	0,10		920	"	580	58:-
A-summa		0,20					139:-
Lillemossen							
2 ⁴ Artur Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på finsand och lera	119	0,27		690	1500	810	218:70
" " "	120	0,16		580	"	920	147:20
" " "	121	0,13		810	"	690	89:70
" " "	122	0,14		520	"	980	137:20
" " "	123	0,40		1040	"	460	184:-
" " "	124	0,29		520	"	980	284:20
" " "	125	0,23		400	"	1100	253:-
" " "	126	0,17		340	"	1160	197:20
" " "	127	0,19		280	"	1220	231:80
överföres		1,98					1743:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		1,98					1743:-
åker, mylla på finsand och lera	128	0,49		1040	1500	460	225:40
A-summa		2,47					1968:40
Lillemossen							
2 ⁶ Häradsallmanningen Östra Stöpen Alstringsbåtnad							
åker, mylla på finsand och lera	129	0,15		690	1500	810	121:50
" " "	130	0,40		810	"	690	276:-
" " "	131	0,47		240	"	1260	592:20
A-summa		1,02					989:70
Nytorp							
av 1 ¹ Artur Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på finsand och lera	132	0,22		1320	1500	180	39:60
" " "	133	0,34		1220	"	280	95:20
" " "	134	0,28		1260	"	240	67:20
A-summa		0,84					202:-
Nytorp							
av 1 ¹ Helge Gustavsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på finsand och lera	135	0,21		1160	1500	340	71:40
A-summa		0,21					71:40
Nytorp							
av 1 ¹ Nils Gustavsson							
Alstringsbåtnad							


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på finsand och lera	136	0,65		1220	1500	280	182:-
" " "	137	0,32		1260	"	240	76:80
" " "	138	0,16		980	"	520	83:20
" " "	139	0,20		1260	"	240	48:-
" " "	140	0,15		1260	"	240	36:-
<u>A-summa</u>		1,48					426:-
Lillemossen och Hulemos- seråsen av l ² Helge Gustavsson Alstringsbåtnad							
åker, mylla på finsand och lera	141	0,38		1100	1500	400	152:-
" " "	142	0,54		630	"	870	469:80
<u>A-summa</u>		0,92					621:80
Lillemossen och Hulemos- seråsen av l ² Nils Gustavsson Alstringsbåtnad							
åker, mylla på finsand och lera	143	0,78		400	1500	1100	858:-
" " "	144	0,58		580	"	920	533:60
" " "	145	0,47		980	"	520	244:40
" " "	146	0,45		690	"	810	364:50
" " "	147	0,38		920	"	580	220:40
" " "	148	0,23		1220	"	280	64:40
<u>A-summa</u>		2,89					2285:30
Torsrud 4 ¹⁸ Häradsallmänningen Östra Stöpen Alstringsbåtnad							

57
VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på finsand och lera	149	0,19		690	1500	810	153:90
" " "	150	0,25		340	"	1160	290:-
" " "	151	0,34		460	"	1040	353:60
" " "	152	0,24		870	"	630	151:20
" " "	153	0,22		750	"	750	165:-
" " "	154	0,19		460	"	1040	197:60
" " "	155	0,45		810	"	690	310:50
" " "	156	0,48		920	"	580	278:40
" " "	157	0,14		980	"	520	72:80
" " "	158	0,21		280	"	1220	256:20
" " "	159	0,27		460	"	1040	280:80
" " "	160	0,14		400	"	1100	154:-
" " "	161	0,28		520	"	980	274:40
odl.mark" "	162		0,25	520	"	980	245:-
A-summa		3,40	0,25				3183:40
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Lilla samfälligheten.</u>							
Hulemosselagg							
1 ¹ Kristoffer Freiman		2,25					1215:-
Kråkerud							
3 ⁵ Kristoffer Freiman		4,26					3636:80
3 ⁴ Densamme		1,31					1229:20
3 ³ Densamme		1,01					887:20
3 ² Densamme		1,45					1316:80
Åstabolet							
4 ² David Kristiansson		4,84					5466:40
4 ¹³ Densamme		0,94					1015:20
Summa		16,06					14766:60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stora samfälligheten.</u>							
Kråkerud							
3 ³ Kristoffer Freiman		1,46					545:60
3 ⁵ Densamme		4,09	0,06				3709:20
3 ⁴ Densamme		1,87					857:90
3 ² Densamme		0,09					20:70
Furubacka							
1 ¹ Häradsallmännigen Östra Stöpen		5,59					4430:90
Anderstorp							
1 ³ Anders Staberg		1,96					2145:40
1 ² Emil Johansson		3,47					4147:30
Anderstorp Norra							
5 ¹ Gustav Gustavsson		1,58					1975:40
Åstabolet							
5 ³ Hjalmar Johansson		1,51					2022:20
4 ⁵ Densamme		1,43					1424:80
4 ⁴ David Kristiansson		2,16					1875:20
4 ¹¹ Gustav Janssons dödsbo		1,55					1519:60
4 ¹⁴ Detsamma		0,57					655:50
4 ² David Kristiansson		2,94					2254:20
4 ⁷ Emil Johansson		1,63					1484:30
Stugumossen och Vasaråsen eller Tåafall							
1 ¹ Häradsallmännigen Östra Stöpen		3,91					3278:10
Lillemossen							
2 ² Per Renström		0,92	0,05				864:30
2 ³ Adolf Karlssons dödsbo		0,78					381:60
2 ⁵ Josef Källkvist		0,20					139:-
2 ⁴ Artur Andersson		2,47					1968:40
↑ överföres		40,18	0,11				35699:60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
överfört		40,18	0,11				35699:60
2 ⁶ Häradsallmänningen Östra Stöpen Nytorp		1,02					989:70
av 1 ¹ Artur Andersson		0,84					202:-
av 1 ¹ Helge Gustavsson		0,21					71:40
av 1 ¹ Nils Gustavsson		1,48					426:-
Lillemossen och Hulemosseråsen							
av 1 ² Helge Gustavsson		0,92					621:80
av 1 ² Nils Gustavsson		2,89					2285:30
Torsrud							
4 ¹⁸ Häradsallmänningen Östra Stöpen		3,40	0,25				3183:40
Summa		50,94	0,36				43479:20
<u>SLUTSAMMANDRAG.</u>							
Lilla samfälligheten		16,06					14766:60
Stora "-		50,94	0,36				43479:20
Summa		67,00	0,36				58245:80
Furubacken den 18 mars 1953.							
På tjänstens vägnar:							
 							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Lilla samfälligheten.</u>				
50- 58+89	889	<u>Sträckan A - G.</u>				
		Schaktning för öppet dike av:				
50-52+37	237	sandbl.lera och finsand				
		med ngt stubbar m ³	410	3.-	1230:-	
-54+32	195	do do "	780	2.50	1950:-	
-55+96	164	do do "	620	2.50	1550:-	
-56+66	70	do do "	300	2.50	750:-	
-57+44	78	do do "	380	2.50	950:-	
-58+89	145	do do "	590	2.50	1475:-	
		pinnmo "	40	3.50	140:-	8045:-
52+25,53+92		Rörtrumma, typ B				
55+5		d=0,80 m. b=4,0 m. st.	3	550.-		1650:-
		För arbetets tillsyn samt				
		oförutsedda utgifter tilläg-				
		ges c:a 15 %				1449:72
		Ersättning enligt jorder-				
		sättningslängden				975:28
			Summa			12120:-
		<u>Stora samfälligheten.</u>				
16+50-27+78	1128	<u>Sträckan A-B-C-D.</u>				
		Schaktning för öppet				
		dike av:				
16+50-18+41	191	sandbl.lera och finsand				
		med ngt stubbar m ³	30	3.00	90:-	
		sten och grus med do "	70	3.00	210:-	
-19+40	99	sandbl. lera och finsand "	40	2.50	100:-	
		sten och grus "	200	2.50	500:-	
		överföres			900:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört			900:-	
-22+8	268	sandbl. lera och finsand m ³	980	2.50	2450:-	
		sten och grus "	50	2.50	125:-	
-23+60	152	sandbl. lera och finsand "	590	2.50	1475:-	
-24+48	88	do do "	270	2.50	675:-	
-26+26	178	do do "	570	2.50	1425:-	
-27+78	152	do do "	480	2.50	1200:-	8250:-
19+39,20+75		Rörtrumma, typ B				
22+10,27+75		d=0,80 m. b=4,0 m. st.	4	550.-		2200:-
		Tillägges c:a 15 %				1568:55
		Ersättning enl. jordersätt- ningslängden				1571:45
		Summa				13590:-
27+78-35+88	810	<u>Sträckan D - E.</u>				
		Schaktning för öppet dike av:				
27+78-33+27	549	sandbl. lera och finsand m ³	470	2.50	1175:-	
		do do med block "	80	3.-	240:-	
		sandbl. lera o. finsand "	320	2.50	800:-	
-34+36	109	do do "	180	2.50	450:-	
-35+71	135	do do "	70	2.50	175:-	
		do do med block "	30	3.-	90:-	
		pinnmo "	70	3.50	245:-	
		Sandbl. lera och finsand "	150	2.50	375:-	
-35+88	17	do do "	50	2.50	125:-	
		pinnmo "	10	3.50	35:-	3710:-
28+32,31+81						
34+25,35+42		Rörtrumma, typ B				
35+82		d=0.80 m. b=4,0 m. st.	3	550.-		1650:-
		överföres				5360:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		överfört				5360:-
		Tillägges c:a 15 %				807:91
		Ersättning enligt jorder- sättningslängden				752:09
			Summa			6920:-
35+88-44+95	907	<u>Sträckan E -F.</u>				
		Schaktning för öppet dike av :				
35+88- 37+68	180	sandblandad lera o.finsand ₃ pinnmo	390 110	2.50 3.50	975:- 385:-	
-38+60	92	sandbl. lera o.finsand	320	2.50	800:-	
-39+28	68	do do	240	2.50	600:-	
-40+4	76	do do	240	2.50	600:-	
-43+24	320	do do	730	2.50	1825:-	
		pinnmo	460	3.50	1610:-	
-44+95		do	440	3.50	1540:-	
		sandbl. lera och finsand	90	2.50	225:-	8560:-
37+90		Rörtrumma, typ B d=0,80 m. b=4,0 m.	1	550.-	550:-	
40+48,43+22		Rörtrumma, typ B d=0,60 m. b=4,0 m.	2	420.-	840:-	1390:-
		Tillägges c:a 15 %				1493:07
		Ersättning enligt jordersätt- ningslängden				986:93
			Summa			12430:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
70- 70+64	64	<u>Sträckan B - Ba.</u>				
		15" lantbruksrör m	64	7.70	492:80	
		Grävning för rören, rö- rens läggning och dikesjor- dens återfyllning "	64	4.-	256:-	
70		Betonggjutning, typ B, st.	1	150.-	150:-	
70+64		Brunn med 15" intag d=0,60 m. "	1	80.-	80:-	978:80
		Tillägges c:a 15 %				151:20
		Summa				1130:-
80-81+28	128	<u>Sträckan C - Ca.</u>				
80-80+71		6" tegelrör m	71	2.30	163:30	
-81+28		5" -"- "	57	1.90	108:30	271:60
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	71	1.60	113:60	
		do "	57	1.40	79:80	193:40
80+71,81+28		Brunn, typ A, d=0,45 m. st	2	50.-		100:-
80		Rörledningsöga "	1	50.-		50:-
		Tillägges c:a 15 %				95:-
		Summa				710:-
90-93+75	375	<u>Sträckan C - Cb.</u>				
90-92+84		6" tegelrör m	284	2.30	653:20	
-93+75		5" -"- "	91	1.90	172:90	826:10
90-91+15		Grävning, läggning och återfyllning "	115	1.70	195:50	
-92+84		do "	169	2.20	371:80	
-93+75		do "	91	1.80	163:80	731:10
91+15,92+15		Brunn, typ A, d=0,45 m. st	3	50.-	150:-	
93+15		överföres			150:-	1557:20


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			150:-	1557:20
93+75		Brunn, typ D, d=0,45 m. st	1	45.-	45:-	195:-
90		Rörledningsöga "	1	50.-		50:-
		Tillägges c:a 15 %				267:80
		Summa				2070:-
<u>SAMMANDRAG.</u>						
<u>Lilla samfälligheten.</u>						
	889	Sträckan A - G.				12120:-
<u>Stora samfälligheten.</u>						
1128		Sträckan A-B-C-D			13590:-	
810		" D-E			6920:-	
907		" E-F			12430:-	
64		" B-Ba			1130:-	
128		" C-Ca			710:-	
375	3412	" C-Cb			2070:-	36850:-
Summa	4301		Summa			48970:-
Furubacken den 18 mars 1953.						
<i>Costafravalman</i>						
<u>Specialkostnadsförslag för rörtrumma typ B.</u>						
<u>d=0,80 m.</u>						
		Schaktning utöver dikessekt.	8	2.50	20:-	
		Armerade falsrör m m ³	6	55.-	330:-	
		Torvmur vid ändarna m ³	3.5	10.-	35:-	
		Grusbäddning, läggning och återfyllning			165:-	550:-
		Summa				550:-


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Specialkostnadsförslag för rörtrumma typ B,</u>				
		<u>d=0,60 m.</u>				
		Schaktning utöver dikes-				
		sektionen m ³	8	2.50	20:-	
		Armerade falsrör m	6	36.50	219:-	
		Torvmur vid ändarna m ³	3,5	10.-	35:-	
		Grusbäddning, läggning och				
		återfyllning			146:-	420:-
				<u>Summa</u>		420:-
		Furubacken den 18 mars 1953.				
		<i>Gösta W. Andersson</i>				

Typritningar Skala 1:50

Rörtrumma typ A.




Rörtrumma typ B.




Gustafswännen


Betonggjutning typ B'




Alla betongväggar tjocklek = 0.30 meter.



Betonggjutning typ B²



Alla betongväggar tjocklek = 0.30 meter.




Eozymadon

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn med intag.



Lock och botten av betong.

Betonggjutning typ A'




Croaf wadman

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn typ A.



Lock och botten av betong.


Brunn typ B.



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ C.



Lock och botten av betong
13 st. 30 mm hål eller ett
ståltrådsnät i locket.

Brunn typ D.






Lock och botten av betong

E. A. Wassman



Typritningar

Rörlöpp.

typ A.



typ B.



E. Sjöström

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Sträckan A - G.</u>							
Östra Stöpen							
1 ¹ Häradsallmänningen Östra Stöpen	140	4,0	5.60	1040	4,0	41.60	47.20
Kråkerud							
3 ⁵ Kristoffer Freiman	80	4,0	3.20	230	4.0	9.20	
	100	18,5	18,50	380	20,0	76.-	106:90
Hulemosselagg							
1 ¹ Kristoffer Freiman	280	14,6	40:88	650	20,0	130:-	170:88
Kråkerud							
3 ⁵ Kristoffer Freiman	100	11,5	11,50				
	80	10,8	8,64				
	80	10,0	8:-				
	120	9,2	11,04	900	20,0	180:-	219:18
3 ⁴ Densamme	170	10.8	18:36	410	20,0	82:-	100:36
3 ³ Densamme	140	10.8	15:12				
	80	12.3	9:84	510	20,0	102:-	126:96
3 ² Densamme	280	8.5	23:80	900	20,0	180:-	203:80
					Summa		975:28
<u>Sträckan A-B-C-D.</u>							
Östra Stöpen							
1 ¹ Häradsallmänningen Östra Stöpen	70	4,0	2:80	520	4,0	20:80	23:60
Kråkerud							
3 ³ Kristoffer Freiman	90	11,0	9:90	320	15,0	48:-	57:90
3 ⁵ Densamme	90	12,2	10:98	320	15,0	48:-	
	440	10,0	44:-				
	270	9,2	24:84	2060	20,0	412:-	539:82
Anderstorp							
1 ³ Anders Staberg	240	10,0	24:-	590	20,0	118:-	142:-
					överföres		763:32

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		ersättning
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
överfört							763:32
1 ² Emil Johansson	90	8,5	7.65				
	120	6,2	7.44				
	270	7,7	20.79				
	90	10,0	9.-	1520	20.0	304:-	348:88
Anderstorp Norra							
5 ¹ Gustav Gustavsson	50	8,5	4.25				
	50	7,7	3.85	300	20.0	60:-	68:10
Åstabolet							
5 ³ Hjalmar Johansson	480	5,4	25.92	1170	20.0	234:-	259:92
4 ⁷ Emil Johansson	110	10,8	11,88				
	90	11,5	10,35				
	30	10.0	3.-	530	20.0	106:-	131:23
					Summa		1571:45
<u>Sträckan D - E.</u>							
Stugumossen och Vasaråsen							
eller Tåafall							
1 ¹ Häradsallmänningen	50	8,3	4,15	170	18,0	30:60	
Östra Stöpen	50	6,2	3,10	170	15,9	27:03	
	110	6,2	6,82	400	15,2	60:80	
	50	6,9	3,45	270	14,5	39:15	
	160	9,7	15,52	640	18,0	115:20	
	80	2,8	2,24	340	12,5	42:50	
	100	11,1	11,10	480	18,0	86:40	
	40	3.5	1,40	240	13,8	33:12	
	20	0,7	0,14	130	12,5	16:25	
	40	11,1	4,44	240	18,0	43:20	546:61
					överföres		546:61

Festighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
överfört							378:75
Lillemossen o.Hulemosseråsen							
av l ² Helge Gustavsson	80	11,0	8.80				
	120	6.3	7.56	500	15.0	75:-	91:36
av l ² Nils Gustavsson	90	4.0	3.60	270	15.0	40:50	44:10
Torsrud							
4 ¹⁸ Häradsallmanningen	540	4.6	24:84				
Östra Stöpen	40	8.7	3:48				
	40	7.5	3:-				
	120	2.8	3:36				
	100	4.0	4:-				
	120	5.2	6:24	2420	15.0	363:-	
	490	4.0	19:60	1130	4.0	45:20	472:72
						Summa	986:93
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Lilla samfälligheten.</u>							
Sträckan A - G							975:28
<u>Stora samfälligheten.</u>							
Sträckan A - B.						1571:45	
-"- B - C						752:09	
-"- C - D						986:93	3310:47
						Summa	4285:75
Furubacken den 18/3 1953.							
På tjänstens vägnar:							
<i>Gustaf Walander</i>							
<i>Nils Nilsson</i>							
<i>Herman Roschusson</i>							

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar inom stora samfälligheten.

Av- del- ning	Ägofi- gurs- nummer	Förbätt- rings- värde	Deltager i kost- naden för avloppet						Summa		Relativ kostnad eller kostnad per förbätt- rings- krona	
			A-B-C-D		B-Ba, C-Ca		D-E		E-F			kostnad
			C-Cb									
			kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.		
<u>Stora samfälligheten.</u>												
I	30-91	29068	20	17500-					17500	-	0,602	
II	92-118	4663	-	5600	-	6920-			12520	-	2,684966	
III	119-162	9748	-		4200-	12430	-	16630	-		1,705990	
II+III	92-162	14411	-		6920-	12430-		19350	-		1,3427243	
Hela fö- retaget		43479	20						36850	-	0,8475316	

Härav framgår att avdelning I får minsta relativa kostnaden, då avdelningarna torrläggas var för sig, och avdelningarna II och III när de slås tillsammans, varför avdelningarna med avseende på kostnaden skola skiljas åt, varvid avdelning I skall påföras 17.500:- kr. och avd. II och III 19.350:- kronor.

Furubacken den 18/3 1953.

E. Swahn

Härav framgår att avdelning I får minsta relativa kostnaden, då avdelningarna torrläggas var för sig, och avdelningarna II och III när de slås tillsammans, varför avdelningarna med avseende på kostnaden skola skiljas åt, varvid avdelning I skall påföras 17.500:- kr. och avd. II och III 19.350:- kronor.

Furubacken den 18/3 1953.

W. E. Swahn

70 Bilaga E.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Andel i förbättrings- kostnader Kronor procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lilla samfälligheten.</u>						
Hulemosselagg						
1 ¹ Kristoffer Freiman		1215:-	✓	997:48	8,23	~~45:17~~ -29
Kråkerud						
3 ⁵ Kristoffer Freiman		3636:80	✓	2985:16	24,63	~~135:18~~ -55
3 ⁴ Densamme		1229:20	✓	1008:38	8,32	~~45:66~~ -79
3 ³ Densamme		887:20	✓	728:41	6,01	~~32:99~~ 33:07
3 ² Densamme		1316:80	✓	1081:10	8,92	~~48:96~~ 49:09
Åstabolet						
4 ² David Kristiansson	S	5466:40		4486:82	37,02	~~203:19~~ -74
4 ¹³ " "	S	1015:20		832:65	6,87	~~37:71~~ -81
Summa		14766:60		12120:-	100,00	~~548:86~~ 550:34
<u>Stora samfälligheten.</u>						
Avdelning I						
Kråkerud						
3 ³ Kristoffer Freiman		545:60	✓	328:48	1,877	14:92
3 ⁵ Densamme		3709:20	✓	2233:-	12,760	101:40
3 ⁴ Densamme		857:90	✓	516:42	2,951	23:45
3 ² Densamme		20:70	✓	12:42	0,071	-56
Furubacka						
1 ¹ Häradsallmänningen Östra Stöpen	S	4430:90		2667:53	15,243	121:13
Anderstorp						
1 ³ Anders Staberg	S	2145:40		1291:67	7,381	58:65
1 ² Emil Johansson	S	4147:30		2496:73	14,267	113:37
Anderstorp Norra						
5 ¹ Gustav Gustavsson	S	1975:40		1189:30	6,796	54:-
överföres		17832:40		10735:55	61,346	487:48

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i ~~fastighets~~ kostnader kronor
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
överfört		17832:40		10735:55	61,346	187:48
Åstabolet						
5 ³ Hjalmar Johansson	S	2022:20		1217:47	6,957	55:28
4 ⁵ Densamme	S	1424:80		857:85	4,902	38:95
4 ⁴ David Kristiansson	S	1875:20		1128:93	6,451	51:26
4 ¹¹ Gustav Janssons döds-	S	1519:60		914:90	5,228	41:54
4 ¹⁴ ^{bo} Detsamma	S	655:50		394:63	2,255	17:92
4 ² David Kristiansson	S	2254:20		1357:12	7,755	61:63
4 ⁷ Emil Johansson	S	1484:30		893:55	5,106	40:57
Summa		29068:20		17500:-	100,00	794:63
Avdelning II och III						
Stugumossen och Vasaråsen eller Tåafall						
1 ¹ Häradsallmanningen Östra Stöpen	S	3278:10		4401:54	22,747	199:86
Lillemossen						
2 ² Per Renström	S	864:30		1160:42	5,997	52:69
2 ³ Adolf Karlssons dödsbo	S	381:60		512:39	2,648	23:27
2 ⁵ Josef Källkvist	S	139:-		186:73	0,965	8:48
2 ⁴ Artur Andersson	S	1968:40		2643:02	13,659	120:01
2 ⁶ Häradsallmanningen Östra Stöpen	S	989:70		1328:96	6,868	60:35
Nytorp						
av 1 ¹ Artur Andersson	S	202:-		271:29	1,402	12:22
av 1 ¹ Helge Gustavsson	S	71:40		95:78	0,495	4:35
av 1 ¹ Nils Gustavsson		426:-		571:99	2,956	25:97
Lillemossen och Hule- mosseråsen						
av 1 ² Helge Gustavsson	S	621:80		834:95	4,315	37:91
överföres		8942:30		12007:07	62,052	545:21

72
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	B å t n a d kronor	Fastighets andel i			Andel i för- rättnings- kostnader kronor	%
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad		
			kronor	kronor	procent		
1	2	3	4	5	6	7	
överfört		8942:30		12007:07	62,052	545:21	
av 1 ² Nils Gustavsson	S	2285:30		3068:52	15,858	139:33	
Torsrud							
4 ¹⁸ Häradsallmänningen	S	3183:40		4274:41	22,090	194:09	
Östra Stöpen							
Summa		14411:-		19350:-	100,000	878:63	
Avdelning I		29068:20		17500:-	44,490 ~~66,86~~	794:63	
" II och III		14411:-		19350:-	52,510 ~~33,14~~	878:63	
Summa		43479:20		36850:-	100,00	1673:26	
SAMMANDRAG.						Andel i för- rättnings- kostnader kronor	%
Lilla samfälligheten		14766:60		12120:-	550:34 ~~548:86~~	24,75	
Stora "		43479:20		36850:-	1673:26 ~~1668:74~~	75,25	
Summa				48970:-	2223:60 ~~2217:60~~	100,00	

Furubacken den 18/31953.

På tjänstens vägnar:

Gustaf W. Andersson

Nils Nilsson

Anders Nilsson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,
- att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rättas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,
- att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträttas och avrundas,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppan-

- de genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att å ~~53-37~~⁵³⁻³⁷⁺³⁰ all dikesjord lägges på södra sidan om avloppet,
- att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,
- att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande

- ritningar,
- att betongöga skall vara fabriksgjutet,
- att slänten nedanför betongöga skall beklädas med håll av minimi-
storleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
- att där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyll-
ningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,
- att formarna till betongggjutningar skola vara av sådant virke och
så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betong-
arbeten,
- att styrelsen skall kontrollera att endast väl impregnerat, full-
gott material användes till företagets träbroar,
- att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter,
genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bort-
skaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat
särskild överenskommelse härutinnan,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande
fixpunkter:

Fixpunkt=+6.14 m. såsom 18 cm hög järndubb i betongplint 16 m,
vänster punkt 18+41.

-"- =+7,08 m. såsom ring i jordfast block 60 meter höger punkt
57+42.

-"- =+7,71 m. såsom ring i jordfast block, 4 meter höger punkt
29+86.

Fixpunkt = +10,11 m. såsom ring i jordfast block, 30 meter vänster
punkt 43+23.

Furubacken, den 18 mars 1953.

Carl F. W. Lund

lantbruksingenjör.

77

SPECIFIKATION

till räkning nr 4497 Li

å ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (SFS nr 353/1945)

Förrättning eller uppdrag	Ersättning			
	kr	öre	kr	öre
PLANLÄGGNING AV TORRLÄGGNINGSFÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR JORDBRUKSÄNDAMÅL.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 67,36 ha.	400	-		
Grundavgift 11.- kr för 68,0 ha och kr för varje ha däröver	748	-		
1% av 48970 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	489	70		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1637	70	1637	70
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Timersättning: icke fullständigt förslag — alternativt förslag — planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
timmar à kr för lantbruksingenjör				
» » » » { extra ingenjör, ingenjöraspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde				
» » » » kansli-, kontors- eller skrivbiträde				
PLANLÄGGNING AV FÖRETAG HUVUDSAKLIGEN FÖR AVLEDANDE AV KLOAKVATTEN ELLER INDUSTRIELLT AVLOPPSVATTEN.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
FULLSTÄNDIG ARBETSLEDNING OCH KONTROLL AV FÖRETAG FÖR TORRLÄGGNING AV MARK.				
Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.				
kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
Summa kronor:	1637	70		

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Furubackens dikningsföretag av år 1953 i Ransbergs jordregister-

(Företagets namn samt socken och län m. m.)
socken och Mölltorps kommun av Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						~~1637~~	-
		Hantlangning						363	-
		Godemänskostnader	a					167	20
		Inbindning	b					9	60
		Annonskostnader	c					46	80
								~~2223~~	~~60~~
							Kronor	2217	60
Furubacken den 18 mars 1953.									
E. G. F. W. A. M. L. A. N.									

79

Häradsallmänningen Östra Stöpen förskotterat för Furubackens Dik-
ningsföretag av år 1953.

Ver.a.

R Ä K N I N G.

(Skiftesgodman Nils Nilsson, Västerhönna, Fagersanna)

2 st. dagarvoden à 20.- kr.	40:-
2 st. dagtraktamenten à 16.- kr.	32:-
Reseersättning, 0,6 mil à 4.- kr. (egen bil)	2:40
<u>S:a kr. 74:40</u>	

Kvitteras

Furubacken den 18/3 1953.

Betald gm. postgiro
den 18/3 1953

Skiftesgodman Artur Andersson, Hultåsen, Örlen)

2 st. dagarvoden à 20.- kr.	40.-
2 st. dagtraktamenten à 16.-	32.-
Reseersättning, 5,2 mil à 4.- kr. (egen bil)	20.80
<u>S:a kr. 92:80</u>	

Kvitteras

Furubacken den 18/3 1953.

Betald gm. postgiro
den 18/3 1953

Attesteras:

Gustafswalden

Verifikation nr 50 1953

Verifikation nr 51 1953

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG**LÖSBLAD & KORTREGISTER**
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKER**PAGINERING & NUMRERING**
MED STÖRSTA NOGGRANNHET**BINDNING AV LÄSEBÖCKER**
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND**BINDNING AV HANDLINGAR**
(S. K. LUNTOR)**PORTFÖLJ- OCH KARTONG-
ARBETEN****MONTERINGSARBETEN**
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.**UPPFÖDRING & FERNISSNING**
AV TABELLER OCH KARTORLOKAL: DROTTNINGG. 23, 1 TR.
RIKSTELEFON 10281. ETABL. 1837

POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTFR.

(Silfverberg & Glaes)

*Bokbinderi & Kontorsboksfabrik***KARLSTAD**

Karlstad den

13/4 1953

Furubackens dikningsföretag
av år 1953
i Ransbergs jordregistersocken
och Mölltorps kommun
av Skaraborgs län

DEBET

Inb. 2 band handlingar

å 4:80


9:60

K r o n o r

9:60

KvitterasKarlstad den 13/4 1953**C. G. Dahlins Eftfr.**

Silfverberg & Glaes



81

Ver.c.Postgiro 30054Pag. 18302

SKÖVDE DEN

14/10

195 2

Förvaltare Sten G. Beckman Sörbylund Frösve

DEBET

TILL

SKARABORGS LÄNS ANNONSBLAD

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

				ggr	mm.	Kronor	öre
Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.							
195 2							
Okt	14	An. Annon's N:o	18302 ang. Kungörelse	1	70	18	20
KVITTERAS							
Skövde den							
30/10-52							
Skaraborgs Läns Annon'sblad							

Häradsallmanningen Östra Stöpens
Skogsförvaltning

Sörbylund, FRÖSVE

Ver.c.

FRÖSVE den 19 mars 1953.

TELEFONER:

Styrelsens ordf. och kassör Ulvåker 118
Jägmästaren Sättrafabriker 12
Skogvaktaren Hönsa 3

POSTGIROKONTO 26 24 18

Lantbruksingeniören Herr Gottfrid Wadman

K a r l s t a d .

Härmed har jag äran meddela att Häradsallmanningen Östra Stöpens kassa utbetalt följande belopp för annonser för Furubackens dikningsföretag i Ransbergs socken:

Skaraborgs Läns Annonsblad 14/10 1952	kr.	18:20
D:o D:o 24/2 1953	"	<u>28:60 46:80</u>

och kommer detta belopp härstädes att debiteras Furubackens dikningsföretag av år 1953.

Högaktningsfullt

Häradsallmanningen

Östra Stöpen

Sten B. Olsson

Höbningar!