



Akt nr:
R-E1a-1564

AU\$R-E1a-1564

4964-2

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 MRS 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

R 2*1564

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
rörande
Bengtsgårdens dikningsföretag
av år 1953
inom Ekby jordregistersocken
av Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt vat-
tenlagen år 1953
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-

NÄMNDEN



den 12/2 1954

LANTBRUKS-

STYRELSEN



den / 19.....

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... {uten
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å Lantbruks ritningar
med färgbeteckning)

2 X 1564


RAPPORT över verkställd besiktning avsyning			
Företagets namn			
"Bengtsgårdens dikningsföretag av år 1953"			
Socken		Län	
Ekby		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~			
Lantbrukare Arnold Svensson, Erik Jonsg:n, Box 303, Tidavad			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr	Nr 1778	
12/2 1954	2550:--		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1962	-	1/9 1956	1/9 1957
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	2550:--	-	-
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
27/8 1957		förste assistent Stig Lundblad	

Vid verkställd avsyning befanns ovan angivna företag vara utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande ha uppgått till kronor 6369:16, varav i räntor under arbetstiden kr 91:02 och i styrelsearvoden kr 75:--.

Skara den 27 aug. 1957.

I tjänsten:


(Sven Holmström)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Handlingar
rörande
Bengtsgårdens dikningsföretag
av år 1953.

Protokoll vid sammanträde
angående torrläggning av mark
tillhörande hemmanen Ekby
Sven Dengstugården och Ekby
Erik Jonsgården i Ekby försam-
lingssocken och Ullersåkers
kommun av Skaraborgs län.

Den 25 juni 1953 inställde sig
undersecknad, Statens lantbruks-
ingenjör hos lantbrukaren Folke
Svensson, Sven Dengstugården,
Ekbyvall för att jämlikt för-
ordnande (bil. 1) handlägga
ifrågavarande dyngförräddning
Kungörelse angående samman-
trädet hade varit införd i
Träning för Skaraborgs län den
3 juni 1953 (bil. 2) samt i laga-
ordning anslagen i Ekby försam-
ling (bil. 3), varjämte för-
tagets sakägare jämlikt väsen-
lagen (bil. 4) meddelats om
tiden och platsen för samman-
trädet, och hade följande personer
med förräddningsmannen kom-
mit tillställt.

Folke Svensson, Sven Dengstugården
Anders Johansson, Erik Jonsgården
Johan Gustafsson, Djörsgården som
bef. i Djörsgårdens lita. f. år 1919

Martin Johansson, Djörsgården
delägare i Djörsgårdens Btlaf. år 1919.

Ditt gode män

Karl G. Johansson, Kvarnkullen
Sven Srensson, Ribbanäs

§ 1.

Förordnandet uppläses och
bilades protokoll (bil. 1.)

§ 2.

Tubet jär anmälades med
syndemännen och biträdande
gode männen förklarade, att
de avlagt förestämnad.

§ 3.

Sökandena yrkade på till-
läggning av sina marker till för
åker erforderligt djup medelt
halvtäckad ledning.

§ 4.

Sökandena yrkade vidare
på att en skälig delaktighet
skulle åläggas de nyttokamrar
i underhållsskyldighet i Djör-
sgårdens Btlafningsförening år 1919.
vilket även anfördes i förelagda itäga på yrkade.

§ 5.

Delägarna befullmäktigade
förrädningsmännen att i kon-

4

görde för nästa sammanträde intäga
att val av styrelseman skall verk-
ställas vid sammanträdet ifråga.
§ 6.

Då intet vidare förekom, upp-
lästes dagens protokoll, som godkändes
och sammanträdet förklarades
avslutat.

Och och dag som ovan
På tjänstens vägnar
E. J. J. J. J.

S. J. J. J. J.

Karl G. Johanson

Den 3 november 1953 intäddes för
Åter förordningsmannen hos
Lantbrukare Folke Svensson, Söen
Dengtsgården för att vidare hand-
lägga ifrågasvarande styrelseför-
rättning. Huvudfrågan hade uppkommit
i fråga för Skaraborgs län
den 9 oktober 1953 (bil. 5) samt i laga ord-
ning andagite i Ekby försam-
ling (bil. 6). Följande personer
hade med förordningsmannen
Kommit till stånd.

Folke Svensson, Söen Dengtsgården
Anders Johansson, Erik Jonsgården
Arnold Svensson, "
avvecklades för Söen Dengtsgården 16

och Ekby Erik Jonsgården 4?

Ditt. gode män

Karl G. Johansson, Kvarntullen

Sven Svensson, Ribbens förj.

§ 7.

Förordningsmannen förelade
det uppräddade förslaget med
bilagor, som genomgickes.

§ 8.

Då meddelande intagit i kon-
greget, att det av syssloman skulle
beaktas vid detsamma
träte valdes som till detsamma
landbrukare Folke Jönsson, Sven
Denzlögården på Ekbyvall

§ 9.

Sitt revisorer att granska
sysslomannens räkenskaper och
utseas Karl G. Johansson, Kvarn-
tullen och Sven Svensson, Ribbe-
ns förj.

§ 10.

Utlåtandet uppläses och be-
lades protokollet.

§ 11.

Sitt aktförvarer att emottaga

och förvara till företaget hörande
handlingar och ritningens utläsare
sysselmän.

12.

Delägarna öfverenskommo att
söka statsbidrag till företagets
genomförande och uppdraga åt
förvaltningsmannen att upp-
rätta kassa erforderliga hand-
lingar.

§ 13.

De intet vidare förekom, upp-
lästes dagens protokoll, som god-
kändes, och synföreläsningen
förklarades avslutad.

But only day gone over.

Le Directeur Général
des Postes

Sven Svensson

Harold G. Johansson

E D. 76-49

1952



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig ^{oss} tillhörig mark inom Skby

socken(-net) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser upptagande av äppt avlopp för att förhindra översvämning. Söktets längd och här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare längd kan vi överskåda för en översyn avsk. företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Skälet. Koster över en ålder för utövning, som kan intelligenzande ägar förvaras av Johan Gustafsson, Björnsöden Skbyvall. tel Skbyvall 14.
Närmaste järnvägsstation Jula l. Mainstad

Meddelanden om förrättningen ställas till Polke Jonsson, Län Bengtsgöden, Skby, Skbyvall, tel Skbyvall 27
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skbyvall den 6 nov. 1952

Sökandes namn:

Fastighet:

Falke Jonsson	för fastigheten	Jon Bengtsgöden 15
O. Johansson	» »	Björnsöden 4 ³ :1 ⁴
	» »	

Pludastekniker få vidseant antäcka att förrättningen handläggs suverant ena makt efter översynen

Skbyvall 6 nov. 1952

Falke Jonsson O. Johansson

Joh. i sken
f

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Melanderstr. 11b.

ägare av fastigheten

Erik Yngvegren 42

» » »

» » »

*Samtidigt flera fastigheter kan komma
att beröras beroende på vilken väg utlopp
ordnas.*

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman

Skara

den

21 november

19 52.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Erik Almlöf
Erik Almlöf

FORORDNANDE

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman,

Karlstad,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införelse bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 19 december 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Ekby Sven Bengtsgården och Ekby Erik Jonsgården i Ekby jordregistersocken, Ullervads storkommun, av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Folke Svensson, Sven Bengtsgården, Ekbyvall, torsdagen den 25 juni 1953 kl. 10.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 1 juni 1953.

I tjänsten:

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Mariestads-Tidningen onsdagen den 3 juni 1953.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemmanen Ekby Sven Bengtsgården och Ekby
Erik Jonsgården i Ekby jordregistersocken, Ullervads storkommun
av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lant-
brukare Folke Svensson, Sven Bengtsgården, Ekbyvall torsdagen
den 25 juni 1953 kl. 10⁰⁰, då sakägare hava att tillstädeskomma
för utförande av sin talan.

Karlstad den 1 juni 1953.

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

/Gottfr. Wadman/

Statens lantbruksingenjör.

I laga Ördning anslagen i Ekby församling
söndagen den 7 juni 1953, betygar:



Tage Snäll
Tage Snäll
komm.

// Bil. V.

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Ekby Sven Bengtsgården och Ekby Erik Jonsgården i Ekby jordregistersocken, Ullervads storkommun av Skaraborgs län, vilka jämlikt 10 kap. vattenlagen 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 25 juni 1953 kl. 10⁰⁰.

1. Lantbrukare Folke Svensson, Sven Bengtsgården, Box 34, EKBYVALL.
2. " Anders Johansson, Erik Jonsgården, "
3. " Rickard o. Ida Melanders dödsbo, Erik Jonsgården, EKBYVALL
ombud Evert Melander, Ållebergsvägen 10, FALKÖPING
4. Ordföranden i Björsgårdens dikningsföretag av år 1919
Lantbrukare Johan Gustafsson, Björsgården, EKBYVALL.

Gode män:

- Lantbrukare Karl G. Johansson, Kvarnkullen, TIDAVAD.
" Sven Svensson, Ribbenås, Sörgården, EKBYVALL.

Pastorat:

- Ullervads pastorat, ULLERVAD.

Tidning:

- Mariestadstidningen, Tidning för Skaraborgs län, MARIESTAD.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m.
med posten den 2 juni 1953, intygas

ex officio:

[Signature]

KUNGÖRELSE

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Ekby Sven Bengtsgården och Ekby Erik Jonsgården inom Ekby jordregistersocken av Ullervads storkommun och Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Folke Svensson, Sven Bengtsgården, Ekbyvall tisdagen den 3 november 1953 kl. 12.00. Vid sammanträdet kommer bl. a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 5 oktober 1953.

I tjänsten:

GOTTFR. WADMAN

Lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Mariestads-Tidningen fredagen den 9 oktober 1953.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Ekby Sven Bengtsgården och Ekby Erik Jonsgården inom Ekby jordregistersocken av Ullervads storkommun och Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Folke Svensson, Sven Bengtsgården, Ekbyvall tisdagen den 3 november 1953 kl. 12.⁰⁰. Vid sammanträdet kommer bl. a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 5 oktober 1953.

I tjänsten:

Gottfr. Wadman


(Gottfr. Wadman)

lantbruksingenjör.

*Berlagen i Ekby kyrka församling
Den 11 okt 1953*

*Hugo Brinberg
f.ö. kyrkoberede.*

Översiktskarta.



Skala = 1:50.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Ekby Sven Bengtsgården och Ekby Erik Jonsgården i Ekby jordregistersocken och Ullervads Kommun av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för under-tecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget inom Tidans nederbördsområde, n:r 140.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omedelbart väster om Ekby kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de..... genom dikningsområdet

gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 20,54 hektar åker.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande av avlopp genom torrlägningsområdet, vilket avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med A-B. samt å plankartan inritats med dubbeldragna blåa linjer för ytvattenavlopp och heldragen röd linje för täckt.

Över detta avlopp har ... profil ... blivit uppgjord och framgår av denna samt därtill hörande sektioner avloppets såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avlop-

17
pens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, botten- och sidolutningar samt bottenbredder, vilka valts, så att lämpliga flod- och medelvattendjup erhållits, vilka sistnämnda äro angivna i tabellen samt de olika rörledningarnas dimensioner och avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för täckt avlopp.

Dimensioneringstabell.

Läge	Nederbördsområde ha	Avrinning vid flod lit/sek	Bottenlutning 0/00	Föreslagen rördimension cm	Ledningens avbördningsförmåga lit/sek.	
1	2	3	4	5	6	
22+22	27.1	40.7	1.0	20.0	1/3	1/5
23+47	25.4	38.1	"	"	"	"
24+15	24.1	36.2	"	"	"	"
24+75	22.9	34.4	"	"	"	"
25+62	21.4	32.1	"	"	"	"
26+30	20.4	30.6	"	"	"	"
27+0	18.5	27.8	2.0	15.0	7/4	"
27+87	12.5	18.8	"	"	"	"
28+98	11.4	17.4	"	"	"	"

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skola inga broar eller

trummor byggas. Därest delägarna nu eller framdeles
önska bygga privata broar eller trummor över öppna
avloppet är detta tillåtet under förutsättning, att
fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten,
som för det ifrågavarande torrlägningsområdet äro
erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till
nu gällande arbetspriser med reservation för eventuel-
la förändringar under arbetstiden.

Ersättning för mark, som åtgår för avlopps och
jordupplag skall icke utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats
till 5.640 kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap.
60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskatt-
ning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen,
och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna
belöpande andelarnas värde före och efter företagets
genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den
förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden.

Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen 22.718:40 kr.

" " efter " 41.080:- "

vadan värdeökningen genom

företaget skulle uppgå till 18.361:60 "

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av en gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet. För Ekby Sven Bengtsgården 1⁵ har båtnaden minskats med beräknad båtnad i 1922 års syneförrättning.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen på grund av fallförhållanden eller särskilda arbetssvårigheter uppdelas den i företaget ingående marken med avseende på kostnaden i olika avdelningar, anse synemännen ej förefinnas. Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande fördelas mellan de olika fastig-

heterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för det-
samma genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil C.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden. I 1922 års syneförrättning skall dock ifrågavarande företag deltaga med 25 %.

Rensning av öppna avloppet och brunnarna skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppet eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger sysslomannen förståndiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer

21
samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bil D.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om sysslomannaval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1962.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda sysslomannen, som äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår syssloman skall ny dylik omedelbart utses genom val å allmänt sammanträde.

Sysslomannen åligger att föra noggranna och med verifierationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För sysslomannen gälla i övrigt föreskrifterna i

3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Ekby kyrka som ock i minst i en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom sysslomannens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarna-s bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att

83

inom tid, som av sysslomannen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftäggande dom ålagd.

Företagets avsynning.

Sedan företaget blivit utfört skall detsamma avsynas av statens i länet tjänsgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i sin helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till sysslomannen överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bli föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas; Bengtsgårdens dikningsföretag av år 1953.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap., 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280 skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 27:54 kronor såsom bidrag till vattendomstolarernas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande

vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Sven Bengtsgården den 3 nov. 1953

På tjänstens vägnar:


(Gottfrid Wadman)

Karl G. Johanson

Sven Svensson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Ekby jordregistersocken							
Ekby Sven Bengtsgården							
1 ⁵ Folke Svensson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	1	1.35		1250	2000	750	1.012:50
	2	1.07		"	"	"	802:50
	3	84		"	"	"	630:--
	4	86		990	"	1010	868:60
	5	90		1070	"	930	837:--
	6	54		1220	"	780	421:20
	7	35		990	"	1010	353:50
	8	26		1530	"	470	122:20
	9	13		1770	"	230	29:90
A-summan		6.30					5.077:40
Ekby Sven Bengtsgården							
1 ⁶ Rickard o. Ida Melanders							
dödsbo							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	10	53		1230	2000	770	408:10
	11	1.04		1230	"	770	800:80
	12	28		"	"	"	215:60
	13	99		770	"	1230	1.217:70
	14	1.73		920	"	1080	1.868:40
	15	41		1080	"	920	377:20
A-summan		4.98					4.887:80
Ekby Erik Jonsgården							
4 ² Rickard o. Ida Melanders							
dödsbo							
Alstringsbåtnad							
Åker, mylla på lera	16	36		1460	2000	540	194:40
	17	63		1620	"	380	239:40
	18	47		"	"	"	178:60
	19	79		1080	"	920	726:80
	20	92		1230	"	770	708:40
	21	49		1230	"	770	377:30
A-summan		3.66					2.424:90

Karl G. Johansson Sven Svensson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
21+50-28+98	748	<u>Sträckan A - B</u>				
21+50-27		8" lantbruksrör m	550	3:20	1.760:--	
-28+98		6" "- "	198	2:40	475:20	2.235:20
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens åter- fyllning m	550	2:20	1.210:--	
		d:o "	198	1:90	376:20	1.586:20
21+50		Betonggjutning typ A ² st	1	80:--	80:--	
22+22, 23+47						
24+15, 24+75						
25+62, 26+30						
27, 27+87						
28+98		Brunn typ C d = 0,45 m st	9	45:--	405:--	485:--
		Schaktning av lera för öppet ytvattendike m	748	0:80		598:40
		För arbetets tillsyn samt oförut- sedda utgifter tillägges cirka 15 %				735:20
					Summa	5.640:--


Sven Bengtsgården den 3 nov. 1953


 (Gottfrid Wadman)


Typritningar

Skala 1:50.

Betonggjutning typ A²



Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong.

W. F. W. W. W.

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn typ A.



Lock och botten av betong.


Brunn typ B.



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ C.



Lock och botten av betong
13 st. 30 mm hål eller ett
ståltrådsnät i locket.

Brunn typ D.



Lock och botten av betong

Erafwasman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Andel i fördelningskostnader
		kronor	kronor	procent	kronor
1	2	3	4	5	6
Ekby Sven Bengtsgården 1 ⁵ Folke Svensson	S		1.559:46	27.65	197.67
1 ⁶ Rickard o. Ida Melanders dödsbo			1.501:37	26.62	190.31
Ekby Erik Jonsgården					
4 ² Rickard o. Ida Melanders dödsbo			745:04	13.21	94.44
4 ⁴ Anders Johansson	S		278:62	4.94	35.31
4 ³ densamme	S		1.555:51	27.58	197.17
Summa			5.640:--	100.--	714.90
Sven Bengtsgården den 3 nov. 1953 På tjänstens vägnar: <i>Gottfrid Wadman</i> Gottfrid Wadman <i>Karl G. Johansson</i> <i>Sven Svensson</i>					

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits.

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra

uträtas och avrundas.

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna.

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning: i annat fall skall inkopplingen ske i brunn.,

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och utlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar

- att betongöga skall vara fabriksgjutet,
att slänten nedanför betongöga skall beklädas med håll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.
att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
att sysslomannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter.

Fixp. = + 6.15 mtr, såsom kors i jordfast block, 55 meter norr påle 20.

Fixp. = + 8.66 mtr, såsom kors i block i stenmur strax norr om ingången till mangårdsbyggnaden 350 meter nordnordost påle 28+98.

Sven Bengtsgården den 3 nov. 1953



Gottfrid Wadman
(statens lantbruksingenjör)

R Ä K N I N G

2 st. dagarvoden	á 20:-	40:--
~~Summa Kronor~~		~~40:--~~
Summa Kronor		40:--
=====		=====

Sven Bengtsgården den 3 nov. 1953

Harald S. Johansson

2 st. dagarvoden	á 20:-	40:--
~~Summa Kronor~~		~~40:--~~
Summa Kronor		40:--
=====		=====

Sven Bengtsgården den 3 nov. 1953

Sven Svensson

Attesteras:

Apofuramen

36

Ver. b

Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

— GRUNDLAGD 1817 —

Tel.: 364 Postgiro 72570

Mariestad den 8/6 1953

Vid korrespondens eller likvid
var god hänvisa till faktura

NR 038864

Lantbrukare Folke Svensson
Sven Bengtsgården
EKBYVALL

Annonsräkning Likvid inom 10 dagar.

Vänd:

Dato	Nr	Text	Mm pr gång	Öre pr mm.	Ggr	Kronor
1953 3/6	6299	Syneförrättning	70	27	1	<u>18:90</u>
						<u>Kronor 18:90</u>
Ev. anmärkningar skola göras inom 8 dagar efter fakturans emottagande.						

Redovisningsnr

1

Inbetalt belopp

kronor

öre

Till postgirokonto nr

725 70

Avgift

Signatur

25 öre

HA

(för avsändarens anteckningar)

1890



37

Ver. b

Redovisningsnr 165	Inbetalt belopp	
	kronor	öre
Till postgirokonton nr 92570	1890	
Avgift 25 öre	Signatur JH	
(för avsändarens anteckningar)		



Vid korrespondens eller likvid
var god hänvisa till faktura

NR 041628

Mariestad den 12.10.53.

Lantbrukare Folke Svensson
Sven Bengtsgården, Box 34
Ekbyvall

Annonsräkning Likvid inom 10 dagar.

Dato	Nr	Text	Mm pr gång	Öre pr mm.	Ggr	Kronor
9.10	11361	Syneförrättningen enl. 10 kap.	70	27	1	18:90
				Kronor		18:90

Ev. anmärkningar skola göras inom 8 dagar efter fakturans emottagande.

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:
RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG
LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKER
PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET
BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND
BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)
**PORTFÖLJ- OCH KARTONG-
ARBETEN**
MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.
UPPFÖDRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR

LOKAL: DROTTNINGG. 23, 1 TR.
RIKSTELEFON 10281. ETABL 1837

POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.
(Silfverberg & Glaes)
Bokbinderi & Kontorsboksfabrik
KARLSTAD

Karlstad den

24/11 1953

Bengtsgårdens dikningsföretag

DEBET

Inb. 2 band handlingar

á 4:80

9:60

K r o n o r

9:60

Kvitteras

Karlstad den 24/11 1953

C. G. Dahlins Eftr.

Silfverberg & Glaes

[Signature]