



Akt nr:

R-E1a-1565

AU$R-E1a-1565

1966-30

Lbrsin 1

R 30 1565

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MRS 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Handlingar angående

"Silåns vattenavledningsföretag av år 1951"

i Skälvums m.fl. socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1951 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. / Lån. den / 19.....
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. / Lån. den / 19.....

Arbetets utförande godkänt
den / 19..... (utan / med)
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med ..... färgbeteckning)

LS 30*1565

Protokoll fört stämman för Silåns Vattenavledningsföretag av år 1951 m fl, måndagen den 31 oktober 1994 kl 19.00 i hembygdsgården Husaby. Markägare har kommit till styrelsen med begäran om rensning av Silån.

§ 1

Sammanträdet öppnas.

§ 2

Till ordförande för stämman valdes Rolf Larsson.

§ 3

Till sekreterare valdes Anders Svedborg.

§ 4

Till justeringsmän valdes Börje Fredriksson och Clas Friberg.

§ 5

Närvarande: 25 personer varav 19 st markägare.

§ 6

Mötet godkände kallelse, som bestod av annons i Götene tidning samt utskick till samtliga markägare.

§ 7

Mötet godkände dagordningen.

§ 8

Mötet beslutade att inte ha någon tidningsreferent.

§ 9

Bosse Fredriksson läste styrelseberättelsen. Styrelsen har samlats tre gånger under hösten för att samordna rensningen av Silån.

§ 10

Håkan Gustavsson läste revisionsberättelsen som stämman godkände.

§ 11

Stämman gav ansvarsfrihet åt styrelsen och kassaförvaltningen.

§12

Bosse Fredriksson valdes till ny ordförande för styrelsen.

§ 13

Till styrelseledamöter valdes Lars Apell, Anders Svedborg, Clas Sjöblom och Håkan Gustavsson.

§ 14

Till suppleanter valdes Kent-Åke Edvardsson, Tomas Andersson och Lars Jonegård.

§ 15

Till revisorer valdes Per Bertilsson och Sten Eriksson.

§ 16

Till revisorsuppleanter valdes Kurt-Åke Jansson och Roland Sjöström.

§ 17

Ersättning till gamla och nya styrelsen beslutade mötet skulle vara lägsta lantarbetartaxa.

§ 18

Stämman beslutade att rensa Silån mellan Sunträlje och Kinne-Malma.

Varje markägare svarar för röjning och bortförsling av buskar. Om inte markägaren gjort detta debiteras markägaren kostnaden för densamma enligt Farmartjänst taxa som är 150 kr per timme exkl moms.

Grävning utföres där det är lämpligt. Entreprenören väljer sida.

Ersättning för gröda utgår ej.

§ 19

Förfrågan om anbud har lämnats till sju entreprenörer av vilka två stycken har lämnat in anbud.
A-Schakt 120.000 kr exkl moms
Götene Grävtjänst 69.500 kr exkl moms.

Stämman antog Götene Grävtjänst anbud. Grävning utförs när vattenståndet medger fram till 1995-03-15.

§ 20

Mötet beslutade att utdebiteringen skall vara totalkostnaden + 5.000 kr till kassan.

§ 21

Mötet beslutade att debiteringslängden skall vara samma procentsats som förut, Silån 80%, Sunträljebäcken och Ärlebäcken 20% tillsammans (Sunträljebäcken 15,1% och Ärlebäcken 84,9%).

Mötet beslutade att fakturaavgiften skall vara 30 kr.

§ 22

Mötet gav styrelsen i uppdrag att förhandla med kommunen om bidrag till andelen i vattenavledningsföretaget.

§ 23

Mötet beslutade att ge styrelsen rätt att teckna lån i valfri bank för att finansiera rensningen.

Till firmatecknare valdes Bosse Fredriksson och Håkan Gustavsson.

§ 24

Utmärkning av avlopp och kablar skall ske av varje markägare. Kontakt med Telia för utmärkning av telekablar.

§ 25

Mötet avslutades.

Justerat 10-11-94

Börje Fredriksson

Börje Fredriksson

Claes Friberg

Claes Friberg

30x 1565

Gällande kostnadsfördelningslängder för 1994 - 95 års rensning av Silån och Göteneån

Markavvattningsföretag

Göttorps -och Silboholmsåarnas regleringsföretag av år 1913 - 1915 (Grf 1915)
Silåns vattenavledningsföretag av år 1951 (Svf 1951)

Beteckning på karta	Färg	Företag	Samfällighet
A - C	Grön	Grf 1915	Samfällighet 1, A - C
C - H	Orange	Grf 1915	Samfällighet 3, C - H
G - G1	Röd	Grf 1915	Samfällighet 2, G - G1
H - I	Blå	Svf 1951	Samfällighet 1

Kommentarer

Jag har tyvärr inga kostnadsfördelningslängder här i Skara. Om jag minns rätt var de kostnadsfördelningslängder som Ni hade Samfällighet 3, C - H, Grf 1915 och Samfällighet 1, Svf 1951. Dessa två är de mest omfattande och det skulle vara mycket bra om Ni klarar att anpassa dom till dagens förhållanden.

Samfällighet 2, G - G1, Grf 1915, omfattar endast två fastigheter. Samfällighet 1, A - C, Grf 1915 omfattar visserligen ganska många fastigheter men då den ligger längst upp i vattendraget blir arbetet med att anpassa den till dagens förhållande begränsat.

Med vänliga hälsningar

Rolf Larsson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ärendet handlägges av

Kontoret.
30 x 1565

"Silåns vattenavledningsföretag av år 1951"

Omarbetad kostnadsfördelningslängd beträffande samfälligheterna.9,20 och 21.

Skara den 1978-09-27

I tjänsten

Stig Lundblad
Ingenjör

8

Postadress
Box 224
532 00 SKARA

Gatuadress
Skaraborgsgatan 10

Telefon
0511 - 131 40

Postgiro
6 88 15 - 0

Samfällighet 9

~~GRÄVNINGSTABELL~~

Läge	Djup m	Bottenhöjd m	Pålhöjd m	Längd m	Fall ‰	Bottenbredd, m / Rördimension, mm	Dagbredd m / Släntlutning / Rörmaterial och rörtyp	Anmärkningar
Fig			Båtnad		%		Fastighet	Ägare
378			920		3,864		Öja 1:6	Götene kommun
379			27		0,113		Öja 1:12	Götene kommun
380			21		0,088		Öja 1:8	Götene kommun
316			1701		7,144		Stjälkaskogen 1:7	Erik Holmgren
316			554		2,327		" 1:7	Dagny o Allan Johansson

Lantbruksstyrelsen 34-109 b. 1973-12. 10 000. SRA Sthlm 400349

Samfällighet 20

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Djup m	Botten-höjd m	Pål-höjd m	Längd m	Fall ‰	Botten-bredd, m / Rör-dimen-sion, mm	Dagbredd m / Rörmaterial och rörtyp	Slänt-lutning	Anmärkningar
Fig			Båtnad		%		Fastighet		Ägare
352			306		1,549		Stjälka-skogen	1:52	Sven Sandbergs dödsbo
375 376			574		2,905		"	1:26	Folke Johansson
377			738		3,734		"	1:27	Densamme
400 401			274		1,389		Munkag	7:12	Folke Larsson
402 403 404			1356		6,861		"	7:6	Densamme
398 399			305		3,489		Göttorp (7:1)	6:1	Lars Larsson
394 395			552		6,313		Lars Bengtsg	1:6	Nils Larsson
387 388			571		6,534		"	1:17	Bröd Johansson (Öja)
350			450		2,275		Stjälka-skogen	1:29	Götene kommun
351			1008		5,102		"	1:52	"
357			360		1,820		"	1:10	"
359			504		2,555		"	1:11	"
324			909		4,609		Sil	12:1	"
330			1066		5,403		Stjälka-skogen	1:17	"
338			1665		8,436		"	2:1	"
345			41		0,210		"	1:53	"
347			495		2,509		"	1:74	"
355			1035		5,239		"	1:50	"
361 362			1496		7,573		"	1:12	"
366			240		1,214		"	1:14	"
367			504		2,555		"	1:13	"

Lantbruksstyrelsen 34-109 b. 1973-12. 10 000. SRA Sthlm 400349

Läge	Djup m	Botten-höjd m	Pål-höjd m	Längd m	Fall ‰	Botten-bredd, m / Rör-dimen-sion, mm	Dagbredd m / Släntlutning / Rörmaterial och rörtyp		Anmärkningar
Fig			Båtnad		%		Fastighet		Ägare
405			360		1,820		Munkag	7:19	Götene kommun
406			177		0,899		"	7:18	"
407			138		0,701		"	7:17	"
408			1		0,012		"	7:16	"
409 410			2822		14,294		"	7:28	"
					100,000				

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Djup m	Botten-höjd m	Pål-höjd m	Längd m	Fall ‰	Botten-bredd, m / Rör-dimen-sion, mm	Dagbredd m / Rörmaterial och rörtyp	Slänt-lutning	Anmärkningar
Fig			Båtnad		%		Fastighet		Ägare
(319 del av)			1308				Sil	12:1	Götene kommun
320			30				"	"	
321			15		10,099		"	"	
322			32				"	"	
323			47				"	"	
325			2		0.014		Stjälka-skogen	1:76	"
327			495		2,752		"	1:17	"
329			28						
331			8		0,063		"	1:25	"
333			332				"	2:1	"
334			324				"	"	
336			60		6,447		"	"	
337			335				"	"	
340			554		2,821		"	1:46	"
342			504						"
344			265		4,490		"	1:53	
346			318		2,370		"	1:74	"
349			72		0,536		"	1:29	"
353			116		0,860		"	1:49	"
354			171		1,276		"	1:50	"
356			111		0,825		"	1:10	"
358			132		0,980		"	1:11	"
360			337		2,511		"	1:12	"
364			228		1,700		"	1:23	"
365a			482	tomt	3,590		"	1:14	"
365									
368			386	tomt	2,870		"	1:37	"
369									
370			274	tomt	2,038		"	1:40	"
371			270	tomt	2,010		"	1:38	"
372			484	tomt	3,604		"	1:54	"
373			513		3,815		"	1:36	"
374			68		0,508		"	1:70	"
381			763		1,671		Öja	1:10	"

Lantbruksstyrelsen 34-109 b. 1973-12. 10 000. SRA Sthlm 400349

Läge	Djup m	Bottenhöjd m	Pålhöjd m	Längd m	Fall ‰	Bottenbredd, m / Rördimension, mm	Dagbredd m / Rörmaterial och rörtyp	Släntlutning	Anmärkningar
Fig			Båtnad		%		Fastighet		Ägare
319a (319 del av)			540 788		5,557		Sil	12:1	Rudolf Hasselgren
326			58		0,305		Stjälkaskogen	1:17	"
332			234		1,436		"	2:1	"
339			342		1,742		"	1:45	"
341			626		3 655		"	1:53	"
328			14	tomt	0,074		"	1:17	Håkan Johansson
335			313	tomt	1,920		"	2:1	V Franzén
343			256	tomt	1,495		"	1:53	Lisa Karlsson
348			277	tomt	2,059		"	1:73	Sven Gustavsson ?
363			488	tomt	3,632		"	1:28	Bror Arne Gustavsson
385			550		1,206		Olof Jonsg	3:13	Folke Rehn
386			187		0,409		"	3:15	Densamme
383			811		1,777		"	3:4	Sven Larsson
382			689		1,509		"	3:5	Densamme
318			1468		3,220		Stjälkaskogen	1:7	Erik Holmgren
318			346		0,759		"	1:7	Götene kommun
317		620+	2916		7,756		"	1:7	Erik Holmgren
317			648		1,421		"	1:7	Dagny o Allan Johansson
317		120+	891		2,218		"	1:7	Götene kommun
					100,000				

30×1565

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

1987-06-09

Bro över Silboholmsån vid Kestads kyrka, väg 725

Silboholmsån ingår i "Silåns vattenavledningsföretag av år 1951".

Bottennivån enl 1951 års företag har ej med säkerhet kunnat fastställas då fixar saknas. Trolig nivå		+ 1,35
Nuvarande bottennivå i bron		+ 0,92
Nuvarande bottennivå 20 m nedströms bron		+ 0,64
Vägmitt		+ 5,38
Avrinningsområde		89,8 km^2
Högsta högvattenföring	HHQ	18 m^3/s
Medelhögvattenföring	MHQ	7,2 m^3/s
Högsta högvattenyta	HHW	+ 3,80

Dimension

Förutsättning: Åns botten breddas till 6,0 m i broläget, utspetsning sker på 20 m upp- och nedströms bron.

Ev. bäckomgrävning utföres i övrigt med bottenbredd 3,0 m och släntlutning 1:1,5.

Erforderlig fri bredd	6,0 m
Höjd u k brovalv	+ 4,60
Bottenläge i bron	+ 0,30
Bottenläge i ev bäckomgrävning	+ 0,50
Lutning	0,5 %o
Beräknad dämning vid HHQ	3,0 cm

Fix + 5,30 gult kors på södra kantbalkens västra ände.

Rolf Larsson
Ingenjör

Bro över Silbotorpsån vid
Kolsäd kyrka väg 725

Skisser befintlighetsmm

87 06 04

Fix + 5,30 på södra kantbalkens västra ändyta gulf kors

Nuvarande bro

VM 5,38

Uk stålbalk 4,57

HHW 3,80

VY 87 06 04

Sektion 20 m nedströms bron

HHW 3,80

VY 87 06 04

Sektion c.l Silons vattenavledning -
förslag av år 1951

1:1,5

4,7m

Avrinningsområde 89,8 km²

HHQ = 18 m³/s

MHQ = 7,2 m³/s

Erforderlig sektion vid ev. bäckomgrävning

1:1,5

3,0 m

SIS 732501 - 515 A3 b - 1×1 mm

30X1565

1977-08-18

Ing S Lundblad, US

Länsstyrelsen i Skaraborgs län

542 00 MARIESTAD

Silåns vattenavledningsföretag av år 1951 i Skälvums m fl socknar av Skaraborgs län

För sådan anmälan, som i 7 kap 62 § vattenlagen stadgas, överlämnas härmed protokollsutdrag.

Samtidigt anhålles, att tre exemplar av den kungörelse, vari denna anmälan införes, mot postförskott översändes till Arthur Svedberg, Silbogård, Götene.

Syneförrättningen avslutades den 16 mars 1951 och har vunnit laga kraft.

I tjänsten

Stig Lundblad
Ingenjör

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
1977 06. 17.
Dnr.....

Utdrag ur protokoll fört vid årsmöte med delägarna i Silåns vattenavledningsföretag av år 1951 m. fl. hållet i Arlas samlingssal Götene den 5 april 1977.

§ 5.

Att justera protokollet valdes Håkan Gustavsson och Rune Abelsson båda Skälvum.

§ 8.

Beslutades att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter. Valda blevo Håkan Gustavsson, Torsgården, Skälvum, Gunnar Sjöblom, Tomten, Husaby, Artur Svedborg, Silbogård, Sil, Sven Svensson, Lars Eriksgården, Kinne Kleva, Bo Fredriksson, Solängsberg, Kestad med Rune Abelsson, Torsgården, Skälvum, Harald Nätt, Ågården, Sil och Lars Jonegård, Ledsgården, Kinne Kleva som suppl.

Dag som ovan
Vid protokollet
Karl Gustaf Gustafsson

Justerat

Håkan Gustavsson Rune Abelsson

Rätt avskrivet betygar

Karl Gustaf Gustafsson.

Lundblad

7.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för "Silåns vattenledningsföretag av år 1951" hållet den 19 april 1977 hos Arthur Svedborg, Silbogård.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
1977 06. 17.
Dnr.....

- - -

§ 4.

Att justera dagens protokoll utsågs Håkan Gustafsson och Erik Andersson.

§ 5.

Styrelsen konstituerades på följande sätt: Ordförande på ett år Arthur Svedborg, vice ordf Bo Fredriksson, sekreterare Gunnar Sjöblom, kassör Håkan Gustafsson samt Sven Svensson.

- - -

Vid protokollet

Gunnar Sjöblom

Justerat
Håkan Gustafsson
Erik Andersson

Rätt avskrivet intygar

Erik Andersson

Koncept.

30 X 1565

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning av 1:a rensning.

Företagets namn

Silåns vattenavledningsföretag av år 1951

Socken	Län
Skälvums m.fl.	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman — Endelintressent~~

Lantbr. Erik Andersson, Stjälkstorp, Husaby.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
15/12-1954	116.040:-	5.050:-	Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
-	-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
	-	5.050:-	-
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
31/12-1961	-	1/9-1955	-

Vid ~~besiktning~~ avsyning, som verkställts av undertecknad den 30 sept. 1955, har befunnits att 1:a rensningen av företaget var utförd.

Skara den 3 oktober 1955.

I tjänsten:

Sven Hölmström

Lantbruksingenjör.

10:77

Koncept

30 x 1565

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

"Silåns vattenavledningsföretag av år 1951"

Socken	Län
Skälvums m.fl.	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman~~

Lantbrukare Erik Andersson, Stjälkatorp, H u s a b y

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**

Vid ~~besiktningen~~ avsyningen, som verkställts av lantbruksingenjör Sven Holmström

~~den~~ nov. 1954, har befunnits att företaget är helt utfört enligt den vid syneförrättningen upprättade arbetsplanen med undantag av vissa ändringar, som med grönt inritats å vävritningarna. Ändringarna ha berott på dels arbetssvårigheter i form av benägenhet för släntras i vissa avlopp och dels vissa jordägares önskan att få avloppen helt täckta över sin mark. I senare fallet ha resp. jordägare betalat merkostnaderna.

Verkliga kostnaderna för de olika samfälligheterna framgår av bilagda specificerade tabell.

Särskilda skrivelser, utvisande att respektive delägare godkänna de vidtagna ändringarna bifogas.

Företaget tillstyrkes till godkännande i befintligt skick.

Skara den 26 nov. 1954.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 54 jan. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
39054

Protokoll vid upprättat
möte enligt vattenlagen
för sträckningen av ditch,
från Hovgården
m.fl. Hemman i Skälsmons
m.fl. socken till Skarabergs
sjön.

Den 26 oktober 1949 i Götene.

Närvarande: Undertecknad, ombudet, kontrakts-
ingenjör och förrättningsman, samt gode
männen Fridtjuv Johansson, Ugården,
Götene, och Carl Persson, Lidbacken, Holm-
sjö, vilkom följande fastägare: Fölländen
Harald Johansson äg Hovgården
Sunda Isaksson " Vårdsgården 4:1 (köpt av
Erik Svensson)
Rudolf Ros " Olof Ludvigs 5:2 och
Ledsgården 6:4

Av övriga sakägare:
Väg förvaltningen i Skarabergs län genom
vägingenjör Folke Hagberg enl.
fullmakt bil. E II
Gunnar Holst äg. Austrelje Marbog. 3:2
Elon Stadig " " 7:1 & St. Bäckg. 6:2
Musikdirektor Jansson " Skälsmons Stommen 2:1 genom
fullmakten: boställsinnehavaren Fritz Wedlander
Holger Brandt " Skälsmons Stommen 2:1

(V) Gustaf Ros äg. Åkerskolan 7[2] sök

Karl Aug. Karlsson äg. Olof Anderg. 35 sök

(V) Joh. Alg. Svensson " Skattag:n 1[4] o. 1[5] sök

Erik Wallgren " Stora g:n 3[7] sök

(V) Georg Johansson " gård hos Karl Stora g:n 8[6] sök

(V) Nalgen Gustafsson " Anderg:n 6[5] o. Olof Anderg. 5[5] sök

(V) Karl Karlsson " " 6[7] " " " 5[7] sök

(V) Sven Johansson " Stora g:n 8[3] sök

Edvard Larsson " Skarp:n 4[3] sök

Fritz Johansson " Olof Jonsg:n 3[3] sök

(V) Arvid Andersson " " " 3[6] sök

Anders Olsson " Lars Bergsg:n 1[1] sök

V Olle Linusson " " " 16

Arvid Svensson " Kärr:n 2[6]

John Persson " Lars Bergsg. 1[8] o. 1[14] sök

V Olof Svensson " Skattag:n 3[8]

V Torsten Svensson " " 3[7]

V Johan Andersson " Bergsg:n 2[5]

Arthur Lodberg " Nyaden 1[1] o. 1[2] sök

Albin Pettersson " Bergsg:n 2[20]

Sven Andersson " " 2[19]

Erik Jönsson " Skattag:n 3[5] o. 3[6]

Gust. Svensson " Nyaden 1[3]

~~Olsson~~ Franzén arr. till Stommen 8' gården hos Lina Franzén äg. Bergsbyn sök

V Ordf. i styrelsen för Stiftsgården allmänning Olof Svensson

V Carl Bergman äg. Stråbalsholm 5

Arvsta delägare till fiskevatten

Emil Andersson äg. Blomdalen

söka Sven Alenius " Bergstorp 1⁶ a. 1⁹

söka Karl Alenius " "

söka Abraham Emil Andersson " "

söka Erik Lundbäck " "

söka Nils Ekman " Anders Erikss g:u 9

söka Hjalmar Dahlberg " Ekmans g:u 19² a. 19³ (köpt av Torsten Torstenson)

~~Emil Apell~~

" Emil Apell " Skrivare g:u

" Per Jan Johansson " Skatteg:u 4⁴ a. 4⁵

Johan Johansson " Hans Eriksg:u 11²

söka skriven på i Ekmans Bemmig Jonsgård " Ledsgården

Sigrid Persson " Skatteg:u 4²⁴

Johan Karlsson " " 4⁷

söka Anna Fredriksson " Solängsberg

Armand Ljungkvist " Stateg:n

Sigrid Jonsgård arr. " 4³

Hans Andréasson dödsbo äg. " 4² genom delägaren Oskar Andersson (övriga delägare Hilda, Hanna, Ida, Linnea, Gunhild och Georg Andersson samt Maria Ekman och Sigrid Holmén)

söka Rudolf Johansson äg. Ekmang:u 2⁴

Emil Jonsson " " 9³

söka Anna Brands stadbr. " Ägården 2² a. 2³ genom delägaren Axel Brand (övriga delägare: Maria Björkström)

Ernst Johansson äg. Skolvägen 8² a. 8⁵

Arthur Bergman äg. Åsiden 2
Linus Bergman " Blockarey: n 6⁵
Josef Hjälmsden " Anders Berg: n. 1²
Sven Fröberg " Rattmeby 10¹
Karl Emanuelsson " Olof Jacobs: n
Valentin Jansson " " "
Karl Christoffersson " Lars Bergsby: n 1²
Karl Johansson " Skjälbo skogen 1⁴⁵ (Nyland)
Folke Stål " Backelund genom
Karl Johansson enl. muntligt uppdrag
Folke Johansson " Skjälbo skogen 1²⁶ a. 1²⁷
Alfred Blomkvist " Skattby: n 3⁴
Nils Lundkvist äg. Gungbacken 1² gen Karl Johansson
enl. muntligt uppdrag.
Einar Johansson äg. Hällsboda 7²⁸
Simon Larsson " Västlöts Rumby: n 7¹⁶⁻¹⁹ ₇₆
Wilhelm Olausson " ~~d:o Jansberga~~
~~Erik Andersson~~
Gustaf Dumin äg. Skattby: n 4²²

§ 1

Upplästes de för sin del ändrade stadgarna för Hjorsberga enl. bil. 17 I-II.

§ 2

Beslöt för sitt vidkommande dessa stadgar godkänna.

§ 3

Föreslogs de vid föregående sammanträde uppgjorda skiss-kartorna över de bebyggelsebetonade områdena samt profiler över exploateringsområdet.

§ 4

Johansson yttrade att, ifråga om nya avlopp skulle projekten detaljstuderas, så att dess funktion beträffande miljön kunna på ändamålsenligaste sätt förläggas och byggas.

§ 5

Jan Stadig, Y. A. Karlsson, Erik Wallgren, Yngve Karlsson, Georg Johansson, Edvard Larsson, Fritz Johansson, Anders Eliasson, John Werner, Artur Svedberg, Einar Franzén, Arvid Andersson, Sven Johansson, Holger Gustafsson, Sven Alexanderson, J. A. Svensson, Gustaf Roos, Anna Brandt-Stenbeus, Hj. Dahlberg, John Johansson, Evert Andersson, Erik Nilsson, Erik Lundbäck, R. G. Alenius, Arne Fredriksson, Y. Emanuelsson, Rob. C. Jansson, Yngve Gustafsson, Carl Johansson, Folke Ståhl, Nils Lundbäck, Rudolf Johansson, Folke Johansson, Einar Johansson och Joh. Wilhelm Olausson förenade sig med Johansson och yttrade

på järnvägens utsträckning, på att järnvägen därav berörande mark må kunna på ändamålsenligaste sätt förvaltas och brukas, jfr bilaga D I.

§ 6

De av järnvägen berörda genomloppen över allmän väg genomgripas med väghållningens representant, sträckornas beskaffenhet och vidd, och skulle väghållningen snarast möjligt lämna järnvägsmannen besked om eventuella ändamål betingande anläggningsarbetena och planlägget jämte i övrigt satt ändring av vägen (gatans) utformning.

§ 7.

Som ovan nämnts innebär järnvägsföretagets genomförande att bilvägnätet omkring järnvägen måste ordnas om. Nytt vägområde kommer att behövas och det är att hoppas att detta kan ske i nära anslutning till järnvägens

Att bevittna syna.
och att de som ovan
i tjänsten:
Svenstad.

—

Biträdande gode män:
Hjalmar Johansson Carl Persson

Den 16 mars 1951 i Sjötorp

Närvarande: Föreståndaren och följande sökande:

Gustav Larsson, Rosenlund, genom brodern Karl Larsson enl. muntligt uppdrag (Larsson har av John Jaleby köpt Stjälkaskogen 1:27)

Gunnar Olsson, Stjälkaskogen (Olsson har av Evan Olsson köpt Stjälkaskogen 1:13 o. 1:14)

Sven Gustafsson, Kristinelund

Sven Lundberg, Stjälkaskogen

Albert Andersson " genom sonen Anders Andersson enl. muntligt uppdrag

Einar Franzén, Bergstorps

Karl Gustafsson, Lars Bergsgården, genom Karl Gustaf Gustafsson enl. fullmakt bil. E IV

Sven Fröberg, Malma gård

Josef Hjälander, Anders Persgården,
Linus Bengtsson, Klockargården,
Gustaf Johansson, Kvarnbo-torp,
Anna Brands dödsbo genom Åke Göstrum
enl. muntligt uppdrag och delägaren
Axel Brand,
Erik Jonsson Österplana skola,
Karl Ivar Eriksson, Gräppa gården,
Rudolf Johansson, Rämna gården, genom fullmakt
Ljungkvist enl. muntligt uppdrag,
Linus Anderssons dödsbo genom delägaren
Oskar Andersson, Storegården,
genom fogde, som av Erik Johansson
förvärvat Storegården Hy 3,
Fullmakt Ljungkvist, Storegården,
Arne Fredriksson, Klängsberg,
Svenning Fogde, Ledsgården,
John Johansson, Lars Erikgården, genom
Erik Andersson enl. muntligt uppdrag,
Per Ivar Johansson, Skategården,
Hjalmar Dalberg, Kvarnbo gården,
Nils Nilsson, Anders Erikgården,
Erik Lundbäck, Bengts torp,
Evert Andersson, "
Karl Alenius, "
Erik Bengtsson, Kil Folkskolan
Styrelsen för Kils församlingsallmänning genom
ordföranden Olof Persson

Vilhelm Johansson, Hammaren,
Gust. Bengtsson, Heden,
Erik Göransson, Skattegården,
Albert Pettersson, Bergsgården,
Artur Svedberg, Smeden
Johan Andersson, Bergsgården
Amanda Wallgren, Nyåkra skogen genom
ombud, Erik Wallgren enligt mundligt uppdrag,
Torsten Svensson, Skattegården,
Olof Svensson "
Sigrid Stark, Skärsgården,
John Persson, Nylund, genom Fritz Johansson enligt mundligt uppdrag,
Arvid Svensson, Skärsgården,
Olle Linnsson, Nyholm,
Arvid Andersson, Ekunda,
Fritz Johansson, Olof Jonsgården,
Oswald Larsson, Storegården,
Karl Larsson, Ledsgården,
Bröderna Johansson, Torsgården, genom
Georg Johansson,
Erik Wallgren, Skoug gården,
Harald Johansson, "
Linden Isaksson, Värmegården,
Johan Aug. Svensson, Skattegården,
Rudolf Roos, Olof Anders gården,
Karl Aug. Karlsson — " —,

Otto Hellmyr, Åkersholm, som av Gust. Roos förvärvat Ragge gården 7:2, Husaby pastorat genom Erik Bergstrom enl. fullmakt bil. E V,
Einar Johansson, Tullstorp,
Johan Larsson, Bölakolm,
Hilmer Blomkvist, Anne mossen,
Styrelsen för Skime-Tåkra ockenallmänning genom ledamoten Ivar Johansson,
C. G. Fagelberg. John Hills gården, genom S. Olle Lindkvist enl. fullmakt bil. E VI,
J. Lindqvists dödbo, Jon Hills gården, gen. S. O. Lindkvist enl. fullmakt bil. E VII
Erik Andersson, Skjälkatorp,
Götterps- och Lidbolslms åsnas torslags-mejeriförening av år 1913-15 genom ordföranden Erik Andersson,
Madens nävallmejeriförening av år 1919 genom ordföranden Erik Göransson.

§ 8

Föreslades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de utredningsmässade Emanuelsens bättre bostadsförsörjning med därtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. N.

§ 10.

Att motsvara och försvara till förrättningen hörande handlingar och åtgärder och att sammankalla delägarna på vad av styrelse utsägo synemännen Erik Andersson, Stjälkatorp, Hvarby.

§ 11

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till aktförvararen.

§ 12

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och den.

Manbrödt upplöst.
Ost och bröd som ovan
i tjänsten:
Bertil Ahlin

Bibrädare gode män:
Carl Persson Hjalmar Johansson

E D. 113-49 13. Bil. A I
1945

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 6/9 1945 Dnr 22
Exp. den 10/10 1945 Dnr 5

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI 1 10 OKT. 1945

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kongsgården m.fl. i Skålums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Lundsbrunn

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
E. Larsson Vånnagården, Skålums, Hunneberg.
adress
pr
Telefon: Hunneberg 36

Hunneberg den 13 aug. 1945

fr: Kongsgården — Harald Johansson Tärbl
" 3/8 mtl. Vånnagården — Erik Larsson. *) —"
" 1/8 mtl. Olof Ahlberg. m fl — Rudolf Ros. —"
" 1/8 -"- Lodsgården m fl

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
Sven Hallin
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11/10 1945.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnercholm.

14.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Rättaregården	J. A. Persson
Torsborg	Karl Wedman
Åkersholm	Gustaf Roos
Olofs Andersg.	K. A. Karlsson
Skåtorna, Stenmuren	Arvsolg Postorat
Roggegården	Sven Lindholm
Torsbund.	Gustaf Dahlen
Kungl Vägförvaltning	Mariestad.
Borggården.	Erik Wallgren
	Harald Johansson.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
448949

Fr. m. 1004 Ansökan till Torrläggningssällskap 15. Bil. A II

TORRLÄGGNINGSNÄMND I SKARABORGS LÄN
Ink. den 183 1946 Dnr. 69
Exp. den / 19 nr.....

E.D. 124-49
1949

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

29 SEP 1949
LANDSKANS...

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ludvigstrakten i Kinne Kleva sock av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Götene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Ludvigstrakten
adress Skaragatan 60
pr Lidköping
Telefon: 21407

Lidköping den 16 mars 1946

0.61→ Ludvigstrakten

98/44 Torsten Torstensson

16.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Knarkagården	Torsten Torstensson
Anders Eriksgården	Ludvig Knaan

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören ~~Distriktslantmätaren~~ S. HALLIN, Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

Bil. B I

FÖRTECKNING

över underrättelser ang. sammanträde å biografen Göta Lejon i Götene, onsdagen den 26 okt. 1949 klockan 10,00, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1.	Anselm Larssons sterbhus,	Ljungbacken,	Sil,	Götene
2.	Gunnar Gustavsson,	"	"	"
3.	G. Anund,	Rosenlund, Ljungabacken,	"	"
4.	Alfred Blomkvist,		"	"
5.	Evan Karlsson,	Stjälkaskogen,	"	"
6.	Folke Johansson,	"	"	"
7.	Folke Stål,	Backelund,	"	"
8.	Sven Gustavsson,	Kristinelund,	"	"
9.	Sven Sandberg,	Stjälkaskogen,	"	"
10.	Anders Andersson,	"	"	"
11.	Einar Franzén,	Bergstorp,	"	"
12.	Karl Johansson,	Nyhult,	"	"
13.	Karl Svensson,	Jonstorp,		"
14.	Karl Gustavsson,	Lars Bengtsg:n, Göttorp,		Husaby
15.	Vallentin Jansson,		"	"
16.	Karl Emanuelsson,		"	"
17.	Adolf Johansson,	Fridhem,	Sil,	Götene
18.	Godsäg. Sven Friberg,	Malma Gård,		Kinne-Malma
19.	Nämndeman Josef Sjölander,	Anders Persg:n, Simberg,		"
20.	Linus Bengtsson,	Klockaregården,		"
21.	Artur Bengtsson,	Ågården,		"
22.	Gustaf Johansson,	Kestads torp,		"
23.	Anna Brands sterbhus,	Ågården,		"
24.	Erik Jonsson,	Österplana Skola,		Gössäter

25. Karl Ivar Eriksson, Gräppag:n, Klockareg:n, Kinne-Malma
26. Rudolf Johansson, Rännagården, "
27. Linus Anderssons sterbhus, Storegården, "
28. Fr. Alida Johansson, Jonegårds konditiori, Östansjö
29. Gideon Jonegård, Storegården, Kinne-Malma
30. Lennart Ljungkvist, " "
31. Gottfrid Göthe, " "
32. Arne Fredriksson, Solängsberg, "
33. John Karlsson, Skatteg:n, Kinne-Kleva, "
34. Sigfrid Andersson, " " "
35. Svenning Jonegård, Ledsgården, " "
36. John Johansson, Lars Eriksg:n, " "
37. Per Ivar Johansson, Skattegården, " "
38. Emil Apell, Skrivareg:n, " "
39. H. Dalberg, Knarkag:n, " "
40. Nils Klasson, Anders Eriksgården, " Götene
41. Ludvig Kroon, Skaragatan 60, Lidköping
42. Ragnar Klasson, " Götene
43. Einar Fredriksson, " "
44. Erik Lundbäck, Bengtstorp, Sil, "
45. Evert Andersson, " " "
46. Karl Alenius, " " "
47. Sven Alenius, " " "
48. Ernst Andersson, Blomdalen, " "
49. Godsäg.Erik Bengtsson, Silboholm, " "
50. Ordf. i sockenallm. i Sils socken Herr Olof Svensson, Skattegården, " "
51. Fr.Lisa Andersson, Björkelund, " "
52. Nämndeman Villner Johansson, Stommen, " "

53. Arr. Einar Franzèn,	Bergstorp,	Sil,	Götene
54. Gustaf Svantesson,	Heden,	"	"
55. Erik Göransson,	Skatteg:n,	"	"
56. Sven Andersson,	Bergsg:n,	"	"
57. Albin Vestergren,	"	"	"
58. Artur Svedborg,	Maden,	"	"
59. Harald Nett,	Ågården,	"	"
60. Johan Andersson,	Bergsg:n,	"	"
61. Gustaf Vallgrens sterbhus,	Stjälkskogen,	Sil,	"
62. Torsten Svensson,	Skatteg:n,	"	"
63. Olof Svensson,	"	"	"
64. Sigfrid Stark,	Kärrgården,	"	Husaby
65. John Verner,	Nylund,		"
66. Arvid Svensson,	Kärrgården,		"
67. Olle Linusson,	Nyholm,		"
68. Johan Gustafsson,	Kärrgården,		"
69. Karl Johanssons sterbhus,	Tomten,		"
70. Anders Eliasson,	Lars Bengtsg:n,		"
71. Bror Axelsson,	" "	Öja,	"
72. Arvid Andersson,	Lunda,	Skälvum,	"
73. Fritz Johansson,	Olof Jonsg:n,	"	"
74. Edvard Larsson,	Storeg:n, Sörg:n,	"	"
75. Sven Johansson,	Torsg:n,	"	"
76. Karl Karlsson,	Ledsg:n,	"	"
77. Lorentz Johanssons sterbhus,	Ledsg:n,	"	"
78. Bertil Malm,	Ledsg:n,	"	"
79. Holger Gustavsson,	"	"	"

80. Per Aug. Pettersson,	Hästhagen,	Skälvum,	Husaby
81. Vilhelm Verner,	Rättareg:n,	"	"
82. Elof Karlsson,	Kongg:n,	"	"
83. Oskar Gustavsson /Anna Rahms sterbhus/	Torslund,	"	"
84. Bröderna Johansson,	Torsg:n,	"	"
85. Erik Vallgren,	Kongg:n,	"	"
86. Vigo Svensson,	Trulseg:n,	"	"
87. Harald Johansson,	Kongg:n,	"	"
88. Rickard Johansson,	Trulseg:n,	"	"
89. Simon Isaksson,	Värmag:n,	"	"
90. Karl Wedman,	Rättareg:n,	"	"
91. Johan Aug. Svensson,	"	"	"
92. Rudolf Roos,	Olof Andersg:n	"	"
93. Samdor Lindholm,	Bostorp,	Öglunda,	Eggby
94. Karl Aug. Karlsson,	Olof Andersg:n,	Skälvum,	Husaby
95. Gustav Roos,	Åkersholm,	"	"
96. Arr. Holger Brandt,	Stommen,	"	"
97. Husaby pastorat,			"
98. Albert Stadig,	St.Bäckg:n,	Suntrelje,	Lundsbrunn
99. Johan Svenssons sterbhus,	L:a Bäckg:n,	"	"
100. Herman Hambäcks sterbhus,	Marbog:n,	"	"
101. Nils Sandkvist,	Ljungbacken,	Sil,	Götene
102. Harry Wilsson,	"	"	"
103. Bertil Johansson,	"	"	"
104. Einar Johansson,	Källstorp,	Vättlösa,	"
105. Godsäg. Simon Larsson,	Bölaholm,	"	"
106. Vilhelm Olausson,	L:a Jonstorp,	"	"

107.	Sven Lund,	Läg. Nyholm nr 3, Nydal,	Vättlösa,	Götene
108.	Erik Andersson,	Stjälkatorp,	Sil,	"
109.	Skiftesgodemannen	Hjalmar Johansson,	Ågården,	"
110.	"	Oskar Johansson,	Granelund, Vättlösa,	"

111. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 20 okt. 1949.

I tjänsten:

Bil. B II

Aug. Forbatt sammanträde å biografen Gula Lejon, Gäfle, fredagen den 16 mars 1951 klockan 11.00, dit inbjudna sänts till följande med undantag av: Ludvig Kroon, Kr. Einar Fransén, Lorentz Johansson skräddare, Vilhelm Verner, Oskar Gustafsson, Herman Skaubäcks skräddare och Harry Wilson.

och istället har: Anders Larsson skräddare, Emma Larsson med samma adress.

—"— J. Lund, Johs Jakby " " "
—"— Andr. Andersson, Albert Andersson " " "
—"— Valentin Jansson, Robert Jansson " " "
—"— Sigfrid Andersson, Sigfrid Jansson " " "
—"— Albert Skadig, Lars Skadig " " "
—"— (Oskar Johansson, gode mannen) (Carl Persson, Ensbacken, gode mannen) Hälmarked, Gäfle

samt dessutom till: Gust. Jernin, Skatby, S. Kleva, Lars-Mats Hälmer Blomkvist, Ammarn, " "
Ordf. i sockenvallm. i S. Kleva socken " "
G. Fogelberg, Jors Nibgården, " "
J. Lindkvist " " " "

Skara den 1 mars 1951.

Mr Allm

Bil. C I

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark till Kongegården m.fl. fastigheter.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kongegården m.fl. i Skälvums m.fl. socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å biografen Göta fredagen den 16 mars 1951 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Kestads socken: Kestad Rottneby, Anders Persg:n, Kestadstorp, Ågården, Klockareg:n, Gräppag:n, Olof Månsg:n, Rännag:n och Storeg:n; Annemossen och Kestad nr 14;

I Kinne-Kleva socken: Kleva Ledsg:n, Skatteg:n, Lars Eriksg:n, Knarkag:n, Anders Eriksg:n och Hag:n; Gröneberg samt sockenallmänning.

I Sils socken: Sil Stommen, Ågården, Heden, Skatteg:n, Bergsg:n, Stjälkaskogen, Maden; Silboholm; Sil nr 12; Blomdalen; Bengtstorp samt sockenallmänning.

I Vättlösa socken: Vättlösa Munkag:n;

I Husaby socken: Göttorp Storeg:n, Olof Jonsg:n, Lars Bengtsg:n, Tomten och Kärreg:n; Husaby Bissg:n; Såntorp Jon Nilsg:n, Såntorp Lars Persg:n; Öja och Flyhov.

I Skälvums socken: Skälvum Torsg:n, Rättareg:n, Raggeg:n, Stommen, Ledsg:n, Olof Andersg:n, Kongeg:n och Trulsag:n; Sunträlje St.Bäckg:n, Sunträlje nr 3 o.4.

Skara den 23 febr. 1951.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i . . . . . .
. . . Sils . . . . den 25 februari 1951 församling betygas.

. . . Erik Eriksson .

. . . . . Nybonde .

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 23 febr. 1951.

I tjänsten:
SVEN HALLIN
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bil. C II

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark till Kongegården m.fl. fastigheter.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kongegården m.fl. i Skälvums m.fl. socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å biografen Göta fredagen den 16 mars 1951 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Kestads socken: Kestad Rottneby, Anders Persg:n, Kestadstorp, Ågården, Klockareg:n, Gräppag:n, Olof Månsg:n, Rännag:n och Storeg:n; Annemossen och Kestad nr 14.

I Kinne-Kleva socken: Kleva Ledsg:n, Skatteg:n, Lars Eriksg:n, Knarkag:n, Anders Eriksg:n och Hag:n; Gröneberg samt sockenallmänning.

I Sils socken: Sil Stommen, Ågården, Heden, Skatteg:n, Bergsg:n, Stjälkaskogen, Maden; Silboholm; Sil nr 12; Blomdalen; Bengtstorp samt sockenallmänning.

I Vättlösa socken: Vättlösa Munkag:n.

I Husaby socken: Göttorp Storeg:n, Olof Jonsg:n, Lars Bengtsg:n, Tomten och Kärreg:n; Husaby Bissg:n; Såntorp Jon Nilsg:n, Såntorp Lars Persg:n; Öja och Flyhov.

I Skälvums socken: Skälvum Torsg:n, Rättareg:n, Raggeg:n, Stommen, Ledsg:n, Olof Andersg:n, Kongeg:n och Trulsag:n; Sunträlje St.Bäckg:n, Sunträlje nr 3 o.4.

Skara den 23 febr. 1951.

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i ..... Kinne-Kleva den 28 februari 1951 församling betygas.

..... Erik Eriksson .....

..... Klockare .....

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 23 febr. 1951.

I tjänsten:
SVEN HALLIN
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bil. C III

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark till Kongegården m.fl. fastigheter.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kongegården m.fl. i Skälvums m.fl. socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å biografen Göta fredagen den 16 mars 1951 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Kestads socken: Kestad Rottneby, Anders Persg:n, Kestadstorp, Ågården, Klockareg:n, Gräppag:n, Olof Månsg:n, Rännag:n och Storeg:n; Annemossen och Kestad nr 14.

I Kinne-Kleva socken: Kleva Ledsg:n, Skatteg:n, Lars Eriksg:n, Knarkag:n, Anders Eriksg:n och Hag:n; Gröneberg samt sockenallmänning.

I Sils socken: Sil Stommen, Ågården, Heden, Skatteg:n, Bergsg:n, Stjälkaskogen, Maden; Silboholm; Sil nr 12; Blomdalen; Bengtstorp samt sockenallmänning.

I Vättlösa socken: Vättlösa Munkag:n;

I Husaby socken: Göttorp Storeg:n, Olof Jonsg:n, Lars Bengtsg:n, Tomten och Kärreg:n; Husaby Bissg:n; Såntorp Jon Nilsg:n, Såntorp Lars Persg:n; Öja och Flyhov.

I Skälvums socken: Skälvum Torsg:n, Rättareg:n, Raggeg:n, Stommen, Ledsg:n, Olof Andersg:n, Kongeg:n och Trulsag:n; Sunträlje St.Bäckg:n, Sunträlje nr 3 o.4.

Skara den 23 febr. 1951.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i . . . . . Skälvums (den 25 februari 1951) församling betygas.

. . . . . Husaby Erik Eriksson

. . . . . Nämndeman.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 23 febr. 1951.

I tjänsten:
SVEN HALLIN
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bil. C IV

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark till Kongegården m.fl. fastigheter.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kongegården m.fl. i Skälvums m.fl. socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å biografen Göta fredagen den 16 mars 1951 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Kestads socken: Kestad Rottneby, Anders Persg:n, Kestadstorp, Ågården, Klockareg:n, Gräppag:n, Olof Månsg:n, Rännag:n och Storeg:n; Annemossen och Kestad nr 14.

I Kinne-Kleva socken: Kleva Ledsg:n, Skatteg:n, Lars Eriksg:n, Knarkag:n, Anders Eriksg:n och Hag:n; Gröneberg samt sockenallmänning.

I Sils socken: Sil Stommen, Ågården, Heden, Skatteg:n, Bergsg:n, Stjälkaskogen, Maden; Silboholm; Sil nr 12; Blomdalen; Bengtstorp samt sockenallmänning.

I Vättlösa socken: Vättlösa Munkag:n.

I Husaby socken: Göttorp Storeg:n, Olof Jonsg:n, Lars Bengtsg:n, Tomten och Kärreg:n; Husaby Bissg:n; Såntorp Jon Nilsg:n, Såntorp Lars Persg:n; Öja och Flyhov.

I Skälvums socken: Skälvum Torsg:n, Rättareg:n, Raggeg:n, Stommen, Ledsg:n, Olof Andersg:n, Kongeg:n och Trulsag:n; Sunträlje St.Bäckg:n, Sunträlje nr 3 o.4.

Skara den 23 febr. 1951.

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i ..... Husaby ..... den 25 februari 1951 församling betygas.

..... Erik Eriksson .....

..... Nyttobetjänte .....

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 23 febr. 1951.

I tjänsten:
SVEN HALLIN
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bil. c V

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark till Kongegården m.fl. fastigheter.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kongegården m.fl. i Skällvuna m.fl. socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å biografen Göta fredagen den 16 mars 1951 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillställdeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Kestads socken: Kestad Nottneby, Anders Persg:n, Kestadstorp, Ågården, Klockareg:n, Grävsg:n, Olof Månsg:n, Månsg:n och Storeg:n; Annemossen och Kestad nr 14.

I Kirne-Kleva socken: Kleva Ledsg:n, Skattog:n, Lars Eriksg:n, Knarrsg:n, Anders Eriksg:n och Hsg:n; Gröneberg samt sockenallmänning.

I Sila socken: Sil Stommen, Ågården, Heden, Skattog:n, Bergsg:n, Stjällmaskogen, Heden; Silboholm; Sil nr 12; Klosdalen; Bengtstorp samt sockenallmänning.

I Vättlösa socken: Vättlösa Munksg:n;

I Husaby socken: Göttorp Storeg:n, Olof Jonsg:n, Lars Bengtsg:n, Tomten och Kärreg:n; Husaby Bisseg:n; Säntorp Jon Nilsg:n, Säntorp Lars Persg:n; Öja och Flyhov.

I Skällvuna socken: Skällvum Torsg:n, Mittaresg:n, Raggsg:n, Stommen, Ledsg:n, Olof Andersg:n, Kongesg:n och Trulsesg:n; Sunträlje St.Bäcksg:n, Sunträlje nr 3 o.4.

Skara den 23 febr. 1951.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit enslagen i laga ordning i . . . . . Kestads . . . . . församling betygas.

H. Johansson,
Kyrkoherde.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 23 febr. 1951.

I tjänsten:
SVEN HALLIN
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bil. C VI

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark till Kongegården m.fl. fastigheter.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kongegården m.fl. i Skälvums m.fl. socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å biografen Göta fredagen den 16 mars 1951 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Kestads socken: Kestad Nottneby, Anders Persg:n, Kestadstorp, Ågården, Klockareg:n, Gräppag:n, Olof Månsg:n, Rännag:n och Storeg:n; Annemossen och Kestad nr 14.

I Kinne-Kleva socken: Kleva Ledsg:n, Skatteg:n, Lars Eriksg:n, Knarrag:n, Anders Eriksg:n och Hag:n; Gröneberg samt sockenallmänning.

I Sils socken: Sil Stommen, Ågården, Heden, Skatteg:n, Bergsg:n, Stjälkaskogen, Maden; Silboholm; Sil nr 12; Blomdalen; Bengtstorp samt sockenallmänning.

I Vättlösa socken: Vättlösa Munkag:n;

I Husaby socken: Göttorp Storeg:n, Olof Jonsg:n, Lars Bengtsg:n, Tomten och Kärreg:n; Husaby Bissg:n; Säntorp Jon Nilsg:n, Säntorp Lars Persg:n; Öja och Flyhov.

I Skälvums socken: Skälvum Toreg:n, Hättareg:n, Raggeg:n, Stommen, Ledsg:n, Olof Andersg:n, Kongeg:n och Trulsag:n; Sunträlje St.Bäckg:n, Sunträlje nr 3 o.4.

Skara den 23 febr. 1951.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i 25 feb. ... Vadsbo ... församling betygas.

... Pastorsexpedit. ...

... Pastorsexpedit. ...

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 23 febr. 1951.

I tjänsten:
SVEN HALLIN
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kongegården m. fl. i Skälvums m. fl. socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å biografen Göta Lejon, Götene fredagen den 16 mars 1951 klockan 11.oo, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Kestads socken: Kestad Rottneby, Anders Persg:n, Kestadstorp, Ågården, Klockareg:n, Gräppag:n, Olof Månsg:n, Rännag:n och Storeg:n; Annemossen och Kestad nr 14;

I Kinne-Kleva socken: Kleva Ledsg:n, Skatteg:n, Lars Eriksgården, Knarkag:n, Anders Eriksg:n och Hag:n, Gröneberg samt sockenallmänning;

I Sils socken: Sil Stommen, Ågården, Heden, Skatteg:n, Bergsg:n, Stjälkaskogen, Maden, Silboholm; Sil nr 12; Blomdalen, Bengtstorp samt sockenallmänning;

I Vättlösa socken: Vättlösa Munkag:n;

I Husaby socken: Göttorp Storeg:n, Olof Jonsg:n, Lars Bengtsg:n, Tomten och Kärregården; Husaby Bissg:n; Sântorp Jon Nilsg:n, Sântorp Lars Persg:n; Öja och Flyhov;

I Skälvums socken: Skälvum Torsg:n, Rättareg:n, Raggeg:n, Stommen, Ledsg:n, Olof Andersgården, Kongeg:n och Trulseg:n; Sunträlje St. Bäckg:n, Sunträlje nr 3 och 4.

Skara den 24 febr. 1951.

SVEN HALLIN.
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning måndagen den 26 febr. 1951 intygas. Skara den 27 febr. 1951.

I tjänsten:
Sven Hallin

Bil. D I

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Kongegården m.fl. hemman i Skälvums m.fl. socknar av Skaraborgs län, och yrka vi på företagets utsträckning, så jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Götene den 26 oktober 1949.

Lars Stadig — Y. A. Gustavsson

Erik Wahlgren. — Karl Karlsson.

Erny Johansson. — Edvard Larsson

Fritz Johansson — Anders Eliasson

John Wiman — Arthur Svedberg

Einar Fransson — Arvidsdamm

Sven. Johansson — Helge Gustafsson

Sven Ahlenius — J. A. Svensson

Bertil Åhrs. — Anna Brandt

Ekebohus genom Adolf Brandt

Hj. Dahlberg. — John Johansson

Axel Andersson Nils Nilsson

Erik Lundbäck K. G. Klemens

Arne Fredriksson J. Emanuelsson

Rob. Johansson Karl Gustafsson

Carl Johansson Folke Ståhl
Om Carl Johansson

Nils Sandkvist »

Rudolf Johansson Folke Johansson

Einar Johansson Johnny Ydhem Olsson

Revisorer:

Carl Persson Hjalmar Johansson

Föreståndde förening biträdes till alla delar
Skaraden 27 okt 1949

Linus Anderssons återbud genom Oskar Karlssons

Johan Svenssons återbud genom Ernst Svens

Elov Karlsson — Karl Wedman

Rikard Johansson — Karl Svensson

Sven Sandberg — Sven Gustavsson

Albert Andersson — John Jaleby

Karl Ivar Eriksson — Linus Bengtsson

Jonas Sjölander — Einar Fredriksson

Arthur Bengtsson — Amanda Wollgren

Ernst Andersson — Eirik Andersson

Bilaga E I

FULLMAKT

för Carl Johansson ~~eller den~~, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ekeng gården m. fl. hemman i Skälvums m. fl. socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skälvum den 26. 10. 1949

Folke Ståhl. Nils Sandqvist

Bevittnas:

Sven Lund. Erik Pettersson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bil. E II

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 3630-43/49

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägingenjören Folke Högberg att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kongegården m.fl. hemman inom Skälvums, Sils och Husaby socknar av Skaraborgs län genom fördjupning av Göttorp-Silboholmsån med sidogrenar.

Mariestad den 25 oktober 1949.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren.

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhörig, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune
Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Margareta Melin

Avskrift.

O. 894/43, Ka 7548-66

T113

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1942, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar berättigas Eder härmed vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid expropriationsärende enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om ersättningsanspråk i mål angående taxering av kronan tillhörig, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta sammanhang inskärpes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning tillfälligt förrättning.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till höjre instansers tillhörande i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen samordna att tillgripanden anmäla överklagande och sköten därför.

Det åligger vägförvaltningen att underställa Kungl. Maj:t varje mål, som vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagts mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka uppkomma i sådana mål, egen omprövning, varvid tillämpning från tillsyn Kungl. Maj:ts förordning om domare, vittnen och parter.

Fullmakten må fromhållas, att mål av denne av Eder anmäld art, om på grund av sin omfattning eller av annat skäl Er svårbedömbart, bör underställas tillsyn myndighetsexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

På Kungl. Maj:ts vägar- och vattenbyggnadsstyrelsens vägnar

O. Brunne

Bestyrkes å tillsynens vägnar

[illegible]

Bilaga E III

FULLMAKT

för Bengt Persson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ytterg gården m. fl. i Åkarps m. fl. sockn av Malmöhus län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bäckgården den 10/11 1950

Elma Svensson — Karin Eidman

Nils Svensson — Lars-Erik Svensson

Bevittnas:

Börje Mallstedt — Ingemar Karlsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Fullmakt.

Fullmakt för Karl Gustaf Gustafsson, Lars Bergtorpsgården, Hucaby att vid bouppteckningssammanträde i Kvibille den 16 mars 1967 föra min talan.

Lars Bergtorpsgård den 15 mars 1967
Karl Gustafsson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:
Arvid Andersson Bertil Svensson.

Godsägare Eric Ringbom. Silvbacken.

Härmed underrättas Ens Ekenäs prosteri att Ens dess talan vid syneförrättning enligt vattenlagen i övrigt Hörby Lejon, Hörbens predagen den 16 mars 1951 kl 1100, vilken förrättning bevis Länsbestämmelser Sig Stamman.

Ekenäs den 7 mars 1951
Erik Eriksson
Ordf: Ekenäs pastorats
bestämmelsenämnd.

Fullmakt

Jör Olof Lindkvist att föra min talan, vid sammanträde å biografen Göta Lejon Götene fredagen den 16 mars 1951, angående synpunktsättning enligt valförfattningen, vilket där kommer att handläggas.

Börtelin Fogelberg

Bevittnat

Einar Björk Einar Fredriksson

Bil. E VII

Justerades

för min av Sven Oskar Lindqvist, att vid sammanträde angående handläggning av synsförrättning och sammanträdet i Göta Hejon Götene den 16/3 1957, för John Viktor Lindqvist skulle tillvaratas min talan.

Kinna-Viksa Götene den 16/3 1957

Hedvig Lindkvist.

Bil. E VIII

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 864-43/51
Ls/MN

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län,
S k a r a.

Ang. Silåns vattenavledningsföretag av år 1951.

Med anledning av Eder skrivelse den 3 mars 1951 får vägförvaltningen härmed meddela.

Vägförvaltningen tillämpar numera 1949 års betongrörsnormer och enligt dessa tillverkas oarmerade falsrör endast med 225, 300 och 400 mm:s diameter och armerade falsrör från 500 mm:s diameter.

Med hänsyn härtill måste ur vägsynpunkt dimensionerna å vägtrummorna ändras:

vad beträffar sträckan $C^2 - C^5$ till 300 mm,
" " " $D^1 - D^4$ " 300 " ,
" " " $U - U^1$ " 300 " och
" " " $S^2 - S^3$ " 500 " .

I övrigt har vägförvaltningen intet att erinra mot Edert förslag och, då vägförvaltningen fått tillfälle yttra sig över Edert förslag före sammanträdet den 16 mars 1951, synes det icke nödvändigt att representant från vägförvaltningen är närvarande vid detta.

Vägförvaltningen vore tacksam erhålla ytterligare en kopia av Edert förslag.

Mariestad den 8 mars 1951

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Kestads socken, Kestad.							
Rottneby 10[1], Sven Friberg							
åker, mylla på lera	1	0,16		1496 ~~1760~~	1800	304	49
odlingsmark - " -	2		0,72	706 ~~830~~	1500	794	572
" - " -	3		0,38	451 ~~530~~	"	1049	399
" - " -	4		0,10	510 ~~600~~	"	990	99
" - " -	5		0,30	706 ~~830~~	"	794	238
" - " -	6		0,08	1148 ~~1350~~	"	352	28
gamla åns fåra	7		0,25	0	360 ~~1450~~ ~~1500~~	360	90
Alstringsbåtnad		0,16	1,83				1475
Anders Persg.1[2], Josef Sjölander							
åker, mylla på lera	8	0,33		1377 ~~1620~~	1800	423	140
" - " -	9	0,42		1224 ~~1440~~	"	576	242
odlingsmark, - " -	10		0,03	510 ~~600~~	1500	990	30
" - " -	11		0,03	510 ~~600~~	"	"	30
gamla åns fåra	12		0,12	0	296 ~~370~~ ~~1500~~	296	36
åker, mylla på lera	13	0,80		1120 ~~1600~~	1600	480	384
" - " -	14	0,29		1120 ~~1600~~	"	"	139
Alstringsbåtnad		1,84	0,18				1001

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Kestadstorp 8[3], Gustav Johansson							
åker, mylla på lera	15	0,67		153 ~~180~~	1800	1647	1103
" - " -	16	0,09		1513 ~~1780~~	"	287	26
gamla åns fåra - " -	17		0,21	0	360 ~~450~~ ~~1500~~	360	76
Alstringsbåtnad		0,76	0,21				1205
Kestadstorp 8[2], Gustav Johansson							
åker, mylla på lera	18	0,07		1513 ~~1780~~	1800	287	20
odlingsmark, - " -	19		0,37	536 ~~630~~	1500	964	357
" - " -	20		0,26	765 ~~900~~	"	735	191
" - " -	21		0,15	255 ~~300~~	"	1245	187
gamla åns fåra - " -	22		0,14	0	360 ~~450~~ ~~1500~~	360	50
" " " - " -	23		0,28	0	296 ~~370~~ ~~1500~~	296	83
Alstringsbåtnad		0,07	1,20				888
Ågården 2[3], Anna Brands stbh.							
odlingsmark, mylla på lera	24		0,51	1020 ~~1200~~	1500	480	245
åker, - " -	25	0,46		1513 ~~1780~~	1800	287	132
odlingsmark. - " -	26		0,50	765 ~~900~~	1500	735	368
" - " -	27		0,03	765 ~~900~~	"	"	22
gamla åns fåra - " -	28		0,13	0	296 ~~370~~ ~~1500~~	296	38
Alstringsbåtnad		0,46	1,17				805

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Ågården 2[2], Anna Brands stbh.							
odlingsmark, mylla på lera	29		0,46	825 ~~970~~	1500	675	311
" - " -	30		0,17	128 ~~150~~	"	1372	233
" - " -	31		0,11	255 ~~300~~	"	1245	137
" - " -	32		0,33	1020 ~~1200~~	"	480	158
" - " -	33		0,99	765 ~~900~~	"	735	728
åker, - " -	34	0,06		1479 ~~1740~~	1800	321	19
" - " -	35	0,06		1496 ~~1760~~	"	304	18
" - " -	36	0,15		1071 ~~1260~~	"	729	109
gamla åns fåra - " -	37		0,10	0	296 ~~370~~ ~~1500~~	296	30
" " " - " -	38		0,14	0	296 ~~370~~ ~~1500~~	"	41
" " " - " -	39		0,09	0	360 ~~450~~ ~~1500~~	360	32
" " " - " -	40		0,07	0	360 ~~450~~ ~~1500~~	"	25
" " " - " -	41		0,25	0	296 ~~370~~ ~~1500~~	296	74
" " " - " -	42		0,13	0	360 ~~450~~ ~~1500~~	360	47
Alstringsbåtnad		0,27	2,84				1962
Brukningsbåtnad: 273 m. igenlagt dike, kapitalvärdet av minskad brukningskostnad kr 8:-- pr m.							2184
					Summa båtnad kronor		4146

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Kestad 14[1], Artur Bengtsson							
åker, mylla på lera	43	0,28		1780	1800	20	6
" - " -	44	0,94		"	"	"	19
" - " -	45	0,50		1580	1600	"	10
" - " -	46	0,83		"	"	"	17
" - " -	47	2,04		800	"	800	1632
" - " -	48	1,60		640	"	960	1536
" - " -	49	1,63		1540	"	60	98
Alstringsbåtnad		7,82					3318
Brukningsbåtnad 160 m. igenlagt dike, kapitalvärdet av minskad brukningskostnad kr 8:-- pr m.							1280
120 m. - " - " 6:-- " "							720
375 m. - " - " 1:-- " "							375
				Summa brukn.båtnad			2375
				Summa båtnad kronor			5693
Klockareg. 6[5], Linus Bengtsson							
åker, mylla på lera	50	0,55		1780	1800	20	11
" - " -	51	1,56		1740	"	60	94
" - " -	52	2,97		1280	1600	320	950
" - " -	53	1,45		1200	"	400	580
Alstringsbåtnad		6,53					1635
Brukningsbåtnad 160 m. igenlagt dike, kapital.värdet av minskad brukningskostnad kr 8:-- pr m.							1280
				Summa båtnad kronor			2915
Klockareg. 6[4], Karl Ivar Eriksson							
åker, mylla på lera	54	2,18		1520	1600	80	174
" - " -	55	0,20		1710	1800	90	18
" - " -	56	1,60		540	"	1260	2016
Överföres		3,98					2208

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		3,98					2208
odlingsmark, mylla på lera	57		0,34	128 ~~150~~	1500	1372	466
" - " -	58		0,04	128 ~~150~~	"	"	55
gamla åns fåra - " -	59		0,15	0	360 ~~450~~ ~~1500~~	360	54
Alstr.båtnad		3,98	0,53				2783
Brukn.båtnad	220 m igenlagt dike, kapital.värdet av minskad brukningskostnad kr 8:-- pr m						1760
				Summa	båtnad	kronor	4543
Gräppag.3[5],Karl Ivar Eriksson							
åker, mylla på lera	60	0,80		1170	1800	630	504
" - " -	61	1,20		1080	"	720	864
" - " -	62	1,35		1780	"	20	27
" - " -	63	1,82		720	"	1080	1966
" - " -	64	0,22		1760	"	40	9
Alstr.båtnad		5,39					3370
Brukn.båtnad	200 m igenlagt dike, kapital.värdet av minskad brukningskostnad kr 8:-- pr m						1600
				Summa	båtnad	kronor	4970
Gräppag. 3[3],Karl Ivar Eriksson							
odlingsmark, mylla på lera	65		0,08	128 ~~150~~	1500	1372	110
" - " -	66		0,09	128 ~~150~~	"	"	123
" - " -	67		0,03	43 ~~50~~	"	1457	44
gamla åns fåra - " -	68		0,06	0	360 ~~450~~ ~~1500~~	360	22
åker, - " -	69	0,11		1224 ~~1440~~	1800	576	63
" - " -	70	2,73		1530	"	270	737
" - " -	71	1,16		"	"	"	313
Alstr.båtnad		4,00	0,26				1412

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Rännag. 9[3], Erik Jonsson							
odlingsmark, mylla på lera	72		0,74	196 ~~230~~	1500	1304	965
" - " -	73		0,04	43 ~~50~~	"	1457	58
" - " -	74		0,30	43 ~~50~~	"	"	437
åker, - " -	75	0,09		536 ~~630~~	1800	1264	114
" - " -	76	1,22		1148 ~~1350~~	"	652	795
" - " -	77	0,46		1224 ~~1440~~	"	576	265
" - " -	78	0,08		230 ~~270~~	"	1570	126
" - " -	79	0,11		1513 ~~1780~~	"	287	32
gamla åns fåra - " -	80		0,08	0	360 ~~450~~ 1500	360	29
" " " - " -	81		0,09	0	360 ~~450~~ 1500	"	32
" " " - " -	82		0,06	0	360 ~~450~~ 1500	"	22
" " " - " -	83		0,05	0	480 ~~600~~ 1500	480	24
" " " - " -	84		0,06	0	480 ~~600~~ 1500	"	29
" " " - " -	85		0,05	0	480 ~~600~~ 1500	"	24
	Alstr. båtnad	1,96	1,47				2952

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Rännag. 9[2], Rudolf Johansson							
odlingsmark, mylla på lera	86		0,14	128 ~~150~~	1500	1372	192
gamla åns fåra - " -	87		0,03	0	480 ~~600~~ ~~1500~~	480	14
åker, - " -	88	0,20		1496 ~~1760~~	1800	304	61
" - " -	89	0,12		1071 ~~1260~~	"	729	87
" - " -	90	0,60		995 ~~1170~~	"	805	483
" - " -	91	1,84		1170	"	630	1159
" - " -	92	0,51		1080	"	720	367
" - " -	93	0,64		540	"	1260	806
" - " -	94	1,80		1350	"	450	810
Alstr.båtnad		5,71	0,17				3979
Brukn.båtnad 100 m igenlagt dike, minskad brukningskostnad				kapital.värdet av kr 3:40 pr m			340
				Summa båtnad kronor			4319
Annemossen 1[1], Hilmer Blomkvist							
åker, mylla på lera	95	0,60		630	1800	1170	702
		0,60					702
Storeg.4[2], Linus Anderssons stbh.							
åker, mylla på lera	96	0,32		153 ~~180~~	1800	1647	527
" - " -	97	0,57		1377 ~~1620~~	"	423	241
" - " -	98	0,20		1530 ~~1800~~	"	270	54
" - " -	99	0,05		153 ~~180~~	"	1647	82
Överföres		1,14					904

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		1,14					904
åker, mylla på lera	100	0,47		1148 ~~1350~~	1800	652	306
" - " -	101	0,65		1377 ~~1620~~	"	423	275
" - " -	102	0,41		1530 ~~1800~~	"	270	111
gamla åns fåra - " -	103		0,10	0	480 ~~600~~ ~~1500~~	480	48
" " " - " -	104		0,04	0	480 ~~600~~ ~~1500~~	"	19
åker, - " -	105	1,92		1260	1800	540	1037
" - " -	106	1,60		1530	"	270	432
Alstr.båtnad		6,19	0,14				3132
Brukn.båtnad	84 m igenlagt dike, kapital.värdet av minskad brukningskostnad kr 3:50 pr m						294
				Summa	båtnad	kronor	3426
Storeg. 4 3, Gideon Jonegård							
åker, mylla på lera	107	0,07		383 ~~450~~	1800	1417	99
" - " -	108	0,80		1224 ~~1440~~	"	576	461
" - " -	109	0,55		1530 ~~1800~~	"	270	149
" - " -	110	0,18		153 ~~180~~	"	1647	296
" - " -	111	0,37		1224 ~~1440~~	"	576	213
gamla åns fåra - " -	112		0,04	0	480 ~~600~~ ~~1500~~	480	19
" " " - " -	113		0,06	0	480 ~~600~~ ~~1500~~	"	29
Alstr.båtnad		1,97	0,10				1266

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Storeg. 4⁴, Lennart Ljungkvist							
åker, mylla på lera	114	0,49		1224 ~~1440~~	1800	576	282
" - " -	115	0,55		1530 ~~1800~~	"	270	149
Alstr.båtnad		1,04					431
Storeg. 4⁵, G. Valfrid Göthe							
åker, mylla på lera	116	0,17		1530 ~~1800~~	1800	270	46
Alstr.båtnad		0,17					46
Rännag. 9⁴, Arne Fredriksson							
åker, mylla på lera	117	0,08		1780	1800	20	2
" - " -	118	1,21		1760	"	40	48
" - " -	119	1,17		1710	"	90	105
Alstr.båtnad		2,46					155
Brukn.båtnad 200 m igenlagt dike, kapital.värdet av minskad brukningskostnad kr 3:20 pr m							640
				Summa båtnad kronor			795
Anders Persg.1³, Arne Fredriksson							
åker, mylla på lera	120	0,77		1071 ~~1260~~	1800	729	561
" - " -	121	0,02		1530 ~~1800~~	"	270	5
" - " -	122	0,05		1530 ~~1800~~	"	"	14
odlingsmark. - " -	123		0,50	510 ~~600~~	1500	990	495
" - " -	124		0,44	315 ~~370~~	"	1185	521
" - " -	125		0,42	102 ~~680~~	"	1398	587
" - " -	126		0,07	1275 ~~1500~~	"	225	16
Överföres		0,84	1,43				2199

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		0,84	1,43				2199
odlingsmark, mylla på lera	127		0,25	383 ~~450~~	1500	1117	279
åker, - " -	128	1,10		1377 ~~1620~~	1800	423	465
" - " -	129	0,26		1530 ~~1800~~	"	270	70
" - " -	130	0,32		1496 ~~1760~~	"	304	97
" - " -	131	1,48		1496 ~~1760~~	"	"	450
" - " -	132	1,00		1530 ~~1800~~	"	270	270
gamla åns fåra - " -	133		0,15	0	480 ~~600~~ ~~1500~~	480	72
" " " - " -	134		0,10	0	480 ~~600~~ ~~1500~~	"	48
åker, - " -	135	0,96		1170	1800	630	605
" - " -	136	0,93		720	"	1080	1004
tomt, - " -	137	0,18		2520	3600	"	194
" - " -	138	0,17		2880	"	720	122
" - " -	139	0,08		3204	"	396	32
odlingsmark, - " -	140		0,70	830	1500	670	469
åker, - " -	141	2,40		1440	1800	360	864
Alstr.båtnad		9,72	2,63				7240
Brukn.båtnad 80 m igenlagt dike, kapital.värdet av minskad brukningskostnad kr 3:20 pr m							256
" 108 m - " - " 3:40 " "							367
					Summa brukn.båtnad		623
					Summa båtnad kronor		7863

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Gräppag. 3⁴, Arne Fredriksson							
åker, mylla på lera	142	1,57		1071 ~~1260~~	1800	729	1145
" - " -	143	1,56		1530 ~~1800~~	"	270	421
odlingsmark, - " -	144		0,30	765 ~~900~~	1500	735	221
" - " -	145		0,02	893 ~~1050~~	"	607	12
åker, - " -	146	0,90		1377 ~~1620~~	1800	423	381
" - " -	147	0,79		1530 ~~1800~~	"	270	213
gamla åns fåra - " -	148		0,12	0	480 ~~600~~ ~~1500~~	480	58
" " " - " -	149		0,10	0	480 ~~600~~ ~~1500~~	"	48
Alstr.båtnad		4,82	0,54				2499
Ågården 2⁴, Arne Fredriksson							
åker, mylla på lera	150	0,70		1224 ~~1440~~	1800	576	403
" - " -	151	0,55		1530 ~~1800~~	"	270	149
" - " -	152	1,72		1350	"	450	774
Alstr.båtnad		2,97					1326
Kinne-Kleva socken, Kleva.							
Skatteg. 4⁹, Johan Karlsson							
odlingsmark, mylla på lera	153		0,05	128 ~~150~~	1500	1372	69
åker, - " -	154	0,11		1496 ~~1760~~	1800	304	33
" - " -	155	0,84		1530 ~~1800~~	"	270	227
Alstr.båtnad		0,95	0,05				329

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Skatteg. 4 22, Gust. Dumin							
åker, mylla på lera	156	0,30		1479 ~~1740~~	1800	321	96
" - " -	157	0,28		1530 ~~1800~~	"	270	76
Alstr.båtnad		0,58					172
Skatteg. 4 24, Sigfrid Svensson							
åker, mylla på lera	158	0,10		1496 ~~1760~~	1800	304	30
" - " -	159	0,45		1530 ~~1800~~	"	270	122
Alstr.båtnad		0,55					152
Ledsg. 10 2, Svenning Jonegård							
odlingsmark, mylla på lera	160		0,11	128 ~~150~~	1500	1372	151
åker, - " -	161	0,10		1377 ~~1620~~	1800	423	42
" - " -	162	0,13		1530 ~~1800~~	"	270	35
" - " -	163	0,17		1496 ~~1760~~	"	304	52
" - " -	164	0,41		1530 ~~1800~~	"	270	111
Alstr.båtnad		0,81	0,11				391
Ledsg. 10 3, Svenning Jonegård							
åker, mylla på lera	165	0,25		1496 ~~1760~~	1800	304	76
" - " -	166	1,28		1530 ~~1800~~	"	270	346
" - " -	167	0,56		1170	"	630	353
Alstr.båtnad		2,09					775

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Lars Eriksg. 11 2, John Johansson							
odlingsmark, mylla på lera	168		0,08	1267 ~~1490~~	1500	233	19
" - " -	169		0,05	1267 ~~1490~~	"	"	12
" - " -	170		0,10	1275 ~~1500~~	"	225	23
åker, - " -	171	0,45		1496 ~~1760~~	1800	304	137
" - " -	172	1,23		1530 ~~1800~~	"	270	332
" - " -	173	0,40		750 1530 ~~1800~~	1530 1800	780 270	312 108
" - " -	174	3,44		1440	1800	360	1238
" - " -	641	1,84		1170	"	630	1159
Alstr.båtnad		7,36	0,23				3340
Brukn.båtnad:	191 m igenlagt dike, kapitalvärdet av minskad brukningskostnad kr 1:-- pr m						191
				Summa båtnad		kronor	3531
Skatteg. 4 4, Per/Ivar Johansson							
odlingsmark, mylla på lera	175		0,14	1241 ~~1460~~	1500	259	36
" - " -	176		0,03	1275 ~~1500~~	"	225	7
åker, - " -	177	0,56		1530 ~~1800~~	1800	270	151
Alstr.båtnad		0,56	0,17				194
Skatteg. 4 5, Per Ivar Johansson							
odlingsmark, mylla på lera	178		0,08	1275 ~~1500~~	1500	225	18
åker, - " -	179	0,17		1530 ~~1800~~	1800	270	46
Alstr.båtnad		0,17	0,08				64

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Skatteg. 4⁶, Per Ivar Johansson							
åker, mylla på lera	180	0,87		1530 ~~1800~~	1800	270	235
Alstr.båtnad		0,87					235
Knarkag. 19⁵, Emil Appell							
åker, mylla på lera	181	0,37		1530 ~~1800~~	1800	270	100
Alstr.båtnad		0,37					100
Knarkag. 19², Hjalmar Dahlberg							
bete, mylla på lera	182		0,23	1275 ~~1500~~	1500	225	52
" - " -	183		0,14	1275 ~~1500~~	"	"	32
tomt, - " -	184	0,05		3060 ~~3600~~	3600	540	27
odlingsmosse, - " -	185		0,73	1275 ~~1500~~	1500	225	164
åker, - " -	186	0,28		1530 ~~1800~~	1800	270	76
" - " -	187	0,35		1530 ~~1800~~	"	270	95
" - " -	188	0,34		1530 ~~1800~~	"	"	92
gamla åns fåra - " -	189		0,12	0	480 ~~600~~ ~~1500~~	480	58
åker, - " -	190	0,26		1440	1800	360	94
" - " -	191	1,30		"	"	"	468
Alstr.båtnad		2,58	1,22				1158
Brukn.båtnad: 60 m igenlagt dike, kapitalvärdet av minskad brukningskostnad kr 1:-- pr m							60
30 m. - " - " 1:-- " "							30
				Summa brukn.båtnad			90
				Summa båtnad kronor			1248

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Knarkag. 19[3], Hjalmar Dahlberg							
åker, mylla på lera	192	1,03		1530 ~~1800~~	1800	270	278
" - " -	193	0,88		1530 ~~1800~~	"	"	238
" - " -	194	1,77		1260	"	540	956
" - " -	195	1,13		1080	"	720	814
" - " -	196	0,99		1350	"	450	445
" - " -	197	1,10		1760	"	40	44
" - " -	198	1,50		1530	"	270	405
Alstr.båtnad		8,40					3180
Brukn.båtnad: 64 m igenlagt dike, kapital.värdet av minskad brukn.k.							l:- pr m 64
" 40 " " "		"	" "				" 5:40 " " 216
" 160 " " "		"	" "				" 3:50 " " 560
" 178 " " "		"	" "				" 1:-- " " 178
					Summa brukn. båtnad		1018
					Summa båtnad kronor		4198
Anders Eriksg. 9[1], Nils Klasson							
åker, mylla på lera	199	0,51		1260	1800	540	275
" - " -	200	2,13		1350	"	450	959
" - " -	201	2,57		1620	"	180	463
" - " -	202	3,78		"	"	"	680
" - " -	203	2,00		900	"	900	1800
" - " -	204	2,65		1260	"	540	1431
" - " -	205	2,40		"	"	"	1296
Alstr.båtnad		16,04					6904
Brukn.båtnad 120 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn.							kr 3:30 396
" 60 " " "		"	" "				" kr 1:-- pr m 60
" 40 " " "		"	" "				" " 4:20 " " 168
" 31 " " "		"	" "				" " 6:-- " " 186
" 272 " " "		"	" "				" " 1:-- " " 272
					Summa brukn. båtnad		1082
					Summa båtnad kronor		7986

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Samf. Kinne-Kleva socken							
åker, mylla på lera	206	0,14		1440	1800	360	50
bete, - " -	207		0,08	1200	1500	300	24
Alstr.båtnad		0,14	0,08				74
Kleva Hag:n 20[3], Ernst Andersson							
åker, mylla på lera	208	0,39		720	1800	1080	421
Alstr.båtnad		0,39					421
Sils socken, Sil.							
Samf. till Kleva Ledsg.							
John Johansson							
odlingsmark, mylla på lera	209		0,25	1275 ~~1500~~	1500	225	56
åker, - " -	210	0,30		1530 ~~1800~~	1800	270	81
Alstr.båtnad		0,30	0,25				137
Stommen 8[1], Husaby Pastorat							
åker, mylla på lera	211	1,00		1530 ~~1800~~	1800	270	270
" - " -	212	2,76		1530 ~~1800~~	"	"	745
" - " -	213	0,91		1530 ~~1800~~	"	"	246
" - " -	214	0,10		1530 ~~1800~~	"	"	27
tomt, - " -	215	0,05		3060 ~~3600~~	3600	540	27
åker, - " -	216	1,75		1530 ~~1800~~	1800	270	473
" - " -	217	1,57		1530 ~~1800~~	"	"	424
" - " -	218	7,33		1530 ~~1800~~	"	"	1979
Alstr.båtnad		15,47					4191

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Samf. till Sils socken.							
bete, mylla på lera	219	0,10		1275 ~~1500~~	1500	225	23
Alstr.båtnad		0,10					23
Måns Nilsg. 4[2], Silboholm 5[2] Rådbog. 6[2], Stakag. 7[2]							
Erik Bengtsson							
åker, mylla på lera	220	0,40		1530 ~~1800~~	1800	270	108
" - " -	221	0,47		1530 ~~1800~~	"	"	127
" - " -	222	4,22		1530 ~~1800~~	"	"	1139
" - " -	223	3,96		1530 ~~1800~~	"	"	1069
bete, - " -	224		0,36	1275 ~~1500~~	1500	225	81
" - " -	225		0,50	1275 ~~1500~~	"	"	113
" - " -	226		0,53	1275 ~~1500~~	"	"	119
Alstr.båtnad		9,05	1,39				2756
Ågården 10[1], Harald Nätt							
åker, mylla på lera	227	0,25		1530 ~~1800~~	1800	270	68
bete, - " -	228		0,91	1275 ~~1500~~	1500	225	205
" - " -	229		1,10	1275 ~~1500~~	"	"	248
åker, - " -	230	0,51		1530 ~~1800~~	1800	270	138
" - " -	231	1,16		1530 ~~1800~~	"	"	313
" - " -	232	1,62		153 1530 ~~1800~~	1530 1800	1377 270	2231 437
Överföres		3,54	2,01				3640

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		3,54	2,01				3640
åker, mylla på lera	233	3,25		765 1530 ~~1800~~	1530 1800	765 270	2486 878
" - " -	234	4,12		1530 ~~1800~~	1800	270	1112
Alstr.båtnad		10,91	2,01				8116
Brukn.båtnad 150 m igenlagt dike, kapitalvärdet av minskad brukningskostnad kr 3:50 pr m							525
				Summa båtnad kronor			8641
Heden 1⁴, Harald Nätt							
åker, mylla på lera	235	0,57		1530 ~~1800~~	1800	270	154
" - " -	236	1,87		1530 ~~1800~~	"	"	505
tomt, - " -	237	0,11		1530 ~~1800~~	"	"	30
åker, - " -	238	0,25		1530 ~~1800~~	"	"	68
" - " -	239	3,66		1530 ~~1800~~	"	"	988
Alstr.båtnad		6,46					1745
Stjälkaskogen 1⁸, Harald Nätt							
åker, mylla på lera	240	1,79		1740	1800	60	107
" - " -	241	2,59		1710	"	90	233
" - " -	242	1,13		720	"	1080	1220
" - " -	243	1,40		990	"	810	1134
Alstr.båtnad		6,91					2694

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Skatteg. 3[6], Erik Göransson							
åker, mylla på lera	244	1,07		1530 ~~1800~~	1800	270	289
" - " -	245	2,42		1530 ~~1800~~	"	"	653
Alstr.båtnad		3,49					942
Skatteg. 3[5], Erik Göransson							
åker, mylla på lera	246	1,75		1530 ~~1800~~	1800	270	473
" - " -	247	2,24		1530 ~~1800~~	"	"	605
Alstr.båtnad		3,99					1078
Heden 1[3], Gustav Svantesson							
åker, mylla på lera	248	7,40		1530 ~~1800~~	1800	270	1998
Alstr.båtnad		7,40					1998
Bergsg. 2[20], Albin Vestergren							
åker, mylla på lera	249	1,68		1530 ~~1800~~	1800	270	454
" - " -	250	9,03		1530 ~~1800~~	"	"	2438
" - " -	251	0,92		1530 ~~1800~~	"	"	248
Alstr.båtnad		11,63					3140
Maden 1[1], Artur Svedborg							
åker, mylla på lera	252	0,67		1530 ~~1800~~	1800	270	181
" - " -	253	2,35		1530 ~~1800~~	"	"	635
" - " -	254	0,75		596 1530 ~~1800~~	1530 1800	934 270	700 203
Överföres		3,77					1719

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		3,77		596 1530	1530	934	1719 5744
åker, mylla på lera	255	6,15		~~1800~~	1800	270	1661
				597 1530	1530	933	5635
" - " -	256	6,04		~~1800~~	1800	270	1631
				673 1530	1530	857	3342
" - " -	257	3,90		~~1800~~	1800	270	1053
				153 1530	1530	1377	248
" - " -	258	0,18		~~1800~~	1800	270	49
				444 1530	1530	1086	532
" - " -	259	0,49		~~1800~~	1800	270	132
				1530			
" - " -	633	1,96		~~1800~~	1800	270	529
				1530			
" - " -	634	2,78		~~1800~~	"	"	751
				1530			
" - " -	635	1,82		~~1800~~	"	"	491
				1530			
" - " -	636	0,24		~~1800~~	"	"	65
Alstr.båtnad		27,33					23582
Brukn.båtnad 134 m igenlagt dike, kapitalvärdet av minskad brukn.kostn.					kr 1:- pr m		134
109 " " "		"	" "	"	" 2:50 " "		273
120 " " "		"	" "	"	" 3:70 " "		444
60 " " "		"	" "	"	" 4:50 " "		270
140 " " "		"	" "	"	" 3:20 " "		448
240 " " "		"	" "	"	" 1:- " "		240
					Summa brukn.båtnad		1809
					Summa båtnad kronor		25391

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Maden 2[1], Artur Svedborg							
åker, mylla på lera	260	3,83		597 1530 ~~1800~~	1530 1800	933 270	3573 1034
" - " -	261	0,71		597 1530 ~~1800~~	1530 1800	933 270	662 192
" - " -	262	0,37		1780	1800	20	7
" - " -	263	2,83		841 1530 ~~1800~~	1530 1800	689 270	1950 764
" - " -	264	5,07		1440	1800	360	1825
" - " -	265	0,05		597 1530 ~~1800~~	1530 1800	933 270	47 14
tomt, - " -	266	0,30		1193 3060 ~~3600~~	3060 3600	1867 540	560 162
åker, - " -	267	0,70		597 1530 ~~1800~~	1530 1800	933 270	653 189
tomt, - " -	268	0,23		3024	3600	576	132
åker, - " -	269	0,91		1780	1800	20	18
Alstr.båtnad		15,00					11782
Brukn.båtnad	443 m igenlagt dike, kapitalvärdet av minskad brukn.kostnad kr 2:-- pr m						886
				Summa båtnad		kronor	12668
Skatteg. 3[3], Johan Andersson							
åker, mylla på lera	270	1,30		1530 ~~1800~~	1800	270	351
" - " -	271	0,87		1530 ~~1800~~	"	"	235
Alstr.båtnad		2,17					586

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Bergsg. 2[5], Johan Andersson				750 1530	1530	780	1404
åker, mylla på lera	272	1,80		~~1800~~	1800	270	486
" - " -	273	0,50		1260	1800	540	270
Alstr.båtnad		2,30					2160
Stjälkaskogen 2[1], Einar Franzén				1530			
åker, mylla på lera	274	0,15		~~1800~~	1800	270	41
				1530			
" - " -	275	0,50		~~1800~~	"	"	135
				750 1530	1530	780	702
" - " -	276	0,90		~~1800~~	1800	270	243
" - " -	277	0,41		1530	1800	270	111
Alstr.båtnad		1,96					1232
Sil - 12[1], Amanda Vallgren				1530			
åker, mylla på lera	278	0,16		~~1800~~	1800	270	43
				1530			
" - " -	279	0,55		~~1800~~	"	"	149
				597 1530	1530	933	858
" - " -	280	0,92		~~1800~~	1800	270	248
Alstr.båtnad		1,63					1298
Skatteg. 3[7], Torsten Svensson				1530			
åker, mylla på lera	281	0,24		~~1800~~	1800	270	65
				1530			
" - " -	282	0,84		~~1800~~	"	"	227
				597 1530	1530	933	1418
" - " -	283	1,52		~~1800~~	1800	270	410
Alstr.båtnad		2,60					2120

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Skatteg. 3[8], Olof Svensson							
åker, mylla på lera	284	0,09		1530 ~~1800~~	1800	270	24
" - " -	285	0,95		1530 ~~1800~~	"	"	257
" - " -	286	1,88		979 1530 ~~1800~~	1530 1800	551 270	1036 508
Alstr.båtnad		2,92					1825
Bengtstorp 1[6], Albin Andersson							
åker, mylla på lera	287	0,71		1260	1800	540	383
Alstr.båtnad		0,71					383
Bengtstorp 1[8], Densamme							
åker, mylla på lera	288	0,87		1710	1800	90	78
" - " -	289	0,26		720	"	1080	281
Alstr.båtnad		1,13					359
Bengtstorp 1[9], Densamme							
åker, mylla på lera	290	1,45		1170	1800	630	914
Alstr.båtnad		1,45					914
Brukn.båtnad 49 m igenlagt dike, kapitalvärdet av minskad brkn.kostn. /pr m kr 1:-/							49
				Summa båtnad kronor			963
Bengtstorp 1[7], Densamme							
åker, mylla på lera	637	0,14		673 1530 ~~1800~~	1530 1800	857 270	120 38
" - " -	291	0,46		1740	1800	60	28
Alstr.båtnad		0,60					186

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Bergsg. 2⁶, Lisa Andersson							
åker, mylla på lera	292	0,64		1620	1800	180	115
tomt, - " -	293	0,10		3528	3600	72	7
Alstr.båtnad		0,74					122
Blomdalen 1¹, Ernst Andersson							
åker, mylla på lera	294	1,35		1620	1800	180	243
tomt, - " -	295	0,15		3456	3600	144	22
Alstr.båtnad		1,50					265
Brukn.båtnad 110 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad br.kostnad kr 2:- pr m							220
Summa båtnad						kronor	485
Bengtstorp /av 1⁵, Karl Alenius							
tomt, mylla på lera	296	0,12		1584	3600	2016	242
åker, - " -	297	0,83		720	1800	1080	896
" - " -	298	1,00		1260	"	540	540
Alstr.båtnad		1,95					1678
Bengtstorp av 1⁵, Evert Andersson							
åker, mylla på lera	299	2,61		1080	1800	720	1879
Alstr.båtnad		2,61					1879
Brukn.båtn. 80 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad br.kostn. kr 3:50 pr m							280
Summa båtnad						kronor	2159

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Bengtstorp 1:2, Evert Andersson							
åker, mylla på lera	307	1,96		1260	1800	540	1058
" - " -	308	3,48		1350	"	450	1566
tomt, - " -	309	0,49		1584	3600	2016	988
åker, - " -	640	0,30		1530 ~~1800~~	1800	270	81
Alstr.båtnad		6,23					3693
Bengtstorp 1:3, Erik Lundbäck							
				673			
				1530	1530	857	86
åker, mylla på lera	638	0,10		~~1800~~	1800	270	27
" - " -	639	1,20		1350	1800	450	540
" - " -	300	0,65		"	"	"	293
" - " -	301	0,93		1260	"	540	502
tomt, - " -	302	0,47		1584	3600	2016	948
åker, - " -	303	0,10		1350	1800	450	45
" - " -	304	0,82		1620	"	180	148
" - " -	305	0,43		1790	"	10	4
" - " -	306	4,48		1440	"	360	1613
Alstr.båtnad		9,18					4206
Brukn.båtn. 40 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 5:40 pr m							216
" 140 " " " "	"	"	"	"	"	3:55 "	" 497
" 190 " " " "	"	"	"	"	"	2:— "	" 380
				Summa brukn.båtnad			1093
				Summa båtnad kronor			5299
Husaby socken, Husaby							
Bissg. 8:3, Gustav Johansson							
åker, mylla på lera	310	1,76		1080	1800	720	1267
Alstr.båtnad		1,76					1267

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Husaby socken, Såntorp							
Jon Nilsg. 2[5], C. Fogelberg							
åker, mylla på lera	311	0,63		1170	1800	630	397
Alstr.båtnad		0,63					397
Jon Nilsg. 2[7], C. Fogelberg							
åker, mylla på lera	312	0,83		1170	1800	630	523
Alstr.båtnad		0,83					523
Jon Nilsg. 2[6], John Lindqvists dödsbo							
åker, mylla på lera	313	0,95		1170	1800	630	599
Alstr.båtnad		0,95					599
Lars Persg.1[3], Einar Fredriksson							
åker, mylla på lera	314	1,55		1260	1800	540	837
Alstr.båtnad		1,55					837
Brukn.båtn.102 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn. 1:-						pr m	102
					Summa båtnad	kronor	939
Lars Persg. 1[6], Ragnar Klasson							
åker, mylla på lera	315	0,77		1080	1800	720	554
Alstr.båtnad		0,77					554
Sils socken, Sil							
Stjälkaskogen 1[7], Husaby Pastorat							
åker, mylla på lera	316	3,58		1170	1800	630	2255
" - " -	317	5,50		990	"	810	4455
" - " -	318	1,68		720	"	1080	1814
Alstr.båtnad		10,76					8524
Brukn.båtn.370 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn.kr 2:-						pr m	740
					Summa båtnad	kronor	9264

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sil 12[1], Amanda Vallgren							
åker, mylla på lera	319a	1,20		1350	1800	450	540
" - " -	319	4,66		"	"	"	2097
tomt, - " -	320	0,25		2880	3000	120	30
" - " -	321	0,25		2940	"	60	15
åker, - " -	322	0,80		1460	1500	40	32
" - " -	323	0,59		1420	"	80	47
" - " -	324	1,01		600	"	900	909
Alstr.båtnad		8,76					3670
Brukn.båtn. 288 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn.kr 2:- pr m							576
Summa båtnad kronor							4246
Stjälkaskogen 1[76], Amanda Vallgren							
åker, mylla på lera	325	0,08		1480	1500	20	2
Alstr.båtnad		0,08					2
Stjälkaskogen 1[17], Carl Johansson							
åker, mylla på lera	326	0,96		1740	1800	60	58
" - " -	327	0,50		810	"	990	495
tomt, - " -	328	0,23		2940	3000	60	14
åker, - " -	329	0,46		1440	1500	60	28
" - " -	330	1,30		680	"	820	1066
Alstr.båtnad		3,45					1661
Stjälkaskogen 1[25], Carl Johansson							
åker, mylla på lera	331	0,10		1420	1500	80	8
Alstr.båtnad		0,10					8

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Stjälkaskogen 2[1], Einar Franzén							
åker, mylla på lera	332	1,30		1620	1800	180	234
" - " -	333	0,41		990	"	810	332
" - " -	334	0,40		"	"	"	324
tomt, - " -	335	0,29		1920	3000	1080	313
åker, - " -	336	0,40		1350	1500	150	60
" - " -	337	0,50		830	"	670	335
" - " -	338	1,85		600	"	900	1665
Alstr.båtnad		5,15					3263
Stjälkaskogen 1[45], Carl Johansson							
åker, mylla på lera	339	0,76		1350	1800	450	342
Alstr.båtnad		0,76					342
Stjälkaskogen 1[46], Carl Johansson							
åker, mylla på lera	340	0,56		810	1800	990	554
Alstr.båtnad		0,56					554
Stjälkaskogen 1[53], Albert Andersson							
åker, mylla på lera	341	0,87		1080	1800	720	626
" - " -	342	0,56		900	"	900	504
tomt, - " -	343	0,14		1170	3000	1830	256
åker, - " -	344	0,50		970	1500	530	265
" - " -	345	0,05		680	"	820	41
Alstr.båtnad		2,12					1692

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Stjälkaskogen 1[74], Nils Eklund							
åker, mylla på lera	346	0,40		970	1500	530	212
" - " -	347	0,55		600	"	900	495
Alstr.båtnad		0,95					707
Brukn.båtn. 28 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 3:80 pr m							106
Summa båtnad kronor							813
Stjälkaskogen 1[50], Nils Eklund							
åker, mylla på lera	354	0,45		1120	1500	380	171
" - " -	355	1,38		750	"	750	1035
Alstr.båtnad		1,83					1206
Stjälkaskogen 1[73], Sven Gustavsson							
tomt, mylla på lera	348	0,14		1020	3000	1980	277
Alstr.båtnad		0,14					277
Stjälkaskogen 1[29], Sven Sandberg							
åker, mylla på lera	349	0,24		1200	1500	300	72
" - " -	350	0,75		900	"	600	450
Alstr.båtnad		0,99					522
Stjälkaskogen 1[52], Sven Sandberg							
åker, mylla på lera	351	1,12		600	1500	900	1008
tomt, - " -	352	0,20		1470	3000	1530	306
Alstr.båtnad		1,32					1314
Stjälkaskogen 1[49], Albin Vestergren							
åker, mylla på lera	353	0,12		530	1500	970	116
Alstr.båtnad		0,12					116

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Stjälkaskogen 1[10], Erik Göransson							
åker, mylla på lera	356	0,11		970	1500	530	58
" - " -	357	0,30		300	"	1200	360
Alstr.båtnad		0,41					418
Brukn.båtn.14 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 3:80 pr m							53
Summa båtnad kronor							471
Stjälkaskogen 1[11], Erik Göransson							
åker, mylla på lera	358	0,10		750	1500	750	75
" - " -	359	0,42		300	"	1200	504
Alstr.båtnad		0,52					579
Brukn.båtn. 15 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 3:80 pr m							57
Summa båtnad kronor							636
Stjälkaskogen 1[12], Olof Svensson							
åker, mylla på lera	360	0,25		600	1500	900	225
" - " -	361	1,30		450	"	1050	1365
" - " -	362	0,16		680	"	820	131
Alstr.båtnad		1,71					1721
Brukn.båtn.56 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 2:- pr m							112
Summa båtnad kronor							1833
Stjälkaskogen 1[28], Alfred Blomkvist							
tomt, mylla på lera	363	0,20		1560	4000	2440	488
Alstr.båtnad		0,20					488
Stjälkaskogen 1[23], Johan Andersson							
åker, mylla på lera	364	0,43		970	1500	530	228
Alstr.båtnad		0,43					228

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Stjälkaskogen 1 14, Gunnar/ Karlsson							
åker, mylla på lera	365a	0,16		1480	1500	20	3
" - " -	365	0,25		680	"	820	205
" - " -	366	0,20		300	"	1200	240
Alstr.båtnad		0,61					448
Brukn.båtn.48 m igenlagt dike,kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 2:60 pr m							125
" 45 " " " "		" "		"	" 3:30 "	"	149
				Summa brukn.kostn.			274
				Summa båtnad kronor			722
Stjälkaskogen 1 13, Gunnar/ Karlsson							
åker, mylla på lera	367	0,48		450	1500	1050	504
Alstr.båtnad		0,48					504
Stjälkaskogen 1 37, Gust. Larsson							
åker, mylla på lera	368	0,32		830	1500	670	214
tomt, - " -	369	0,20		3740	4000	260	52
Alstr.båtnad		0,52					266
Brukn.båtn. 60 m igenlagt dike,kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 2:- pr m							120
				Summa båtnad kronor			386
Stjälkaskogen 1 40, Emma Kr.Larsson							
tomt, mylla på lera	370	0,19		2560	4000	1440	274
Alstr.båtnad		0,19					274
Stjälkaskogen 1 38, B. Johansson							
tomt, mylla på lera	371	0,27		3000	4000	1000	270
Alstr.båtnad		0,27					270

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
917249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Stjälkaskogen 1[54], Gunnar Gustavsson							
tomt, mylla på lera	372	0,39		2760	4000	1240	484
Alstr.båtnad		0,39					484
Stjälkaskogen 1[36], Nils Sandkvist							
åker, mylla på lera	373	0,64		750	1500	750	480
Alstr.båtnad		0,64					480
Brukn.båtn.33 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 1:- pr m							33
				Summa båtnad		kronor	513
Stjälkaskogen 1[70], Nils Sandkvist							
åker, mylla på lera	374	0,15		1050	1500	450	68
Alstr.båtnad		0,15					68
Stjälkaskogen 1[26], Folke Johansson							
åker, mylla på lera	375	0,33		600	1500	900	297
tomt, - " -	376	0,14		1020	3000	1980	277
Alstr.båtnad		0,47					574
Stjälkaskogen 1[27], Folke Johansson							
åker, mylla på lera	377	0,82		600	1500	900	738
Alstr.båtnad		0,82					738
Husaby socken.							
Öja 1[6], Erik Andersson							
åker, mylla på lera	378	0,73		540	1800	1260	920
Alstr.båtnad		0,73					920

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Öja 1[12], Adolf Johansson							
åker, mylla på lera	379	0,10		1530	1800	270	27
Alstr.båtnad		0,10					27
Öja 1[8], Adolf Johansson							
åker, mylla på lera	380	0,35		1740	1800	60	21
Alstr.båtnad		0,35					21
Öja 1[10], Adolf Johansson							
åker, mylla på lera	381	0,53		360	1800	1440	763
Alstr.båtnad		0,53					763
Husaby socken, Göttorp							
Olof Jonsg.3[5], Karl Emanuelsson							
åker, mylla på lera	382	0,51		450	1800	1350	689
Alstr.båtnad		0,51					689
Olof Jonsg. 3[4], Robert Jansson							
åker, mylla på lera	383	0,53		270	1800	1530	811
" - " -	384	0,33		1530	"	270	89
Alstr.båtnad		0,86					900
Olof Jonsg.3[13], Karl Svensson							
åker, mylla på lera	385	0,47		630	1800	1170	550
Alstr.båtnad		0,47					550
Olof Jonsg. 3[15], Karl Svensson							
åker, mylla på lera	386	0,26		1080	1800	720	187
Alstr.båtnad		0,26					187

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Lars Bengtsg.l 17, Bror Axelsson							
åker, mylla på lera	387	0,89		1120	1500	380	338
" - " -	388	0,31		750	"	750	233
" - " -	389	0,45		~~1800~~ 1530	1800	270	122
" - " -	390	1,54		~~1800~~ 1530	"	"	416
" - " -	391	2,74		~~1800~~ 1530	"	"	740
" - " -	392	0,93		1440	"	360	335
" - " -	393	1,87		1350	"	450	842
Alstr.båtnad		8,73					3026
Brukn.båtn. 80 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn.kr 2:-- pr m							160
" 298 " " " "		" "		"	" 2:25	" "	671
" 92 " " " "		" "		"	" 2:--	" "	184
				Summa brukn.båtnad			1015
				Summa båtnad kronor			4041
Lars Bengtsg.l 6, Olle Linusson							
åker, mylla på lera	394	0,90		1120	1500	380	342
" - " -	395	0,35		900	"	600	210
" - " -	396	5,58		~~1800~~ 1530	1800	270	1507
" - " -	397	0,36		~~1800~~ 1530	"	"	97
" - " -	465	2,80		1120	1500	380	1064
" - " -	466	0,83		1270	"	230	191
Alstr.båtnad		10,82					3411

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Göttorp 6[1], Edv. Larsson							
åker, mylla på lera	398	0,54		970	1500	530	286
" - " -	399	0,94		1480	"	20	19
Alstr.båtnad		1,48					305
Vättlösa socken, Vättlösa							
Munkag. 7[12], Sven Lund							
åker, mylla på lera	400	2,44		1480	1500	20	49
" - " -	401	0,50		1050	"	450	225
Alstr.båtnad		2,94					274
Munkag. 7[6], Vilhelm Olausson							
åker, mylla på lera	402	1,03		680	1500	820	845
" - " -	403	0,78		970	"	530	413
tomt, - " -	404	0,13		2250	3000	750	98
Alstr.båtnad		1,94					1356
Munkag. 7[19], Simon Larsson							
åker, mylla på lera	405	1,20		1200	1500	300	360
Alstr.båtnad		1,20					360
Munkag. 7[18], Simon Larsson							
åker, mylla på lera	406	0,59		1200	1500	300	177
Alstr.båtnad		0,59					177
Munkag. 7[17], Simon Larsson							
åker, mylla på lera	407	0,60		1270	1500	230	138
Alstr.båtnad		0,60					138

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronar)
Munkag. 7[16], Simon Larsson							
åker, mylla på lera	408	0,07		1490	1500	10	1
Alstr.båtnad		0,07					1
Munkag. 7[28], Einar Johansson							
åker, mylla på lera	409	3,30		830	1500	670	2211
" - " -	410	1,14		1050	"	450	513
Alstr.båtnad		4,44					2724
Brukn.båtn. 98 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 1:- pr m							98
				Summa	båtnad	kronor	2822
Husaby socken, Göttorp							
Tomten 5[1], Karl Johanssons stbh.							
åker, mylla på lera	411	1,56		1530 ~~1800~~	1800	270	421
" - " -	412	3,64		1530 ~~1800~~	"	"	983
Alstr.båtnad		5,20					1404
Lars Bengtsg.1[11], Karl Johanssons stbh.							
åker, mylla på lera	413	0,04		2550 ~~3000~~	3000	450	18
" - " -	414	0,29		1530 ~~1800~~	1800	270	78
" - " -	415	0,85		1530 ~~1800~~	"	"	230
" - " -	416	1,40		1530 ~~1800~~	"	"	378
Alstr.båtnad		2,58					704

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Kärrg. 2⁶, Arvid Svensson							
åker, mylla på lera	417	1,00		1530 ~~1800~~	1800	270	270
" - " -	418	1,28		1530 ~~1800~~	"	"	346
" - " -	419	0,60		1530 ~~1800~~	"	"	162
Alstr.båtnad		2,88					778
Kärrg. 2¹⁰, Arvid Svensson							
åker, mylla på lera	420	0,98		1530 ~~1800~~	1800	270	265
Alstr.båtnad		0,98					265
Kärrg. 2⁵, Sigfr. Stark							
åker, mylla på lera	421	0,28		1530 ~~1800~~	1800	270	76
" - " -	422	0,85		1530 ~~1800~~	"	"	230
" - " -	423	1,30		1530 ~~1800~~	"	"	351
" - " -	424	0,20		1530 ~~1800~~	"	"	54
" - " -	425	0,58		1530 ~~1800~~	"	"	157
Alstr.båtnad		3,21					868
Kärrg. 2³, Johan Gustavsson							
åker, mylla på lera	426	0,03		2550 ~~3000~~	3000	450	14
Alstr.båtnad		0,03					14
Kärrg. 2², Johan Gustavsson							
åker, mylla på lera	427	0,02		2550 ~~3000~~	3000	450	9
" - " -	428	0,65		1530 ~~1800~~	1800	270	176
Alstr.båtnad		0,67					185

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Lars Bengtsg.1[3], Anders Eliasson							
åker, mylla på lera	429	0,03		2550 ~~3000~~	3000	450	14
" - " -	430	0,30		1530 ~~1800~~	1800	270	81
" - " -	431	0,96		1530 ~~1800~~	"	"	259
" - " -	432	1,58		1530 ~~1800~~	"	"	427
" - " -	433	0,34		1620	"	180	61
" - " -	434	0,80		1170	"	630	504
Alstr.båtnad		4,01					1346
Brukn.båtnad 79 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 3:50 pr m							277
				Summa båtnad		kronor	1623
Lars Bengtsg. 1[8], John Verner				340 3400	3400	3060	122
åker, mylla på lera	435	0,04		~~4000~~	4000	600	24
" - " -	436	0,07		800	4000	3200	224
tomt, - " -	437	0,10		2760	"	1240	124
Alstr.båtnad		0,21					494
Lars Bengtsg.1[14], John Verner				340 3400	3400	3060	275
åker, mylla på lera	438	0,09		~~4000~~	4000	600	54
tomt. - " -	439	0,12		2760	4000	1240	149
Alstr.båtnad		0,21					478

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Olof Jonsg.3[3], Fritz Johansson				255			
				2550	2550	2295	115
åker, mylla på lera	440	0,05		~~3000~~	3000	450	23
" - " -	441	0,07		1170	3000	1830	128
" - " -	441a	0,08		"	"	"	146
				1530			
" - " -	442	0,15		~~1800~~	1800	270	41
				1530			
" - " -	443	1,45		~~1800~~	"	"	392
				1530			
" - " -	444	4,58		~~1800~~	"	"	1237
				1530			
" - " -	445	0,14		~~1800~~	"	"	38
Alstr.båtnad		6,52					2120
Brukn.båtnad 80 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn.kr 10:- pr m							800
				Summa båtnad kronor			2920
Olof Jonsg.3[6], Arvid Andersson				964			
				1530	1530	566	226
åker, mylla på lera	446	0,40		~~1800~~	1800	270	108
				918			
				1530	1530	612	1530
" - " -	447	2,50		~~1800~~	1800	270	675
				964			
				1530	1530	566	509
" - " -	448	0,90		~~1800~~	1800	270	243
" - " -	449	1,54		1200	1500	300	462
" - " -	461	5,03		990	1800	810	4074
bete, - " -	462		0,05	360	"	1440	72
åker, - " -	463	0,55		530	1500	970	534
Alstr.båtnad		10,92	0,05				8433
Brukn.båtn.1640 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn.kr 1:- pr m							1640
" 340 " " " "	"	"	"	"	"	8:- " "	2720
" 180 " " " "	"	"	"	"	"	8:-- " "	1440
				Summa brukn.båtn.			5800
				Summa båtnad kronor			14233

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Storeg. 4[2], Edv. Larsson							
åker, mylla på lera	450	0,04		1170	3000	1830	73
Alstr.båtnad		0,04					73
Storeg. 4[3], Edvard Larsson							
åker, mylla på lera	451	0,81		1530 ~~1800~~	1800	270	219
" - " -	452	1,70		1530 ~~1800~~	"	"	459
				857 1530	1530	673	1023
" - " -	453	1,52		~~1800~~	1800	270	410
" - " -	454	0,12		1620	1800	180	22
				750 1530	1530	780	468
" - " -	455	0,60		~~1800~~	1800	270	162
" - " -	456	0,30		1480	1500	20	6
" - " -	457	0,86		1350	1800	450	387
" - " -	458	0,93		1440	"	360	335
Alstr.båtnad		6,84					3491
Brukn.båtn.80 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn.kr 3:50 pr m							280
" 60 " " " "	"	" "		"	" 1:--	" "	60
				Summa brukn.båtnad			340
				Summa båtnad kronor			3831
Storeg. 6[1], Edvard Larsson							
åker, mylla på lera	464	1,90		900	1500	600	1140
Alstr.båtnad		1,90					1140

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Lars Bengtsg.1[2], Karl Gustavsson							
åker, mylla på lera	459	0,64		1440	1800	360	230
" - " -	460	1,03		1350	"	450	464
Alstr.båtnad		1,67					694
Brukn.båtn.108 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 3:40 pr m							367
					Summa båtnad kronor		1061
Skälvums socken, Skälvum							
Torsg. 8[3], Karl Knut Johansson							
åker, mylla på lera	467	0,20		1530 ~~1800~~	1800	270	54
" - " -	468	0,58		1530 ~~1800~~	"	"	157
" - " -	469	0,10		1780	"	20	2
" - " -	470	0,45		903 1530 ~~1800~~	1530 1800	627 270	282 122
" - " -	471	0,70		505 1530 ~~1800~~	1530 1800	1025 270	718 189
" - " -	472	0,14		1480	1500	20	3
" - " -	473	0,35		1530 ~~1800~~	1800	270	95
Alstr.båtnad		2,52					1622
Brukn.båtn.45 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 4:- pr m							180
" 44 " " " " " " "					" 5:20 " "		229
					Summa brukn.båtn.		409
					Summa båtnad kronor		2031
Av Torsg.8[2],8[3], Karl Knut Johansson							
åker, mylla på lera	474	1,50		1200	1500	300	450
Alstr.båtnad		1,50					450

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Av Torsg.8^{2},8^{3}, Sven Johansson							
åker, mylla på lera	475	3,10		970	1500	530	1643
" - " -	476	1,84		1200	"	300	552
Alstr.båtnad		4,94					2195
Brukn.båtn.148 m igenlagt dike,kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 2:- pr m							296
Summa båtnad kronor							2491
Torsg. 8^{2}, Sven Johansson							
åker, mylla på lera	477	0,24		1530 ~~1800~~	1800	270	65
" - " -	478	0,43		1530 ~~1800~~	"	"	116
" - " -	479	0,23		1530 ~~1800~~	"	"	62
" - " -	480	0,21		1780	"	20	4
" - " -	481	0,33		750 1530 ~~1800~~ 597	1530 1800	780 270	257 89
" - " -	482	0,69		1530 ~~1800~~	1800	933 270	644 186
" - " -	483	0,24		1480	1500	20	5
Alstr.båtnad		2,37					1428
Brukn.båtn. 40 m igenlagt dike,kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 3:80 pr m							152
" 32 " " " "	"	" "		"	" 5:20 "	"	166
Summa brukn.båtnad							318
Summa båtnad kronor							1746
Rättareg. 1^{2}, Sven Johansson							
åker, mylla på lera	484	0,16		1530 ~~1800~~	1800	270	43
" - " -	485	0,27		1530 ~~1800~~	"	"	73
Alstr.båtnad		0,43					116

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Rättareg.l^{6}, Sven Johansson							
åker, mylla på lera	486	0,08		1530 ~~1800~~	1800	270	22
" - " -	487	0,10		1530 ~~1800~~	"	"	27
" - " -	488	0,05		1530 ~~1800~~	"	"	14
" - " -	489	0,10		1780	"	20	2
" - " -	490	0,10		918 1530 ~~1800~~	1530 1800	612 270	61 27
" - " -	491	0,27		597 1530 ~~1800~~	1530 1800	933 270	252 73
" - " -	492	0,10		1490	1500	10	1
Alstr.båtnad		0,80					479
Brukn.båtn.16 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn.kr 3:80 pr m							61
" 12 " " " "		" "		"	" 5:20	" "	62
				Summa brukn.båtnad			123
				Summa båtnad kronor			602
Rättareg.l^{5}, Johan Aug.Svensson							
åker, mylla på lera	493	0,04		1530 ~~1800~~	1800	270	11
" - " -	494	0,07		1530 ~~1800~~	"	"	19
" - " -	495	0,02		1530 ~~1800~~	"	"	5
" - " -	496	0,03		1780	"	20	1
" - " -	497	0,03		1056 1530 ~~1800~~	1530 1800	474 270	14 8
" - " -	498	0,08		597 1530 ~~1800~~	1530 1800	933 270	74 22
Överföres		0,27					154

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0,27					154
				1407	1530	123	4
åker, mylla på lera	499	0,03		~~1800~~	1800	270	8
" - " -	500	0,08		1490	1500	10	1
Alstr.båtnad		0,38					167
Brukn.båtn. 8 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn.					kr 3:70	pr m	30
" 6 " " " "	"	" "	"		" 4:70	" "	28
				Summa brukn.båtn.			58
				Summa båtnad		kronor	225
Rättareg.l[4], Johan Aug.Svensson							
				1530			
åker, mylla på lera	501	0,32		~~1800~~	1800	270	86
				1530			
" - " -	502	0,73		~~1800~~	"	"	197
				1530			
" - " -	503	0,18		~~1800~~	"	"	49
" - " -	504	0,32		1780	"	20	6
				979			
				1530	1530	551	165
" - " -	505	0,30		~~1800~~	1800	270	81
				520			
				1530	1530	1010	737
" - " -	506	0,73		~~1800~~	1800	270	197
" - " -	507	0,36		1460	1500	40	14
				1377			
				1530	1530	153	49
" - " -	508	0,32		~~1800~~	1800	270	86
" - " -	509	0,40		1480	1500	20	8
Alstr.båtnad		3,66					1675
Brukn.båtn. 52 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn.					kr 3:70	pr m	192
" 48 " " " "	"	" "	"	"	" 4:70	" "	226
				Brukningsbåtnad			418
				Summa båtnad		kronor	2093

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Rättareg.1⁴,1⁵ Johan Aug.Svensson							
åker, mylla på lera	510	0,10		960	1600	640	64
" - " -	511	0,47		800	"	800	376
" - " -	512	0,87		1120	"	480	418
" - " -	513	2,10		1420	1500	80	168
Alstr.båtnad		3,54					1026
Brukn.båtn. 85 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 3:50 pr m							298
				Summa	båtnad	kronor	1324
Trulseg. 4², Simon Isaksson							
åker, mylla på lera	514	0,28		1530 ~~1800~~	1800	270	76
" - " -	515	0,35		1530 ~~1800~~	"	"	95
Alstr.båtnad		0,63					171
Trulseg. 4³, Simon Isaksson							
åker, mylla på lera	516	1,05		800	1600	800	840
" - " -	517	1,85		720	"	880	1628
Alstr.båtnad		2,90					2468
Brukn.båtn. 131 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 3:25 pr m							426
				Summa	båtnad	kronor	2894
Olof Andersg.5², Rudolf Roos							
åker, mylla på lera	518	0,10		1530 ~~1800~~	1800	270	27
" - " -	519	0,13		1780	"	20	3
" - " -	520	0,12		902 1530 ~~1800~~	1530 1800	628 270	76 32
Överföres		0,25					138

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0,25		443 1530	1530	1087	138 413
åker, mylla på lera	521	0,38		~~1800~~	1800	270	103
" - " -	522	0,03		1460	1500	40	1
" - " -	523	0,10		1480	"	20	2
				1377 1530	1530	153	17
" - " -	524	0,11		~~1800~~	1800	270	30
" - " -	525	0,10		1480	1500	20	2
" - " -	526	0,65		1360	1600	240	156
" - " -	527	0,38		640	"	960	365
" - " -	528	0,72		1360	"	240	173
Alstr. båtnad		2,82					1400
Brukn. båtn. 60 m igenlagt dike, kap. värdet av minskad brukn. kostn.					kr 3:70	pr m	222
" 85 " " " "	"	"	"		" 3:50	" "	298
" 34 " " " "	"	"	"		" 1:—	" "	34
" 28 " " " "	"	"	"		" 3:70	" "	104
" 24 " " " "	"	"	"		" 4:70	" "	113
				Summa brukn. båtnad			771
				Summa båtnad kronor			2171
Ledsg. 6[4], Rudolf Roos							
				1530			
åker, mylla på lera	625	0,09		~~1800~~	1800	270	24
" - " -	626	0,14		1780	"	20	3
				841 1530	1530	689	90
" - " -	627	0,13		~~1800~~	1800	270	35
				443 1530	1530	1087	511
" - " -	628	0,47		~~1800~~	1800	270	127
" - " -	629	0,06		1460	1500	40	2
" - " -	630	0,55		"	"	"	22
Överföres		1,44					814

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		1,44					814
åker, mylla på lera	631	0,07		1300 ~~1530~~ ~~1800~~	1530 1800	230 270	16 19
Alstr.båtnad		1,51					849
Brukn.båtn. 32 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 3:70 pr m							118
" 32 " " " " " " " " 4:70 " "							150
						Summa brukn.båtnad	268
						Summa båtnad kronor	1117
Raggeg. 7[2], Otto Hellrup							
åker, mylla på lera	529	1,35		1530 ~~1800~~	1800	270	365
" - " -	530	0,73		1530 ~~1800~~	"	"	197
" - " -	531	0,40		1530 ~~1800~~	"	"	108
" - " -	532	0,25		1780	"	20	5
" - " -	533	0,33		857 1530 ~~1800~~	1530 1800	673 270	222 89
" - " -	534	1,55		688 1530 ~~1800~~	1530 1800	842 270	1305 419
" - " -	535	0,17		1460	1500	40	7
" - " -	536	1,10		1480	"	20	22
" - " -	537	0,93		1200	1600	400	372
" - " -	538	0,60		880	"	720	432
" - " -	539	0,50		1280	"	320	160
Alstr.båtnad		7,91					3703
Brukn.båtn. 60 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 3:75 pr m							225
" 68 " " " " " " " " 3:65 " "							248
" 80 " " " " " " " " 4:10 " "							328
						Summa brukn.båtnad	801
						Summa båtnad kronor	4504

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Stommen 2[1], Husaby Pastorat							
åker, mylla på lera	540	0,23		1530 ~~1800~~	1800	270	62
" - " -	541	2,70		1530 ~~1800~~	"	"	729
" - " -	542	0,94		1530 ~~1800~~	"	"	254
" - " -	543	2,66		1530 ~~1800~~	"	"	718
" - " -	544	0,20		1760	"	40	8
" - " -	545	0,05		612 1530 ~~1800~~	1530 1800	918 270	46 14
" - " -	546	0,70		1040	1600	560	392
Alstr.båtnad		7,48					2223
Olof Andersg.5[7], Karl Karlsson							
åker, mylla på lera	547	0,05		1530 ~~1800~~	1800	270	14
" - " -	548	0,16		444 1530 ~~1800~~	1530 1800	1086 270	174 43
" - " -	549	0,10		1480	1500	20	2
" - " -	550	1,66		1050	"	450	747
Alstr.båtnad		1,97					980
Ledsg. 6[7], Karl Karlsson							
åker, mylla på lera	551	0,42		979 1530 ~~1800~~	1530 1800	551 270	231 113
" - " -	552	0,45		1460	1500	40	18
Alstr.båtnad		0,87					362

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Olof Andersg. 5⁶, Bertil Malm							
åker, mylla på lera	553	0,14		1530 ~~1800~~	1800	270	38
				444 1530	1530	1086	337
" - " -	554	0,31		~~1800~~	1800	270	84
" - " -	555	0,06		1480	1500	20	1
" - " -	556	0,75		1350	"	150	113
" - " -	557	0,64		1460	"	40	26
Alstr.båtnad		1,90					599
Brukn.båtn. 23 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 5:50 pr m							127
" 46 " " "	"	"	"	"	"	1:-- "	" 46
				Brukningsbåtnad			173
				Summa båtnad kronor			772
Ledsg. 6⁶, Bertil Malm							
åker, mylla på lera	558	0,26		1530 ~~1800~~	1800	270	70
				765 1530	1530	765	275
" - " -	559	0,36		~~1800~~	1800	270	97
" - " -	560	0,17		1460	1500	40	7
Alstr.båtnad		0,79					449
Ledsg. 6⁵, Holger Gustavsson							
åker, mylla på lera	561	0,10		1530 ~~1800~~	1800	270	27
				1530			
" - " -	562	1,08		~~1800~~	"	"	292
Alstr.båtnad		1,18					319

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Olof Andersg.5[5], Holger Gustavsson							
åker, mylla på lera	563	0,35		1530 ~~1800~~	1800	270	95
" - " -	564	1,00		1530 ~~1800~~	"	"	270
" - " -	565	2,08		1480	1500	20	42
Alstr.båtnad		3,43					407
Olof Andersg.5[3], Karl Aug.Karlsson							
åker, mylla på lera	566	0,30		1530 ~~1800~~	1800	270	81
" - " -	567	0,26		1530 ~~1800~~	"	"	70
" - " -	568	0,09		612 1530 ~~1800~~	1530 1800	918 270	83 24
" - " -	569	0,06		1760	1800	40	2
" - " -	570	1,30		1460	1500	40	52
Alstr.båtnad		2,01					312
Ledsg. 6[3], Karl Aug. Karlsson							
åker, mylla på lera	571	1,50		1530 ~~1800~~	1800	270	405
" - " -	572	0,52		1530 ~~1800~~	"	"	140
" - " -	573	0,63		750 1530 ~~1800~~	1530 1800	780 270	491 170
" - " -	574	0,20		1740	1800	60	12
" - " -	575	0,10		1480	1500	20	2
" - " -	576	0,45		880	1600	720	324
" - " -	577	0,40		"	"	"	288
Alstr.båtnad		3,80					1832
Brukn.båtn.68 m igenlagt dike,kap.värdet av minskad brukn.båtnad kr 3:65							248
				Summa båtnad		kronor	2080

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Kongeg. 3⁵, Elof Karlsson							
åker, mylla på lera	578	0,33		1530 ~~1800~~	1800	270	89
Alstr.båtnad		0,33					89
Kongeg. 3⁷, Erik Vallgren							
åker, mylla på lera	579	1,16		1530 ~~1800~~	1800	270	313
" - " -	580	1,91		1530 ~~1800~~	"	"	516
" - " -	581	0,57		1530 ~~1800~~	"	"	154
" - " -	582	1,30		1530 ~~1800~~	"	"	351
" - " -	583	0,37		1530 ~~1800~~	"	"	100
				903			
				1530	1530	627	301
" - " -	584	0,48		~~1800~~	1800	270	130
" - " -	585	1,70		1440	1800	360	612
tomt, - " -	586	0,50		2124	3600	1476	738
åker, - " -	587	1,30		880	1600	720	936
" - " -	588	2,20		1050	1500	450	990
" - " -	589	0,26		1420	"	80	21
bete, - " -	590		0,73	1460	"	40	29
åker, - " -	591	0,80		970	"	530	424
" - " -	592	1,44		450	"	1050	1512
" - " -	593	0,64		"	"	"	672
Alstr.båtnad		14,63	0,73				7799
Brukn.båtn. 65 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 3:70 pr m							241
" 143 " " " "		" "		"	"	3:25 " "	465
" 56 " " " "		" "		"	"	2:-- " "	112
" 115 " " " "		" "		"	"	3:30 " "	380
" 87 " " " "		" "		"	"	3:50 " "	305
" 83 " " " "		" "		"	"	3:50 " "	291
						Summa brukn.båtnad	1794
						Summa båtnad kronor	9593

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Torsg. 8⁵, Harald Johansson							
åker, mylla på lera	594	1,50		960	1600	640	960
tomt. - " -	595	0,05		1540	"	60	3
Alstr.båtnad		1,55					963
Kongeg. 3⁶, Harald Johansson							
åker, mylla på lera	596	1,60		800	1600	800	1280
" - " -	597	2,24		960	"	640	1434
" - " -	598	0,67		750	1500	750	503
" - " -	599	0,94		"	"	"	705
" - " -	600	0,55		1350	"	150	83
" - " -	601	0,47		1490	"	10	5
" - " -	632	0,82		370	"	1130	927
Alstr.båtnad		7,29					4937
Brukn.båtn.60 m igenlagt dike,kap.värdet av minskad brukn.kostn.						kr 4:50 pr m	270
" 105 " " " "	"	" "		"	"	3:40 " "	357
" 120 " " " "	"	" "		"	"	3:30 " "	396
				Summa brukn.båtnad			1023
				Summa båtnad			5960
Trulseg. 4⁵, Rickard Johansson							
åker, mylla på lera	602	2,26		900	1500	600	1356
Alstr.båtnad		2,26					1356
Trulseg. 4⁶, Vigo Svensson							
åker, mylla på lera	603	1,05		750	1500	750	788
" - " -	604	2,04		1350	"	150	306
" - " -	605	1,90		"	"	"	285
tomt, - " -	606	0,30		2940	3000	60	18
åker, - " -	607	2,73		680	1500	820	2239
Alstr.båtnad		8,02					3636

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Rättareg. 1[7], Karl Vedman							
åker, mylla på lera	608	0,28		640	1600	960	269
" - " -	609	0,63		880	"	720	454
tomt, - " -	610	0,20		720	3000	2280	456
åker, - " -	611	0,19		370	1500	1130	215
" - " -	612	0,85		830	"	670	570
" - " -	613	1,10		"	"	"	737
" - " -	614	0,30		1350	"	150	45
" - " -	615	2,10		1200	"	300	630
Alstr.båtnad		5,65					3376
Brukn.båtn.50 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn.		" "	"		kr 4:80 pr m		240
" 240 " " " "	"	" "	"		" 2:- " "		480
" 56 " " " "	"	" "	"		" 3:80 " "		213
				Summa brukn.båtnad			933
				Summa båtnad kronor			4309
Raggeg.av 7[3], Karl Vedman							
åker, mylla på lera	616	2,02		1120	1500	380	768
" - " -	617	0,73		1200	"	300	219
" - " -	618	0,64		1440	"	60	38
Alstr.båtnad		3,39					1025
Raggeg. 7[3], Sandor Lindholm							
åker, mylla på lera	619	4,50		1350	1500	150	675
Alstr.båtnad		4,50					675
Ledsg. 6[11], Sandor Lindholm							
åker, mylla på lera	620	0,75		1120	1600	480	360
Alstr.båtnad		0,75					360

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Raggeg.7[4], August Petersson							
åker, mylla på lera	621	0,15		3104	3200	96	14
Alstr.båtnad		0,15					14
Skälvums socken, Sunträlje.							
L:a Bäckg.4[1], Johan Svenssons stbh.							
åker, mylla på lera	622	4,40		900	1800	900	3960
" - " -	623	1,56		1080	"	720	1123
Alstr.båtnad		5,96					5083
Brukn.båtn.260 m igenlagt dike, kap.värdet av minskad brukn.kostn. kr 2:- pr m							520
" 48 " " " "		" "		"	" 1:- " "		48
				Summa brukn.båtnad			568
				Summa båtnad kronor			5651
St. Bäckg. 6[2], Lars Stadig							
åker, mylla på lera	624	3,65		1530	1800	270	986
Alstr.båtnad		3,65					986
Summa		521,82	19,64	Summa båtnad kronor			313717
		Summa alstringsbåtnad kronor					275583
		Summa brukningsbåtnad kronor					38134
Mädens invallningsföretag av år 1939							3000
		Totalsumma kronor					316717

Förklaring:

— Minskning av "värde före torrläggning" samt "värde efter torrläggning" på grund av översvämningsskador, som synemännen uppskattat till 15 procent för åker, bete och odlingsmark, 20 procent för gamla åns fåra samt 30 procent för täckdikad mark.

— Minskning av "värde efter torrläggning" på grund av att marken icke erhåller full torrläggning.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammandrag.							
Samfälligheten 1.							
Kestads socken, Kestad.							
Rottneby 10[1], Sven Friberg	1-7	0,16	1,83				1475:--
Anders Persg.1[2], Josef Sjölander	8-12	0,75	0,18				478:--
Kestadstorp 8[3], Gustav Johansson	15-17	0,76	0,21				1205:--
" 8[2], Densamme	18-23	0,07	1,20				888:--
Ågården 2[3], Anna Brands stbh.	24-28	0,46	1,17				805:--
" 2[2], Detsamma	29-42	0,27	2,84				1962:--
Klockareg.6[4], Karl Ivar Eriksson	57-59		0,53				575:--
Gräppag:n 3[3], Densamme	65-69	0,11	0,26				362:--
Rännag:n 9[3], Erik Jonsson	72-85	1,96	1,47				2952:--
" 9[2], Rudolf Johansson	86-90	0,92	0,17				837:--
Storeg:n 4[2], Linus Anderssons stbh.	96-104	2,67	0,14				1663:--
" 4[3], Gideon Jonegård	107-113	1,97	0,10				1266:--
" 4[4], Lennart Ljungkvist	114-115	1,04					431:--
" 4[5], G.Valfrid Göthe	116	0,17					46:--
Anders Persg.1[3], Arne Fredriksson	120-134	5,00	1,93				3950:--
Gräppag:n 3[4], Densamme	142-149	4,82	0,54				2499:--
Ågården 2[4], Densamme	150-151	1,25					552:--
Kinne-Kleva socken, Kleva.							
Skatteg, 4[9], Johan Karlsson	153-155	0,95	0,05				329:--
" 4[22], Gust. Dumin	156-157	0,58					172:--
" 4[24], Sigfrid Svensson	158-159	0,55					152:--
Ledsg. 10[2], Svenning Jonegård	160-164	0,81	0,11				391:--
" 10[3], Densamme	165-166	1,53					422:--
Överföres		26,80	12,73				23412:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		26,80	12,73				23412
Lars Eriksg. 11[2], John Johansson	168-174	5,52	0,23				2372
Skatteg. 4[4], Per Ivar Johansson	175-177	0,56	0,17				194
" 4[5], Densamme	178-179	0,17	0,08				64
" 4[6], Densamme	180	0,87					235
Knarkag. 19[5], Emil Appell	181	0,37					100
" 19[2], Hjalmar Dahlberg	182-189	1,02	1,22				596
" 19[3], Densamme	192-193	1,91					576
Sils socken, Sil.							
Samf. till Kleva Ledsg. John Johansson	209-210	0,30	0,25				137
Stommen 8[1], Husaby pastorat	211-218	15,47					4191
Samf. till Sils socken	219	0,10					23
Måns Nilsg. 4[2], Silboholm 5[2], Rådbog. 6[2], Stakag. 7[2] Erik Bengtsson	220-226	9,05	1,39				2756
Ågården 10[1], Harald Nätt	227-234	10,91	2,01				3399
Heden 1[4], Densamme	235-239	6,46					1745
Skatteg. 3[6], Erik Göransson	244-245	3,49					942
" 3[5], Densamme	246-247	3,99					1078
Heden 1[3], Gustav Svantesson	248	7,40					1998
Bergsg. 2[20], Albin Vætergren	249-251	11,63					3140
Maden 1[1], Artur Svedborg	252-259, 633-636	27,33					7381
" 2[1], Densamme	260-261, 263, 265-267	8,42					2355
Skatteg. 3[3], Johan Andersson	270-271	2,17					586
Bergsg. 2[5], Densamme	272	1,80					486
Stjälkaskogen 2[1], Einar Franzén	274-276	1,55					419
Överföres		147,29	18,08				58185

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		147,29	18,08				58185
Sil 12[1], Amanda Vallgren	278-280	1,63					440
Skatteg. 3[7], Torsten Svensson	281-283	2,60					702
" 3[8], Olof Svensson	284-286	2,92					789
Husaby socken, Göttorp.							
Lars Bengtsg,1[17] Bror Axelsson	389-391	4,73					1278
" " 1[6], Olle Linusson	396-397, 465-466	9,57					2859
Tomten 5[1], Karl Johanssons /stbh.	411-412	5,20					1404
Lars Bengtsg.1[11], Detsamma	413-416	2,58					704
Kärrg. 2[6], Arvid Svensson	417-419	2,88					778
" 2[10], Densamme	420	0,98					265
" 2[5], Sigfr. Stark	421-425	3,21					868
" 2[3], Johan Gustavsson	426	0,03					14
" 2[2], Densamme	427-428	0,67					185
Lars Bengtsg.1[3], Anders Eliasson	429-432	2,87					781
" " 1[8], John Verner	435-437	0,21					494
" " 1[14], Densamme	438-439	0,21					478
Olof Jonsg.3[3], Fritz Johansson	440-445, 441a	6,52					2920
" " 3[6], Arvid Andersson	446-449, 463	5,89					8447
Storeg. 4[2], Edv. Larsson	450	0,04					73
" 4[3], Densamme	451-456	5,05					3049
" 6[1], Densamme	464	1,90					1140
Skälvums socken, Skälvum.							
Torsg. 8[3], Karl Knut Johansson, Georg Johansson	467-473	2,52					2031
Av Torsg.8[2],8[3] Desamma	474	1,50					450
" " 8[2],8[3], Sven Johansson	475-476	4,94					2491
Överföres		215,94	18,08				99825

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		215,94	18,08				99825
Torsg. 8^2, Sven Johansson	477-483	2,37					1746
Rättareg.1^2, Densamme	484-485	0,43					116
" 1^6, Densamme	486-492	0,80					602
" 1^5, Johan Aug.Svensson	493-500	0,38					225
" 1^4, Densamme	501-509	3,66					2093
" 1^4,1^5 Densamme	513	2,10					168
Trulseg. 4^2, Simon Isaksson	514-515	0,63					171
Olof Andersg.5^2, Rudolf Rocs	518-525	1,07					923
Ledsg. 6^4, Densamme	625-631	1,51					1117
Raggeg. 7^2, Otto Hellrup	529-536	5,88					3315
Stommen 2^1, Husaby pastorat	540-545	6,78					1831
Olof Andersg.5^7, Karl Karlsson	547-550	1,97					980
Ledsg. 6^7, Densamme	551-552	0,87					362
Olof Andersg.5^6, Bertil Malm	553-557	1,90					772
Ledsg. 6^6, Densamme	558-560	0,79					449
Ledsg. 6^5, Holger Gustavsson	561-562	1,18					319
Olof Andersg.5^5, Densamme	563-565	3,43					407
" "5^3,Karl Aug.Karlsson	566-570	2,01					312
Ledsg. 6^3, Densamme	571-575	2,95					1468
Kongeg. 3^5, Elof Karlsson	578	0,33					89
" 3^7, Erik Vallgren	579-584, 588-590	8,25	0,73				3501
" 3^6,Harald Johansson	600,601, 632	1,84					1015
Trulseg. 4^6, Vigo Svensson	604-607	6,97					2848
Rättareg.1^7, Karl Vedman	614-615	2,40					675
Raggeg.av 7^3, Densamme	616-618	3,39					1025
" 7^3,Sander Lidholm	619	4,50					675
	Summa	284,33	18,81	Summa	båtnad		117969

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälligheten 2.							
Skälvums socken, Sunträlje.							
St.Bäckg. 6^{2}, Lars Stadig	624	3,65					986
	Summa	3,65		Summa båtnad			986
Samfälligheten 3.							
Skälvums socken, Sunträlje.							
L:a Bäckg.4^{1}, Johan Svenssons /stbh.	622-623	5,96					5651
	Summa	5,96		Summa båtnad			5651
Samfälligheten 4.							
Skälvums socken, Skälvum.							
Kongeg. 3^{7}, Erik Vallgren	591-593	2,88					2849
" 3^{6}, Harald Johansson	598-599	1,61					1478
Trulseg.4^{5}, Rickard Johansson	602	2,26					1356
" 4^{6}, Vigo Svensson	603	1,05					788
Rättareg.1^{7}, Karl Vedman	610-613	2,34					2698
	Summa	10,14		Summa båtnad			9169
Samfälligheten 5.							
Skälvums socken, Skälvum.							
Kongeg. 3^{7}, Erik Vallgren							465
Torsg. 8^{5}, Harald Johansson	594-595	1,55					963
Kongeg. 3^{6}, Densamme	596-597	3,84					3467
Trulseg.4^{3}, Simon Isaksson	516-517	2,90					2894
Rättareg.1^{7}, Karl Vedman	608-609	0,91					936
Överföres		9,20					8725

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		9,20					8725
Rättareg.1^4,1^5							
Johan Aug. Svensson	510-512	1,44					1156
Olof Andersg.5^2, Rudolf Roos	526-528	1,75					1248
Raggeg. 7^4, August Petersson	621	0,15					14
" 7^2, Otto Hellrup	537-539	2,03					1189
Ledsg. 6^{11}, Sandor Lindholm	620	0,75					360
" 6^3, Karl Aug.Karlsson	576-577	0,85					612
Stommen 2^1, Husaby pastorat	546	0,70					392
	Summa	16,87		Summa	båtnad		13696
Samfälligheten 6.							
Skälvums socken, Skälvum.							
Kongeg. 3^7, Erik Vallgren	585-586	2,20					1462
	Summa	2,20		Summa	båtnad		1462
Samfälligheten 7.							
Skälvums socken, Skälvum.							
Kongeg. 3^7, Erik Vallgren	587	1,30					1316
	Summa	1,30		Summa	båtnad		1316
Samfälligheten 8.							
Husaby socken, Göttorp.							
Olof Jonsg.3^6, Arvid Andersson	461-462	5,03	0,05				5786
	Summa	5,03	0,05	Summa	båtnad		5786

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälligheten 9.							
Sils socken, Sil.							
Maden 1[1], Artur Svedborg	254-255	6,90					6851
Ågården 10[1], Harald Nätt	232-233	4,87					5242
Bergsg. 2[5], Johan Andersson	272-273	2,30					1674
Stjälkaskogen 2[1], Einar Franzén	276-277	1,31					813
Sil 12[1], Amanda Vallgren	280	0,92					858
Skatteg. 3[7], Torsten Svensson	283	1,52					1418
" 3[8], Olof Svensson	286	1,88					1036
Stjälkaskogen 1[8], Harald Nätt	240-243	6,91					2694
" 1[7], Husaby pastorat	316	3,58					2255
Husaby socken.							
Öja 1[6], Erik Andersson	378	0,73					920
" 1[12], Adolf Johansson	379	0,10					27
" 1[8], Densamme	380	0,35					21
	Summa	31,37		Summa båtnad			23809
Samfälligheten 10.							
Sils socken, Sil.							
Maden 1[1], Artur Svedborg	256-259	10,61					11159
" 2[1], Densamme	260-269	15,00					10313
	Summa	25,61		Summa båtnad			21472
Samfälligheten 11.							
Sils socken, Sil.							
Bengtstorp 1[6], Albin Andersson	287	0,71					383
" 1[8], Densamme	288-289	1,13					359
Överföres		1,84					742

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Överfört		1,84					742
Bengtstorp 1^{9}, Albin Andersson	290	1,45					963
" 1^{7}, Densamme	291,637	0,60					186
Bergsg. 2^{6}, Lisa Andersson	292-293	0,74					122
Blomdalen 1^{1}, Ernst Andersson	294-295	1,50					485
Bengtstorp av 1^{5}, Karl Alenius	296-298	1,95					1678
" " 1^{5}, Evert Andersson	299	2,61					2159
" 1^{2}, Densamme	307-309, 640	6,23					3693
" 1^{3}, Erik Lundbäck	300-306, 638-639	9,18					5299
Husaby socken, Husaby.							
Bissg. 8^{3}, Gustav Johansson	310	1,76					1267
Husaby socken, Såntorp.							
Jon Nilsg. 2^{5}, C. Fogelberg	311	0,63					397
" " 2^{7}, Densamme	312	0,83					523
" " 2^{6}, John Lindqvist /dödsbo/	313	0,95					599
Lars Persg. 1^{3}, Einar Fredriksson	314	1,55					939
" " 1^{6}, Ragnar Klasson	315	0,77					554
Kinne Kleva socken, Kleva.							
Anders Eriksg. 9^{1}, Nils Klasson	203-205	7,05					4983
Kleva Hag:n 20^{3}, Ernst Andersson	208	0,39					421
	Summa	40,03					25010
"Madens invallningsföretag av år 1939"							3000
			Totalsumma båtnad				28010
Samfälligheten 12.							
Kinne Kleva socken, Kleva.							
Knarkag. 19^{3}, Hjalmar Dahlberg	196-198	3,59					1848
" 19^{2}, Densamme	191	1,30					498
Anders Eriksg. 9^{1}, Nils Klasson	199-202	8,99					3003
Samf. till Kinne Kleva socken	206-207	0,14	0,08				74
	Summa	14,02	0,08	Summa båtnad			5423

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälligheten 13.							
Kinne Kleva socken, Kleva.							
Knarkag.19[3], Hjalmar Dahlberg	195	1,13					878
	Summa	1,13		Summa båtnad			878
Samfälligheten 14.							
Kinne Kleva socken, Kleva.							
Knarkag.19[2], Hjalmar Dahlberg	190	0,26					154
" 19[3], Densamme	194	1,77					956
	Summa	2,03		Summa båtnad			1110
Samfälligheten 15.							
Kinne Kleva socken, Kleva.							
Lars Eriksg.11[2], Johan Johansson	641	1,84					1159
Ledsg. 10[3], Svenning Jonegård	167	0,56					353
	Summa	2,40		Summa båtnad			1512
Samfälligheten 16.							
Kestads socken, Kestad.							
Storeg.4[2], Linus Anderssons /stbh.	105-106	3,52					1763
Rännag. 9[2], Rudolf Johansson	94	1,80					810
	Summa	5,32		Summa båtnad			2573
Samfälligheten 17.							
Kestads socken, Kestad.							
Gräppag.3[3], Karl Ivar Eriksson	70-71	3,89					1050
Rännag. 9[2], Rudolf Johansson	91-93	2,99					2672
Annemossen 1[1], Hilmer Blomkvist	95	0,60					702
	Summa	7,48		Summa båtnad			4424

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälligheten 18.							
Kestads socken, Kestad.							
Ågården 2^{3}, Anna Brands stbh.							2184
And.Persg.1^{2}, Josef Sjölander	13-14	1,09					523
Kestad 14^{1}, Artur Bengtsson	43-49	7,82					5693
Klockareg. 6^{5}, Linus Bengtsson	50-53	6,53					2915
" 6^{4}, Karl Ivar Eriksson	54-56	3,98					3968
Gräppag. 3^{5}, Densamme	60-63	5,17					4961
	Summa	24,59		Summa båtnad			20244
Samfälligheten 19.							
Husaby socken, Göttorp.							
Lars Bengtsg.1^{17}, Bror Axelsson	392-393	2,80					2192
Storeg. 4^{3}, Edvard Larsson	457-458	1,79					782
Lars Bengtsg.1^{3}, Anders Eliasson	433-434	1,14					842
" " 1^{2}, Karl Gustavsson	459-460	1,67					1061
Olof Jonsg.3^{4}, Robert Jansson	384	0,33					89
	Summa	7,73		Summa båtnad			4966
Samfälligheten 20.							
Husaby socken, Göttorp.							
Lars Bengtsg.1^{17}, Bror Axelsson	387-388	1,20					571
" " 1^{6}, Olle Linusson	394-395	1,25					552
Göttorp 6^{1}, Edv. Larsson	398-399	1,48					305
Vättlösa socken, Vättlösa							
Munkag. 7^{12}, Sven Lund	400-401	2,94					274
Överföres		6,87					1702

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		6,87					1702
Munkag. 7^{6}, Vilhelm Olausson	402-404	1,94					1356
" 7^{19}, Simon Larsson	405	1,20					360
" 7^{18}, Densamme	406	0,59					177
" 7^{17}, Densamme	407	0,60					138
" 7^{16}, Densamme	408	0,07					1
" 7^{28}, Einar Johansson	409-410	4,44					2822
Sils socken, Sil.							
Sil 12^{1}, Amanda Vallgren	324	1,01					909
Stjälkaskogen 1^{17}, Carl Johansson	330	1,30					1066
" 2^{1}, Einar Franzén	338	1,85					1665
" 1^{74}, Nils Eklund	347	0,55					495
" 1^{50}, Densamme	355	1,38					1035
" 1^{53}, Albert Andersson	345	0,05					41
" 1^{29}, Sven Sandberg	350	0,75					450
" 1^{52}, Densamme	351-352	1,32					1314
" 1^{10}, Erik Göransson	357	0,30					360
" 1^{11}, Densamme	359	0,42					504
" 1^{12}, Olof Svensson	361-362	1,46					1496
" 1^{26}, Folke Johansson	375-376	0,47					574
" 1^{27}, Densamme	377	0,82					738
" 1^{13}, Gunnar/Evan/Karlsson	367	0,48					504
" 1^{14}, Densamme	366	0,20					240
	Summa	28,07			Summa båtnad		17947

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälligheten 21.							
Sils socken, Sil.							
Sil 12[1], Amanda Vallgren	319a, 319-323	7,75					3337
Stjälkaskogen 1[76], Densamma	325	0,08					2
" 1[17], Carl Johansson	326-329	2,15					595
" 1[25], Densamme	331	0,10					8
" 1[45], Densamme	339	0,76					342
" 1[46], Densamme	340	0,56					554
" 2[1], Einar Franzén	332-337	3,30					1598
" 1[53], Albert Andersson	341-344	2,07					1651
" 1[74], Nils Eklund	346	0,40					318
" 1[50], Densamme	354	0,45					171
" 1[73], Sven Gustavsson	348	0,14					277
" 1[29], Sven Sandberg	349	0,24					72
" 1[49], Albin Vestergren	353	0,12					116
" 1[10], Erik Göransson	356	0,11					111
" 1[11], Densamme	358	0,10					132
" 1[12], Olof Svensson	360	0,25					337
" 1[28], Alfred Blomkvist	363	0,20					488
" 1[23], Johan Andersson	364	0,43					228
" 1[14], Gunnar Karlsson	365a, 365	0,41					482
" 1[37], Gust. Larsson	368-369	0,52					386
" 1[40], Emma Kr. Larsson	370	0,19					274
" 1[38], B. Johansson	371	0,27					270
" 1[54], Gunnar Gustavsson	372	0,39					484
" 1[36], Nils Sandkvist	373	0,64					513
" 1[70], Densamme	374	0,15					68
Överföres		21,78					12814

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		21,78					12814
Stjälkaskogen 1[7], Husaby pastorat	317-318	7,18					7009
Husaby socken.							
Öja 1[10], Adolf Johansson	381	0,53					763
Husaby socken, Göttorp.							
Olof Jonsg.3[5], Karl Emanuelsson	382	0,51					689
" " 3[4], Robert Jansson	383	0,53					811
" " 3[13], Karl Svensson	385	0,47					550
" " 3[15], Densamme	386	0,26					187
	Summa	31,26		Summa båtnad			22823
Samfälligheten 22.							
Kestads socken, Kestad.							
Gräppag.3[5], Karl Ivar Eriksson	64	0,22					9
Rännag. 9[4], Arne Fredriksson	117-119	2,46					795
Anders Persg.1[3], Densamme	135-141	4,72	0,70				3913
Ågården 2[4], Densamme	152	1,72					774
	Summa	9,12	0,70	Summa båtnad			5491
Slutsammandrag.							
Samfälligheten 1		284,33	18,81				117969
" 2		3,65					986
" 3		5,96					5651
" 4		10,14					9169
" 5		16,87					13696
" 6		2,20					1462
" 7		1,30					1316
" 8		5,03	0,05				5786
Överföres		329,48	18,86				156035

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		329,48	18,86				156035
Samfälligheten 9		31,37					23809
" 10		25,61					21472
" 11		40,03					28010
" 12		14,02	0,08				5423
" 13		1,13					878
" 14		2,03					1110
" 15		2,40					1512
" 16		5,32					2573
" 17		7,48					4424
" 18		24,59					20244
" 19		7,73					4966
" 20		28,07					17947
" 21		31,26					22823
" 22		9,12	0,70				5491
	Summa	559,64	19,64				316717
	Alstringsbåtnad						275583
	Brukningsbåtnad						38134
"Madens invallningsföretag av år 1939"							3000

Götene den 16 mars 1951.

Biträdande gode män:

Carl Persson Palmer Johansson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Samfälligheten 1.							
A ..- F ..- T .							
Fördjupning och utvidgning.							
Kestads socken, Kestad.							
Rottneby 10[1] Sven Friberg	1071	8	86	2000	15	300	386
Anders Persg.1[2] Josef Sjölander	684	5	34	1754	18	316	350
Kestadstorp 8[2],8[3], Gustav Johansson	135	4	5	234	18	42	
	129	3	4	474	15	71	122
Ågården 2[2],2[3] Anna Brands stbh.	2073	3	62	5302	15	795	
				729	15	109	
				418	18	75	1041
Klockareg. 6[4], Karl Ivar Eriksson	80	2	2	198	15	30	
Gräppag. 3[3], Densamme	256	2	5	218	15	33	70
Rännag. 9[3], Erik Jonsson	1033	2	21	1812	18	326	
				1104	15	166	513
" 9[2], Rudolf Johansson	249	3	7	894	18	161	
				282	15	42	210
Storeg. 4[2], Linus Anderssons stbh.	913	4	37	2400	18	432	469
" 4[3], Gideon Jonegård	1204	4	48	2414	18	435	483
Anders Persg.1[3] Arne Fredriksson	1384	9	125	2088	15	313	
Gräppag. 3[4], Densamme	210	9	19	336	15	50	507
Summa	9421		455	22657		3696	4151
Rensning enligt den s.k. Göttorps eller Silboholmsåns regleringsföretag av år 1913-1915 samt fördjupning och utvidgning.							
Kestads socken, Kestad.							
Anders Persg. 1[3], Arne Fredriksson				840	18	151	
Gräppag. 3[4], Densamme				840	15	126	
Ågården 2[4], Densamme				2388	18	430	
				630	18	113	820

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Kinne-Kleva socken, Kleva							
Skatteg. 4^{9}, Johan Karlsson				315	18	57	
				225	15	34	91
Skatteg. 4^{22}, Gust. Dumin				540	18	97	97
" 4^{24}, Sigfrid Svensson				435	18	78	78
Ledsg. 10^{2}, Svenning Jonegård				315	18	57	
" 10^{3}, Densamme				495	15	74	
				720	18	130	261
Lars Eriksg.11^{2}, Johan Johansson				1938	18	349	
				608	15	91	440
Skatteg.4^{4},4^{5},4^{6}, Per Ivar Johansson				543	18	98	
				114	15	17	
				152	18	27	
				152	15	23	
				770	18	139	304
Knarkag. 19^{5}, Emil Apell				525	18	95	95
" 19^{2},19^{3}, Hjalmar Dahlberg				924	18	166	
				1450	15	218	
				1950	18	351	735
Sils socken, Sil.							
Samf. till Kleva Ledsg., John Johansson				224	18	40	
				224	15	34	74
Stommen 8^{1}, Husaby Pastorat				3970	18	715	715
Måns Nilsg.4^{2}, Silboholm 5^{2} Rådbog.6^{2}, Stakag. 7^{2} Erik Bengtsson				1700	18	306	306
Heden 1^{4}, Harald Nätt				625	18	113	
Ågården 10^{1}, Densamme				660	18	119	232

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Skatteg. 3⁶, Erik Göransson				912	18	164	
" 3⁵, Densamme				1080	18	194	358
Bergsg. 2²⁰, Albin Vestergren				1624	18	292	292
Maden 1¹, Artur Svedborg				1978	18	356	356
Skatteg. 3³, Johan Andersson				440	18	79	79
Stjälkaskogen 2¹ Einar Franzén				132	18	24	24
Sil 12¹, Amanda Vallgren				176	18	32	32
Skatteg. 3⁷, Torsten Svensson				308	18	55	55
" 3⁸, Olof Svensson				110	18	20	20
Husaby socken, Göttorp							
Tomten 5¹, Karl Johanssons stbh.				1100	18	198	
Lars Bengtsg.1¹¹, Detsamma				300	18	54	252
Kärrg. 2⁶, Arvid Svensson				972	18	175	175
" 2⁵, Sigfr. Stark				540	18	97	97
Lars Bengtsg.1³, Anders Eliasson				360	18	65	65
" " 1¹⁷, Bror Axelsson				720	18	130	130
Olof Jonsg:n 3³, Fritz Johansson				1971	18	355	355
Storeg. 4³, Edvard Larsson				912	18	164	164
Skälvums socken, Skälvum							
Torsg. 8³, Karl Knut Johansson				228	18	41	41
" 8², Sven Johansson				380	18	68	
Rättareg. 1², Densamme				258	18	46	
" 1⁶, Densamme				172	18	31	145
" 1⁵, Johan Aug.Svensson				86	18	15	
" 1⁴ Densamme				602	18	108	123
Trulseg. 4², Simon Isaksson				430	18	77	77

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Raggeg. 7², Otto Hellrup				946	18	170	170
Summa				41009		7258	7258
Rensning						4830	4830
Fördjupning och utvidgning						2428	2428

Summa kr 7258 är fördelad proportionellt mot kubikmassan för åns rensning enligt den s.k. Göttorps eller Silboholmsåns regleringsföretag av år 1913-1915 (14390 m³) samt kubikmassa för åns fördjupning och utvidgning (7234 m³).

Rensning enligt den s.k. Göttorps eller Silboholmsåns regleringsföretag av år 1913 - 1915.

Skälvums socken, Skälvum

Torsg. 8⁶, Karl Knut Johansson	228	15	34	34
Rättareg.1⁴,1⁵,Johan Aug. Svensson	192	16	31	
	192	15	29	60
Trulseg. 4³, Simon Isaksson	168	16	27	
	168	15	25	52
Raggeg. 7⁵, Otto Hellrup	264	16	42	42
Stommen 2¹, Husaby Pastorat	960	18	173	
	484	16	77	250
Olof Andersg.5³, Karl August Karlsson	96	18	17	
" " 6³, Densamme	240	18	43	
	132	16	21	
	132	15	20	101
" " 5⁵, Holger Gustavsson	440	18	79	79
Kongeg. 3⁷, Erik Vallgren	792	18	143	
	171	16	27	
	171	15	26	196

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Torsg. 8⁵, Harald Johansson				228	16	36	
Kongeg. 3⁶, Densamme				228	16	36	
				228	15	34	106
Rättareg. 1⁷, Karl Vedman				84	16	13	
				84	15	13	26
Olof Andersg.5², Rudolf Roos				160	16	26	
				160	15	24	50
Raggeg. 7³, Sandor Lindholm				264	15	40	40
Summa				6266		1036	1036
Totalsumma	9421		455	69932		11990	12445
Rensning						5866	5866
Fördjupning och utvidgning			455			6124	6579
D - D³							
Rensning enligt den s.k. Göttorps eller Silboholmsåns regleringsföretag av år 1913-1915.							
Skälvums socken, Skälvum							
Kongeg. 3⁷, Erik Vallgren				896	18	161	
				484	16	77	238
Torsg:n 8³, Karl Knut Johansson				352	18	63	63
" 8⁷, Gustav Vilhelm Verner				224	18	40	
Rättareg.1⁹, Densamme				128	18	23	
" 1¹⁰, Densamme				144	18	26	89
Trulseg. 4², Simon Isaksson				384	18	69	69
Summa				2612		459	459
F - F¹ - F² - F³.							
Rensning enligt den s.k. Göttorps eller Silboholmsåns regleringsföretag av år 1913 - 1915 samt fördjupning och utvidgning.							
Husaby socken, Göttorp							
Olof Jonsg. 3³, Fritz Johansson	216	7	15	741	18	133	148

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Lars Bengtsg.1[17], Bror Axelsson	163	7	11	635	18	114	125
Olof Jonsg.3[6] Arvid Andersson	53	7	4	106	18	19	23
Summa	432		30	1482		266	296
Rensning						51	51
Fördjupning och utvidgning	432		30			215	245

Summa kr 296:-- är fördelad proportionellt mot kubikmassan för dikets rensning enligt den s.k. Göttorps eller Silboholmsåns regleringsföretag av år 1913 - 1915 (142 m³) samt kubikmassan för dikets fördjupning och utvidgning (601 m³).

F²- F⁴- F⁵- F⁶- F⁷.

Husaby socken, Göttorp.

Olof Jonsg. 3[3], Fritz Johansson	43	7	3	34	18	6	9
" " 3[6], Arvid Andersson	43	7	3	34	18	6	9
Summa	86		6	68		12	18

F⁴- F⁵.

Husaby socken, Göttorp.

Olof Jonsg. 3[3], Fritz Johansson	421	7	29	667	18	120	149
Storeg. 4[3], Edvard Larsson	69	7	5	186	18	33	38
Olof Jonsg. 3[6], Arvid Andersson	490	7	34	853	18	154	188
Summa	980		68	1706		307	375

F¹- F⁹.

Husaby socken, Göttorp

Olof Jonsg. 3[6], Arvid Andersson	220	2	4	511	18	92	
	654	14	92	1087	15	163	351
Lars Bengtsg.1[17], Bror Axelsson	220	2	4	511	18	92	
	279	14	39	424	15	64	199
Kärrg. 2[2], Johan Gustavsson	375	4	15	663	5	33	48
Summa	1748		154	3196		444	598

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Sammandrag.							
Silån A...-F...-T	9421		455	69932		11990	12445 ✓
Diket D - D^3				2612		459	459
" F- F^1- F^2- F^3	432		30	1482		266	296 ✓
" F^2- F^4- F^5- F^6- F^7	86		6	68		12	18
" F^4- F^5	980		68	1706		307	375
" F^1- F^9	1748		154	3196		444	598
Summa	12667		713	78996		13478	14191
Rensning							6376
Fördjupning och utvidgning							7815
Samfälligheten 2.							
A - A^1.							
Skälvums socken, Skälvum.							
Stommen 2^1 Husaby Pastorat				330	16	53	
				204	4	8	61
Sunträlje L:a Bäckg. 4^1							
Johan Svenssons stbh.				110	18	20	20
Sunträlje St. Bäckg. 6^2							
Lars Stadig				424	18	76	76
Summa				1070		157	157
Samfälligheten 5.							
C^1- C^5							
Skälvums socken, Skälvum							
Trulseg. 4^3, Simon Isaksson	364	4	15	566	16	91	106
Summa	364		15	566		91	106

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Samfälligheten 8.							
E^1 - E^4.							
Husaby socken, Göttorp							
Olof Jonsg. 3^6, Arvid Andersson	315	2	6	910	18	164	170
Summa	315		6	910		164	170
Samfälligheten 10.							
I^3 - I^4.							
Sils socken, Sil							
Maden 1^1, Artur Svedborg	688	4	28	1376	18	248	276
" 2^1, Densamme	58	4	2	115	18	21	23
Summa	746		30	1491		269	299
Samfälligheten 11.							
J - J^1...-J^3.							
Sils socken Sil							
Stommen 8^1, Husaby Pastorat	278	9	25	890	18	160	185
Summa	278		25	890		160	185
Samfälligheten 20.							
V - V^1 - V^2.							
Husaby socken, Göttorp							
Lars Bengtsg.1^6, Olle Linusson	82	8	7	106	15	16	23
Göttorp 6^1, Edv. Larsson	222	8	18	316	15	47	
	56	3	2	200	5	10	77
Summa	360		27	622		73	100

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Samfälligheten 21.							
Y - Y^1 ... - Y^3.							
Sils socken, Sil							
Skatteg. 3^8, Olof Svensson				411	18	74	74
" 3^3, Johan Andersson				411	18	74	74
Summa				822		148	148
Samfälligheten 22.							
Å - $Å^1$							
Kestads socken, Kestad							
Rännag. 9^4, Arne Fredriksson	30	13	4	252	18	45	49
Summa	30		4	252		45	49
$Å^2$ - $Å^3$.							
Kestads socken, Kestad							
Rännag. 9^4, Arne Fredriksson	129	4	5	666	5	33	
	129	6	8	666	18	120	166
Summa	258		13	1332		153	166
Sammandrag.							
Diket Å - $Å^1$	30		4	252		45	49
" $Å^2$ - $Å^3$	258		13	1332		153	166
Summa	288		17	1584		198	215

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Slutsammandrag.							
Samfälligheten 1	12667		713	78996		13478	14191
" 2				1070		157	157
" 5	364		15	566		91	106
" 8	315		6	910		164	170
" 10	746		30	1491		269	299
" 11	278		25	890		160	185
" 20	360		27	622		73	100
" 21 samt				822		148	148
" 22	288		17	1584		198	215
Totalsumma	15018		833	86951		14738	15571
Fördjupning och utvidgning							9195
Rensning enligt den s.k. Göttorps eller Silboholmsåns regleringsföretag av år 1913 - 1915							6376

Götene den 16 mars 1951.

Biträdande gode män:

Carl Persson Hjalmar Johansson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten 1.				
		A- ...F- .. T.				
		Rensning enligt den s.k. Göttorps eller Silboholmsåns regleringsföretag av år 1913-1915 samt fördjupning och utvidgning.				
0-2+58	258	Grävning av slam o lera m^3	410	1:80	738:-	
2+58-5+79	321	" " " " "	290	1:80	522:-	
5+79-8+50	271	" " " " "	150	1:80	270:-	
8+50-11+40	290	" " " " "	380	1:80	684:-	
11+40-14+36	296	" " " " "	465	1:80	837:-	
14+36-17+28	292	" " " " "	555	1:80	999:-	
17+28-20	272	" " " " "	1350	1:80	2430:-	
20-23	300	" " " " "	1245	1:80	2241:-	
23-24+93	193	" " " " "	690	1:80	1242:-	
24+93-27+58	265	" " " " "	735	1:80	1323:-	
27+58-30+30	272	" " " " "	630	1:80	1134:-	
30+30-33	270	" " " " "	450	1:80	810:-	
33-36	300	" " " " "	495	1:80	891:-	
36-37+59	159	" " " " "	250	1:80	450:-	
37+59-40	241	" " " " "	495	1:80	891:-	
40-43	300	" " " " "	765	1:80	1377:-	
43-46	300	" " " " "	700	1:80	1260:-	
46-49+03	303	" " " " "	585	1:80	1053:-	
49+03-51+69	266	" " " " "	825	1:80	1485:-	
51+69-54	231	" " " " "	620	1:80	1116:-	
54-56	200	" " " " "	470	1:80	846:-	
56-57+25	125	" " " " "	170	1:80	306:-	
- " -		" " morän "	110	5:-	550:-	
57+25-59	175	" " slam o. lera "	525	1:80	945:-	
59-61	200	" " " " "	300	1:80	540:-	
" "		" " " morän "	210	5:-	1050:-	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
61-63+66	266	Grävning av slam o. lera m³	1010	1:80	1818:-	
63+66-65+50	184	" " morän "	640	5:-	3200:-	
65+50-68+50	300	" " slam o. lera "	1040	1:80	1872:-	
68+50-71+50	300	" " " " "	1215	1:80	2187:-	
71+50-75	350	" " " " "	1860	1:80	3348:-	
75-78	300	" " " " "	1075	1:80	1935:-	3410
75-78	[illegible]	" " morän "	300	5:-	1500:-	
78-80	200	" " slam o. lera "	1075	1:80	1935:-	
80-81+40	140	" " " " "	2180	1:80	3924:-	
81+40-83+40	200	" " " " "	915	1:80	1647:-	
81+40-83+40	[illegible]	" " morän "	45	5:-	225:-	
83+40-85+20	180	" " slam o. lera "	2160	1:80	3888:-	
85+20-86+30	110	" " " " "	1300	1:80	2340:-	
86+30-87+95	165	" " " " "	540	1:80	972:-	
86+30-87+95	[illegible]	" " morän "	25	5:-	125:-	
87+95-89+75	180	" " slam o. lera "	1690	1:80	3042:-	
89+75-92+35	260	" " " " "	1000	1:80	1800:-	
92+35-95	265	" " " " "	880	1:80	1584:-	
95-98+13	313	" " " " "	2940	1:80	5292:-	
98+13-101+10	297	" " " " "	2100	1:80	3780:-	
101+10-105+60	450	" " " " "	1230	1:80	2214:-	2 17
56-57+30		sprängning av berg	55	22:-	1210:-	
59+25-59+70		" " "	67	22:-	1474:-	
61+95-62+10		" " "	12	22:-	264:-	
63+66-65+50		" " "	254	22:-	5588:-	
74+90-76+45		" " "	264	22:-	5808:-	
77+65-77+90		" " "	27	22:-	594:-	
81+65-82+55		" " "	150	22:-	3300:-	
86+65-87+35		" " "	27	22:-	594:-	
90+30-90+52		" " "	2	22:-	44:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
91+05–91+20		Sprängning av berg m³	10	22:–	220:–	
102+55–102+20		" " " "	12	22:–	264:–	
103+25–105+60		" " " "	24	22:–	528:–	
86		Stensättning enligt profilritning			100:–	
105+60		Borttagning av lösa stenar i bro-öppningen			200:–	94806:–
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				9149:–
						103955:–
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättningslängd				12445:–
Summa	10560		Summa kronor			116400:–
		Rensning				41430:–
		Fördjupning och utvidgning				74970:–
		Sammandrag.				
		Grävning av lera m³	37760			
		" " morän "	1330			
		Sprängning av berg "	904			
		D – D³.				
Rensning enligt den s.k. Göttorps-eller Silboholmsåns regleringsföretag av år 1913–1915.						
210–213	300	Grävning av lera m³	250	1:80	450:–	
213–216	300	" " " "	360	1:80	648:–	
216–218	200	" " " "	210	1:80	378:–	
218–219+72	172	" " " "	180	1:80	324:–	1800:–
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10 %				181:–
						1981:–
		Ersättning för upplag enligt jordersättningslängd				459:–
Summa	972		1000			2440:–

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		F.- F^1-..F^2..F^3.				
Rensning enligt den s.k. Göttorps eller Silboholmsåns regleringsföretag av år 1913-						
1915 samt fördjupning, utvidgning och igenläggning.						
250-251+43	143	Grävning av lera sandbl. m^3	413	1:80	743:-	
251+43-251+83	40	" " " " "	240	1:80	432:-	
251+83-252+27	44	" " flödesdike "	90	1:80	162:-	
" "		Grävning,läggning o. återfylln. m	44	1:80	79:20	
252+13-253+26	113	" " " "	113	0:80	90:40	
253+26-254+50	124	" " " "	124	0:70	86:80	
251+83-252+27		225 mm:s rör med frakt "	44	2:30	101:20	
252+13-253+26		150 " " " " "	113	1:60	180:80	
253+26-254+50		125 " " " " "	124	1:15	142:60	
251+83		Rörutlopp typ B st	1	50:-	50:-	
252+27		Brunn typ Da,D=0,525 m "	1	40:-	40:-	
253+26,254+50		" " A,d=0,45 m. "	2	50:-	100:-	2208:-
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				226:-
						2434:-
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättningslängd				296:-
Summa	464			Summa kronor		2730:-
				Rensning		330:-
				Fördjupning,utvidgning och igenläggn.		2400:-
		F^2-F^4-F^5- F^6- F^7.				
260+09-260+30	21	Grävning av flödesdike m^3	20	1:80	36:-	
" " " "		" läggn. o. återfylln. m	21	1:80	37:80	
260+30-260+65	35	" " " " "	35	1:80	63:-	
260+65-272+60	156	" " " " "	156	2:40	374:40	
272+60-263+56	76	" " " " "	76	4:-	304:-	
263+56-264+47	91	" " " " "	91	2:10	191:10	
264+47-265+65	118	" " " " "	118	1:80	212:40	
		Överföres			1218:70	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			1218:70	
265+65–266+50	85	Grävning, läggn. o. återfylln. m	85	1:20	102:-	
266+50–267+33	83	" " " "	83	2:40	199:20	
267+33–268+20	87	" " " "	87	1:80	156:60	
268+20–269	80	" " " "	80	1:60	128:-	
269–269+83	83	" " " "	83	1:30	107:90	
260+09–272+60		225 mm:s rör med frakt "	212	2:30	187:60	
272+60–263+56		450 " " " " "	76	7:50	570:-	
263+56–264+47		375 " " " " "	91	5:20	473:20	
264+47–265+65		300 " " " " "	118	3:70	436:60	
265+65–268+20		250 " " " " "	255	2:50	637:50	
268+20–269		200 " " " " "	80	2:-	160:-	
269–269+83		150 " " " " "	83	1:60	132:80	
272+60		Brunn typ F, d=1,0 m. st	1	100:-	100:-	
263+56		" " A, d=1,0 " "	1	130:-	130:-	
264, 264+47		" " A, d=0,9 " "	2	110:-	220:-	
265, 265+65		" " A, d=0,8 " "	2	100:-	200:-	
266+50, 267+33, 268+20		" " A, d=0,6 " "	3	75:-	225:-	
269, 269+83		" " A, d=0,45 m "	2	50:-	100:-	5785:10
		Arbetsledning och oförutsett m.m. c:a 10%				576:90
						6362:-
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättningslängd				18:-
Summa	915		Summa kronor			6380:-
		$F^4 - F^5$.				
270+30–272+60	230	Grävning av lera m^3	650	1:80	1170:-	
" " " "		" " morän "	30	3:50	105:-	1275:-
		Arbetsledning och oförutsett m.m. c:a 10%				130:-
						1405:-
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättningslängd				375:-
Summa	230					1780:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		$F^6 - F^8$.					
239+44-240	56	Justering av flödesdike	m	56	0:20	11:20	
" " "		Grävning, läggn. o. återfylln.	"	56	1:--	56:-	
240-241+06	106	" " "	"	106	1:50	159:-	
241+06-242+94	188	" " "	"	188	1:40	263:20	
242+94-244+51	157	" " "	"	157	1:10	172:70	
244+51-245+72	121	" " "	"	121	0;90	108:90	
239+44-240		125 mm:s rör med frakt	"	56	1:15	64:40	
240-241+06		225 mm:s rör med frakt	"	106	2:30	243:80	
241+06-242+94		200 " " " "2	"	188	2:-	376:-	
242+94-244+51		150 " " " "	"	157	1:60	251:20	
244+51-245+72		100 " " " "	"	1212	0:95	114:95	
240		Brunn typ F, d=0,525 m.	st	1	60:-	60:-	
240+45, 241+06		Brunn typ A, d=0,525 m.	"	2	60:-	120:-	
241+60, 242+22, 242+94, 244+51		" " A, d=0,45 m.	"	4	50:-	200:-	
245+72		" " A, d=0,375 "	"	1	40;-	40:-	2241:35
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%					228:65
Summa	628			Summa kronor			2470:-
		$F^1 - F^9$.					
955-957+13	213	Grävning av sandbl. lera	m^3	420	1:80	756:-	
957+13-959+18	205	" " " "	"	1480	1:80	2664:-	
955		Stensättning	st	1	30:-	30:-	3450:-
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%					342:-
							3792:-
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättningslängd					598:-
Summa	418			Summa kronor			4390:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		F^9 - F^{10} ..- F^{12}.				
960-963	300	Justering av flödesdike m	300	0:50	150:-	
963-966	300	Rensning " " "	300	0:50	150:-	
966-969	300	" " " "	300	0:50	150:-	
969-971+73	273	" " " "	273	0:50	136:50	
971+73-975	327	Justering " " "	327	1:-	327:-	
975-978+28	328	Rensning " " "	328	0:50	164:-	
960-964+50		Grävning, läggning o. återfylln."	450	2:20	990:-	
964+50-966+66		" " " " "	216	1:50	324:-	
966+66-968+05		" " " " "	139	1:20	166:80	
968+05-971+73		" " " " "	368	1:10	404:80	
971+73-975		" " " " "	327	1:50	490:50	
975-978+28		" " " " "	328	1:20	393:60	
960-964+50		300 mm:s rör med frakt "	450	3:70	1665:-	
964+50-966+66		225 " " " " "	216	2:30	496:80	
966+66-968+05		250 " " " " "	139	2:50	347:50	
968+05-971+73		225 " " " " "	368	2:30	846:40	
971+73-978+28		200 " " " " "	655	2:-	1310:-	
960		Rörutlopp typ A st	1	60:-	60:-	
962,964+50		Brunn typ Da,D=0,80 m. "	2	100:-	200:-	
966+66,968+05		" " Da,D=0,60 m "	2	75:-	150:-	
969+35,969+92, 970+84,971+73		" "Da,D=0,525" "	4	60:-	240:-	
972+60,974,975, 975+74,978+28		" " Da,D=0,45 m "	5	50:-	250:-	
969+35,969+92,970+ +84,971+73,975+71		Rörtrumma typ A,b=3,6 m. I=4,0 m d=0,45 st	5	125:-	625:-	10037:90
		Arbetsledningoch oförutsett m.m. c:a 10%				1002:10
Summa	1828		Summa kronor			11040:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		F^{10} - F^{13}.				
985-986+48	148	Grävning,läggning o. återfylln.m	148	1:10	162:80	
" " "		200 mm:s rör med frakt "	148	2:-	296:-	
986+48		Brunn typ A,d=0,45 m. st	1	50:-	50:-	508:80
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10 %				51:20
Summa	148		Summa kronor			560:--
		F^{11} - F^{14}.				
980-982+40	240	Grävning,läggning o. återfylln. m	240	2:20	528:-	
982+40-984+70	230	" " " "	230	1:80	414:-	
980-982+40		200 mm:s rör med frakt m	240	2:-	480:-	
982+40-984+70		125 " " " " "	230	1:15	264:50	
982+40,984+70		Brunn typ A,d=0,45 m st	2	50:-	100:-	1786:50
		Arbetsledning o oförutsett m.m. c:a 10 %				183:50
Summa	470		Summa kronor			1970:-
		G - G^{1} - G^{2}.				
830-830+50	50	Grävn.läggn. o. återfylln. m	50	1:50	75:-	
830+50-831+12	62	" " " "	62	2:50	155:-	
830-830+50		150 mm:s rör med frakt "	50	1:60	80:-	
830+50-831+12		100 " " " " "	62	0:95	58:90	
830		rörledningsöga typ A st	1	30:-	30:-	
830+50		Brunn typ A,d=0,45 m "	1	50:-	50:-	
831+12		" " A,d=0,375 m "	1	40:-	40:-	488:90
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				51:10
Summa	112		Summa kronor			540:--
		G^{1} - G^{3}.				
835-836+11	111	Grävn.läggn. o. återfylln. m	111	2:-	222:-	
" " "		100 mm:s rör med frakt "	111	0:95	105:45	
835+16,835+60, 836+11		Brunn typ A,d=0,375m st	3	40:-	120:-	447:45
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				42:55
Summa	111		Summa kronor			490:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		N - N¹.				
569+60-570	40	Justering av dike m	40	0:50	20:-	
570+84	84	Grävning, läggning o. återfylln."	84	1:30	109:20	
570+84-572+75	191	" " " "	191	1:10	210:10	
570-+84		150 mm:s rör med frakt "	84	1:60	134:40	
570+84-572+75		100 " " " " "	191	0:95	181:45	
570		Rörledningsöga typ A st	1	30:-	30:-	
570-+84		Brunn typ A, d=0,45 m. "	1	50:-	50:-	
572+75		" " A, d=0,375 m. "	1	40:-	40:-	775:15
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				74:85
Summa	315		Summa kronor			850:-
		Sammandrag:				
	10560	A.- F - T				116.400
	972	D - D^3				2.440
	464	F - F^1 - F^2 - F^3				2.730
	915	F^2 - F^4 - F^5 - F^6 - F^7				6.380
	230	F^4 - F^5				1.780
	628	F^6 - F^8				2.470
	418	F^1 - F^9				4.390
	1828	F^9 - F^{10} - F^{12}				11.040
	148	F^{10} - F^{13}				560
	470	F^{11} - F^{14}				1.970
	112	G - G^1 - G^2				540
	111	G^1 - G^3				490
	315	N - N^1				850
Summa	17171		Summa kronor			152.040
		Fördjupning, utvidgning och igenläggning				107.840
Rensning enligt den s.k. Göttorps eller Silboholmsåns regleringsföretag av år 1913-1915 (bilaga H^{11})						44.200

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten 2.				
		A - A^1.				
800-803	300	Grävning av lera m^3	160	1:80	288:-	
803-804+36	136	" " " "	100	1:80	180:-	
" " "		" " morän "	15	5:-	75:-	543:-
		Arbetsledning och oförutsett m.m. c:a 10%				50:-
						593:-
		Ersättning för upplag enligt jordersättningslängd				157:-
Summa	436		Summa kronor			750:-
		Samfälligheten 3.				
		A - A^2.				
810-813+22	322	Grävning,läggning, återfylln. m	322	2:10	676:20	
813+22-+70	48	" " " "	48	1:20	57:60	
813+70-815+05	135	" " " "	135	1:55	209:25	
310-813+22		300 mm:s rör med frakt "	322	3:70	1191:40	
813+22-+70		125 " " " " "	48	1:15	55:20	
813+70-815+05		100 " " " " "	135	0:95	128:25	
810		Rörledningsöga typ B st	1	35:-	35:-	
811,813+22		Brunn, D=0,8 m. typ A "	2	100:-	200:-	
813+70		" D=0,45 m. " A "	1	50:-	50:-	
815+05		" D=0,375m " A "	1	40:-	40:-	2642:90
		Arbetsledning och oförutsett m.m. c:a 10 %				267:10
Summa	505		Summa kronor			2910:-
		Samfälligheten 4.				
		B - B^1...B^3.				
150-151+50	150	Grävning,läggning o. återfylln. m	150	3:-	450:-	
151+50-154+45	295	" " " "	295	2:30	678:50	
154+45-155+10	65	" " " "	65	1:80	117:-	
		Överföres			1245:50	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			1245:50	
155+10–+84	74	Grävning, läggning o. återfylln. m	74	2:10	155:40	
155+84–157+18	134	" " " "	134	1:50	201:–	
157+18–+85	67	" " " "	67	1:40	93:80	
150–154+45		250 mm:s rör med frakt "	445	2:50	1112:50	
154+45–155+10		225 " " " " "	65	2:30	149:50	
155+10–+84		200 " " " " "	74	2:–	148:–	
155+84–157+18		150 " " " " "	134	1:60	214:40	
157+18–+85		100 " " " " "	67	0:95	63:65	
150		Rörledningsöga typ B "	1	35:–	35:–	
150+23, 153+15, 154+45		Brunn typ A, d=0,6 m. "	3	75:–	225:–	
155+10		" " A, d=0,525 m "	1	60:–	60:–	
155+84, 157+18		" " A, d=0,45 " "	2	50:–	100:–	
157+85		" " A, d=0,375 "	1	40:–	40:–	3843:75
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				386:25
Summa	785			Summa kronor		4230:––
		$B^1 - B^4$.				
160–+64	64	Grävning, läggn. o. återfylln. m	64	1:80	115:20	
160+64–161+40	76	" " " "	76	1:50	114:–	
160–+64	"	150 mm:s rör med frakt "	64	1:60	102:40	
160+64–161+40	"	100 " " " " "	76	0:95	72:20	
160+64		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	50:–	50:–	
161+40		" " A, d=0,375m "	1	40:–	40:–	493:80
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				46:20
Summa	140			Summa kronor		540:––
		$B^2 - B^5$.				
165–166+70	170	Grävning, läggning o. återfylln. m	170	1:10	187:–	
166+70–167+80	110	" " " "	110	1:20	132:–	
165–166+70		100 mm:s rör med frakt "	170	0:95	161:50	
		Överföres			480:50	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			480:50	
166+70-167+80		75 mm:s rör med frakt m	110	0:65	71:50	
166+70,167+80		Brunn typ A,d=0,375 m st	2	40:-	80:-	632:-
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10 %				68:-
Summa	280					700:-
		Sammandrag.				
	785	$B - B^1 .. - B^3$.				4230:-
	140	$B^1 - B^4$ samt				540:-
	280	$B^2 - B^5$				700:-
Summa	1205		Summa kronor			5470:-
		Samfälligheten 5.				
		$C - C^1 .. - C^3$.				
180-181+43	143	Grävning,läggning o. återfylln.m	143	1:80	257:40	
181+43-182+35	92	" " " "	92	2:-	184:-	
182+35-183+46	111	" " " "	111	1:80	199:80	
183+46-185+97	251	" " " "	251	1:60	401:60	
185+97-187+69	172	" " " "	172	1:60	275:20	
187+69-188+94	125	" " " "	125	0:90	112:50	
195-195+39	39	" " " "	39	1:20	46:80	
195+39-196+21	82	" " " "	82	1:10	90:20	
180-181+43		300 mm:s rör med frakt m	143	3:70	529:10	
181+43-183+46		225 " " " " "	203	2:30	466:90	
183+46-187+69		200 " " " " "	423	2:-	846:-	
187+69-188+44 och 195-195+39		100 " " " " "	164	0:95	155:80	
195+39-196+21		75 " " " " "	82	0:65	53:30	
180		Rörledningsöga typ B st	1	35:-	35:-	
183+46,185+97,187+69,188+60,195+39,196+21		Genomgrävning av utfartsväg "	6	5:-	30:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
181+43		Brunn typ A,d=0,8 m. st	1	100:-	100:-	
182+35, 183+46		" " A,d=0,525 m "	2	60:-	120:-	
185+97		" " Da,D=0,45 " "	1	35:-	35:-	
184+66, 186+23, 186+79, 187+69, 188+60, 195+39		" " A,d=0,45 m "	6	50:-	300:-	
196+21		" " A,d=0,375 m "	1	40:-	40:-	4278:60
		Arbetsledning o.oförutsett m.m. c:a 10 %				421:40
Summa	1015			Summa kronor		4700:--
		$C^1 - C^4$.				
200-202+02	202	Grävning av sandbl.lera m^3	270	1:80	486:-	
201		Rörtrumma typ A,d=0,375 m. l=4,0 m. b=3,6 "	1	80:-	80:-	566:-
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				58:-
						624:-
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättningslängd				106:-
Summa	202			Summa kronor		730:-
		$C^2 - C^5$.				
205-205+56	56	Grävning.läggning o. återfylln. m	56	1:50	84:-	
205+64-206+48	84	" " " "	84	1:40	117:60	
206+48-207+84	136	" " " "	136	1:10	149:60	
207+84, 208+42	58	" " " "	58	0:90	52:20	
205-205+56		125 mm:s rör med frakt "	56	1:15	64:40	
205+64-207+84		125 " " " " "	220	1:15	253:-	
207+84-208+42		100 " " " " "	58	0:95	55:10	
205+64, 206+48, 207+84		Brunn typ A,d=0,45 m. st	3	50:-	150:-	
208+42		" " " =0,375 m "	1	40:-	40:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
205+56-205+64	8	300 mm. rörledning genom allmänna vägen Lundsbrunn-Husaby. Utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.				965:90
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10 %				94:10
Summa	342			Summa kronor		1060:-
		Sammandrag.				
	1015	C- C^1.. - C^3.				4700:-
	202	C^1- C^4.				730:-
	342	C^2- C^5				1060:-
Summa	1559			Summa kronor		6490:-
		Samfälligheten 6. D^1 - D^4.				
170-172+46	246	Grävning, läggning o. återfyllning m	246	1:50	369:-	
172+46-172+55	9	" " " "	9	6:-	54:-	
172+55-172+73	18	" " " "	18	1:50	27:-	
172+46-172+55		300 mm:s rör med frakt	9	3:70	33:30	
170-170+56		125 mm:s " " "	56	1:15	64:40	
170+56-172+73		100 " " " "	208	0:95	197:60	
(ersätter +46 - +55)						
172+46-172+55		300 mm rörledning genom allmänna vägen Lundsbrunn-Husaby utföres av Vägförvaltningen i Skaraborgs län, bekostas av företaget.				
170		Rörledningsöga typ A st	1	25:-	25:-	
170+56, 171+64, 172+55		Brunn typ A, d=0,375 m "	4	40:-	160:-	930:30
172+73		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10 %				89:70
Summa	273			Summa kronor		1020:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten 7.				
		$D^2 - D^5$.				
140-141+15	115	Grävning, läggning o. återfylln. m	115	1:40	161:-	
140-141+15		125 mm:s rör med frakt "	115	1:15	132:25	
140		Rörledningsöga typ A st	1	25:-	25:-	
141+15		Brunn typ A, d=0,45 m. "	1	50:-	50:-	368:25
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10 %				41:75
Summa	115			Summa kronor		410:-
		Samfälligheten 8.				
		$E_{..} - E^1_{..} - E^3$.				
825-826+33	133	Grävning, läggning o. återfylln. m	133	1:60	212:80	
826+33-826+43	10	Trumma				
826+43-282+19 = 280	219	Grävning, läggning o. återfylln."	219	1:60	350:40	
282+19-283+17	98	" " " "	98	1:40	137:20	
825-826+33		225 mm:s rör med frakt "	133	2:30	305:90	
826+43=280-282+19		150 " " " " "	219	1:60	350:40	
282+19-283+17		100 " " " " "	98	0:95	93:10	
826+33		Brunn typ E med 9" intag, D=0,52 m. inkl. stensättn. mellan trumman o. brunnen	1	60:-	60:-	
826+43=280		Rörledningsöga typ A st	1	30:-	30:-	
281+52, 282+19		Brunn typ A, d=0,45 m. "	2	50:-	100:-	
283+17		" " "d=0,375 "	1	40:-	40:-	1679:80
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				170:20
Summa	450			Summa kronor		1850:-
		$E^1 - E^4$.				
300-302	200	Grävning av sandbl. lera m^3	200	1:80	360:-	
302-303+79	179	" " " " "	100	1:80	180:-	
" "	"	" " morän "	90	3:-	270:-	810:-
		Arbetsledning och oförutsett m.m. c:a 10 %				90:-
		Överföres				900:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				900:-
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättningslängd				170:-
Summa	379			Summa kronor		1070:-
		$E^1 - E^5$.				
290-291+40	140	Grävning, läggning o. återfylln. m	140	1:20	168:-	
" "	"	75 mm:s rör med frakt "	140	0:65	91:-	
290		Rörledningsöga typ A st	1	25:-	25:-	
291+40		Brunn typ A, d=0,375 m. "	1	40:-	40:-	324:-
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10 %				36:-
Summa	140			Summa kronor		360:-
		$E^2 - E^6$.				
285-286+38	138	Grävning, läggning o. återfylln. m	138	1:20	165:60	
" "	"	75 mm:s rör med frakt "	138	0:65	89:70	
286+38		Brunn typ A, d=0,375 m. st	1	40:-	40:-	295:30
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10 %				34:70
Summa	138			Summa kronor		330:-
		Sammandrag.				
	460	E.-E^1- E^3				1850:-
	379	E^1-E^4				1070:-
	140	E^1-E^5 samt				360:-
	138	E^2- E^6				330:-
Summa	1117			Summa kronor		3610:-
		Samfälligheten 9. H - H' - H³				
470-472+43	243	Grävning, läggning o. återfylln. m	243	3:50	850:50	
472+43-474+56	213	" " " "	213	3:-	639:-	
474+56-477+84	328	" " " "	328	1:80	590:40	
477+84-480+40	256	" " " "	256	1:10	281:60	
470-474+56		375 mm:s rör med frakt "	456	5:20	2371:20	
		Överföres			4732:70	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				4732:70	
474+56–477+84		200 mm:s rör med frakt	m	328	2:–	656:–	
477+84–480+40		125 " " " "	"	256	1:15	294:40	
470		Rörledningsöga typ B	st	1	40:–	40:–	
471+34, 472+43, 473+93, 474+56		Brunn typ A, d=0,9 m.	"	4	110:–	440:–	
476, 477+84, 479+11, 480+40		" " A, d=0,45 m.	"	4	50:–	200:–	6363:10
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%					636:90
Summa	1040				Summa kronor		7000:–
		$H^1 - H^4$.					
485–+74	74	Grävning, läggning o. återfylln.	m	74	2:–	148:–	
" "		225 mm:s rör med frakt	"	74	2:30	170:20	
485+35, 485+74		Brunn typ A, d=0,525 m	st	2	60:–	120:–	438:20
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10 %					41:80
Summa	74				Summa kronor		480:–
		$H^2 - H^5$.					
1050–1053	300	Grävning, läggning o. återfylln.	m	300	1:30	390:–	
1053–1054+10	110	" " " "	"	110	1:80	198:–	
1050–1054+10		125 mm:s rör med frakt	"	410	1:15	471:50	
1052, 1054+10		Brunn typ A, d=0,45 m	st	2	50:–	100:–	1159:50
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%					120:50
Summa	410				Summa kronor		1280:–
		Sammandrag.					
	1040	$H - H^1 - H^3$					7000:–
	74	$H^1 - H^4$ samt					480:–
	410	$H^2 - H^5$					1280:–
Summa	1524				Summa kronor		8760:–

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten 10.				
		I - I^1.				
500-501	100	Grävning,läggning o. återfylln. m	100	2:-	200:-	
501-502+56	156	" " " "	156	1:90	296:40	
502+56-503+90	134	" " " "	134	1:70	227:80	
503+90-505+86	196	" " " "	196	1:50	294:-	
500-501		250 mm:s rör med frakt "	100	2:50	250:-	
501-502+56		225 " " " " "	156	2:30	358:80	
502+56-503+90		150 " " " " "	134	1:60	214:40	
503+90-505+86		125 " " " " "	196	1:15	225:40	
500		Rörledningsöga st	1	35:-	35:-	
501		Brunn typ A,d=0,6 m "	1	75:-	75:-	
502+56		" " A,d=0,525 m. "	1	60:-	60:-	
503+90		" " Da,d=0,45 m "	1	35:-	35:-	
505+86		" " A,d=0,45 "	1	50:-	50:-	2321:80
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10 %				238:20
Summa	586			Summa kronor		2560:-
		$I - I^2$.				
509+70-513+94	424	Grävning, läggning o. återfylln.m	424	2:10	890:40	
513+94-516+51	257	" " " "	257	1:80	462:60	
516+51-518+37	186	" " " "	186	1:10	204:60	
509+70-513+94		250 mm:s rör med frakt "	424	2:50	1060:-	
513+94-516+51		200 " " " " "	257	2:-	514:-	
516+51-518+37		125 " " " " "	186	1:15	213:90	
509+70		Rörledningsöga st	1	35:-	35:-	
511+17		Brunn typ Da,d=0,6 m. "	1	75:-	75:-	
513+28,513+94		" " A,d=0,6 m. "	2	75:-	150:-	
516+51 ,518+37		" " A,d=0,45 " "	2	50:-	100:-	3705:50
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10 %				364:50
mma	867			Summa kronor		4070:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		$I^3 - I^4$.				
529+88–533	312	Grävning av lera m³	340	1:80	612:–	
533–534+54	154	" " " "	130	1:80	234:–	
530		Trumma typ A, d=0,525 st l=4,0 m. b=3,6 m.	1	100:	100:–	946:–
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				95:–
						1041:–
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättningslängd				299:–
Summa	466			Summa kronor		1340:–
		$I^5 - I^6$.				
520+07–522+45	238	Justering av flödesdike	238	0:50	119:–	
520+07–521+04		Grävning, läggning o. återfylln.m	97	1:40	135:80	
521+04–522+45		" " " m	141	1:10	155:10	
520+07–521+04		150 mm:s rör med frakt "	97	1:60	155:20	
521+04–522+45		125 " " " " "	141	1:15	162:15	
520+07, 521+04; 522+45		Brunn typ Da, D=0,45 m. st	3	35:–	105:–	832:25
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				87:75
Summa	238			Summa kronor		920:–
		Sammandrag.				
	586	$I-I^1$				2560:–
	867	$I-I^2$				4070:–
	466	$I^3 - I^4$ samt				1340:–
	238	$I^5 - I^6$				920:–
Summa	2157			Summa kronor		8890:–
		Samfälligheten 11.				
		$J - J^1 - J^3$.				
647+22–650	278	Rensning av avloppsdike m³	286	1:80	514:80	
650–650+90	90	Grävning, läggning o. återfylln."	90	2:40	216:–	
650+90–652	110	" " " "	110	3:–	330:–	
		Överföres			1060:80	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			1060:80	
652-+49	49	Grävning, läggning o. återfylln. m^3	49	2:40	117:60	
652+49-654+04	155	" " " "	155	2:50	387:50	
654+04-655+24	120	" " " "	120	2:20	264:-	
655+24-657+80	256	" " " "	256	2:20	563:20	
657+80-659+26	146	" " " "	146	2:-	292:-	
650-652+49		375 mm:s rör med frakt "	249	5:20	1294:80	
652+49-655+24		300 " " " " "	275	3:70	1017:50	
655+24-657+80		250 " " " " "	256	2:50	640:-	
657+80-659+26		225 " " " " "	146	2:30	335:80	
650+90		Genomgrävning av utfartsväg st	1	5:-	5:-	
650		Rörledningsöga typ B "	1	40:-	40:-	
650+08		Brunn typ Da, D=0,9 m. "	1	70:-	70:-	
650+90, 652+49		" " A, d=0,9 m "	2	110:-	220:-	
652+80, 654+04, 655+24, 656+35		" " A, d=0,8 " "	4	100:-	400:-	
657+80		" " A, d=0,6 " "	1	75:-	75:-	
659+26		" " A, d=0,525 m "	1	60:-	60:-	6843:20
		Arbetsledning o. oförutsett o.m.m. c:a 10 %				681:80
						7525:-
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättningslängd				185:-
Summa	1204			Summa kronor		7710:-
		$J^2 - J^4 - J^5$.				
665-666+45,	145	Grävning, läggning o. återfylln. m	145	2:-	290:-	
666+45-667+16	71	" " " "	71	1:70	120:70	
667+16-+85	69	" " " "	69	0:90	62:10	
665-666+45		200 mm:s rör med frakt "	145	2:-	290:-	
666+45-667+16		150 " " " " "	71	1:60	113:60	
667+16-+85		100 " " " " "	69	0:95	65:55	
665+40, 666+45, 667+16		Brunn typ A, d=0,45 m. st	3	50:-	150:-	
667+85		" " A, d=0,375 m "	1	40:-	40:-	1131:95

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1131:95
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				118:05
Summa	285			Summa kronor		1250:-
		$J^4 - J^6 - J^7$.				
685-686+14	114	Grävning,läggning o. återfylln.m	114	1:20	136:80	
686+14-+94	80	" " " "	80	0:90	72:-	
685-686+14		150 mm:s rör med frakt m	114	1:60	182:40	
686+14-+94		100 " " " " "	80	0:95	76:-	
686+14		Brunn typ A,d=0,45 m st	1	50:-	50:-	
686+94		" " A,d=0,375 m "	1	40:-	40:-	557:20
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				52:80
Summa	194			Summa kronor		610:-
		$J^1 - J^9$.				
680-680+90	90	Grävning,läggning o. återfylln. m	90	1:10	99:-	
680+90-682+40	150	" " " "	150	1:10	165:-	
680-680+90		150 mm:s rör med frakt "	90	1:60	144:-	
680+90-682+40		100 " " " " "	150	0:95	142:50	
680+90		Brunn typ A,d=0,45 m st	1	50:-	50:-	
682,682+40		" " A,d=0,375 m "	2	40:-	80:-	680:50
		Arbetsledning o.oförutsett m.m.c:a	10 %			69:50
Summa	240			Summa kronor		750:-
		$J^6 - J^8$.				
668+62-669+48	86	Grävning,läggning o. återfylln. m	86	1:60	137:60	
669+48-670+50	102	" " " "	102	1:20	122:40	
668+62-670+50		150 mm:s rör med frakt "	188	1:60	300:80	
669+48-670+50		Brunn typ A,d=0,45 m. st	2	50:-	100:-	660:80
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				69:20
Summa	188			Summa kronor		730:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		$J^1 - J^{10}$.				
1028+12-1025+40	272	Ytvattendiket bibehålles oförändrat	272 m	-	-	
" " "	"	Grävning, läggning o. återfylln."	272	2:-	544:-	
1025+40-1024+14	126	" " " "	126	2:80	352:80	
1024+14-1020	414	" " " "	414	2:50	1035:-	
1020-1018+90	110	" " " "	110	1:60	176:-	
1018+90-1017+60	130	" " " "	130	1:50	195:-	
invallningsdiket: 1028+12-1025+40.		300 mm:s rör med frakt "	272	3:70	1006:40	
1025+40-1024+14		375 mm:s rör " " "	126	5:20	655:20	
1024+14-1020		300 " " " " "	414	3:70	1531:80	
1020-1018+90		200 " " " " "	110	2:-	220:-	
1018+90-1017+60		150 " " " " "	130	1:60	208:-	
1025+40		Brunn typ Da,d=0,9 m st	1	70:-	70:-	
1024+14,1023+60, 1022+80,1021+42 1020		" " A,d=0,8m "	5	100:-	500:-	
1018+90,1017+70		" " A,d=0,45m "	2	50:-	100:-	6594:20
		Arbetsledning,o.oförutsett m.m. " c:a 10 %				655:80
Summa	1052				Summa kronor	7250:-
		Sammandrag.				
	1204	$J - J^1 . - J^3$				7710:-
	285	$J^2 - J^4 - J^5$				1250:-
	194	$J^4 - J^6 - J^7$				610:-
	240	$J^1 - J^9$				750:-
	188	$J^6 - J^8$ samt				730:-
	1052	$J^1 - J^{10}$				7250:-
Summa	3163				Summa kronor	18300:-
		Samfälligheten 12.				
		$K - K^1 .. - K^3$.				
610-611+22	122	Grävning,läggning o. återfylln. m	122	1:40	170:80	
611+22-612+06	84	" " " "	84	2:-	168:-	
		Överföres			338:80	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			338:80	
612+06–+56	50	Grävning, läggning o. återfylln. m	50	1:50	75:-	
612+56–613+24	68	" " " "	68	2:-	136:-	
613+24–+95	71	" " " "	71	1:40	99:40	
620–621+32	132	" " " "	132	1:40	184:80	
621+32–+60	28	" " " "	28	1:60	44:80	
621+60–623	140	" " " "	140	1:-	140:-	
623–+33	33	" " " "	33	1:70	56:10	
610–611+22		200 mm:s rör med frakt "	122	2:-	244:-	
611+22–613+24		225 " " " " "	202	2:30	464:60	
613+24–+95		200 " " " " "	71	2:-	142:-	
620–621+32		200 " " " " "	132	2:-	164:-	
621+32–623+33		125 " " " " "	201	1:15	231:15	
610		Rörledningsöga typ B st	1	35:-	35:-	
610+42		Brunn typ A,d=0,45 m. "	1	50:-	50:-	
611+22,612+56, 613+24		" " A,d=0,525 m "	3	60:-	180:-	
613+95,621+32, 623+33		" " A,d=0,45 m "	3	50:-	150:-	2735:65
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				274:35
Summa	728			Summa kronor		3010:--
		$K^2 - K^5$.				
625–626+20	120	Grävning,läggning o. återfylln. m	120	1:10	132:-	
625–626+20		100 mm:s rör med frakt "	120	0:95	114:-	
625+80,626+20		Brunn typ A,d=0,375 m st	2	40:-	80:-	326:-
		Arbetsledning o. oförutsett mm c:a 10%				34:-
Summa	120			Summa kronor		360:-
		$K^1 - K^4$.				
630–632+32	232	Grävning,läggning o. återfylln. m	232	1:10	255:20	
" " "		100mm:s rör med frakt "	232	0:95	220:40	
		Överföres			475:60	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			475:60	
632+32		Brunn typ A,d=0,375 m st	1	40:-	40:-	515:60
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				54;40
Summa	232			Summa kronor		570:-
		Sammandrag.				
	728	K- K^1..-K^3				3010:-
	120	K^2 - K^5 samt				360:-
	232	K^1 - K^4				570:-
Summa	1080			Summa kronor		3940:-
		Samfälligheten 13.				
		L - L^1.				
605-+64	64	Grävning,läggning o. återfylln. m	64	1:20	76:80	
" "		100 mm:s rör med frakt "	64	0:95	60:80	
605		Rörledningsöga typ A st	1	30:-	30:-	
605+64		Brunn typ A,d=0,375 m "	1	40:-	40:-	207:60
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				22:40
Summa	64			Summa kronor		230:-
		Samfälligheten 14.				
		M - M^1.				
585-586+85	185	Grävning,läggning o. återfylln. m	185	1:10	203:50	
" "	185	100 mm:s rör med frakt "	185	0:95	175:75	
585		Rörledningsöga typ A st	1	30:-	30:-	
586+25,586+85		Brunn typ A,d=0,375 m "	2	40:-	80:-	489:25
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				50:75
Summa	185			Summa kronor		540:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten 15.				
		O - O^1.				
550+20-550+50	30	Justering av avloppsdike m	30	1:50	45:-	
550+50-552+42	192 2	Grävning,läggning o. återfylln. "	192	1:20	230:40	
" "	"	300 mm:s rör med frakt m	192	3:70	710:40	
550+50		Rörutlopp typ A st	1	60:-	60:-	
552+42		Brunn typ Da,d=0,8 m. "	1	65:-	65:-	1110:80
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				109:20
Summa	222			Summa	kronor	1220:-
		Samfälligheten 16.				
		P-P^1-P^2.				
860-861+59	159	Grävning,läggning o. återfylln. m	159	1:10	174:90	
861+59-863+57	198	" " " "	198	1:10	217:80	
860-861+59		225 mm:s rör med frakt "	159	2:30	365:70	
861+59-863+57		125 " " " " "	198	1:15	227:70	
860		Rörledningsöga typ B st	1	35:-	35:-	
861+59		Brunn typ A,d=0,525 m "	1	60:-	60:-	
863+57		" " A,d=0,45 " "	1	50:-	50:-	1131:10
		Arbetsledning,o.oförutsett m.m. c:a 10%				118:90
Summa	357			Summa	kronor	1250:-
		P^1 - P^3.				
865-+92	92	Grävning,läggning o. återfylln. m	92	2:-	184:-	
" "		200 mm:s rör med frakt "	92	2:-	184:-	
865+92		Brunn typ A,d=0,45 m st	1	50:-	50:-	418:-
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10 %				42:-
Summa	92			Summa	kronor	460:-
		Sammandrag.				
	357	P- P^1 - P^2 samt				1250:-
	92	P^1 - P^3				460:-
Summa	449			Summa	kronor	1710:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten 17.				
		$R - R^1 - R^2$.				
850–+50	50	Grävning, läggning o. återfylln. m	50	1:90	95:-	
850+50–852	150	" " " "	150	1:70	255:-	
852–853+88	188	" " " "	188	1:70	319:60	
853+88–854+91	103	" " " "	103	1:60	164:80	
850–+50		250 mm:s rör med frakt m	50	2:50	125:-	
850+50–853+88		225 " " " " "	338	2:30	777:40	
853+88–854+91		200 " " " " "	103	2:-	206:-	
850		Rörledningsöga typ B st	1	35:-	35:-	
850+50		Brunn typ C, D=0,60 m. "	1	35:-	35:-	
852, 853 +88		" " A, d=0,525 m. "	2	60:-	120:-	
854+91		" " A, d=0,45 " "	1	50:-	50:-	2182:80
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				217:20
Summa	491			Summa	kronor	2400:-
		$R^1 - R^3$.				
880–881+35	135	Grävning, läggning o. återfylln. m	135	2:-	270:-	
881+35–882+28	93	" " " "	93	0:80	74:40	
880–881+35		150 mm:s rör med frakt "	135	1:60	216:-	
881+35–882+28		100 " " " " "	93	0:95	88:35	
881+35		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	50:-	50:-	
882+28		" " A, d=0,375 m "	1	40:-	40:-	738:75
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				71:25
Summa	228			Summa	kronor	810:-
		Sammandrag.				
	491	$R - R^1 - R^2$ samt				2400:-
	228	$R^1 - R^3$				810:-
Summa	719			Summa	kronor	3210:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten 18.				
		$\frac{S - S^1 \ldots S^5}{}$				
699+70–700		Påbyggnad av botten, läggning, återfyllning m	30	6:-	180:-	
700–702+73		Grävning, läggning o. återfylln. m	273	3:-	819:-	
702+73–705		" " " "	227	2:80	635:50	
705+707		" " " "	200	3:60	720:-	
707+10–708		" " " "	90	2:70	243:-	
708–708+40		" " " "	40	3:-	120:-	
708+40–712+10		" " " "	370	2:40	888:-	
712+10–713		" " " "	90	2:70	243:-	
702+74, 703+31		Befintliga täckdiken ikopplas				
609+70–707		450 mm:s rör med frakt m	730	7:50	5475:-	
707+10–713		375 mm:s rör med frakt "	590	5:20	3068:-	
699+70		Rörutlopp typ A st	1	75:-	75:-	
702+73, 703+31, 704+28, 785, 707+10		Brunn typ A, d=1,0 m. st	5	130:-	650:-	
707+37, 708+40, 709+80, 712+10 713		" " A, d=0,9 " "	5	110:-	550:-	
707–707+10	10	500mm.rörledn. genom allmänna vägen Kestad-Fullösa utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.				13666:50
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				1363:50
Summa	1330			Summa kronor		15030:-
		$\frac{S^2 - S^{11}.}{}$				
925–+92	92	Grävning, läggning och återfylln. m	92	0:90	82:80	
" "		100 mm:s rör med frakt "	92	0,95	87:40	
925+92		Brunn typ A, d=0,375 m st	1	40:-	40:-	210:20
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				19:80
Summa	90			Summa kronor		230:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		$S^3 - S^{12}$.				
890–891+65	165	Grävning, läggning o. återfylln. m	165	1:80	297:–	
891+65–892+30	65	" " " "	65	1:40	91:–	
890–891+65		150 mm:s rör med frakt "	165	1:60	264:–	
891+65–892+30		125 " " " " "	65	1:15	74:75	
891+65 samt 892+30		Brunn typ A, d=0,45 m. st	2	50:–	100:–	
891+65		Befintliga täckdikesrör ikopplas				826:75
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				13:25
Summa	230			Summa	kronor	910:–
		$S^1 - S^6 - S^8$.				
900–901+18	118	Grävning, läggning o. återfylln. m	118	2:–	236:–	
901+25–902+41	116	" " " "	116	2:30	266:80	
902+41–903+28	87	" " " "	87	2:10	182:70	
903+28–904+59	131	" " " "	131	1:60	209:60	
904+59–905+87	128	" " " "	128	1:40	179:20	
900–901+18		300 mm:s rör med frakt "	118	3:70	436:60	
901+25–902+41		250 " " " " "	116	2:50	290:–	
902+41–903+28		225 " " " " "	87	2:30	200:10	
903+28–905+87		200 " " " " "	259	2:–	518:–	
901+25		Brunn typ A, d=0,8 m st	1	100:–	100:–	
902+41		" " A, d=0,6 " "	1	75:–	75:–	
903+28		" " A, d=0,525 m "	1	60:–	60:–	
904+59, 905+87		" " A, d=0,45 m "	2	50:–	100:–	
901+18–+25	7	300 mm:s rörledningen genom allmänna vägen Kestad–Fullösa utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				2854:–
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				286:–
Summa	587			Summa	kronor	3140:–

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		$s^6 - s^9$.				
920-921	100	Grävning,läggning o. återfylln.m	100	1:-	100:-	
920-921		150 mm:s rör med frakt "	100	1:60	160:-	
921		Brunn typ A,d=0,45 m. st	1	50:-	50:-	310:-
		Arbetsledning,oförutsett m.m. c:a 10%				30:-
Summa	100			Summa	kronor	340:-
		$s^7 - s^{10}$.				
910-911+60	160	Grävning,läggning o. återfylln.m	160	1:10	176:-	
911+60-912+95	135	" " " "	135	0:90	121:50	
910-911+60		125 mm:s rör med frakt m	160	1:15	184:-	
911+50-912+95		100, " " " " "	135	0:95	128:25	
911+60		Brunn typ A,d=0,45 m. st	1	50:-	50:-	
912+95		" " A,d=0,375 m "	1	40:-	40:-	699:75
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				70:25
Summa	295			Summa	kronor	770:-
		Sammandrag.				
	1330	$s - s^1..s^5$				15030:-
	92	$s^2 - s^{11}$				230:-
	230	$s^3 - s^{12}$				910:-
	587	$s^1 - s^6..-s^8$				3140:-
	100	$s^6 - s^9$ samt				340:-
	295	$s^7 - s^{10}$				770:-
Summa	2634			Summa	kronor.	20420:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten 19.				
		$U - U^1 - U^2$.				
350–+86	86	Grävning, läggning o. återfylln. m	86	1:40	120:40	
350+94–352+48	154	" " " "	154	2:–	308:–	
352+48–354+79	231	" " " "	231	1:40	323:40	
354+79–355+87	108	" " " "	108	1:10	118:80	
350–+86		200 mm:s rör med frakt "	86	2:–	172:–	
350+94–352+48		250 " " " " "	154	2;50	385:–	
352+48–354+79		200 " " " " "	231	2:–	462:–	
354+79–355+87		125 " " " " "	108	1:15	124;20	
350		Rörledningsöga typ B st	1	35:–	35:–	
350+94, 352+48		Brunn typ A, d=0,6 m. "	2	75:–	150:–	
354, 354+79, 355+87		" " A, d=0,45 m "	3	50:–	150:–	2348:80
350+86–+94	8	300 mm:s rörledning genom allmänna vägen Lundsbrunn–Husaby utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
		Arbetsledning och oförutsett m.m. c:a 10%				231:20
Summa	587			Summa	kronor	2580:–
		$U^1 - U^3 - U^4$.				
360–+92	92	Grävning, läggning o. återfylln. m	92	1:50	138:–	
360+92–361+21	29	" " " "	29	1:40	40:60	
361+21–361+73	52	" " " "	52	1:–	52:–	
360–+92		200 mm:s rör med frakt m	92	2:–	184:–	
360+92–361+21		125 " " " " "	29	1:15	33:35	
361+21–+73		100 " " " " "	52	0:95	49:40	
360+92, 361+21		Brunn typ A, d=0,45 m. st	2	50:–	100:–	
361+73		" " A, d=0,375 m "	1	40:–	40:–	637:35
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				62:65
Summa	173			Summa	kronor	700:–

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		$U^3 - U^5$.				
365-+75	75	Grävning,läggning o. återfylln. m	75	1:20	90:-	
365-+75		125 mm:s rör med frakt "	75	1:15	86:25	
365+75		Brunn typ A,d=0,45 m. st	1	50:-	50:-	226:25
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				23:75
Summa	75			Summa	kronor	250:-
		Sammandrag.				
	587	$U-U^1 - U^2$				2580:-
	173	$U^1 - U^3 - U^4$ samt				700:-
	75	$U^3 - U^5$				250:-
Summa	835			Summa	kronor	3530:-
		Samfälligheten 20.				
		$V - V^1 - V^2$.				
341-342+41	141	Grävning av flödesdike m	141	1:50	211:50	
342+41-342+87	46	" " " "	46	1:80	82:80	
342+87-343+58	71	Justering av flödesdike "	71	1:-	71:-	
435-436+95	195	" " " "	195	1:-	195:-	
341-343+58		Grävning,läggning o. återfylln. "	258	1:40	361:20	
435-436+95		" " " "	195	1:-	195:-	
436+95-439+50	255	" " " "	255	2:20	561:-	
439+50-443+54	404	" " " "	404	2:10	848:40	
443+54-445+10	156	" " " "	156	2:-	312:-	
341+343+58		225 mm:s rör med frakt "	258	2:30	593:40	
435-436+95		150 " " " " "	195	1:60	312:-	
436+95-443+54		300 " " " " "	659	3:70	2438:30	
443+54-445+10		250 " " " " "	156	2:50	390:-	
342+87samt343+58		Brunn typ Da,d=0,525 m. st	2	40:-	80:-	
436+95		" " F,d=0,80 " "	1	80:-	80:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
437+98,439+50, 440+48,441+34, 441+90,442+50, 443+26 samt 443+54		Brunn typ A,d=0,80 m. st	8	100:-	800:-	
444+12 samt 445+10		" " A,d=0,60 m. "	2	75:-	150:-	
435+41,437,443+26		Genomgrävning av väg "	3	5:-	15:-	7696:60
		Arbetaledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				773:40
						8470:-
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättningslängd				100:-
Summa	1268			Summa	kronor	8570:-
		Samfälligheten 21. $Y - Y^1 - Y^3$.				
401+50-403+92	242	Rensning av avloppsdike m	242	0:60	145:20	
403+92-404+78	86	Grävning,läggning o. återfylln."	86	2:40	206:40	
404+78-407+50	272	" " " "	272	1:90	516:80	
407+50-408	50	" " " "	50	1:70	85:-	
408+10-411	290	" " " "	290	2:30	667:-	
411+412+45	145	" " " "	145	2:-	290:-	
412+45-414+14	169	" " " "	169	1:80	304:20	
414+14-416+10	196	" " " "	196	1:50	294:-	
403+92-406+50		250 mm:s rör med frakt "	258	2:50	645:-	
406+50-408		225 mm:s rör med frakt "	150	2:30	345:-	
408+10-412+45		300 " " " " "	435	3:70	1609:50	
412+45-414+14		250 " " " " "	169	2:50	422:50	
414+14-416+10		200 " " " " "	196	2:-	392:-	
403+92		Rörledningsöga typ B st	1	35:-	35:-	
404+78,406+50		Brunn typ A,d=0,6 m "	2	75:-	150:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
408+10,408+43, 409+37,409+88,410+ +72,411,411+32,411+ +83,412+45		Brunn typ A,d=0,8 m.	st	9	100:-	900:-	
412+74-413+43, 414+14		" " A,d=0,6m	"	3	75:-	225:-	
414+57,415+10, 415+77,416+10		" " A,d=0,45 m	"	4	50:-	200:-	
409+62,410+33,411+32 412+45,413+43,414+ 57,415+10,415+77		Genomgrävning av väg	st	8	5:-	40:-	7472:60
408-408+10	10	225 mm:s rörledning genom allmänna vägen Götene-Skälvum utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län					
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10 %					749:40
							8222:-
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättningslängd					148:-
Summa	1460				Summa kronor		8370:-
		$Y^1 - Y^5 - Y^6$.					
420-420+30	30	Grävning,läggning o. återfylln.m		30	1:70	51:-	
420+30-420+82	52	" " " "		52	1:60	83:20	
420+82-422+26	144	" " " "		144	1:10	158:40	
420-420+30		200 mm:s rör med frakt	m	30	2:-	60:-	
420+30-420+82		125 " " " "	"	52	1:15	59:80	
420+82-422+26		100 " " " "	"	144	0:95	136:80	
420		Rörledningsöga typ B	st	1	35:-	35:-	
420+30,420+82		Brunn typ A,d=0,45	"	2	50:-	100:-	
421+67,422+26		" " A,d=0,375 m	"	2	40:-	80:-	764:20
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%					75:80
Summa	226				Summa kronor		840:-
		$Y^5 - Y^7$.					
425-427+06	206	Grävning,läggning o. återfylln.m		206	1:30	267:80	
427+06-+55	49	" " " "		49	1:80	88:20	
			Överföres			356:00	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			356:-	
427+55–428+39	84	Grävning, läggning o. återfylln. m	84	1:60	134:40	
428+39–+93	54	" " " "	54	1:40	75:60	
425–427+55		150 mm:s rör med frakt m	255	1:60	408:-	
427+55–428+39		125 " " " " "	84	1:15	96:60	
428+39–+93		100 " " " " "	54	0:95	51:30	
427+06, 427+55, 428+39		Brunn typ A, d=0,45 m. st	3	50:-	150:-	
428+93		" " A, d=0,375 m "	1	40:-	40:-	1311:90
		Arbetsledning o. oförutsett m.m.				128:10
Summa	393			Summa kronor		1440:--
		$Y^2 - Y^4$.				
417–417+88	88	Grävning, läggning o. återfylln. m	88	1:40	123:20	
417+88–418+62	74	" " " "	74	1:-	74:-	
417–417+88		125 mm:s rör med frakt "	88	1:15	101:20	
417+88–418+62		100 " " " " "	74	0:95	70:30	
417+43, 417+88		Brunn typ A, d=0,45 m. st	2	50:-	100:-	
418+62		" " A, d=0,375 m "	1	40:-	40:-	508:70
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10 %				51:30
Summa	162			Summa kronor		560:--
		$Y^1 - Y^8 - Y^9$.				
450–451+48	148	Grävning, läggning o. återfylln. m	148	1:50	222:-	
451+48–453+28	180	" " " "	180	1:90	342:-	
453+28–455+48	220	" " " "	220	0:90	198:-	
450–453+28		200 mm:s rör med frakt m	328	2:-	656:-	
453+28–455+48		100 " " " " "	220	0:95	209:-	
450		Rörledningsöga typ B st	1	35:-	35:-	
451+48, 453+28		Brunn typ A, d=0,45 m. "	2	50:-	100:-	
455+48		" " A, d=0,375 m "	1	40:-	40:-	1802:-
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				178:-
Summa	548			Summa kronor		1980:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		$Y^8 - Y^{10}$.				
460-461+36	136	Grävning, läggning o. återfylln. m	136	1:50	204:-	
461+36-463+08	172	" " " "	172	1:-	172:-	
460-461+36		200 mm:s rör med frakt "	136	2:-	272:-	
461+36-463+08		100 " " " " "	172	0:95	163:40	
461+36		Brunn typ A, d=0,45 m. st	1	50:-	50:-	
463+08		" " A, d=0,375 m. "	1	40:-	40:-	901:40
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				88:60
Summa	308			Summa kronor		990:-
		Sammandrag.				
	1460	$Y-Y^1..-Y^3$				8370:-
	162	$Y^2 - Y^4$				560:-
	226	$Y^1 - Y^5 - Y^6$				840:-
	393	$Y^5 - Y^7$				1440:-
	548	$Y^1 - Y^8 - Y^9$ samt				1980:-
	308	$Y^8 - Y^{10}$				990:-
Summa	3097			Summa kronor		14180:-
		Samfälligheten 22.				
		$Å - Å^1$.				
871-871+70	70	Grävning av lera m^3	90	1:80	162:-	
871+70-873+45	175	Grävning, läggning o. återfylln. m	175	1:40	245:-	
873+45-875+24	179	" " " "	179	1:50	268:50	
875+24-876+06	82	" " " "	82	1:20	98:40	
876+06-877+24	118	" " " "	118	1:20	141:60	
871+70-875+24		300 mm:s rör med frakt "	354	3:70	1309:80	
875+24-876+06		225 mm:s " " " "	82	2:30	188:60	
876+06-877+24		200 " " " " "	118	2:-	236:-	
871+70		Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
873+45, 875+24		Brunn typ A, d=0,8 m m	2	100:-	200:-	
876+06		" " A, d=0,525 m "	1	60:-	60:-	
877+24		" " A, d=0,45 m "	1	50:-	50:-	2999:90
		Arbetsledning, oförutsett m.m. c:a 10%				301:10
						3301:--
		Ersättning för maklösen och upplag enligt jordersättningslängd				49:-
Summa	624			Summa kronor		3350:-
		$Å^2 - Å^3$.				
951+72-954+10	238	Grävning av sand m^3	300	1:80	540:-	540:-
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				54:-
						594:-
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättningslängd				166:-
Summa	238			Summa kronor		760:-
		Sammandrag.				
	624	$Å - Å^1$ samt				3350:-
	238	$Å^2 - Å^3$				760:-
	862					4110:-
Summa				Summa kronor		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Slutsammandrag.				
	17171	Samfälligheten 1				152040:-
	436	" 2				750:-
	505	" 3				2910:-
	1205	" 4				5470:-
	1559	" 5				6490:-
	273	" 6				1020:-
	115	" 7				410:-
	1117	" 8				3610:-
	1524	" 9				8760:-
	2157	" 10				8890:-
	3163	" 11				18300:-
	1080	" 12				3940:-
	64	" 13				230:-
	185	" 14				540:-
	222	" 15				1220:-
	449	" 16				1710:-
	719	" 17				3210:-
	2634	" 18				20420:-
	835	" 19				3530:-
	1268	" 20				8570:-
	3097	" 21 samt				14180:-
	862	" 22				4110:-
Summa	40640			Summa kronor		270310:-
		Fördjupning, utvidgning, igenläggning				226110:-
		Rensning enligt den s.k. Göttorps eller Silboholmsåns regleringsföretag av år 1913-1915.				44200:-

Götene den 16 mars 1951.

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten 1.				
		A - F - T.				
		Rensning enligt den s.k. Göttorps eller Silboholmsåns regleringsföretag av år 1913-15.				
0-2+58	258	Grävning av slam o. lera m³	410	1:80	738:-	
2+58-5+79	321	" " " " "	290	1:80	522:-	
5+79-8+50	271	" " " " "	150	1:80	270:-	
8+50-11+40	290	" " " " "	380	1:80	684:-	
11+40-14+36	296	" " " " "	465	1:80	837:-	
14+36-17+28	292	" " " " "	555	1:80	999:-	4050:-
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				404:-
		Ersättning för upplag enligt jordersättningslängd				1036:-
		Summa	2250			5490:-
17+28-20	272	Grävning av slam o. lera m³	880	1:80	1584:-	
20-23	300	" " " " " "	895	1:80	1611:-	
23-24+93	193	" " " " " "	560	1:80	1008:-	
24+93-27+58	265	" " " " " "	585	1:80	1053:-	
27+58-30+30	272	" " " " " "	630	1:80	1134:-	
30+30-33	270	" " " " " "	450	1:80	810:-	
33-36	300	" " " " " "	495	1:80	891:-	
36-37+59	159	" " " " " "	250	1:80	450:-	
37+59-40	241	" " " " " "	495	1:80	891:-	
40-43	300	" " " " " "	765	1:80	1377:-	
43-46	300	" " " " " "	700	1:80	1260:-	
46-49+03	303	" " " " " "	585	1:80	1053:-	
49+03-51+69	266	" " " " " "	825	1:80	1485:-	
51+69-54	231	" " " " " "	440	1:80	792:-	
54-56	200	" " " " " "	300	1:80	540:-	
56-57+25	125	" " " " " "	170	1:80	306:-	
" "		" " morän "	50	5:-	250:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
57+25-59	175	Grävning av slam o. lera m^3	345	1:80	621:-	
59-61	200	" " " " "	300	1:80	540:-	
" "		" " " " "	90	5:-	450:-	
61-63+66	266	" " " " "	690	1:80	1242:-	
63+66-65+50	184	" " " " "	600	5:-	3000:-	
65+50-68+50	300	" " " " "	630	1:80	1134:-	
68+50-71+50	300	" " " " "	555	1:80	999:-	
71+50-75	350	" " " " "	770	1:80	1386:-	
75-78	300	" " " " "	655	1:80	1179:-	
78-80	200	" " " " "	365	1:80	657:-	
81+40-83+40	200	" " " " "	315	1:80	567:-	28270:-
			Sa 14390			
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				2840:-
		Ersättning för upplag enligt jordersättningslängd				4830:-
				Summa kronor		35940:-
		Sammandrag.				
		Silån 0-17+28 samt				5490:-
		" 17+28-83+40				35940:-
						41430:-
		Diket D - D^3.				
210-213	300	Grävning av lera m^3	250	1:80	450:-	
213-216	300	" " " "	360	1:80	648:-	
216-218	200	" " " "	210	1:80	378:-	
218-219+72	172	" " " "	180	1:80	324:-	1800:-
			Sa 1000			
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10 %				181:-
						1981:-
		Ersättning för upplag enligt jordersättningslängd				459:-
				Summa kronor		2440:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket F - F^1 - F^2 - F^3.				
250-251+43	143	Grävning av mobl. lera m^3	142	1:80	255:60	255:60
		Arbetsledning o. oförutsett m.m. c:a 10%				23:40
		Ersättning för upplag enligt jordersättningslängd				51:-
				Summa kronor		330:-
		Slutsammandrag.				
		Silån A - F - T.				41430:-
		Diket D - D^3 samt				2440:-
		" F - F^1 - F^2 - F^3				330:-
				Summa kronor		44200:-

Götene den 16 mars 1951.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Utredning angående begränsning av delaktigheten för Madens invallningsföretag av år 1939 i samf. l.							
Kostnadsberäkning utvisande kostnaderna för 0,5 m. höjning av vallarna.							
		Vallen A-B-C-D. (1939 års beteckning)					
		Påbyggnad av vall: grävning uppläggn.					
	1016	samt stötning	m^3	1605	2:50	4013:-	
	1016	Just. av krön o. slänter	m	1016	0:50	508:-	
		Vallen A^I-A^{II}-A^{III}. (1939 års beteckning)					
		Påbyggnad av vall: grävning, uppläggn.					
	1066	samt stötning	m^3	1620	2:50	4050:-	
	80	Lera, uppläggning till vall	"	50	2:50	125:-	
	1146	Just. av krön o. slänter	m	1146	0:50	573:-	
		Vallen D - E - F. (1939 års beteckning)					
		Påbyggnad av vall: grävning uppläggn.					
	584	samt stötning	m^3	637	2:50	1593:-	
	584	Just. av krön o. slänter	m	584	0:50	292:-	
		Vallen G^I - H. (1939 års beteckning)					
		Påbyggnad av vall: grävning, uppläggn.					
	179	samt stötning	m^3	180	2:50	450:-	
	80	Lera, uppläggning till vall	"	50	2:50	125:-	
	259	Just. av krön o. slänter	m	259	0:50	130:-	
		Påbyggnad av bro vid D				1000:-	12859:-
		49-53 av vallen K-I^I-I-H-H^I-G. (1936 års beteckning)					
		Påbyggnad av vall: grävning, uppläggn.					
	400	samt stötning	m^3	590	2:50	1475:-	
	400	Just. av krön o. slänter	m	400	0:50	200:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		1-13 av vallen A-B-C-D-E-F. (1936 års beteckning)					
		Påbyggnad av vall: grävning uppläggn.					
	1000	samt stötning	m^3	1360	2:50	3400:-	
	1000	Just. av krön o. slänter	m	1000	0:50	500:-	
	240	Lera, uppläggning till vall	m^3	150	2:50	375:-	
	240	Just. av krön o. slänter	m	240	0:50	120:-	
		Påbyggnad av bro vid 10				1000:-	7070:-
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%					1999:-
		Jordersättning	m^2	4810	0:15		722:-
						Summa	22650:-
		Motsvarande beräkning beträffande samf. 11. G-G^1-H-K-I-L-M-N-O-P/					
		Fördjupning och breddning av avskärningsdiket /(1939 års beteckning)					
		Schaktning av lera	m^3	900	1:80	1620:-	
		Arbetsledning o. oförutsett 10%				160:-	1780:-
		Jordersättning					180:-
		Summa kronor					1960:-

Götene den 16 mars 1951.

Nils Ahlin

Bil. I.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

Samf. 1. Fixp. +10,26 inhugget kors i jordfast sten c:a 70 m Ö påle 963.

" +7,44 " " " " " c:a 140 " V " 33.

" +9,02 " " " berg " 50 " V " 57.

" +5,30 " " " brodäck uppströms sidan vägen Götene - Kestad.

" 2,3,5. " +11,44 " " " jordfast sten i ägogräns c:a 85 m. NO påle 187+69.

" 4. " +10,35 " " " jordfast sten c:a 20 m.SV påle 152

" 6,7. " + 9,33 " " " " " vid Kongegårdens 3^3,3^7 ägogräns c:a 300 m S Kongegårdens 3^7 boningshus.

" 8. " +11,13 " " " milstolpe vid vägkant c:a 50 m N Olof Jonsg:ns 3^3 boningshus.

" 9,10. " + 7,44 " " " jordfast sten c:a 140 m V påle 33.

" 11. " + 9,02 " " " berg c:a 50 m V påle 57.

" 12,13,14 " + 7,09 " " " " " 10 m N " 64.

" 15. " + 5,53 " " " " " 30 " SO " 76.

" 16,17. " + 7,60 " " på brunn c:a 130 m N Storegårdens boningshus.

" 18. " + 4,16 " " i berg c:a 40 m NO påle 98+05.

" 19. " + 14,51 " " " jordfast sten c:a 50 m SV påle 354.

" 20. " + 15,73 " " " " " " 30 m N påle 437+32.

" 21. " + 14,12 " " " brunnslock c:a 15 m V Stjälkaskogens 1^{17} boningshus.

" 22. " + 11,67 " " " Anders Persg:ns 7^3 boningshus trappa.

Götene den 16 mars 1951.

I tjänsten:

Bilaga K.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Jordförbättring Kr	Andel i kostnad för Kr					Summa Kr	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
Samf. 1.		1)	2)	3)	4)	5)		
Madens if 1939	31978	22650					22650	0,70830
I + II	85991		107840				107840	1,25408
Madens if + + I + II	117969		107840				107840	0,91414

Av utredningen framgår att enligt vattenlagen 7 kap. 26 § skall andel i kostnaden för Madens invallningsföretag begränsas med kr 22650.

Påföring av kr 22650 till Madens invallningsföretag av år 1939 medför minskning av kostnaden för avdelningen I + II och dess jämkade relativtal blir:

I + II	85991		85190				85190	0,99069
II	13526			13570	430		14000	1,03504
I	72465					71620	71620	0,98834

Ingen uppdelning i avdelningar

Andel i kostnad för Madens if 1939.

1) Höjning av 1939 års invallnings-
företags vallar enl.bil. H^{III} Summa kr 22650

218,231-234,238-239,244,246,248-261,263,
265-267,270-272,274-276,278-286,390-391,
396-397,411-412,415-416,418-420,422-423,
425,428,431-432,633-636

Andel i kostnad för avdelning I + II .

2) Silån A..F..-T (17+28-103+50), diket F -
$-F^1-F^2-F^3$, $F^2-F^4-F^5-F^6-F^7$, F^4-F^5, F^6-F^8,
F^1-F^9, $F^9-F^{10}-..F^{12}$, $F^{10}-F^{13}$, $F^{11}-F^{14}$,
$G-G^1-G^2$

1-12,15-42,57-59,65-69,72-90,96-104,
107-116,120-134,142-151,153-166,168-189,
192-193,209-217,219-230,235-237,245,247,
389,413,417,421,424,426,427,429-430,
435-456,441a,463-509,513-515,518-525,
529-536,540-545,547-575,578-584,588-590,
600-601,604-607,614-619,625-632

G^1-G^3 samt $N-N^1$ Summa kr 107840

Andel i kostnad för avdelning II.

3) Diket $F^9-F^{10}-F^{12}$, $F^{10}-F^{13}$, $F^{11}-F^{14}$ 13570

4) Fördjupning av en del av öppna
diket $F^2-F^3-F^9$ 430

Summa kr 14000

Andel i kostnad för avdelning I .

5) Silån A..-F..T (17+28-103+50) $F-F^1-$
$-F^2-F^3$, $F^2-F^4-F^5-F^6-F^7$, F^4-F^5,
F^6-F^8, F^1-F^9, $G-G^1-G^2$, $G-G^3$
samt $N-N^1$ Summa kr 71620

Samf. 11.		1)	2)3)5)	4)	6)		
III	12674	7250	935			8185	0,64581
I	13913		935	9365		10300	0,74032
II	1823		935		750	1685	0,92430
I+II+III	28010	7250	935	9365	750	18300	0,65334
I + II	15536		935	9365	750	11050	0,71125
I + III	26387	7250	935	9365		17550	0,66510
II+III	14297	7250	935		750	8935	0,62496

Med hänsyn till att skillnaden mellan funna relativtalen 0,65334 och 0,62496 är obetydlig skall samfälligheten icke uppdelas i avdelningar.

Samf. 17.		1)	2),3)	4)		
I	1050	810	320		1130	1,07619
II	3374		320	2080	2400	0,71132
I + II	4424	810	320	2080	3210	0,72559

Ingen uppdelning i avdelningar

Samf. 18.		1)	2)		
I	16060	16170		16170	1,00685
II	4184		4250	4250	1,01577
I + II	20244	16170	4250	20420	1,00869

Ingen uppdelning i avdelningar.

Andel i kostnad för avdelning III.

1) Diket $Ж^1 - Ж^{10}$ kr 7250
2) " $Ж - Ж^1$ " 935

Summa kronor 8185

Andel i kostnad för avdelning I.

3) Diket $Ж - Ж^1$ kr 935
4) Dikena $Ж^1 - Ж^3, Ж^2 - Ж^4 - Ж^5, Ж^4 - Ж^6 - Ж^7, Ж^6 - Ж^8$ " 9365

Summa kronor 10300

Andel i kostnad för avdelning II.

5) Diket $Ж - Ж^1$ kr 935
6) " $Ж^1 - Ж^9$ " 750

Summa kronor 1685

Andel i kostnad för avdelning I.

1) Diket $R^1 - R^3$ kr 810
2) " $R - R^1$ " 320

Summa kronor 1130

Andel i kostnad för avdelning II.

3) Diket $R - R^1$ kr 320
4) " $R^1 - R^2$ " 2080

Summa kronor 2400

Andel i kostnad för avdelning I.

1) Diket $S..-S^1..-S^5, S^2-S^{11}, S^3-S^{12}$ Kr 16170

Andel i kostnad för avdelning II.

2) Diket $S^1-S^6..-S^8, S^6-S^9, S^7-S^{10}$ Kr 4250

Samf. 20.		1)	2)	3)				
I	16519	6070	1100				7170	0,43405
II	1702			2500			2500	1,46886
I + II	17947	6070		2500			8570	0,47752

Påföring av 2) till avdelningen I medför minskning av kostnaden samt båtnaden för II och dess jämkade relativtal blir:

II	1428			1400			1400	0,98039

Av utredningen framgår att enligt vattenlagen 7 kap. 24 § skall samf, uppdelas i två avdelningar: I med relativ kostnad 0,43405 samt

II " " " 0,98039

Samf. 21.		1)	2),6)	3)	4),7),9)	5)	8)		
I	6102	6440	260					6700	1,09800
II	10549			2970	310			3280	0,31093
III	3243		260		310	1920		2490	0,76781
IV	4009				310		2280	2590	0,64605
I+II+III+IV	22823	6440		2970	310	2180	2280	14180	0,62130

Påföring av 4) resp. 7),9) till avdelningen II och 2) resp. 6) till avdelningen III medför minskning av kostnaden för avdelningen III,IV och I och dess jämkade relativtal blir:

I	6102	6440					6440	1,05539
III	2703		260		1920		2180	0,80651
IV	3469					2280	2280	0,65725
III + IV	6172		260		1920	2280	4460	0,72262

Av utredningen framgår att enligt vattenlagen 7 kap. 24 § och med hänsyn till att skillnaden mellan funna relativtalen 0,65725 och 0,72262 är obetydlig samf. skall uppdelas i tre avdelningar:

I med relativ kostnad 1,05539

II " " " 0,31093 samt

III " " " 0,72262

Andel i kostnad för avdelning	Kr	Ägofigurer
Andel i kostnad för avdelning I.		
1) Del av diket $V-V^1-V^2$(436+95-445+10)	kr 6070	324,330,338,345,347,350-352,355,357, 359,361-362,366-367,375-377,400-410
2) Täckt ledning med öppen ränna för flöden (435+436+95)	" 1100	
Summa kronor	7170	
Andel i kostnad för avdelning II.		
3) Del av diket $V-V^1-V^2$(341-343+58- -436+95)		387-388, 394-395, 398-399
Summa kronor	2500	
Andel i kostnad för avdelning I.		
1) Del av diket $Y^1-Y^2-Y^3$(408-416+10) samt Y^2-Y^4	kr 6440	
2) Täckt ledning (407+50-408)	" 260	
Summa kronor	6700	
Andel i kostnad för avdelning II.		317-318, 319a, 381-383, 385-386
3) Diket $Y^1-Y^8-Y^9$, Y^8-Y^{10}	kr 2970	
4) " $Y-Y^1$	" 310	
Summa kronor	3280	
Andel i kostnad för avdelning III.		
5) Del av diket Y^1-Y^2(403+92-407+50)	kr 1920	
6) " " " Y^1-Y^2(407+50-408)	" 260	
7) Diket $Y-Y^1$	" 310	321-323,325,328-329,331,335-337,343- -344,346,348-349,353-354,356,358,360, 363-365,365a,368-374
Summa kronor	2490	
Andel i kostnad för avdelning IV.		
8) Diket $Y^1-Y^5-Y^6$, Y^5-Y^7	kr 2280	
9) " $Y-Y^1$	" 310	319-320,326-327,332-334,339-342
Summa kronor	2590	

Götene den 16 mars 1951.

I tjänsten:

172. Bil. M

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten 1			areal åker total			
Kestads socken, Kestad						
Rottneby 10[1]						
Sven Friberg		1475	80 - 82.5	1461	1,355	—
Anders Persg:n 1[2]						
Josef Sjölander	S	478		474	0,439	L
Kestadstorp 8[3]						
Gustav Johansson		1205		1194	1,107	L
Kestadstorp 8[2]						
Gustav Johansson		888		880	0,816	L
Ågården 2[3]						
Anna Brands sterbhus	S	805		798	0,740	L
Ågården 2[2]						
Detsamma		1962		1944	1,803	L
Klockaregården 6[4]						
Karl Ivar Eriksson	S	575		570	0,528	L
Gräppagården 3[3]						
Densamme		362		359	0,333	(12 anm.) L17
Pännagården 9[3]						
Erik Jonsson		2952		2925	2,712	L
Pännagården 9[2]						
Rudolf Johansson	S	837		829	0,769	L
Storegården 4[2]						
Linus Anderssons sterbhus	S	1663		1648	1,528	L
Storegården 4[3]						
Gideon Jonegård ~~Alida Johansson~~		1266		1254	1,163	L
Storegården 4[4]						
Lennart Ljungkvist		431		427	0,396	—
Överföres		14899		14763	13689	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		14899		14763	13,689	
Storegården 4[5]						
G. Valfrid Göthe		46		46	0,043	
Anders Persgården 1[3]						
Arne Fredriksson	S	3950		3913	3,628	
Gräppagården 3[4]						
Densamme		2499		2476	2,296	
Ågården 2[4]						
Densamme		552		547	0,507	
Kinne Kleva socken, Kleva						
Skattegården 4[9]						
Johan Karlsson		329		326	0,302	
Skattegården 4[22]						
Gust. Dumin		172		170	0,158	
Skattegården 4[24]						
Sigfrid Svensson		152		151	0,140	
Ledsgården 10[2]						
Svenning Jonegård		391		387	0,359	
Ledsgården 10[3]						
Densamme		422		418	0,388	
Lars Eriksgården 11[2]						
Johan Johansson	S	2372		2350	2,179	
Skattegården 4[4]						
Per Ivar Johansson		194		192	0,178	
Skattegården 4[5]						
Densamme		64		63	0,058	
Skattegården 4[6]						
Densamme		235		233	0,216	
Överföres		26277		26035	24,141	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		26277		26035	24,141	
Knarkagården 19:5						
Emil Appell		100		99	0,092	
Knarkagården 19:2						
Hjalmar Dahlberg	S	596		590	0,547	
Knarkagården 19:3						
Densamme		516		511	0,474	
Sils socken, Sil[illegible]						
Samf. till Kleva Ledsg:n						
John Johansson		137		135	0,126	
Stommen 8:1						
Husaby Pastorat		2212		2191	2,032	
Samf. till Sils socken		23		23	0,021	
Måns Nilsg:n 4:2, Silboholm 5:2, Råbog:n 6:2, Stakag:n 7:2						
Erik Bengtsson		2756		2730	2,531	
Ågården 10:1						
Harald Nätt		659		653	0,605	
Heden 1:4						
Densamme		689		683	0,633	
Skattegården 3:6						
Erik Göransson		653		647	0,600	
Skattegården 3:5						
Densamme		605		599	0,555	
Husaby socken, Göttorp						
Lars Bengtsgården 1:17						
Bror Axelsson		122		121	0,112	
Överföres		35345		35017	32,469	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		35345		35017	32,469	
Lars Bengtsgården 1 6						
Olle Linusson		1255		1243	1,153	
Lars Bengtsgården 1 11						
Karl Johanssons sterbhus		96		95	0,088	
Kärrgården 2 6						
Arvid Svensson		270		267	0,247	
Kärrgården 2 5						
Sigfr. Stark		130		129	0,120	
Kärrgården 2 3						
Johan Gustavsson		14		14	0,013	
Kärrgården 2 2						
Densamme		9		9	0,008	
Lars Bengtsgården 1 3						
Anders Eliasson	S	95		94	0,087	
Lars Bengtsgården 1 8						
John Verner	S	494		489	0,453	
Lars Bengtsgården 1 14						
Densamme		478		473	0,439	
Olof Jonsgården 3 3						
Fritz Johansson	S	2920		2893	2,683	
Olof Jonsgården 3 6						
Arvid Andersson	S	8447		8368	7,760	
Storegården 4 2						
Edv. Larsson	S	73		72	0,067	
Storegården 4 3						
Densamme		3049		3021	2,801	
Överföres		52675		52184	48388	

Gäfleborg 21

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		52675		52184	48,388	
Storegården 6[1]						
Edv. Larsson		1140		1129	1,047	
Skälvums socken, Skälvums [illegible]						
Torsgården 8[3]						
Karl Knut Johansson, Georg Johansson	S	2031		2012	1,866	
Torsgården 8[2], 8[3]						
Desamma		450		446	0,414	
Torsgården 8[2], 8[3]						
Sven Johansson	S	2491		2468	2,289	
Torsgården 8[2]						
Densamme		1746		1730	1,604	
Rättaregården 1[2]						
Densamme		116		115	0,107	
Rättaregården 1[6]						
Densamme		602		596	0,553	
Rättaregården 1[5]						
Johan Aug. Svensson		225		223	0,207	
Rättaregården 1[4]						
Densamme		2093		2074	1,923	
Rättaregården 1[4], 1[5]						
Densamme		168		166	0,154	
Trulsegården 4[2]						
Simon Isaksson		171		169	0,157	
Olof Andersgården 5[2]						
Rudolf Roos	S	923		914	0,848	
Överföres		64831		64226	59,557	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		64831		64226	59,557	
Ledsgården 6[4]						
Rudolf Roos	V	1117		1107	1,027	L
Raggegården 7[2]						
Otto Hellrup ~~Gustav Roos~~	V	3315		3284	3,045	L
Stommen 2[1]						
Husaby Pastorat	V	1831		1814	1,682	
Olof Andersgården 5[7]						
Karl Karlsson	V	S 980		971	0,900	L
Ledsgården 6[7]						
Densamme	V	362		359	0,333	X
Olof Andersgården 5[6]						
Bertil Malm	V	772		765	0,709	L
Ledsgården 6[6]						
Densamme	V	449		445	0,413	L
Ledsgården 6[5]						
Holger Gustavsson	V	S 319		316	0,293	X
Olof Andersgården 5[5]						
Densamme	V	407		403	0,375	X
Olof Andersgården 5[3]						
Karl August Karlsson	V	S 312		309	0,287	X
Ledsgården 6[3]						
Densamme	V	1468		1454	1,348	L
Kongegården 3[5]						
Elof Karlsson	V	S 89		88	0,082	X
Överföres		76252		75541	70,051	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		76252		75541	70,051	
Kongegården 3⁷						
Erik Vallgren	S	3501		3468	3,216	L
Kongegården 3⁶						
Harald Johansson	S	1015		1006	0,933	L
Trulsegården 4⁶						
Vigo Svenson		2848		2821	2,616	L
Bättaregården 1⁷						
Karl Vedman	S	675		669	0,620	L
Raggegården av 7³						
Densamme		1025		1015	0,941	L
Raggegården av 7³						
Sander Lindholm		675		669	0,620	L
		85991		85190	78,997	
"Madens invallningsföretag av år 1939"		31978		22650	21,003	—
Summa		117969		107840	100,000	37,247. ~~37,247~~
Samfälligheten 2. Skälvums socken. Sunträlje. St. Bäckgården 6²		~~73 139~~ 73.532		91.281:02	~~67.189~~ 67.550	
Lars Stadig	S	986		750	100,000	L
Summa		986		750	100,000	0,311 ~~0,332~~
Samfälligheten 3 Skälvums socken, Sunträlje L:a Bäckgården 4¹						
Johan Svenssons sterbhus	S	5651		2910	100,000	L
Summa		5651		2910	100,000	1,784. ~~1,287~~

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten 4						
Skälvums socken, Skälvum						
Kongegården 3 7						
Erik Vallgren	S	2849		1700	31,072	
Kongegården 3 6						
Harald Johansson	S	1478		882	16,120	
Trulsegården 4 5						
Rickard Johansson	S	1356		809	14,789	
Trulsegården 4 6						
Vigo Svensson		788		470	8,594	
Rättaregården 1 7						
Karl Vedman	S	2698		1609	29,425	
Summa		9169		5470	100,000	2,895 ~~2,419~~
Samfäligheten 5						
Skälvums socken, Skälvum						
Kongegården 3 7						
Erik Vallgren	S	465		220	3,395	
Torsgården 8 5						
Harald Johansson	S	963		456	7,031	
Kongegården 3 6						
Densamme		3467		1643	25,314	
Trulsegården 4 3						
Simon Isaksson		2894		1371	21,130	
Rättaregården 1 7						
Karl Vedman	S	936		444	6,834	
Överföres		8725		4134	63,704	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		8725		4134	63,704	
Rättaregården 1[4], 1[5]						
Johan August Svensson	S	1156		548	8,441	
Olof Andersgården 5[2]						
Rudolf Roos	S	1248		591	9,112	
Raggegården 7[4]						
August Petersson		14		7	0,102	
Raggegården 7[2]						
Otto Hellrup ~~Gustav Roos~~		1189		563	8,682	
Ledsgården 6[11]						
Sander Lindholm		360		171	2,629	
Ledsgården 6[3]						
Karl August Karlsson	S	612		290	4,468	
Stommen 2[1]						
Husaby Pastorat		392		186	2,862	
Summa		13696		6490	100,000	~~2,870~~ 4,324.
		12'930			94.407	
Samfälligheten 6						
Skälvums socken, Skälvum						
Kongegården 3[7]						
Erik Vallgren	S	1462		1020	100,000	
Summa		1462		1020	100,000	~~0,451~~ 0,462.
Samfälligheten 7.						
Skälvums socken, Skälvum						
Kongegården 3[7]						
Erik Vallgren	S	1316		410	100,000	
Summa		1316		410	100,000	~~0,161~~ 0,416.

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten 8						
Husaby socken, Gö[illegible]torp						
Olof Jonsgården 3[6]						
Arvid Andersson ✓	S	5786		3610 ✓	100,000	L
Summa		5786		3610	100,000	1,827 ~~1,597~~
Samfälligheten 9						
Sils socken, Sil[illegible]						
Maden 1[1]						
Artur Svedborg ✓	S	6851		2521 ✓	28,775	L
Ågården 10[1]						
Harald Nätt ✓		5242		1929 ✓	22,017	L
Bergsgården 2[5]						
Johan Andersson ✓		1674		616 ✓	7,031	L
Stjälkaskogen 2[1]						
Einar Franzén ✓	S	813		299 ✓	3,415	L
Sil 12[1]						
Amanda Vallgren ✓	S	858		315 ✓	3,604	L
Skattegården 3[7]						
Torsten Svensson ✓		1418		522 ✓	5,956	L
Skattegården 3[8]						
Olof Svensson ✓		1036		381 ✓	4,351	L
Stjälkaskogen 1[8]						
Harald Nätt ✓		2694		991 ✓	11,315	L
Stjälkaskogen 1[7]						
Husaby Pastorat ✓	S	2255		830	9,471	
Överföres		22841		8404	95,935	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		22841		8404	95,935	
Husaby socken, Göttorp						
Öja 1⁶						
Erik Andersson	S	920		338	3,864	~~X~~ ej k
Öja 1¹²						
Adolf Johansson		27		10	0,113	~~X~~ ej k
Öja 1⁸						
Densamme		21		8	0,088	~~X~~ ej k
Summa		23809		8760	100,000	7,517 ~~3,874~~
		20'586			86.464	
Samfälligheten 10						
Sils socken, Sil						
Maden 1¹						
Artur Svedborg	S	11159		4620	51,970	~~L~~ L
Maden 2¹						
Densamme		10313		4270	48,030	~~L~~ L
Summa		21472		8890	100,000	6,780 ~~3,932~~
Samfälligheten 11						
Sils socken, Sil						
Bengtstorp 1⁶						
~~Sven Alonius~~ Albin Andersson		383		250	1,367	~~X~~ ej k
Bengtstorp 1⁸						
Densamme		359		235	1,282	~~X~~ ej k
Bengtstorp 1⁹						
Densamme		963		629	3,438	~~L~~ L
Överföres		1705		1114	6,087	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfällighet beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		1705		1114	6,087	
Bengtstorp 1⁷						
~~Sven Alenius~~ Alvin Andersson		186		122	0,664	
Bergsg. 2⁶						
Lisa Andersson		122		80	0,436	
Blomdalen 1¹						
Ernst Andersson	S	485		317	1,732	
Bengtstorp av 1⁵						
Karl Alenius	S	1678		1096	5,991	
Bengtstorp av 1⁵						
Evert Andersson	S	2159		1411	7,708	
Bengtstorp 1²						
Densamme		3693		2413	13,184	
Bengtstorp 1³						
Erik Lundbäck	S	5299		3462	18,918	
Husaby socken, Husaby						
Bissg. 8³						
Gustav Johansson		1267		828	4,523	
Husaby socken, Såntorp						
Jon Nilsg. 2⁵						
C. Fogelberg		397		259	1,417	
Jon Nilsgården 2⁷						
C. Fogelberg		523		342	1,867	
Jon Nilsgården 2⁶						
John Lindqvists dödsbo		599		391	2,139	
Överföres		18113		11835	64,666	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Sånforp 1 10 Överfört		18113		11835	64,666	
~~Lars Persgården 1~~ [3]						
Einar Fredriksson	S	939		613	3,352	
Lars Persgården 1 [6]						
Ragnar Klasson		554		362	1,978	
Kinne-Kleva socken, Kleva						
Anders Eriksgården 9 [1]						
Nils Klasson	S	4983		3255	17,790	
Kleva Hagården 20 [3]						
Ernst Andersson	S	421		275	1,503	
"Madens invallningsföretag av år 1939"		3000		1960	10,711	
Summa		28010		18300	100,000	8,844. ~~8,093~~
		22134			79.021	
Samfälligheten 12						
Kinne-Kleva socken, Kleva						
Knarkagården 19 [3]						
Hjalmar Dahlberg	S	1848		1343	34,077	
Knarkagården 19 [2]						
Densamme		498		362	9,183	
Anders Eriksgården 9 [1]						
Nils Klasson	S	3003		2181	55,375	
Samf. till Kinne-Kleva socken		74		54	1,365	
Summa		5423		3940	100,000	1,713. ~~1,743~~
		5349			98.635	
Samfälligheten 13						
Kinne-Kleva socken, Kleva						
Knarkagården 19 [3]						
Hjalmar Dahlberg	S	878 (615)		230	100,000	
Summa		878		230	100,000	0,277 ~~0,102~~

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten 14						
Kinne-Kleva socken, Kleva						
Knarkagården 19²						
Hjalmar Dahlberg	S	154		75	13,874	
Knarkagården 19³						
Densamme		956		465	86,126	
Summa		1110		540	100,000	0,350 ~~0,339~~
Samfälligheten 15						
Kinne-Kleva socken, Kleva						
Lers Eriksgården 11²						
Johan Johansson	S	1159		935	76,653	
Ledsgården 10³						
Svenning Jonegård		353		285	23,347	
Summa		1512		1220	100,000	0,477 ~~0,539~~
Samfälligheten 16						
Kestads socken, Kestad						
Storegården 4²						
Linus Anderssons sterbhus	S	1763		1172	68,519	
Rännagården 9²						
Rudolf Johansson	S	810		538	31,481	
Summa		2573		1710	100,000	0,812 ~~0,756~~

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten 17.						
Kestads socken, Kestad						
Gräppagården 3[3]						
Karl Ivar Eriksson	S	1050		762	23,734	1,397 ~~1,420~~
Bännagården 9[2]						
Rudolf Johansson	S	2672		1939	60,398	
Annemossen 1[1]						
Hilmer Blomkvist		702		509	15,868	
Summa		4424		3210	100,000	
Samfälligheten 18.						
Kestads socken, Kestad						
Ågården 2[3]						
Anna Brands sterbhus	S	2184		2203	10,788	
Anders Persgården 1[2]						
Josef Sjölander	S	523		528	2,584	
Kestad 14[1]						
Artur Bengtsson	S	5693		5742	28,122	
Klockaregården 6[5]						
Linus Bengtsson	S	2915		2940	14,399	
Klockaregården 6[4]						
Karl Ivar Eriksson	S	3968		4003	19,601	
Gräppagården 3[5]						
Densamme		4961		5004	24,506	6,392. ~~9,031~~
Summa		20244		20420	100,000	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten 19.						
Husaby socken, Göttorp						
Lars Bengtsgården 1[17]						
Bror Axelsson		2192		1558	44,140	L
(Storegården 4[3]) Göttorp 7'						
Edvard Larsson	S	782		556	15,747	L
Lars Bengtsgården 1[3]						
Anders Eliasson	S	842		599	16,955	L
Lars Bengtsgården 1[2]						
Karl Gustavsson	S	1061		754	21,365	L
Olof Jonsgården 3[4]						
Robert Jansson	S	89		63	1,793	
Summa		4966		3530	100,000	1,568 ~~1,561~~
		4877			98.307	
Samfälligheten 20.						
Husaby socken, Göttorp					443	60%
Lars Bengtsgården 1[17]					399.7	20%
Bror Axelsson avdeln. II		571		560	6,534	L
Lars Bengtsgården 1[6]						
Olle Linusson " II		552		541	6,313	L
Göttorp 6[1] 171						
Edv. Larsson " II	S	305		299	3,489	L
(se anm.)						
Vättlösa socken, Vättlösa						
Munkagården 7[12]						
Sven Lund " I		274		119	1,389	
Munkagården 7[6]						
Wilhelm Olausson " I	S	1356		588	6,861	L
Överföres		3058		2107	24,586	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.		Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
				för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	kronor	procent	procent
1		2	3	4	5	6	7
	Överfört		3058		2107	24,586	
Munkagården 7[19]							
Simon Larsson	avdeln. I		360		156	1,820	
Munkagården 7[18]							
Densamme	" I		177		77	0,899	
Munkagården 7[17]							
Densamme	" I		138		60	0,701	
Munkagården 7[16]							
Densamme	" I		1		1	0,012	
Munkagården 7[28]							
Einar Johansson	" I		2822		1225	14,294	
Sils socken, Sil							
Sil 12[1]							
Amanda Vallgren	" I	S	909		395	4,609	
Stjälkaskogen 1[17]							
Carl Johansson	" I	S	1066		463	5,403	
Stjälkaskogen 2[1]							
Einar Franzén	" I	S	1665		723	8,436	
Stjälkaskogen 1[74]							
Nils Eklund ~~Folke Ståhl~~	" I		495		215	2,509	
Stjälkaskogen 1[50]							
Densamme	" I		1035		449	5,239	
Stjälkaskogen 1[53]							
Albert Andersson	" I	S	41		18	0,210	
	Överföres		11767		5889	68,718	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet / Ägare m. m.		Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			kronor	kronor	kronor	procent	procent
1		2	3	4	5	6	7
Överfört			11767		5889	68,718	
Stjälkaskogen 1 29							
Sven Sandberg	avdeln. I	S	450		195	2,275	
Stjälkaskogen 1 52							
Densamme	" I		1314		570	6,651	
Stjälkaskogen 1 10							
Erik Göransson	" I		360		156	1,820	
Stjälkaskogen 1 11							
Densamme	" I		504		219	2,555	
Stjälkaskogen 1 12							
Olof Svensson	" I		1496		649	7,573	
Stjälkaskogen 1 26							
Folke Johansson	" I	S	574		249	2,905	
Stjälkaskogen 1 27							
Densamme	" I		738		320	3,734	
Stjälkaskogen 1 13							
Gunnar ~~Sven~~ Karlsson	" I		504		219	2,555	
Stjälkaskogen 1 14							
Densamme	" I		240		104	1,214	
	Summa		17947		8570	100,000	5,667 ~~5,790~~
				avd. II begr.			
Samfälligheten 21							
Sils socken, Sil							
Sil 12 1							
Amanda Vallgren	avdeln. I	S	94	99	0.698 %		7.46
	" II		540	168	1.185		7.57
	" III		2703	1953	13.772	15,656	87.97
	Överföres		3337		2220	15,656	100.00

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.		Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i, för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i, för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i, samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			kronor	kronor	kronor	procent	procent
1		2	3	4	5	6	7
Överfört			3337		2220	15,656	
Stjälkaskogen 1 76							
Amanda Vallgren	avdeln. I		2	2	2	0,014	
Stjälkaskogen 1 17							
Carl Johansson	" I	S	42	44	0.031		1.0
	" III		553	400	444 3.100 3.131	3,131	99.0 100.00
Stjälkaskogen 1 25							
Densamme	" I		8	9	9	0,063	
Stjälkaskogen 1 45							
Densamme	" III		342	247	247	1,742	
Stjälkaskogen 1 46							
Densamme	" III		554	400	400	2,821	
Stjälkaskogen 2 1							
Einar Franzén	" I	S	708	747	5.268		53.74
	" III		890 1598	643	1390 4.535 9.803	9,803	46.26 100.00
Stjälkaskogen 1 53							
Albert Andersson	" I	S	521	550	3.878		40.23
	" III		1130 1651	817	1367 5.762 9.640	9,640	59.77 100.00
Stjälkaskogen 1 74							
Nils Eklund ~~Folke Stål~~	" I		318	336	336	2,370	
Stjälkaskogen 1 50							
Densamme	" I		171	181	181	1,276	
Stjälkaskogen 1 73							
Sven Gustavsson	" I	S	277	292	292	2,059	
Stjälkaskogen 1 29							
Sven Sandberg	" I	S	72	76	76	0,536	
Överföres			8925		6964	33,455	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317049

Fastighet Ägare m. m.		Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
				för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	kronor	procent	procent
1		2	3	4	5	6	7
	Överfört		8925		6964	33,455	
Stjälkaskogen 1 49							
Albin Vestergren	avdeln. I		116	122	122	0,860	
Stjälkaskogen 1 10							
Erik Göransson	" I		111	117	117	0,825	
Stjälkaskogen 1 11							
Densamme	" I		132	139	139	0,980	
Stjälkaskogen 1 12							
Olof Svensson	" I		337	356	356	2,511	
Stjälkaskogen 1 28							
Alfred Blomkvist	" I		488	515	515	3,632	
Stjälkaskogen 1 23							
Johan Andersson	" I		228	241	241	1,700	
Stjälkaskogen 1 14							
~~Gunnes Evert~~ Karlsson	" I		482	509	509	3,590	
Stjälkaskogen 1 37							
Gust. Larsson ~~John Jaleby~~	" I		386	407	407	2,870	
Stjälkaskogen 1 40							
Emma Kr. Larsson	" I		274	289	289	2,038	
Stjälkaskogen 1 38							
B. Johansson	" I		270	285	285	2,010	
Stjälkaskogen 1 54						394 338.8	60% 40%
Gunnar Gustavsson	" I		484	511	511	3,604	
Stjälkaskogen 1 36							
Nils Sandkvist	"½ I	S	513	541	541	3,815	
Stjälkaskogen 1 70							
Densamme	" "		68	72	72	0,508	
	Överföres		12814		11068	62,398	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		12814		11068	62,398	
Stjälkaskogen 1[7]						
Husaby Pastorat ✓ avdeln. II		7009	2180	2180	15,374	
Husaby socken.						
Öja 10[1]						
Adolf Johansson " ✓ II		763	237	237	1,671	
Husaby socken, Göttorp						
Olof Jonsgården 3[5]						
Karl Emanuelsson " ✓ II	S	689	214	214	1,509	
Olof Jonsgården 3[4]						
Robert Jansson " ✓ II	S	811	252	252	1,777	
Olof Jonsgården 3[13]						
Karl Svensson " ✓ II	S	550	171	171	1,206	
Olof Jonsgården 3[15]						
Densamme " ✓ II		187	58	58	0,409	
Summa		22823	14180	14180	100,000	
			avd I (samt) Bep.			
Samfälligheten 22.						
Kestads socken, Kestad.						
Gräppagården 3[5]						
Karl Ivar Eriksson ✓	S	9		7 ✓	0,164	
Rännagården 9[4]						
Arne Fredriksson ✓	S	795		595 ✓	14,478	
Anders Persgården 1[3]						
Densamme ✓		3913		2929 ✓	71,262	
Överföres		4717		3531	85,904	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

193.


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		4717		3531	85,904	
Ågården 2[4]						
Arne Fredriksson		774		579	14,096	1,734 ~~1,810~~
Summa		5491		4110	100,000	
Totalsumma		316717		226110		100,000

Götene den 16 mars 1951.

Biträdande gode män:

Hjalmar Johansson Carl Persson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. N.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kongegården m.fl. hemman i Skälvums m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av den s.k. Silån samt upptagande av nödiga mindre avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna nordost, öster, söder och sydost om Husaby kyrka inom nederbördsområde nr 141, i och för ernående av möjlighet till bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Av företaget kommer bl.a. ~~även~~ att beröras mark, ingående i "Göttorps- och Silboholmsåns torrläggningsföretag av år 1913-1915" i Skälvums m.fl. socknar samt "Madens invallningsföretag av år 1936 och 1939" i Sils och Husaby socknar. Det har nämligen visat sig, att ~~vattnet~~ vattenmängden i Sil- och Göttorpsåarna vid flödesavrinning numera på grund av ovanför liggande markers utdikning är avsevärt större, än som vid upprättandet av förslagen till förenämnda företag beräknades, varför de föreskrivna dimensionerna å avlopp och skyddsvallar äro otillräckliga för att hindra markernas översvämning ~~vid flöden~~.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektions-

ritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Det utgöres till c:a 65 procent av delvis täckdikad åker och för övrigt av skogsmark med stark lutning. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sek. och ha för Silån och 2,0 liter pr sek. och ha för övriga avlopp ~~för flöden~~. Avlopp för vanlig vattenföring ha dimensionerats för 0,3 lit. pr sek. och ha. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sek. och ha.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken vattenavledningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad eller prickad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. Prickad linje betecknar härvid gräns för översvämningar vid högsta under observationstiden förekommande högvatten, och streckad linje gräns för mark, som ej kan torrläggas till 1,2 m:s djup vid medelvattenstånd.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 22 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda 1 - 22. Iordningställandet av de i företaget ingående avloppssträckorna skall fördelas på de olika samfälligheterna enligt följande:

Samfälligheten 1, utför avloppssträckorna 17+28 - 105+60 av A.- F.- T , F - F^1 - F^2 - F^3, F^2 - F^4 - F^5 - F^6 - F^7, F^4 - F^5, F^6 - F^8, F^1 - F^9, F^9 - F^{10}..-F^{12}, F^{10} - F^{13}, F^{11} - F^{14}, G - G^1 - G^2, G^1 - G^3 och N - N^1,

" 2, A - A^1,

" 3, A - A^2,

" 4, B - B^1..-B^3, B^1 - B^4, B^2 - B^5,

" 5, C - C^1..-C^3, C^1 - C^5, C^2 - C^6, C^3 - C^4,

" 6, D^1 - D^4,

" 7, D^2 - D^5,

" 8, E - E^1...- E^3, E^1 - E^4, E^1 - E^5, E^2 - E^6,

" 9, H - H^1 - H^3, H^1 - H^4, H^2 - H^5,

" 10, I - I^1, I - I^2, I^3 - I^4, I^5 - I^6,

" 11, J - J^I..- J^3, J^2 - J^4 - J^5, J^4 - J^6 - J^7, J^I - J^9, J^6 - J^8, J^I - J^{10},

" 12, K - K^1..- K^3, K^3 - K^4, K^2 - K^6, K^1 - K^5

" 13, L - L^1,

" 14, M - M^1,

" 15, O - O^1,

" 16, P - P^1 - P^2, P^2 - P^3,

" 17, R - R^1 - R^2, R^1 - R^3,

" 18, S - S^1... S^5, S^2 - S^{11}, S^3 - S^{12}, S^1 - S^6..- S^8, S^6 - S^9, S^7 - S^{10},

" 19, U - U^1 - U^2, U^1 - U^3 - U^4, U^3 - U^5,

" 20, V - V^1 - V^2,

Samfälligheten 21, Y - Y^1 .. - Y^3, Y^2 - Y^4, Y^1 - Y^5 - Y^6, Y^5 - Y^7, Y^1 - Y^8 - Y^9, Y^8 - Y^{10} samt

" 22, avloppssträckorna Å - $Å^1$ och $Å^2$ - $Å^3$.

Av den bilagda värderingslängden och kostnadsfördelningslängden framgår, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del i resp. samfälligheter. Skäl till uppdelning av samfälligheterna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19 samt 22 i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna 1, 11, 17, 18, 20 samt 21 har särskild utredning verkställts, bil. K. Härav framgår, att samfälligheterna 11, 20 samt 21 skall uppdelas på resp. två och tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

"Madens invallningsföretag av år 1939" har i sin helhet nytta av att samfälligheterna 1 och 11 komma till utförande. Genom samfälligheten 1 kommer högvattnet i Göttorpsån, som under senare år åtskilliga gånger stigit över och genombrutit skyddsvallarna, att sänkas så mycket, att ytterligare skadegörelse av sådan art beräknas bliva utesluten. Genom samfälligheten 11 göres ett otillräckligt befunnet avskärningsdike effektivt och översvämning genom vatten från ovanför liggande marker hindras. Härigenom återföres också pumpvattenmängden vid flöden till den ursprungligen beräknade. I båda fallen kan nyttan för invallningsföretaget antas bli så stor, att en häremot proportionell andel i samfällighetens kostnad skulle överstiga, vad andra åtgärder för ernående av samma nytta skulle betinga i pris. Särskild utredning härom har gjorts, bil. H III.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna 1, 11, 20, 21, som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Beträffande samf. 1 skall dessutom deltagningsskyldigheten för "Madens invallningsföretag av år 1939" begränsas enligt i 7 kap. 26 § vattenlagen angivna regler. Den sålunda uträknade deltagnings-

skyldigheten finnes för varje delägare angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Dock skall, sedan fem år efter färdigställandet förflutit, underhållet av de avloppssträckor, som ingå i "Göttorps- och Silboholmsåns torrläggningsföretag av år 1913-15" återgå till detta äldre företag.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att avloppssträckorna C^2- C^5, D^1- D^4, U - U^1 korsa vägen Lundsbrunn - Husaby, sträckan Y^1- Y^2 vägen Götene- - Skälvum samt avloppssträckorna S^2- S^3 och S^1- S^6 vägen Kestad - Fullösa. Befintliga trumman för sträckan C^2- C^5 ligger c:a 170 m. NV om nya genomloppet. Denna, samt befintliga trummor för avloppssträckorna U - U^1, Y^1- Y^2, S^2 - S^3, S^1- S^6 äro för grunda för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup. De behöver kompletteras med djupare liggande rör. Då samtliga befintliga genomlopp från grunden ombyggts efter år 1880 skola dessa arbeten bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Genomloppet för sträckan D^1- D^4 är, så vitt kunnat utrönas, helt nytt och skall sålunda bekostas av företaget.

Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas, att de nya genomloppen kunna tagas i bruk senast två månader efter det företagets styrelse inför vägförvaltningen i Mariestad styrkt, att nedanför liggande torrläggningsarbete är föreslagsenligt utfört. Om arbetet utföres i företagets regi, skall vägförvaltningens tillstånd inhämtas innan arbetet påbörjas.

I övrigt skall vid utförandet av samtliga arbeten, som beröra allmän väg, noggrant iakttagas, vad vederbörande vägdirektör till trafikens skydd och vägens bestånd föreskriver.

Angående genomloppens dimensioner och grävningsmått hänvisas i övrigt till profil- och sektionsritningarna.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna 2,3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 samt 22 understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheterna 1, 5, 9, 10, 11, 18, 20 och 21 skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp. kr 176:95, kr 20:54, kr 35:71, kr 32:21, kr 42:02, kr 30:37, kr 26:92 och kr 34:23 eller tillsammans 398 kronor 95 öre. Dessa kostnader förskjutes av sökandena och fördelas, sedan företaget kommit till stånd, på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om varje samfällighet för sig ytterligare bestämma:

att den skall, därest sökandena önska fullfölja företaget, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1961,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Silåns vattenavledningsföretag av år 1951".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. Götene den 16 mars 1951.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Carl Persson Hjalmar Johansson

Typritningar


Blad 29.

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d - 0.3 - 0.6 m



d = över 0.6m




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rundjärn gjutes i locket

d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike


typ A



RITN. Nr 029

R 30-1565

typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

Siläns vattenavledningsföretag av år 1951

i Skälvums m.fl. socken(nar) av Skaraborgs län

upprättat år(-en) 1951 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MRS 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 30
inr. 2 blad typritn.


Arkivnummer 4966-29

Statens Reproduktionsanstalt 1951
270851 1


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B



Trummor


Blad 30

typ A



typ B

Övriga detaljer se typ A



LANTBRUKSSTYRELSEN
5 MRS 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Siläns vattenavledningsföretag
avår 1951

i Skälvums m.fl. socken-(nar) av Skaraborgs län

upprättat år(~~-en~~) 1951 {~~utan~~ / i} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

RITN.Nr 030

Original
~~Kopia~~

R 30-1505

(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 30
inr. 2 blad typritn.

Arkivnummer 4966-30

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L

...sstyrelsen 3037 f. 51 maj. 3 000.