



Akt nr:

R-E1a-1567

AU\$R-E1a-1567

4969-6

R 6*1567

LANTBRUKSSTYRELSEN

11 MRS 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

H A N D L I N G A R
rörande

ARVIDSTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR
1953

i Mellby socken av Skaraborgs län,
upprättade vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen åren 1951-1953 av:

Ernst Öfverholm,
Lantbruksingenjör.

Innehåller 47 pag. sidor.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Blädd den 3/8 1954

LÄNDELEN ☒ den 18/9 1956

LANTBRUKS- ☒ Län den 18/9 1956

STYRELSEN

Arbetets utförande godkänt

den 27/7 1959 ☒ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts i de då ritningar
med grön..... (färgbeteckning))

6 x 1567

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn Arvidstorps dikningsföretag av år 1953			
Socken Mellby		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~Förhållanden~~ ~~Ende mässen~~ Godsäg. Carl Carlsson, Arvidstorp, Kållands-Mellby.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 18/9-1956	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr 16.500:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 31/5-1954	Bidrag till utförandet, kr 15.300:-		
Arbetsjd jml. V. L. 10: 62 1/9-1957	Förlängning jml. V. L. 7: 58 -	Kontrakterad arbetstid 1/9-1957	Kontrakterad arbetstid förlängd till 1/10-1958
Nu tillstyrkes till utbetalning ~~XXXX~~	av bidrag till utförandet, kr 1.530:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr 2.500:-
Besiktning verkställd den Avs. 23/12-1958		~~XXXXX~~ verkställd av Avs. e.o. ass. Lennart Roth	

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Avloppet A-B å sträckan 32+3-30+38 hade utförts 0.25 m djupare och å sträckan 30-25+70 0.20 m grundare än förslaget anger samt kompletterats med en 400 mm:s rörledning vid västra sidan av avloppet för grundvattnets avledande. Rörledning 8 hade anslutits till 400 mm:s rörledning vid sekt. 26+56, rörledning 1 vid sekt. 25+33 och rörledning 4 vid sekt. 25+11. Denna ändring har vidtagits på grund av markens benägenhet för ras och genomförts sedan ett flertal uppgrävningar av sträckan 30-25+70 skett.

Rörledning 7 hade höjts vid sekt. 471+50 0.08 m.

Brunnarna å rörledning 9, vid sekt. 517+95 och å rörledning 11, vid sekt. 96+95, slopats.

Avlopp 10 å sträckan 60-64+39 hade utförts med 400 mm:s rör istället för enbart öppet dike och å sträckan 64+39-66+20 med 150 mm:s rör istället för 100:mm:s rör med flödesränna för att nedbringa framtida underhållskostnader.

Öppna avloppet 64+39-100-102+13 (betecknat å ritn. med 16) hade igenlagts dels med 400 och dels med 300 mm:s rör. I samband med denna ändring hade rörledning 13 anslutits till rörledning 16 vid sekt. 100+93. Sträckan 70-70+92 hade ej utförts. Dessutom hade rörledningen vid sekt. 70+92 höjts 0.10 m., vid sekt. 71+12 0.53 m och vid sekt. 71+37 0.30 m. Rörledning 14 hade förlängts från sekt. 80 till sekt. 79+84 och anslutits till

rörledning 16 vid sekt. 100+36.


Samtliga förestående avvikelser ha skett efter överenskommelse med respektive markägare. De ha införts å ritningarna med grön beteckning. Merkostnader, som uppkommit genom de vidtagna ändringarna ha erlagts av respektive markägare.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets verkliga kostnader ha överstigit de beräknade.

Skara den 21 maj 1959.

I tjänsten:



J. Lippert

E.o. lantbruksingenjör.

Ändring i plan godkänd å delegationens för inre rationalisering sammanträde den 25 juni 1959, § 207, ärende 4.

Skara den 25 juni 1959.

I tjänsten:


J. Lippert

e.o. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

Skara.

Undertecknade, såsom styrelse för "Arvidstorps dikningsföretag av år 1953" i Mellby socken av Skaraborgs län, får härigenom anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av e.o. lantbruksingenjören i Skaraborgs län J. Lipperts avsyningsbevis av den 21/5 1959.

Arvidstorp, Källands-Mellby den 21 maj 1959.

..... Carl I. Carlsson	 Roland Andersson	 Axel Pettersson
(Carl Carlsson)	(Roland Andersson)	(Axel Pettersson)

Mot bifall till förestående ansökan ha undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

..... Carl I. Carlsson	äg. Arvidstorp 1:1 o. Åleberg Skatteg:n 1:2-3
(Carl Carlsson)	
..... Axel Pettersson	" Blinneberg 1:1
(Axel Pettersson)	
..... Bertil Bergqvist	" Berg 1:4, 1:6-7
(Bertil Bergqvist)	
... Roland Andersson	" Åleberg Nästeg:n 2:3
(Roland Andersson)	
..... Ingvar Svensson	" Berg 1:9
(Ingvar Svensson)	

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

..... Berndt Carlsson	 Maj-Britt Carlsson
-----------------------------	--------------------------------

Bestyrkes:



PROTOKOLL
1982-07-28

Sammanträde med delägarna i Arvidstorps
dikningsföretag av år 1953 i Mellby s:n.
Mellby bygdegård den 28 juli 1982.

Närvarande:

Gunder Kyloff
Bengt Andersson
Artur Svensson för Bengt Särnström
Lennart Edlund
Kjell Andersson
Anders Pettersson
Carl Arne Carlsson
Carl Carlsson (ordf.)

§ 1

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 2

Jan Lundegrén, Lantbruksnämnden, valdes att skriva dagens protokoll.
Lundegrén biträdades av Inger Backman, Lantbruksnämnden.

§ 3

Kjell Andersson och Anders Pettersson valdes att justera dagens
protokoll.

§ 4

Till revisor för företaget valdes Carl Arne Carlsson och Lennart
Edlund.

§ 5

Jan Lundegrén redogjorde för bakgrunden till dagen sammanträde,
för gällande regler ang företagets underhåll och för den besikt-
ning som utförts 1982-06-29.
Diskuterades behovet av rensning, kontrollavvägning m.m.

§ 6

Majoriteten av delägarna beslutade att företaget skulle **slamrensas**
under 1982.

/forts./

§ 7

Uppdrogs åt styrelsen för företaget att infordra anbud per sträckmeter för rensningen och att välja lämplig entreprenör. Vid val av entreprenör skall styrelsen beakta möjligheten att få hela företaget rensat samtidigt med gemensam entreprenör. Beslutades att rensningen skall utsträckas nedströms företaget till Bissgårdens bro. För denna rensning nedströms företaget skall gälla följande kostnadsfördelning:

Berg 1:9	1 %
Berg 1:4, 6,7	18 %
Blinneberg 1:1	12 %
Arvidstorp 1:1	<u>69 %</u>
S:a	100 %

§ 8

Uppdrogs åt styrelsen att under sommaren 1983 undersöka behovet av kompletterande kemisk bekämpning och att före event. sprutning kontakta berörda markägare.

§ 9

Sammanträdet avslutades med ordförandens tack för visat intresse.

Vid protokollet



Jan Lundegrén



Inger Backman

Justeras:



Kjell Andersson



Anders Pettersson

Innehållsförteckning.

	Syneprotokoll	Sid. 1 - 5.
Bil. 1	Ansökan	" 6,7.
" 2	Förordnande	" 8.
" 3 a och b	Kungörelse	" 9,10.
" 4	Förteckning över kallelser till sammanträde den 9 juni 1947	" 11.
" 5	Föreningsskrivelse	" 12.
" 6 a pch b	Skrivelser angående bro för utfartsväg	" 13-15.
" 7	Förteckning över kallelser till sammanträde den 24 mars 1952	" 16.
" 8 a och	Fullmakter	" 17-19.
" A	Arbetsbeskrivning	" 20,21.
" B	Kostnadsförslag	" 22-30.
" C	Sammanställning över arbets- och materialkostnader	" 31.
" D	Värderingslängd	" 32-36.
"	Översiktskarta	" 37.
" E	Utlåtande	" 38-45.
" F	Kostnadsfördelningslängd	" 46,47.

Till handlingarna höra 6 blad ritningar.

Avskrift.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Arvidstorps egendom m.fl. fastigheter i Kållands Mellby socken av Skaraborgs län.

Den 9 juni 1947 å Arvidstorp.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman samt skiftesgodemännen Anders Fredrikson, Stommen, K.Mellby, och Karl Aug. Karlsson, Bostorp, Lovene, ävensom följande sakägare:

Sökandena:

Carl I. Carlsson äg. av 1 mtl. Arvidstorp 1¹, Mellby s:n

1/4 " Äleberg, Skattegården 1² "

1/2 " Äleberg Skattegården 1³ "

Roland Andersson äg. av 3/4 mtl. Äleberg Nästegården 2³ "

Av övriga sakägare:

Paul Andersson äg. av 2117975/8375328 mtl. Bissgården 5, K.Mellby

Georg Meijer äg. av 1/16 mtl. Bissgården "

Frans Andersson äg. av lägenheten Råsen
Adr. Tolsgården, Lovene.

Gustaf Jansson äg. av 3/80 mtl. Berg 1⁸,
lägenheten Råsen nr 1.

Einar Johansson och Emma Fransén äg. av 1/4 mtl. Äleberg Nästegården
2², K. Mellby s:n, enl. fullmakt, bil. 8 a.

Johan Svenssons sterbhus gm Artur Svensson äg. av 7/32 mtl.
Berg 1¹⁰, 1¹¹, K. Mellby s:n.

Aug. Svensson äg. av 5/32 mtl. Berg 1⁹, "

Harald Bergkvist och Bertil Bergkvist äg. av 3/32 mtl. Berg 1⁶
och 3/64 mtl. Berg 1⁷, K.Mellby s:n, enl. fullm. bil. 8 b.

Axel Pettersson äg. av 1/2 mtl. Blinneberg 1¹, K.Mellby s:n.

Arvidstorps dikningsföretag av år 1936 gm dess ordf. Inspektör
Oscar W. Nilsson, Russelbacka, Järpås.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. 1.

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen eller skiftesgodemännen anmäldes ej.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profiler över avloppen härifrån. Äganderättsförhållandena och fastighetsbeteckningar undersöktes.

§ 4.

Sökandena yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning och igenläggning med rör av vissa öppna avlopp, så att deras därav beroende marker må kunna torrläggas enligt upprättad täckdikningsplan och på ändamålsenligaste sätt brukas.

§ 5.

Frans Andersson för Råsen, Tolsgården, Lovene, Axel Pettersson, Blinneberg, K.Mellby samt Bröderna Bergkvist, Berg, K.Mellby förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utvidgning så att deras därav beroende marker jämväl må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas. Föreningen vitsordades av synemännen.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde kommer att lagligen utlysas sedan förrättningen kompletterats.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Erik Almlöf.

Karl Aug. Karlsson.

Anders Fredriksson.

Biträdande gode män:

Vidimeras:

Bergkvist M. Lohlin

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Arvidstorps egendom, Katrinebergs egendom, Blinneberg och Berg i Mellby socken, Skaraborgs län.

Den 24 mars 1953 hos godsägaren Carl I. Carlsson, Arvidstorp.

Sedan undertecknad förrättningsman av länsstyrelsen förordnats, bilaga 2, att i stället för lantbrukskonsulenten Erik Almlöf verkställa den den 11 juni 1945 begärda syneförrättningen rörande Arvidstorps egendom, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos godsägaren Carl I. Carlsson, Arvidstorp, varom särskilda underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning, bilaga 7.

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Anders Fredriksson, Stommen, Kållands Mellby, och
Einar Johansson, Glastorp, Kållands Mellby,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Carl I. Carlsson, Arvidstorps egendom,
Roland Andersson, Katrinebergs egendom,
Axel Pettersson, Blinneberg 1¹,
Bertil Bergkvist, numera ende ägare av Berg 1^{4,6,7},
Frans Andersson, Tolsgården, ägare av Mellby Bissgården 5²⁸.

såsom övriga sakägare:

Ingvar Svensson, Berg 1⁹,

Gustaf Jansson, Berg 1⁸,

Georg Meijer, Mellby Bissgården 5¹⁰⁻¹²,

Paul Andersson, Mellby Bissgården 5¹⁶, genom Georg Meijer enligt
fullmakt, bil. 8 c,

Artur Svensson och Artur Särnström såsom representanter för Johan
Svenssons sterbhus, Berg 1¹⁰

Hjalmar Andersson såsom representant för ägarna av Berg 1²,

Karl Svensson, Sköttorp, Järpås, ägare av Mellby 2⁵, 7⁵, 8⁴,

Einar Johansson, Storehagen, jämte Emma Fransén ägare av Äleberg
Nästegården 2².

§ 7.

Länsstyrelsens förordnande av den 16 mars 1951, bilaga 2,
upplästes.

§ 8.

Något jäv mot synemännen anfördes icke.

§ 9.

Förrättningsmannen förklarade dikningsförslaget och lämnade
redogörelse för de beräknade kostnaderna samt för båtnadsberäkningen
och kostnadsfördelningen.

§ 10.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen, bilaga C,
och synemännens utlåtande, bilaga E.

§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas
fördelning.

§ 12.

Till styrelse för företaget valdes godsägaren Carl I. Carlsson,
Arvidstorps egendom, Kållands Mellby, godsägaren Roland Andersson,

Katrinebergs egendom, Kållands Mellby, och hemmansägaren Axel Pettersson, Blinneberg, Kållands Mellby, med den förtsnämnde såsom ordförande, sammankallande och aktförvarare. Till styrelse-suppleant valdes Bertil Bergkvist, Berg, Kållands Mellby.
Till revisorer valdes Ingvar Svensson, Berg, och Georg Meijer, Bissgården.

§ 13.


Styrelsens ordförande fick i uppdrag att söka statsbidrag till företagets utförande och befullmäktigas att för företagets räkning underteckna kontrakt med den bidragsbeviljande myndigheten och utkvittera bidraget.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Arvidstorp den 24 mars 1953.


Lantbruksingenjör.


Biträdande godemän.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 10/8 1949 Dnr... 6

Exp. den 8/1 1946 Dnr... 3



E. D. 35-49

Bilaga 1.

19 51


64

E. D. 9-49

19 47

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



Undertecknad... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Arvidstorp i Mellby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Arvidstorp Ervander
adress Mellby
pr Mellby
Telefon: Lönne I.

Arvidstorp den 11 juni 1945.

E. D. Carlsson
P. R. Andersson
H. R. Rönberg

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksing. Ernst Öfverholm.

Skara den 29 januari 1951.
På lantbruksnämndens vägnar:

Elisandersten

skattningsplan.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Arvidstorpas Egd.
Hälsingebergs Egd.
Blinneberg
Berg

Carl F. Carlsson
Holand Andersson
Povel Pettersson
Bröderna Bergkvist

FÖRORDNANDE

~~Jordbrukskonsumtionsnämnden~~ Jordbrukskonsu-

lenten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågevarande förordning, och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 13/1 1947.

På länsstyrelsens vägnar

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.

Elias Brandel
Elias Brandel.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D.nr 35-49-1951Förordnande.

Lantbruksingenjören Ernst Öfver-
holm, Östersund, förordnas härmed att
i stället för lantbrukskonsulenten
Erik Almlöf, Skara, i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 16
mars 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Arvidstorp m.fl. hemman i Mellby socken av Skaraborgs län

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att
 handläggas vid sammanträde hos Godsägare Carl Carlsson, Arvidstorp, måndagen den 9
 juni 1947 kl. 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Mellby socken:

Arvidstorp, Bårg, Bissgården, Blinneberg, Katrineberg, Storehagen,
 Tolsgården samt "Arvidstorps dikningsföretag av år 1936"

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Mellby för-
 samling den 18/5 1947 betygas:

.....*Timo Lammius*.....
*Kjellström*.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den
 anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 13/5 1947

Enl. uppdrag:

Ragnar Appelqvist

Annons i Västergötlands Annonsblad

den 17 maj 1947

Västergötlands Annonsblad

Lindy 17/5

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Arvidstorp m. fl. hemman i Mellby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos: Godsägare Carl Carlsson, Arvidstorp, måndagen den 9 juni 1947 kl. 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Mellby socken: Arvidstorp, Berg, Bissgården, Blinneberg, Katrineberg, Storehagen, Tolsgården samt "Arvidstorps dikningsföretag av år 1936".

Skara den 13/5 1947.

I tjänsten:

Erik Almlöf.
Jordbrukskonsulent.

Förteckning

Över kallelser angående sammanträde hos godsägaren Carl Carlsson, Arvidstorp, måndagen den 9 juni 1947 kl. 11 fm för handläggning av syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Arvidstorp m.fl. i Mellby socken, Skaraborgs län.

Skiftesgodemannen Anders Fredriksson, Stommen,	Kållands Mellby
Skiftesgodemannen Karl Aug. Karlsson, Bostorp,	Lovene
Godsägaren Carl Carlsson, Arvidstorp,	Kållands Mellby
Godsägaren Roland Andersson, Katrineberg,	-"-
Hemmansägaren Axel Pettersson, Blinneberg,	-"-
Bröderna Bergkvist, Berg,	-"-
August Svensson, Berg,	-"-
Johan Svenssons sterbhus, Berg,	-"-
Gustaf Jansson, Berg,	Lovene
Frans Andersson, Tolsgården,	"
Einar Johansson, Storehagen,	"
Emma Fransén, "	"
Paul Andersson, Bissgården,	Kållands Mellby
Georg Meijer, "	"
Karl Svensson, Sköttorp,	Järpå
Arvidstorps dikningsföretag av år 1936, Oscar W. Nilsson, Russelbacka,	"

Undertecknad ^e förenar sig med sökanden.. till den syneförrättning, som
 avser torrläggning av mark tillhörande Arvidstorp
 m.fl. i Mellby..... sock.⁴⁸ och yrka.. ^{Jag}_{vi} på företagets ut-
 sträckning, så att jämväl ~~den~~ ^{vår} ~~därav berörande~~ mark må kunna på ändamåls-
 onligaste sätt torrläggas och brukas.

Mellby..... den 3/12 1946

för: <u>Räsen</u>	<u>Ernst Andersson</u>
-o- <u>1/2 del. Blinnsby 11</u>	<u>Edel Pettersson</u>
-o- <u>1/2 del. Byg 16</u>	<u>fr. Byggen Bygboist</u>
	<u>Harald Berghvick</u>

Föräbända förning utöfns
enligt beslut.

Karl. aug. Karlsson

Anders Fredrikson

Öfröbända gods män:

Lantbrukaren Ingvar Svensson,
Berg,
Kållands Mellby.

Vid handläggning av syneförrättning för förbättrad avdikning av bl.a. Arvidstorps egendom har det visat sig att den befintliga bron för den väg som ligger i gränsen mellan Eder tillhöriga fastigheten Berg 1⁹ och Johan Svenssons sterbhus tillhöriga fastigheten Berg 1¹⁰ behöver ersättas med en ny bro, emedan dess botten ligger för högt.

För att kunna bedöma huru kostnaderna för den nya bron skola fördelas får jag bedja Eder om möjligt besvara följande frågor:

1. Vilket år byggdes den nu befintliga bron över bäcken från Arvidstorp?
2. Vilka deltog i kostnaderna för bron?
3. Huru fördelade sig kostnaderna på delägarna?
4. Vilka fastigheter begagna sig av vägen såsom utfartsväg eller ägoväg?
5. Finnas några bestämmelser om huru kostnaderna för underhållet av bron skola fördelas?

Östersund den 22 januari 1953.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Svar till: Lantbruksingenjör
E. Öfverholm,
Lantbruksnämnden,
Östersund.

Lantbruksingenjör E. Öfverholm,
Lantbruksnämnden,
Östervund.

Svar på frågorna angående brän över bäcken från
Rviddölarps i gränsen mellan Berg 1^a och Berg 1^o kan
jag inte svara på alla emedan händelserna ligger
så långt tillbaka i tiden.

Frågorna 1, 2 och 3 vilket är brän byggdes, vilka
deltaga i kostnaderna och hur fördelades kostnaderna
på delägarna kan jag inte svara på, men enligt
en gammal karta upprättad år 1868 fanns inte denna
brän, för bäcken gick krakigare då, så brän var inte
på samma plats.

Fråga 4. Vilka fastigheter som beagarna sig av vägen
äro förutom Johan Svenssons Stb. Berg 1^o, och under-
becknads Berg 1^a, även K. P. Anderssons Stb. Berg,
Larvene för Berg 1² ägarväg till skogsställe, Karl
Svensson Skottorp Järpås för Sategården, Rällands-
Ålletty, ägarväg till utmarker, samt Frans Andersson
Talsgården, Larvene, för Råsen, Larvene utfartsväg

till Stelby, men då Råden numera har kortare utfartsväg åt Larene, gagnas inte denna väg åt Berg så mycket.

Fråga 5. Några bestämmelser om kostnader för underhåll av brän finner inte och så länge jag minns har endast Berg 1⁹ och Berg 1¹⁰ som har samma nytta av brän deltagit lika i underhållet. Korr lär dock även Berg 1² deltagit i underhållet. Vid nybygge av brän bör naturligtvis alla som begagna sig av vägen deltaga i kostnaderna. Tidigare har även flera fastigheter begagnat sig av vägen men då de nu försäkt sina utmarker kan de ej nu komma i fråga att deltaga.


Berg den 1 feb. 1953
Ingvar Svensson

Förteckning

Över kallelser angående sammanträde hos godsägaren Carl I. Carlsson, Arvidstorp, tisdagen den 24 mars 1953 klockan 9.30 för handläggning av syneförrättning rörande avdikning av mark tillhörande Arvidstorps egendom, Katrinebergs egendom, Blinneberg och Berg i Mellby socken, Skaraborgs län, vilka kallelser såsom rekommenderade försändelser avsänts den 2 mars 1953 till:

Skiftesgodemannen Anders Fredrikson, Stommen,	Kållands Mellby,
Skiftesgodemannen Einar Johansson, Glastorp,	"
Godsägaren Carl I. Carlsson, Arvidstorps egendom,	"
Godsägaren Roland Andersson, Katrinebergs egendom,	"
Hemmansägaren Axel Pettersson, Blinneberg,	"
Lantbrukarna Harald och Bertil Bergkvist, Berg,	"
Lantbrukaren Gustaf Jansson, Berg, (Råsen nr 1)	"
Lantbrukaren Ingvar Svensson, Berg,	"
Johan Svenssons sterbhus, Berg,	"
Lantbrukaren Georg Meijer, Bissgården,	"
Lantbrukaren Paul Andersson, Bissgården,	"
K.P. Anderssons sterbhus, Berg,	Lovene,
Lantbrukaren Frans Andersson, Tolsgården,	"
Lantbrukaren Einar Johansson, Storehagen,	"
Godsägaren Karl Joh. Svensson, Sköttorp,	Järpås,

Östersund den 2 mars 1953.


Ernst Överholm,
Lantbruksingenjör.

FULLMAKT

för Einar Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Arvidstorpens egend. m. fl. hemman i Hellby 5
H. Rosta socknar och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Lovénden 22/419 42Komma Fransson

Bevittnas:

PettersonLoalo. Skallen

F U L L M A K T

för Harald Bergqvist eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Kvidstorp m. fl. hemman i L. Mellby
sock en och Skaraborgs län föra sin talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till sin andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Bleknestorp, L. Mellby den 9/6 1947.

Bertil Bergqvist

Bevittnas:

Gunnar Hansson

Hilmer Hansson

F U L L M A K T.

Fullmakt för Handlande Georg Meijer, att svara
för undertecknad vid båda sammanträden
å Arvidstorp den 24/3-53, enligt kallelse
från Lantbruksing. Ernst Överholm.

Bissgården den 24/3-53.

Paul Andersson
.....

Bevittnas.

Karl Johansson
.....

Olga Johansson
.....

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad utsättning och avvägning verkställas och grävningstabell upprättas genom lantbruksingenjörens försorg.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de vid nummerstickorna nerslagna avvägningsnabbarna,

att med djup menas lodräta avståndet från övre kanten av nabben till öppet dikes botten, resp. rörets inre underkant,

att med dagbredd menas öppet dikes bredd i jämnhöjd med övre kanten av avvägningsnabben,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att tegelrörsledning skall utföras av prima tegelrör,

att betongrören till företagets rörledningar och trumma godkännas först sedan de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid befunnits uppfylla gällande bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörledning skall kopplas i brunn medelst ett betongrör,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att brunnarna utföras i överensstämmelse med vederbörande ritning,


att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att den som åtagit sig att utföra företaget eller del därav ej må erhålla slutlikvid, förrän hans arbete i sin helhet godkänts, samt

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Arvidstorp den 24 mars 1953.


Lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
32+3-25+51	652	<u>Avloppet A - B.</u>				
32+3-30+42	161	Schaktning av lera m ³	250	2.50	625:--	
30+42-27+54	288	d:o d:o "	1200	2.50	3000:--	
27+54-25+51	203	d:o d:o "	800	2.50	2000:--	5625:--
		De vid 32+01 och 29+52 befintliga broarna på stenlandfästen skola rivas och ersättas med broar på betonglandfästen. Det fria avståndet mellan landfästena skall vara 2.00 meter. Dikningsföretagets andel i byggnadskostnaderna begränsas för var och en av broarna till högst 1500 kronor	2	1500		3000:--
		Överskjutande kostnader för broarna skola bestridas av vederbörande brukare.				
		Ersättning för intrång av jordupplag:				
till ägaren av		Berg 1 ⁹ m ³	250	0.50	125:--	
" "	"	Berg 1 ⁴ , 1 ⁶ , 1 ⁷ "	1600	0.50	800:--	
" "	"	Blinneberg 1 ¹ "	400	0.50	200:--	1125:--
		För arbetets ledning, oförutsedda utgifter m.m. tillägges cirka 15 procent av kronor 5625:--				850:--
		<u>Summa</u>				<u>10600:--</u>
25+51-13+56	1195	<u>Öppna diket B - C.</u>				
25+51-23+72	179	Schaktning av lera m ³	150	3.50	525:--	
23+72-13+56	1016	d:o d:o "	880	3.50	3080:--	3605:--
		Ersättning för intrång av jordupplag:				
till ägaren av		Katrinebergs egendom m ³	150	0.50	75:--	
" "	"	Arvidstorps egendom "	880	0.50	440:--	515:--
		Tillägges 15 % av kronor 3605:--				540:--
		<u>Summa</u>				<u>4660:--</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
120-130+66	1066	<u>Dike 1.</u>				
120-122+14		10" betongrör	m	214 4.35	930:90	
-127+90		9" -"	m	576 3.85	2217:60	
-129+61		5" tegelrör	m	171 1.80	307:80	
-130+66		4" -"	m	105 1.30	136:50	3592:80
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning	m	114 3.75	427:50	
		d:o d:o	m	100 3.25	325:--	
		d:o d:o	m	576 3.00	1728:--	
		d:o d:o	m	171 2.35	401:85	
		d:o d:o	m	105 2.00	210:--	3092:35
120		Fabriksgjutet öga, 10"	1		25:--	
122+14		Samlingsbrunn, d=0.50 m	1		80:--	
123+67, 124+ +66, 126+89		Kopplingsbrunn, d=0.50 m	3	45:--	135:--	
127+90		Inspektionsbrunn, d=0.50 m	1		50:--	
129+61		-"- d=0.45 m	1		45:--	
130+66		Kopplingsbrunn, d=0.375 m	1		30:--	365:--
						7050:15
		Tillägges c:a 15 %				1049:85
		<u>Summa</u>				8100:--
290+10-292+7	197	<u>Dike 2.</u>				
290+10-290+ +50		4" tegelrör	m	40 1.30	52:--	
290+50-292+ +07		3" -"	m	157 0.85	133:45	185:45
		Grävning, läggning och återfyllning	m	40 1.70	68:--	
		d:o d:o	m	157 1.60	251:20	319:20
292+07		Samlingsbrunn d=0.375	1	50:--	50:--	50:--
						554:65
		Tillägges c:a 15 %				85:35
		<u>Summa</u>				640:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
140+10-144+ +36 140+10-140+ +23	426	<u>Dike 3.</u>				
		9" betongrör	m 13	3.85	50:05	
-141+70		6" tegelrör	" 147	2.20	323:40	
-142+79		5" "	" 109	1.80	196:20	
-143+14		4" "	" 35	1.30	45:50	
-144+36		3" "	" 122	0.85	103:70	718:85
		Grävning, läggning och återfyllning samt isolering	m 13	5.50	71:50	
		d:o d:o	" 77	2.60	200:20	
		d:o d:o	" 70	2.40	168:--	
		d:o d:o	" 109	2.30	250:70	
		d:o d:o	" 35	2.00	70:--	
		d:o d:o	" 122	1.80	219:60	980:--
140+23		Inspektionsbrunn, d=0.45	1	45:--	45:--	
140+60, 141+ +70, 142+79		Kopplingsbrunn, d=0.45	3	40:--	120:--	
143+14		-"- d=0.375	1	30:--	30:--	
144+36		Inspektionsbrunn, d=0.375	1	35:--	35:--	230:--
						1928:85
		Tillägges c:a 15 %				291:15
		<u>Summa</u>				<u>2220:--</u>
0-5+15	515	<u>Dike 4.</u>				
0-0+32		8" betongrör	m 32	3.30	105:60	
-2+13		6" tegelrör	" 181	2.20	398:20	
-4+25		5" "	" 212	1.80	381:60	
-5+15		4" "	" 90	1.30	117:--	1002:40
		Grävning, läggning och återfyllning	" 32	3.00	96:--	
		d:o d:o	" 181	2.60	470:60	
		d:o d:o	" 212	2.30	487:60	
		d:o d:o	" 90	1.80	162:--	1216:20
		Överföres				2218:60

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				2218:60
0+00		Fabriksgjutet öga, 8"	1		20:--	
0+32		Kopplingsbrunn, d=0.50	1		45:--	
2+13		Inspektionsbrunn d=0.45	1		45:--	
4+25		Kopplingsbrunn, d=0.45	1		40:--	
5+15		- " - d=0.375	1		30:--	180:--
						2398:60
		Tillägges c:a 15 %				361:40
		Summa				2760:--
265+5-266+66	161	<u>Dike 5.</u>				
		3" tegelrör m	161	0.85	136:85	136:85
		Grävning, läggning och återfyllning "	108	1.50	162:--	
		d:o d:o "	53	1.70	90:10	252:10
266+66		Samlingsbrunn, d=0.375	1		50:--	50:--
						438:95
		Tillägges c:a 15 %				61:05
		Summa				500:--
760-762+65	265	<u>Dike 6.</u>				
760-761+00		4" tegelrör m	100	1.30	130:--	
-762+65		3" " "	165	0.85	140:25	270:25
		Grävning, läggning och återfyllning "	100	1.60	160:--	
		d:o d:o "	66	1.40	92:40	
		d:o d:o "	99	1.70	168:30	420:70
760+00		Fabriksgjutet öga, 6"	1		15:--	
762+65		Samlingsbrunn, d=0.375	1		50:--	65:--
						755:95
		Tillägges c:a 15 %				114:05
		Summa				870:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
470-472+50	250	<u>Dike 7.</u>				
470-471+50		4" tegelrör	m	150	1.30	195:--
-472+50		3" "	"	100	0.85	85:--
		Grävning, läggning och återfyllning	"	150	1.50	225:--
		d:o d:o	"	100	1.50	150:--
470+00		Fabriksgjutet öga, 6"	1		15:--	
472+50		Samlingsbrunn, d=0.375	1		50:--	65:--
						720:--
		Tillägges c:a 15 %				110:--
		<u>Summa</u>				830:--
512-516+93	493	<u>Dike 8.</u>				
512-513+30		6" tegelrör	m	130	2.20	286:--
-514+57		5" "	"	127	1.80	228:60
-515+36		4" "	"	79	1.30	102:70
-516+93		3" "	"	157	0.85	133:45
		Grävning, läggning och återfyllning	"	130	2.00	260:--
		d:o d:o	"	127	1.80	228:60
		d:o d:o	"	79	1.50	118:50
		d:o d:o	"	114	1.40	159:60
		d:o d:o	"	43	1.70	73:10
512+00		Fabriksgjutet öga, 6"	1	15:--	15:--	839:80
513+30, 514+57		Samlingsbrunn, d=0.45	2	70:--	140:--	
515+36, 516+50, 516+93		-"- d=0.375	3	50:--	150:--	305:--
						1895:55
		Tillägges c:a 15 %				284:45
		<u>Summa</u>				2180:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
517-517+95	95	<u>Dike 9.</u>				
517-517+95		4" tegelrör m	95	1.30	123:50	
		Grävning, läggning och återfyllning "	95	1.50	142:50	
517+54, 517+95		Samlingsbrunn, d=0.45	2	70:--	140:--	406:--
		Tillägges c:a 15 %				64:--
		<u>Summa</u>				470:--
60-66+20	620	<u>Dike 10.</u>				
60-64+39	439	<u>Öppet dike.</u>				
60-63+32	332	Schaktning av lera m ³	450	2.50	1125:--	
63+32-64+39	107	" "	200	2.50	500:--	
63+00		Trumma av betongrör d=0.60 m	6		300:--	
		Ersättning för intrång av jordupplag:				
till ägaren av		Arvidstorps egendom m ³	550	0.50	275:--	
" " "		Katrinebergs "	100	0.50	50:--	
					2250:--	
		Tillägges c:a 15 % av 1.925 kronor			290:--	2540:--
64+39-66+20	181	<u>Täckt ledning.</u>				
		4" tegelrör m	181	1.30	235:30	
		Grävning, läggning och återfyllning "	31	1.80	55:80	
		d:o d:o "	150	2.10	315:--	
64+39		Fabriksdjutet öga, 6"			15:--	
					621:10	
		Tillägges c:a 15 %			98:90	720:--
		<u>Summa</u>				3260:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
95+90-98+30	240	<u>Dike 11.</u>				
95+90-96+50		6" betongrör	m 60	2.50	150:--	
-96+95		5" tegelrör	" 45	1.80	81:--	
-98+30		3" "	" 135	0.85	114:75	345:75
		Grävning, läggning och återfyllning	" 60	1.80	108:--	
		d:o d:o	" 45	2.00	90:--	
		d:o d:o	" 135	1.60	216:--	414:--
95+90		Fabriksgjutet öga, 6"	1		15:--	
96+95		Samlingsbrunn, d=0.45	1		70:--	
98+30		"- d=0.375	1		50:--	135:--
						894:75
		Tillägges c:a 15 %				135:25
		Summa				1030:--
102-103+73	173	<u>Dike 12.</u>				
		4" tegelrör	m 173	1.30	224:90	
		Grävning, läggning och återfyllning	m 139	1.50	208:50	
		d:o d:o	" 34	1.90	64:60	
103+73		Samlingsbrunn, d=0.375	1		50:--	548:--
		Tillägges c:a 15 %				82:--
		Summa				630:--
70-71+37	137	<u>Dike 13.</u>				
70-70+55		6" tegelrör	m 55	2.20	121:--	
-71+12		4" "	" 57	1.30	74:10	
-71+37		3" "	" 25	0.85	21:25	216:35
		Grävning, läggning och återfyllning	" 55	2.20	121:--	
		d:o d:o	" 57	2.00	114:--	
		d:o d:o	" 25	1.40	35:--	270:--
		Överföres				486:35

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				486:35
70+0		Fabriksgjutet öga, 6"	1		15:--	
70+55		Kopplingsbrunn, d=0.45	1		10:--	
71+12		" d=0.375	1		30:--	
71+37		Samlingsbrunn, d=0.375	1		50:--	135:--
						621:35
		Tillägges c:a 15 %				98:65
		Summa				720:--
80-81+41	141	<u>Dike 14.</u>				
80-81+19		4" tegelrör m	119	1.30	154:70	
81+19-81+41		3" " "	22	0.85	18:70	173:40
		Grävning, läggning och återfyllning	119	1.50	178:50	
		d:o d:o "	22	1.60	35:20	213:70
81+19, 81+41		Samlingsbrunn, d=0.375	2	50:--	100:--	100:--
						487:10
		Tillägges c:a 15 %				72:90
		Summa				560:--
971+76-974+ +19	243	<u>Dike 15.</u>				
971+76-973+ +15		5" tegelrör m	139	1.80	250:20	
-974+19		4" " "	104	1.30	135:20	385:40
		Grävning, läggning och återfyllning	139	1.80	250:20	
		d:o d:o "	104	1.60	166:40	416:60
971+76		Brunn d=0.50 med ett 6 m långt 9" bräddavlopp	1		90:--	
973+15		Samlingsbrunn, d=0.45	1		70:--	
974+19		" d=0.375	1		50:--	210:--
						1012:--
		Tillägges c:a 15 %				148:--
		Summa				1160:--


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
	652	Avloppet A - B				10600:--
	1195	Öppna diket B - C				4660:--
	1066	Dike 1				8100:--
	197	" 2				640:--
	426	" 3				2220:--
	515	" 4				2760:--
	161	" 5				500:--
	265	" 6				870:--
	250	" 7				830:--
	493	" 8				2180:--
	95	" 9				470:--
	620	" 10				3260:--
	240	" 11				1030:--
	173	" 12				630:--
	137	" 13				720:--
	141	" 14				560:--
	243	" 15				1160:--
	6869				<u>Summa kronor</u>	<u>41190:--</u>
Arvidstorp den 24 mars 1953.						
 Lantbruksingenjör.						

Arvidstorps dikningsföretag av år 1953.SammanställningÖver företagets arbets- och materialkostnader.

Schaktning av lera	2900 m ³	å 2.50	7250:--	
" " "	1030 m ³	" 3.50	<u>3605:--</u>	10855:--
Betongrör, 10"	214 m	" 4.35	930:90	
9"	589 m	" 3.85	2267:65	
8"	32 m	" 3.30	105:60	
6"	60 m	" 2.50	<u>150:--</u>	3454:15
Tegelrör, 6"	513 m	" 2.20	1128:60	
5"	803 m	" 1.80	1445:40	
4"	1328 m	" 1.30	1726:40	
3"	1044 m	" 0.85	<u>887:40</u>	5187:80
Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning, 4583 m				9596:05
Samlingsbrunn, d = 0.50 m. 1 st å 80:--			80:--	
d = 0.45 m. 6 st " 70:--			420:--	
d = 0.375 m. 13 st " 50:--			<u>650:--</u>	1150:--
Kopplingsbrunn, d = 0.50 m 4 st " 45:--			180:--	
d = 0.45 m. 5 st " 40:--			200:--	
d = 0.375 m. 4 st " 30:--			<u>120:--</u>	500:--
Inspektionsbrunn, d = 0.50 m. 1 st å 50:--			50:--	
d = 0.45 m 3 st " 45:--			135:--	
d = 0.375 m 1 st " 35:--			<u>35:--</u>	220:--
Brunn, d = 0.50 m med ett 6 m långt 9" bräddavlopp, 1 st å 90:--				90:--
Fabriksgjutet öga, 10"	1 st å 25:--		25:--	
8"	1 st " 20:--		20:--	
6"	6 st " 15:--		<u>90:--</u>	135:--
Trumma av betongrör, d = 0.60 m.				<u>300:--</u>

Summa kronor 31.488:--

Östersund den 7 mars 1953.




Lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Berg 1⁹.</u>							
<u>Ingvar Svensson.</u>							
Åker, lera på lera	1	0.45		2400	2700	300	135
" " " "	2	0.44		2400	2700	300	132
<u>Summa</u>		0.89					267
<u>Berg 1⁴, 6, 7.</u>							
<u>Bertil Bergkvist.</u>							
Åker, lera på lera	3	0.60		2000	2700	700	420
" " " "	4	0.30		1900	2700	800	240
" " " "	5	1.26		1600	2700	1100	1386
" " " "	6	0.82		1600	2700	1100	902
" " " "	7	1.74		1600	2700	1100	1914
" mobil.lera på lera	8	1.14		2000	2400	400	456
" " " " "	9	0.62		2000	2400	400	248
" " " " "	10	0.86		2000	2400	400	344
" " " " "	11	0.81		2000	2400	400	324
<u>Summa</u>		8.15					6234
<u>Berg 1⁸.</u>							
<u>Gustaf Jansson.</u>							
Åker, mobil.lera på lera	12	0.66		2100	2400	300	198
<u>Mellby Bissgården 5²⁸.</u>							
<u>Frans Andersson.</u>							
Åker, lerig mo på lera	13	0.63		1700	2000	300	189
<u>Mällby Bissgården 5¹⁰⁻¹².</u>							
<u>Georg Meijer.</u>							
Åker, lerig mo på lera	14	0.69		1800	2000	200	138

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mällby Bissgården 5¹⁶.</u>							
<u>Paul Andersson.</u>							
Åker, lerig mo på lera	15	0.48		1700	2000	300	144
<u>Blinneberg 1¹.</u>							
<u>Axel Pettersson.</u>							
Åker, lera på lera	16	0.75		1600	2700	1100	825
" " " "	17	1.08		1400	2700	1300	1404
" " " "	18	2.50		2200	2700	500	1250
" " " "	19	0.45		2200	2700	500	225
" " " "	20	0.19		2200	2700	500	95
" " " "	21	0.30		2200	2700	500	150
" " " "	22	0.39		2200	2700	500	195
" " " "	23	0.04		2400	2700	300	12
" " " "	24	0.56		2200	2700	500	280
" " " "	25	0.24		2100	2700	600	144
<u>Summa</u>		6.50					4580
<u>Åleberg Nästegården 2³.</u>							
<u>Katrinebergs egendom.</u>							
<u>Roland Andersson.</u>							
Åker, lera på lera	26	0.70		2200	2700	500	350
" " " "	27	0.67		2200	2700	500	335
" " " "	28	0.57		2100	2700	600	342
" " " "	29	1.62		1900	2700	800	1296
" " " "	30	1.23		2000	2700	700	861
" " " "	31	0.31		2300	2700	400	124
" mobil. lera på lera	58	0.30		1600	2400	800	240
" " " " "	59	0.80		1000	2400	1400	1120
<u>Överföres</u>		6.20					4668

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		6.20					4668
Åker, lerig mo på lera	60	0.13		500	1500	1000	130
" mobil.lera på lera	61	0.18		1100	2400	1300	234
" " " " "	62	0.78		1700	2400	700	546
" " " " "	63	0.56		1700	2400	700	392
" " " " "	64	1.00		1700	2400	700	700
" " " " "	65	0.95		1700	2400	700	665
Summa		9.80					7335
Arvidstorp 1¹.							
Åleberg Skattegården 1^{2,3}.							
Arvidstorps egendom.							
Carl I. Carlsson.							
Åker, lera på lera	32	1.60		1700	2700	1000	1600
" " " "	33	0.72		1700	2700	1000	720
" " " "	34	1.10		1800	2700	900	990
" " " "	35	1.60		1800	2700	900	1440
" " " "	36	1.81		1800	2700	900	1629
" " " "	37	1.65		2000	2700	700	1155
" " " "	38	1.98		2000	2700	700	1386
" " " "	39	2.36		2600	2700	100	236
" " " "	40	1.12		1800	2700	900	1008
" " " "	41	1.03		1700	2700	1000	1030
" " " "	42	2.58		1700	2700	1000	2580
" " " "	43	1.77		1400	2700	1300	2301
" " " "	44	1.45		1400	2700	1300	1885
" " " "	45	1.28		1200	2700	1500	1920
" " " "	46	1.80		1100	2700	1600	2880
" " " "	47	0.32		2200	2700	500	160
Överföres		24.17					22920

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		24.17					22920
Åker, lera på lera	48	0.45		2300	2700	400	180
" " " "	49	0.58		2100	2700	600	348
" mobil. " "	50	0.74		1400	2400	1000	740
" " " "	51	0.41		1400	2400	1000	410
" " " "	52	0.47		1500	2400	900	423
" " " "	53	0.47		1500	2400	900	423
" " " "	54	0.06		900	2400	1500	90
" " " "	55	0.05		1600	2400	800	40
" lerig mo på lera	56	0.74		1100	2400	1300	962
" " " "	57	0.76		1100	2400	1300	988
Summa		28.90					27524
<u>Sammandrag.</u>							
Berg 1 ⁹							
Ingvar Svensson	1-2	0.89					267
Berg 1 ^{4,6,7}							
Bertil Bergkvist,	3-11	8.15					6234
Berg 1 ⁸							
Gustaf Jansson	12	0.66					198
Mellby Bissgården 5 ²⁸							
Frans Andersson	13	0.63					189
Mällby Bissgården 5 ¹⁰⁻¹²							
Georg Meijer	14	0.69					138
Mällby Bissgården 5 ¹⁶							
Paul Andersson	15	0.48					144
Blinneberg 1 ¹							
Axel Pettersson	16-25	6.50					4580
Åleberg Nästegården 2 ³							
Katrinebergs egendom	26-31,						
Roland Andersson	58-65	9.80					7335
Överföres		27.80					19085

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		27.80					19085
Arvidstorp 1 ¹							
Äleberg Skattegården 1 ^{2,3}							
Arvidstorps egendom							
Carl I Carlsson	32-57	28.90					27524
Summa		56.70					46609
Arvidstorp den 24 mars 1953.							
 Lantbruksingenjör.							
  Biträdande godemän.							

Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad avdikning av marker tillhörande Arvidstorps egendom, Katrinebergs egendom, Blinneberg och Berg i Mellby socken, Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Den 13 januari 1947 förordnade länsstyrelsen i Skaraborgs län jordbrukskonsulenten, numera lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, att verkställa ifrågavarande syneförrättning. Almlöf höll den 9 juni 1947 ett sammanträde med sakägarna, åtföljt av synegång, varvid markerna värderades. Den 15 mars 1951 förordnade länsstyrelsen undertecknad förrättningsman att i stället för konsulent Almlöf verkställa syneförrättningen.

2. Läge och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget inom Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och det totala vattensamlingsområdet markerats med blå linje.

Företaget, som avser fördjupning och breddning av avloppet A - B och av öppna diket B - C, uppgrävning av dike 10 (sträckan 60 - 64+39) samt anläggning av rörledningar i diken 1 - 9, 11 - 15 och på sträckan 64+39 - 66+20 av dike 10, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

3. Plankarta och profilritningar.

Över avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av dikningen beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning och brukning. Höjdsiffror å plankartan angiva

markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Avloppsdike som får sådant djup att det medger fullständig dränering av intilliggande marker, betecknas med dubbla röda linjer. Det öppna diket B - C, vilket gives sådant djup att det icke utan att kombineras med på större djup föreslagna täckta ledningar möjliggör dränering av de intilliggande markerna, betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profilritningar, som ange förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

Till ledning vid arbetets utförande och underhåll hava fixpunkter inhuggits, vilkas läge angivits på plan- och profilritningarna.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Avloppet A - B - C.

Sträckan		A - B	B - 16+05
Vattensamlingsområde	hektar	1100	600
Flodvattenavrinning	seklit	1650	900
Medelvattenavrinning	seklit	110	60
Bottenlutning		0.75:1000	1:1000
Släntlutning		1:1.5	1:1.5
Bottenbredd	meter	0.80	0.50
Flodvattendjup	"	1.10	0.90
Medelvattendjup	"	0.32	0.26
Rörtrumma, inre diam.	"		1.20
Bro, fritt avstånd mellan landfästena	"	2.00	

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

Dikena 1 - 4.

vid 122+14	25 hektar	vid 140+23	9 hektar
123+67	22 "	140+60	7 "
124+66	21 "	141+70	6 "
126+89	19 "	142+79	4 "
127+90	18 "	143+14	3 "
129+61	5 "	144+36	2 "
130+66	2 "	0+32	10 "
292+07	0.8 "	2+13	6 "
		4+25	3 "
		5+15	2 "

Dikena 5 - 9.

vid 266+66	1.5 hektar	vid 515+36	2.9 hektar
762+65	1.1 "	516+50	1.0 "
472+50	1.6 "	516+93	0.5 "
513+30	7.4 "	517+54	2.9 "
514+57	6.5 "	517+95	2.0 "

Dikena 10 - 15.

vid 63+03	150 hektar	vid 81+19	4.0 hektar
66+20	9.3 "	81+41	3.0 "
96+95	5.8 "	971+76	9.3 "
98+30	0.9 "	973+15	6.4 "
103+73	3.3 "	974+19	3.1 "
71+37	3.0 "		

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin korrigerade formel, varvid K^1 satts = 70, och under antagande av en avrinning av 1.5 sekundliter per hektar åker och cirka 1.0 sekundliter per hektar skogsmark. De såsom avlopp för dränering (alltså icke för ytvatten) avsedda rörledningarna 1, 3 och 4

ha dimensionerats för en avrinning av 0.65 sekundliter per hektar.

5. Allmänna intressen.

Inga allmänna intressen beröras av syneförrättningen.

6. Broar och trummor.

I företaget ingår anläggandet av en trumma av 6 st. 1 meter långa betongkulvertar med 0.60 meters inre diameter, vid 63+00 i dike 10.

7. Ersättningar.

I samband med utförandet av avloppet A - B blir det nödvändigt att ersätta de befintliga broarna vid 32+01 och 29+52 med nya broar. För dessa skall det fria avståndet mellan landfästena vara minst 2.00 meter. Dikningsföretagets andel i kostnaderna för ny bro vid 32+01 skall bestämmas vid sammanträde med brointressenterna och förutsättes icke skola överstiga 1.500 kronor. Dikningsföretagets andel i kostnaderna för den nya bron vid 29+52 begränsas likaledes till 1.500 kronor.

Ersättningar för intrång av jordupplag skola utgå med följande belopp

till ägaren av:

Berg 1 ⁹	250 m ³ á 0.50		125:--
Berg 1 ^{4,6,7}	1600 m ³ á 0.50		800:--
Blinneberg 1 ¹	400 m ³ á 0.50		200:--
Katrinebergs egendom			
diket B - C	150 m ³ á 0.50	75:--	
dike 10	100 m ³ á 0.50	<u>50:--</u>	125:--
Arvidstorps egendom			
diket B - C	880 m ³ á 0.50	440:--	
dike 10	550 m ³ á 0.50	<u>275:--</u>	715:--
Summa kronor			<u>1965:--</u>

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodo-

-räknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det intrång, som förorsakas genom rörledningarnas anläggande, har ansetts kunna tålas utan ersättning, utom den eventuella skada på växande sädesgröda på ägofigur 29 (Katrinebergs egendom), vilken 8. Kostnad. skall ersättas av ägaren av Arvidstorps egendom.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 41.190 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m.

9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den båtnad som tillskyndas markerna genom dikningens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 7 och 10 kap. vattenlagen, och har enligt bilaga D befunnits belöpa sig till 46.609 kronor.

Skäl till uppdelning av samfälligheten i avdelningar förefinnes ej. Kostnaderna för dikningens utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark.

Kostnadsfördelningslängden, bilaga F, visar vars och ens deltagningsskyldighet såväl i de beräknade kostnaderna, uträknad i kronor, som i de verkliga kostnaderna, angiven i procent.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande förskotteras av sökandena, men gäldas enligt procenttalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 6, om företaget kommer till utförande. Vilka av delägarna som äro sökande till syneförrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i

Mariestad med sextionio kronor och 91 öre (69:91), vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre (1:50) för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1957, samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en av intressenterna vald styrelse, vilken det bl.a. åligger:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrel-

-seval hos länsstyrelsen,
att anskaffa lämplig entreprenör,
att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,
att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
att fördela kostnaderna och göra behövliga utdebiteringar,
att genom kringssänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företagets utförande ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. De öppna avloppen skola grundligt rensas minst vart femte år, varvid uppkomna slamningar och växtbildningar skola avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Brunnarna skola rensas och skötas av vederbörande markägare eller brukare.

För brunnarna i gräns bestämmes, att

ägaren av:

svarar för brunnen vid:

Berg 1⁸

266+66 i dike 5

Mellby Bissgården 5²⁸

762+65 i dike 6

Mällby Bissgården 5¹⁶

472+50 i dike 7

Katrinebergs egendom

517+95 i dike 9

Arvidstorps egendom

98+30 i dike 11

Arvidstorps egendom

103+74 i dike 12.

Sträckan 120 - 121+79 av dike 1 (på Katrinebergs egendom) skall underhållas av Arvidstorps egendom.

För övrigt svarar vederbörande markägare, resp. brukare för underhållet av diken och rörledningar på sin mark. Ansvar och kostnaderna för underhållet av gränsdike fördelas lika på rågrannarna.

Skulle någon jordinnehavare eller brukare försumma att fullgöra sin underhållsplikt och rättelse härutinnan trots påminnelse från företagets styrelse icke kan nås, äger styrelsen rätt att på den försumliges bekostnad låta utföra underhållsarbetet.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar över avloppet.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Arvidstorps dikningsföretag av år 1953".

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen har den som önskar föra talan mot förrättningen, att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens Vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


16. Utlåtandets verkställighet.

Därest inom föreskriven tid enligt mom. 15, talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen, kommer den, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Arvidstorp den 24 mars 1953.

På tjänstens vägnar:


Lantbruksingenjör.


Biträdande godemän.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Mellby socken.</u>						
<u>Berg 1⁹.</u>						
Ingvar Svensson		267		236	0.573	1.0
<u>Berg 1^{4,6,7}.</u>						
Harald och Bertil Bertil Bergkvist	S	6.234		5.509	13.375	18
<u>Berg 1⁸.</u>						
Gustaf Jansson		198		175	0.425	
<u>Mellby Bissgården 5²⁸</u>						
Frans Andersson	S	189		167	0.406	
<u>Mällby Bissgården 5¹⁰⁻¹²</u>						
Georg Meijer		138		122	0.296	
<u>Mällby Bissgården 5¹⁶</u>						
Paul Andersson		144		127	0.309	
<u>Blinneberg 1¹.</u>						
Axel Pettersson	S	4.580		4.048	9.826	12
<u>Äleberg Nästegården 2³.</u>						
Katrinebergs egendom						
Roland Andersson	S	7.335		6.482	15.737	
<u>Arvidstorp 1¹.</u>						
<u>Äleberg Skattegården 1^{2,3}.</u>						
Arvidstorps egendom						
Carl I. Carlsson	S	27.524		24.324	59.053	69
Summa		46.609		41.190	100.000	

Arvidstorp den 24 mars 1953.

Lantbruksingenjör.

Anders Fredrikson & Einar Johansson
 Biträdande godemän.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likt. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Förrättningskostnader.</u>						
Förrättningsarvode, statsverket				1276:--		
Hantlangning vid fältundersökningar				195:--		
Godemansersättningar				65:--		
Lagakraftbevis				4:--		
			<u>Kronor</u>	<u>1540:--</u>		


Arvidstorps dikningsföretag av år 1953.

Vid syneförrättningen beräknad kostnad	41.190	kronor
" " uppskattad båtnad	46.609	"

Relativ kostnad sålunda: $\frac{41.190}{46.609} = 0.883735$.

Vid syneförrättningen hade synemännen räknat med att ägofigurerna nr 26 och 27 på Äleberg Nästegården 2³ (Katrinebergs egendom) skulle tillskyndas en båtnad av sammanlagt 705 kronor genom föreslagen dikning på fastigheten Blinneberg 1¹. Sedan ägaren av Katrinebergs egendom meddelat förrättningsmannen, att ägofigurerna ifråga nu dränerats genom täckdikning i sydlig riktning, synes egendomen böra befrias från den delaktighet i företagets kostnader som svarar mot båtnaden 705 kronor. Enär Blinneberg 1¹ vore den enda fastighet i företaget som berördes av ett utlopp norrut från ägofigurerna nr 26 och 27, måste Blinneberg 1¹:s delaktighet i företagets kostnader följaktligen ökas med 623 kronor. Följande kostnadsfördelningslängd har upprättats med hänsyn härtill.

Östersund den 18 april 1953.


Lantbruksingenjör.

49.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Mellby socken.</u>						
<u>Berg 1⁹</u>						
Ingvar Svensson		267		236	0.573	
<u>Berg 1⁴, 6, 7.</u>						
Bertil Bergkvist	S	6.234		5.509	13.375	l
<u>Berg 1⁸.</u>						
Gustaf Jansson		198		175	0.425	
<u>Mellby Bissgården 5²⁸.</u>						
Frans Andersson	S	189		167	0.406	
<u>Mällby Bissgården 5¹⁰⁻¹².</u>						
Georg Meijer		138		122	0.296	
<u>Mällby Bissgården 5¹⁶.</u>						
Paul Andersson		144		127	0.309	
<u>Blinneberg 1¹.</u>						
Axel Pettersson	S	4.580		4.671	11.340	l
<u>Äleberg Nästegården 2³.</u>						
Katrinebergs egendom						
Roland Andersson	S	6.630		5.859	14.223	l
<u>Arvidstorp 1¹.</u>						
<u>Äleberg Skattegården 1^{2,3}.</u>						
Arvidstorps egendom						
Carl I. Carlsson	S	27.524		24.324	59.053	l
<u>Summa</u>		45.904		41.190	100.000	


Östersund den 17 april 1953.


Lantbruksingenjör.


Denna kostnadsfördelning godkännes.

Blinneberg och Katrineberg den

1953.



(Axel Pettersson)



(Roland Andersson)