



Akt nr:
R-E1a-1570

AU\$R-E1a-1570

995-3

R 3-1570

R 3-1569

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Arkiv

Handlingar angående
"Loftsgårdens dikningsföretag av år 1953"
i Holmestads socken, Götene kommun av Skaraborgs län;
upprättade år 1953 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Jaak Lippert
Förrättningsman.

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MRS 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☒ B dr den 2/2 1954
NAMNDEN ☒
LANTBRUKS- ☐ Bidr den / 19
STYRELSEN ☐ Län
Arbetets utförande god
den / 19 utan
med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda rätts
med färgbelegat)

A V S Y N I N G S I N T Y G .

Undertecknad får härmed intyga, att "Loftsgårdens dikningsföretag av år 1953".....
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning.....
å fastigheten i Holmestads socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 1782 å 1.350:-- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:
Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan: Ändring inritad med grönt å profilritning.

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den 13/8 19 55.

Lennart Loh
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget ... 1.350:-- kronor

Kamerala avdelningens anteckning

Utanordnat den	Signatur
...../.....19..	nr
.....15/19.....19..	nr
.....15/19.....1955	nr <i>allt</i>

Skara den 16 aug. 19 55

Men Halvén
KONSTANT
Lantbruksingenjör

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning			
Företagets namn			
"Loftsgårdens dikningsföretag av år 1953"			
Socken	Län		
Holmestad	Skaraborg		
~~XXXXXX~~ — Förtroendeman — ~~XXXXXX~~			
Erik Vikstrand, Loftsgården, Holmestad, Götene			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
	1.350:--		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	1.350:--		
Arbetslid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
		1/9 1956	

Vid besiktning, som verkställdes av Tekniker Lennart Roth
den 8 aug. 1955, har befunnits att företag^{-et/} var utfört enligt den
fastställda arbetsplanen med de ändringar, som med grönt inritats å profilritningen.
Ändringarna ha skett på grund av arbetssvårigheter vid rikshuvudvägen och i samråd
med resp. markägare. Då ändringarna sakna betydelse ur torrläggningssynpunkt för-
ordas företaget till godkännande i befintligt skick.

Skara den 13 aug. 1955.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Ändr. godkända vid lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering samman-
träde den 6 september 1955, § 119, ärende 5.

Bestyrkes i tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Undertecknad, såsom förtroendemän för "Loftsgårdens dikningsföretag av år 1953" i Holmestads socken av Skaraborgs län, får härigenom anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 13 aug. 1955.

Loftsgården, Holmestad pr Götene den 16 aug. 1955.

Erik Vikstrand
(Erik Vikstrand)

Mot bifall till förestående ansökan ha undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Erik Vikstrand
(Erik Vikstrand)

äg. Holmestad Loftsgården av 3:1

Arne Bly.
(Arne Bly)

" " " av 3:1

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Gjahn Lundqvist

Berta Lundqvist

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för tomläggning av mark
tillhörande Loftsgården i Götene
kommun av Skaraborgs län.

Den 11. sept. 1953 hos Erik Vikstrand, Loftsgården, Holmestad.

Närvarande: Undertecknad o.o. assistent och förrättnings-
man samt följande sökare:

sökandena: Erik Vikstrand - äg. - Holmestad Loftsg. nr. 1 av 3'

Arne Bly - " - " - " - " av 3'

av övriga sökare: Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom
ing. Knut Gustavsson, Maristad, anl. fullmakt bil. D.

Domänverket - äg. Holmestad Stommen nr. 1.
genom jägmästaren M. Peterson, Skara.

§ 1.

Uppläste det för förrättningsmannen utfärdade förord-
nandet, som hade lydelse anl. bilaga A.

§ 2.

Något jäv emot förrättningsmannen kunde icke utlösas.

§ 3.

Sökandena yrkade på fördjupning och i möjligaste
mån i genläggning med nöd av ifrågavarande avlopp, så att
deras härav beroende mark måtte kunna på ett ändamålsenligt
sätt tomläggas och brukas.

§ 4.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över de vattenbesvärade områdena samt profiler över avlopp härifrån.

§ 5.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslaget till dikningen fändigställt, nytt sammanträde komme att hållas å ort och tid, som i lagaordning skulle för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
f. Lippert,
förrättningsman.

Den 15. okt. 1953 hos Erik Vikstrand, Loftgården, Holmestad

Närvarande: Förestående förrättningsman samt följande
sökare: Erik Vikstrand - äg. Holmestad Loftg: 2 av 3'

Anne Rly - - - - - av 3'

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom ing.

Knut Gustavsson, Mariestad, enl. fullm. bilaga D.

36

Förelades det sedan följande sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre tomtläggning och brukning med därtill hörande handlingar.

§ 7.

upplöstes förnättningsmannens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga Ia.

§ 8.

Sammanverkets ombud har medgivit företags utförande och underhåll, bilaga C^I.

§ 9.

De båda delägarna i företaget förenade sig om utförandet och framtida underhållet av samtliga ifrågakommande avlopp enligt det vid synförrättningen uppnåttade förslaget, bilaga C^{II}.

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsåg förnättningsmannen Erik Vikström, Loftsgården, Holmstad.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

J. Gårsten,
f. Ljorén
förrättningsman

IIIM 127 53

Jm 1780
Bil. A.
LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 5 SEP. 1953


Diarie Nr LI. 97/53


Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 september 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

I
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

IIIM 75 53





Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas be-
vis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 augusti
1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg



Förturriätt tv. Jure Del.
13/6 53 § 79 pkt. 1

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
- 8 JUL 1953
III M 75 53

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN
- 8 JUN 1953
Diarie Nr 70351

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit}_{oss} tillhörig mark inom

Holmestads socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avlopp för fäddikning av c:a 4 ha åker

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Abloppets längd c:a 500 m, och genomlopp vid planerad
företagets omfattning (areal som skal torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. berörs m. m.
rikshuvudstaden Malmö - Göteborg

Närmaste järnvägsstation Göteborg

Meddelanden om förrättningen ställas till Erik Vikström

Lantbr. Lofthögskolan Holmestad Göteborg

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tele. Holmestad 174

Lofthögskolan den 27/5 1953

Sökandes namn:

Erik Vikström
Anne Bly.

för fastigheten

» »

» »

Fastighet:

Lofthögskolan 3'
-H- 3'

174 Holmestad

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Korn

ägare av fastigheten

Holmestad Stom (Skogsbruk)

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 13 juni 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed överlämna ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för anordnande av genomlopp genom ny sträckning av rikshuvudvägen Mariestad - Skara och nödig fördjupning av avloppet i samband härmed.

Samtidigt anhålla vi, att förrättningen, som är av ringa omfattning, får handläggas med förtur, så att genomloppet kan utföras i samband med vägens byggande, som är omedelbart förestående.

Loftsgården den 31 maj 1953.

Erik Vikstrand
Anne Bly.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos Erik Vikstrand, Loftsgården, Holmestad, fredagen den 11 sept. 1953 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till:

- | | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| 1. Erik Vikstrand, | Loftsgården, Holmestad, | <u>Götene</u> |
| 2. Arne Bly, | " " | " |
| 3. Kungl. Domänstyrelsen, Kinne revir, | | |
| Jägmästare M. Peterson, | Surbrunnsgatan 3, | <u>Skara</u> |
| 4. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, | | <u>Mariestad.</u> |

Skara den 3 sept. 1953.

I tjänsten:

J. Lippert
Förrättningsman

Ang. fortsatt sammanträde hos Erik Vikstrand, Loftsgården, Holmestad, torsdagen den 15 okt. 1953 klockan 9.00, ha kallelser sänts till förestående.

Skara den 6 okt. 1953.

I tjänsten:

J. Lippert
Förrättningsman

Bilaga C^I

Härmed medges utförandet och framtida
underhållet av Loftgårdens dikningsföretag av år 1953 över
skogsmark tillhörande Holmestad stormen I' enligt det av
assistenten J. Lippert år 1953 vid synförrättning enligt vatten-
lagen upprättade förslaget utan någon ersättning men
under förutsättning, att Lomänverket slipper delta i
kostnaderna för företags utförande och underhåll.

Skara den 6. okt. 1953.



JÄGÄSTAREN

KINNE REVIR

SVENSKT NORMAL

TUMBA 1947

Undertecknade förena oss om att utföra och för
framtiden underhålla "Loftsgändens dikningsföretag av
år 1953" enligt det av assistenten J. Lippert år 1953
vid synförmåttning enligt vattenlagen upprättade
förelagt.

Loftsgänden, Holmstad den 15. okt. 1953

Erik Vikstrand

Arne Bly.

Bestyrkes i tjänsten:

J. Lippert,
föreläggare

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 3463-43/53.....

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga ingenjören Knut Gustavsson, Vägförvaltningen Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Loftsgården m.fl. hemman inom Holmestads socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 10 september 1953

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur förslaget till "Loftsgårdens dikningsföretag av år 1953" i Götene kommun (Holmestads socken), i den del, som berör den planerade allmänna vägen Götene - Mariestad.

Ing. Knut Gustavsson, Mariestad, har som Vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid förberedande syneförrättningsammansträde den 11 sept. 1953.

Enligt överenskommelse med ing. Gustavsson har 300 mm:s vägrör föreslagits genom blivande vägen. Övriga åtgärder torde framgå av ritningen.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 26 sept. 1953.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Assistent

Adress: Lantbruksingenjörskontoret,

S k a r a .

14. Bil. F. II.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Datum

15.10.53

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokonton 18 29 16

Assistent J. Lippert
Lantbruksingenjörskontoret
Skara

Eder beteckning

Eder meddelande av den

26.9.53

Vår beteckning

3797-43/53

KG/VH

Ärende

Ang. Loftsgårdens dikningsföretag av år 1953

Med anledning av Eder skrivelse ang. rubr. meddelas härmed att vägförvaltningen i Skaraborgs län ej har något att erinra mot arbetsplanen för ovannämnda dikningsföretag.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag

Knut Gustavsson

Knut Gustavsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Holmestads socken</u>							
<u>Holmestad Loftsgården/3¹</u>							
<u>Erik Vikstrand</u>							
åker, mylla på mobl. sand	1	0.30		630	1800	1170	351:-
" - " -	2	0.29		900	"	900	261:-
" - " -	3	0.06		720	"	1080	64:80
" - " -	4	0.22		900	"	900	198:-
" - " -	5	0.34		810	"	990	336:60
" - " -	6	0.23		900	"	900	207:-
" - " -	7	0.15		810	"	990	148:50
" - " -	8	0.05		990	"	810	40:50
" - " -	9	0.10		1260	"	540	54:-
" - " -	10	0.02		1440	"	360	7:20
Summa		1.76					1668:60
<u>Holmestad Loftsgården av 3¹</u>							
<u>Arne Bly</u>							
åker, mylla på mobl. sand	11	0.10		900	1800	900	90:-
" - " -	12	0.24		810	"	990	237:60
" - " -	13	0.08		720	"	1080	86:40
" - " -	14	0.13		990	"	810	105:30
" - " -	15	0.06		1260	"	540	32:40
" - " -	16	0.07		450	"	1350	94:50
" - " -	17	0.22		540	"	1260	277:20
" - " -	18	0.16		540	"	1260	201:60
" - " -	19	0.15		630	"	1170	175:50
" - " -	20	0.19		540	"	1260	239:40
" - " -	21	0.03		990	"	810	24:30
Summa		1.43					1564:20


Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet o. ägare	Läge	Avlopps- längd m.	Bruknings- båtnad pr.m. kap. efter 4 %	Summa pr. av- lopps- sträcka	Summa
			K r o n o r		
<u>Holmestad socken</u>					
<u>Holmestad Loftsgården av 3¹</u>					
Erik Vikstrand	1+45-2+61	116	4:90	568:40	568:40
<u>Holmestad Loftsgården av 3¹</u>					
Arne Bly	2+61-tvärd.	52	4:90	254:80	645:90
	tvärd.-n.tv.d.	35	2:60	91:-	
	tvärd.-3+33	7	8:30	58:10	
	3+56-skogsk.	110	2:20	242:-	
Hela företaget			Summa kronor		1214:30

Loftsgården, Holmestad den 15 okt. 1953

I tjänsten:


Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor	
Sträckan A - B - C							
0-1+45	145	150mm:s muffrör med frakt m	145	3:20	464:-		
		Grävn.,läggning o. återfyllning					
		till föreskriven höjd "	145	1:50	217:50		
		Tätning av rörfogarna med asfalt och tjärdrev "	145	1:-	145:-		
		Täckning av rör med ett c:a 0.15m tjockt sågspånslager "	145	0:30	43:50		
0-1+45		Justering av flödesdikesbotten o. slänter "	145	0:30	43:50		
1+45-2+61	116	200 mm:s rör med frakt "	116	3:15	365:40		
		Grävn.,läggn. o. återfyllning "	116	1:90	220:40		
2+61-3+33	72	200 mm:s rör med frakt "	72	3:15	226:80		
		Grävn.,läggn. o. återfyllning "	72	2:80	201:60		
3+33-3+56	23	300 mm:s vägrör, grävning genom planerad rikshuvudväg, rörens läggning samt sättning av brunn typ A, d=0.80m, vid pkt. 3+33 utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.					
3+56-4+67	111	200 mm:s rör med frakt m	111	3:15	349:65		
3+56-3+87	31	Grävn., läggn. o. återfyllning "	31	1:90	58:90		
3+87-3+90	3	" - " - "	3	3:50	10:50		
3+90-4+13	23	" - " - "	23	1:90	43:70		
4+13-4+67	54	" - " - "	54	2:20	118:80		
1+45		Brunn typ F med 200 mm:s bräddavlopp, d=0.45 m st	1	60:-	60:-		
2+61, 4+67		Brunn typ A, d=0.45 m "	2	60:-	120:-		
3+56		Brunn typ A, d=0.80m "	1	120:-	120:-		
		Grusning kring rörskarvarna, arbetsledning och oförutsett			390:75	3200:-	
					Summa kronor	3200:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
O - 4+67	467	Sträckan A - B - C		<u>Summa kronor</u>		<u>3200:-</u>
		Loftsgården, Holmestad den 15 okt. 1953				
		I tjänsten:				
		<i>J. Lippert,</i> <i>förhållingsman</i>				

ARBETSBESKRIVNING.

Innen arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kantar och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i merken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

- att brunnseringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbrukingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- inhugget kors i berg c:a 54 m söder om p. 2+19 å höjden + 14.79.

Loftsgården, Holmestad den 15 okt. 1953


I tjänsten:

Per Lippert
förbättringsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Holmestads socken</u>						
<u>Holmestad Loftsgården av 3¹</u>						
Erik Vikstrand	S	2237:-		1609:68	50.303	
<u>Holmestad Loftsgården av 3¹</u>						
Arne Bly	S	2210:10		1590:32	49.697	
<u>Summa</u>		<u>4447:10</u>		<u>3200:-</u>	<u>100.-</u>	
Loftsgården, Holmestad den 15 okt. 1953						
I tjänsten:						
<i>J. Lippert,</i> <i>förvaltningsman</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Loftagården i Holmestads socken, Gö-
tene kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av ett i sydöstlig huvudriktning flytande avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km nordväst om Holmestads kyrka inom nederbördsområde nr 141, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Då de båda av företaget berörda fastighetsägarna förenat sig om dess utförande och underhåll, bil. C^{II}, och de i 10 kap. 35 § andra stycket vattenlagen intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings- tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckor- na utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäver- na A - B - C. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall ut- föras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande di- mensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å

generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter pr sekund och hektar från skog. I fråga om avlopp för vanlig vattenföring har största vattenmängden beräknats till 0.3 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits jämväl till uppkommande brukningsbåtnad genom igenläggning av öppna avlopp. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bilaga G.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avloppet A - B - C korsar planerade allmänna vägen Götene- Mariestad vid sekt. 3+33-3+56. Genomloppet är nödvändigt för vägens torrläggning, varför Vägförvaltningen i Skaraborgs län åtagit sig att utföra och bekosta detsamma jämte brunn typ A vid sekt. 3+33, så att det möjliggör ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup.

Allt arbete inom allmän vägs område skall ombestyras av vägförvaltningen.

Detta arbete bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i anspråk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda.

Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttas.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standard-

fordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra bragta till slut före utgången av år 1958;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Loftsgårdens dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Loftsgården, Holmestad den 15 okt. 1953

I tjänsten:


Förrättningsman.