



Akt nr:

R-E1a-1574

AU$R-E1a-1574

3001-18

R 18.1574

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Handlingar angående

"Karbomossens dikningsföretag av år 1953"

i Brismene, Börstigs och Kinneveds s:nar, Frökinds kommun,

Skaraborgs län;

upprättade år 1953 vid synesförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 - 1954

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN [L.] den / 19...
LANTBRUKS-STYRELSEN [Bidr. Län] → den 11/2 1950 / 11/2 1960

Arbetets utförande godkänt
den 4/3 1960 [uten / med]
ändring av arbetsplan, enl. utsynsprotokoll av d. 5/2 60
(ändring har införts å berörda ritningar med ...grön... färgbeteckning)

Koncept

18 x 1574

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

"Karbomossens dikningsföretag av år 1953"

Socken	Län
Brismene, Börstig och Kinneved	Skaraborg

Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman — Ende intressent~~

Lantbrukare Harry Larsson, Skattegården, Brismene

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
11 febr. 1955	34.000:--	1.780:--	Lån ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
-	-		-
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
	24.000:--	-	-
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
d. 31/12 1962	-	d. 1 sept. 1955	-

Vid besiktningen, som verkställts av assistent J. Lippert

den 7 juli 1955, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar ett belopp av c:a 85.100:-- kronor eller omkring 75 procent av det till 113.434:49 kronor godkända kostnadsbeloppet.

Skara den 8 juli 1955.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3068. 54 jan. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
39054

Koncept

18 x 1574

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

"Karbomossens dikningsföretag av år 1953"

Socken		Län	
Brismene, Börstig o. Kinneved		Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman~~ — ~~Enda innehavare~~			
Harry Larsson, Skattegården, Brismene			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
11/2 1955 o.11/2 1956	34.000:--	1.780:--	63.610:--
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
-	-	-	
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
den 31/12 1962	-	den 1/9 1955	den 1/9 1958
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	6.600:--	-	8.200:--
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
13/6 1957		e.o. lantbruksing. J. Lippert	

Vid besiktningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar ett belopp av c:a 102.200:-- kronor eller omkring 90 procent av det till 113.434:49 kronor godkända kostnadsbeloppet.

Skara den 20 juni 1957.

I tjänsten:

J. Lippert.

E.o. lantbruksing.

Lantbruksstyrelsen 3068. 56 febr. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98356

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till
"Karbomossens dikningsföretag av år 1953"
i Brismene m.fl.s:nar, Frökinds kommun,
Skaraborgs län.

Förrättningsman: Lantbr.ing. S.Hallin

Statsbidrag: 47.680:-- kr

Statslån: 54.700:-- "

Genom beslut den ..... *har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av* ..... *kr., till företaget beviljat bidrag med* ..... *kr. och lån med* ..... *kr. samt fastställt arbetsplanen* { *i oförändrat skick.* / *med tillägg, att* .....

Betygas i tjänsten .....

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Karbomossens dikningsföretag av år 1953"

(företagets namn samt socken och län)

i Frökinds kommun (Brismene, Börstigs och Kinneveds socknar) av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: ~~xxxxxxxxx~~: } Lantbr. Harry Larsson, Skattegården, Brismene.

~~xxxxxxxxx~~: } (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Sven Hallin

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 6 april 1949. Förrättningen avslutad den 14 april 1953.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 18 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid t. o. m. den 31/12 1962. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1955.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) alstringsbåtnad 214.974:10 / brukningsbåtnad 4.415:35 = 219.389:45 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 119.394:49 kronor.

~~För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:~~

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings-kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Samfällighet A-T 3	80.400	-	1) 6.567	-	4.494	99	91.461	99	4.980:-	96.441	99
" B-B 5	8.142	-	1) 545	40	534	86	9.222	26	980:-	10.202	26
" D-D 4	12.305	-	2) -	-	445	24	12.750	24	-	12.750	24
Summa	100,847	-	7.112	40	5.475	09	113.434	49	5.960:-	119.394	49

1) Dels verkl. kostnad, dels entreprenadsumma + 7 % för arbetsledning och oförutsedda utgifter.
2) Entreprenadsumma + 7 % för arbetsledning och oförutsedda utgifter.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		annan mark		summa		Jord-förbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
Samfällighet A-T 3	234	56	14	26	248	82	180117	40	3	96.441	99	390:-	40%	38.500:-
" B-B 5	20	22	2	52	22	74	21431	40	3	10.202	26	450:-	"	4.080:-
" D-D 4	10	46	4	05	14	51	17840	65	3	12.750	24	880:-	"	5.100:-
Summa	265	24	20	83	286	07	219389	45	-	119.394	49	-	-	47.680:-

Av bidraget belöper omkring 45.300:- kr. på företagets utförande och omkring 2.380:- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jord-förbättringen		i hela samfälligheten	i kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Samfälligheten A-T 3 avd. 1-6	132.083	50	75,8935	69.413	71	60	41.600:-
" " 7	1.483	50	2,8995	2.651	94	"	1.030:- x)
" B-B 5	17.864	90	90,955	8.388	11	"	5.030:-
" D-D 4	15.480	45	92,037	11.734	94	"	7.040:-
Summa	166.912	35	-	92.188	70	-	54.700:-

x) Lånet begränsas till 70 % av båtnaden.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Då antalet delägare i företaget med en kostnad överstigande 2000:- kronor äro flera än 10, hänskjutes frågan om beviljande av begärt statsunderstöd till Kungl. Lantbrukstyrelsen för avgörande.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrläggningsförslaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består såväl av alstrings- som brukningsbåtnad. Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse icke blott för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter, utan även för hela bygden. Det kan därför anses vara ett allmänt intresse av betydenhet att företaget kommer till stånd, varför bidrag synes böra beviljas utan prövning av de enskilda delägarnas behov härav. I bilagd förteckning lämnas närmare upplysningar rörande i företaget ingående fastigheter. I företaget ingår ecklesiastika bostället Brismene Stommen 2^{1}, vars andel dock är så ringa, att det till jämnt 100-tal kronor avrundade bidragets storlek ej påverkas av, om bidrag beräknas till fastighetens andel eller ej.

Samfälligheten B - B^{5} medför förbättrade torvtäktsmöjligheter. Det är emellertid osannolikt, att denna förbättring kommer att tagas i anspråk inom överskådlig tid, varför hänsyn härtill ej tagits vid statsunderstödets beräkning.

Företaget är utfört till c:a 20 procent.

Statsunderstöd har tidigare utgått till övervägande delen av den i företaget ingående marken. På grund av att marken utgöres av mossjord, som sjunkit avsevärt efter förra dikningen, ha avloppens dimensioner även i nyrensat skick blivit alldeles otillräckliga för ändamålsenlig torrläggning.

Statsunderstödet har icke beräknats till den del av kostnaden, som kommer på Karbomossens torrläggningsföretag enligt 1917 års förslag.

Lån har även sökts, men icke beräknats till fastigheterna Västarp, Skattegården 3^{3} och 3^{8}, då detta för varje fastighet skulle komma att understiga 300:- kronor.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 47.680:- kronor och dels lån från

statens avdikningslånefond med 54.700:- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.

2. Protokoll ang. bl. a. val av styrelse.

3. Förening för sökandé av lån.

4 a, 4b, 4c, 4d och 4e. Fullmakt.

5. Fastighetsförteckning

6. Utredning ang. första rensning.

~~7. Upplysningar rörande av företaget berörda brukningsenheter.~~

~~8~~ 7. Sammanställning för förrättningskostnader o. dyl.

Skara den 12 febr. 1954.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Dess delegation för inre rationalisering.

Rolf Eliasson

Sven Hallin

Bil 1

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts emot en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 14 april 1953 avslutad syneförrättning rörande Karbomossens dikningsföretag i Brismene m. fl. socknar av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 23 september 1953.

I tjänsten:

A. Dahlgren

Stämpel Tre Kronor.

Lantbruksingenjören Sven Hallin.

Bil 2

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Karbomossens dikningsföretag av år 1953 i Brismene m. fl. socknar av Skaraborgs län.

Den 14 april 1953 i Brismene skola.

Närvarande: Undertecknad statens lantbruksingenjör och följande delägare: Gösta Sahlin, Olof Arvidsson, Aron Johansson, Birger Vinggren, Ivan Gustavsson, Sven Andersson, Arvid Andersson, Oskar Johansson, Håkan Olsson, Harry Larsson, Evald Larsson, Karl Johansson, Einar Johansson, Erik Danielsson, Oskar Nilsson, Emil Kling, Elias Scherman, Paul Gustavsson, Allan Johansson, Nils Lind, Bror Andersson, Artur Karlsson och Nils Larsson.

§ 1

Beslöts att styrelsen skall bestå av sju ledamöter med tre suppleanter.

§ 2

Till ordförande utsågs Harry Larsson, Skattegården.

Till övriga ledamöter i styrelsen valdes Bertil Broberg, Sandhem, Evald Larsson, Bokulla, Allan Johansson, Vintorp Övregården, Artur Karlsson, Östergården, Ivan Gustavsson, Västergärdet, och Aron Johansson, Östergården.

Till suppleanter valdes Einar Johansson, Sandhem Storegården, Arvid Andersson, Lillegården, och Gösta Sahlin, Östergården.

§ 3

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag av statsmedel.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga 3

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Karbomossens dikningsföretag av år 1953 inom Brismene m. fl. socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Brismene den 14 april 1953.

Aron Johansson	Birger Svensson
Birger Vinggren	Märta Johansson
Gösta Lennér	Erland Johanssons stbh. gm. Berta Johansson
Ivan Gustafsson	
Sven Andersson	Bertil Broberg
Arvid Andersson	Janne Östberg
Oskar Johansson	Gustaf Gustafsson

Filip Winggren

forts.

Håkan Olsson	Harry Larsson
Einar Johansson	Erik Danielsson
Oskar Nilsson	G. E. Kling
Elias Scherman	Allan Johansson
Nils Lind	Arthur Karlsson
Nils Larsson	Bror Andersson
Paul Gustafsson	Karl Johansson

Bevittnas:

Sven Hallin J. Lippert

Bil. 4a.

FULLMAKT

för Aron Johansson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Karbomossen i Brismene m. fl. socknar av Skaraborgs län, å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Brismene den 28 dec. 1953.

Edit Johansson Hanna Andersson

Mårten Andersson

Bevittnas:

Harry Larsson Ester Larsson

Bil. 4b.

FULLMAKT

för Berta Johansson eller den, hon i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Karbomossen i Brismene m. fl. socknar av Skaraborgs län, å våra vågnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl. a. fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Brismene den 28 dec. 1953.

Bengt Erlandsson Eivor Erlandsson

Bevittnas:

Per A. Andersson Augusta Andersson

Bil. 4c.

FULLMAKT

för Bertil Broberg eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Karbomossen i Brismene m. fl. socknar av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå

förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets lagа åtgärder godkännas.

Börstig den 28 dec. 1953.

Henning Dahlgren
Öjevalla, Vartofta.

Bevittnas:
Herbert Kling Kurt Eriksson

Bil. 4d.

FULLMAKT

för Nils Lind eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Karbomossen i Brismene m. fl. socknar av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om. bl. a. fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Börstig den 28 dec. 1953.

Karl-Erik Lind
Vintorp, Börstig.

Bevittnas:
Allan Johansson Dagny Johansson

Bil. 4 e.

FULLMAKT

för Karl Johansson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande 1/4 mtl. Sandhem Västergården 2/4 i Börstigs socken av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Börstig den 21 april 1953.

Arnold Johansson, Vestergården, Börstig.

Bevittnas:
Martin Andersson Einar Johansson

Bil 5

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter ingående i "Karbomossens dikningsföretag av år 1953" i Frökinds kommun av Skaraborgs län tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Brismene socken

Brismene Storegården 5^{13}	Aron Johansson
" Östergården 1^{4}	- " -
Karboholm nr 2	Aug. Anderssons dödsbo
Brismene Klockaregården 4^{2}	Birger Winggren m. fl.
" Storegården 5^{11}	Gösta Sahlin
" Östergården 1^{3}	- " -
Västergärdet 1^{5}	Ivan Gustavsson
Sånnarp Millomgården 2^{4} Hallö avs. 1^{8}	Sven Andersson
Brismene Lillegården 3^{4}	Arvid o. Anders Andersson
- " - 3^{5}	Oskar Johansson
Hallan av 1^{2}	Birger Svensson
Brismene Lillegården 3^{2}	Märta Johansson
Västarp Skattegården 3^{5}	Erland Johanssons dödsbo
Västergärdet 1^{4}	Gustav Gustavsson
Brismene Storegården 5^{4}	Janne Östberg
- " - 5^{5}	Filip Vinggren ? Johan Jonsson
Västarp 4^{1}	Håkan Olsson
Västarp Skattegården 3^{6}	Harry Larsson
Brismene Östergården 1^{2}	Artur Karlsson
" Klockaregården 4^{3} Karboholm nr 1	Nils Larsson
Angrimstorp Måsagården 1^{4}	BrorrAndersson

Börstigs socken

Sandhem Storegården 1^{2}	Bertil Broberg
Sandhem 3^{2}	Henning Dahlgren

Sandhem Västergården 2^5	Erik Danielsson
Vintorp Yttregården 2^2	Oskar Nilsson
- " - 2^3	
Sandhem Storegården 1^4	Einar Johansson
Sandhem 3^3	
" Storegården 1^3	Emil Kling
Vintorp Övregården 1^2	Elias Scherman
" " 1^3	Allan Johansson
" " 1^6	Nils o. Karl Lind
" " 1^7	
Svartängen 1^1	
Vintorp Övregården 1^4	Paul Gustavsson
Sandhem Västergården 2^4	Karl o. Arnold Johansson
Tvingan 2^7	

Skara den 12 febr. 1954.

Sven Holmström

T.f. lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Bil 6

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kostnadsförslag till en första rensning				
		Samfälligheten A - T^3.				
		Avdelning 1				
		Diket A - B				
4-7	300	Justering av botten o. slänter m	300	1:-	300:-	
7-19	1200	- " - "	1200	0:50	600:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			100:-	1.000:-
		Diket B - C.				
19-23+50	450	Justering av botten o. slänter m	450	0:50	225:-	
23+50-30+50	700	- " - "	700	0:25	175:-	
30+50-33+72	322	- " - "	322	0:50	161:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			59:-	620:-
		Diket C - D - E - F - G - H.				
33+72-33+90	18	Justering av botten o. slänter m	18	0:50	9:-	
33+90-35+70	180	- " - "	180	0:25	45:-	
35+70-36+60	90	- " - "	90	1:-	90:-	
36+60-44+20	760	- " - "	760	0:25	190:-	
44+20-44+50	30	- " - "	30	0:50	15:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			41:-	390:-
		Diket C - N - O - P				
90-90+20	20	Justering av botten o. slänter m	20	0:50	10:-	
90+20-96+50	630	- " - "	630	0:25	157:50	
		Arbetsledning o. oförutsett			22:50	190:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket O - O¹				
85-87+76	276	Justering av botten o. slänter m	276	0:25	69:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			11:-	80:-
		Avdelning 1 Summa kronor 2.280:-				
		Avdelning 3.				
		Diket H - I - J - K - L - M.				
44+50-54+90	1040	Justering av botten o. slänter m	1040	0:50	520:-	
54+90-55+60	70	- " - "	70	0:25	17:50	
55+60-57	140	- " - "	140	0:50	70:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			62:50	670:-
		Diket K - K¹.				
80-82+68	268	Justering av botten o. slänter m	268	0:40	107:20	
		Arbetsledning o. oförutsett			12:80	120:-
		Diket L - L¹				
75-76+84	184	Justering av botten o. slänter m	184	0:30	55:20	
76+84-77+12	28	- " - "	28	0:50	14:-	
77+12-79+50	238	- " - "	238	0:30	71:40	
		Arbetsledning o. oförutsett			19:40	160:-
		Avdlening 3 Summa kronor 950:-				
		Avdelning 4.				
		Diket P - R - S - T				
96+50-96+90	40	Justering av botten o. slänter m	40	0:25	10:-	
96+90-98+10	120	- " - "	120	0:50	60:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
98+10–98+75	65	Justering av botten o. slänter m	65	0:25	16:25	
98+75–100+30	155	- " - "	155	1:-	155:-	
100+30–101	70	- " - "	70	0:25	17:50	
101–101+68	68	- " - "	68	0:50	34:-	
101+68–103+40	172	- " - "	172	0:25	43:-	
103+40–103+60	20	- " - "	20	0:50	10:-	
103+60–104+50	90	- " - "	90	1:-	90:-	
104+50–106+30	180	- " - "	180	0:50	90:-	
106+30–107+20	90	- " - "	90	0:25	22:50	
107+20–107+80	60	- " - "	60	0:50	30:-	
107+80–108+84	104	- " - "	104	1:-	104:-	
108+84–109+20	36	- " - "	36	0:50	18:-	
109+20–109+85	65	- " - "	65	0:25	16:25	
		Arbetsledning o. oförutsett			73:50	790:-
		Diket T - U - V				
109+85–113+70	385	Justering av botten o. slänter m	385	0:25	96:25	
113+70–114+31	61	- " - "	61	0:30	18:30	
		Arbetsledning o. oförutsett			15:45	130:-
		Diket R - R^1.				
170–170+85	85	Justering av botten o. slänter m	85	0:50	42:50	
170+85–174+79	394	- " - "	394	0:25	98:50	
		Arbetsledning o. oförutsett			19:-	160:-
		Diket $T - T^1 - T^2 - T^3$.				
180–180+40	40	Justering av botten o. slänter m	40	0:25	10:-	
180+40–181+60	120	- " - "	120	0:50	60:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1950 juni, 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
181+60-186+34	474	Justering av botten o. slänter m	474	0:25	118:50	
186+34-186+73	39	- " - "	39	0:50	19:50	
186+73-193+12	639	- " - "	639	0:25	159:75	
		Arbetsledning o. oförutsett			42:25	410:-
		Diket T^1 - T^6.				
200-203+94	394	Justering av botten o. slänter m	394	0:25	98:50	
		Arbetsledning o. oförutsett			11:50	110:-
		Diket U - U^1.				
210-212+50	250	Justering av botten o. slänter m	250	0:25	62:50	
		Arbetsledning o. oförutsett			7:50	70:-
		Avdelning 4 Summa kronor 1.670:-				
		Avdelning 7.				
		Diket U^1 - U^2.				
212+50-214+60	210	Justering av botten o. slänter m	210	0:25	52:50	
215+46-216+6	60	- " - "	60	0:25	15:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			12:50	80:-
		Avdelning 7 Summa kronor 80:-				
		Samfälligheten A - T^3 Summa kronor 4.980:-				
		Samfälligheten B - B^5				
		Diket B^1 - B^2.				
222-224+1	201	Justering av botten o. slänter m	201	0:50	100:50	
224+1-236+84	1283	- " - "	1283	0:30	384:90	
		Arbetsledning o. oförutsett			54:60	540:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket B^2 - B^3 - B^4.				
236+84-237+80	96	Justering av botten o. slänter m	96	0:30	28:80	
237+80-238+52	72	- " - "	72	1:-	72:-	
238+52-240+10	158	- " - "	158	0:25	39:50	
240+10-240+62	52	- " - "	52	0:50	26:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			23:70	190:-
		Diket B^3 - B^5.				
250-254+76	476	Justering av botten o. slänter m	476	0:25	119:-	
254+76-257+31	255	- " - "	255	0:40	102:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			29:-	250:-
		Samfälligheten B - B^5	Summa Kr.			980:-
		Sammandrag.				
		Samfälligheten A - T^3.				
		Avdelning 1.				
4-19	1500	Öppna diket A - B			1.000:-	
19-33+72	1472	-"- B - C			620:-	
33+72-44+50	1078	-"- C- D - E - F - G - H			390:-	
90-96+50	650	-"- C - N - O - P			190:-	
85-87+76	276	-"- Q - O^1			80:-	2.280:-
		Avdelning 3.				
44+50-57	1250	Öppna diket H - I - J - K - L - M			670:-	
80-82+68	268	-"- K - K^1			120:-	
75-79+50	450	-"- L - L^1			160:-	950:-
		Avdelning 4.				
96+50-109+85	1335	Öppna diket P - R - S - T			790:-	
109+85-114+31	446	-"- T - U - V			130:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1950 juni, 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
248150

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
170-174+79	479	Öppna diket R - R^1			160:-	
180-193+12	1312	- " - T - T^1 - T^2 - T^3			410:-	
200-203+94	394	- " - T^1 - T^6			110:-	
210-212+50	250	- " - U - U^1			70:-	1.670:-
		Avdelning 7.				
212+50-214+60 215+46-216+6	270	Öppna diket U^1 - U^2			80:-	80:-
	11430	Samfälligheten A - T^3			Summa Kr.	4.980:-
		Samfälligheten B - B^5.				
222-236+84	1484	Öppna diket B^1 - B^2			540:-	
236+84-240+62	378	- " - B^2 - B^3 - B^4			190:-	
250-257+31	731	- " - B^3 - B^5			250:-	980:-
	2593	Samfälligheten B - B^5			Summa Kr.	980:-
		Slutsammandrag.				
	11430	Samfälligheten A - T^3				4.980:-
	2593	" B - B^5			-	980:-
	14023			Summa	kronor	5.960:-

Skara den 12 febr. 1954.

Sven Holmström

T.f. lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Bil. 7

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

"Karbomossens dikningsföretag av år 1953" i Frökinds kommun

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

(Brismene, Börstigs o. Kinneveds socknar) av Skaraborgs län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1953									
maj	13	Arvode till statsverket enl. räkning							
		nr. 11512 Li						2.624	-
mars	26	Kungörelse						32	-
april	14	Ersättning till gode män						151	60
		Vattensdomstolsavgift						337	89
		Hantlangning 889 t. å kr. 1:90						1.689	10
		Avvägningspålar, bräder m. m.						637	-
		Lagakraftbevis				3	50		
								5.471	59
								3	50
				Summa kronor				5.475	09

Skara den 12 febr. 1954.

Sven Holmström

T.f. lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Protokoll vid syne förrättning enligt vattenlagen för förslag till dämande Karbomossen inom Brismene m. fl. sockner av Skaraborgs län.

Den 4 januari 1950 i Brismene skola här varande: Murarmästaren, statens lantbruksingenjör och förrättningsmannen samt gode männen Ivar Johansson, Dövestorp, och Gunnar Karlsson, Ambjörnstorp, vidare följande sakägare:

Österplana:

Arvid Johansson äg Brismene Storeg:n 5 13, ~~och~~
" Östergården 1 12
Östabo 1 och hemmans med samma Östabo Storeg:n 3 3 ~~och 18~~ ~~Karbotobben m 2~~

Oskar Johansson äg. Brismene Lilleg:n 35
Gustaf Gustafsson " Västergården 14
Harald Karlsson " Västergårds Storeg:n 86
Birger Svensson " 3/32 mtl av Hallan 12
Erik Johansson " Sandhem Västeg:n 24 o. 27
Erik Danielsson " " " 26
G. E. Ekvig " " Storeg:n 13
Berit Broberg " " " 1 25 och Sandhem 3 22

Elias Petersson äg Västorps Övre g:n 12
Nils Lind (prästgunnan med Mats Erik Lind) " " 16 o. 17, (Svartskogen 1/2 o. Svartsjögen 1/2)
Paul Gustafsson " " " 14
Allan Johansson " " " 13
Oskar Nilsson " " Övre g:n 22 o. 23 samt Skogslund 1/2

De övriga Sockenbor:
Gustaf Olsson äg. jämte systrarna Ida och Elsa Olsson Tången 13 o. 15
J. R. Abrahamsson äg. Björnen Storeg. 510
" Östergården 1/10 och Wilhelmsholm 1/2
Göstas Stenlin äg. Björnen Storeg. 511 o. Östg. 13
Olof Arvidsson " Östergården 1/11 o. Storeg. 512
Artur Karlsson " Östergården 1/2
Johan Jansson " Storeg. 55
Paul Larsson " " 54
Börstigs pastorat " Björnen Stommen 21 genom byte vården Karl Fransson
Nils Larsson äg. Karlsholm 21 och Klockare g. 43
Ang. Anderssons stenbr. äg. Karlsholm 21 genom delägaren Mårten Andersson
~~Per Wingren äg~~.
Oskar Gustafssons stenbr. äg. Östergården 15 genom delägaren Johan Gustafsson.
Bror Andersson äg. Ängsnäs torp Mossg. 14
Johan H. B. Larsson " 1/2 mtl av Hallan 12
Elisabet, Ida, Hanna och Frans Johan Andersson äg. Östergården 13 genom Oskar Johansson enl.

muntligt uppdrag.

~~Harry Larsson arb. Vadstena Skolterg. 36~~
Nils Johansson " Lagerstorps Vinterg. 2' o. Bäcky. 3'
Robert Andersson " " Lilleg. 1
Erik Andersson " " Läpts g.
Magnus Larsson " Bolsulla 1:2 o. 1:3
~~Gust. E. A. Johansson arb. Sundbergs Storeg. 14~~
~~Vad Erik Axel~~ ~~" Vadstena Åbo g. 16 (Johansson~~
~~med Nils Axel) Arbetsbingen 1 eller~~
~~Arbetsingen 1 (Johansson~~
~~med Rolandsson Nils Axel)~~

Ang. försäljningen i Motala kan genom överjägmästaren L. Mattsson enl. fullmakt bil. F IV

§ 1

Upplästes det för försäljning upprättade förslaget till ordningsregler, varom under sammanträdet yttrande avgavs enligt bil. A.

§ 2

Något förslag emot dessa ordningsregler kunde ej utrönas.

§ 3

Föreslades den att för under förrättningen upprättade nivåkartan över de vattenreglerade markerna samt profil över avloppen kan i jämn-

§ 4

Sökandena yrkade på i första hand att avloppsledningen, så att deras därav berörde mark må kunna på ändamålsenligt sätt disponeras och brukas. Öppna avlopp, som vore till hinder på bebyggelsen borde igenläggas med rör; den mån det kan anses räntabelt.

§ 5

Ivar Gustafsson, Linus Johansson, Martin Andersson, Ivar Andersson, Nils Larsson, Arthur Karlsson, ~~och~~ Betil Broberg och Mårten Andersson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav berörda mark må kunna på ändamålsenligt sätt disponeras och brukas, Kl. E.

§ 6.

Det upplystes att landsvägsbron ~~över~~ Anundsjö kopparet vid 4+40 byggdes år 1892.

§ 7.

Som intet vidare fanns att i protokollet anteckna, förklarades

sammanträdet upplåst med hälsningsgivande, att sedan nödig jordupphandling vederfarits och förslag till ditsättningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å ort och tid som skall i laga ordning för sakägarna kungöras.

Ort och tid som ovan

I tjänsten.

Bror Stahlin

Till vittnen gode män:

Gunnar Karlsson Ivar Johansson.

Den 14 april 1953 i Brismene skola

Närvarande: Förestående förrättningsman och skyldes godemannen Gunnar Karlsson samt i stället för gode mannen Ivar Johansson, som fått förhinder, gode mannen Elias Johansson i Fröje, ävensom följande sakägare:

Nanna Dahlin, Östergården,
Olof Arvidsson, Stommen,
Ivar Johansson, Östergården,
Birger Ingren, Klockaregården, för egen del och för sysslomän Fridjof Ingren, Ivar Ingeborg Annie och Elly Ingren

Ivan Gustavsson, Västergården
Boen Andersson, Mittengården
Arvid Andersson, Lillegården, för egen del och för
broderns Anders Andersson,
Oskar Johansson, Dalbogården,
Hakan Olsson, Västerby,
Harry Larsson, Skattegården ej kön
Oswald Larsson Bottalla ej kön
Karl Johansson, handlare Västergården, för egen
del och för broderns Arnold Johansson,
Elias Johansson, handlare Skogsgården,
Erik Danielsson " Västergården,
Oskar Nilsson Östersby Ytterbygården,
Ingvald Ahlin, handlare Skogsgården,
Elias Ackerman, Östersby Österbygården,
Paul Gustavsson " "
Allan Johansson " "
Nils Lind " "
Frank Skantze & Sam. genom förman Elias Hallberg
Bror Andersson, Ängsnäs Torp.
Väg för Valtingen: Skarabergs kär genom
Vägmästaren Viktor Larsson enl. full-
makt bil. F^IV.
Artur Karlsson, Östergården.
Nils Larsson, Klockare gården.

§ 8

Något för ännat gode mannen Elias Johanssons Kunde ej utrönas.

§ 9.

Arvid Andersson, Brinnens Tillg. 34, jämlade sig med förhandlingen och yttrade på företrädet uppdrag, att ett jämnt hans minor berörande mark måtte komma på ändamålsenligt sätt förslagas och brukas, bil. E.

§ 10

Förkades det sedan första sammanträdet upprättade förslaget till tjänstgörande ordning med därtill hörande anmärkningar.

§ 11

Upplästes nyssnämnda utlåtande, som lydelse enligt bil. O.

§ 12

att mottaga och förvara till företrädet hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsägo styrelsemedlemmen Bror Johansson, Brinnens Östergården.

§ 13

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sedermera

Brädt uppsatt.
Ort och tid samt vem
i tjänsten:
Axel Hallin

Bjärbrudar, goda män:
Gunnar Karlsson
Elias Johansson

Egnahemsnämnden i Skaraborgs län

9.

Ink. den 13/1, 1949 Dnr .....
Besv. den / 19 N:o .....

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
14 APR. 1949
Diarie Nr LI 242

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E. D. 12-49
1949

Bil. A

SKARABORGS LÄ...
11 JAN 1949
LANTBRUKSKANSLI

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs *län.*

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Brismene, Börstigs m.fl. socken(-nar) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser fördjupning av flertalet avlopp inom Karbomossens torrläggningsföretag av år 1916-17, som på grund av markens sänkning blivit för grunda

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Kinnarp

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undertecknad Per Andersson /nämndeman/ Angrimstorp, Brismene., tel. Brismene 26.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Angrimstorp den 8/1 1949

Ag Ivar Johansson
äg av Brismene Storeg. 5:13 m.fl.

Gustaf Gustafsson
äg av Västergården 1:4

Håkan Olsson
äg av Västorp 4:1 (Skelleg. 3:2)

Kornelius Eriksson
äg av Sandhem Västergården 2:3

Erik Danielsson
äg av Sandhem Västerg. 2:5

Bertil Broberg
äg av Sandhem Storeg. 1:2

Nils Lind
äg av Vintorp Åsregården 1:6 o. 1:7

Allan Johansson
äg av Vintorp Åsreg 1:3

Ag Oskar Johansson
äg av Brismene Lilleg. 3:5

Hj Harry Larsson
äg av Vintorp Skatteg. 3:6

Br Birger Ekenbom
äg av Hällen 1:2 - 3/32 mfl

Ernst Johansson
äg av Sandhem Västerg. 2:4 och 2:7

G. E. Kling
äg av Sandhem Storeg. 1:3

Elias Johansson
äg av Vintorp Åsreg. 1:2

Paul Gustafsson
äg av Vintorp Åsreg. 1:4

Oskar Nilsson
äg av Vintorp Gyllegården 2:2 o. 2:3

10.

E. D. 12-49-1949.

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet: Ägare:

/Fullständug förteckning över berörda fastigheter finnes i de äldre synehandlingarna, som skola ställas till förrättningsmannens förfogande./

Resolution.

~~Remitteras till Kronofogdemyndigheten~~ Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

för avgivande av yttrande .....

....., varmed remisshandlingarna återförväntas.

~~Mariestad~~ å landskansliet den 11 jan. 1949.

På tjänstens vägnar:

Leo Wohlstein.

SKARABORGS LÄN 5 APRIL 1949 LANDSKANSLIET

Lantbruksnämnden
~~Torrläggningsnämnden~~ får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara

Skara den 30 mars 1949

På Lantbruks~~Torrläggnings~~nämndens vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,
~~xxxxxxxxxxx~~

Skara, - - - -

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6/4 1949

På Länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Arne Söderström

SVERIGES REPRODUKTIONSANSTALT 253446

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde i Brismene skola onsdagen den 4 jan. 1950 klockan 1000, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Arvid Arvidsson,	Hassla, Kinneved,	Kinnarp
2. Johan T. Gustafsson,	Svänag:n, V.-Åsaka,	Vartofta
3. Ida K. Olausson, m.fl.	Tången,	Brismene
4. Ernst N. Anderssons stbh.,	"	"
5. Johan R. Abrahamsson,	Villiamsholm,	Kinnarp
6. Gösta J. Sahlin,	Östergården,	Brismene
7. Alma J. Arvidsson m.fl.,	Stommen,	"
8. Oskar A.A. Johansson,	Östergården,	"
9. Artur H. Karlsson,	"	"
10. Johan Emil Jansson,	Storegården,	"
11. Paul L. Larsson,	"	"
12. Börstigs pastorats kyrkoråd,		Börstig
13. Nils Paul Larsson,	Klockaregården,	Brismene
14. Edith C. Johansson,	Östergården,	"
15. Aron A. Andersson,	Nygatan 25,	Ulricehamn
16. Mårten V. Andersson,	Högagärdet,	Trädet
17. Per Filip Vinggren, m.fl.	Storegården,	Brismene
18. Oskar E.Gustafssons stbh.,	Västergärdet,	"
19. Gustav V. Gustafsson,	"	"
20. Bror A. Andersson,	Angrimstorp,	"
21. Josef Birger Svensson,	Hallan,	"
22. Johan H.B. Larsson,	"	"
23. Sven Sixten Andersson,	Millomgården,	"

24. Karl G. Anderssons stbh.,	Lillegården,	Brismene
25. Märta I. Johansson,	"	"
26. Oskar Johansson,	Dalbogården,	"
27. Elisabet Andersson m.fl.,	Östergärdet,	"
28. Gustav E.A.Johanssons stbh.,	Skattegården,	"
29. Håkan Evald Olsson,	Västorp,	"
30. Karl Olofsson,	"	"
31. Harry S. Larsson,	Skattegården,	"
32. Nils Johansson,	Västarp,	Kinnarp
33. Anders Andersson,	"	"
34. Aug. Andersson,	"	"
35. Ragnar E. Larsson,	Bokulla,	Börstig
36. David K. Eriksson,	Sandhem, Västerg:n,	"
37. Gustav E. Johansson,	" "	"
38. Erik G. Danielsson,	" "	"
39. Gottfrid Svensson,	Högaslätt,	Brismehe
40. Gustaf E.A. Johansson,	" Storegården,	Börstig
41. Bertil Broberg,	" "	"
42. Henning Dahlgren,	Äjjevalla,	Vartofta
43. Gustaf E. Kling,	" Storegården,	Börstig
44. Evald Johansson,	Alarp,	Kinneved
45. Anders O.L. Nilsson,	Vintorp,	Börstig
46. Anna Andrén,	S:t Sigfridsg. 71,	Göteborg
47. Frank Skantze,	Sten Stureg. 25,	"
48. Gustaf B.E. Scherman,	Vintorp,	Börstig
49. Nils A.J. Johansson,	"	"
50. Sven P. Gustafsson,	"	"
51. Martin Sandén,		Åsarp

52. Valter o. Vidar Sandén, Hasslelund, Kinnarp
53. Karl Erik Lind, Vintorp, Börstig
54. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad
55. Skiftesgodemannen Ivar Johansson, Döve Stom, Börstig
56. " Gunnar Karlsson, Ambjörntorp, Jäla.

Skara den 28 dec. 1949.

I tjänsten:

Ang. fortsatt sammanträde i Brismene skola tisdagen den 14 april 1953 klockan 14,30, har avdrag av kungörelse sänts till:

57. Torsten Gustavsson, Svänagården, V.-Åsaka, Vartofta
58. Fr. Ida Olausson m.fl., Tången, Brismene
59. Ernst Anderssons dödsbo, " "
60. Rudolf Abrahamsson, Villiamsholm, Kinnarp
61. Gösta Sahlin, Östergården, Brismene
62. Olof Arvidsson, Stommen, "
63. Aron Johansson, Östergården, "
64. Artur Karlsson, " "
65. Johan Jansson, Storegården, "
66. Janne Östberg, " "
67. Börstigs pastorats kyrkoråd, Börstig
68. Nils Larsson, Klockaregården, Brismene
69. Per Vingren m.fl., Storegården, "
70. August Anderssons dödsbo, Högagärdet, Trädet
71. Oskar Gustavssons dödsbo, Västergärdet, Brismene
72. Gustav Gustavsson, " "
73. Arvid Arvidsson, Hassla, Kinneved, Kinnarp
74. Birger Svensson, Hallan, Brismene

75. Lennart Svahn,	Hallan,	Brismene
76. Sven Andersson,	Millomgården,	"
77. Karl Anderssons dödsbo,	Lillegården,	"
78. Fröken Märta Johansson,	"	"
79. Oskar Johansson,	Dalbogården,	"
80. Fr. Elisabet Andersson m.fl.,	Östergärdet,	"
81. Aron Andersson,	Nygatan 25,	Ulricehamn
82. Fru Edith Johansson,	Östergården,	Brismene
83. Erland Johanssons dödsbo,	Västarp Skattegården,	"
84. Håkan Olsson,	Västarp,	"
85. Olle Olofsson,	"	"
86. Harry Larsson,	Skattegården,	"
87. Evald Larsson,	Bokulla,	Börstig
88. Cornelius Eriksson,	Sandhem Västergården,	"
89. Enok Johanssons dödsbo,	" "	"
90. Einar Johansson,	" Storegården,	"
91. Erik Danielsson,	" Västergården,	"
92. Gottfrid Svensson,	Högaslätt,	Brismene
93. Oskar Nilsson,	Vintorp Yttregården,	Börstig
94. Bertil Broberg,	Storegården,	"
95. Henning Dahlgren,	Äjjevalla,	Vartofta
96. Emil Kling,	Sandhem Storegården,	Börstig
97. Evald Johansson,	Alarp,	Kinneved
98. Elias Scherman,	Vintorp Övregården,	Börstig
99. Paul Gustavsson,	" "	"
100. Allan Johansson,	" "	"
101. Nils Lind,	" "	"
102. Karl Lind,	" "	"
103. Nils Johansson,	Västarp,	Kinnarp
104. Frank Skantze,	Sten Sturegatan 25,	Göteborg

105. Bror Andersson, Angrimstorp, Brismene

106. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad

107. Fr. Anna Andrén, S:t Sigfridsgatan 71, Göteborg

108. Ordf. för "Karbomossens torrläggningsföretag av år 1916-17",
Nämndeman Per Andersson Angrimstorp, Brismene

109. Skiftesgodemannen Elias Johansson, F-röje, Kinneved, Kinnarp

110. " Gunnar Karlsson, Ambjörntorp, Jäla.

Skara den 7 april 1953.

I tjänsten:

Bil. C I

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enl. vattenlagen rörande Karbomossen m.fl. fastigheter.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karbomossen med angränsande odlad jord i Brismene, Börstigs och Kinneveds socknar i Frökinds kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken inom Karbomossen, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Brismene skola tisdagen den 14 april 1953 klockan 14.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Samtliga i "Karbomossens torrläggningsföretag av år 1916-17" delaktiga fastigheter samt dessutom Brismene Östergården 1^4.

Skara den 19 mars 1953.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Börstigs församling den 29 mars 1953, betygas:

~~David Stalner~~

Kkde ex. vp.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 20 mars 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

17.

Bil. C II

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enl. vattenlagen rörande Karbomossen m.fl. fastigheter.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karbomossen med angränsande odlad jord i Brismene, Börstigs och Kinneveds socknar i Frökinds kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken inom Karbomossen, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Brismene skola tisdagen den 14 april 1953 klockan 14.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Samtliga i "Karbomossens torrläggningsföretag av år 1916-17" delaktiga fastigheter samt dessutom Brismene Östergården 1:4.

Skara den 19 mars 1953.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Kinneveds församling den 29/3 1953, betygas:

Ruth Larsson

kp. l.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 20 mars 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Bil. C III

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enl. vattenlagen rörande Karbomossen m.fl. fastigheter.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karbomossen med angränsande odlad jord i Brismene, Börstigs och Kinneveds socknar i Frökinds kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken inom Karbomossen kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Brismene skola tisdagen den 14 april 1953 klockan 14.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Samtliga i "Karbomossens torrläggningsföretag av år 1916-17" delaktiga fastigheter samt dessutom Brismene Östergården 1^4.

Skara den 19 mars 1953.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Brismene församling den 29 mars 1953, betygas:

David Stelner

Klockare m. v. p.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 20 mars 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

19.

Bil. D.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karbomossen med angränsande odlad jord i Brismene, Börstig och Kinneveds socknar i Frökinds kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken inom Karbomossen kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Brismene skola tisdagen den 14 april 1953 klockan 14.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Samtliga i »Karbomossens torrläggningsföretag av år 1916—17» delaktiga fastigheter samt dessutom Brismene Östergården 1:4.

Skara den 24 mars 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning torsdagen den 26 mars 1953, intygas.

Skara den 28 mars 1953.

I tjänsten:

Bil. E.

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning, som avser fördjupning av en del befintliga avlopp för torrläggning av den s.k.Karbomossen i Brissmene socken av Skaraborgs län, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

Brismene den 21 mars 1949.

Ivan Gustafsson Västergården hp 15

Einar Jhansson Sandhem Lhsey

Markus Andersson Sandhem Västergård.

Bror Andersson Angrimstorp Mossag

Nils Larsson Klockorgården

Arthur Karlsson Östergården

Bertil Broberg Sandhem Storegården

August Andersosn Skerbäcks Trädvallen
ge Mårten Andersson
Bevittnas: Wallin
Gunnar Karlsson / Wilhelm Johansson.

Brismene 14.

Förestående förening blivader till
alla delar:

Bertil Andersson

Bestyrkes:

Gunnar Karlsson Ivar Johansson.

Förestående förening blivader till alla delar
Brissunne den 14 april 1953

Bertil Andersson

Bestyrkes:
Gunnar Karlsson
Elias Johansson

Bilaga F I.

FULLMAKT

för Mårten Andersson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Karbo mossen i Bäckmens m. fl. socken av Skaraborgs län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Västra Stenstugan den 4 Juni 1950

Mårten Andersson Edit Johansson

Bevittnas:

Erik Andersson Ivar Johansson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F II

FULLMAKT

för Arvid Andersson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klockaremossen i Brålanda m. fl. sockn av Skaraborgs län å vår vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lidegården den 4 jan. 1950

Anders Andersson

Anna Andersson

Alice Andersson

Anna-Lisa Andersson

Bevittnas:

Erik Andersson

Sally Andersson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

24.

Bilaga F III

FULLMAKT

för Börje Wiggren eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Karbo mossen i Brinova m. fl. socken av Skaraborgs län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skoghamsgården den 14 april 1953

Bror Wiggren — Annie Wiggren Eriksson

Ingeborg Wiggren — Elly Wiggren

Hilja Wiggren

Bevittnas:

Edit Johansson — Anna Johansson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

25.

Bil. F-IV

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 4436-43/49

AW/M-n

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Karbomossen inom Brismene m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 31 december 1949.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren.

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1913, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utbetalning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

C.G. Braune
Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Margareta Melin

27.

Bil. F IV

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1571-43/53
Ls/VH

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren Sixten Persson, Falköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karbomossen med angränsande odlad jord i Brismene, Börstig och Kinneveds socknar i Frökinds kommun av Skaraborgs län.

Mariestad den 9 april 1953.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

Bil. F VI

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur förslaget och utlåtandet till "Karbomossens dikningsföretag av år 1953" i Frökindskommun i de delar, som beröra allmänna vägarna Kinnarp - - Brismene och Åsarp - Börstig.

Vägmästare S. Persson, Falköping, har som Vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid syneförrättningssammanträde den 14 april 1953.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningen.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 9 maj 1953.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

29.

Bil. F VIII

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokonto 18 29 16

Datum
13.5.53

Lantbruksingenjören Sven Hallin
Skara

Eder beteckning	Edert meddelande av den	Vår beteckning
	9.5.53	1994-43/53
Ärende		Ls/VH

Ang. Karbomossens dikningsföretag av år 1953

Edert förslag till rubr. i vad avser de delar som berör allmän väg har av vägförvaltningen granskats utan erinran.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

Nils G. Lenas

Bil. G.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brismene socken							
Enesgärdet 1[1]							
Torsten Gustavsson							
Åker, torvmylla på torvjord	1	0,33		1710	1800	90	29:70
" "	2	1,00		1170	"	630	630:-
Odlingsmark, "	3		0,08	1120	1500	380	30:40
" "	4		0,10	450	1000	550	55:-
Åker, "	5	0,26		900	1800	900	234:-
" "	6	0,50		630	"	1170	585:-
" "	7	0,19		810	"	990	188:10
" "	8	0,83		360	"	1440	1.195:20
" "	9	0,32		450	"	1350	432:-
" "	10	0,52		810	"	990	514:80
" "	11	0,70		990	"	810	567:-
" "	12	1,07		1350	"	450	481:50
" "	13	0,40		1170	"	630	252:-
" "	14	0,82		1170	"	630	516:60
" "	15	0,39		990	"	810	315:90
" "	16	0,49		1620	"	180	88:20
" "	17	0,34		1350	"	450	153:-
" "	18	0,18		1780	"	20	3:60
" "	19	0,49		1790	"	10	4:90
" "	20	0,37		1780	"	20	7:40
" "	21	0,52		1790	"	10	5:20
" "	22	0,40		1540	1600	60	24:-
" "	23	0,46		1540	"	60	27:60
Summa		10,58	0,18				6.341:10

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Tången 1³, 1⁵							
Ida Olausson							
Emil "							
Klas "							
Åker, torvmylla på torvjord	24	0,43		360	1800	1440	619:20
" "	25	0,54		630	"	1170	631:80
" "	26	0,28		640	1600	1960	268:80
" "	27	0,54		630	1800	1170	631:80
" "	28	0,37		1260	"	540	199:80
" "	29	0,16		1170	"	630	100:80
" "	30	0,10		1080	"	720	72:-
" "	31	0,96		900	"	900	864:-
" "	32	0,75		1080	"	720	540:-
" "	33	0,57		1350	"	450	256:50
" "	34	0,59		1350	"	450	265:50
" "	35	0,33		1260	"	540	178:20
" "	36	0,55		1530	"	270	148:50
Summa		6,17					4.776:90
Tången 1⁷							
Ernst Anderssons dödsbo							
Åker, torvmylla på torvjord	37	0,40		1440	1800	360	144:-
" "	38	0,50		1440	"	360	180:-
" "	39	0,72		1710	"	90	64:80
" "	40	0,73		1620	"	180	131:40
" "	41	0,14		1760	"	40	5:60
" "	42	0,17		1760	"	40	6:80
" "	43	0,45		1710	"	90	40:50
" "	44	0,29		1740	"	60	17:40
" "	45	0,43		630	"	1170	503:10

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvmylla på torvjord	46	0,61		630	1800	1170	713:70
" "	47	0,36		540	"	1260	453:60
Summa		4,80					2.260:90
Brismene Storegården 5[10]							
Östergärdet 1[10]							
Viljamsholm 1[1]							
Rudolf Abrahamsson							
Åker, torvmylla på torvjord	48	0,94		1710	1800	90	84:60
" "	49	0,66		1710	"	90	59:40
" "	50	0,36		1740	"	60	21:60
" "	51	0,21		1350	"	450	94:50
" "	52	0,45		1740	"	60	27:--
" "	53	0,81		1440	"	360	291:60
" "	54	0,48		1740	"	60	28:80
" "	55	0,40		1740	"	60	24:--
" "	56	0,75		1740	"	60	45:-
" "	57	0,77		880	1600	720	554:40
" "	58	0,48		800	"	800	384:--
" "	59	0,28		560	"	1040	291:20
" "	60	0,16		400	"	1200	192:--
" "	61	0,61		1040	"	560	341:60
" "	62	0,54		900	1800	900	486:--
" "	63	0,47		630	"	1170	549:90
" "	64	0,19		530	1500	970	184:30
" "	65	0,15		300	"	1200	180:-
Odlingsmark, "	66		0,43	300	"	1200	516:-
Åker, "	67	0,15		450	"	1050	157:50
" "	68	0,34		600	"	900	306:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvmylla på torvjord	69	0,12		1200	1500	300	36 :--
Summa		9,32	0,43				4.855:40
Brismene Storegården 5[11]							
" Östergården 1[3]							
Gösta Sahlin							
Åker, torvmylla på torvjord	70	0,65		900	1800	900	585:--
" "	71	0,85		1620	"	180	153:-
" "	72	0,67		1620	"	180	120:60
" "	73	0,56		1620	"	180	100:80
" "	74	0,21		990	"	810	170:10
" "	75	0,90		900	"	900	810:--
" "	76	0,35		810	"	990	346:50
" "	77	0,30		990	"	810	243:--
" "	78	0,32		1170	"	630	201:60
" "	79	0,14		1530	"	270	37:80
" "	80	0,02		990	"	810	16;20
" "	81	0,10		180	"	1620	162:--
" "	82	0,17		720	"	1080	183:60
" "	83	0,19		1170	"	630	119:70
" "	84	0,26		1120	1600	480	124:80
Summa		5,69					3.374:70
Brismene Storegården 5[12]							
Olof Arvidsson							
Åker, torvmylla på torvjord	85	0,10		1620	1800	180	18:--
" "	86	0,42		1760	"	40	16:80
" "	87	0,68		1740	"	60	40:80
Summa		1,20					75:60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Brismene Storegården 5^{13}							
" Östergården 1^{4}							
Aron Johansson							
Åker, torvmylla på torvjord	88	0,78		1620	1800	180	140:40
" "	89	1,64		1080	"	720	1.180:80
" "	90	0,84		990	"	810	680:40
" myila på sandbl.lera med grus o. sten	91	0,33		1000	2000	1000	330:--
" "	92	0,30		600	"	1400	420:--
Odlingsmark, "	93		0,17	480	1600	1120	190:40
" "	94		0,58	480	"	1120	649:60
" "	95		0,47	160	"	1440	676:80
" "	96		0,29	240	"	1360	394:40
Åker, "	97	0,22		600	2000	1400	308:--
" "	98	0,30		1500	"	500	150:--
" "	99	0,01		1800	"	200	2:--
Odlingsmark, "	100		0,07	990	1800	810	56:70
Åker, "	101	0,20		1800	2000	200	40:--
Odlingsmark, "	102		0,56	110	1800	1690	946:40
Summa		4,62	2,14				6.165:90
Brismene Östergården 1^{2}							
Artur Karlsson	103	0,19		1170	1800	630	119:70
Åker, torvmylla på torvjord							
" "	104	0,66		720	"	1080	712:80
" "	105	0,92		450	"	1350	1.242:--
" "	106	0,40		900	"	900	360:--
" "	107	0,63		1350	"	450	283:50
" "	108	0,18		1620	"	180	32:40
" "	109	0,12		450	"	1350	162:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvmylla på torvjord	110	0,07		360	1800	1440	100:80
" "	111	0,20		540	"	1260	252:--
" "	112	0,29		990	"	810	234:90
" "	113	0,33		1040	1600	560	184:80
Summa		3,99					3.684:90
Brismene Storegården 5⁵							
Johan Jansson							
Åker, torvmylla på torvjord	114	0,34		1350	1800	450	153:--
" "	115	0,60		810	"	990	594:-
" "	116	0,28		810	"	990	277:20
" "	117	0,24		990	"	810	194:40
" "	118	0,23		1080	"	720	165:60
" "	119	0,20		1620	"	180	36:--
" "	120	0,06		630	"	1170	70:20
" "	121	0,06		180	"	1620	97:20
" "	122	0,18		720	"	1080	194:40
" "	123	0,17		1260	"	540	91:80
" "	124	0,25		1200	1600	400	100:--
Summa		2,61					1.973:80
Brismene Storegården 5⁴							
Janne Östberg							
Åker, torvmylla på torvjord	125	0,39		1170	1800	630	245:70
" "	126	0,71		900	"	900	639:--
" "	127	0,34		990	"	810	275:40
" "	128	0,08		1620	"	180	14:40
" "	129	0,47		1710	"	90	42:30
" "	130	0,22		1710	"	90	19:80
" "	131	0,06		720	"	1080	64:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvmylla på torvjord	132	0,07		270	1800	1530	107:10
" "	133	0,24		810	"	990	237:60
" "	134	0,18		1350	"	450	81:--
" "	135	0,30		1280	"	320	96:--
Summa		3,06					1.823:10
Brismene Stommen 2[1]							
Börstigs pastorats kyrkoråd							
Åker, torvmylla på torvjord	136	0,10		1440	1800	360	36:--
Karboholm nr 1							
Nils Larsson							
Åker, torvmylla på torvjord	137	0,93		1260	1800	540	502:20
" "	138	0,95		990	"	810	769:50
" "	139	1,31		990	"	810	1.061:10
" "	140	1,25		990	"	810	1.012:50
" "	141	0,87		990	"	810	704:70
" "	142	1,45		1080	"	720	1.044:--
Summa		6,76					5.094:--
Brismene Klockaregården 4[3]							
Nils Larsson							
Åker, torvmylla på torvjord	143	0,40		1170	1800	630	252:--
" "	144	0,35		1260	"	540	189:--
" "	145	0,02		1080	"	720	14:40
" "	146	0,11		1260	"	540	59:40
" "	147	0,71		630	"	1170	830:70
" "	148	0,36		540	"	1260	453:60
" "	149	0,08		1170	"	630	50:40

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvmylla på torvjord	150	0,39		1360	1600	240	93:60
" "	151	0,08		1200	"	400	32:--
" , mylla på sandbl.lera med grus o. sten	152	0,03		1990	2000	10	0:30
Odlingsmark, "	153		0,34	270	1800	1530	520:20
" "	154		0,20	270	"	1530	306:--
" "	155		0,32	540	"	1260	403:20
" "	156		0,67	360	"	1440	964:80
" "	157		0,14	450	"	1350	189:--
Summa		2,53	1,67				4.358:60
Brismene Klockaregården 4:2							
Birger ~~Per~~ Vinggren m.fl.							
Åker, torvmylla på torvjord	158	0,33		1080	1800	720	237:60
" "	159	0,34		990	"	810	275:40
" "	160	0,06		1260	"	540	32:40
" "	161	0,10		1170	"	630	63:--
" "	162	0,63		630	"	1170	737:10
" "	163	0,32		540	"	1260	403:20
" "	164	0,10		1350	"	450	45:--
" "	165	0,28		1360	1600	240	67:20
Summa		2,16					1.860:90
Karboholm nr 2							
August Anderssons dödsbo							
Åker, torvmylla på torvjord	166	2,40		1080	1800	720	1.728:--
" "	167	0,50		1530	"	270	135:--
" "	168	0,54		1710	"	90	48:60
" "	169	0,12		810	"	990	118:80
" "	170	0,45		1350	"	450	202:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvmylla på torvjord	171	1,02		1080	1800	720	734:40
" "	172	0,29		1620	"	180	52:20
" "	173	0,27		1260	"	540	145:80
" "	174	0,66		360	"	1440	950:40
" "	175	1,35		450	"	1350	1.822:50
" "	176	1,46		900	"	900	1.314:--
" "	177	0,08		1620	"	180	14:40
" "	178	0,33		1530	"	270	89:10
" "	179	1,34		1360	1600	240	321:60
" "	180	1,26		1360	"	240	302:40
Summa		12,07					7.979:70
Västergården 1[5]							
Ivan							
~~Oskar~~ Gustavssons ~~dödsbo~~							
Åker, torvmylla på torvjord	181	1,29		1440	1800	360	464:40
" "	182	0,28		1350	"	450	126:--
" "	183	0,85		1710	"	90	76:50
" "	184	0,66		1710	"	90	59:40
" "	185	0,74		1620	"	180	133:20
" "	186	0,36		1350	"	450	162:--
" "	187	0,66		810	"	990	653:40
" "	188	0,63		450	"	1350	850:50
" "	189	1,02		810	"	990	1.009:80
" "	190	1,41		450	"	1350	1.903:50
" "	191	0,92		630	"	1170	1.076:40
" "	192	1,50		540	"	1260	1.890:--
" "	193	1,00		540	"	1260	1.260:--
" "	194	0,52		900	"	900	468:--
" "	195	0,38		1040	1600	560	212:80

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvmylla på torvjord	196	1,47		1120	1600	480	705:60
" "	197	0,64		1520	"	80	51:20
" "	198	0,29		1530	1800	270	78:30
Summa		14,62					11.181:--
Västergärdet 1⁴							
Gustav Gustavsson							
Åker, torvmylla på torvjord	199	0,47		1440	1800	360	169:20
" "	200	0,63		900	"	900	567:--
" "	201	0,56		630	"	1170	655:20
" "	202	0,60		450	"	1350	810:--
" "	203	0,20		1530	"	270	54:--
" "	203 a	0,53		810	"	990	524:70
" "	204	0,49		630	"	1170	573:30
" "	205	1,25		540	"	1260	1.575:--
" "	206	0,77		630	"	1170	900:90
" "	207	0,82		450	"	1350	1.107:--
" "	208	0,83		990	"	810	672:30
" "	209	0,61		1350	"	450	274:50
" "	210	0,64		1440	1600	160	102:40
" "	211	0,80		1440	"	160	128:--
" "	212	0,86		1560	"	40	34:40
Summa		10,06					8.147:90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Tången 2[1]							
Arvid Arvidsson							
Åker, torvmylla på torvjord	213	0,24		360	1800	1440	345:60
" "	214	0,23		900	"	900	207:--
" "	215	0,18		1740	"	60	10:80
" "	216	1,13		1620	"	180	203:40
" "	217	0,24		1440	"	360	86:40
Summa		2,02					853:20
Angrimstorp Måsagården 1[4]							
Bror Andersson							
Åker, torvmylla på torvjord	218	0,45		360	1800	1440	648:--
" "	219	0,13		540	"	1260	163:80
" "	220	0,42		1260	"	540	226:80
" "	221	0,42		630	"	1170	491:40
" "	222	0,25		1440	"	360	90:--
" "	223	0,57		1080	"	720	410:40
" "	224	0,57		630	"	1170	666:90
" "	225	0,10		900	"	900	90:--
Summa		2,91					2.787:30
Hallan av 1[2]							
Birger Svensson							
Åker, torvmylla på sandbl.lera med grus o. sten	226	0,32		630	1800	1170	374:40
" "	227	0,35		630	"	1170	409:50
" "	228	0,28		630	"	1170	327:60
" "	229	0,30		810	"	990	297:--
" , torvmylla på torvjord	230	0,60		360	"	1440	864:--
" , torvmylla på sandbl.lera med grus o. sten	231	0,18		720	"	1080	194:40
" , torvmylla på torvjord	232	0,23		1530	"	270	62:10

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvmylla på torvjord	233	0,63		1350	1800	450	283:50
" "	234	0,90		1080	"	720	648:--
" "	235	0,77		1350	"	450	346:50
" "	236	0,21		1440	"	360	75:60
" "	237	0,25		1080	"	720	180:--
" "	238	0,45		1260	"	540	243:--
" "	239	0,15		1710	"	90	13:50
Summa		5,62					4.319:10
Hallan av 1^2							
Lennart Svahn							
Åker, torvmylla på torvjord	240	0,32		1280	1700	420	134:40
" "	241	0,68		1450	"	250	170:--
" "	242	0,35		1590	1600	10	3:50
" "	243	0,40		1590	"	10	4:--
Summa		1,75					311:90
Sånnarp Mellomgården 2^4 och Hallö avs. 1^8							
Sven Andersson							
Odlingsmark, mylla på sandbl. lera m.grus o.sten	244		0,24	720	1200	480	115:20
Åker, torvmylla på torvjord	245	0,62		1260	1800	540	334:80
" "	246	1,02		1080	"	720	734:40
" "	247	0,91		990	"	810	737:10
" "	248	0,07		1080	"	720	50:40
" "	249	1,13		900	"	900	1.017:--
" "	250	0,08		810	"	990	79:20
" "	251	0,60		900	"	900	540:--
" "	252	0,20		1260	"	540	108:--
" "	253	0,03		1790	"	10	0:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvmylla på torvjord	254	0,26		1080	1200	120	31:20
" "	255	0,19		660	"	540	102:60
" "	256	0,26		960	"	240	62:40
Summa		5,37	0,24				3.912:60
Brismene Lillegården 3⁴ Arvid o. Anders ~~Karl~~ Anderssons ~~dödsbo~~							
Åker, torvmylla på torvjord	257	0,61		1260	1800	540	329:40
" "	258	0,48		1260	"	540	259:20
" "	259	0,78		990	"	810	631:80
" "	260	0,24		990	"	810	194:40
" "	261	0,17		1710	"	90	15:30
" "	262	0,63		630	"	1170	737:10
" "	263	0,29		720	"	1080	313:20
" "	264	0,31		1080	"	720	223:20
Odlingsmark, torvmylla på grus o. sten	265		0,19	490	1400	910	172:90
Åker, torvmylla på torvjord	266	0,26		320	1600	1280	332:80
" "	267	0,30		400	"	1200	360:--
" "	268	0,24		400	"	1200	288:--
" , torvmylla på torvjord med grus o. sten	269	0,21		680	1500	820	172:20
Odlingsmark, torvmylla på sandbl.lera m. grus o. sten	270		0,30	680	"	820	246:--
" "	271		0,63	560	1600	1040	655:20
Åker, "	272	0,21		640	"	960	201:60
" , torvmylla på torvjord	273	0,18		480	"	1120	201:60
Summa		4,91	1,12				5.333:90

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 433150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Brismene Lillegården 3:2							
Märta Johansson							
Åker, torvmylla på torvjord	274	0,06		1200	1600	400	24:--
" "	275	0,08		1200	"	400	32:--
" "	276	0,49		900	1800	900	441:--
" "	277	0,81		540	"	1260	1.020:60
" "	278	0,24		510	1700	1190	285:60
" "	279	0,15		680	"	1020	153:--
Summa		1,83					1.956:20
Brismene Lillegården 3:5							
Oskar Johansson							
Åker, torvmylla på torvjord	280	0,18		990	1800	810	145:80
" "	281	0,44		1530	"	270	118:80
" "	282	0,37		540	"	1260	466:20
" "	283	0,20		400	1600	1200	240:--
" "	284	0,28		1040	"	560	156:80
" "	285	0,18		1440	"	160	28:80
" "	286	0,32		1360	"	240	76:80
Odlingsmark, torvmylla på torvjord med grus o. sten	287		0,88	900	1000	100	88:--
" "	288		0,37	950	"	50	18:50
Summa		1,97	1,25				1.339:70
Östergärdet 1:3							
Elisabet Andersson							
Ida "							
Hanna "							
Frans "							
Odlingsmark, torvmylla på torvjord	289		0,10	1020	1200	180	18:--
" "	290		0,34	720	"	480	163:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Odlingsmark, torvmylla på torvjord	291		0,09	960	1200	240	21:60
" , torvmylla på torvjord med grus o.sten	292		0,31	1140	"	60	18:60
" "	293		0,34	1080	"	120	40:80
" "	294		0,45	960	"	240	108:--
" "	295		0,24	1020	"	180	43:20
" "	296		0,29	1150	"	50	14:50
" "	297		0,55	1020	"	180	99:--
" "	298		0,54	720	"	480	259:20
" "	299		0,11	1080	"	120	13:20
" "	300		0,27	910	"	290	78:30
" "	301		0,13	1020	"	180	23:40
Åker, torvmylla på torvjord	302	0,95		1120	1400	280	266:--
" "	303	0,65		1120	1500	380	247:--
" "	304	0,46		1270	"	230	105:80
" "	305	0,86		830	"	670	576:20
" "	306	0,77		1200	"	300	231:--
" "	307	0,38		1120	"	380	144:40
" "	308	0,82		960	1600	640	524:80
" "	309	0,71		1200	"	400	284:--
" "	310	0,62		960	"	640	396:80
" "	311	1,10		880	"	720	792:--
" "	312	1,59		1120	"	480	763:20
" "	313	0,84		720	"	880	739:20
" "	314	0,84		560	"	1040	873:60
" "	315	0,66		910	1400	490	323:40
" "	316	0,87		960	1600	640	556:80
" "	317	0,33		960	"	640	211:20
Odlingsmark, "	318		0,28	560	1400	840	235:20
Summa		12,45	4,04				8.171:60

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Västarp Skattegården 3^3, 3^8							
Aron Andersson							
Edith Johansson							
Odlingsmark, torvmylla på torvjord m. grus o. sten	319		0,09	1080	1200	120	10:80
" "	320		0,40	1080	"	120	48:--
Åker, torvmylla på torvjord	321	0,53		800	1600	800	424:--
" "	322	0,46		960	"	640	294:40
Summa		0,99	0,49				777:20
Västarp Skattegården 3^5							
Erland Johanssons dödsbo							
Åker, torvmylla på torvjord	323	0,73		560	1600	1040	759:20
" "	324	1,03		560	"	1040	1.071:20
" "	325	0,34		900	1500	600	204:--
" "	326	0,30		1120	"	380	114:-
" "	327	0,33		1120	"	380	125:40
Summa		2,73					2.273:80
Västarp 4^1							
Håkan Olsson							
Åker, torvmylla på torvjord	328	0,85		640	1600	960	816:---
" "	329	0,88		720	"	880	774:40
" "	330	0,64		400	"	1200	768:--
" "	331	0,75		400	"	1200	900:--
" "	332	0,71		750	1500	750	532:50
Summa		3,83					3.790:90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Västarp 5[1]							
Olle Olofsson							
Åker, torvmylla på torvjord	333	0,41		750	1500	750	307:50
" "	334	0,44		970	"	530	233:20
Summa		0,85					540:70
Västarp Skattegården 3[6]							
Harry Larsson							
Åker, torvmylla på torvjord	335	1,24		800	1600	800	992:--
" "	336	0,91		800	"	800	728:--
" "	337	0,46		600	1500	900	414:--
" "	338	0,25		750	"	750	187:50
Summa		2,86					2.321:50
Börstigs socken							
Bokulla 1[2], 1[3]							
Evald Larsson							
Åker, torvmylla på torvjord	339	2,14		560	1600	1040	2.225:60
" "	340	1,24		640	"	960	1.190:40
" "	341	0,38		750	1500	750	285:--
" "	342	0,83		800	1600	800	664:--
" ,torvmylla på torvjord med grus o. sten	343	0,84		1200	"	400	336:--
" "	344	0,40		1050	1500	450	180:--
" , torvmylla på torvjord	345	0,84		970	"	530	445:20
" "	346	0,95		970	"	530	503:50
" "	347	0,64		1120	"	380	243:20
" ,torvmylla på torvjord med grus o. sten	348	0,41		1200	"	300	123:--
" "	349	0,68		1440	"	60	40:80
Summa		9,35					6.236:70

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sandhem Västergården 2[3]							
Cornelius Eriksson							
Åker, torvmylla på torvjord	350	1,30		560	1600	1040	1.352:--
" "	351	1,35		560	"	1040	1.404:--
" ,torvmylla på torvjord med grus o. sten	352	0,51		1260	1400	140	71:40
" "	353	0,85		1190	"	210	178:50
" "	354	0,61		1120	"	280	170:80
" "	355	0,64		700	"	700	448:--
" "	356	0,23		630	"	770	177:10
" , torvmylla på torvjord	357	0,65		560	1600	1040	676:--
" "	358	0,44		700	1400	700	308:--
" ,torvmylla på torvjord med grus o. sten	359	0,45		1120	"	280	126:--
Summa		7,03					4.911:80
Sandhem Västergården 2[4]							
och Tvingan 2[7]							
Enok Johanssons dödsbo							
Åker, torvmylla på torvjord m. grus o. sten	360	0,31		980	1400	420	130:20
" "	361	0,41		1120	"	280	114:80
" "	362	0,48		700	"	700	336:--
" "	363	0,57		700	"	700	399:--
" , torvmylla på torvjord	364	0,79		480	1600	1120	884:80
" "	365	0,62		1040	"	560	347:20
" "	366	0,74		880	"	720	532:80
" "	367	0,43		560	"	1040	447:20
" "	368	0,47		400	"	1200	564:--
" ,torvmylla på torvjord med grus o. sten	369	0,37		880	"	720	266:40
" , torvmylla på torvjord	370	0,78		640	"	960	748:80
" "	371	0,35		720	"	880	308:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvmylla på torvjord	372	0,48		960	1600	640	307:20
" "	373	0,29		800	"	800	232:--
" "	374	0,54		560	"	1040	561:60
" ,torvmylla på torvjord med grus o. sten	375	0,42		770	1400	630	264:60
" "	376	0,55		480	1600	1120	616:--
" ,torvmylla på torvjord	377	0,29		640	"	960	278:40
" ,torvmylla på torvjord med grus o. sten	378	0,69		960	"	640	441:60
" ,mylla på lerbl. sand m. grus	379	0,09		1700	2000	300	27:--
" ,torvmylla på torvjord	380	0,24		400	1600	1200	288:--
" "	381	0,35		480	"	1120	392:--
" "	382	0,21		400	"	1200	252:--
Summa		10,47					8.739:60
Sandhem Storegården 1[4]							
" 3[3]							
Einar Johansson							
Åker, torvmylla på torvjord med grus o. sten	383	0,29		970	1500	530	153:70
" "	384	0,48		970	"	530	254:40
" ,torvmylla på torvjord	385	0,30		600	"	900	270:--
" " med grus.o.sten	386	0,32		1200	"	300	96:--
" " "	387	0,25		680	1700	1020	255:--
",torvmylla på torvjord	388	0,14		260	"	1440	201:60
" "	389	0,75		160	1600	1440	1.080:--
" " med grus o. sten	390	0,08		630	1800	1170	93:60
",torvmylla på torvjord	391	0,48		400	1600	1200	576:--
", "	392	0,24		400	"	1200	288:--
" "	393	1,02		880	"	720	734:40
Summa		4,35					4.002:70

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sandhem Västergården 2⁵							
Erik Danielsson							
Åker, torvmylla på torvjord	394	1,03		990	1800	810	834:30
" ,torvmylla på torvjord med grus o. sten	395	0,25		980	1400	420	105:--
" ,torvmylla på torvjord	396	0,77		630	1800	1170	900:90
" "	397	1,20		900	"	900	1.080:--
" "	398	0,84		810	"	990	831:60
" "	399	0,60		720	"	1080	648:--
" "	400	0,69		630	"	1170	807:30
" "	401	1,97		630	"	1170	2.304:90
" "	402	1,11		630	"	1170	1.298:70
" "	403	0,96		900	"	900	864:--
" "	404	0,95		900	"	900	855:--
" "	405	0,32		1170	"	630	201:60
Summa		10,69					10.731:30
Källeberg 2⁶							
Gottfrid Svensson							
Åker, torvmylla på torvjord	406	0,25		1170	1800	630	157:50
" "	407	0,28		1260	"	540	151:20
" "	408	0,17		800	1600	800	136:--
" "	409	0,13		1440	"	160	20:80
Summa		0,83					465:50
Vintorp Yttregården 2², 2³							
Oscar Nilsson							
Åker, torvmylla på torvjord	410	1,30		990	1800	810	1.053:--
" "	411	0,22		1440	1600	160	35:20
" "	412	0,81		1080	1800	720	583:20
" "	413	0,51		1520	1600	80	40:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvmylla på torvjord	414	0,59		1280	1600	320	188:80
" "	415	1,33		1080	1800	720	957:60
Odlingsmark, torvmylla på torvjord m. sten o. grus	416		0,08	480	1200	720	57:60
" "	417		0,27	780	"	420	113:40
" Torvmylla på torvjord	418		0,21	640	1600	960	201:60
Åker, "	419	0,29		630	1800	1170	339:30
" "	420	0,51		450	"	1350	688:50
" "	421	1,11		360	"	1440	1.598:40
" "	422	0,35		720	1600	880	308:--
" "	423	0,82		720	"	880	721:60
Odlingsmark, torvmylla på torvjord m. grus o. sten	424		0,09	700	1400	700	63:--
" "	425		0,15	700	"	700	105:--
" "	426		0,50	830	1500	670	335:--
" "	427	0,25	0,25	1350	"	150	37:50
Åker, torvmylla på torvjord	428	0,25		970	"	530	132:50
" "	429	0,63		1170	1800	630	396:90
" "	430	0,61		810	"	990	603:90
" "	431	1,79		720	"	1080	1,933:20
" "	432	0,70		680	1500	820	574:--
" "	433	1,15		630	1800	1170	1.345:50
Summa		12,97	1,55				12.413:50
Sandhem Storegården 1[2]							
Sandhem 3[2]							
Bertil Broberg							
Henning Dahlgren							
Åker, torvmylla på torvjord	434	0,84		810	1800	990	831:60
" "	435	0,52		1080	"	720	374:40
" "	436	0,24		1620	"	180	43:20

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, torvmylla på torvjord	437	0,30		1360	1600	240	72:--
" "	438	0,46		900	1800	900	414:--
" "	439	0,07		960	1600	640	44:80
" "	440	2,07		720	1800	1080	2.235:60
" "	441	0,90		1080	"	720	648:--
" "	442	1,40		1530	"	270	378:--
" "	443	0,78		1530	"	270	210:60
" "	444	0,97		1620	"	180	174:60
" "	445	1,05		1710	"	90	94:50
" "	446	0,71		1530	"	270	191:70
" "	447	0,40		1120	1600	480	192:--
" "	448	0,10		1360	"	240	24:--
" "	449	0,97		1520	"	80	77:60
" "	450	0,50		1560	"	40	20:-
" "	451	0,52		1530	1800	270	140:40
" "	452	0,67		540	"	1260	844:20
" "	453	1,28		400	1600	1200	1.536:--
Odlingsmark, mylla på lerbl.sand med grus o.sten	454		0,01	980	1400	420	4:20
" "	455		0,13	700	"	700	91:--
" ,torvmylla på torv-jord	456		0,07	280	"	1120	78:40
" ,mylla på lerbl.sand med grus och sten	457		0,52	370	1500	1130	587:60
" "	458		0,55	370	"	1130	621:50
Åker, "	459	0,23		1900	2000	100	23:--
" "	460	0,17		1100	"	900	153:--
" "	461	0,19		1800	"	200	38:--
" "	462	0,06		1300	"	700	42:--
Odlingsmark, "	463		0,31	840	1400	560	173:60
" "	464		0,48	560	"	840	403:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, mylla på lerbl. sand med grus och sten	465	0,34		1100	2000	900	306:--
" "	466	0,35		1200	"	800	280:--
" "	467	0,10		1950	"	50	5:--
" "	468	0,21		1500	"	500	105:--
" "	469	0,11		400	"	1600	176:--
" "	470	0,18		1500	"	500	90:--
" "	471	0,32		800	"	1200	384:--
" "	472	0,24		1900	"	100	24:--
" "	473	0,25		1700	"	300	75:--
" "	474	0,35		1620	1800	180	63:--
" "	475	0,25		900	"	900	225:--
" "	476	0,25		1330	1900	570	142:50
" "	477	0,10		1920	2000	80	8:--
" "	478	0,45		500	"	1500	675:--
" "	479	0,10		1920	"	80	8:--
Odlingsmark, torvmylla på lerbl. sand m. grus och sten	480		0,22	210	1400	1190	261:80
" "	481		0,20	490	"	910	182:--
Summa		19,00	2,49				13.773:--
Sandhem Storegården 1:3							
Emil Kling							
Åker, torvmylla på torvjord	482	0,34		990	1800	810	275:40
" "	483	0,57		1440	1600	160	91:20
" "	484	0,55		1260	1800	540	297:--
" "	485	0,45		1080	"	720	324:--
" "	486	0,20		1120	1600	480	96:--
" "	487	0,17		960	"	640	108:80
" "	488	0,52		810	1800	990	514:80
" "	489	0,42		1440	"	360	151:20
" "	490	0,68		450	"	1350	918:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker, torvmylla på torvjord	491	0,61		450	1800	1350	823:50
" "	492	0,50		900	"	900	450:--
" "	493	0,42		480	1600	1120	470:40
" "	494	0,43		400	"	1200	516:--
" "	495	0,27		1040	"	560	151:20
" , mylla på lerbl.sand med grus och sten	496	0,05		1630	1700	70	3:50
Betesmark, mylla på grus o.sten	497		0,17	580	600	20	3:40
Åker, mylla på lerbl.sand med grus och sten	498	0,22		1530	1700	170	37:40
Odlingsmark, torvmylla på torvjord	499		0,24	1050	1500	450	108:--
Åker, "	500	0,51		560	1600	1040	530:40
Odlingsmark, "	501		0,16	1120	1500	380	60:80
Åker, "	502	0,27		720	1600	880	237:60
Odlingsmark, "	503		0,06	970	1500	530	31:80
" "	504		0,02	1120	"	380	7:60
" "	505		0,28	540	1200	660	184:80
" , torvmylla på torvjord med grusaster	506		0,41	840	"	360	147:60
Åker, torvmylla på torvjord	507	0,15		960	1600	640	96:--
" "	508	0,20		560	"	1040	208:--
" "	509	0,27		1280	"	320	86:40
Summa		7,80	1,34				6.930:80
Mussla 1[2]							
Evald Johansson							
Åker, torvmylla på torvjord	510	0,15		720	1600	880	132:--
" "	511	0,28		560	"	1040	291:20
" , torvmylla på torvjord med grus och sten	512	0,25		960	"	640	160:--
" , torvmylla på torvjord	513	0,41		640	"	960	393:60
" , torvmylla på torvjord med grus och sten	514	0,11		1200	"	400	44:--
" , torvmylla på torvjord	515	0,17		1280	"	320	54:40
" "	516	0,14		720	"	880	123:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Odlingsmark, torvmylla på torvjord	517		0,28	600	1500	900	252:--
" "	518		0,40	450	"	1050	420:--
" "	519		0,13	1120	"	380	49:40
Åker, "	520	0,68		720	1600	880	598:40
Odlingsmark, " m. grus o. sten	521		0,08	1170	1200	30	2:40
Åker, torvmylla på torvjord	522	0,20		830	1500	670	134:--
" "	523	2,08		360	1800	1440	2.995:20
" "	524	1,30		540	"	1260	1.638:--
" "	525	1,09		540	"	1260	1.373:40
" "	526	1,23		720	"	1080	1,328:40
" "	527	0,65		900	"	900	585:--
Summa		8,74	0,89				10.574:60
Vintorp Övregården 1:2							
Elias Scherman							
Åker, torvmylla på torvjord	528	0,30		720	1600	880	264:--
" "	529	0,52		880	"	720	374:40
" "	530	0,20		1200	"	400	80:--
" "	531	0,34		1120	"	480	163:20
" "	532	0,38		810	1800	990	376:20
" "	533	0,72		810	"	990	712:80
" "	534	0,69		1080	"	720	496:80
" "	535	0,56		1080	"	720	403:20
" "	536	0,20		1080	"	720	144:--
" "	537	0,35		1080	"	720	252:--
" "	538	1,00		810	"	990	990:--
" "	539	1,36		720	"	1080	1.468:80
" "	540	0,30		720	"	1080	324:--
" "	541	1,28		630	"	1170	1.497:60

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 433150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvmylla på torvjord	542	1,31		630	1800	1170	1.532:70
" "	543	0,73		630	"	1170	854:10
" , torvmylla på torvjord med sten och grus	544	0,22		1260	1400	140	30:80
" "	545	0,32		910	"	490	156:80
" "	546	0,30		1190	"	210	63:--
Summa		11,08					10.184:40
Vintorp Övregården 1⁴							
Paul Gustavsson							
Åker, torvmylla på torvjord med grus och sten	547	0,04		1580	1600	20	0:80
Odlingsmark, "	548		0,14	750	1500	750	105:--
" "	549		0,10	1420	"	80	8:--
Åker, torvmylla på torvjord	550	0,19		1120	"	380	72:20
" "	551	0,25		900	"	600	150:--
" "	552	0,16		1120	1600	480	76:80
" "	553	0,10		880	"	720	72:--
" "	554	0,44		810	1800	990	435:60
" "	555	0,79		360	"	1440	1.137:60
" , torvmylla på torvjord med grus och sten	556	0,19		560	1400	840	159:60
" "	557	0,17		560	"	840	142:80
" "	558	0,16		1050	"	350	56:--
Summa		2,49	0,24				2.416:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Vintorp Övregården 1[3]							
Allan Johansson							
Åker, torvmylla på torvjord	559	0,12		720	1600	880	105:60
" "	560	0,15		720	"	880	132:--
" "	561	0,21		640	"	960	201:60
Odlingsmark "	562		0,13	560	"	1040	135:20
" , torvmylla på torvjord med grus och sten	563		0,09	1540	"	60	5:40
" "	564		0,08	1370	1400	30	2:40
Åker, torvmylla på torvjord	565	0,43		810	1800	990	425:70
" "	566	0,37		630	"	1170	432:90
" "	567	0,58		630	"	1170	678:60
" "	568	0,65		630	"	1170	760:50
" "	569	0,91		630	"	1170	1.064:70
" , torvmylla på torvjord med grus och sten	570	0,40		770	1400	630	252:--
Summa		3,82	0,30				4.196:60
Vintorp Övregården 1[6], 1[7]							
Svartängen 1[1]							
Nils och Karl Lind							
Odlingsmark, torvmylla på torvjord med grus o. sten	571		0,08	1370	1400	30	2:40
Åker, torvmylla på torvjord	572	0,10		600	1500	900	90:--
" "	573	0,13		600	"	900	117:--
" "	574	0,12		370	"	1130	135:60
" "	575	0,28		450	"	1050	294:--
" , torvmylla på torvjord med grus och sten	576	0,07		530	"	970	67:90
" "	577	0,04		910	1300	390	15:60
Odlingsmark, torvmylla på torvjord med grus o. sten	578		0,18	750	1500	750	135:--
Åker, torvmylla på torvjord	579	0,20		600	1700	1100	220:--
Odlingsmark, torvmylla på torvjord m. grus o. sten	580		0,05	750	1500	750	37:50

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker, [illegible] torvmylla på torvjord	581	0,25		1020	1700	680	170:--
" "	582		0,06	1380	1400	20	1:20
Åker, torvmylla på torvjord med grus och sten	583	0,20		1190	1400	210	42:--
" "	584	0,33		910	"	490	161:70
" "	585	0,16		1120	"	280	44:80
Odlingsmark, "	586		0,14	980	"	420	58:80
Åker, "	587	0,42		840	1300	460	193:20
" "	588	0,54		630	1800	1170	631:80
" , torvmylla på torvjord	589	0,77		360	"	1440	1.108:80
" "	590	0,59		390	1300	910	536:90
" "	591	0,23		520	"	780	179:40
" "	592	0,43		390	"	910	391:30
" "	593	0,62		530	1500	970	601:40
" "	594	0,36		900	"	600	216:--
" "	595	0,12		1120	1400	280	33:60
" "	596	0,23		1050	"	350	80:50
Summa		6,19	0,51				5.566:40
Kinneveds Socken							
Lagerstorp Västergården 2[1]							
" Bäckgården 3[1]							
Nils Johansson							
Odlingsmark, torvmylla på torvjord m. grus o. sten	597		0,30	600	1200	600	180:--
" "	598		0,25	840	"	360	90:--
" "	599		0,31	420	"	780	241:80
" "	600		0,26	360	"	840	218:40
" "	601		0,40	600	"	600	240:--
" "	602		0,43	780	"	420	180:60
Summa			1,95				1.150:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Brismene socken							
Karbomossen 2[1]							
Frank Skantze&[illegible]Son							
Torvmosse	603		4,25			160	680:--
"	604		5,07			160	811:20
"	605		8,63			160	1.380:80
"	606		10,00			160	1.600:--
"	607		3,17			150	475:50
"	608		6,13			150	919:50
Summa			37,25				5.867:--

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag.								
Brismene socken								
Samfälligheten A - T[3]								
Enesgärdet 1[1]								
Torsten Gustavsson	avd. 1	1-21 ab	9,72	0,18				6289:50
	" 4	22-23 ab	0,86					51:60
Tången 1[3], 1[5]								
Ida Olausson								
Emil "								
Klas "	avd. 1	24-36 ab	6,17					4776:90
Tången 1[7]								
Ernst Anderssons dödsbo	avd. 1	37-44 ab	3,40					590:50
Brismene Storeg:n 5[10]								
Östergärdet 1[10]								
Viljamsholm 1[1]								
Rudolf Abrahamsson	avd. 1	48-61 ab	7,36					2439:70
Brismene Storeg:n 5[11]								
" Österg:n 1[3]								
Gösta Sahlin	avd. 1	70-84 ab	5,69					3374:70
Brismene Storeg:n 5[12]								
Olof Arvidsson	avd. 1	85-87 ab	1,20					75:60
Brismene Storeg:n 5[13]								
Aron Johansson	avd. 1	88-90 ab	3,26					2001:60
Brismene Österg:n 1[2]								
Artur Karlsson	avd. 1	103-113 ab	3,99					3684:90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Brismene Storeg:n 5[5]								
Johan Jansson	avd. 1	ab 114-124	2,61					1973:80
Brismene Storeg:n 5[4]								
Janne Östberg	avd. 1	ab 125-135	3,06					1823:10
Brismene Stommen 2[1]								
Börstigs pastorats kyrkoråd	avd. 1	136 ab	0,10					36:--
Karboholm nr 1								
Brismene Klockareg:n 4[3]								
Nils Larsson	avd. 1	ab 137-149	8,79					6943:50
	" 4	ab 150,151	0,47					125:60
Brismene Klockareg:n 4[2]								
Birger ~~Per~~ Vinggren m.fl.	avd. 1	ab 158-164	1,88					1793:70
	" 4	165 ab	0,28					67:20
Karboholm nr 2								
August Anderssons dödsbo	avd. 1	ab 166-179	10,81					7677:30
	" 4	180 ab	1,26					302:40
Västergärdet 1[5]								
Ivan ~~Oskar~~ Gustavssons ~~dödsbo~~	avd.1	181-194, 198 ab	12,13				10211:40	
		brb					310:50	10521:90
	avd. 4	195-197	2,49					969:60
Västergärdet 1[4]								
Gustav Gustavsson	avd 1	ab 203-209	5,50					5681:70
	" 4	ab 210-212	2,30					264:80

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Tången 2[1]								
Arvid Arvidsson	avd. 1	ab 215-217	1,55					300:60
Hallan av 1[2]								
Birger Svensson	avd. 1	ab 232-239	3,59					1852:20
Hallan av 1[2]								
Lennart Svahn	avd. 1	ab 240-243	1,75					311:90
Sånnarp Mellomg:n 2[4]								
Hallö avs. 1[8]								
Sven Andersson	avd. 1	ab 245-253	4,66					3601:20
	" 4	ab 254-256	0,71					196:20
Brismene Lilleg:n 3[4]								
Arvid o. Anders ~~Karl~~ Anderssons ~~dödsbo~~	avd. 1	ab 257-261	2,28					1430:10
	" 2	ab 262-273	2,63	1,12			3903:80	
		brb					397:50	4301:30
Brismene Lilleg:n 3[2]								
Märta Johansson	avd. 1	ab 274-279	1,83					1956:20
Brismene Lilleg:n 3[5]								
Oskar Johansson	avd. 1	ab 281-285	1,47					1010:60
	" 2	280 ab	0,18					145:80
	" 3	286,287, 288 ab	0,32	1,25				183:30
Östergärdet 1[3]								
Elisabet Andersson								
Ida	"							
Hanna	"							
Frans	"	avd. 3	ab 289-318	12,45	4,04			8171:60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Västarp Skatteg:n 3³, 3⁸								
Aron Andersson								
Edith Johansson	avd. 3	ab 319-322	0,99	0,49				777:20
Västarp Skatteg:n 3⁵								
Erland Johanssons dödsbo	avd. 3	ab 323-327	2,73					2273:80
Västarp 4¹								
Håkan Olsson	avd. 3	ab 328-332	3,83					3790:90
Västarp 5¹								
Olle Olofsson	avd. 3	ab 333,334	0,85					540:70
Västarp Skatteg:n 3⁶								
Harry Larsson	avd. 3	ab 335-338	2,86					2321:50
Börstigs socken.								
Bokulla 1², 1³								
Evald Larsson	avd. 3	ab 339-349	9,35					6236:70
Sandhem Västerg:n 2³								
Cornelius Eriksson	avd. 3	ab 350-359	7,03					4911:80
Sandhem Västerg:n 2⁴								
Tvingan 2⁷								
Enok Johanssons dödsbo	avd. 3	ab 360-368	4,82					3756:--
	" 4	ab 369-382	5,65					4983:60
Sandhem Storeg:n 1⁴								
Sandhem 3³								
Einar Johansson	avd. 4	ab 383-393	4,35					4002:70
Sandhem Västerg:n 2⁵								
Erik Danielsson	avd. 4	ab 394-405	10,69					10731:30

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Källeberg 2⁶								
Gottfrid Svensson	avd. 4	ab 406-409	0,83					465:50
Vintorp Yttreg:n 2², 2³								
Oscar Nilsson	avd. 4	ab 410-433	12,97	1,55				12413:50
Sandhem Storeg:n 1²								
Sandhem 3²								
Bertil Broberg	avd. 4	434-456, 480,481 ab	14,75	0,63			9164:60	
Henning Dahlgren		brb					954:60	10119:20
	avd. 5	ab 457-473	2,75	1,86			3486:90	
		brb					703:60	4190:50
	avd. 6	ab 474-479	1,50				1121:50	
		brb					154:10	1275:60
Sandhem Storeg:n 1³								
Emil Kling	avd. 4	482-494, 499-509 ab	7,26	1,17			6735:30	
		brb					396:--	7131:30
	avd. 6	ab 495-498	0,54	0,17				195:50
Mussla 1²								
Evald Johansson	avd. 4	ab 510-527	8,74	0,89				10574:60
Vintorp Övreg:n 1²								
Elias Scherman	avd. 4	ab 528-536	3,91					3014:60
Vintorp Övreg:n 1⁴								
Paul Gustavsson	avd. 4	547 ab	0,04					0:80
	" 7	ab 548-551	0,44	0,24				335:20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Vintorp Övreg:n 1[3]							
Allan Johansson avd. 7	ab 559-564	0,48	0,30				582:20
Vintorp Övreg:n 1[6], 1[7]							
Nils o. Karl Lind avd. 7	571 ab 578-582	0,45	0,37				566:10
Summa		234,56	14,26				180117:40
Samfälligheten B - B[5].							
Brismene socken.							
Brismene Storeg:n 5[10]							
Östergärdet 1[10]							
Viljalmsholm 1[1]							
Rudolf Abrahamsson	ab 62-69	1,96	0,43				2415:70
Börstigs socken.							
Vintorp Övreg:n 1[2]							
Elias Scherman	ab 537-546	7,17					7169:80
Vintorp Övreg:n 1[4]							
Paul Gustavsson	ab 552-558	2,01					2080:40
Vintorp Övreg:n 1[3]							
Allan Johansson	ab 565-570	3,34					3614:40
Vintorp Övreg:n 1[6], 1[7]	ab 572-577						
Svartängen 1[1]							
Nils och Karl Lind	583-596	5,74	0,14				5000:30
Kinneveds socken.							
Lagerstorp Västerg:n 2[1]							
" Bäckg:n 3[1]							
Nils Johansson	ab 597-602		1,95				1150:80
Summa		20,22	2,52				21431:40

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälligheten B - B[5] .							
Brismene socken .							
Karbomossen 2[1]							
Frank Skantze & Son(torvtäkt)	ab 603-608		37,25				5867:--
Brismene Storeg:n 5[10]							
Östergärdet 1[10]							
Viljamsholm 1[1]							
Rudolf Abrahamsson	ab 62-69	1,96	0,43				2415:70
Börstigs socken .							
Vintorp Övreg:n 1[2]							
Elias Scherman	ab 537-546	7,17					7169:80
Vintorp Övreg:n 1[4]							
Paul Gustavsson	ab 552-558	2,01					2080:40
Vintorp Övreg:n 1[3]							
Allan Johansson	ab 565-570	3,34					3614:40
Vintorp Övreg:n 1[6], 1[7]	ab 572-577						
Svartängen 1[1] Nils och Karl Lind	583-596	5,74	0,14				5000:30
Kinneveds socken.							
Lagerstorp Västerg:n 2[1]							
" Bäckg:n 3[1]							
Nils Johansson	ab 597-602		1,95				1150:80
Summa		20,22	39,77				27298:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälligheten D - D^4.							
Brismene socken.							
Tången 1^7							
Ernst Anderssons dödsbo avd. I	45-47ab	1,40				1670:40	
	brb					137:20	1807:60
Brismene Österg:n 1^4							
Aron Johansson avd. II	ab 91-102	1,36	2,14			4164:30	
	brb					641:85	4806:15
Brismene Klockareg:n 4^3							
Nils Larsson avd. II	ab 152-157	0,03	1,67			2383:50	
	brb					210:--	2593:50
Västergärdet 1^4							
Gustav Gustavsson avd. I	ab 199-202	2,26					2201:40
Tången 2^1							
Arvid Arvidsson avd. I	ab 213,214	0,47					552:60
Angrimstorp Måsag:n 1^4							
Bror Andersson avd. I	ab 218-225	2,91					2787:30
Hallan av 1^2							
Birger Svensson avd. II	ab 226-231	2,03				2466:90	
	brb					510:--	2976:90
Sånnarp Mellomg:n 2^4							
Sven Andersson avd. II	244 ab		0,24				115:20
Summa		10.46	4,05				17840:65

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Slutsammandrag 1.							
Samfälligheten A - T^3		234,56	14,26				180117:40
- " - B - B^5		20,22	2,52				21431:40
- " - D - D^4		10,46	4,05				17840:65
Summa		265,24	20,83				219389:45
Slutsammandrag 2.							
Samfälligheten A - T^3		234,56	14,26				180117:40
- " - B - B^5		20,22	39,77				27298:40
- " - D - D^4		10,46	4,05				17840:65
Summa		265,24	58,08				225256:45

Brismene den 14 april 1953.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Gunnar Karlsson

Elias Johansson

Bil. 4.

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	L ä g e	Avlopps-längd m	Brukningsbåtnad pr m kap. efter 4 procent	Summa pr avlopps-sträcka	Summa
			K r o n o r		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Samfälligheten A - T 3 .					
Avdelning 1 .					
Västergärdet 1 5					
Ivan ~~Oskar~~ Gustavssons ~~dödsbo~~	132+11-130+4	207	1:50	310:50	310:50
Avdelning 2 .					
Brismene Lilleg:n 3 4					
Arvid o. Anders ~~Karl~~ Anderssons ~~dödsbo~~	gräns-152	90	1:90	171:--	
	151+51-150	151	2:--	226:50	397:50
Avdelning 4 .					
Sandhem Storeg:n 1 2					
Bertil Broberg					
Henning Dahlgren	270+5-272+63	258	3:70	954:60	954:60
Sandhem Storeg:n 1 3					
Emil Kling	dike-ägoväg	120	3:30	396:--	396:--
Avdelning 5 .					
Sandhem 3 2 och Sandhem Storeg:n 1 2					
Bertil Broberg					
Henning Dahlgren	gräns-276+8	68	3:10	210:80	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	276+90-277+62	72	1:90	136:80	
	277+90-278+42	52	2:60	135:20	
	285-285+92	92	2:40	220:80	703:60
Avdelning 6.					
Sandhem Storeg:n 1^2					
Bertil Broberg					
Henning Dahlgren	300+67-300	67	2:30	154:10	154:10
Samfälligheten A - T^3 summa kronor					2916:30
Samfälligheten D - D^4.					
Tången 1^7					
Ernst Anderssons dödsbo	127+97-r.d.	98	1:40	137:20	137:20
Hallan av 1^2					
Birger Svensson	139+20-135	420	0:80	336:--	
	115+83-117+28	145	1:20	174:--	510:--
Brismene Österg:n 1^4					
Aron Johansson	118+31-119+18	87	3:95	343:65	
	119+18-120+60	142	2:10	298:20	641:85
Brismene Klockareg:n 4^3					
Nils Larsson	122+85-123+75	150	1:40	210:--	210:--
Samfälligheten D - D^4 summa kronor					1499:05

S a m m a n d r a g .

Samfälligheten	A - T^3	2916:30 kr
"	D - D^4	1499:05 "
	Summa kronor	4415:35

Brismene den 14 april 1953.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Gunnar Karlsson

Elias Johansson

Bil. 2

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Samfälligheten A - T³.							
Avdelning 1.							
Diket A - B.							
Enesgärdet 1¹							
Torsten Gustavsson							
7 - 8+64				230	18	41:40	
7+20 - 8+64				210	14	29:40	
9+27 - 10+12				140	18	25:20	96:--
Tången 1³, 1⁵							
Ida Olausson							
Emil "							
Klas "							
8+64 - 9+27				210	17	35:70	
9+27 - 10+12				140	17	23:80	
10+12 - 12+5				660	18	118:80	178:30
Tången 1⁷							
Ernst Anderssons dödsbo							
12+5 - 14+87				1130	18	203:40	203:40
Brismene Storeg:n 5¹⁰							
Östergärdet 1¹⁰							
Viljamsholm 1¹							
Rudolf Abrahamsson							
14+87 - 18+96				820	18	147:60	147:60
Brismene Storeg:n 5¹¹							
Gösta Sahlin							
14+87 - 18+96				820	18	147:60	147:60
Diket A - B summa kronor							772:90

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Diket B - C.							
Brismene Storeg:n 5 10							
Östergärdet 1 10							
Viljamsholm 1 1							
Rudolf Abrahamsson							
19 - 25+26				1000	18	180:--	
26+15 - 27				130	18	23:40	203:40
Brismene Storeg:n 5 12							
Olof Arvidsson							
19 - 19+30				40	18	7:20	
22+50 - 23+65				200	18	36:--	43:20
Brismene Storeg:n 5 13							
Aron Johansson							
23+65 - 25+26				230	18	41:40	
26+10 - 28+90				450	18	81:--	122:40
Brismene Österg:n 1 2							
Artur Karlsson							
29 - 29+63				220	18	39:60	39:60
Brismene Österg:n 1 3							
Gösta Sahlin							
29+63 - 30+10				160	18	28:80	28:80
Brismene Storeg:n 5 5							
Johan Jansson							
30+10 - 30+47				140	18	25:20	25:20
Brismene Storeg:n 5 4							
~~Paul Larsson e.~~ Janne Östberg							
30+47 - 30+88				160	18	28:80	28:80

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Karboholm nr 1							
Nils Larsson							
30+88 - 33+18				470	18	84:60	84:60
Brismene Klockareg:n 4³							
Nils Larsson							
33+46 - 33+72				100	18	18:--	18:--
Karboholm nr 2							
August Anderssons dödsbo							
30+88 - 33+18				470	18	84:60	84:60
Brismene Klockareg:n 4²							
Birger ~~Per~~ Vinggren m.fl.							
33+20 - 33+46				100	18	18:--	18:--
Diket B - C summa kronor							696:60
Diket C - D - E - F - G - H.							
Västergärdet 1⁵							
Ivan ~~Oskar~~ Gustavsson~~s dödsbo~~							
33+72 - 36				730	18	131:40	131:40
Västergärdet 1⁴							
Gustav Gustavsson							
36 - 37+34				370	18	66:60	66:60
Enesgärdet 1¹							
Torsten Gustavsson							
37+34 - 39+64				280	18	50:40	50:40

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Tången 1⁷							
Ernst Anderssons dödsbo							
37+34 - 38+43				130	18	23:40	23:40
Tången 2¹							
Arvid Arvidsson							
38+43 - 39+64				150	18	27:--	27:--
Hallan av 1²							
Birger Svensson							
39+64 - 40+95				310	18	55:80	55:80
Sånnarp Mellomg:n 2⁴							
Hallö avs. 1⁸							
Sven Andersson							
40+95 - 41+92				240	18	43:20	43:20
Brismene Lilleg:n 3⁴							
Arvid o.Anders ~~Karl~~ Anderssons ~~dödsbo~~							
41+92 - 42+44				150	18	27:--	27:--
Brismene Lilleg:n 3²							
Märta Johansson							
42+44 - 43+20				260	18	46:80	46:80
Brismene Lilleg:n 3⁵							
Oskar Johansson							
43+20 - 44+50				210	18	37:80	
43+20 - 44+40				200	16	32:--	69:80
Diket C - D - E - F - G - H summa kronor							541:40

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Diket C - N - O - P.							
Brismene Klockareg:n 4³							
Nils Larsson							
90 - 96+50				1300	18	234:--	234:--
Västergärdet 1⁵							
Ivan ~~Oskar~~ Gustavsson~~s dödsbo~~							
90 - 96+50				1300	18	234:--	234:--
Diket C - N - O - P summa kronor							468:--
Diket O - O¹.							
Brismene Klockareg:n 4³							
Nils Larsson							
85 - 85+23	20	6	1:20	90	18	16:20	17:40
Brismene Klockareg:n 4²							
Birger ~~Per~~ Vinggren m.fl.							
85+23 - 85+46	20	6	1:20	90	18	16:20	17:40
Karboholm nr 2							
August Anderssons dödsbo							
85+46 - 86+96	120	4	4:80	720	18	129:60	134:40
Brismene Storeg:n 5⁴							
Janne Östberg							
86+96 - 87+14	20	5	1:--	90	18	16:20	17:20
Brismene Storeg:n 5⁵							
Johan Jansson							
87+14 - 87+32	20	5	1:--	90	18	16:20	17:20

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Brismene Österg:n 1³							
Gösta Sahlin							
87+32 - 87+50	20	5	1:--	90	18	16:20	17:20
Brismene Österg:n 1²							
Artur Karlsson							
87+50 - 87+76	20	5	1:--	120	18	21:60	22:60
Diket 0 - 0¹ summa kronor			11:20			232:20	243:40
Avdelning 3.							
Diket H - I - J - K - L - M.							
Brismene Lilleg:n 3⁵							
Oskar Johansson							
44+50 - 47+74				420	13	54:60	54:60
Östergärdet 1³							
Elisabet Andersson							
Ida "							
Hanna "							
Frans "							
44+50 - 47+74				440	12	52:80	
47+74 - 50				730	12	87:60	
50 - 53+41				1090	16	174:40	
53+41 - 54+25				110	16	17:60	
53+41 - 54+45				140	14	19:60	352:--
Sandhem Västerg:n 2³							
Cornelius Eriksson							
54+25 - 57				390	16	62:40	62:40

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Bokulla 1², 1³							
Evald Larsson							
54+45 - 57				360	16	57:60	57:60
Diket H - I - J - K - L - M summa kronor							526:60
Diket K - K¹.							
Västarp Skatteg:n 3⁶							
Harry Larsson							
80 - 82+68				430	16	68:80	68:80
Västarp Skatteg:n 3⁸							
Aron Andersson							
Edith Johansson							
80 - 82+68				430	16	68:80	68:80
Diket K - K¹ summa kronor							137:60
Diket L - L¹.							
Sandhem Västerg:n 2³							
Cornelius Eriksson							
75 - 77+25				780	16	124:80	124:80
Sandhem Västerg:n 2⁴							
Enok Johanssons dödsbo							
77+25 - 79+50				720	15	108:--	108:--
Diket L - L¹ summa kronor							232:80

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Avdelning 4.							
Diket P - R - S - T.							
Västergärdet 1⁵							
Ivan ~~Oskar~~ Gustavsson~~e dödsbo~~							
96+50 - 98+35				240	16	38:40	38:40
Brismene Klockareg:n 4³							
Nils Larsson							
96+50 - 98+35				240	16	38:40	38:40
98+35 - 98+80				120	16	19:20	57:60
Brismene Klockareg:n 4²							
Birger ~~Per~~ Vinggren m.fl.							
98+80 - 99				90	16	14:40	14:40
Vintorp Yttreg:n 2²							
Oscar Nilsson							
99+77 - 100+61				200	18	36:--	36:--
Källeberg 2⁶							
Gottfrid Svensson							
99+77 - 100+61				200	16	32:--	32:--
Sandhem Storeg:n 1²							
Bertil Broberg							
Henning Dahlgren							
100+61 - 105+65				2120	18	381:60	
105+65 - 109+27	100	16	16:--	1110	16	177:60	575:20

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Sandhem Storeg:n 1 3							
Emil Kling							
109+27 - 109+85	40	10	4:--	180	18	32:40	36:40
Vintorp Övreg:n 1 2							
Elias Scherman							
109+27 - 109+85	40	12	4:80	180	16	28:80	33:60
Diket P - R - S - T	summa kr		24:80			798:80	823:60
Diket T - U - V .							
Vintorp Övreg:n 1 2							
Elias Scherman							
109+85 - 111+40				590	16	94:40	94:40
Vintorp Yttreg:n 2 3							
Oscar Nilsson							
111+40 - 114+31	180	8	14:40	1280	18	230:40	244:80
Diket T - U - V summa kronor			14:40			324:80	339:20
Diket R - R 1 .							
Sandhem Storeg:n 1 2							
Bertil Broberg							
Henning Dahlgren							
170 - 171+25				400	18	72:--	72:--
Sandhem Västerg:n 2 5							
Erik Danielsson							
171+25 - 174+4				780	18	140:40	140:40

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Sandhem Västerg:n 2⁴							
Enok Johanssons dödsbo							
174+4 - 174+79				150	16	24:--	24:--
Diket R - R¹ summa kronor							236:40
Diket T - T¹ - T² - T³.							
Vintorp Övreg:n 1²							
Elias Scherman							
180 - 180+16				30	16	4:80	4:80
Sandhem Storeg:n 1³							
Emil Kling							
180 - 180+16				30	18	5:40	
180+16 - 189+81	520	8	41:60	2320	17	394:40	
190 - 190+26	10	11	1:10	50	15	7:50	
190+31 - 193+12	90	14	12:60	450	14	63:--	525:60
Mussla 1²							
Evald Johansson							
180+16 - 187+25	360	6	21:60	1770	18	318:60	
187+25 - 189+81	160	6	9:60	590	15	88:50	
190 - 190+26	10	13	1:30	50	16	8:--	
190+31 - 193+12	90	6	5:40	450	16	72:--	525:--
Diket T - T¹ - T² - T³ summa kronor			93:20			962:20	1055:40
Diket T¹ - T⁶.							
Mussla 1²							
Evald Johansson							
200 - 201+60	160	6	9:60	670	18	120:60	130:20

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Vintorp Övreg:n 2²							
Oscar Nilsson							
201+60 - 203+92	230	5	11:50	930	18	167:40	178:90
Diket T¹ - T⁶ summa kronor			21:10			288:--	309:10
Diket U - U¹.							
Vintorp Övreg:n 1²							
Elias Scherman							
210 - 211+15	100	9	9:--	390	17	66:30	75:30
211+15 - 212+50	70	10	7:--	270	18	48:60	55:60
Diket U - U¹ summa kronor			16:--			114:90	130:90
Avdelning 7.							
Diket U¹ - U².							
Vintorp Övreg:n 1³							
Allan Johansson							
212+50 - 213+42	50	7	3:50	200	16	32:--	35:50
Vintorp Övreg:n 1⁷							
Nils och Karl Lind							
215+66 - 216+6	20	8	1:60	100	16	16:--	17:60
Diket U¹ - U² summa kronor			5:10			48:--	53:10
Samfälligheten B - B⁵.							
Diket B² - B³ - B⁴.							
Vintorp Övreg:n 1⁴							
Paul Gustavsson							
238+52 - 238+68				40	18	7:20	
238+68 - 239+17	40	8	3:20	210	17	35:70	

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
239+17 - 240+17	60	4	2:40	230	18	41:40	
240+17 - 240+62	50	6	3:--	140	14	19:60	112:50
Diket B^2-B^3-B^4 summa kronor			8:60			103:90	112:50
Diket B^3 - B^5.							
Vintorp Övreg:n 1^2							
Elias Scherman							
250 - 250+45	30	8	2:40	120	18	21:60	
250+45 - 252+53	210	8	16:80	830	18	149:40	190:20
Vintorp Övreg:n 1^3							
Allan Johansson							
252+53 - 254+1	120	6	7:20	480	18	86:40	93:60
Vintorp Övreg:n 1^6, 1^7							
Nils och Karl Lind							
254+4 - 255+26	40	5	2:--	210	15	31:50	
255+26 - 256+96	140	5	7:--	550	18	99:--	
256+96 - 257+31	10	6	0:60	50	18	9:--	149:10
Diket B^3 - B^5 summa kronor			36:--			396:90	432:90
Sammandrag.							
Samfälligheten A - T^3.							
Avdelning 1.							
Öppna diket A - B						772:90	772:90
" " B - C						696:60	696:60
" " C - D - E - F - G - H						541:40	541:40
" " C - N - O - P						468:--	468:--
" " O - O^1			11:20			232:20	243:40

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Avdelning 3.							
Öppna diket H - I - J - K - L - M						526:60	526:60
" " K - K^1						137:60	137:60
" " L - L^1						232:80	232:80
Avdelning 4.							
Öppna diket P - R - S - T			24:80			798:80	823:60
" " T - U - V			14:40			324:80	339:20
" " R - R^1						236:40	236:40
" " T - T^1 - T^2 - T^3			93:20			962:20	1055:40
" " T^1 - T^6			21:10			288:--	309:10
" " U - U^1			16:--			114:90	130:90
Avdelning 7.							
Öppna diket U^1 - U^2			5:10			48:--	53:10
Summa			185:80			6381:20	6567:--
Samfälligheten B - B^5.							
Öppna diket B^2 - B^3 - B^4			8:60			103:90	112:50
" " B^3 - B^5			36:--			396:90	432:90
Summa			44:60			500:80	545:40
Slutsammandrag.							
Samfälligheten A - T^3			185:80			6381:20	6567:--
" B - B^5			44:60			500:80	545:40
Summa			230:40			6882:--	7112:40

Brismene den 14 april 1953.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Gunnar Karlsson

Elias Johansson

Lantbruksstyrelsen 3048 pr aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Bil. K 1

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten A - T^3				
		Avdelning 1				
		Diket A - B				
4-7	300	Grävning av grus och sten ngt blandat med sand och sten-block m^3	85	6:-	510:-	
		Sprängning av berg "	8	30:-	240:-	
4+34-4+39	5	Upprensning och fördjupning under landsvägsbron utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
7-19	1200	Grävning av torvjord m^3	610	1:60	976:-	
		Grävning av grus och sten ngt blandat med sand "	810	4:-	3.240:-	
		Sprängning av berg "	20	30:-	600:-	
7+4-7+8	4	Upprensning för-djupning och förstärkning under ägobro st	1	70:-	70:-	
10+87-10+91	4	Träbro typ B, b= 3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 1.450:- varav bekostas av företaget st	1	650:-	650:-	
13+32-13+36	4	Träbro typ B, b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kr 1.450:- varav bekostas av företaget st	1	720:-	720:-	
18+96-19	4	Träbro med stenlandsfästen, b=4,0 m, kostar enligt kostnads-förslag för broar kronor 1.340:- varav bekostas av företaget st	1	670:-	670:-	
		Jordersättning			772:90	
		Arbetsledning och oförutsett cirka 15%			1.151:10	9.600
		Diket B - C				
19-26+18	718	Grävning av torvjord m^3	240	1:60	384:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Grävning av grus och sten/ngt/ blandat med sand	m^3	335	4:-	1.340:-	
19+90-20+14	24						
20+19-20+28	9						
20+42-20+50	8						
20+54-20+70	16	Sprängning av berg	"	51	30:-	1.530:-	
21+36-21+48	12						
21+79-21+86	7						
22+84-22+87	3						
26+18-30	382	Grävning av torvjord	"	390	1:60	624:-	
30-33+72	372	Grävning av torvjord	"	300	1:60	480:-	
		Grävning av grus och sten/ngt/ blandat med sand	"	180	4:-	720:-	
30+84-31+20	36	Sprängning av berg	"	28	30:-	840:-	
29+52-29+56	4	Rörbro typ B,b=3,6 m kostar en-					
30+27-30+31	4	ligt kostnadsförslag för broar kronor 890:- varav bekostas av företaget	st	2	400:-	800:-	
30+72-30+76	4	Rörbro typ B,b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 1.070:- varav bekostas av företaget	st	1	530:-	530:-	
33+10-33+14	4	Rörbro typ B,b=3,6 m kostar en-					
33+68-33+72	4	ligt kostnadsförslag för broar kronor 1.070:- varav bekostas av företaget	st	2	480:-	960:-	
		Jordersättning				696:60	
		Arbetsledning och oförutsett				825:40	9.730:-
		<u>Diket C-D-E-F-G-H</u>					
33+72-37	328	Grävning av torvjord	m^3	200	1:60	320:-	
		Grävning av grus och sten/ngt/ blandat med sand	"	65	4:-	260:-	
36+4-36+7	3	Sprängning av berg	"	1	30:-	30:-	
37-44+50	750	Grävning av torvjord	"	480	1:60	768:-	
		Grävning av grus och sten/ngt/ blandat med sand	"	15	4:-	60:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
35+93–35+97	4	Rörbro typ B,b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 820:- varav bekostas av företaget	st	1	410:-	410:-	
37+29–37+33 38+48–38+52	4 4	Rörbro typ B,b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 720:- varav bekostas av företaget	st	2	320:-	640:-	
40+29–40+33	4	Rörbro typ B,b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 720:- varav bekostas av företaget	st	1	290:-	290:-	
40+96–41 41+92–41+96 41+99–42+3 42+46–42+50	4 4 4 4	Rörbro typ B,b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 720:- varav bekostas av företaget	st	4	320:-	1.280:-	
44+35–44+39	4	Rörbro typ B,b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 430:- varav bekostas av företaget	st	1	190:-	190:-	
		Jordersättning				541:40	
		Arbetsledning och oförutsett				430:60	5.220:-
		Diket C-N-O-P					
90–96+50	650	Grävning av torvjord	m^3	900	1:60	1.440:-	
		Grävning av grus och sten/ngt/blandat med sand	"	5	4:-	20:-	
		Jordersättning				468:-	
		Arbetsledning och oförutsett				142:-	2.070:-
		Bördiket N-N^1					
132+11–130	211	125 mm:s rör med frakt	m	211	1:90	400:90	
		Träunderlag för rören	"	211	0:70	147:70	
132+11–130+4	207	Grävning, läggning och återfyllning	"	207	1:10	227:70	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
130+4-130	4	Grävning, läggning och återfyllning	m	4	1:50	6:-	
132+11		Täckdikesöga typ A	st	1	40:-	40:-	
130		Brunn typ A-d=0,45 m	"	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				87:70	970:-
		Diket 0-0^1					
85-87+72	276	Grävning av torvjord	m^3	505	1:60	808:-	
85+6-85+10 85+42-85+46 87+1-87+5	4 4 4	Rörbro typ B,b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 130 varav bekostas av företaget	st	3	50:-	150:-	
87+30-87+38	8	Rörbro typ B,b=7,2 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 170:- varav bekostas av företaget	st	1	70:-	70:-	
87+72-87+76	4	Rörbro typ B,b=3,6 kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 120 som bekostas av företaget.	st	1	120:-	120:-	
		Jordersättning				243:40	
		Arbetsledning och oförutsett				118:60	1.510:-
				Avdelning 1 Summa kronor			29.100:-
		Avdelning 2					
		Rördiket A-C^1-C^2					
154+5-151+51	254	150 mm:s rör med frakt	m	254	2:30	584:20	
154+5-152+20	185	Träunderlag för rören	"	185	0:75	138:75	
		Grävning,läggning och återfyllning	"	185	1:75	323:75	
152+20-151+51	69	- " --	"	69	1:90	131:10	
151+51-151	51	125 mm:s rör med frakt	"	51	1:90	96:90	
151+30-151	30	Träunderlag för rören	"	30	0:70	21:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
151+51-151	51	Grävning, läggning och återfyllning	m	51	1:10	56:10	
151-150	100	100 mm:s rör med frakt	"	100	1:30	130:-	
151-150+64	36	Träunderlag för rören	"	36	0:60	21:60	
151-150+50	50	Grävning, läggning och återfyllning	"	50	0:70	35:-	
150+50-150	50	- " -	"	50	1:20	60:-	
154+5		Täckdikesöga typ A	st	1	40:-	40:-	
153+13, 151+51, 151		Brunn typ A-d=0,45 m	"	3	60:-	180:-	
150		Brunn typ A-d=0,375 m	"	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett cirka	10%			191:60	2.060:-
		Rördiket G^1-G^3					
160+72-160	72	75 mm:s rör med frakt	m	72	0:90	64:80	
160+72-160+16	56	Träunderlag för rören	"	56	0:50	28:-	
160+72-160	72	Grävning, läggning och återfyllning	"	72	1:30	93:60	
160		Brunn typ A-d= 0,375 m	st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett cirka	10%			23:60	260:-
				Avdelning 2 Summa kronor			2.320:-
		Avdelning 3					
		Diket H-I-J-K-L-M.					
44+50-50	550	Grävning av torvjord	m^3	25	1:60	40:-	
		-"- " grus och sten ~~ngt~~ blandat med sand	"	400	4:-	1.600:-	
50-57	700	Grävning av torvjord	"	220	1:60	352:-	
		-"- " grus och sten ~~ngt~~ blandat med sand	"	320	4:-	1.280:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316349

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
48+58-48+62	4	Rörbro typ B, b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 520:- varav bekostas av företaget	st	1	260:-	260:-	
		Jordersättning				526:60	
		Arbetsledning och oförutsett				361:40	4.420:-
		Diket K-K[1]					
80-82+68	268	Grävning av torvjord	m^3	165	1:60	264:-	
		Grävning av grus och sten/ngt/ blandat med sand	"	65	4:-	260:-	
80+15-80+19	4	Rörbro typ B, b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 170:- varav bekostas av företaget	st	1	70:-	70:-	
		Jordersättning				137:60	
		Arbetsledning och oförutsett				58:40	790:-
		Diket L-L[1]					
75-79+50	450	Grävning av torvjord	m^3	295	1:60	472:-	
		Grävning av grus och sten/ngt/ blandad med sand	"	115	4:-	460:-	
76+26-76+30 78+34-78+38	4 4	Rörbro typ B, b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 105:- varav bekostas av företaget	st	2	45:-	90:-	
		Jordersättning				232:80	
		Arbetsledning och oförutsett				105:20	1.360:-
		Rördiket J-J[1]					
120-120+58	58	200 mm:s rör med frakt	m	58	3:15	182:70	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	58	2:70	156:60	
120		Täckdikesöga typ B	st	1	50:-	50:-	
120+58		Brunn typ A-d=0,45 m	"	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				50:70	500:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avdelning 3 Summa kronor				**7.070:-**
		Avdelning 4				
		Diket P-R-S-T				
96+50-99	250	Grävning av torvjord m³	65	1:60	104:-	
		Grävning av grus och sten/ngt blandat med sand "	65	4:-	260:-	
		- " - " samt stenblock	25	5:-	125:-	
99-100	100	Grävning av torvjord "	85	1:60	136:-	
		Grävning av grus och sten/ngt blandat med sand samt stenblock "	295	5:-	1.475:-	
100-101+26	126	Grävning av torvjord "	105	1:60	168:-	
		Grävning av grus och sten/ngt blandat med sand "	20	4:-	80:-	
		- " - " samt stenblock	20	5:-	100:-	
101+14-101+26	12	Sprängning av berg "	3	30:-	90:-	
101+26-106+62	536	Grävning av torvjord "	450	1:60	720:-	
		Grävning av grus och sten/ngt blandat med sand "	450	4:-	1.800:-	
101+26-101+34 101+39-101+60	29	Sprängning av berg "	12	30:-	360:-	
106+26-109+85	359	Grävning av torvjord "	390	1:60	624:-	
		Grävning av grus och sten/ngt blandad med sand "	90	4:-	360:-	
		- " - " samt stenblock	460	5:-	2.300:-	
108+6-108+22 108+30-108+42 108+62-108+72	38	Sprängning av berg "	15	30:-	450:-	
98+62-98+66	4	Rörbrotyp B, b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 540:- varav bekostas av företaget st	1	220:-	220:-	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
104+12-104+16	4	Rörbro typ B,b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 640:- varav bekostas av företaget	st	1	290:-	290:-	
		Jordersättning				823:60	
		Arbetsledning och oförutsett				964:40	11.450:-
		Diket T-U-V					
109+85-111+20	135	Grävning av torvjord	m^3	180	1:60	288:-	
111+20-114+31	311	- " -	"	480	1:60	768:-	
		Grävning av grus och sten ngt/blandat med sand	"	15	4:-	60:-	
111+1-111+5	4	Rörbro typ B,b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 195:- varav bekostas av företaget	st	1	75:-	75:-	
114+24-114+28	4	Rörbro typ B,b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor100:- varav bekostas av företaget	st	1	40:-	40:-	
		Jordersättning				339:20	
		Arbetsledning och oförutsett				129:80	1.700:-
		Diket R-R^1					
170-174+79	479	Grävning av torvjord	m^3	330	1:60	528:-	
		Grävning av grus och sten ngt/blandat med sand	"	80	4:-	320:-	
170-170+7 170+28-170+32 170+39-170+42	14	Sprängning av berg	"	3	30:-	90:-	
171+20-171+24	4	Upprivning av bef. rörbro	st	1	40:-	40:-	
		Rörbro typ B,b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 140:- som bekostas av företaget	st	1	140:-	140:-	
172+71-172+75	4	Upprivning av bef. rörbro	st	1	30:-	30:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörbro typ B, b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 125 som bekostas av företaget	st	1	125:-	125:-	
		Jordersättning				236:40	
		Arbetsledning och oförutsett				130:60	1.640:-
		Rördiket S-S^1					
270+5-271+67	162	250 mm:s rör med frakt	m	162	4:15	672:30	
270+5-270+60	55	Träunderlag för rör	"	55	0:90	49:50	
	55	Grävning, läggning och återfyllning	"	55	1:70	93:50	
270+60-271+67	107	- " -	"	107	5:75	615:25	
271+67-274+50	283	225 mm:s rör med frakt	"	283	3:65	1.032:95	
272-273+30	130	Träunderlag för rör	"	130	0:85	110:50	
271+67-272+63	96	Grävning läggning och återfyllning	"	96	1:55	148:80	
272+63-272+67	4	- " -	"	4	6:-	24:-	
272+67-273+80	113	- " -	"	113	2:40	237:30	
273+80-274+50	70	- " -	"	70	4:50	315:-	
274+50-275+28	78	200 mm:s rör med frakt	"	78	3:15	245:70	
	78	Grävning, läggning och återfyllning	"	78	4:55	354:90	
270+5		Täckdikesöga typ B	st	1	50:-	50:-	
271+67		Brunn typ A-d = 0,60 m	st	1	90:-	90:-	
272+67, 273+47, 274+50		Brunn typ A-d=0,525 m	"	3	70:-	210:-	
275+28		Brunn typ A-d=0,45 m	"	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				430:30	4.740:-
		Diket T-T^1- T^2-T^3					
180-183+83	383	Grävning av torvjord	m^3	585	1:60	936:-	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Grävning av grus och sten ngt/ blandat med sand	m³	115	4:-	460:-	
183+83-185+25	142	Grävning av torvjord	"	305	1:60	488:-	
		Grävning av grus och sten ngt/ blandat med sand	"	5	4:-	20:-	
185+25-189+81	456	Grävning av torvjord	"	890	1:60	1.424:-	
		Grävning av grus och sten ngt/ blandat med sand	"	70	4:-	280:-	
189+81-189+90	9	Rensning från slam av befintlig stenbro till stenfast botten utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län					
189+90-190+26	36	Grävning av torvjord	m³	50	1:60	80:-	
190+26-190+31	5	Rensning från slam av befintlig stenbro till stenfast botten	m³	5	6:-	30:-	
190+31-193+12	281	Grävning av torvjord	"	220	1:60	352:-	
		Jordersättning				1.055:40	
		Arbetsledning och oförutsett				404:60	5.530:-
		Rördiket T^2-T^4					
303+13-302+2	111	125 mm:s rör med frakt	m	111	1:90	210:90	
		Träunderlag för rör	"	111	0:70	77:70	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	111	1:55	172:05	
303+13		Täckdikesöga typ B	st	1	40:-	40:-	
302+2		Brunn typ A-d= 0,45 m	"	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning och oförutsett				59:35	620:-
		Diket T^1 - T^6					
200-203+94	394	Grävning av torvjord	m³	540	1:60	865:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
203+94-204+2	6	Rensning av slam av befintlig stenbro till stenfast botten utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
201+51-201+55	4	Rörbro typ B,b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 200:- varav bekostas av företaget	st 1	90:-	90:-	
		Jordersättning			309:10	
		Arbetsledning och oförutsett			96:90	1.360:-
		Diket U-U^1				
210-212+50	250	Grävning av torvjord	m^3 290	1:60	464:-	
210+32-210+36	4	Rörbro typ B,b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 150:- varav bekostas av företaget	st 1	60:-	60:-	
211+67-211+71	4	Rörbro typ B,b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 150:- varav bekostas av företaget	st 1	70:-	70:-	
		Jordersättning			130:90	
		Arbetsledning och oförutsett			65:10	790:-
		Avdelning 4 Summa kronor				27.830:-
		Avdelning 5				
		Rördiket S^1-S^2-S^3-S^4				
275+28-277+31	203	150 mm:s rör med frakt	m 203	2:30	466:90	
275+28-275+76	48	Grävning, läggning och återfyllning	" 48	3:-	144:-	
275+76-276	24	- " - "	24	3:25	78:-	
276-276+42	42	- " - "	42	4:55	191:10	
276+42-276+45	3	- " - "	3	7:20	21:60	
276+45-276+72	27	- " - "	27	4:80	129:60	
276+72-277+31	59	- " - "	59	4:20	247:80	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
277+31-278+48	117	100 mm:s rör med frakt	m	117	1:30	152:10	
277+31-278+44	113	Grävning,läggning och återfyllning	"	113	3:80	429:40	
278+44-278+48	4	- " -	"	4	4:80	19:20	
276+72,277+31		Brunn typ A-d=0,45 m	st	2	60:-	120:-	
278+48		Brunn typ A-d=0,375 m	"	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett				200:30	2.250:-
		Rördiket S^2 -S^5					
280-280+23	23	100 mm:s rör med frakt	m	23	1:30	29:90	
280-280+18	18	Grävning,läggning och återfyllning	"	18	3:25	58:50	
280+18-280+23	5	- " -	"	5	4:20	21:-	
280+23		Brunn typ A-d=0,375 m	st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett				20:60	180:-
		Rördiket S^3-S^6					
285-285+97	97	100 mm:s rör med frakt	m	97	1:30	126:10	
285-285+89	89	Grävning, läggning och återfyll-ning	"	89	3:25	289:25	
285+89-285+97	8	- " -	"	8	3:85	30:80	
285+97		Brunn typ A-d=0,375 m	st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett				53:85	550:-
					Avdelning 5 Summa kronor		2.980:-
		Avdelning 6					
		Rördiket T^4-T^5					
302+2-300	202	100 mm:s rör med frakt	m	202	1:30	262:60	
302+2-301+64	38	Träunderlag för rör	"	38	0:60	22:80	
302+2-301+64	38	Grävning,läggning och återfyllning	"	38	1:20	45:60	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
301+64-301+34	30	Grävning, läggning och återfyllning	m	30	2:40	72:-	
301+34-301+27	7	- " -	"	7	2:90	20:30	
301+27-300+67	60	- " -	"	60	4:20	252:-	
300+67-300	67	- " -	"	67	2:50	167:50	
301+67, 300		Brunn typ A-d=0,375 m	st	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning och oförutsett				87:20	1.030:-
					Avdelning 6 Summa kronor		1.030:-
		Avdelning 7					
		Diket U^1 - U^2					
212+50-214+60	210	Grävning av torvjord	m^3	450	1:60	720:-	
214+60-215+46	86	300 mm:s rör med frakt	m	86	5:90	507:40	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	86	4:45	387:-	
214+60, 215+46		Täckdikesöga typ B	st	2	25:-	50:-	
215+46-216+6	60	Grävning av torvjord	m	125	1:60	200:-	
		Jordersättning				53:10	
		Arbetsledning och oförutsett				182:50	2.100:-
					Avdelning 7 Summa kronor		2.100:-
					Samfälligheten A- T^3 Summa kronor		72.430:-
		Samfälligheten B-B^5					
		Diket B^1-B^2					
222-224+1	201	Grävning av torvjord	m^3	15	1:60	24:-	
		Grävning av torvjord med sten	"	15	3:-	45:-	
		Grävning av grus och sten ngt/ blandat med sand	"	20	4:-	80:-	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
916649

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
222+48-222+52	4	Rensning och fördjupning under stenbro	st	1	20:-	20:-	
223+96-224	4	Rensning och fördjupning under träbro.	"	1	25:-	25:-	
224+1-236+84	1283	Grävning av torvjord	m^3	1330	1:60	2.128:-	
		Grävning av grus och sten/~~blandat~~ ngt/ med sand	"	15	3:25	48:75	
		Arbetsledning och oförutsett cirka 15 %				359:25	2.730:-
		Diket B^2-B^3-B^4					
236+84-240+62	378	Grävning av torvjord	m^3	500	1:60	800:-	
		Grävning av torvjord med sten	"	10	3:-	30:-	
		Grävning av grus och sten/~~blandat~~ ngt/ med sand	"	115	4:-	460:-	
239+11-239+15	4	Rörbro typ B, b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 360:- varav bekostas av företaget	st	1	160:-	160:-	
		Jordersättning				112:50	
		Arbetsledning och oförutsett cirka 15 %				217:50	1.780:-
		Diket B^3-B^5					
250-257+31	731	Grävning av torvjord	m^3	750	1:60	1.200:-	
		Grävning av torvjord med sten	"	100	3:-	300:-	
		Grävning av grus och sten/~~blandat~~ ngt/ med sand	"	70	4:-	280:-	
250+47-250+51	4	Rörbro typ B, b=3,6 m, kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 300:- varav bekostas av företaget	st	1	130:-	130:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
254-254+4 255+29-255+33	4 4	Rörbro typ B,b=3,6 m kostar enligt kostnadsförslag för broar kronor 180:- varav bekostas av företaget	2	80:-	160:-	
		Jordersättning			432:90	
		Arbetsledning och oförutsett			207:10	2.700:-
		Samfälligheten B-B^5, Summa kronor				7.220:-
		Samfälligheten D-D^4				
		Rördiket D-D^1-D^2				
110a-111a+24	124	200 mm:s rör med frakt m	124	3:15	390:60	
		Träunderlag för rören "	124	0:80	99:20	
		Grävning,läggning och återfyllning "	124	1:90	235:60	
111+68-115+83	415	200 mm:s rör med frakt "	415	3:15	1.307:25	
111+68-114+40	272	Träunderlag för rören "	272	0:80	217:60	
115+44-115+68	24	- " - "	24	0:80	19:20	
111+68-112+83	115	Grävning,läggning och återfyllning "	115	1:90	218:50	
112+83-114+50	167	- " - "	167	1:85	308:95	
114+50-115+44	94	- " - "	94	2:30	216:20	
115+44-115+83	39	- " - "	39	1:90	74:10	
110 a		Täckdikesöga typ B st	1	50:-	50:-	
111 a+24		Brunn typ A-d=0,45 m "	1	60:-	60:-	
112+83		Brunn typ Da-d=0,45 " "	1	45:-	45:-	
113+74,115+23		Brunn typ A-d=0,45 " "	2	60:-	120:-	
115+83		Brunn typ A-d=0,60 " "	1	90:-	90:-	
		Arbetsledning och oförutsett cirka 10 %			347:80	3.800:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket D^2-D^3-D^4					
115+83-118+31	248	250 mm:s rör med frakt	m	248	4:15	1.029:20	
115+83-116+50	67	Grävning,läggning och återfyllning	"	67	3:-	201:-	
116+50-117+29	79	- " -	"	79	4:30	339:70	
117+29-117+32	3	- " -	"	3	6:-	18:-	
117+32-118+31	99	- " -	"	99	5:30	524:70	
118+31-120+64	233	200 mm:s rör med frakt	"	233	3:15	733:95	
118+31-120	169	Grävning,läggning och återfyllning	"	169	4:80	811:20	
120-120+60	60	- " -	"	60	4:55	273:-	
120+60-120+64	4	- " -	"	4	6:-	24:-	
120+64-122+13	149	150 mm:s rör med frakt	"	149	2:30	342:70	
120+64-120+68	4	Grävning,läggning och återfyllning	"	4	3:95	15:80	
120+68-120+72	4	- " -	"	4	5:40	21:60	
120+72-121+92	120	- " -	"	120	3:80	456:-	
121+92-122+13	21	- " -	"	21	4:45	93:45	
122+13-123+75	162	125 mm:s rör med frakt	"	162	1:90	307:80	
122+13-123	87	Grävning,läggning och återfyllning	"	87	3:35	291:45	
123-123+75	75	- " -	"	75	2:65	198:75	
117+42,118+31		Brunn typ A-d=0,60 m	st	2	90:-	180:-	
120+64,122+13, 123+75		Brunn typ A-d=0,45 m	"	3	60:-	180:-	
		Arbetsledning och oförutsett cirka	10%			647:70	6.690:-
		Flödesdiket E-D^1					
125-127+11	211	Justering av botten	m	211	0:05	10:55	
		Borttagning av buskar från slänterna		211	0.20	42:20	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Arbetsledning och oförutsett cirka	10%			7:25	60:-
		Rördiket D^1-D^5					
127+11-127+97	86	100 mm:s rör med frakt	m	86	1:30	111:80	
		Träunderlag för rören	"	86	0:60	51:60	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	86	1:50	129:-	
127+97-128+78	81	75 mm:s rör med frakt	"	81	0:90	72:90	
127+97-128+52	55	Trähunderlag för rören	"	55	0:50	27:50	
127+97-128+52	55	Grävning, läggning och återfyllning	"	55	1:40	77:-	
128+52-128+78	26	- " -	"	26	2:-	52:-	
127+97, 128+78		Brunn typ A-d=0,375 m	st	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning och oförutsett cirka	10%			68:20	690:-
		Diket F-D^2					
140-144+10	410	Justering av botten	m	410	0:10	41:-	
144+10-144+83	73	300 mm:s rör med frakt	"	73	5:90	430:70	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	73	4:20	306:60	
144+10		Brunn typ Da-d=0,80 m	st	1	75:-	75:-	
		Arbetsledning och oförutsett cirka	10%			86:70	940:-
		Summa samfällighet D-D^4					12.180:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag				
			Torvjord m³	Torvjord m. sten m³	Grus o. sten utgr. bl. m. sand sand utgr. bl. m³	Berg m³
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Samfälligheten A-T³							
		Avdelning 1.							
4-19	1500	Öppna diket A-B	610	-	810	85	28	9.600:-	
19-33+72	1472	- " - B-C	930	-	515	-	79	9.730:-	
33+72-44+50	1078	- " - C-D-E-F-G-H	680	-	80	-	1	5.220:-	
90-96+50	650	Öppna diket C-N-O-P	900	-	5	-	-	2.070:-	
130-132+11	211	Rördiket $N-N^1$	-	-	-	-	-	970:-	
85-87+726	276	Öppna diket $O-O^1$	505	-	-	-	-	1.510:-	29.100:-
		Avdelning 2.							
150-154+5	405	Rördiket $G-G^1-G^2$	-	-	-	-	-	2.060:-	
160-160+72	72	- " - G^1-G^3	-	-	-	-	-	260:-	2.320:-
		Avdelning 3.							
44+50-57	1250	Öppna diket H-I-J-K-L-M	245	-	720	-	-	4.420:-	
80-82+68	268	Öppna diket $K-K^1$	165	-	65	-	-	790:-	
75-79+50	450	Öppna diket $L-L^1$	295	-	115	-	-	1.360:-	
120-120+58	58	Rördiket $I-I^1$	-	-	-	-	-	500:-	7.070:-
		Avdelning 4.							
96+50-109+85	1335	Öppna diket P-R-S-T	1095	-	625	800	30	11.450:-	
109+85-114+31	446	Öppna diket T-U-V	660	-	15	-	-	1.700:-	
170-174+79	479	- " - $R-R^1$	330	-	80	-	3	1.640:-	
270+5-275+28	523	Rördiket $S-S^1$	-	-	-	-	-	4.740:-	
180-193+12	1312	Öppna diket $T-T^1-T^2-T^3$	2050	-	190	-	-	5.530:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
1.	2.	3.	7.	8.	9.	10.
303+13–302+2	111	Rördiket T^2–T^4	–	–	620:–	
200–204+2	402	Öppna diket T^1–T^6	540	–	1.360:–	
210–212+50	250	Öppna diket U–U^1	290	–	790:–	27.830:–
		Avdelning 5.				
275+28–278+48	320	Rördiket S^1–S^2–S^3–S^4	–	–	2.250:–	
280–280+23	23	Rördiket S^2–S^5	–	–	180:–	
285–285+97	97	Rördiket S^3–S^6	–	–	550:–	2.980:–
		Avdelning 6.				
302+2–300	202	Rördiket T^4–T^5	–	–	1.030:–	1.030:–
		Avdelning 7.				
212+50–216+6	356	Öppna diket U^1–U^2	575	–	2.100:–	2.100:–
Summa samf. A–T^3	13546		9870	– 3220	885 141	72.430:–
		Samfälligheten B–B^5				
222–236+84	1484	Öppna diket B^1–B^2	1345	15 35	– – 2.730:–	
236+84–240+62	378	Öppna diket B^2–B^3–B^4	500	10 115	– – 1.780:–	
250–257+31	731	Öppna diket B^3–B^5	750	100 70	– – 2.710:–	
Summa samf. B–B^5	2593		2595	125 220	– –	7.220:–
		Samfälligheten D–D^4				
110a–115+83	539	Rördiket D–D^1–D^2	–	–	3.800:–	
115+83–123+75	792	– " – D^2–D^3–D^4	–	–	6.690:–	
125–127+111	211	Flödesdiket E–D^1	–	–	60:–	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
127+11-128+78	167	Rördiket D^1-D^5	-	-	-	-	-	690:-	
140-144+83	483	Diket F-D^2	-	-	-	-	-	940:-	12.180:-
Summa samf.D-D^4	2192		-	-	-	-	-		12.180:-

Slutsammandrag

	Täkta dike m.	Öppna dike m.	Torvjord m³	Torvjord m. sten m³	Grus o. sten upptill m. sand m³	Grus o. sten upptill m. sand och sten m³	Berg m³	
Samfälligheten A - T^3	2108	11438	9870	-	3220	885	141	72.430:-
- " - B - B^5	-	2593	2595	125	220	-	-	7.220:-
- " - D- D^4	1571	621	-	-	-	-	-	12.180:-
Summa	3679	14652	12465	125	3440	885	141	91.830:-

Brismene den 14 april 1953

I tjänsten

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Bil. K II

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kostnadsförslag för broar				
		S a m f ä l l i g h e t e n A - T 3				
		Avdelning 1.				
		Diket A - B.				
		Träbro typ B.				
10+87-10+91	4	Bjälkar för underslag 8" x 8" 3,6 m x 2=7,2 m; 1,46 x 7,2 m= 10,5 kbf + 10 % =	kbf 11,6	6:50	75:40	
		Bärbjälkar 8" x10"; 6,5 m x 5= 32,5 m ; 182 x 32,5 m = 59,2 kbf + 10%	" 65,1	6:50	423:15	
		Bärplank 3"; 6,4 x 3,6= 23,04 m^2 2,69 x 23,04= 62,0 kbf + 10%	" 68,2	7:-	477:40	
		Följare 2,5 x 3"; 6,5 m x2 = 13,0 m; 0,17 x 13,0= 2,2 kbf + 10 %	" 2,4	7:-	16:80	992:75
		Impregnering	" 147,3	1:50	220:95	
		Stenförstärkning för underslag			20:-	
		Arbete, spik m. m. och oförutsedda kostnader			216:30	457:25
				Summa kronor		1.450:-
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livslängd av 1 år					135:67 / 1 =	135:67
Årlig kostnad för blivande träbro vid en livslängd av 15 år					1.450:- / 15 =	96:67
Således årlig förbättring kronor 39:-; kap. efter 5 %				39 x 100 / 5 =		780:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						780:-
och företaget		-"-				650:-

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Träbro typ B.				
13+32-13+36	4	Enligt föregående beräkning				1.450:-
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livstid av 2 år					$\frac{266:34}{2}$ =	133:17
- " - blivande träbro - " - 15 år					$\frac{1.450:-}{15}$ =	96:67
Således årlig förbättring kronor 36:50; kap. efter 5 %					$\frac{36:50 \times 100}{5}$ =	730:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						730:-
och företaget		-"-				720:-
		Träbro med stenlandfästen.				
18+96-19	4	Upprivning och omläggning av befintlig träbro med stenlandfästen Öppningen: 2,00 x 2,80 m . Upprivning av landfästen med grävmaskin och grävning för omläggning	t	6	25:-	150:-	
		Omläggning av landfästen	m^2	18	12:-	216:-	
		Ytterligare sten för landfästen	m^3	4	25:-	100:-	466:-
		Bärbjälkar för underslag 6" x 8"; 4 m x2=8 m; 1.09 x 8 m=8,7 kbf + 10% =	kbf	9,6	6:50	62:40	
		Bärbjälkar 6 x 8"; 3,5 m x 5= 17,5 m; 1.09 x 17,5 m= 19,1 kbf + 10 %	"	21,0	6:50	136:50	
		Bärplank 3", 4x4 m=16,0 m^2; 2,69 x 16,0 m^2= 43,0 kbf + 10%	kbf	47,3	7:-	331:10	
		Följare 2,5 x 3", 3,5 x 2 = 7 m. 0,17 x 7 m= 1,2 kbf + 10 %=	kbf	1,3	7:-	9:10	539:10
		Impregnering	kbf	79,2	1:50	118:80	
		Arbete, spik m. m. och oförutsedda kostnader				216:10	334:90
					Summa kronor		1.340:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Årlig kostnad för nuvarande bro vid en livslängd av 3 år					368:50 / 3 =	122:83
- " - blivande bro - " - 15 år					1,340:- / 15 =	89:33
Således årlig förbättring kronor 33:50; kap. efter 5%					33:50 x 100 / 5 =	670:-
Brukare av bron skall således betala kronor						670:-
och företaget		-"-				670:-
		Diket B - C.				
		Rörbro typ B,				
29+52-29+56	4	b=3,6 m, l= 4,00 m, d=1,50 m				
		Armerade falsrör med frakt	m 4	147:90	591:60	
		Grävning, läggning, förbanans iordning-ställande	m 4	48:-	192:-	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna	st 2	42:-	84:-	
		Trärust virket av befintlig träbro användes	m 4	4:50	18:-	
		Diverse kostnader			4:40	890:-
			Summa kronor			890:-
Årlig kostnad för nuvarande bro vid en livslängd av 6 år					325:- / 6 =	54:17
- " - blivande bro - " - 30 år					890:- / 30 =	29:67
Således årlig förbättring kronor 24:50, kap. efter 5 %					24:50 x 100 / 5 =	490:-
Brukare av bron skall således betala kronor						490:-
och företaget		-"-				400:-

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörbro typ B.				
30+27-30+31	4	b=3,6 m, l=4,00 m, d= 1,50 m				
		Enligt föregående beräkning				890:-
		Brukare av bron skall enligt föregående utredning betala kronor				490:-
		och företaget kronor				400:-
		Rörbro typ B				
30+72-30+76	4	b= 3,6 m, l= 5,00 m, d = 1,50 m				
		Armerade falsrör med frakt m	5	147:90	739:50	
		Grävning, läggning och förbanans iordningställande "	5	48:-	240:-	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna st	2	42:-	84:-	
		Diverse kostnader			6:50	1.070:-
				Summa kronor		1.070:-
Årlig kostnad för nuvarande bro vid en livslängd av			7 år		438:70 / 7 =	62:67
- " - blivande förbro - " -			30 år		1.070:- / 30 =	35:67
Således årlig förbättring kronor 27:-; kap. efter 5%					27:- x 100 / 5 =	540:-
		Brukaren av bron skall således betala kronor				540:-
		och företaget kronor				530:-
		Rörbro typ B.				
33+10-33+14		b=3,6 m, l=5,00 m, d=1,50 m Enligt föregående beräkning				1.070:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livslängd av			5 år		325:85 / 5 =	65:17
- " - blivande rörbro - " -			30 år		1.070:- / 30 =	35:67
Således årlig förbättring kronor 29:50; kap. efter 5 %					29:50 x 100 / 5 =	590:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						590:-
och företaget		-"-				480:-
		Rörbro typ B.				
33+68-33+72		b=3,6 m, l=5,00 m, d= 1,50 m				
		Enligt föregående beräkning				1.070:-
Brukaren av bron skall enligt föregående utredning betala kronor						590:-
och företaget						480:-
		Diket C-D-E-F-G-H.				
		Rörbro typ B.				
35+93-35+97	4	b=3,6 m, l=6,0 m, d=1,20 m				
		Armerade falsrör med frakt m	6	97:60	585:60	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande m	6	24:-	144:-	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna st	2	42:-	84:-	
		Diverse kostnader			6:40	820:-
			Summa kronor			820:-
Årlig kostnad för nuvarande bro vid en livslängd av			7 år		334:80 / 7 =	47:83
- " - blivande rörbro - " -			30 år		820:- / 30 =	27:33

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT (316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Således årlig förbättring kronor 20:50; kap. efter 5%					20:50 x 100 / 5 =	410:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						410:-
och företaget						410:-
		Rörbro typ B.				
37+29-37+33	4	b= 3,6 m, l=5,0 m, d= 1,20 m				
		Armerad falsrör med frakt	m 5	97:40	487:-	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande	m 5	24:-	120:-	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna	st 2	42:-	84:-	
		Trärust virket av befintlig träbro användes	m 5	4:-	20:-	
		Diverse kostnader			9:-	720:-
				Summa kronor		720:-
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livslängd av			5 år		220:- / 5 =	44:-
- " - blivande rörbro - " -			30 år		720:- / 30 =	24:-
Således årlig förbättring kronor 20:-; kap. efter 5 %					20:- x 100 / 5 =	400:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						400:-
och företaget		-"-				320:-
		Rörbro typ B.				
38+48-38+52	4	b= 3,6 m, l= 5,0 m, d=1,20 m				
		Enligt föregående beräkning				720:-
Brukaren av bron skall enligt föregående utredning betala kronor						400:-
och företaget				-"-		320:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörbro typ B.				
40+29–40+33	4	b= 3,6 m, l= 5,0 m, d= 1,20 m				
		Enligt föregående beräkning				720:-
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livslängd av			2 år		$\frac{91:-}{2}$ =	45:50
- " - blivande rörbro - " -			30 år		$\frac{720:-}{30}$ =	24:-
Således årlig förbättring kronor 21:50; kap. efter 5%					$\frac{21:50 \times 100}{5}$ =	430:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						430:-
och företaget		-"-				290:-
		Rörbro typ B.				
40+96–41	4	b= 3,6 m, l= 5,00 m, d= 1,20 m				
		Enligt föregående beräkning				720:-
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livslängd av			5 år		$\frac{220:-}{5}$ =	44:-
- " - blivande rörbro - " -			30 år		$\frac{720:-}{30}$ =	24:-
Således årlig förbättring kronor 20:-; kap. efter 5 %					$\frac{20:- \times 100}{5}$ =	400:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						400:-
och företaget		-"-				320:-
		Rörbro typ B.				
41+92–41+96	4	b= 3,6 m, l= 5,00 m, d= 1,20 m				
		Enligt föregående beräkning				720:-
Brukaren av bron skall enligt föregående utredning betala kronor						400:-
och företaget				-"-		320:-

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörbro typ B.				
41+99-42+3	4	b= 3,6 m, l= 5,00 m, d= 1,20 m				
		Enligt föregående beräkning				720:-
Brukaren av bron skall enligt föregående utredning betala kronor						400:-
och företaget				-"-		320:-
		Rörbro typ B.				
42+46-42+50	4	b= 3,6 m, l= 5,00 m, D= 1,20 m				
		Enligt föregående beräkning				720:-
Brukaren av bron skall enligt föregående utredning betala kronor						400:-
och företaget				-"-		320:-
		Rörbro typ B.				
44+35-44+39	4	b= 3,6 m, l= 4,00 m, d= 1,00 m				
		Armerade falsrör med frakt m	4	70:65	282:60	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande m	4	14:40	57:60	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna st	2	42:-	84:-	
		Diverse kostnader			5:80	430:-
				Summa kronor		430:-
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livslängd av			6	år	158:- / 6 =	26:33
- " - blivande rörbro - " -			30	år	430:- / 30 =	14:33
Således årlig förbättring kronor 12:-; kap. efter 5%					12:- x 100 / 5 =	240:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						240:-
och företaget		-"-				190:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket 0 -0+1.				
		Rörbro typ B.				
85+6-85+10	4	b=3,6 m, l= 6,0 m, d= 0,30 m				
		Vägrör med frakt m	6	8:65	51:90	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande m	6	3:60	21:60	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna st	2	18:-	36:-	
		Trärust: virket av befintlig träbro användes m	6	1:50	9:-	
		Tilläggsvirke: 2 x 4" plank m	12	0:87	10:44	
		Diverse kostnader			1:06	130:-
				Summa kronor		130:-
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livslängd av			2	år	16:66 / 2 =	8:33
- " - blivande rörbro - " -			30	år	130:- / 30 =	4:33
Således årlig förbättring kronor 4:- på kap. efter 5 %					4:- x 100 / 5 =	80:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						80:-
och företaget		-"-				50:-
		Rörbro typ B.				
85+42-85+46	4	b= 3,6 m, l= 6,00 m, d= 0,30 m				
		Enligt föregående beräkning				130:-
Brukaren av bron skall enligt föregående utredning betala kronor						80:-
och företaget				-"-		50:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörbro typ B.				
87+1-87+5	4	b= 3,6 m, l= 6,00 m, d= 0,30 m				
		Enligt föregående beräkning				130:-
Brukaren av bron skall enligt föregående utredning betala kronor						80:-
och företaget				-"-		50:-
		Rörbro typ B.				
87+30-87+38	8	b= 7,2 m, l= 10,0 m, d= 0,225 m				
		Vägrör med frakt	m 10	6:40	64:-	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande	m 10	3:60	36:-	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna	st 2	18:-	36:-	
		Trärust: virket av befintlig träbro användes	m 10	1:50	15:-	
		Tilläggsvirke: 2" x 4" plank	m 20	0:87	17:40	
		Diverse kostnader			1:60	170:-
				Summa kronor		170:-
Årlig kostnad för nuvarande träbroar vid en livslängd av				2 år	$\frac{21:34}{2}$ =	10:67
- " -		blivande rörbro - " -		30 år	$\frac{170:-}{30}$ =	5:67
Således årlig förbättring kronor 5:- á kap. efter 5 %					$\frac{5:- \times 100}{5}$ =	100:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						100:-
och företaget		-"-				70:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörbro typ B.					
87+72–87+76	4	b= 3,6 m, l = 6,0 m, d= 0,225 m					
		Vägrör med frakt	m	6	6:40	38:40	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande	m	6	3:60	21:60	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna	st	2	18:-	36:-	
		Trärust: virket av befintlig träbro användes		6	1:50	9:-	
		Tilläggsvirke: 2" x 4" plank	m	12	0:87	10:44	
		Diverse kostnader				4:56	120:-
					Summa kronor		120:-
Årlig kostnad för nuvarande rörbro vid en livslängd av 25 år						100:- / 25 =	4:-
- " - blivande rörbro - " - 30 år						120:- / 30 =	4:-
Således ingen förbättring, varför företaget skall betala kronor							120:-
		Avdelning 3.					
		Diket H-I-J-K-L-M.					
		Rörbro typ B.					
48+58–48+62	4	b= 3,6 m, l= 5,00 m, d= 1,00 m Armerade falsrör med frakt	m	5	70:65	353:25	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande	m	5	14:40	72:-	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna	st	2	42:-	84:-	
		Diverse kostnader				10:75	520:-
					Summa kronor		520:-

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livslängd av			7 år		212:31 / 7	= 30:33
- " - blivande rörbro - " -			30 år		520:- / 30	= 17:33
Således årlig förbättring kronor 13:-; kap. efter 5 %					13:- x 100 / 5	= 260:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						260:-
och företaget		-"-				260:-
		Diket K - K[1].				
		Rörbro typ B.				
80+15-80+19	4	b= 3,6 m, l= 6,00 m, å= 0,40 m				
		Vägrör med frakt m	6	15:10	90:60	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande m	6	4:80	28:80	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna st	2	24:-	48:-	
		Diverse kostnader			2:60	170:-
				Summa kronor		170:-
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livslängd av			2 år		21:34 / 2	= 10:67
- " - blivande rörbro - " -			30 år		170:- / 30	= 5:67
Således årlig förbättring kronor 5:-; kap. efter 5 %					5:- x 100 / 5	= 100:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						100:-
och företaget						70:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket I-I[1]				
		Rörbro typ B.				
76+26-76+30	4	b= 3,6 m, l= 6,00 m, d= 0,225 m				
		Vägrör med frakt m	6	6:40	38:40	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande m	6	3:60	21:60	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna st	2	18:-	36:-	
		Diverse kostnader			4:-	100:-
			Summa kronor			100:-
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livslängd av			7 år		42:56 / 7 =	6:08
- " - blivande rörbro - " -			30 år		100:- / 30 =	3:33
Således årlig förbättring kronor 2:75; kap. efter 5 %					2:75 x 100 / 5 =	55:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						55:-
och företaget		-"-				45:-
		Rörbro typ B.				
78+34-78+38	4	b= 3,6 m, l= 6,00 m, d = 0,225 m				
		Enligt förestående beräkning.				100:-
Brukaren av bron skall enligt föregående utredning betala kronor						55:-
och företaget			-"-			45:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avdelning 4.				
		Diket P-R-S-T.				
		Rörbro typ B.				
98+62-98+66	4	b= 3,6 m, l= 5,00 m, d = 1,00 m				
		Armerade falsrör med frakt m	5	70:65	353:25	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande m	5	14:40	72:-	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna st	2	42:-	84:-	
		Trärust virket av befintlig träbro användes m	5	3:-	15:-	
		Tilläggsvirke 2,5 x 5" plank m	10	1:37	13:70	
		Diverse omkostnader			2:05	540:-
					Summa kronor	540:-
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livslängd av			2 år		68:- / 2 =	34:-
- " - blivande rörbro - " -			30 år		540:- / 30 =	18:-
Således årlig förbättring kronor 16:-; kap. efter 5 %					16:- x 100 / 5 =	320:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						320:-
och företaget		-"-				220:-
		Rörbro typ B.				
104+12-104+16	4	b= 3,6 m, l= 7,0 m, d= 0,90 m				
		Armerade falsrör med frakt m	7,0	62:-	434:-	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande "	7,0	16:80	117:60	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna st	2	42:-	84:-	
		Diverse kostnader			4:40	640:-
					Summa kronor	640:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livslängd av			6 år		233:- / 6	= 38:83
- " - blivande rörbro - " -			30 år		640:- / 30	= 21:33
Således årlig förbättring kronor 17:50; kap. efter 5 %					17:50 x 100 / 5	= 350:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						350:-
och företaget		-"-				290:-
		Diket T - U- V.				
		Rörbro typ B.				
111+1- 111+5	4	b= 3,6 m, l= 6,00 m, d= 0,40 m				
		Vägrör med frakt	m 6		15:10	90:60
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande	m 6		4:80	28:80
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna	st 2		24:-	48:-
		Trärust: virket av befintlig träbro användes	m 6		2:-	12:-
		Tilläggsvirke: 2 x 4" plank	m 12		0:87	10:44
		Diverse kostnader			5:16	195:-
			Summa kronor			195:-
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livslängd av			2 år		25:- / 2	= 12:50
- " - blivande rörbro - " -			30 år		195:- / 30	= 6:50
Således årlig förbättring kronor 6:-; kap. efter 5 %					6:- x 100 / 5	= 120:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						120:-
och företaget		-"-				75:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörbro typ B.					
114+24-114+28	4	b= 3,6 m, l= 6,00 m, d= 0,225 m					
		Vägrör med frakt	m	6	6:40	18:40	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande	m	6	3:60	21:60	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna	st	2	18:-	36:-	
		Diverse kostnader				4:-	100:-
				Summa kronor			100:-
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livslängd av				3	år	19:- / 3 =	6:33
- " - blivande rörbro - " -				30	år	100:- / 30 =	3:33
Således årlig förbättring kronor 3:-; kap. efter 5 %						3:- x 100 / 5 =	60:-
Brukaren av bron skall således betala kronor							60:-
och företaget		-"-					40:-
		Diket R-R[1].					
		Rörbro typ B.					
171+20-171+24	4	b= 3,60 m, l= 6,00 m, d= 0,30 m					
		Vägrör med frakt	m	6	8:65	51:90	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande	m	6	3:60	21:60	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna	st	2	18:-	36:-	
		Trärust: 2 x 4" plank	m	12	0:87	10:44	
		rundvirke ø 0,10 -0,15	"	5	1:50	7:50	
		arbete	"	6	1:50	9:-	
		Diverse kostnader				3:56	140:-
				Summa kronor			140:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Årlig kostnad för nuvarande rörbro vid en livslängd av 26 år						120:- / 26 =	4:61
- " - blivande rörbro - " -				30	år	140:- / 30 =	4:67
Således obetydlig förbättring, varför företaget skall betala kronor							140:-
		Rörbro typ B.					
172+71-172+75	4	b= 3,6 m, l= 6,00 m, d= 0,225 m					
		Vägrör med frakt	m	6	6:40	38:40	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande	m	6	3:60	21:60	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna	st	2	18:-	36:-	
		Trärust: 2 x 4" plank	m	12	0:87	10:44	
		rundvirke ø 0,10 -0,15	m	5	1:50	7:50	
		arbete	m	6	1:50	9:-	
		Diverse kostnader				2:06	125:-
					Summa kronor		125:-
Årlig kostnad för nuvarande rörbro vid en livslängd av 26 år						110:- / 26 =	4:23
- " - blivande rörbro - " -				30	år	125:- / 30 =	4:17
Således obetydlig förbättring, varför företaget skall betala kronor							125:-
		Diket T.1 - T.6					
		Rörbro typ B.					
204+51-201+55	4	b= 3,6 m, l= 6,00 m, d = 0,45 m					
		Vägrör med frakt	m	6	18:35	110:10	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande	m	6	4:80	28:80	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna st	2	42:-	48:-	
		Trärust: virket av befintlig träbro användes m	6	2:-	12:-	
		Diverse kostnader			1:10	200:-
				Summa kronor		200:-
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livslängd av			6 år		73:-/6	= 12:17
- " - blivande rörbro - " -			30 år		200:-/30	= 6:67
Således årlig förbättring kronor 5:50; kap. efter 5 %					5:50 x 100/5	= 110:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						110:-
och företaget		-"-				90:-
		Diket U - U1.				
		Rörbro typ B.				
210+32-210+36	4	b= 3,6 m, l= 6,00 m, d= 0,375 m				
		Vägrör med frakt m	6	12:75	76:50	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande m	6	3:60	21:60	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna st	2	18:-	36:-	
		Trärust: virket av befintlig träbro användes m	6	2:-	12:-	
		Diverse kostnader			3:90	150:-
				Summa kronor		150:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livslängd av			2 år		19:- / 2 =	9:50
- " - blivande rörbro - " -			30 år		150:- / 30 =	5:-
Således årlig förbättring kronor 4:50; kap. efter 5 %					4:50 x 100 / 5 =	90:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						90:-
och företaget		-"-				60:-
		Rörbro typ B.				
211+67-211+71	4	b = 3,6 m, l= 6,00 m, d = 0,375 m				
		Enligt föregående beräkning				150:-
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livslängd av			8 år		72:- / 8 =	9:-
- " - blivande rörbro - " -			30 år		150:- / 30 =	5:-
Således årlig förbättring kronor 4:-; kap. efter 5 %					4:- x 100 / 5 =	80:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						80:-
och företaget		-"-				70:-
		Samfälligheten B - B^5.				
		Diket B^2- B^3 - B^4.				
		Rörbro typ B.				
239+11-239+15	4	b= 3,6 m, l= 6,00 m, d= 0,60 m				
		Armerade falsrör med frakt	m	6	34:80	208:80
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande	"	6	9:60	57:60

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna st	2	36:-	72:-	
		Trärust: virket av befintlig träbro användes m	6	2:-	12:-	
		Diverse kostnader			9:60	360:-
				Summa kronor		360:-
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livslängd av			8 år		176:- / 8 =	22:-
- " - blivande rörbro - " -			30 år		360:- / 30 =	12:-
Således årlig förbättring kronor 10:-; kap. efter 5 %					10:- x 100 / 5 =	200:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						200:-
och företaget						160:-
		Diket B3 - B5.				
		Rörbro typ B.				
250+47-250+51	4	b= 3,6 m, l= 6,0 m, d= 0,50 m				
		Armerade falsrör med frakt m	6	29:60	177:60	
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande m	6	6:-	36:-	
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna st	2	36:-	72:-	
		Trärust: virket av befintlig träbro användes m	6	2:-	12:-	
		Diverse kostnader			2:40	300:-
				Summa kronor		300:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Årlig kostnad för nuvarande träbro vid en livslängd av			8	år	148:- / 8 =	18:50
- " - blivande rörbro - " -			30	år	300:- / 30 =	10:-
Således årlig förbättring kronor 8:50; kap. efter 5 %					8:50 x 100 / 5 =	170:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						170:-
och företaget		-"-				130:-
		Rörbro typ B.				
254-254+4	4	b= 3,6 m, l= 6,00 m, d= 0,40 m				
		Vägrör med frakt	m	6	15:10	90:60
		Grävning, läggning och körbanans iordningställande	m	6	4:80	28:80
		Sten och grästorvsättning vid broöppningarna	st	2	24:-	48:-
		Trärust: virket av befintlig träbro användes	m	6	2:-	12:-
		Diverse kostnader			0:60	180:-
					Summa kronor	180:-
Årlig kostnad för nuvarande träbrovid en livslängd av			8	år	88:- / 8 =	11:-
- " - blivande rörbro - " -			30	år	180:- / 30 =	6:-
Brukaren av bron skall således betala kronor						100:-
och företaget						80:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 800.451

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rörbro typ B.				
255+29-255+33	4	b= 3,6 m, l= 6.00 m, d= 0,40 m				
		Enligt föregående beräkning				180:-
Brukaren av bron skall enligt föregående utredning betala kronor						100:-
och företaget						80:-

Brismene den 14 april 1953

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Bil. 2.

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

För samfälligheten A - T^3 inhugget kors i jordfast sten c:a 50 m öster

om punkt 21+89 å höjden + 7,42 m,

för samfälligheten B - B^5 inhugget kors i jordfast sten c:a 32 m sydost om punkt B^4 å höjden + 9,16 m och

för samfälligheten D - D^4 inhugget kors i jordfast sten c:a 12 m sydväst om punkt 117+31 å höjden + 8,45 m.

Brismene den 14 april 1953.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdeln.	Ägofigurer	Jordförbättring	Andel i kostnad för							Relativ kostnad (Kostnad för varje kronas jordförbättring)
			A-B;B-C; C-D-E-F-G-H; C-N_1-O-P; $N-N^1$; $O-O^1$	G-G^1-G^2; G^1-G^3	H-I-J-K-L-M; $K-K^1$; $L-L^1$; $J-J^1$	P-R-S-T; T-U_1V; $R-R^1$; $S-S^1$; $T-T^1-T^2-T^3$; T^2-T^4; T^1-T^6; $U-U^1$	$S^1-S^2-S^3-S^4$; S^2-S^5; S^3-S^6	T^4-T^5	U^1-U^2	Summa	
				K r o n o r							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Samfälligheten A - T^3								
1.	1-21;24-44;48-61; 70-90;103-149; 158-164;166-179; 181-194;198;203--209;215-217; 232-243;245-253; 257-261;274-279; 281-285	70147:20	29100:--							28940:--	0,4125610
										(29100:-- | 0,4148419)
										2320:--	0,5216882
2.	262-273;280	4447:10	330:--	2320:--						(2650:-- | 0,5958939)
3.	286-368	32963:50	160:--		7070:--					7230:--	0,2193335
										27830:-	0,4254408
4.	22-23;150-151; 165;180;195-197; 210-212;254-256; 369-456;480-494; 499-536; 547	65414:50	30:--			27830:--				(27860:- | 0,4258994)
										2980:--	0,7111323
5.	457 - 473	4190:50				100:--	2980:--			(3080:-- | 0,7349958)
										1030:--	0,7001563
6.	474-479; 495-498	1471:10				90:--		1030:--		(1120:-- | 0,761335)
										2100:--	1,4155712
7.	548-551;559-564; 571; 578-582	1483:50				250:--			2100:--	(2350:-- | 1,5840916)

Avdeln.	Jordförbättring kr	Summa kr	Relativ kostnad. (Kostnad för varje kronas jordförbättring).
1+2	74594:30	31420:--	0,4212118
1+3	103110:70	36170:--	0,3507880
1-3	107557:80	38490:--	0,3578541
1+4	135561:70	56930:--	0,4199563
1-4	172972:30	66320:--	0,3834139
4+5	69605:--	30840:--	0,4430716
4+6	66885:60	28890:--	0,4319315
4+7	66898:--	29960:--	0,4478459
4-7	72559:60	33970:--	0,4681668
1+2+4	140008:80	59250:--	0,4231876
1-7	180117:40	72430:--	0,4021266

Härav framgår att samfälligheten A - T^3 skall uppdelas på sju avdelningar:

Avd. 1. med relativkostnad 0,4125610

" 2. " " 0,5216882

" 3. " " 0,2193335

" 4. " " 0,4254408

" 5. " " 0,7111323

" 6. " " 0,7001563 och

" 7. " " 1,4155712.

Brismene den 14 april 1953.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bil. II

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avd.	Ägofigurer	Jordförbättring kronor	Andel i kostnad för D-D^1-115; E-D^1; D^1-D^5	Andel i kostnad för 139+20--D^2	Andel i kostnad för F - D^2; D^2-D^3-D^4	Summa	Relativ kostnad (Kostnad för varje kronas jordförbättring)
			K r o n o r				
		Samfälligheten D - D^4.					
1.	45-47; 199-202; 213-214; 218-225	7348:90	3020:--			3020:--	0,4109458
2.	91-102; 152-157; 226-231; 244	10491:75		3170:--	7630:--	9160:-- (10800:--)	0,8730669 (1,029380)
1+2		17840:65				12180:--	0,682710

Härav framgår att samfälligheten D - D^4 skall uppdelas på två avdelningar:

Avdeln. 1. med relativkostnad 0,4109458 och

" 2. " " 0,8730669.

Brismene den 14 april 1953.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Bil. N

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Brismene socken.						
Samfälligheten A - T[3].						
Enesgärdet 1[1]						
Torsten Gustavsson avd. 1		6289:50	2594:80			
" 4		51:60	21:95	2616:75	3,613	
Tången 1[3], 1[5]						
Ida Olausson						
Emil "						
Klas " avd. 1		4776:90	1970:76	1970:76	2,721	
Tången 1[7]						
Ernst Anderssons dödsbo " 1		590:50	243:62	243:62	0,336	
Brismene Storeg:n 5[10]						
Östergärdet 1[10]						
Viljamsholm 1[1]						
Rudolf Abrahamsson avd. 1		2439:70	1006:53	1006:53	1,390	
Brismene Storeg:n 5[11]						
" Österg:n 1[3]						
Gösta Sahlin avd. 1		3374:70	1392:27	1392:27	1,922	
Brismene Storeg:n 5[12]						
Olof Arvidsson avd. 1		75:60	31:19	31:19	0,043	
Brismene Storeg:n 5[13]						
Aron Johansson avd. 1	S	2001:60	825:78	825:78	1,140	
Brismene Österg:n 1[2]						
Artur Karlsson avd. 1	S	3684:90	1520:25	1520:25	2,099	
Brismene Storeg:n 5[5]						
Johan Jansson avd. 1		1973:80	814:31	814:31	1,124	
m.m. äg. Filip Wingren						

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Brismene Storeg:n 5[4]						
Janne Östberg avd. 1		1823:10	752:14	752:14	1,038	
Brismene Stommen 2[1]						
Börstigs pastorats kyrkoråd avd. 1		36:--	14:85	14:85	0,021	-
Karboholm nr 1						
Brismene Klockareg:n 4[3]						
Nils Larsson avd. 1	S	6943:50	2864:62			
a. Tage Pettersson " 4		125:60	53:44	2918:06	4,029	
Brismene Klockareg:n 4[2]						
Birger ~~Per~~ Vingren m.fl. avd. 1		1793:70	740:01			
" 4		67:20	28:59	768:60	1,061	
Karboholm nr 2						
Aug. Anderssons dödsbo avd. 1	S	7677:30	3167:35			
" 4		302:40	128:65	3296:--	4,551	
Västergärdet 1[5]						
Ivan ~~Oskar~~ Gustavssons ~~dödsbo~~ " 1	S	10521:90	4340:93			
" 4		969:60	412:51	4753:44	6,563	
Västergärdet 1[4]						
Gustav Gustavsson avd. 1	S	5681:70	2344:05			
" 4		264:80	112:66	2456:71	3,392	
Tången 2[1]						
Arvid Arvidsson avd. 1	S	300:60	124:02	124:02	0,171	-
Hallan av 1[2]						
Birger Svensson avd. 1	S	1852:20	764:15	764:15	1,055	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.		Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			kronor	kronor	kronor	procent	procent
1		2	3	4	5	6	7
Hallan av 1 2							
Lennart Svahn	avd. 1		311:90	128:68	128:68	0,178	—
Sånnarp Mellomg:n 2 4							
Hallö avs. 1 8							
Sven Andersson	avd. 1		3601:20	1485:71			
	" 4		196:20	83:47	1569:18	2,166	
Brismene Lilleg:n 3 4							
Arvid o. Anders ~~Karl~~ Anderssons ~~dödsbo~~	avd. 1	S	1430:10	590:--			
	" 2		4301:30	2243:94	2833:94	3,913	
Brismene Lilleg:n 3 2							
Märta Johansson	avd. 1		1956:20	807:05	807:05	1,114	
Brismene Lilleg:n 3 5							
Oskar Johansson	avd. 1	S	1010:60	416:93			
	" 2		145:80	76:06			
	" 3		183:30	40:20	533:19	0,736	
Östergärdet 1 3							
Elisabet Andersson							
Ida "							
Hanna "							
Frans "	avd. 3		8171:60	1792:31	1792:31	2,475	—
Västarp Skatteg:n 3 3, 3 8							
Aron Andersson dödsbo							
Edith Johansson	avd. 3	S	777:20	170:47	170:47	0,235	—
Västarp Skatteg:n 3 5							
Erland Johanssons dödsbo	avd. 3		2273:80	498:72	498:72	0,689	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208650

Fastighet / Ägare m. m.		Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			kronor	kronor	kronor	procent	procent
1		2	3	4	5	6	7
Västarp 4[1]							
Håkan Olsson	avd. 3	S	3790:90	831:47	831:47	1,148	
Västarp 5[1]							
Olle Olofsson	avd. 3		540:70	118:59	118:59	0,164	
Västarp Skatteg:n 3[6]							
Harry Larsson	avd. 3	S	2321:50	509:18	509:18	0,703	
Börstigs socken.							
Bokulla 1[2], 1[3]							
Evald Larsson	avd. 3		6236:70	1367:92	1367:92	1,889	
Sandhem Västerg:n 2[3]							
Cornelius Eriksson	avd. 3	S	4911:80	1077:32	1077:32	1,487	
Sandhem Västerg:n 2[4]							
Tvingan 2[7]							
Enok Johanssons dödsbo	avd. 3	S	3756:--	823:82			
	" 4		4983:60	2120:23	2944:05	4,065	
Sandhem Storeg:n 1[4]							
Sandhem 3[3]							
Einar Johansson	avd. 4	S	4002:70	1702:91	1702:91	2,351	
Sandhem Västerg:n 2[5]							
Erik Danielsson	avd. 4	S	10731:30	4565:53	4565:53	6,303	
Källeberg 2[6]							
Gottfrid Svensson	avd. 4		465:50	198:04	198:04	0,273	
Vintorp Yttreg:n 2[2], 2[3]							
Oscar Nilsson	avd. 4	S	12413:50	5281:21	5281:21	7,291	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.		Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			kronor	kronor	kronor	procent	procent
1		2	3	4	5	6	7
Sandhem Storeg:n 1 2							
Sandhem 3 2							
Bertil Broberg		S					
Henning Dahlgren	avd. 4		10119:20	4305:12			
	" 5		4190:50	2980:--			
	" 6		1275:60	893:12	8178:24	11,291	
Sandhem Storeg:n 1 3							
Emil Kling	avd. 4	S	7131:30	3033:95			
	" 6		195:50	136:88	3170:83	4,378	
Mussla 1 2							
Evald Johansson	avd. 4		10574:60	4498:87	4498:87	6,211	
Ansöker Gustavsson							
Vintorp Övreg:n 1 2							
Elias Scherman	avd. 4	S	3014:60	1282:53	1282:53	1,771	
Vintorp Övreg:n 1 4							
Paul Gustavsson	avd. 4	S	0:80	0:34	0:34	0,0005 / 0,6555	
	" 7		335:20	474:50	474:84	0,656	
Vintorp Övreg:n 1 3							
Allan Johansson	avd. 7	S	582:20	824:15	824:15	1,138	
Vintorp Övreg:n 1 6, 1 7							
Nils o. Karl Lind	avd. 7	S	566:10	801:35	801:35	1,106	
	Summa		180117:40		72430:--	100,000	

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten B - B[5].						
Brismene socken.						
Brismene Storeg:n 5[10]						
Östergärdet 1[10]						
Viljamsholm 1[1]						
Rudolf Abrahamsson		2415:70		230:--[x)]	3,186	—
Börstigs socken.						
Vintorp Övreg:n 1[2]						
Elias Scherman	S	7169:80		2635:55	36,503	
Vintorp Övreg:n 1[4]						
Paul Gustavsson	S	2080:40		764:74	10,592	
Vintorp Övreg:n 1[3]						
Allan Johansson	S	3614:40		1328:62	18,402	
Vintorp Övreg:n 1[6], 1[7]						
Svartängen 1[1]						
Nils o. Karl Lind	S	5000:30		1838:07	25,458	
Kinneveds socken.						
Lagerstorp Västerg:n 2[1]						
" Bäckg:n 3[1]						
Nils Johansson		1150:80		423:02	5,859	—
Summa		21431:40		7220:--	100,000	

x) Kostnaden begränsas enl. 7:26 i vattenlagen till kr 230:--.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten B - B[5].						
Brismene socken.						
Karbomossen 2[1]						
Frank Skantze & Son		5867:--		1648:15	22,828	
Brismene Storeg:n 5[10]						
Östergärdet 1[10]						
Viljamsholm 1[1]						
Rudolf Abrahamsson		2415:70		230:--[x)]	3,186	
Börstigs socken.						
Vintorp Övreg:n 1[2]						
Elias Scherman	S	7169:80		2014:13	27,896	
Vintorp Övreg:n 1[4]						
Paul Gustavsson	S	2080:40		584:42	8,094	
Vintorp Övreg:n 1[3]						
Allan Johansson	S	3614:40		1015:35	14,063	
Vintorp Övreg:n 1[6], 1[7]						
Svartängen 1[1]						
Nils o. Karl Lind	S	5000:30		1404:67	19,455	
Kinneveds socken.						
Lagerstorp Västerg:n 2[1]						
" Bäckg:n 3[1]						
Nils Johansson		1150:80		323:28	4,478	
Summa		27298:40		7220:--	100,000	

x) Kostnaden begränsas enl. 7:26 vattenlagen till kr 230:--.

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 206850

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten D - D⁴.						
Brismene socken.						
Tången 1⁷						
Ernst Anderssons dödsbo avd. I		1807:60	742:82	742:82	6,099	—
Brismene Österg:n 1⁴						
Aron Johansson avd.II	S	4806:15	4196:09	4196:09	34,451	
Brismene Klockareg:n 4³						
Nils Larsson avd.II	S	2593:50	2264:30	2264:30	18,590	
Västergärdet 1⁴						
Gustav Gustavsson avd. I	S	2201:40	904:66	904:66	7,427	
Tången 2¹						
Arvid Arvidsson avd. I	S	552:60	227:09	227:09	1,864	—
Angrimstorp Måsag:n 1⁴						
Bror Andersson avd. I	S	2787:30	1145:43	1145:43	9,404	
Hallan av 1²						
Birger Svensson avd.II	S	2976:90	2599:03	2599:03	21,339	
Sånnarp Mellomg:n 2⁴						
Sven Andersson avd.II		115:20	100:58	100:58	0,826	
Summa		17840:65		12180:--	100,000	
Sammandrag 1.						
Samfälligheten A - T³		180117:40		72430:--	100	82,099
- " - B - B⁵		21431:40		7220:--	100	9,769
- " - D - D⁴		17840:65		12180:--	100	8,132
Summa		219389:45		91830:--		100,000

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Sammandrag 2.						
Samfälligheten A - T^3		180117:40		72430:--	100	79,961
- " - B - B^5		27298:40		7220:--	100	12,119
- " - D - D^4		17840:65		12180:--	100	7,920
Summa		225256:45		91830:--		100,000

Brismene den 14 april 1953.


I tjänsten:

Biträdande gode män:

Gunnar Karlsson

Elias Johansson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. O.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Karbomossen m.fl. hemman i Brismene, Börstigs och Kinneveds socknar, Frökinds kommun av Skaraborgs län.

År 1917 avslutades en syneförrättning enligt då gällande dikningslag, avseende i stort sett samma avloppssträckor, om vilkas fördjupning och utvidgning nu åter är fråga. Orsaken till att de avloppsdimensioner, som fastställdes vid den tidigare förrättningen, nu äro otillräckliga är i första hand den omständigheten, att marken utgöres av mossjord, som sjunkit avsevärt efter förra utdikningen.

Företaget, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar samt utförande av några rörledningar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km nordost om Brismene kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142 för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M för huvudavloppet samt B^1 - B^2 - B^3 - B^4, B^3 - B^5, C - N - O - P - R - S - T - U - V, N - N^1, O - O^1, R - R^1, S - S^1 - S^2 - S^3 - S^4, S^2 - S^5, S^3 - S^6, T - T^1 - T^2 - T^3, T^1 - T^6, T^2 - T^4 - T^5, U - U^1 - U^2, D - D^1 - D^2 - D^3 - D^4, D^1 - D^5, E - D^1, F - D^2,

G - G^1 - G^2, G^1 - G^3, J - J^1, K - K^1 och L - L^1 för sidoken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. För huvudavloppet har största flödesvattenmängden antagits uppgå till 1,2 liter pr sekund och hektar och för övriga avlopp 2,0 å 0,75 liter pr sekund och hektar, allt efter markens och jordartens beskaffenhet, lutningsförhållanden m.m. Där vattensamlingsområdet delvis består av en skål, varifrån vattnet avrinner underjordiskt har största avrinningen från denna del antagits utgöra hälften av motsvarande ovanjordiska avrinning. I fråga om avlopp för vanlig vattenföring har största vattenmängden beräknats till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till uppkommande brukningsbåtnad genom igenläggning av öppna avlopp. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bil. H .

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall

uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - T^3" , "B - B^5" och "D - D^4" . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas har i fråga om samfälligheterna "A - T^3" och "D - D^4" särskild utredning verkställts, bil. I, II . Härav framgår, att samfälligheten "A - T^3" skall uppdelas på sju och samfälligheten "D-D^4" på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna "A - T^3" och "D - D^4", som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Vid fördelningen av kostnaderna för samfälligheten B - B^5 skall därvid iakttagas, att på grund av bestämmelserna i 7 kap. 29 § vattenlagen delaktigheten för Karbomossen 2^1, vilken grundar sig på förbättrade möjligheter till torvtäkt, inträder först sedan dessa förbättrade möjligheter börjat utnyttjas, vilket får anses ha skett, sedan torvtäkt å berörda ägofigurer påbörjats under de nuvarande torvgravarnas genomsnittliga bottenhöjd, vilken å profilritningen utmärkts med en streckad röd linje. Intill dess så skett skall den upprättade preliminära kostnadsfördelningslängden för samfälligheten, bil. N , lända till efterrättelse.

Vid kostnadsförslagets upprättande har icke medtagits någon uppgrävning av slam och jord inom den vid 1917 års syneförrättning fastställda avloppssektionen. Detta arbete åvilar delägarna i det äldre företaget. Om

arbetet utföres samtidigt med det nya företagets utförande, vilket ur kostnadssynpunkt är lämpligast, skall det åligga det äldre företaget att ersätta det nya företaget med ett belopp motsvarande ifrågavarande kubikmassor, vilka framgå av de nu upprättade profil- och sektionsritningarna, där de vid 1917 års förrättning fastställda botten- och sektionslinjerna finnas inritade som streckade svarta linjer.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Beträffande de avloppssträckor, som även ingå i 1917 års företag, skall dock gälla, att det nya företaget skall svara för deras underhåll under de fem första åren efter företagets färdigställande, varefter underhållet av dessa avlopp skall återgå till 1917 års företag.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det särskilda kostnadsförslaget för broar, bil. K II och upprättade typritningar närmare framgår. De befintliga enskilda broarna äro i regel i bristfälligt skick och av mindre beständigt material än de föreslagna. För varje sådan bro har i det särskilda kostnadsförslaget kapitaliserade värdet av minskningen i underhållskostnad uträknats. Enligt bestämmelserna i 7 kap. 18 och 19 §§ vattenlagen skall det åligga vederbörande broägare, att till företaget kontant inbetala nu nämnda belopp så snart respektive broar blivit av företaget ombyggda enligt det nu upprättade förslaget, brons ägare dock obetaget att själv verkställa ombyggnaden, därest han, innan ifrågavarande avloppssträckas uppgrävning påbörjats eller bortlämnats på entreprenad, hos styrelsen skriftligen anmäler detta. I senare fallet skall företaget, innan befintlig överfart borttages, till broägaren kontant erlägga det belopp, som enligt det särskilda kostnadsförslaget beräknats åvila företaget.

Företaget berör allmänna vägar i följande hänseenden:

1. Huvudavloppet A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M korsar allmänna vägen Kinnarp - Brismene vid punkt 4+39. Nu befintligt genomlopp är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,20 m:s djup och har tillkommit efter år

1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta genomloppets fördjupning under bron enligt härför upprättad ritning.

2. Likaledes korsa sidodikena $T - T^1 - T^2 - T^3$ och $T^1 - T^6$ allmänna vägen Åsarp - Börstig vid punkt 189+90 och punkt T^6, där genomloppen ligga tillräckligt djupt, men äro igenslammade. Det skall åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta genomloppens rensning från slam till stensatt botten.

Allt arbete inom allmän vägs område skall ombestyras av Vägförvaltningen.

Dessa arbeten skola vara färdigställda inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit Vägförvaltningen till handa.

Vid dessa arbetens utförande skola av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avloppa utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall för samfälligheterna $A - T^3$, $B - B^5$ och $D - D^4$, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp. kr 270:18, kr 40:95 och kr 26:76 eller tillsammans kr 337:89. Dessa kostnader förskjutas av

sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i proportion till vars och ens båtnad.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnaderna för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Karbomossens dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Brismene den 14 april 1953.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Gunnar Karlsson

Elias Johansson