

Akt nr:
R-E1a-1575

AU\$R-E1a-1575

5002-12

R 12-1575

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Klämmesbo dikningsföretag av år 1951"

i Fröjereds socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1951 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN

1 APR. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-
NÄMNDEN



den 12/12 1952

LANTBRUKS-
STYRELSEN



den 13/10 1958

Arbetets utförande godkänt

den 4/3 1960

utan
med

ändring av arbetsplan

(ändring har införts i be. o. de ritningar

med *grön* (färgbeteckning)

12 x 1575

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning			
Företagets namn Klämmesbo dikningsföretag av år 1951			
Socken Fröjered	Län Skaraborgs		
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ Lantbr. Carl Johansson, Kullebo, Korsberga.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 13/10-1958	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr 31.830:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 12/2-1954	Bidrag till utförandet, kr 25.680:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12-1958	Förlängning jml. V. L. 7:58 31/12-1960	Kontrakterad arbetstid 31/12-1958	Kontrakterad arbetstid förlängd till 31/12-1959
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 11.180:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr 13.330:-
~~Besiktning~~ verkställd den Avs. 24/12-1959		~~Besiktning~~ verkställd av Avs. e.o. lantbruksing. J. Lippert och e.o. ass. L. Roth	

Vid avsyningen befanns att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Stora samfälligheten:

Hörledningen Ia-Id:

Ledningen hade höjts i brunnen vid sekt. 130+66 0.04 m resp. 0.02 m vid utg. resp. ink. rör och vid punkt Id hade ledningen höjts 0.13 m.

Flödesdiktet K-Ka:

På sträckan 26+87-27+76 (Ka) hade diket utförts som heltäckt ledning med 150 mm rör i stället för öppet.

Hörledningen Oa-Oc-Od:

Ledningen hade höjts vid sekt. Oa 0.03 m.

" " " i brunnen vid sekt. Oc 0.06 m.

" " " vid sekt. 40+50 0.04 m.

Hörledningen R-S:

Vid sekt. 153+96 hade placerats en extra brunn typ A.

Hörledningen N-O:

Vid sekt. 19 hade brunn typ A utbyts mot brunn typ C.

Hörledningen M-Ma:

Vid sekt. 46+26 hade brunn typ A utbyts mot brunn typ C.

Samfälligheten D-Db:

Hörledningen Da-Db:

Vid sekt. 172+86 hade brunn typ A utbyts mot brunn typ C.

Samfälligheten U-Z:

Diket U-V hade å sträckan 160-161+23 utförts som heltäckt ledning med 250 mm rör i stället för öppet dike.


Rörledningen V-Y-X hade givits ändrad sträckning i plan å sträckan 161+23-163+55=38+46.

Ovanstående ändringar har gjorts efter överenskommelse med resp. markägare och införts å ritningarna med grön beteckning. Då avvikelserna saknar betydelse ur torrläggningssynpunkt godkännes företaget i befintligt skick.

Företagets verkliga kostnader har uppgått till 66.649:44 kronor, varav räntor under arbetstiden 402:25 kronor.

Skars den 16 januari 1960.

I tjänsten:


J. Lippert
s.o. lantbruksingenjör.

- genom delägaren Arne Andersson söl.
fullmakt bit. F^I från samstliga
ämniga delägare;

Carl Larsson äg. Tällemusbo 1²⁹

ej Samuel Boström äg. Thullebo 1¹⁵ och
Tällemusbo 1²⁷

Martin Thilen äg. Tällemusbo 1⁴

Bruno Gunnarsson äg. junte system Margit
Strömberg 1³

Väg förvaltningen i Håresboys län genom
Vägmästare Bertil Gustafsson söl.
fullmakt bit. F^II .

§ 1

Upplästes det för försättningsmannen
utskäddade förordnandet om Rode
Hydren sölgt bit. A^I .

§ 2

Något för enat syftemånen kunde
ej utväreras.

§ 3

Stämmandena bekräftade sina videns stand
framförda yttranden om i fråga varande
arbeta för djupning och i möjligaste mån
igentäckning med rör för fortläggning
till äldstnåls enligt djup av deras därav
berorande mark och för möjliggörande

3
no bättre och bättre brukning.

§ 4
Cinas Jollmann och Arne Andersson be-
kräftade och vidhåller sin den 5 dec.
1946 undertecknade försening med
sökaendena, bil. E. Samuel Aronsson bi-
trädde denna försening.

§ 5
Förättningsmännen meddelade
att arvingarna efter sökaenden C. F. Jo-
ansson å St. Håven hos Konung Peter-
skallat sin anmälan.

Fragen av de närvarande ha röstat
att karenot inlämnas.

§ 6
Det upplystes att befintlig trämma vid
punkt E byggts in 1945.

§ 7
Förklarades det upprättade förslaget
att de rättensskadade medlemmarna bättre
föreläggning med särskilt förande beakt-
ning.

§ 8
Upplästes synemännen uttalande
som hade lydelse enligt bil. R.

4.
§ 9
och fråga om förätningsbestämmelserna
närvidas till anordnandet av en
ett exemplar skulle övertäckas till
akt förvararen.

§ 10
att motta och förvara till första-
ret föränte handlingar och att sam-
manhålla delägarna för val av styrelse
medlemmar och styrelsen Arne Andersson,
Gyllenhusbo.

§ 11
Såsom intet vidare finns att till
protokollat utvecklas förklarades
förätningen avslutad och samman-
trädet upplöst.

ort och tid som ovan

och tjänsten:

Arne Andersson

Biträdande gode män.

Carl Gustaf Linderberg

Arne Andersson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET



Förordnande.

Statens lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 oktober 1942

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

Utan avgift.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få r härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Yans gård Höpman i Fröjereds socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Tidaholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Gottfrid Johansson

adress

Yans gård Fröjereds

pr

Skorsberga

Telefon:

Slämmesbo 12.

Fröjereds Skorsberga den 1 oktober 1943

Gottfrid Johansson. Yans gård
(Lennart)

B. F. Ekman 565

Johan Andersson 644

Ulf Eriksson 748
Fröjereds
Fröjereds
(Fröjereds 5)

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Svärens egendom
 Lyckorna
 Charlottenborg
 Grönviken
 Yans gård
 Plåmmesbo
 Veskuckogen
 Sandbacken
 Persbo

C. F. Johansson
 Jacob Carlsson
 Johan Martin Andersson
 Karl Laesson
 Gottfrid Johansson
 Gunhild Andersson
 N. Blixt
 Oskar Djurberg
 Karl Johansson

Företaget beräknas beröra, dels ev. påverkning
 av Yau, dels förbättringar av huvudavlopp till
 Yau eller Sillan.

Förtäpning

över underrättelser ang. sammanträde i
H. Hivon torsdagen den 5 dec. 1946 kl. 10.30,
vilka underrättelser denna dag avsänts till:

- | | | |
|--|------------|------------------|
| 1. Carl Johansson, | Ekisadal, | <u>Hövede</u> |
| 2. Jakob Karlsson, | Klammusbo, | <u>Korsberga</u> |
| 3. Joel Gustavsson, | " | " |
| 4. Karl Vahlström, | " | " |
| 5. Thure Jakobsson, | " | " |
| 6. Johan o. Martin Andersson, | " | " |
| 7. Sigfred Nordenberg, | " | " |
| 8. Erik von Rosens storbhus, | Frojerad, | <u>Fridens</u> |
| 9. Isen Hagg, | Klammusbo, | <u>Korsberga</u> |
| 10. Reinhold Gustavsson, | " | " |
| 11. Gustav Edvall, | " | " |
| 12. Isen Joensson, | " | " |
| 13. Gottfrid Johansson, | " | " |
| 14. Emil Anderssons storbhus, | " | " |
| 15. Martin Thilén, | " | " |
| 16. Carl Larsson, | " | " |
| 17. Samuel Joensson, | " | " |
| 18. Josef Gustafsson, Skelley, Orlebo, | | <u>Fridens</u> |
| 19. Carl Johansson, | Klammusbo, | <u>Korsberga</u> |
| 20. Bröd. Johansson, | " | " |
| 21. Gunner Larssons storbhus, | " | " |
| 22. Hiftasgodsmannen över Andersson, | Karlebo, | " |

23. Hiftesgodemannen Carl Gustaf Andre betou,
 Mankoo, Korsberga
 Ikara dan 12 nov. 1946.

Porto at 2:10

Handwritten: *Handwritten: Gustav
Mendelsohn*

Sny. fortsatt sammanträdde onsdagen den
11 april 1951 kl. 14.00 har avdrag av kungörelse
sänts till följande:

24. Johan o. Martin Andersson, Klammesbo, Korsberga

25. Gustav Edvall, ✓ " "

26. *G. van Goussou,* ✓ " "

27. Gottfrid Johansson, ✓ " "

28. Emil Anderssons sterbens, ✓ " "

29. Martin Thilén, "

30. Carl Larsson, ✓

30a. Johan Jakobsson, Lemmingsölen.

St. James & Benson, Hammes

32. Carl Johannissons Laddo. ✓

33. Karl o. Gustav Johansson, ✓

34. *Hiptoglossomann* Asser Anderson, Lantabo,

35. " Carl Gustaf Andrebeton, Munkbo,

36. Vægförvaltningarn i Karlsborgs län, Maristad.

Ikero den 31 mars 1951.

I Jansten.
Nieuw Hallen

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark till
Yans gård m.fl. fastigheter.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Yans gård m.fl.


i Fröjereds socken
av Skaraborgs län. ~~genom utgrävning av vattenledningen~~

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde ~~hos~~ i Klämmesbo bygdegård

ons- dagen den 11 april 19 51 klockan 14.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Klämmesbo 1⁴, 1¹⁴, 1¹⁵, 1²⁷ och 1²⁹; Kullebo 1⁴, 1⁵, 1¹⁴ och 1¹⁵; Svenstorp 1⁴, 2³
och 2⁴; Lämmagården 1² samt Håven L:a 1².

Skara den 19 mars 1951.

I tjänsten: 

(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i anslagen i laga
ordning i Fröjereds församling den 24 mars 1951
~~sockens kyrkoråd~~ betygas:


L. G. Wetherberg
klde.

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~genom utgrävning~~ varder till mig återsänd.

Bil. D.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Yans gård m. fl. i Fröjereds socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Klämmesbo bygdegård onsdagen den 11 april 1951 klockan 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Klämmesbo 1⁴, 1¹⁴, 1¹⁵, 1²⁷ och 1²⁹; Kullebo 1⁴, 1⁵, 1¹⁴ och 1¹⁵; Svenstorp 1⁴, 2³ och 2⁴; Lämmagården 1² samt Häven L:a 1².

Skara den 19 mars 1951.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att föreslående kungörelse varit införd
i Västgöta-Bladet Lördagen den 20 mars 1951,
inryggas i tjänsten:

Skara den 8 maj 1951.

Sven Hallin

Bil. E

Under tecknade papper oss med förhållanden
 till den förädlning som under förslägg-
 ning av mark, tillhörande Hans gård
 nr. 11. Neumann och yrka vi på ~~från~~
 företagets utsträckning, så att jämväl
 vår därav berorande mark ska kunna
 på ändamålsenligt sätt försläggas
 och brukas.

St. Håven den 5 dec. 1946

E. J. Johansson

Emil Andersson stärbh.

genom

Arne Andersson

Bestyrkes:

Ove Hallin

Karl Gustaf Linderholm

Arne Andersson

För ostående papper biträdes

Valdarnes by den 11 april 1951

Lenn. Lennström.

Bestyrkes:

Ove Hallin

Karl Gustaf Linderholm

Arne Andersson

F U L L M A K T

för Arne Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Ynges gård m. fl. hemman i Frjers och
Agnabys socknar och Skaraborgs län föra vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Ydhammarbo den 5 dec. 1946

Gunnhild Andersson, Lennart Andersson - genom
Erland Andersson Gunnhild Andersson (förmyndare)

Bevittnas:

Per Pettersson

Helge Pettersson

Lennars gård

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

14.
Bil. F^{II}

Dnr 1175-43/51


HA/VH

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren Bertil Gustafsson, Dimboby, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Yans gård m.fl. i Fröjereds socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 5 april 1951.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län.

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen och utlåtandet för "Klämmesbo dikningsföretag av år 1951" i Fröjereds socken, i de delar, som beröra allmänna vägarna Klämmesbo - Fröjered och Tidaholm - Korsberga.

Vägmästare B. Gustafsson, Dimboby, har som Vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid syneförrättningssammanträdet.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningen.

2 st. exemplar av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 12 april 1951.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1417-43/51

Ls/MN


Herr Lantbruksingenjören i Skaraborgs län,
S k a r a.


Ang. Klämmesbo dikningsföretag av år 1951 i Fröjereds socken.

Med anledning av Eder skrivelse den 13 april 1951 får vägförvaltningen härmed meddela att ur vägsynpunkt intet är att erinra mot Edert förslag till arbetsplan och utlåtande.

Mariestad den 18 april 1951.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


/Nils G. Lenas.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Fröjereds socken.</u>							
<u>Stora samfälligheten.</u>							
<u>Avs. Svenstorp 2⁴ (Kuggekvärn)</u>							
<u>Sven Svensson</u>							
bete, mylla på mobil. lera	1		0,55	500	~~1200~~ 890	390	214:50
" - " -	2		0,35	680	~~1160~~	480	168:--
Summa			0,90				382:50
<u>Avs. Svenstorp 2³ (Kärret)</u>							
<u>Gustav Ödwall</u>							
åker, mylla på mobil. lera	3	0,30		1350	1500	150	45:--
" - " -	4	0,20		1460	"	40	8:--
bete, - " -	5		0,45	600	~~1200~~ 1190	590	265:50
" - " -	6		0,20	1190	1200	10	2:--
Summa		0,50	0,65				320:50
<u>3/16 mtl Lammagården 1²</u>							
<u>Johan Jakobsson</u>							
bete, mylla på mobil. lera	7		0,16	140	~~1400~~ 590	450	72:--
" - " -	8		0,07	910	1400	490	34:30
Summa			0,23				106:30
<u>Läg. Svenstorp 1⁴ (Kilen)</u>							
<u>Karl och Gustav Johansson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	9	0,08		630	1800	1170	93:60
" - " -	10	0,31		900	"	900	279:--
" - " -	11	0,17		1760	"	40	6:80
" - " -	12	0,15		1780	"	20	3:--
Summa		0,71					382:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>3/40 mtl Kullebo 1⁵ (Granhagen)</u>							
<u>Karl och Gustav Johansson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	13	0,11		810	1800	990	108:90
" - " -	14	0,42		1260	"	540	226:80
" - " -	15	0,14		180	~~1760~~	1580	221:20
" - " -	16	0,31		900	1800	900	279:--
" - " -	17	0,23		740	"	60	13:80
" - " -	18	0,18		1530	"	270	48:60
" - " -	19	0,27		1620	"	180	48:60
" - " -	20	0,44		1260	"	540	237:60
" - " -	21	0,27		1170	"	630	170:10
" - " -	22	0,60		1710	"	90	54:--
" - " -	23	0,67		900	"	900	603:--
" - " -	24	0,52		810	"	990	514:80
" - " -	25	1,13		1350	"	450	508:50
" - " -	26	0,61		1620	"	180	109:80
" - " -	27	1,26		1530	"	270	340:20
" - " -	28	0,73		1260	"	540	394:20
Summa		7,89					3879:10
<u>11/80 mtl Kullebo 1⁴ (Persbo)</u>							
Anna, Paul o. Einar Johansson							
~~Carl Johanssons dödsbo~~							
odlingsmark, mylla på sandbl. lera	29		0,39	60	~~1800~~ 1620	1560	608:40
åker, - " -	30	1,17		990	1800	810	947:70
" - " -	31	0,85		900	"	900	765:--
" - " -	32	0,44		900	"	900	396:--
" - " -	33	0,61		1260	"	540	329:40
" - " -	34	0,18		1740	"	60	10:80
" - " -	35	0,61		1710	"	90	54:90

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på sandbl. lera	36	0,85		900	1800	900	765:--
" - " -	37	0,79		1080	"	720	568:80
" - " -	38	0,56		"	"	"	403:20
" - " -	39	0,40		1780	"	20	8:--
" - " -	40	0,46		1350	"	450	207:--
" - " -	41	0,50		990	"	810	405:--
" - " -	42	0,87		1710	"	90	78:30
" - " -	43	0,69		1170	"	630	434:70
" - " -	44	0,35		1710	"	90	31:50
" - " -	45	0,54		810	"	990	534:60
" - " -	46	0,68		1440	"	360	244:80
Summa		10,55	0,39				6793:10
1/80 mtl Kullebo nr 1 l ¹⁴ (Sandbacken) Lennart ~~Gottfrid~~ Johansson							
Åker, mylla på sandbl. lera	47	0,52		360	1800	1440	748:80
" - " -	48	0,38		900	"	900	342:--
" - " -	49	0,13		720	"	1080	140:40
" - " -	50	0,37		1350	"	450	166:50
" - " -	51	0,30		1080	"	720	216:--
" - " -	52	0,20		1440	"	360	72:--
" - " -	53	0,43		1530	"	270	116:10
" - " -	54	0,16		1350	"	450	72:--
" - " -	55	0,20		990	"	810	162:--
" - " -	56	0,08		630	"	1170	93:60
Summa		2,77					2129:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>3/16 mtl Kämnesbo 1¹⁵</u>							
<u>Emil Anderssons dödsbo</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	68	0,12		1440	1800	360	43:20
" - " -	69	0,23		1710	"	90	20:70
" - " -	70	0,41		1620	"	180	73:80
" - " -	71	0,29		1740	"	60	17:40
" - " -	72	0,67		1530	"	270	180:90
" - " -	73	0,41		900	"	900	369:--
" - " -	74	0,36		1620	"	180	64:80
" - " -	75	0,42		900	"	900	378:--
" - " -	76	0,65		1620	"	180	117:--
" - " -	77	0,67		1760	"	40	26:80
" - " -	78	0,82		"	"	"	32:80
" - " -	79	0,35		1710	"	90	31:50
" - " -	80	0,52		1350	"	450	234:--
" - " -	81	0,54		1170	"	630	340:20
" - " -	82	0,33		1080	"	720	237:60
" - " -	83	1,02		1170	"	630	642:60
" - " -	84	0,43		900	"	900	387:--
" - " -	85	1,07		1620	"	180	192:60
" - " -	86	0,35		1740	"	60	21:--
" - " -	36a	0,31		1260	"	540	167:40
" - " -	87	0,41		900	"	900	369:--
" - " -	88	0,14		990	"	810	113:40
tomt, - " -	89	0,14		2520	3600	1080	151:20
åker, - " -	90	0,46		900	1800	900	414:--
" - " -	91	0,29		"	"	"	261:--
" - " -	92	0,24		810	"	990	237:60
" - " -	93	0,39		720	"	1080	421:20
" - " -	94	0,34		990	"	810	275:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på sandbl. lera	95	0,18		900	1800	900	162:--
" - " -	96	0,44		1440	"	360	158:40
" - " -	97	0,38		990	"	810	307:80
" - " -	98	0,13		1260	"	540	70:20
" - " -	99	0,33		1620	"	180	59:40
" - " -	100	0,78		990	"	810	631:80
" - " -	101	0,50		1530	"	270	135:--
" - " -	102	0,39		1710	"	90	35:10
" - " -	103	0,65		1740	"	60	39:--
" - " -	104	0,36		1260	"	540	194:40
" - " -	105	0,56		720	"	1080	604:80
" - " -	106	0,18		1080	"	720	129:60
" - " -	107	0,24		720	"	1080	259:20
" - " -	108	0,19		630	"	1170	222:30
" - " -	109	0,34		720	"	1080	367:20
" - " -	110	0,39		810	"	990	386:10
" - " -	111	0,68		"	"	"	673:20
" - " -	112	0,46		360	"	1440	662:40
" - " -	113	0,52		"	"	"	748:80
" - " -	114	0,43		"	"	"	619:20
" - " -	115	0,19		540	"	1260	239:40
a) alstringsbåtnad		20,70					12526:40
b) brukningsbåtnad							5050:--
a) + b) <u>Summa</u>		20,70					17576:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>3/16 mtl Klämmesbo 1¹⁴</u> (Yans gård)							
<u>Gottfrid Johansson</u>	153	0,14		1790	1800	450	63:--
åker, mylla på sandbl. lera	153	0,14		1350	1800	450	63:--
bete, - " -	154		0,71	1190	1200	10	7:10
" - " -	155		0,36	1080	"	120	43:20
åker, - " -	156	0,31		1350	1800	450	139:50
" - " -	157	0,27		1080	"	720	194:40
" - " -	158	0,81		900	"	900	729:--
" - " -	159	0,34		"	"	"	306:--
" - " -	160	0,38		1260	"	540	205:20
" - " -	161	0,84		1350	"	450	378:--
" - " -	162	0,49		"	"	"	220:50
" - " -	163	0,38		1710	"	90	34:20
" - " -	164	0,80		810	"	990	792:--
" - " -	165	1,13		900	"	900	1017:--
" - " -	166	1,09		1350	"	450	490:50
" - " -	167	0,54		1440	"	360	194:40
" - " -	168	0,41		900	"	900	369:--
" - " -	169	0,92		990	"	810	745:20
" - " -	170	0,59		"	"	"	477:90
" - " -	171	0,35		1260	"	540	189:--
" - " -	172	0,49		"	"	"	264:60
" - " -	173	0,37		1080	"	720	266:40
" - " -	174	0,24		1350	"	450	108:--
" - " -	175	0,28		1170	"	630	176:40
" - " -	176	0,25		1440	"	360	90:--
" - " -	177	0,23		1260	"	540	124:20
a) alstringsbåtnad		11,65	1,07				7624:70
b) brukningsbåtnad							3998:10
a) + b) <u>Summa</u>		11,65	1,07				11622:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Läg. Klämmesbo 1²⁹ (Gransiken)</u>							
<u>Carl Larsson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	178	0,23		1440	1800	360	82:80
Summa		0,23					82:80
<u>1/10 mtl Håven Lilla 1¹⁰².</u>							
<u>(Charlottenborg)</u>							
<u>Johan och Martin Andersson</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	179	0,21		1080	1800	720	151:20
" - " -	180	0,08		1170	"	630	50:40
" - " -	181	0,40		720	"	1080	432:--
" - " -	182	0,24		990	"	810	194:40
" - " -	183	0,20		"	"	"	162:--
" - " -	184	0,44		810	"	990	435:60
" - " -	185	0,32		720	"	1080	345:60
" - " -	186	0,25		1710	"	90	22:50
" - " -	187	0,55		1080	"	720	396:--
" - " -	188	0,22		1760	"	40	8:80
" - " -	189	0,27		1350	"	450	121:50
" - " -	190	0,19		1620	"	180	34:20
" - " -	191	0,17		630	"	1170	198:90
" - " -	192	0,09		1170	"	630	56:70
" - " -	193	0,20		1530	"	270	54:--
a) alstringsbåtnad		3,83					2663:80
b) brukningsbåtnad							552:40
a) + b) Summa		3,83					3216:20
<u>Stora samfälligheten summa</u>		58,83	3,24				46491:50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten D - Db .</u>							
<u>11/40 mtl Kullebo nr 1 1¹⁵</u>							
<u>(Söderängen)</u>							
<u>Samuel Svensson</u>							
åker, mylla på lerbl. sand	57	0,21		600	1700	1100	231:--
" - " -	58	0,22		770	"	930	204:60
" - " -	59	0,12		1280	"	420	50:40
" - " -	60	0,16		1360	"	340	54:40
" - " -	61	0,32		770	"	930	297:60
" - " -	62	0,23		940	"	760	174:80
" - " -	63	0,23		1190	"	510	117:30
" - " -	64	0,08		1020	"	680	54:40
a) alstringsbåtnad		1,57					1184:50
b) brukningsbåtnad							998:20
a) + b) <u>Summa</u>		1,57					2182:70
<u>Läg. Klämmesbo 1²⁷</u>							
<u>Samuel Svensson</u>							
åker, mylla på lerbl. sand	65	0,37		1280	1700	420	155:40
" - " -	66	0,28		850	"	850	238:--
" - " -	67	0,14		1190	"	510	71:40
a) alstringsbåtnad		0,79					464:80
b) brukningsbåtnad							228:70
a) + b) <u>Summa</u>		0,79					693:50
<u>Samfälligheten D - Db summa</u>							
		2,36					2876:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten U - Z .</u>							
<u>1/10 mtl Häven Lilla 1¹⁰²</u>							
(Charlottenborg)							
<u>~~Johan och Martin Andersson~~</u>							
Åker, mylla på lerbl. sand	194	0,15		1530	1700	170	25:50
" - " -	195	0,10		940	"	760	76:--
" - " -	196	0,29		510	"	1190	345:10
" - " -	197	0,55		1100	"	600	330:--
" - " -	198	0,89		1280	"	420	373:80
" - " -	199	0,19		1360	"	340	64:60
" - " -	200	0,74		850	"	850	629:--
" - " -	201	0,13		1020	"	680	88:40
" - " -	202	0,52		940	"	760	395:20
" - " -	203	0,34		1020	"	680	231:20
a) alstringsbåtnad		3,90					2558:80
b) brukningsbåtnad							586:80
a) + b) <u>Summa</u>		3,90					3145:60
<u>Samfälligheten U - Z summa</u>		3,90					3145:60
<u>Samfälligheten Aa - Ae .</u>							
<u>3/16 mtl Klämmesbo 1¹⁵</u>							
<u>Emil Anderssons dödsbo</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	116	0,33		1080	1800	720	237:60
" - " -	117	0,28		990	"	810	226:80
trädgård, - " -	118	0,16		3240	3600	360	57:60
Åker, - " -	119	0,65		1440	1800	"	234:--
" - " -	120	0,03		1530	"	270	8:10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på sandbl. lera	121	0,16		1350	1800	450	72:--
" " "	122	0,04		1710	"	90	3:60
" " "	123	0,06		1620	"	180	10:80
" " "	124	0,10		"	"	"	18:--
" " "	125	0,18		1530	"	270	48:60
" " "	126	0,09		1740	"	60	5:40
" " "	127	0,13		1710	"	90	11:70
" " "	128	0,48		1440	"	360	172:80
" " "	129	0,23		1260	"	540	124:20
trädgård, " "	130	0,25		1980	3600	1620	405:--
" " "	131	0,07		3480	"	120	8:40
tomt, " "	132	0,31		3420	"	180	55:80
åker, " "	133	0,23		1080	1800	720	165:60
" " "	134	0,10		1440	"	360	36:--
" " "	135	0,73		990	"	810	591:30
" " "	136	0,43		1260	"	540	232:20
" " "	137	0,66		1350	"	450	297:--
" " "	138	0,50		1620	"	180	90:--
" " "	139	0,16		1740	"	60	9:60
" " "	140	0,66		1080	"	720	475:20
" " "	141	1,06		990	"	810	858:60
a) alstringsbåtnad		8,08					4455:90
b) brukningsbåtnad							3821:80
a) + b) Summa		8,08					8277:70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>3/16 mtl Klämmesbo 1⁴</u>							
<u>Martin Thilén</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	142	0,23		1710	1800	414	20:70
" - " -	143	0,23		1350	"	414	103:50
" - " -	144	0,10		1740	"	180	6:--
" - " -	145	0,15		1620	"	180	27:--
" - " -	146	0,55		900	"	900	495:--
" - " -	147	0,36		1740	"	60	21:60
" - " -	148	0,34		1620	"	180	61:20
" - " -	149	0,46		1740	"	60	27:60
" - " -	150	0,51		1260	"	540	275:40
" - " -	151	0,37		1440	"	360	133:20
" - " -	152	0,15		"	"	"	54:--
Summa		3,45					1225:20
<u>Samfälligheten Aa - Ae summa</u>		11,53					9502:90
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Stora samfälligheten.</u>							
<u>avs. Svenstorp 2⁴ (Kuggekvärn)</u>							
<u>Sven Svensson</u>			0,90				382:50
<u>avs. Svenstorp 2³ (Kärret)</u>							
<u>Gustav Ödvall</u>		0,50	0,65				320:50
<u>3/16 Lämrag:n 1²</u>							
<u>Johan Jakobsson</u>			0,23				106:30
<u>läg. Svenstorp 1⁴ (Kilen)</u>							
<u>Karl och Gustav Johansson</u>		0,71					382:40
<u>3/40 Kullebo 1⁵ (Granhagen)</u>							
<u>Karl och Gustav Johansson</u>		7,89					3879:10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>11/80 Kullebo 1⁴ (Persbo)</u> <u>Anna, Paul o. Einar Johansson</u> ~~Carl Johanssons äsbo~~		10,55	0,39				6793:10
<u>11/80 Kullebo nr 1 1¹⁴</u> (Sandbacken) Lennart ~~Gottfrid Johansson~~		2,77					2129:40
<u>3/16 Klämmesbo 1¹⁵</u> Emil Anderssons dödsbo		20,70					17576:40
<u>3/16 Klämmesbo 1¹⁴</u> (Yans gård) Gottfrid Johansson		11,65	1,07				11622:80
<u>läg. Klämmesbo 1²⁹</u> (Gransiken) Carl Larsson		0,23					82:80
<u>1/10 Håven Lilla 1^{10 2.}</u> (Charlottenborg) ~~Johan och Martin Andersson~~		3,83					3216:20
<u>Stora samfälligheten summa</u>		58,83	3,24				46491:50
<u>Samfälligheten D - Db .</u>							
<u>1/40 Kullebo nr 1 1¹⁵</u> (Söderängen) Samuel Svensson		1,57					2182:70
<u>läg. Klämmesbo 1²⁷</u> Samuel Svensson		0,79					693:50
<u>Samfälligheten D-Db summa</u>		2,36					2876:20

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>S l u t s a m m a n d r a g .</u>							
Stora Samfälligheten		58.83	3.24				46491:50
Samfälligheten D - Db		2.36					2876:20
-"- U - Z		3.90					3145:60
-"- Aa - Ae		11.53					9502:90
<u>Summa</u>		76.62	3.24				62016:20
Klämmesbo den 11 april 1951.							
I tjänsten: <i>M. H. Hallin</i>							
Biträdande gode män: <i>Carl Gustaf A. de la Chapelle</i> <i>Arvid Andersson</i>							

Bil. IBeräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderings-
kommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	a-pris kronor	B å t n a d	
				kronor	Summa kr
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Stora samfälligheten.</u>					
<u>3/16 mtl Klämmesbo 1¹⁵</u>	8+22-9+20	98	4:70	460:60	
Emil Anderssons dödsbo	9+20-11+22	202	5:20	1050:40	
	11+26-12+34	108	3:70	399:60	
	120+36-121+76	140	4:10	574:--	
	121+76-väg	112	3:80	425:60	
	110-111+37	137	1:10	150:70	
	115-116+37	137	1:10	150:70	
	53+38-55	162	0:70	113:40	
	55-55+87	87	3:40	295:80	
	55+87-56+89	102	3:--	306:--	
	130-130+66	66	3:40	224:40	
	130+66-131+8	42	6:85	287:70	
	140-140+57	57	6:30	359:10	
	<u>135-135+63</u>	<u>63</u>	<u>4:--</u>	<u>252:--</u>	5050:--
<u>3/16 mtl Klämmesbo 1¹⁴</u>	15+12-15+87	75	4:90	367:50	
(Yans gård)	15+87-18+1	214	5:20	1112:80	
Gottfrid Johansson	18+1-20	199	5:10	1014:90	
	50-50+74	74	2:--	148:--	
	dike-46+50	193	4:40	849:20	
	150+13-151+20	107	1:90	203:30	
	<u>151+25-152+9</u>	<u>84</u>	<u>3:60</u>	<u>302:40</u>	3998:10
Överföres					9048:10

1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Överfört		9048:10
<u>1/10 mtl Häven Lilla 1^{10 2}</u> (Charlottenborg)					
~~Johan och~~ Martin Andersson	35-38+14	314	1:10	345:40	
	40-40+30	30	6:90	207:--	552:40
Stora samfälligheten summa kronor					9600:50
<u>Samfälligheten D - Db .</u>					
<u>1/40 mtl Kullebo nr 1 1¹⁵</u> (Söderängen)					
<u>låg. Klänmesbo 1²⁷</u>					
Samuel Svensson	170+7-171+15	108	1:--	108:--	
	171+15-171+86	71	3:40	241:40	
	171+86-173+81	195	4:50	877:50	1226:90
Samfälligheten D - Db summa kronor					1226:90
<u>Samfälligheten U - Z .</u>					
<u>1/10 mtl Häven Lilla 1^{10 2}</u> (Charlottenborg)					
~~Johan och~~ Martin Andersson	38+19-39+9	90	1:40	126:--	
	39+9-39+93	84	1:20	100:80	
	165-165+18	18	9:--	162:--	
	161+27-dike	22	9:--	198:--	586:80
Samfälligheten U - Z summa kronor					586:80

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten Aa - Ae .</u>					
<u>3/16 mtl Klämmesbo 1¹⁵</u>					
Emil Anderssons dödsbo	60+77-61+69	92	7:70	708:40	
	61+69-62+41	72	6:--	432:--	
	62+51-63+41	90	6:--	540:--	
	63+46-64+38	92	6:50	598:--	
	64+38-64+95	57	5:20	296:40	
	64+95-65+51	56	6:50	364:--	
	70+73-71+18	45	8:50	382:50	
	80-80+65	65	7:70	500:50	3821:80
<u>Samfälligheten Aa - Ae summa kronor</u>					3821:80
<u>Sammandrag.</u>					
Stora samfälligheten					9600:50
Samfälligheten D - Db					1226:90
" U - Z					586:80
" Aa - Ae					3821:80
<u>Summa kronor</u>					15236:--

Klämmesbo den 11 april 1951. .

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Fröjereds socken.</u>							
<u>Stora samfälligheten.</u>							
<u>Diket A - B - Ba</u>							
<u>Läg. Svenstorp /Lilla Kugge-</u>							
<u>kvamn 1³</u>							
äg. Gunnar Larssons dödsbo							
200-202+96	235	4	9.40	1200	4	48.-	57.40
<u>Läg. Svenstorp /Kilen/ 1⁴</u>							
äg. Karl och Gustav Johansson							
203+2-205+45	-	-		980	4	39.20	39.20
<u>Ävs. Svenstorp /Kuggekvamn/ 2⁴</u>							
äg. Sven Svensson							
205+59-205+95	175	2	3.50	280	11	30.80	
206+17-206+53	180	2	3.60	280	11	30.80	68.70
<u>3/16 mtl. Lämngården 1²</u>							
äg. Johan A. Jakobsson							
206+70-207+33	325	5	16.25	480	6	28.80	45.05
<u>Summa</u>	915		32.75	3220		177.60	210.35
<u>Diket B - C - D</u>							
<u>3/4 mtl. Kullebo /Granhagen/ 1⁵</u>							
äg. Karl och Gustav Johansson							
0+90-1+20	40	3	1.20	180	18	32.40	33.60
<u>Överföres</u>	40		1.20	180		32.40	33.60

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Överfört</u>	40		1,20	180		32.40	33.60
<u>4/80 mtl. Kullebo /Persbo/ 1</u> ⁴ Anna, Paul o. Einar Johansson äg. ~~Carl Johanssons dödsbo~~							
1+20-2+64	160	1	1.60	765	16	122.40	124:-
<u>1/80 mtl. Kullebo nr 1</u> ¹⁴ <u>/Sandbacken/ 1</u> Lennart äg. ~~Gottfrid Johansson~~							
0+90-2+64	265	4	10.60	-	-		10.60
<u>Summa</u>	465		13.40	945		154.80	168.20
<u>Diket K - Ka</u> ¹⁵ <u>3/16 mtl Klämmesbo 1</u> äg. Emil Anderssons dödsbo							
25-26+93	50	4	2:-				
26+93-27+76	70	6	4.20	85	18.-	15.30	21.50
<u>3/16 mtl Klämmesbo /Yansgård/</u> ¹⁴ <u>1</u> äg. Gottfrid Johansson							
26+93-27+50	30	9	2.70	-	-		2.70
<u>Summa</u>	150		8.90	85		15.30	24.20
<u>Diket S - T - Ta</u> ¹⁴ <u>3/16 mtl Klämmesbo/Yansgård/1</u> äg. Gottfrid Johansson							
155+86-156+68	60	10	6:-	170	18	30.60	
31+3-32+24	15	10	1.50	-	-		38.10
Överföres	75		7.50	170		30.60	38.10

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Överfört	75		7.50	170		30.60	38.10
<u>1/10 mtl Håven Lilla/Charlotten-</u> <u>berg / 1</u> ^{10 2.}							
äg. ~~Johan o.~~ Martin Andersson							
155+86-156+68	60	4	2.40	-	-		
<u>31+3-32+24</u>	15	8	1.20	-	-		3.60
Summa	150		11.10	170		30.60	41.70
Stora samfälligheten. Summa	1680		66.75	4420		378.30	444.45
<u>Samfälligheten U - Z</u>							
<u>Diket U - V</u>							
<u>1/10 mtl Håven Lilla /Char-</u> <u>lottenberg/ 1</u> ^{10 2.}							
äg. ~~Johan o.~~ Martin Andersson							
160-161+50	260	10	26:-	465	18	83.70	109.70
Summa	260		26:-	465		83.70	109.70
<u>Diket X - Z</u>							
<u>1/10 mtl Håven Lilla /Char-</u> <u>lottenberg/ 1</u> ^{10 2.}							
äg. ~~Johan o.~~ Martin Andersson							
165+18-167+10	100	10	10:-	-	-		10:-
<u>11/20 mtl Håven Lilla</u> <u>/Lyckorna/ 1</u> ⁷							
äg. Jakob Karlssons dödsbo							
166+40-167+10	25	4	1:-	-	-		1:-
Summa	125		11:-				11:-

Samfälligheten U-Z. Summa	385	37:-	465	83:70	120.70
---------------------------	-----	------	-----	-------	--------

Sammandrag.

Stora samfälligheten	1680	66.15	4420	378.30	444.45
Samfälligheten U - Z	385	37:-	465	83.70	120.70
Summa	2065	103.15	4885	462:-	565.15

Klättnesbo den 11 april 1951

I tjänsten:

Biträdande godemän:

Carl Gustaf Jacobson

Dear Anderson

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Stora samfälligheten.</u>				
		<u>Diket A - B - Ba.</u>				
200-202+96	296	Schaktning av dy, sandbl. lera m ³	315	2:--	630:--	
		" av grus, sten o. stenblock "	20	7:50	150:--	
202+96-205+55	259	" av dy, sandbl. lera "	170	2:--	340:--	
		" av grus, sten o. stenblock "	170	7:50	1275:--	
205+55-209+24	369	" av dy, sandbl. lera "	1490	2:--	2980:--	
		Ersättning för försvårad överfart			100:--	
		Jordersättning enl. bilaga			210:35	
		Arbetsledning och oförutsett			634:65	6320:--
	924					
		<u>Diket B - C - D.</u>				
0-8-0	8	Schaktning av dy, lera				
0-2+64	264	och sandbl. lera	665	1:80	1197:--	
		Jordersättning enl. bilaga			168:20	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %			124:80	1490:--
	272					
		<u>Diket D - E.</u>				
2+64-8+16	552	Justering av flödesdike m	552	0:10	55:20	
- " -	552	300 mm:s rör med frakt "	552	4:10	2263:20	
2+64-5	236	Grävning, läggning o. återfylln. "	236	1:60	377:60	
5-8+16	316	- " - "	316	2:40	758:40	
2+64		Rörledningsöga typ C st	1	70:--	70:--	
4+10,6		Brunn typ Da; d=0,800 mm "	2	70:--	140:--	
8+22		" " Da; d=0,900 mm "	1	75:--	75:--	
8+16-8+22	6	300 mm:s vägrör, grävning, läggning och vägbansens iordningställande utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län. Bef. 0,525 mm rörbro bibehålles för flödesvatten				
		Arbetsledning, oförutsett c:a 10 %			370:60	4110:--
	558					

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket E - F - G - H .</u>				
8+22-11+22	300	375 mm rör med frakt m	300	5:70	1710:--	
- " -	300	Grävning,läggning o.återfylln. "	300	2:90	870:--	
11+22-12+34	112	300 mm rör med frakt "	112	4:10	459:20	
11+22-11+50	28	Grävning,läggning o.återfylln. "	28	2:40	67:20	
11+50-12+34	84	- " - "	84	2:75	231:--	
12+34		Brunn typ Da; d=0,800 m st	1	70:--	70:--	
11+22,10+53		" " A; d=0,900 m "	2	120:--	240:--	
9+65		" " A; d=0,45 m(ö:a sidan)st	1	55:--	55:--	
		Arbetsledn.,oförutsett c:a 10 %			377:60	4080:--
	412					
		<u>Diket H - I - K - L .</u>				
12+34-13+50	116	250 mm rör med frakt m	116	2:80	324:80	
- " -	116	Grävning,läggn.o.återfylln. "	116	2:30	266:80	
13+50-15+12	162	225 mm rör med frakt "	162	2:60	421:20	
13+50-14+28	78	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	78	2:--	156:--	
14+28-15+12	84	- " - "	84	2:20	184:80	
12+34-15+12	278	Justering av flödesdike "	278	0:10	27:80	
15+12,13+50		Brunn typ Da; d=0,600 m st	2	55:--	110:--	
12+88		Enkelt T-rör, 250 x 100 mm "	1	7:--	7:--	
		Arbetsledn.,oförutsett c:a 10 %			151:60	1650:--
	278					

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket L - M - N - O .</u>				
15+12-18+1	289	250 mm rör med frakt m	289	2:80	809:20	
- " -	289	Grävn.,läggning o.återfylln. "	289	2:20	635:80	
18+1-19+90	189	200 mm rör med frakt "	189	2:20	415:80	
- " -	189	Grävn.,läggning o.återfylln. "	189	1:80	340:20	
19+90		Brunn typ C; d=0,450 m st	1	28:--	28:--	
19		" " A; d=0,450 m "	1	55:--	55:--	
18+1,15+87		" " A; d=0,600 m "	2	80:--	160:--	
		Arbetsledn.o.oförutsett c:a 10 %			246:--	2690:--
	478					
		<u>Diket C - Ca .</u>				
180-182+55	255	Justering av flödesdike m	255	0:25	63:75	
- " -	255	200 mm rör med frakt "	255	2:20	561:--	
180-181	100	Grävn.,läggning o.återfylln. "	100	1:60	160:--	
181-182+55	155	- " - "	155	1:75	271:25	
182+55		Brunn typ D; d=0,450 m st	1	40:--	40:--	
180		Rörutlopp typ C "	1	50:--	50:--	
		Arbetsledn.o.oförutsett c:a 10 %			114:--	1260:--
	255					
		<u>Diket E - Ea .</u>				
121+76-123+50	174	125 mm rör med frakt m	174	1:40	243:60	
122+75-123+50	75	Grävn.,läggning o.återfylln. "	75	1:55	116:25	
122+40-122+75	35	- " - "	35	0:75	26:25	
121+76-122+40	64	- " - "	64	1:25	80:--	
122+76		Brunn typ A; d=0,450 m st	1	55:--	55:--	
		Arbetsledn.,oförutsett c:a 10 %			48:90	570:--
	174					

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket Ea - Eb .</u>				
120-121+76	176	100 mm rör med frakt m	176	1:05	184:80	
120-120+36	36	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	36	2:--	72:--	
120+36-121+5	69	- " - "	69	0:75	51:75	
121+5-121+76	71	- " - "	71	1:--	71:--	
120		Brunn typ A; d=0,450 m st	1	55:--	55:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			45:45	480:--
	176					
		<u>Diket F - Fa .</u>				
125-125+74	74	100 mm rör med frakt m	74	1:05	77:70	
- " -	74	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	74	1:45	107:30	
125+74		Brunn typ A; d=0,450 m st	1	55:--	55:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			20:--	260:--
	74					
		<u>Diket G - Ga .</u>				
91+55-93+39	184	225 mm rör med frakt m	184	2:60	478:40	
92+64-93+39	75	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	75	1:75	131:25	
91+55-92+64	109	- " - "	109	2:--	218:--	
91+18-91+55	37	150 mm rör med frakt "	37	2:--	74:--	
- " -	37	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	37	1:30	48:10	
91+18		Brunn typ A; d=0,450 m st	1	55:--	55:--	
91+55,92+89		" " A; d=0,525 "	2	65:--	130:--	
92+64-92+68	4	Tillägg för rörets framdragande genom ägoväg st	1	8:--	8:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			117:25	1260:--
	221					

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket Ga - Gb - Gc .</u>				
90+30-91+18	88	125 mm rör med frakt m	88	1:40	123:20	
- " -	88	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	88	1:40	123:20	
90-90+30	30	100 mm rör med frakt "	30	1:05	31:50	
- " -	30	Grävn.,läggn. o. återfyllning "	30	1:15	34:50	
90, 90+30		Brunn typ A; d=0,450 m st	2	55:--	110:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			47:60	470:--
	118					
		<u>Diket Ga - Gd .</u>				
115-115+4	4	100 mm rör med frakt m	4	1:05	4:20	
- " -	4	Grävn.,läggn.,återfylln. genom ägoväg "	4	2:45	9:80	
115+4-116+37	133	75 mm rör med frakt "	133	0:75	99:75	
- " -	133	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	133	0:85	113:05	
116+37		Brunn typ A; d=0,375 m st	1	45:--	45:--	
115+4		" " A; d=0,450 " "	1	55:--	55:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			33:20	360:--
	137					
		<u>Diket Gb - Ge .</u>				
110-111+37	137	100 mm rör med frakt m	137	1:05	143:85	
- " -	137	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	137	1:--	137:--	
110-110+4	4	Tillägg för grävn. genom/ägo/väg		8:--	8:--	
110+4-110+9	5	- " - "		5:--	5:--	
111+33-111+37	4	- " - "		5:--	5:--	
111+37		Brunn typ A; d=0,450 m st	1	55:--	55:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			36:15	390:--
	137					

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket I - Ia - Ib - Ic .</u>				
55+87-56+89	102	225 mm rör med frakt m	102	2:60	265:20	
- " -	102	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	102	2:--	204:--	
55-55+87	87	200 mm rör med frakt "	87	2:20	191:40	
- " -	87	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	87	2:05	178:35	
53+62-55	138	125 mm rör med frakt "	138	1:40	193:20	
- " -	138	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	138	1:70	234:60	
53+62		Brunn typ C; d=0,450 m st	1	28:--	28:--	
55		" " A; d=0,450 m "	1	55:--	55:--	
55+87		" " A; d=0,525 m "	1	65:--	65:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			145:25	1560:--
	327					
		<u>Diket Ia - Id .</u>				
130-130+66	66	125 mm rör med frakt m	66	1:40	92:40	
- " -	66	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	66	1:70	112:20	
130+66-131+8	42	100 mm rör med frakt "	42	1:05	44:10	
- " -	42	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	42	1:45	60:90	
131+8, 130+66		Brunn typ A; d=0,450 m st	2	55:--	110:--	
130+62-130+66, 130+66-130+70 }		Tillägg för rörets framdragande genom ägovägsbro "	2	5:--	10:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			40:40	470:--
	108					
		<u>Diket Ib - Ie .</u>				
140-140+57	57	75 mm rör med frakt m	57	0:75	42:75	
140-140+24	24	Grävn.,läggn., o. återfylln. "	24	1:30	31:20	
140+24-140+57	33	- " - "	33	0:85	28:05	
140+57		Brunn typ A; d=0,375 m st	1	45:--	45:--	
140-140+4, 140+54-140+57 }		Tillägg för rörets framdragande genom ägovägsbro "	2	5:--	10:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			13:--	170:--
	57					

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket Ic - If .</u>				
135-135+63	63	100 mm rör med frakt m	63	1:05	66:15	
- " -	63	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	63	1:55	97:65	
135+63		Brunn typ A; d=0,450 m st	1	55:--	55:--	
		Arbetsledn.,oförutsett c:a 10 %			21:20	240:--
	63					
		<u>Diket K - Ka .</u>				
25-26	100	Justering av flödesdike m	100	0:25	25:--	
26-27+50	150	- " - "	150	0:75	112:50	
27+50-27+76	26	Schaktning av sand m.ngt lera m ³	15	2:25	33:75	
		Jordersättning enl. bilaga			24:20	
		Arbetsledn.,oförutsett c:a 10 %			14:55	210:--
	276					
		<u>Diket M - Ma .</u>				
46+26-47+17	91	125 mm rör med frakt m	91	1:40	127:40	
- " -	91	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	91	2:15	195:65	
45-46+26	126	100 mm rör med frakt "	126	1:05	132:30	
46+4-46+26	22	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	22	1:45	31:90	
45-46+4	104	- " - "	104	1:15	119:60	
45,46+26		Brunn typ A; d=0,450 m st	2	55:--	110:--	
		Arbetsledn.,oförutsett c:a 10 %			73:15	790:--
	217					
		<u>Diket N - Na .</u>				
50-50+74	74	150 mm rör med frakt m	74	2:--	158:--	
50-50+50	50	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	50	1:50	75:--	
50+50-50+74	24	- " - "	24	1:15	27:60	
50+74		Brunn typ A; d=0,450 m st	1	55:--	55:--	
		Arbetsledn.,oförutsett c:a 10 %			34:40	350:--
	74					

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket 0 - 0a - 0b .</u>				
30a-30a+42	42	200 mm rör med frakt m	42	2:20	92:40	
- " -	42	Grävn.,lägn. o. återfylln. "	42	2:60	109:20	
30a+42-31a+23	81	75 mm rör med frakt "	81	0:75	60:75	
- " -	81	Grävn.,lägn. o. återfylln. "	81	1:80	145:80	
31a+23		Brunn typ C; d=0,375 m st	1	28:--	28:--	
30a+42		" " C; d=0,525 m "	1	35:--	35:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			48:85	520:--
	123					
		<u>Diket 0a - 0c .</u>				
34+92-35+2	10	225 mm muffrör med frakt m	10	4:10	41:--	
- " -	10	Grävn.,lägn. o. återfylln. "	10	3:--	30:--	
	10	Tillägg för tätning av fogar med tjärdrev och cementsvulst "	10	1:20	12:--	
35+2-35+10	8	300 mm muffrör med frakt "	8	5:95	47:60	
- " -	8	Grävn.,lägn. o. återfylln. "	8	2:70	21:60	
- " -	8	Tillägg för tätning av fogar med tjärdrev och cementsvulst "	8	1:50	12:--	
35+10-36+50	140	250 mm rör med frakt "	140	2:80	392:--	
35+10-36	90	Grävn.,lägn. o. återfylln. "	90	2:20	198:--	
36-36+50	50	- " - "	50	2:--	100:--	
36+50		Brunn typ A; d=0,600 m st	1	80:--	80:--	
35+2		Brunn typ F ¹ ; d=0,700, med täta fogar och bräddavlopp 250 mm "	1	80:--	80:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			105:80	1120:--
	158					

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket Oc - Od .</u>				
40+50-41+51	101	200 mm rör med frakt m	101	2:20	222:20	
40+50-41	50	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	50	2:50	125:--	
41-41+51	51	- " - "	51	2:05	104:55	
40-40+50	50	150 mm rör med frakt "	50	2:--	100:--	
- " -	50	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	50	1:80	90:--	
40, 40+71		Brunn typ A; d=0,450 m st	2	55:--	110:--	
40+50		Förminskningsrör 200-150 mm "	1	5:50	5:50	
		Arbetsledn.,oförutsett c:a 10 %			72:75	830:--
	151					
		<u>Diket P - R .</u>				
150+10-152+9	199	300 mm rör med frakt m	199	4:10	815:90	
150+10-150+30	20	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	20	1:45	29:--	
150+30-151+25	95	- " - "	95	1:60	152:--	
151+25-152+9	84	- " - "	84	1:55	130:20	
151+20-151+25	5	Rörets framdragande gm utfartsväg	1	15:--	115:--	
152+9		Brunn typ A; d=0,900 m st	1	120:--	120:--	
151+25		" " A; d=0,800 m "	1	110:--	110:--	
150+10		Rörledningsöga typ B "	1	40:--	40:--	
		Arbetsledn.,oförutsett c:a 10 %			147:90	1560:--
	199					
		<u>Diket R - Ra .</u>				
150a-150a+89	89	100 mm rör med frakt m	89	1:05	93:45	
- " -	89	Grävn.,läggn. o. återfylln. "	89	2:--	178:--	
150a+89		Brunn typ A; d=0,450 m st	1	55:--	55:--	
		Arbetsledn.,oförutsett c:a 10 %			33:55	360:--
	89					

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket R - S .</u>				
152+9-155+86	377	400 mm rör med frakt m	377	6:30	2375:10	
152+9-152+87	78	Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	2:30	179:40	
152+87-153+50	63	- " -	"	4:--	252:--	
153+50-154+8	58	- " -	"	3:80	220:40	
154+8-155+86	178	- " -	"	4:70	836:60	
155+86		Brunn typ E; d=0,900 m st	1	80:--	80:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			396:50	4340:--
	377					
		<u>Diket S - T - U - Ta .</u>				
155+86-156+68	82	Schaktning av mylla o. sand- blandad lera m ³	110	2:25	247:50	
31+3-31+84	81	Justering av flödesdike m	81	0:10	8:10	
31+84-32+24	40	- " -	"	0:25	10:--	
		Jordersättning enl. bilaga			41:70	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			32:70	340:--
	203					
	6636	Stora samfälligheten summa				38250:--
		<u>Samfälligheten D - Db .</u>				
		<u>Diket Db - Da .</u>				
170+7-172+32	225	150 mm rör med frakt m	225	2:--	450:--	
170+7-170+32	25	Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	0:85	21:25	
170+32-171+20	88	- " -	"	1:35	118:80	
171+20-172+5	85	- " -	"	1:60	136:--	
172+5-172+32	27	- " -	"	1:35	36:45	
172+32-174+67	235	200 mm rör med frakt	"	2:20	517:--	
- " -	235	Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	1:80	423:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
170+7 -brunn		Förminskningsrör 300-225 mm st	1	10:30	10:30	
170+7		Brunn typ A; d=0,525 m "	1	65:--	65:--	
171+15,172+32 } 172+86,173+90 }		" " A; d=0,450 m "	4	55:--	220:--	
174+67		Rörledningsöga typ B "	1	40:--	40:--	
172+53-172+56	3	Tillägg för rörets framdragande genom ägovägsbro "	1	3:--	3:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			209:20	2250:--
	460					
		<u>Diket Da - D.</u>				
174+67-176+50	183	Justering av botten och slänter m	183	0:75	137:25	
176+81		Bottenförstärkning "		50:--	50:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			22:75	210:--
	183					
	643	Samfälligheten D - Db summa				2460:--
		<u>Samfälligheten U - Z.</u>				
		<u>Diket U - V.</u>				
160-161+50	150	Schaktning av sand och lera m ³	200	2:35	470:--	
		Jordersättning enl. bilaga			109:70	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			50:30	630:--
	150					
		<u>Diket V - Y - X.</u>				
161+50-163+53	203	250 mm rör med frakt m	203	2:80	568:40	
161+50-161+70	20	Grävn., lägn. o. återfylln. "	20	2:--	40:--	
161+70-162+20	50	- " - "	50	2:70	135:--	
162+20-163+16	96	- " - "	96	2:--	192:--	
163+16-163+53	37	- " - "	37	2:90	107:30	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
163+11-163+15	4	Tillägg för rörets framdragnings genom ägoväg st 1	8:--	8:--		
38+46-39+9	63	250 mm rör med frakt m 63	2:80	176:40		
- " -	63	Grävn.,läggn. o. återfylln. " 63	1:75	110:25		
165-165+18	18	200 mm rör med frakt " 18	2:20	39:60		
- " -	18	Grävn.,läggn. o. återfylln. " 18	1:30	23:40		
165+4-165+17	3	Tillägg för genomgrävning av ägobro st 1	6:--	6:--		
165+18		Brunn typ Da; d=0,450 m " 1	40:--	40:--		
39+9=165, 163+53=38+46, 162+50		" " A; d=0,600 m. " 3	80:--	240:--		
161+50		Rörledningsöga typ B " 1	40:--	40:--		
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			173:65	1900:--
	284					
		<u>Diket X - Z .</u>				
165+18-167+10	192	Schaktning av lera och sand m 192	1:--	192:--		
		Jordersättning enl. bilaga		11:--		
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %		17:--		220:--
	192					
	626	<u>Samfälligheten U - Z summa</u>				2750:--
		<u>Samfälligheten Aa - Ae .</u>				
		<u>Diket Aa - Ab - Ac .</u>				
60+50-60+64	14	Justering av botten m 14	0:50	7:--		
60+77-62+51	174	300 mm rör med frakt " 174	4:10	713:40		
60+77-61+69	92	Grävn.,läggn. o. återfylln. " 92	1:60	147:20		
61+69-62+51	82	- " - " 82	1:80	147:60		

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
62+51		Brunn typ A; d=0,900 m st	1	120:--	120:--	
61+69		" " A; d=0,800 m "	1	110:--	110:--	
61+48		Brunn typ A vid sidan; d=0,450 m "	1	55:--	55:--	
61+48		Enkelt T-rör 300 x 100 mm "	1	7:30	7:30	
60+77		Rörledningsöga typ B "	1	40:--	40:--	
62+41-62+51	10	Tillägg för genomgång av utfartsväg	1	35:--	35:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			137:50	1520:--
	188					
		<u>Diket Ac - Ad - Ae .</u>				
62+51-65+51	300	375 mm rör med frakt m	300	5:70	1710:--	
62+51-64+38	187	Grävn., lägn. o. återfylln. "	187	1:95	364:65	
64+38-65+51	113	- " - "	113	2:90	327:70	
65+51, 63+46		Brunn typ A; d=0,900 m st	2	120:--	240:--	
64+38		" " A vid sidan; d=0,450 m "	1	55:--	55:--	
64+38, 64+95		Enkelt T-rör 375 x 100 mm "	2	8:80	17:60	
63+41-63+46	5	Tillägg för genomgång av ägoväg	1	10:--	10:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			275:05	3000:--
	300					
		<u>Diket Ab - Ah .</u>				
80-80+75	75	100 mm rör med frakt m	75	1:05	78:75	
- " -	75	Grävn., lägn. o. återfylln. "	75	0:80	60:--	
80+62-80+65	3	Tillägg för genomgrävning av ägbro st	1	5:--	5:--	
80+75-81+23	48	100 mm rör med frakt m	48	1:05	50:40	
- " -	48	Grävn., lägn. o. återfylln. "	48	0:80	38:40	
81+23-81+59	36	75 mm rör med frakt "	36	0:75	27:--	
- " -	36	Grävn., lägn. o. återfylln. "	36	1:--	36:--	
81+53-81+59	6	Tillägg för genomgång av utfartsväg	1	15:--	15:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
81+59, 81+53		Brunn typ A; d=0,375 m. st	2	45:--	90:--	
81+23		" " C; d=0,450 m. "	1	28:--	28:--	
		Arbetsledning, oförutsett c:a 10 %			41:45	470:--
	159					
		<u>Diket Ad - Ai - Ak .</u>				
70-70+68	68	125 mm rör med frakt m	68	1:40	95:20	
70-70+25	25	Grävn., lägn. o. återfylln. "	25	0:85	21:25	
70+25-70+68	43	- " - "	43	1:40	60:20	
70+68-71+18	50	100 mm rör med frakt "	50	1:05	52:50	
- " -	50	Grävn., lägn. o. återfylln. "	50	0:75	37:50	
71+18, 70+68		Brunn typ A; d=0,450 m st	2	55:--	110:--	
70+68-70+73	5	Tillägg för genomgång av ägoväg	1	8:--	8:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			35:35	420:--
	118					
		<u>Diket Ai - Al .</u>				
75-75+82	82	75 mm rör med frakt m	82	0:75	61:50	
- " -	82	Grävn., lägn. o. återfylln. "	82	1:80	147:60	
75+82		Brunn typ A; d=0,375 m st	1	45:--	45:--	
75+74-75+82	8	Tillägg för genomgång av utfartsväg	1	16:--	16:--	
		Arbetsledn., oförutsett c:a 10 %			29:90	300:--
	82					
	847	Samfälligheten Aa - Ae summa				5710:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Stora samfälligheten.</u>				
	924	Diket A - B - Ba			6320:--	
	272	" B - C - D			1490:--	
	558	" D - E			4110:--	
	412	" E - F - G - H			4080:--	
	278	" H - I - K - L			1650:--	
	478	" L - M - N - O			2690:--	
	255	" C - Ca			1260:--	
	174	" E - Ea			570:--	
	176	" Ea - Eb			480:--	
	74	" F - Fa			260:--	
	221	" G - Ga			1260:--	
	118	" Ga - Gb - Gc			470:--	
	137	" Ga - Gd			360:--	
	137	" Gd - Ge			390:--	
	327	" I - Ia - Ib - Ic			1560:--	
	108	" Ia - Id			470:--	
	57	" Ib - Ie			170:--	
	63	" Ic - If			240:--	
	276	" K - Ka			210:--	
	217	" M - Ma			790:--	
	74	" N - Na			350:--	
	123	" O - Oa - Ob			520:--	
	158	" Oa - Oc			1120:--	
	151	" Oc - Od			830:--	
	5768	Överföres			31650:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	5768	Överfört			31650:--	
	199	Diket P - R			1560:--	
	89	" R - Ra			360:--	
	377	" R - S			4340:--	
	203	" S - T - Ta			340:--	
	6636	Stora samfälligheten summa			38250:--	
		<u>Samfälligheten D - Db .</u>				
	460	Diket Db - Da			2250:--	
	183	" Da - D			210:--	
	643	Samfälligheten D - Db summa			2460:--	
		<u>Samfälligheten U - Z .</u>				
	150	Diket U - V			630:--	
	284	" V - Y - X			1900:--	
	192	" X - Z			220:--	
	626	Samfälligheten U - Z summa			2750:--	
		<u>Samfälligheten Aa - Ae .</u>				
	188	Diket Aa - Ab - Ac			1520:--	
	300	" Ac - Ad - Ae			3000:--	
	159	" Ab - Ah			470:--	
	118	" Ad - Ai - Ak			420:--	
	82	" Ai - Al			300:--	
	847	Samfälligheten Aa - Ae summa			5710:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	6636	Stora samfälligheten			38250:--	
	643	Samfälligheten D - Db			2460:--	
	626	" U - Z			2750:--	
	847	" Aa - Ae			5710:--	
	<u>8752</u>	<u>Total summa</u>			<u>49170:--</u>	
Klämmesbo den 11 april 1951. <i>Sven Hallin</i> (Sven Hallin) Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.						

ARBETSBESKRIVNING .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrätningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att till rörledning, vilken skall utföras med tätta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt
Boliden-metoden användes till företagets rörledningsögon,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning,
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För "Stora samfälligheten" och samfälligheten "D - Db" kors i jordfast
sten c:a 15 m. väster om påle 205+40 å höjden + 9,44 m.,

för "samfälligheten U - Z" kors i jordfast sten c:a 205 m. väster
om påle 163+15 å höjden + 15,59 m. och

för "samfälligheten Aa - Ae" kors i jordfast sten c:a 8 m. väster om
p. Ac å höjden + 13,50 m.

Klämmesbo den 11 april 1951.

I tjänsten:

Henrik Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Av- del- ning	Ägofi- gurer	Jordför- bättring	Andel i kostnad för					Summa	Relativ kostnad (Kostnad för varje kronas jordför- bättring).
			A-B-Pa, B-C-D-E, C-Ca	P-R-S-T-Ta	E-Ea-Eb	E-F-G-H- I-K-L-M- N-O; F-Fa; G-Ga-Gb- Gc; Ga-Gd; Gb-Ge; I-Ia- Ib-Ic; Ia-Id; Ib-Ie; Ic-If; K-Ka; M-Ma; N-Na; O-Oa-Ob; Oa-Oc-Od			
			Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	
			<u>Stora samfälligheten.</u>						
I	1-56	13993:30	13180:--	5570:--				12700:-- 18750:--	0,907577 1,339926
II	73-78	1988:--	70:--		1050:--			1120:--	0,563380
III	68-72; 79-115	28974:90	480:--	5570:--		17420:--		23400:-- 23470:--	0,807595 0,810011
IV	153-171; 178-193, 172-177	1535:30		1030:--				1030:--	0,670879
I+II		15981:30						19800:--	1,238948
I+III		42968:20						36580:--	0,851327
I+II+III		44956:20						37220:--	0,827916
I-IV		46491:50						38250:--	0,822731

Stora samfälligheten skall uppdelas på fyra avdelningar med avd. I 0,907577, avd. II 0,563380, avd. III 0,807595 och avd. IV 0,670879 kr per förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Klämmesbo den 11 april 1951.

M. Hallin
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bil. N^{II}

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring	Andel i kostnad för				Relativ kostnad (kostnad för varje krona förbättring)
			Aa-Ab-Ac	Ab-Ah	Ac-Ad-Ae Ad-Ai-Ak Ai-Al	Summa	
			Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	
<u>Samfälligheten Aa - Ae .</u>							
I	122-125	1221:40	1520:--			1130:-- 1520:--	<u>0,925168</u> 1,244474
II	116-121	1336:60	40:--	470:--		510:--	<u>0,381565</u>
III	126-152	6944:90	350:--		3720:--	4070:--	<u>0,586042</u>
I+II		2558:--				1990:--	0,777952
I+III		8166:30				5240:--	0,641661
I+II+III		9502:90				5710:--	0,600869

Samfälligheten Aa - Ae skall uppdelas på tre avdelningar med avd. I 0,925168, avd. II 0,381565 och avd. III 0,586042 kr per förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Klämmesbo den 11 april 1951.

M. H. Hallen
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Fröjereds socken</u>						
<u>Stora samfälligheten</u>						
✓ <u>Avs. Svenstorp 2</u> ⁴ <u>/Kuggekvärn/</u> äg. Sven Svensson avd. I		382:50	<u>347:15</u>	347:15	0.908	y e
✓ <u>Avs. Svenstorp 2</u> ³ <u>/Kärret/</u> äg. Gustav Ödvall avd. I		320:50	<u>290:88</u>	290:88	0.760	y e
✓ <u>3/16 mtl Lämmagården 1</u> ² äg. Johan Jakobsson avd. I		106:30	<u>96:48</u>	96:48	0.252	
✓ <u>Läg. Svenstorp 1</u> ⁴ <u>/Kilen/</u> äg. Karl o. Gustav Johansson avd. I		382:40	<u>347:06</u>	347:06	0.907	y e
✓ <u>3/40 mtl Kullebo 1</u> ⁵ <u>/Granhagen/</u> äg. Karl o. Gustav Johansson avd. I		3879:10	<u>3520:58</u>	3520:58	9.204	(e)
✓ <u>11/80 mtl Kullebo 1/Persbo/</u> ⁴ Anna, Paul o. Einar Johansson äg. ~~Carl Johanssons ädabo~~ S avd. I		6793:10	<u>6165:26</u>	6165:26	16.118	
Överföres:		11863:90		10767:41	28.149	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört:		11863:90		10767:41	28.149	
11/80 mtl Kullebo nr 1 1 ¹⁴ <u>/Sandbacken/</u> Lennart äg. ~~Gottfrid~~ Johansson S avd. I		2129:40	1932:60	1932:60	5.053	(L)
3/16 mtl Klämmesbo 1 ¹⁵ äg. Emil Anderssons dödsbo S avd. II		1988:-	1120:-			
avd. III		15588:40	12589:11	13709:11	35.841	(L)
3/16 mtl Klämmesbo 1 ¹⁴ <u>/Yansgård/</u> äg. Gottfrid Johansson S avd. III		10087:50	8146:62			
avd. IV		1535:30	1030:-	9176:62	23.991	(L)
Läg. Klämmesbo 1 ²⁹ /Gransiken/ äg. Carl Larsson avd. III		82:80	66:87	66:87	0.175	
1/10 mtl Håven Lilla 1 ¹⁰² <u>/Charlottenborg/</u> äg. Johan o. Martin Anders- son S avd. III		3216:20	2597:39	2597:39	6.791	(L)
Summa		46491:50		38250:-	100.000	

63

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten D - Db</u>						
11/40 mtl Kullebo nr 1 1 ¹⁵						
<u>/Söderängen/</u>						
äg. Samuel Svensson	S	2182:70		1866:85	75.888	(L)
27 äg. Klämmesbo 1						
äg. Samuel Svensson	S	693:50		593:15	24.112	X
Summa		2876:20		2460:-	100.000	
<u>Samfälligheten U - Z</u>						
1/10 mtl Häven Lilla 1 ¹⁰²						
<u>/Charlottenborg/</u>						
äg. Johan e. Martin Anders- son	S	3145:60		2750:-	100.000	(L)
Summa		3145:60		2750:-	100.000	
<u>Samfälligheten Aa - Ae</u>						
3/16 mtl Klämmesbo 1 ¹⁵						
äg. Emil Anderssons dödsbo	S					
avd. I		1221:40	1130:-			
avd. II		1336:60	510:-			
avd. III		5719:70	3351:98	4991:98	87.425	(L)
		8277:70		6697		
4 3/16 mtl Klämmesbo 1				4010		
äg. Martin Thilén						
avd. III		1225:20	718:02	718:02	12.575	X
Summa		9502:90		5710:-	100.000	

Asa Anderson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klämmesbo /Yans gård/ m.fl. hemman i Fröjeredes socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av dels Yan och dels två i syd-nordliga huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar ävensom delvis igenläggning med rör av de mindre avloppen genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 4,5 km sydöst Fröjeredes kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 140 för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkartan. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-Ba, B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O och Aa-Ab-Ac-Ad-Ae för huvudavloppen samt C-Ca, D-Da-Db, E-Ea-Eb, F-Fa, G-Ga-Gb-Gc, Ga-Gd, Gb-Ge, I-Ia-Ib-Ic, Ia-Id, Ib-Ie, Ic-If, K-Ka, M-Ma, N-Na, O-Oa-Ob, Oa-Oc-Od, P-R-S-T, T-Ta, R-Ra, U-V-Y-X-Z, Ab-Ah, Ad-Ai-Ak och Ai-Al för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och

sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har ifråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr. sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "Stora samfälligheten", "D-Db" "U-Z" och "Aa-Ae". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas har i fråga om stora samfälligheten och samf.

Aa-Ae särskild utredning verkställets bil. $\sqrt{F-L}$. Härav framgår, att stora samfälligheten skall uppdelas på fyra och Aa-Ae på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om stora samfälligheten och samf. Aa-Ae som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Rörledningen D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O korsar allmänna vägen Klämmesbo- Fröjered vid E. Nu befintligt genomlopp är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,20 m:s djup och har tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta komplettering av det nya genomloppet enligt upprättat förslag.

Dessutom korsar ledningen Aa-Ab-Ac-Ad-Ae allmänna vägen Tidaholm-Korsberga vid p Aa, där genomloppet är tillräckligt djupt.

Allt arbete inom allmän vägs område skall ombestyras av vägförvaltningen.

Detta arbete bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i anspråk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda.

Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Till ägaren av Lämmagården 1² skall för försvårad överfart erläggas

100:-- kr.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle ifrågasättas om samfälligheterna D-Db, U-Z och Aa-Ae understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För stora samfälligheten skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 69:74 kronor, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande

- genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,
- att kostnaderna för olika samfälligheter skola bokföras för sig.
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1958.
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Klämmesbo dikningsföretag av år 1951".

.....

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Klämmesbo den 11 april 1951.

I tjänsten:

Henrik Hamrin

Biträdande gode män:


Paul Gustaf Eriksson

Arvid Andersson

Typritningar


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör




Blad 11

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket


d=0.2 m för 0.45 m brunn
d=0.3 m " 0.60 " "
d=0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



FÖRSLAG TILL

Klämmasbo dikningsföretag av år 1951

I Fröjereds SOCKEN (MM) AV Skaraborgs LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1951 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV

LANTBRUKSSTYRELSEN

1 APR. 1954

CLARIE Nr

SAK Nr

Lantbruksingenjör

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr



5002-11

RITN. Nr 011


R 12-1575

Typritningar


Bottenförstärkning




Rörutlopp typ C



Brunn typ F'



Brunn typ A vid sidan



RITN. Nr 012

R 12:1575

FÖRSLAG TILL
Klämmesbo dikningsföretag av år 1951
 Fröjereds SÖCKEN AV Skoraborgs
 UPPRÄTTAT ÅR 1951 SAMBAND MED SYNEFÖRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV
 LANTBRUKSSTYRELSEN
 1 APR. 1954
 ORIGINAL
 DIARIE Nr
 SAK Nr
 Lantbruksingenjör
 (TITEL)
 5002-12