



Akt nr:
R-E1a-1578

AU\$R-E1a-1578

LANTBRUKSSTYRELSEN

10 MAJ 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

R

2*1578

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar rörande

KROGSTORP, SMEDSHEMMETS DIKNINGSFÖRETAG

i Mölltorps socken av Skaraborgs län

upprättade vid syneförrättning år 1953 av

Carl Berner

Lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ B. d. den 8/3 1954NÄMNDEN ☒LANTBRUKS- ☒ B. d. den / 19....STYRELSEN ☒ L. d.

Arbetets utförande godkänt

den / 19.... utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å be d. d. ritningar
med färgbeteckning)

2 x 1578

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn "Krogstorp, Smedshemmets dikningsföretag"			
Socken Mölltorp		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent Lantbrukare Nils Axelsson, Krogstorp, Mölltorp			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
			Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
8 mars 1954	5.280:--	-	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	5.280:--	-	-
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
den 1 sept. 1962	-	den 1 sept. 1957	-

avsyningen
Vid ~~besiktning~~, som verkställts av **assistent J. Lippert**
den **2 juli 1956**, har befunnits att **företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:**

Diket B - E - F å sträckan 20-22+4 hade utförts med 250 mm:s rör i stället för öppet dike med en dagvattenbrunn vid p. 22+4.

Å sträckan 22+4 - 23+67 hade den höjts vid p. 22+4 0,15 m och vid p. 23+67 - 0,07 m. Merkostnader ha erlagts av markägaren.

Komplettering av landsvägsbron med en extra trumma av 0,80 m:s vägrör hade ännu ej utförts. Sannolikt kommer befintligt genomlopp att ombyggas av Vägförvaltningen i samband med pågående vägomläggning.

Samtliga förestående avvikelser ha skett efter överenskommelse med respektive markägare. De ha införts å ritningarna med grön beteckning.

Med hänsyn till de vid ovannämnda platser rådande fallförhållandena, sakna avvikelserna betydelse ur torrläggningssynpunkt, varför företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 15.413:24 kronor, varav i räntor under arbetstiden 1.787:29 kronor och i styrelsearvode 120:-- kronor.

Skara den 4 juli 1956.
I tjänsten:
Sven Hallin
Sven Hallin

vänd !

Ändring i plan godkänd & delegationens för inre rationalisering sammanträde den
30 augusti 1956, § 137, ärende 3. Skara den 30 aug. 1956.

I tjänsten:


Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Handlingar rörande

KROGSTORP, SMEDSHEMMETS DIKNINGSFÖRETAG

i Mölltorps socken av Skaraborgs län

upprättade vid syneförrättning år 1953 av

Carl Berner

Lantbruksingenjör.

Innehåller 54 paginerade sidor

1 översiktskarta. och

1 detaljritning

Ö v e r s i k t s k a r t a



Skala 1:100 000

Protokoll vid styre-
föreläggning enligt
vattenlagen rörande
föreläggning av beach
till Krogstorp m. fl. i
Stalltorps sockna av Skar-
sbo församling.

År 1952, den 2 juli, inställdes sig underteck-
nad föreläggningssaken, i Byggnadsbördestore,
Stalltorp på ett handläggande föreläggningen i fråga.
Såsom biträdande styrelsen hade vidkommit sig Skif-
tetsgodseveraren Kalle Johansson, Rönne och Rönne
Eriksson, Stommen.

Kungälvskan om sammanträdet hade dels ansetts
i sockenskyddet (bil. C¹), dels varit införd i Skar-
sbo församlingens årsmöte (bil. C²). Kalle Johansson hade
dessutom påstått till sammanträdet enligt föreläggning
(bil. C³).

Närvarande var:

av församlingen till föreläggningen:

David Johansson,

Kalle Johansson

Såsom biträde till Justus Skerfving f. d. föreläggare

av övriga sakägare:

Staten förvägar genom förste kommittén Miss Grahnén och fullmäktigt (bil. D)

Styrelseledarna genom Vagnastén & Särgeus ut. fullmakts (bil. D²)
 Nya Gustafsson genom Konungariketsstyrelsens Vaktmästare Gustaf-
 son ut. fullmakts (bil. D³)

Erik Gustafsson

Gunnar Karlsson

Oskar Kjellström

Erik Fredriksson

J. A. Holmblad

§ 1.

Landsvägen (bil. A) och färdvägen (bil. B) upp-
 listas.

§ 2.

För samtliga nämnda former §.

§ 3.

Landsvägen färdvägen och färdvägen
 för de verkställande förmåderöringarna vid de färd-
 vägen och uppvisade planarbeten för skogarna, var-
 till även liksom genomgås. Skogarna och under
 förmåderöringarna gång förskott flera milers
 utläggning till lagligt och ekonomiskt djup ge-
 nom uppställande av de i planarbeten utmärkta
 avloppen. Erik Gustafsson Skogsmästare och för-
 ordet sig med skogarna i den uppvisade färdvägen (bil. E)

§ 4.

Landsvägen och färdvägen och till rikligt och ofta upp-
 ställning med giva avloppets uppställande. Skogarna och de i

bevisade lagst. kungl. Rådgivningsens representant förklarar att en 0.80 m:s kulvert skulle vettigas vid sidan om gamla trumman. Denna trumma och erforderlig grävning för vatt-
bets inläsande i densamma skulle likom rannsökas av
gamla trumman bekräftas av Rådgivningens.

§ 5.

Järnvägstummans botenliga under upprättlig för-
ljupning av delaget. Däremot om trumman bekräftas att
för liten för att avbåda höjret utas upprättning. Med
beträffande till den för bestående för en eventuellt ombygg-
nad av trumman anses dock att ombyggnaden friga
eller eventuella omställningar för skedd på grund av trum-
man inte ställas på framtiden. Effekten av touljningsat-
gårderna under trumman skulle alltid avsees om
sådan ombyggnad skulle pågå.

Järnvägen till sig att utföra och bekräfta upp-
ställning av järnvägsdelat i storleken 30 - 33 + 15 enligt
uppgift från lag samt upprättningen av järnvägstummans.

§ 6.

Lagarna antogs från omställning för delagens
utvidgning och vaktens upplagande vid järnvägens
utförande och framtida undersökning.

Ej heller i andra avseenden skulle några om-
ställningar utgå.

§ 7.

Någon privat bren eller trumman skulle ej ombyggas

på grund av förtroget utförande.

§ 8.

Bändning av beviserna skulle av synsammans
bestämmas efter sammanträdet. Resultatet av denna
bändning, brottsbeskrivning för utlåtande m.m. skulle del-
givas åklagaren vid sammanträdet. Vem bevisgälden skal-
le alltså i sothubyrtan och införskaffa tillräckliga
dessa sammanträdet skulle ära arbetsstegen för förtroget
bästa.

§ 9.

Som intet vidare förtroget, upplästa deponier-
token, vilket godkändes, väntar sammanträdet för
planens avslutning.

Hölltys, den 2 juli 1952.

Gert Persson.

E. E. Persson

Göte Johansson

År 1953, den 10 febr., instände sig åter förenamande
synsammans på samma plats för att fortsätta förenamande
hifarna. Som god m.m. i stället för Ernst Eriksson hade införskaffat sig ^{förstärkning} Nils Nilsson.

Kungärdar om sammanträdet hade dels avslutats i sothen-
byrtan (bil. C⁴), dels varit införskaffat i tillräckliga (bil. C⁵)

Underutgåvan om sammanträdet hade dessutom följande till en del
åklagaren (bil. C³)

Närvarande voro:

En Kerstin Lagergren och fru Hella Linderlund genom kammar K. E. Olsson
bil. fullmakter (bil. D⁴)

Jon Gustafsson
 Ellen Brausson
 Erik Gustafsson
 Rudolf Jönsson
 Gunnar Karlsson
 Nils Holmström

Hypoteksbrevet, gen. bogen. Fördjupat av fullmakter (bil. D⁵)
 Håkan Jönsson gen. f. Rönneby. Nils Jönsson av. fullm.
 makt (bil. D⁶) Vår beaktelse för den Sveriges.

§ 10.
 För att den nye goda mannen ska kunna
 lämna förordningen om godtagande för det
 upprättade förslaget till beslutets tilläggning samt för
 beslutet förslaget.

§ 11.
 Redogörande förordningen om godtagande
 (bil. F) och jämförande förordningen samt för beslutet
 härav. Redogörande om i skrivelse (bil. G) sammanfattat
 om landstingskommunens godtagning och löjld.

§ 12.
 Den av kommunen beslutade värdens
 resultat framställs för kommunen genom uppläsning av
 beslutetsfullständiga utgåvan av den beslutade beslutet
 för resp. fastigheter samt de med ledning från utställ-
 nade besluten i fastighetskontoret.

§ 13
 Kommunens utställande uppläsas.

§ 14.

På arbetsstyrelsens för förslag beslutas:

Såsom medlemmar: Antonsen och Nils Karlsson,

Kronborg och Hultberg

Såsom ledamöter: Erik Gustafsson och Allan Persson

Arbetsstyrelsens ordf. fick i uppdrag:

att utse och förvara föraktningssäten

att anordna en statspåse till förslaget

att undersöka kostnad för övriga aliter erforderliga

för bidragets beräkning och utskick

att utskicka och tillägga förbehåll utskickande bi-
lagobeslag.

Arbetsstyrelsen fick i uppdrag att utlämna
förslaget till antagande samt att för ekonomisk
undersökning av förslaget till dess vägen uppstått
erforderligt lön.

§ 15.

Om intet vidare förslag, uppläses de-
grens protokoll, vilket godkänns. Därefter förut-
tänks förbehålls avslutad.

Hultberg, den 10 febr. 1953.

Ant. Persson

Erik Gustafsson

Nils Karlsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. 61-49-1951

Förordnande.

Lantbruksingenjören C.Berner, Jönköping,
förordnas härmed att i stället för lant-
bruksingenjören S.Hallin i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning. Marie-
stad å landskansliet den 26 oktober 1951.

Fritiof Domö
Fritiof Domö

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D.61-49-1951



Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm,
för avgivande av yttrande
varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 15 maj 1951.

På tjänstens vägnar:



Leo Wohlstein

Y t t r a n d e.

Lantbruksstyrelsen har intet att erinra om att lantbruksingenjören C. Berner förordnas att handlägga ifrågavarande förrättning.

Stockholm den 25 oktober 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


(Martin Hägglund)



E. D. 61-49
1951

TORRLÄGGINGEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 22/10 1945 Dnr. 65
Exp. den / 19 nr.

Bil. A.

E. D. 91-49
1947

Fnr. 455

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Krogstorp. i Måltorp socken av Skaraborgs. län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Måltorp.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Gustav Axelsson
adress Krogstorp.
pr Måltorp
Telefon: 48 i Måltorp

Krogstorp den 15/10 1945

Gustav Axelsson

<u>3/16 mtl Lerbö</u>	<u>Karl Gung</u>
<u>3/16 -</u>	<u>David Johansson</u>
<u>1/8 " "</u>	<u>Oskar Karlsson</u>

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Krogstorp

Ernst Andersson

"

Johan Holmblad

Molagen

Knut Johansson

"

Gunnar Karlsson

Hulke

Karl Jakobsson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara,
~~XXXXXXXXXX~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förretning, och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskapsliet den 19/12 1947.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksing. Carl Berner

Skara den 19 april 1951.

På lantbruksnämndens vägnar:

Elisanderstey

Bil. C.²

Kungörelse införd i Skaraborgs läns Annons-
blad den 17 juni 1952.

Kungörelse

Sammanträde vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen rörande
torrläggning av mark till Krogs-
torp, Torp, Lerbro, Smedshemmet,
Molaggen och Arnekärr i Möll-
torps socken av Skaraborgs län
kommer att hållas å Bergströms
konditori, Mölltorp den 2 juli
1952 kl. 12.

Ägare och innehavare av ovan
angivna fastigheter, av överfar-
ter över avloppen samt övriga
sakägare kallas till sammanträ-
det.

Carl Berner.

F ö r t e c k n i n g

över personer m.fl. till vilka jämlikt 10 kap. 40 § vattenlagen underrättelser om tid och rum för sammanträde ifråga om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Krogstorp m.fl. i Mölltorps socken av Skaraborgs län avsänt.

Underrättelser avlämnade på posten den 12 juni 1952:

Lantbrukaren	Axel Kindbloms dödsbo	Tyssingen	Karlsborg
"	Sven Gustavsson	Arnekärr	Mölltorp
Trädgårdsmästare	Valter Gustavsson,		"
Lantbrukaren	Allan Fransson,	Lerbro,	"
"	David Johansson	"	"
"	Karl Ljung,	"	"
"	Erik Gustavsson	Smedshemmet,	"
"	Rudolf Johansson,	Molaggen,	"
"	Gunnar Karlsson,	"	"
"	Nils Axelsson,	Krogstorp,	"
"	Oskar Kjellström,	"	"
"	Ernst Andersson,	"	"
"	J.A. Holmblad,	"	"
Ransberg och Mölltorps pastorats boställsstyrelse			"
Skiftesgodemannen Göte Johansson,		Rörsnäs,	Kyrkebo
"	Evert Eriksson,	Stommen,	Mölltorp

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad

Distriktschefen vid S.J.

Borås

Skaraborgs läns Annonsblad,

Skövde

Jönköping, den 12 juni 1952

Carl Perust.

Kungörelser avlämnade på posten den 22 jan. 1953:

Pastorsämbetet		Mölltorp
Skaraborgs län Annonsblad		Skövde
Vägförvaltningen i Skaraborgs län		Mariestad
Distriktschefen vid Statens Järnvägar		Borås
Skiftesgodemannen Göte Johansson, Rörsnäs,		Kyrkebo
" Evert Eriksson, Stommen,		Mölltorp
Lantbrukaren Nils Axelsson, Krogstorp,		"

Kungörelser avlämnade på posten den 6 febr. 1953

Lantbrukaren Karl Allan Larsson,	Lerbro	"
Fru Marta Söderlund,	Sörtyssingen,	Karlsborg

Jönköping den 6 febr. 1953

Carl Perust.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Krogstorp, Torp, Lerbro, Smedshemmet, Molaggen, Ekenäs, Arnekärr och Sörtysningen i Mölltorps socken av Skaraborgs län kommer att hållas å Bergströms konditori, Mölltorp den 10 februari 1953, kl. 14.

Ägare och innehavare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

Carl Berner

Anslagen i laga ordning i Mölltorps sockens kyrka söndagen

den 1953; betygar:

Anhålles om kungörelsens återsändande med åtecknat bevis om anslagning.

Statens Lantbruksingeniör
CARL BERNER
JÖNKÖPING
Telefon 2566

Bil. C⁵.

Kungörelse införd i Skaraborgs län Annons-
blad den 24 januari 1953.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Krogstorp, Torp, Lerbro, Smedshemmet, Molaggen, Ekenäs, Arnekärr och Sörtysningen i Mölltorps socken av Skaraborgs län kommer att hållas å Bergströms konditori, Mölltorp den 10 februari 1953, kl. 14.

Ägare och innehavare av ovan angivna fastigheter, av överfarter över avloppen samt övriga sakägare kallas till sammanträdet.

CARL BERNER

8—BANSEKTIONEN
Baningenjören

17


D.-nr _____

Anhölltes att i svarskrivelse ovanstående
diarienummer anges.

F u l l m a k t


Härmed befullmäktigas Förste kontorist Nils Granholm att föra statens järnvägars talan vid sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen den 2 juli 1952 å Bergströms konditori, Mölltorp, angående torrläggning av mark till Krigstorp, Torp, Lerbro, Smedshemmet, Molaggen och Arnekärr i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

Falköping 21.6.52



(I. Malmberg)
Förste baningenjör

Bevittnas:



II. DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr _____

~~Rättegångs~~fullmakt.

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom förste baningenjören I. Malmberg, Falköping,

_____ eller den,
han i sitt ställe förordnar, att vid sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen
den 2 juli 1952, kl. 12, å Bergströms konditori, Mölltorp,
utföra och bevaka Statens järnvägars talan ~~och mål mot~~ angående torrläggning av
mark till Krogstorp, Torp, Lerbro, Smedshemmet, Molaggen och Arnekärr i Mölltorps
~~angående~~ socken av Skaraborgs län.

Fullmakten medför icke behörighet att ingå förlikning eller att uppbära ersättning för rättegångskostnad.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 18 juni 1952.

Bevittnas:

Lugrid LobergLena Lund

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

19

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 2103-43/52

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348/66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästare A. Särdaqvist, Undenäs, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Krogstorp, Torp, Lerbro, Smedshemmet, Molaggen och Arnekärr i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 16 juni 1952

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

FULLMAKT

Kommunaln.ordf. Victor Gustafsson, Mölltorp, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde, rörande torrläggning av mark till Krogstorp, Torp, Lerbro, Smedshemmet, Moläggen och Arnekärr i Mölltorps socken, den 2 juli 1952, föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för gilt allt vad ombudet, å mina vägnar i denna sak lagligen gör och låter.

Arnekärr den 1 juli 1952

Sven Gustafsson,

Sven Gustafsson

Ägare till 1/8 mtl. Arnekärr 1³

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Elsa Andersson

Gustaf Wikström

TYSSINGENS EGENDOM

~~ÄGARE: A. KINDBOM~~

TELEFONER:

A. Kindbom 59, 98.
Egendomen 13.

21

Bil. D⁴

Karlsborg den 10 februari 1953.

F u l l m a k t

för kamrer Carl Eric Olsson, Karlsborg att vid sammanträde enligt vattenlagen i Mölltorp denna dag föra den talan som tillkommer ägarna till Sörtyssingen 2:1 i Mölltorps kommun.

Karlsborg som ovan.

KERSTIN LAGERGREEN

MÄRTA SÖDERLUND

Carl-Erik Olsson
ful. fullmakt.

Bevittnas:

Knut Allert

a Petersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

22

Dnr 319-43/53.....


Ls/VH

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren A. Särqvist, Undenäs, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Krogstorp m.fl. hemman i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 26 januari 1953.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas

Förste kontorist Nils Granholm

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av mark
Enligt uppgift i kallelsen
tillhörande Krogstorp m fl i Mölltorps socken av Skaraborgs län.


Mölltorp tisdagen den 10 februari 1953 kl. 14.00.

t. ex. socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvä-
gars författningssamling, särtryck nr 3).

Falköping den 29.1 19 53.



(I. Malmberg)

Baningenjör,

föreståndare för 8 bansektionen

Telefon: Falköping Rt 10307

På en gång närvarande vittnen:



Örering.

Anteckning, ägar sin Smidehemmet 1,
färdar sig med öriga i hande sin det
frukt, som över förläggning av mack
tillhörande lerb, krigstags m. fl. i Måltags
rokan.

Smidehemmet, Måltags den 12 maj 1952
Erik Gustavsson

Örering:
Viktor Alster
Linsgt. 25 B
Jönköping.

Till Distriktschefen vid Statens Järnvägar,

B o r å s.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Krogstorp m.fl. i Mölltorp socken av Skaraborgs län hölls av undertecknad sammanträde i Mölltorp den 2 juli 1952. Härvid representerades Statens järnvägar av l. kon-
torist N. Granholm enligt fullmakter. Av bifogade utdrag ur protokoll från sammanträdet framgår:

att järnvägen åtog sig att utföra och bekosta uppreprensning av järnvägsdiket å sträckan 30-33+15 enligt uppgjort förslag; diket läge och uppreprensningens förslaget framgår närmare av bifogat utdrag av företagets ritningar;

att järnvägen åtog sig att utföra och bekosta uppreprensningen av järnvägstrumman, vars läge även framgår av den bifogade ritningen.

Vid den definitiva utformningen av förslaget har, som synes av ritningen, rätning av huvudavloppet nedom järnvägen föreslagits å sträckan 10+46-10+85, då härigenom grävning utefter järnvägen undviks och bättre avbördning erhålles i trumman, som ju är i minsta laget och egentligen därför behöfve ombyggas. Kostnaderna för nygrävningen har jag tänkt mig skola bestridas av torrlägningsföretaget. Däremot synes mig kostnaderna för ej blott uppreprensningen i själva trumman utan även för huvudavloppets upptagande inom järnvägens område, alltså å sträckan 10+85-11+02, böra bestridas av järnvägen, som också bör utföra arbetet ifråga.

Anhålles om bekräftelse snarast möjligt att järnvägen åtager sig utföra ovannämnda arbeten och bestrida kostnaderna

här för.

Jönköping den 13 december 1952

Carl Berner

Rätt svärskä betygar
På tjänstens vägnar:

Torgild Collin

II DISTRIKTET

Distriktschefen

Göteborg 23.12.52

D.-nr Dc 1009/52


Anhölltes att i svarskrivelse ovanstående
diarienummer anges.

Lantbruksingenjör Carl Berner
von Platensgatan 42
JÖNKÖPING

I anledning av Eder skrivelse den 13.12.52 rörande
torrläggning av mark till Krogstorp m.fl. i Möll-
torps socken av Skaraborgs län meddelas härmed,
att statens järnvägar utöver tidigare åtaganden,
rensning av järnvägsdiket å sträckan 30+00 - 33+15
samt upprensning av befintlig järnvägstrumma äro
villiga att även utföra och bekosta rätningen av
huvudavloppet inom järnvägens område å sträckan
10+85 - 11+02.

Coh.

Högaktningsfullt



/M. Blomberg/

Bil. G.

Till

Lantbruksingeniör Carl Berner,
Jönköping.

Ang.sammanträdet och syneförrättning enligt vattenlagen rörande torr-
läggning av mark tillhörande Krokstorp m.fl. i Mölltorps socken, Skara-
borgs län den 2 juli 1952.

Vägförvaltningen berördes av företaget i trumman genom allmänna vägen
vid Lerbro.


Trumman är uppförd på rustbädd av trä och dess höjd är 150 cm.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Vägmästarområde R 4

Undenäs den 9 juli 1952.

Enligt uppdrag


Axel Särqvist

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Krogstorp, Lerbro, Smedshemmet m.fl. i Mölltorps socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län förordnat undertecknad, förrättningsman, att handlägga förrättningen, har densamma handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Torrlägningsområdet läge och omfattning.

Å den till detta utlåtande fogade plankartan har upptagits all den mark, som på grund av sitt höjdläge ej för närvarande enligt vattenlagens bestämmelser och synemännens åsikt kan torrläggas till fullt djup.

Av värderingslängden framgå de olika ägofigurernas areal och ägoslag samt sammanlagda arealen.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande av huvudavloppet A-B-C-D samt sidodikena B-E-F, C - E och D-D¹ genom de vattenskadade markerna enligt de sträckningar, som angivas å plankartan med för öppna avlopp dubbeldragna och för täckt avlopp enkeldragna röda linjer

samt med de dimensioner och djup, som framgå av bifogade profiler,
sektioner och grävningstabell.

Nederbördsområden och beräknade avrinnande vattenmängder för de viktigaste avloppssträckorna framgå av nedanstående tabell.

Avloppssträcka	Omedelbart ovan punkt	Neder- börds- område <i>km²</i>	HHQ		HQ		MQ		veg.
			<i>sekl./km²</i>	<i>m³/sekl.</i>	<i>sekl./km²</i>	<i>m³/sekl.</i>	<i>sekl./km²</i>	<i>m³/sekl.</i>	
A-B-C-D	A	12	125	1,5	75	0,9	7	0,085	
B-E-F	B	0,4	400	0,16	200	0,08	7	0,003	
C-33+15	C	1	400	0,4	200	0,2	7	0,01	

Av nedanstående tabell framgå de med utgång från ovan angivna vattenmängder beräknade blivande vattendjupen å olika sträckor.

Härvid har hänsyn ej tagits till de uppdämningar, som i vissa fall uppkomma.

Avloppssträcka	Dimensioner		Fall	HHW	HW	MW veg
A-B	1,0	1:1,5	0,5:1000	1,05	0,85	0,27
C-D	"	"	1:1000	0,90	0,75	0,22
C-33+15	0,50	"	1:1000	0,60	0,45	0,05

Rörledningen å sträckan 22-E avbördar vid hel fyllning 14 sekl. d.v.s. c:a 5 gånger beräknade medelvattenmängden under vegetationsperioden. Vid högflod får alltså vattnet till största delen avrinna genom diket C - E.

Uppdämning sker huvudsakligen i följande avseenden:-

- 1) uppdämning från Bottensjön sker endast ifråga om MW_{veg}. Vid Bottensjön är uppdämningen 0,18 m, men minskas succesivt uppåt till 0,02 m vid punkt B;
- 2) uppdämningen i järnvägstrumman är vid HHW 0,11 och vid HW c:a 0,07 m.

Vid medelvattenstånd under veg. perioden ligga vattenståndet i sjön resp. järnvägstrummans botten något för högt för att medgiva fullständig torrläggning av en del av markerna.

Genom uppdämningen av högvattenstånden i järnvägstrumman åstadkommes även någon ehuru för närvarande obetydlig skada å ovanförliggande marker. Efter markernas ifråga sättning, blir skadan givetvis större och kan alltså i en framtid möjligen motivera en ombyggnad av trumman. En sådan är däremot ej nu av nöden och har därför ej ifrågasatts.

Trots ovan nämnda uppdämningar och hinder mot avloppens rätta dimensionerande komma genom föreslagna torrlägningsåtgärder de huvudsakliga markerna att erhålla full eller i det närmaste full torrläggning.

Broar och trummor.

På torrlägningsföretagets bekostnad hava inga privata

överfarter föreslagits till utförande, då några sådana ej behöva ombyggas på grund av företagets utförande.

Då nuvarande landsvägstrumma vid 8+07 förorsakar uppdämning av högvattenståndet, har Vägförvaltningen åtagit sig att utföra och bekosta såväl en extra trumma av 0,80 m:s kulvertar å östra sidan av nuv. trumma som erforderlig grävning nedom och ovan trumman för vattnets avbördande genom densamma. Synemännen bestämma därför, att trumman ifråga skall byggas med inre bottenläget å +4,25 samt att grävningen skall utföras med en bottenbredd av minst 0,50 m, en släntlutning av 1:1,5 och bottenläget + 4,25. Arbetena ifråga skola påbörjas så snart grävningen av huvudavloppet framskridit till trumman och vara fullbordade senast 3 mån. därefter.

Som ovan nämnts uppkomma vissa skador på den grund, att järnvägstrumman vid 10+93 är för smal och har för högt bottenläge, men har någon ombyggnad av trumman dock ej nu föreslagits. Härigenom gives emellertid ej avkall å berörda jordägares rätt att framdeles påyrka trummans ombyggande, eller ersättning för skador på grund av trumman. För att undvika grävning av huvudavloppet utåfter järnvägen samt få bästa möjliga avbördning i trumman, har nygrävning föreslagits ske nedom trumman mellan B och 10+85. Fördjupningen av trumman samt grävningen inom järnvägens område alltså å sträckan

10+85-11+02 enligt upprättat förslag, har järnvägen åtagit sig utföra och bekosta. Detsamma gäller upprensningen av järnvägsdikeket å sträckan C (=30) - 33+15. Synemännen bestämma därför, att dessa arbeten liksom givetvis eventuellt erforderliga förstärkningsarbeten å ~~sträckan~~ ifråga skola utföras och bekostas av järnvägen, samt att arbetena skola påbörjas så snart grävningen av huvudkanalen framskridit till punkt C samt vara fullbordade senast en månad därefter.

Överfanter över avloppen, som i övrigt byggas över avloppen skola hava följande minsta dimensioner:

Avlopps- sträcka	Bredd mellan land- fästena vinkelrätt mot avloppet.	Fri höjd över av- loppets föreslagna bottenlinje.	Diameter å eventu- ella rör- trummar.
A-B-C-D	3,00	1,30	
B-22	0,30	0,50	12"
C-33+15	0,80	0,80	0,80
33+15-E-F	0,40	0,60	0,45
D-D ¹	0,40	0,60	0,45

Kostnader och ersättningar.

Av kostnadsförslaget framgår att sammanlagda arbetskostnaden för företagets utförande exclusive de sträckor, som skola bekostas av Vägförvaltningen och järnvägen, beräknas till 12,200 kronor.

Då sakägarna avstått från ersättning för avloppens utvidgning och vallarnas uppläggande, skola några sådana ersättningar ej utgå. Ej håller i andra avseenden skola några ersättningar utgå vid företagets utförande och framtida underhåll.

Båtnad genom företaget.

Den genom företaget uppkommande båtnaden i form av jordförbättring, har av synemännen uppskattats och framgår av värderingslängden. Enligt denna längd utgör alstringsbåtnaden för markerna 18,363 kr och brukningsbåtnaden för fastigheterna 1,161 kr., vadan hela jordförbättringen genom företaget skulle uppgå till 19,524 kr. Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattningen av jordförbättringen torde bära anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet och beskafterhet som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens sättning, höjdläge m.m. som härvid kunna inverka. För beräkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i vattenskadat skick, i den mån inga andra faktorer inverka, med tillhjälp av s.k. gradkurva beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av markens naturliga godhet och beskafterhet. För de ägofigurer, som ej erhålla full torrläggning, har givetvis reducering av värdet efter torrläggningen skett. I värderingslängden finnas för dessa ägofigurer

värdet pr hektar i fullt torrlagt skick angivet inom parantes.
Detsamma gäller de ägofigurer, som för sin fulla torrläggning äro
beroende av att s.k. avdragsdiken upptagas.

Kostnadernas fördelning.

Vid på grund av bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen
verkställd undersökning om och i vad mån den i företaget ingående
marken bör uppdelas i avdelningar, har befunnits att sådan uppdel-
ning ej behöver ske, då ingen del av företaget kan upptagas med
mindre relativ kostnad ensam för sig.

Företaget i sin helhet skall alltså utgöra en samfällighet
med uppdelning av kostnaderna mellan de olika fastigheterna efter
vars och ens båtnad av företaget. Deltagningsskyldigheten i kronor
i den beräknade kostnaden samt i % av de verkliga kostnaderna för
företaget finnas för varje fastighet angivna i den bifogade kost-
nadsfördelningslängden. Enligt nämnda %-tal skola alltså de verk-
liga kostnaderna för företaget fördelas mellan delägarna, dock
med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att del-
ägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas
större bidrag till kostnaderna för torrläggningen, än som svarar
mot den båtnad hans mark därigenom beredes.

I denna "kostnad för torrläggningen" inräknas dock ej kost-
naderna för syneförrättningen, vilka senare skola fördelas mellan

delägarna efter de i kostnadsför delningslängden angivna procent-talen.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för framtida underhållet av företaget skola för delas efter samma grunder som kostnaderna för företagets utförande.

Vattendomstolsavgift.

Enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart denna förrättning vunnit laga kraft, till Länsstyrelsen i Skaraborgs län inbetalas ett belopp av 29:25 kronor utgörande avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet.

Arbetsstyrelse.

Då delägarna äro flera än två, skall arbetsstyrelse väljas för företaget vid vederbörligen utlyst sammanträde mellan delägarna och anmälan om valets utgång göras hos länsstyrelsen i Skaraborgs län, innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åli gganden hänvisas till vattenlagens 3 kap. 17-25 §§.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Krogstorp, Smedshemmets dikningsföretag".

Övriga bestämmelser.

Beträffande företaget få synemännen i övrigt bestämma:

att detsamma skall utföras i noggrann överensstämmelse med det upprättade nu föreliggande förslaget samt slutavsynas av vederbörande lantbruksingenjör;

att dock, därest företaget kommer att understödjas av anslag av allmänna medel, de bestämmelser, som av vederbörande myndighet eventuellt bliva föreskrivna såsom villkor för statsunderstöds beviljande, skola lämnas till efterrättelse för företaget;

att samtliga med företaget förenade arbeten skola utbjudas på entreprenad genom infordrande av anbud, såvida ej överenskomelse träffas mellan delägarna om utförande på annat sätt;

att rensningar av avloppen skola genom arbetsstyrelsens försorg företagas så ofta detta visar sig behövt. Enskild sakägare har även vitsord till rensnings verkställande, men skall i så fall behövligheten av dylik åtgärd styrkas genom två ojäviga personers utsago; dock skola rensningar verkställas minst vart femte år;

att företaget på börjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1962;

att de till ledning vid arbetenas utförande och framtida underhåll anbragta fixpunkterna, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna, ej må vid laga ansvar rubbas;

att resp. markägare skola genom stängsel eller på annat sätt förhindra kreatur att komma ned i avloppen; vattning bör ske i särskilda vattningsgropar intill avloppen och avskilda från dessa med stängsel; skador genom kreaturstramp o.dyl., som ej omgående botas av markägaren, skola på den försumliges bekostnad botas genom arbetsstyrelsens försorg samt att alla i detta utlåtande intagna bestämmelser angående utförandet, delaktighet, ersättningar m.m. skola lända till efterrättelse för företaget.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

KMölltorp den 10 februari 1953

Paul Jönsson

Göte Johansson

Nils Nilsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mölltorps socken.</u>							
<u>Ekenäs , samf. t.1:2 o.1:3</u>							
Valter Gustafsson							
skogsmark	1		0,31	0	100 (400)	100	31
"	2		0,39	0	100 (400)	"	39
Summa			0,70				70
<u>Ekenäs 1:2 Valter Gustafsson</u>							
skogsmark dj. torvjord	8		0,76	0	200 (400)	200	152
Summa			0,76				152
<u>Ekenäs 1:3, Valter Gustafsson</u>							
betes- och skogsmark m/lo.	23		0,46	40	520 (800)	480	221
fm	24		0,39	320	800	"	187
Summa			0,85				408
<u>Ekenäs 1:7, Karl Ljung</u>							
skogsmark	25		0,27	560	800 720	240	65
betesmark mylla/finmo	26		0,26	280	(800)	440	114
"	27		0,09	"	800	520	47
" (bliv.pb.) "	28		0,22	400	520 (800)	120	26
Summa			0,84				252
<u>Sörtysningen 2:1, Fru Kerstin</u>							
Lagergren o.Fru Märta Söderlund							
skogsmark	3		0,29	0	100 (400)	100	29
"	4		0,44	0	100 (400)	"	44
Summa			0,73				73

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Arnekärr 1:3, Sven Gustafsson</u>							
skogsmark	5		0,48	0	160 (400)	160	77
"	6		0,88	0	160 (400)	"	141
Summa			1,36				218
<u>Lerbro 1:4, Allan Fransson</u>							
skogsmark	7		0,03	0	160 (400)	160	5
åker Mylla/sand o. lera	43	0,38			1940 (2000)	140	53
" "	44	0,39			1970 (2000)	70	27
" mylla/lera o. finmo	45	0,43			1930 (2000)	190	82
" -"-	46	0,37			1740 (2000)	500	185
Summa		1,57	0,03				352
<u>Lerbro 1:6, David Johansson</u>							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
gammal åker dj.t.	9		0,28	180	660 (800)	480	135
-"-	10		0,18	600	800	200	36
åker mylla/lera o. sand	30	0,29			1960 (2000)	100	29
" "	31	0,26			1970 (2000)	70	18
" "	32	0,36			1940 (2000)	140	50
" "	33	0,30			1740 (2000)	640	192
" "	34	0,39			1670 (2000)	810	316
" "	35	0,35			1770 (2000)	570	200
" mylla/lera o. finmo	36	0,36			1560 (2000)	1000	360
" "	37	0,32			1320 (2000)	1060	339
odlingsmark	38	0,17		100	510 (800)	410	70
skogsmark	39	0,24		720	780 (800)	60	14
odlingsmark	40	0,34		260	650 (800)	390	133
åker	41	0,20		480	1500 (2000)	1020	204
Överföres		2,83	1,21				2096

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,83	1,21				2096
åker m/lera o.finmo.	42	0,20		760	1650 (2000)	890	178
A - Summa		3,03	1,21				2274
<u>Brukningsbåtnad</u>	10	0,18				100	18
30-32 o. ovam		1,54				300	462
B-summa							480
Totalsumma							2754
Lerbö 1:7, Karl Ljung							
1. Alstringsbåtnad							
åker djup torvjord/sand	11	0,25		950	1000 900	50	12
" "	12	0,32		300	1000 600	600	192
" "	13	0,26		100	1000 480	500	130
" "	14	0,10		"	1200	380	38
" "	15	0,13		720	1200	480	62
" "	16	0,12		600	"	600	72
" mylla/sand	17	0,21		1520	1600	80	17
skogsmark torvjord/sand	18		0,24	150	600	450	108
" "	19		0,14	60	"	540	76
" djup torvjord	20		0,73	0	200 (400)	200	146
" torvjord/sand	21		0,23	120	600	480	110
" "	22		0,03	200	800	600	18
betesmark mylla/finmo	29		0,11	280	"	520	57
A-summa		1,39	1,48				1038
2. Brukningsbåtnad	11	0,25				200	50
" "	15	0,13				100	13
B-summa		0,28					63
Totalsumma							1101

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Molaggen 1:2, Rudolf Johansson</u>							
åker mylla/lera	48 a	0,12		290	1220 (1600) 450	930	112
" "	48b	0,57		"	(1600) 860	160	91
" "	49	0,07		100	(1600)	760	53
Summa		0,76					256
<u>Molaggen 1:3, Gunnar Karlsson</u>							
åker mylla/finmo	50	0,09		100	860 (1000)	760	68
Summa		0,09					68
<u>Krogstorp 1:5, Oskar Kjellström</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker mylla/finmo o. lera	61	0,24		430	1440 (1800)	1010	242
" "	62	0,25		1440	1800	360	90
A-summa		0,49					332
<u>2. Brukningsbåtnad</u>							
	62 och						
B-summa ovan 62	62	0,48				100	48
Totalsumma							380
<u>Krogstorp 1:186, Nils Axelsson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker mylla/lera o. finmo	63	0,12		1600	2000	400	48
" "	64	0,25		1540	2000	460	115
" "	65	0,28		"	"	"	129
" "	66	0,26		1500	"	500	130
" "	67	0,04		1000	"	1000	40
" "	68	0,10		300	"	1700	170
" "	69	0,27		500	1900 (2000)	1400	378
" "	70	0,22		400	1860 (2000)	1460	321
" "	71	0,39		320	1800 (2000)	1480	577
Överföres		1,93					1908

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,93					1908
åker mylla/lera o. finmo	72	0,84		180	1640 (2000)	1460	1226
" -"	73	0,52		"	1640 (2000)	"	759
" -"	74	0,49		100	1400 (2000)	1300	637
" -"	75	0,34		200	1900 (2000)	1700	578
" -"	76	0,28		160	1900 (2000)	1740	487
" -"	77	0,28		400	1900 (2000)	1500	420
A-Summa		4,68					6015
<u>2. Brukningsbåtnad</u>	63-65 o. ovan	1,20				300	360
	66	0,26				200	52
	ovan 66	0,42				100	42
B-summa		1,88					454
Totalsumma							6469
<u>Krogstorp 1:11, J.A. Holmblad</u>							
åker mylla/sand o. lera	78	0,26		1100	2000	900	234
" -"	79	0,23		1600	"	400	92
Totalsumma		0,49					326
<u>Krogstorp 1:57, J.A. Holmblad</u>							
åker mylla/sand o. lera	80	0,23		1900	2000	100	23
Totalsumma		0,23					23
<u>Smedshemmet 1:1, Erik Gustafsson</u>							
<u>1. Alstringsbåtnad</u>							
åker mylla/lera o. finmo	81	0,25		1900	2000	100	25
" -"	82	0,12		"	"	"	12
" -"	83	0,06		1400	"	600	36
" -"	84	0,26		1300	"	700	182
Överföres		0,69					255

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,69					255
perm. bete	85		0,08	700	1000	300	24
åker mylla/finmo, lera, s.	86	0,22		660	2000	1340	295
" -"	87	0,10		260	(2000)	1540	154
" -"	88	0,10		360	(2000)	1600	160
" -"	89	0,15		260	(2000)	1640	246
" -"	90	0,13		400	2000	1600	208
" -"	91	0,16		280	(2000)	1620	259
" -"	92	0,49		100	(2000)	1600	784
" -"	93	0,32		280	(2000)	1520	486
betes- o. skogsm. bliv. p. b.	94		0,21	640	800	160	34
" " "	95		0,13	570	600	30	4
" " "	96		0,11	720	800	80	9
åker mylla/finmo, lera, s.	97	0,07		1100	2000	900	63
" -"	98	0,14		320	(2000)	1620	227
" -"	99	0,34		200	(2000)	1640	558
" -"	100	0,21		"	(2000)	1560	328
" mylla/lera o. finmo	101	0,25		500	(2000)	1400	350
" m.o.sl./lera, finmo, s.	102	0,33		200	(2000)	1320	435
" mylla/lera o. finmo	103	0,18		"	(2000)	1400	252
" "	104	0,22		320	(2000)	1500	330
" "	105	0,21		240	(2000)	1640	344
" "	106	0,10		1200	2000	800	80
" "	107	0,05		1800	"	200	10
" m.o.sl./lera, finmo, s.	108	0,06		820	"	1180	71
" slamjord/lera o.s.	109	0,10		260	(2000)	1400	140
" -"	110	0,17		120	(1500)	930	158
skogsmark	111		0,11	140	800	660	73
" " "	112		0,31	430	800	370	115
Överföres		4,79	0,95				6452

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		4,79	0,95				6452
skogsmark	113		0,09				54
A-summa		4,79	1,04				6506
2. Brukningsbåtnad	86 o.						
	108	0,28				100	28
	97, 106 o. 107	0,22				400	88
B-summa		0,50					116
Totalsumma							6622
S a m m a n d r a g.							
Mölltorps socken.				Nuv. värde	Bliv. värde		
Ekenäs, samf. t. 1:2 o. 1:3	1-2		0,70	-	70		70
Valter Gustafsson							
Ekenäs 1:2, Valter Gustafsson	8		0,76	-	152		152
" 1:3, Valter Gustafsson	23-24		0,85	143	551		408
" 1:7, Karl Ljung	25-28		0,84	337	589		252
Sörtyssingen 2:1, Fru Ker-	3-4		0,73	-	73		73
stin Lagergren och Fru Mär-							
ta Söderlund.							
Arnekärr 1:3, Sven Gustafsson	5-6		1,36	-	218		218
Lerbro 1:4 Allan Fransson	7, 43-46	1,57	0,03	2654	3006		352
" 1:6, David Johansson	9-10, 30-42	3,03	1,21	3735	6009		2754
" 1:7, Karl Ljung	11-22, 29	1,39	1,48	964	2002		1101
Molaggen 1:2, Rudolf Johansson	48, 49	0,76		207	463		256
" 1:3, Gunnar Karlsson	50	0,09		9	77		68
Krogstorp 1:5, Oskar Kjellström	61-62	0,49		463	795		380
" 1:186, Nils Axelsson	63-77	4,68		2335	8350		6469
" 1:11, J.A. Holmblad	78-79	0,49		654	980		326
" 1:57, "	80	0,23		437	460		23
Smedshemmet 1:1, Erik Gus-	81-113	4,79	1,04	3000	9506		6622
tafsson							
SUMMA		17,52	9,00	14938	33301		19524

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
Avloppet A-B-C-D.								
2+30	-	-	1,00	-	1:1,5	0,5	3,96	Fixp. = hak i al c:a 6 m
+50	20	0,45	"	2,35	"	"		höger om 2+68; höjdläge
+68	18	0,60	"	2,80	"	"		=+5,22
3	32	0,80	"	3,40	"	"		
+50	50	0,80	"	3,40	"	"		
4	50	0,80	"	3,40	"	"		
+50	50	0,95	"	3,85	"	"		
5	50	0,90	"	3,70	"	"		
+50	50	1,00	"	4,00	"	"		
6	50	1,15	"	4,45	"	"		
+26	26	1,05	"	4,15	"	"		
+50	24	1,10	"	4,30	"	"		
7	50	1,20	"	4,60	"	"		Fixp. = o i stenblock c:a
+50	50	1,20	"	4,60	"	"		15 m höger om 7+90; höjd-
8	22	1,55	"	5,65	"	"		läge =+6,80. Mellan 8+04
+16	16	1,45	"	5,35	"	"		och 8+10,5 landsvägstrumma.
+27	11	1,40	"	5,20	"	"		Ny trumma av 0,80 m:s rör
+40	13	1,25	"	4,75	"	"		jämte till- o. avloppsdike
+60	20	1,50	"	5,50	"	"		anordnas av vägförvaltninge
9	40	1,30	"	4,90	"	"		öster om nuvarande lands-
+50	50	1,25	"	4,75	"	"		vägstrumma.
10	50	1,30	"	4,90	"	"		Sträckan 10+85-11+02 utfö-
+46	46	1,45	"	5,35	"	6	4,37	res och bekostas av järn-
+85	39	1,20	"	4,60	"	"		vägsförvaltningen.
11+10	25	1,10	"	4,30	"	1	4,65	Hjälpfix = ök av sockeln
+50	40	1,20	"	4,60	"	"		till ledningsstolpe för
+69	19	1,15	"	5,45	"	"	4,71	jvg. 27 m väster om järn-
								vägstrumman; höjdläge =+
								-7,20.
Summa	939 m							

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm	Rörmaterial och rörtyp				
<u>Sidodiket D - D¹.</u>								
11+69	-	1,15	0,30	2,60	1:1	1	4,71	
12	31	1,30	"	2,90	"	"		
+18	18	1,25	"	2,80	"	"	4,76	
Summa	49	meter.						
<u>Sidodiket D-E-F.</u>								
20	-	1,30	0,30	2,90	1:1	0,5	4,55	
+50	50	1,30	"	2,90	"	"		
21	50	1,35	"	3,00	"	"		
+50	50	1,40	"	3,10	"	"		
22	50	1,30	"	2,90	"	"	4,65	
		1,20	8" tegelrör			2	4,75	Rörlöpp enligt ritning
+50	50	1,15	"			"		
23	50	1,15	"			"		
+50	50	1,45	"			"		
+67	17	1,65	"			"	5,08	Intagsbrunn enl. ritning
		1,55	0,30	3,40	1:1	1	5,17	
24	33	1,25	"	2,80	"	"		
+50	50	1,20	"	2,70	"	"		
25	50	1,60	"	3,50	"	12	5,30	Fixp. = o i stenblock c:a
+44	44	1,50	"	3,30	"	"	5,83	140 m ovan och 150 m höger
Summa	544	meter.						om 25+44; höjdläge = +
<u>Sidodiket C - E.</u>								
30	-	0,65	0,50	2,45	1:1,5	1	5,15	Sträckan 30-33+15 utföres
+50	50	0,70	"	2,60	"	"		och bekostas av järnvägs-
31	50	0,70	"	2,60	"	"		förvaltningen.
+50	50	0,75	"	2,75	"	"		
32	50	0,70	"	2,60	"	"		
+50	50	0,80	"	2,90	"	"		
Överf.	250							

Läge	Längd m	Djup m	Botten- bredd, m	Dagbredd m	Slänt- lutning	Fall ‰	Botten- höjd m	Anmärkningar
			Rördimen- sion, mm					
Överf.	250							
33	50	0,75	0,50	2,75	1:1,5	1		
+50	50	0,70	"	2,60	"	"		
+78	28	1,15	"	3,85	"	"	5,53	
Summa	378 meter.							
Vid arbetenas utförande iakttages: att grävningsdjupet räknas från de vid nummerpålarna nedslagna dubbar- nas överkant; vilka nedtryckas i markytan vid måttagningen; att nämnda pålar vid grävningen ej få bortkastas, utan endast uppflyt- tas å avloppens kanter; att de uppkastade schaktmassorna ej få läggas närmare avloppens kanter än 1,0 meter och bära av resp. jordägare med det snaraste bortköras och utspridas; att jordbankarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1 samt omedelbart efter uppkastandet skola genomgrävas på för ytvattnets fria avrinnande lämpliga ställen såsom vid i avloppen inmynnande tegdiken eller svackor i marken; dock minst på var 50:nde meter; att krökar å avloppen skola avrundas för minskande av faran för ut- skärningar; att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår å växande gröda, vägar o.dyl. samt att möjligen uppkommande ras, slamavsättningar o.dyl. med det snaraste skola borttagas samt erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas. Beträffande den täckta ledningen iakttages: att rören skola vara oskadade och uppfylla de fordringar, som antagits för cementrör av Svenska Kommunaltekniska föreningen och för te- gelrör av Sveriges Standardiseringskommission (SIS);								

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor.
<u>Avloppet A - B - C - D.</u>						
2+30-8	570	Sand, grus, sten, finmo o. lera	40	4:-	160	
		Sand, finmo och lera	70	3:-	210	-
		Slamjord med mkt. stubbar	1050	2:70	2835	3205
8-10+46	246	Lera, finmo o. sand m. enst. sten	110	3:40	374	
		Lera och finmo	370	3:-	1110	
		Slamjord med mkt. stubbar	330	2:70	891	2375
10+46-10+85	39	Lera och finmo	130	3:-	390	
		Mylla med mkt. stubbar	30	2:70	81	471
10+85-11+02		Denna sträcka utföres och bekostas av S.J.				
11+02-11+69	67	Finmo, lera och sand	110	3:-	330	
		Mylla med mkt. stubbar	50	2:70	135	465
		Tillägges c:a 10 %				-654
<u>Summa</u>	<u>922</u>	<u>meter.</u>	<u>Summa</u>	<u>2290</u>		<u>7170</u>
Tillägges för eventuella förstärkningsåtgärder c:a 1000						
<u>Summa Kronor</u>						<u>8170</u>
<u>Avloppet D - D¹.</u>						
11+69-12+18	49	Lera och finmo	60	2:60	156	
		Mylla med stubbar	20	2:-	40	196
		Tillägges c:a 10 %				24
<u>Summa</u>	<u>49</u>	<u>meter.</u>	<u>Summa</u>	<u>80</u>		<u>220</u>
<u>Avloppet B-E-F.</u>						
20-22	200	Lera och finmo	260	2:60	676	
		Mylla med ngt. rötter	70	1:60	112	788
22-23+67	167	8" tegelrör inkl. frakt st.	570	1:15	656	
		Utlopp vid 22	" 1		60	
		Intagsbrunn vid 23+67	" 1		100	
		Grävning, läggning, grusning				
		Överföres			816	788

[illegible]

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Mölltorps socken.</u>						
<u>Ekenäs, samf till 1:2 o. 1:3</u>		70		44	0,358	
Valter Gustafsson						
<u>Ekenäs 1:2</u>		152		95	0,778	
Valter Gustafsson						
<u>Ekenäs 1:3,</u>		408		255	2,090	st
Valter Gustafsson					3,226	
<u>Ekenäs 1:7</u>		252		158	1,291	st
Karl Ljung	s					
<u>Sörtyssingen 2:1</u> Fru Ker-		73		46	0,374	st
stin Lagergren och fru						
Märta Söderlund						
<u>Arnekärr 1:3</u>		218		136	1,117	st
Sven Gustafsson						
<u>Lerbro 1:4</u>		352		220	1,803	st
Allan Fransson	s					
<u>Lerbrå 1:6,</u>		2754		1721	14,106	st
David Johansson	l.					
<u>Lerbro 1:7</u>		1101		688	5,639	st
Karl Ljung	s					
<u>Molaggen 1:2.</u>		256		160	1,311	st
Rudolf Johansson						
<u>Molaggen 1:3</u>		68		42	0,348	st
Gunnar Karlsson						
<u>Krogstorp 1:5,</u>		380		237	1,946	st
Oskar Kjellström						
<u>Krogstorp 1:186</u>		6469		4042	33,134	st
Nils Axelsson	l.					
Överföres	s	12553		7844	64,295	

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		12553		7844	64,295	
<u>Krogstorp 1:11</u>		326		204	1,670	
J. A. Holmblad						st.
<u>Krogstorp 1:57</u>		23		14	0,118	
J. A. Holmblad						
<u>Smedshemmet 1:1</u>		6622		4138	33,917	st.
Erik Gustafsson	S					
SUMMA		19524		12200	100,000	

Mölltorp den 10 februari 1953

Carl Jönsson

Nils Nilsson

Göte Johansson

%

0 = 66.5

1 ? 33.1

7 0.4

Σ 100.0

st.



10

1

1

Σ 12

Intagsbrunn vid E
Skala 1:50



Förslag till Krogstorp, Smedshem-
mets dikningsföretag

i Mölltorps socken av Skaraborgs län
upprättat år 1953 i samband med syneförrätt-
ning enl. vattenlagen av

Original

Paul Jönvall
Lantbruksingenjör