



Akt nr:
R-E1a-1581

AU\$R-E1a-1581

5266-3

R 3-1581

LANTBRUKSSTYRELSEN


20 SEP. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar

angående "Baljereds dikningsföretag
av år 1953" i Levene socken av Skara-
borgs län upprättade år 1953 vid sy-
neförrättning enligt vattenlagen av



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den 3/5 1954
NÄMNDEN ☐ Län

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den / 19....
STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19.... ☐ utan
☐ med

Ändring av arbetsplan.

(Ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

3 x 1581

RAPPORT över verkställd besiktning slutavsynning			
Företagets namn Baljereds dikningsföretag av år 1953			
Socken Levene		Län Skaraborge	
Ordf. i styrelsen — ~~Föreordeman~~ Ende intressent Curt Skoglund, Baljered, St. Levene			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 31/5 -54	Bidrag till utförandet, kr 3.820:-		
Arbetsid jml. V. L. 10:62 31/12 -62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid 1/10 -59	Kontrakterad arbetsid förlängd till 1/10 -60
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 11/7 1960		Besiktning verkställd av Assistent Lennart Olsson	

Vid besiktning har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med det upprättade förslaget med undantag för Lilla samfälligheten där rören lagts i gamla diket istället för nyskärning å sträckan 51+46-51+68.

Företaget godkännes.

Skara den 19/7 1960

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Bitr. lantbruksskrivare.

1.
Protokoll fört vid syn-
företning enligt vattenlagen
för torrläggning av mark, till-
hörande Boljerd m. fl. fastigheter i
Lumme socken av Lumme kommun
i Skaraborgs län.

Den 6 november 1953, hos Per Johansson Bolje-
rd St. Lumme.

Närvarande: Undertecknad lantbruks-
konsulent Erik Skerfving, förtättningsman
och lantbruksassistent Bo Hjelmström som
som följande sökare:

Sökande:

Per Johansson, äg. av Boljerd 4²⁶ Lumme m.
Lant Skerfving - Boljerd 4⁷ -

Övriga sökare:

Oskar Falk, äg. av Boljerd Högen 6²³ Lumme m.
Johan Andersson - Brännbocken 3¹ -
Mattias Pettersson - Boljerd Karl-Olofsg. 5⁵ -

2 1.

Upplästes det för förtättningsman-
nen utfärdade förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. 1.

32.

Följdes den vid främmanderörningen uppsättade nivåkonten över det vattenbärande området samt profiler över oloppens höjningar.

Prövningsmannen utgjorde för ett utkast till förslag.

33.

Läkarens ytade på ifrågasvarande olopps fördjupning och igenläggning med rör i så stor utsträckning som möjligt, så att deras dölar beröades. Men på denna tacksäktas enligt upprättad tacksäktningsplan och beröas rationellt.

34.

Oskar Beck och Johan Andersson följde sig med rökandarna och ytade på förtroende utvidgning, så att deras dölar beröades under ~~och~~ jämväl nu kunna på ärendemålsartligast sätt beröas och beröas. Prövningsman utsågs av styrelsen, bil. 2.

35.

Som intet vidare följde att till protokollet antas, följdes sammanträdet avslutad med tillkännagivande, att nytt sammanträde kommer att lagligen ut-

Lyss ordren förretningen kompletterats.

Förretningens ämnen och säljarena
företogs därefter med besiktning för att
säätta värden och diskutera förslaget.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Erik Renslöf.

Den 18 december 1953 hos Sven Johansson
Boljered, St:a Lenn.

Närvarande: Undertecknad, lantbruksskyl-
lant Erik Renslöf, förättningsman samt
skiftesordsmännen Albert Lennin, St:a
Lennin och Tage Bengtsson, Kullen, St:a Lenn-
in ämnade följande skäggar:

Evert Skoghmed, Per Jönsgården, St:a Lennin	
Sven Johansson, Boljered	-"
Alfred Westerlund, Per Jönsgården	-"
Oskar Falk, Boljered, Rogen	-"
Johan Andersson, Brännboeden	-"
Wilhelm Andersson (Oskar Vilhelms), Applabacken	-"

genom Evert Skoghmed enligt fullmakt bil. 3.
Matthias Pettersson, Boljered, Karl-Olofsg. St:a Lennin
Karl Emil Emanuelson, Jönsgården -" och
Sven Karlsson Jönsgården -"

§ 6.

Något för mot förättningssmannan eller
skiftesgodsmannen annalades ej.

§ 7.

Förelades det seden förgående som-
mantriade färdigställda förloget med till-
hörande handlingar. Förättningssman-
nen redogjorde här för.

§ 8.

Upplästes synnämningens utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. 5.

§ 9.

Alla mottaga och förvara till förloget
hörande ritningar och handlingar och
att sammanställa delägarna för val av
styrelse utsågs lantbrukaren Gust Skog-
lund, Per Jönsgården, H. & L. Lönne.

§ 10

Som inläst vidne fanns att till proto-
kollat anteckna förklarades förättningar
ordförande och sammanträdde uppläst.

Och så till som om

I tjänsten

Eriksson

Alb. B. Lennin, Föregående
företagande skiftesgodsmannen.

57.
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. 18-49-1952.



FÖRORDNANDE

~~Konstnärskommittén~~ Lantbrukskonsu-

lenten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 15 febr. 1952.

Fritiof Domö

Fritiof Domö

G. Lundahl
G. Lundahl

Överför till Almlöf

E. D. 4-49

1950

Fnr 1172

Bil. 1.

Lantbruksnämnden

Insändes till Torrläggingsnämnden.

Adress: vederbörande hushållningssällskap.
Skara.



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.



Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} tillhörig mark inom
Levene socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser arlopp, huvudsakligast täkta,
för torrläggning av ca 700 ha åkerjord. Landsväg i jäm-
Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, stöskänkning, invallning e. d.), vidare företagets
våg berörs ej.
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. berörs m. m.

Närmaste järnvägsstation är St:a Levene

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Carl Skoglund

Per Yrsg. St:a Levene

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tel Vasa 27238

St:a Levene

den 16 dec. 1949

Per Yrsgården 47

-4-

4-15-49

-4-

Carl Skoglund

Pern Johansson

Alfred Westerlund

Levene 27238.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Levene

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

493/1132 Skar

Skara den 8 januari 1952.

utgått meddelande

På lantbruksnämndens vägnar:

av att arloppet måste
regleras med synförrättning

Elis Enderstein

Elis Enderstein

Erik Almlöf

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

Par grusgårdar 47	Bert Skoglund
- " - 47 1/2 49	Pan Johansson
- " -	Alfred Westerlund
Par grusgårdar	Henrik Karlsson
- " -	Pan Andersson
- " -	Gerhard Valerius
- " -	Antel Emanuelsson
- " -	Sinar Pederson
Byggnad Björnsbocken	Oskar Pederson
- " Hagalund	Johan Pederson
	Oskar Falk
	Karl Laraby

Lantbruks-
Torrägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara

Skara den 10 januari 1950

Lantbruks-
På Torrägningsnämndens vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering:

Enderstein
Elis Enderstein

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 6 febr. 1950.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos Sven Johansson, Baljered, St. Levene, 6 november 1953 kl. 10.00, denna dag utsända till:

Curt Skoglund, Per Jönsgården, St. Levene.

Sven Johansson, Baljered, St. Levene.

Alfred Westerlund, Per Jönsgården, St. Levene.

Vilhelm Oskar Andersson, Apelbacken, St. Levene.

Oskar Falk, Baljered Hagen, St. Levene.

Johan Andersson, Brännebacken, St. Levene.

Mattias Pettersson, Baljered Karl Olofsgården, St. Levene.

Skara den 30 oktober 1953.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen hos Sven Johansson, Baljered, St. Levene, fredagen den 18 dec. 1953 kl. 10.00, denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Albert Leverin, St. Levene

Tage Bengtsson, Kullen, St. Levene.

Sakägarna:

Curt Skoglund, Per Jönsgården, St. Levene.

Sven Johansson, Baljered, St. Levene.

Alfred Westerlund, Per Jönsgården, St. Levene.

Oskar Falk, Baljered, Hagen, St. Levene.

Johan Andersson, Brännebacken, St. Levene.

Vilhelm Andersson, Apelbacken, St. Levene.

Mattias Pettersson, Baljered, Karl Olofsgården, St. Levene.

Bertil Emanuelsson, Bergsgården, St. Levene

Sven Karlsson, Bergsgården, St. Levene.

Skara den 1 dec. 1953.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av mark tillhörande Baljered m. fl. hemman i Levene socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sven Johansson, Baljered, St. Levene, fredagen den 18 december 1953 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Baljered Bergsgården 3¹⁸, 3²⁷, 3³¹, Baljered 4⁷, 4¹⁰, 4²⁶, Baljered Per Svengården el. Jönsegården 4¹¹, Baljered Karl Olofsgården 5⁵, Baljered Hajen 6¹⁷, 6¹⁸, 6¹⁹, 6²⁰, 6²³, 6³⁰, 6³⁶, Brännebacken 2¹, Aplabacken 2¹⁰.

Skara den 23 november 1953.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF
Lantbrukskonsulent.

Ovanstående kungörelse införd i Skaraborgs Läns Tidning fredagen den 27 november 1953, betygas:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

11.

Attolando av sin talan.

Av förrättningen torde följande fa
Baljered Bergsgården 3¹⁸, 3²⁷, 3³¹

Baljered Bergsgården
Baljered 4⁷, 4¹⁰, 4²⁶

Baljered 4¹, 4²⁰, 4²⁰

Baljered Per Svensgården el. Jönsegården 4¹¹

Baljered Per Svensgården el.
Baljered Karl Olofsgården 5⁵

Baljered Karl Olofsgården 5'

Baljered Hajen 6¹⁷, 6¹⁸, 6¹⁹, 6²⁰, 6²³, 6³⁰, 6³⁶

Baljered Hajen
Brännebacken 2¹

Brännebacken 2
Aplabacken 2¹⁰

Skara 23 november 1953.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Levene församling den 29. Nov. 1953 betygas.

Den Lärarblad
kyrksherre

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, återsändes till undertecknad. Skara den 23 nov. 1953.

Skara den 23 nov. 1953
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Förning

Undertecknade förena sig med skän-
derna till den samsförättningen, som av-
ser överläggning av mark till brända bol-
jerd m. fl. förtigheter i Lönne socken och
gåka vi på för tagets rättsförhållning (Johan
Andersson avseende uppgivning av stam till
D² av Osbo Folk stamman till punkt 23+25 i
stam D'-D²) så att jämväl såda därav be-
räende marken må kunna på ändamåls-
enligt sätt överläggas och brukas.

Boljerd St. a Lönne d 6 nov. 1953

För Boljerd Hogen 6²³

Osbo Folk

För Brännbacken 2¹

Johan Andersson

Förstående förning Nilsordas:
Sickdunk

Förstående skiftesgodsmän.
M. E. Lennér, Tage Bengtsson

F U L L M A K T

Härmed fullbemäktigas lantbr. Curt Skoglund, att föra min talan i vad som berör min fastighet vid syneförrättning enligt vattenlagen kungjord att hållas i Baljered den 18/12 1953.

Aplabacken, Baljered den 16/12 1953.

Oskar Andersson
.....
Oskar Andersson

Ovanstående egenhändiga namnteckning
bevittnas.

Lilly Granath
.....

E. Claes Sam.
.....

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
<u>Stora samfälligheten.</u>							
Baljered 4 ⁷							
Curt Skoglund							
Åker	1	1,06		1950	2000	50	53:-
	2	0,34		1900	"	100	34:-
	3	1,33		1950	"	50	66:-
	4	0,76		1900	"	100	76:-
	5	0,68		1800	"	200	136:-
	6	1,08		1600	"	400	432:-
	7	0,65		1200	"	800	520:-
	8	0,36		1600	"	400	144:-
	9	0,25		1400	"	600	150:-
	10	0,30		1600	"	400	120:-
	11	0,45		1200	"	800	360:-
	12	0,68		1920	"	80	54:-
Summa		7,94					2,145:-
Baljered 4 ²⁶							
Sven Johansson							
Åker	13	0,46		1600	2000	400	184:-
	14	0,10		1740	1800	60	6:-
	15	0,60		1700	2000	300	180:-
	16	0,24		1900	"	100	24:-
	17	0,57		1920	"	80	46:-
	18	1,24		1950	"	50	62:-
	19	1,05		1400	"	600	630:-
	20	0,70		1600	"	400	280:-
	21	0,25		1600	"	400	100:-
Summa		5,21					1.512:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Baljered 4 ¹¹ Alfred Westerlund Åker	22	1,01		1000	2000	1000	1010:-
	23	0,83		1200	"	800	664:-
	24	0,24		1600	"	400	96:-
Summa		2,08					1.770:-
Baljered Hagen 6 ²³ Oskar Falk Åker	25	0,85		1050	1900	850	722:-
	26	0,91		1140	1900	760	692:-
	27	0,16		1710	1900	190	30:-
	28	0,06		1530	1700	170	10:-
	29	0,03		1630	1700	70	2:-
Summa		2,01					1.456:-
Brännebacken 2 ¹ Johan Andersson Åker	30	0,41		1710	1900	190	78:-
	31	0,21		1520	1900	380	80:-
	32	0,75		950	1900	950	712:-
Summa		1,37					870:-
Baljered Karl Olofsgården 5 ⁵ Mattias Pettersson Åker	33	0,22		1710	1900	190	42:-
Summa		0,22					42:-
Aplabacken 2 ¹⁰ Vilhelm Andersson Åker	34	1,04		950	1900	950	988:-
	35	0,20		1820	"	80	16:-
Summa		1,24					1.004
S:a alstringsbåtnad, St. samf.		20,07					8.799:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lilla samfälligheten.</u> Baljered 4 ⁷ Curt Skoglund Åker Bete	36	0,46		1200	2000	800	368:-
	37	0,82		1200	"	800	656:-
	38	0,61		1600	"	400	244:-
	39	-	0,16	1050	1500	450	72:-
	40	-	0,17	1270	"	230	39:-
<u>S:a alstringsbåtnad, Lilla samf.</u>		1,89	0,33				1.379:-
		2,22 20,07 22,29					
Baljered den 18 december 1953. I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningman							
<i>Tage Bengtsson</i> <i>Albert Lewerin</i> Tage Bengtsson Albert Lewerin Biträdande gode män							

Brukningssbåtnad.Stora samfälligheten.Baljered 4⁷

Curt Skoglund

Sträckan B - C - D - E möjliggör igenläggning av
520 m öppet dike korsande lämpligaste huvudkördrags-
riktningen, å 3:90 kr/m

2.028:-

Baljered 4¹¹

Alfred Westerlund

Sträckan 22+11 - 23+22, 111 m dike, parallellt med
huvudkördragsriktningen, å 3:30 kr/m

366:-

Summa brukningssbåtnad, St. samf. 2.394:-

Lilla samfälligheten.Baljered 4⁷

Curt Skoglund


Sträckan 51+46 - 52+74 möjliggör igenläggning av
110 m dike, korsande huvudkördragsriktningen,
å 4:50 kr/m

495:-

Summa brukningssbåtnad, L:a samf. 495:-

Baljered den 18 december 1953.

I tjänsten:



Erik Almlöf

Förrättningsman



Tage Bengtsson

Albert L~~ex~~erin

Biträdande gode män.

Båtnadssammandrag.Stora samfälligheten.Baljered 4⁷

Curt Skoglund.

Alstringsbåtnad 2.145:-

Brukningsbåtnad 2.028:- 4.173:-Baljered 4²⁶

Sven Johansson

Alstringsbåtnad . 1.512:- 1.512:-Baljered 4¹¹

Alfred Westerlund

Alstringsbåtnad 1.770:-

Brukningsbåtnad 366:- 2.136:-Baljered Hagen 6²³

Oskar Falk

Alstringsbåtnad 1.456:- 1.456:-Brännebacken 2¹

Johan Andersson

Alstringsbåtnad 870:- 870:-Baljered Karl Olofsgården 5⁵

Mattias Pettersson

Alstringsbåtnad 42:- 42:-Aplabacken 2¹⁰

Vilhelm Andersson

Alstringsbåtnad 1.004:- 1.004:-Summa båtnad, Stora samfälligheten 11.193:-

Lilla samfälligheten.Baljered 4⁷

Curt Skoglund

Alstringsbåtnad

1.379:-

Brukningsbåtnad


495:-Summa båtnad, Lilla samf.1.874:-

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Stora samfälligheten.</u>							
Baljered 4 ²⁶							
Sven Johansson							
Sträckan A - B	80	20	16:-	100	20	20:-	36:-
Summa							36:-
<u>Lilla samfälligheten.</u>							
Baljered Bergsgården 3 ¹⁸							
Bertil Emanuelsson							
Sträckan G - H	30	20	6:-	40	20	8:-	14:-
Baljered Bergsgården 3 ³¹							
Sven Karlsson							
Sträckan G - H	30	20	6:-	40	20	8:-	14:-
Summa	60	-	12:-	80	-	16:-	28:-
Baljered den 18 december 1953							
I tjänsten:							
Erik Almlöf							
Förrättningsman							
Tage Bengtsson Albert Laverin							
Biträdande gode män							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Stora samfälligheten.						
Sträckan A - B.						
0+50-0+96, 1 - -1+42	88	Schaktning av lera m ³ Arbetsledning o oförutsett c:a 10% Summa Jordersättning enligt längd	70	3:-	210:- 24:- 234:- 36:-	270:-
Sträckan B - C.						
1+42 - 3+27	185	250 mm rör med frakt m	185	3:25	601:25	1.260:-
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning m	185	2:30	425:50	
1+42	-	Rörledningsöga typ B st	1	25:-	25:-	
3+27	-	Brunn typ A, d=600 st	1	80:-	80:-	
3+23 - 3+27	4	Tillägg för grävning genom väg m Arbetsledning och oförutsett c:a 10%	4	2:-	8:- 120:25	
Sträckan C - D.						
3+27 - 5+31	204	250 mm rör med frakt m	204	3:25	663:-	1.250:-
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning m	204	1:90	387:60	
5+31	-	Brunn typ A, d=600 st	1	80:-	80:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			119:40	
Sträckan D - E.						
5+31 - 6+71	140	225 mm rör med frakt m	140	2:90	406:-	800:-
- " -		Grävning, läggning, återfyllning m	140	1:80	252:-	
6+71		Brunn typ A, d=525 mm st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			72:-	
Sträckan B - C ^I - D ^I .						
10+11+68, 11+72 - -13+90	386	Justering av flödesdike m	386	0:50	193:-	230:-
11+68 - 11+72	4	Omläggning av vägtrumma m Arbetsledning o oförutsett c:a 10%	4	5:-	20:- 17:-	
Transport						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport				3.810:-
		<u>Sträckan C - C^I.</u>				
40 - 40+45	45	225 mm rör med frakt m	45	3:65	164:25	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning m	45	1:30	58:50	
		Brunn typ Da, d=525 mm st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			27:25	300:-
		<u>Sträckan D - D^I - D^{II}.</u>				
20 - 23+25	325	250 mm rör med frakt m	325	3:25	1.056:25	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning mm	325	2:-	650:-	
23+25 - 25+12	187	225 mm rör med frakt m	187	2:90	542:30	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning m	"	1:70	317:90	
25+12 - 25+80	68	200 mm rör med frakt m	68	2:50	170:-	
		Grävning, läggning, återfyllning m	68	1:50	102:-	
20+94	-	Brunn typ Da, d=525 st	1	50:-	50:-	
22+11, 23+25, 24+32, 25+12	-	Brunnar typ A, d=525 mm st	4	70:-	280:-	
25+80	-	Brunn typ A, d=450 st	1	60:-	60:-	
		Arbetsledning o oförutsett c:a 10%			221:55	3.450:-
		<u>Summa stora samfälligheten</u>				7.560:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad *	Summa
					kronor	kronor
<u>Lilla samfälligheten</u>						
<u>Sträckan G - H - I.</u>						
50 - 50+60	60	Schaktning av lera	m ³ 20	2:50	50:-	
50+60 - 51+46	86	225 mm rör med frakt	m 86	3:65	313:90	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning	m 86	1:20	103:20	
51+46 - 52+74	128	200 mm rör med frakt	m 128	3:15	403:20	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning	m 128	1:-	128:-	
50+60	-	Rörledningsöga, typ B	st 1	20:-	20:-	
51+46	-	Brunn typ A, d=525 mm	st 1	80:-	80:-	
52+74	-	Brunn typ A, d=450 mm	st 1	70:-	70:-	
Arbetsledning och oförutsett c:a 10%					133:70	
Summa					1.302:-	
Jordersättning, enligt längd					28:-	1.330:-
<u>Summa lilla samfälligheten</u>						<u>1.330:-</u>
Baljered den 18 december 1953.						
I tjänsten:						
						
Erik Almlöf						
Förrättningsman						

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar (utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avd.	Ägofig.	Jordförbättring kronor	Andel i kostnaden för					Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring).
			A-B-C-D B-C ^I -D ^I C-C ^I	D - E	C - D	D-D ^I -D ^{II}	A-B-C-D B-C ^I -D ^I		
a	1-9, 11, 13-20	4.865:-	3.310:-					3.310:-	0,68037
II	10,12,28-30,33	852:-		800:-	200:-			1.000:-	
c	21-27,31,32,34-35	5.476:-				3.450:-	250:-	3.700:-	0,6756
a+c=	1-9,11,13-27,31,								
I	32, 34-35	10.341:-	3.310:-	-	-	3.450:-	-	6.760:-	<u>0,653709</u>
I+II		11.193:-	3.310:-	800:-	-	3.450:-	-	7.560:-	0,67542
II		852:-	-	800:-	-	-	-	800:-	<u>0,938967</u>


Av ovanstående framgår att de preliminära avdelningarna a och c får lägst relativ kostnad om de torrläggas gemensamt. De sammanföres därför till avdelning I. Om avdelning II sammanföres med avdelning I stiger däremot relativa kostnaden för avd I. Sådan sammanföring skall därför ej göras. Samfälligheten skall alltså uppdelas på avdelningarna I och II med relativtalen 0,653709 resp. 0,938967.

24.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Stora samfälligheten.</u>						
Baljered 4 ⁷ Curt Skoglund	S ✓					
Avd. I		3.453:-	2.257:-			
Avd. II		720:-	676:-	2.933:-	38,796	
Baljered 4 ²⁶ Sven Johansson	S ✓					
Avd. I		1.512:-	989:-	989:-	13,082	
Baljered 4 ¹¹ Alfred Westerlund	S ✓					
Avd. I		2.136:-	1.396:-	1.396:-	18,466	
Baljered Hagen 6 ²³ Oskar Falk	S ✓					
Avd. I		1.444:-	944:-			
Avd. II		12:-	11:-	955:-	12,632	
Brännebacken 2 ¹ Johan Andersson	S ✓					
Avd. I		792:-	518:-			
Avd. II		78:-	73:-	591:-	7,818	
Baljered Karl Olofsgården 5 ⁵ Mattias Pettersson	✓					
Avd. II		42:-	40:-	40:-	0,529	
Apelbacken 2 ¹⁰ Vilhelm Andersson	✓					
Avd. I		1.004:-	656:-	656:-	8,677	
Summa, Stora samf.		11.193:-	7.560:-	7.560:-	100,0000	85,659

Översiktskarta.



Skala 1:50 000.

Utlåtande vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Baljered m.fl. hemman i Levene socken och kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av huvudavloppet samt fördjupning och igenläggning med rör av övriga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 2 km v.s.v. Levene kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E, B - C^I - D^I, C - C^I, D - D^I - D^{II} och G - H - I. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,4 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning,
vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken
skall uppdelas i tvenne av varandra i torrlägningshänseende oberoende sam-
fälligheter benämnda Stora och Lilla samfälligheterna. Av det bilagda kost-
nadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive sam-
fälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägo-
figurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av Lilla samfälligheten i
olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verk-
ställas i fråga om Stora samfälligheten har särskild utredning verkställts,
bil...4..... Härav framgår, att Stora samfälligheten skall uppdelas på två
avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällig-
het för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark
med den jämkning i fråga om Stora samfälligheten, som av den företagna upp-
delningen på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldig-
heten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelnings-
längden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I
kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder
som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild väg-
övergång på sätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upp-
rättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida
underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag,
skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jorder-
sättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för Lilla samfälligheten understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. Sådan avgift, skall för Stora samfälligheten, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 16 kronor 79 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämnas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Baljeredes dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola var ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Baljered den 18 december 1953.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Fage Ljungström M.B.E. Lennin,

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mitlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,
- att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen,
- att alla in- och utgående ledningar måste anslutas till brunnarna genom betongrör,
- att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndersdikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Fix på berg å höjden + 12.82 belägen 110 m. Ö punkt E.

Skara den 18 december 1953.

I tjänsten:


Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.


Typritningar

Träbroar

typ A




typ B




Trummar

Blad

typ A



typ B



FÖRSLAG TILL

1

UPPRÄTTAT ÄR(EN)

ORIGINAL
KOPIA

ANTAL RITN. ST.....

SOCKEN(NAR) AV

{UTAN}

SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr


Typritningar

Blod


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i socken(-nar) av län
upprättat år(-en) { 1 utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st. _____

Arkivnummer