



Akt nr:

R-E1a-1583

AU\$R-E1a-1583

5268-4

LANTBRUKSSTYRELSEN

20 SEP. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

R 4 s 1533

Handlingar angående

"Skottagårdens dikningsföretag av år 1953"

i Slöta och Luttra socknar i Vartofta och Frökinds
kommuner av Skaraborgs län;

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm

Förrättningsman

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ B. dir. den 31/5 19.54
NÄMNDENLANTBRUKS- ☐ B. dir. den / 19.....
STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkännt

den / 19..... ☐ utan
☐ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å beöda ritningar
med (arbetsbeteckning))

1.
Protokoll vid synföreläsning enligt
vadsenlagen för föreläggning av mark,
liksnande Skrädderstaden m.fl. i
f.d. Luts socken och Skoddegården m.fl.
i f.d. Slöte socken Västbo församling,
av Skaraborgs län.

Den 28 oktober 1952 i Skoddegården.

Närvarande: Undertecknad församlings-
man samt skiftesgodsmännen
Gustav Eriksson, Småberg, och
K. Fr. Rydmark, Rydsked, samt
följande saksägare:

Ragnar Vigholm, Skrädderstaden 8',
Torsten Persson, 8', Luts socken 12',
Algot Liljén, 12',
Jennar Andersson, Skoddegården för
Henning Anderssons öbl. Skoddeg. 2',
Assen Persson, Luts socken för Fredrik Persson,
Svenner Ecker, 2' och Luts socken 12'
Olof Sklar, Rydsked 13',
Alvar Gustavsson, Svenner Ecker 3',
Eli Gustavsson, Skoddeg. 7',
Tomas Jansson, 7',
Hans Jän vögar, genom ing R. Bergman,
genom fullmakt, bil. G^I

§1.

Upplästes det för församlingens medlemmar
utskäddade förordnandet, som hade lydelse enligt bif. A.

#2.

Något jär mot synemännens kunde i utfrågas.

#3.

Den ursprungliga sökanden till frihetstingen, Harry Odén, hade enligt vad som upplystes, sått sina fristykten till Torsten Cronsson.

#4.

Under hand hade Torsten Cronsson gånit en flertal andra salägare in i friering om fristycks utskickning. På frifrågans friklarade dessa, att de vidhålls denna friering, som nu beströks av Synemännen och bilades protokoll, k. l. F.

#5.

För ledes den vid friundersökningarna upprättad nivå kartan över de väderbesvärade områdena gånit profiler och sektioner över de ifrågasatta avloppen.

#6.

Sökanderna yrkade förklaring av sina anförda beörda macken till ändamål enligt öfver och så långt möjligt medelst direkta ledningar. Kanalskrickan från j. l. 12^{te} till järnvägen kunde dock bibehållas som öppen kanal efter erforderlig fridgrävning.

Vidare påpekades, att statens järnvägar skulle släppas att utfråga och.

bekräfta erfunderligt väsen genomlopp genom
järnvägsbanken vid på 17+92, då nu befintlig
brunn, belägen ca 90 meter nordväst om
nu ifrågasatt genomlopp, vore alltså grund
fri att framfylliggen de marker skulle
kunna avdikas till Liefredskällande djup.
#7.

Det upplystes, att i frågavarande marker
vid järnvägens Liefredskällande förde ha utgjorts
av ang.

#8.

Som intet vidare fanns att anteckna
till protokollet fick klaras samman-
hållet upplöst med Liefredskällande
att nyss sammantående komma att
i vederbörlig ordning klargöras så snart
erfunderligt godtyckliga skedningar verkställas
och plan för i frågavarande avdikning
upprättas.

Det utgår som egen
Requar. Kalen

Öst. godman.

Gustav Ericson

Karl. Fr. Nyman

Den 24 mars 1953 i Skads gård.

Närvarande: Förestående nyman med
undantag av K. Fr. Nyman, i vars ställe
Elias Johansson, Kinnarp, infannit sig.
samt följande skadegare

#8

Ragnar Viqholm, Skräddarebunden,
 Torsten Krousson,
 Erik Axel, Backgården
 Henning Andersson abt. genom
 Lennart Andersson, ent. fullm. bit. G^{II}
 Karl Andersson, Knaggården,
 Arne Persson, fr. Fredrik Persson
 ent. fullm. bit. G^{III}
 Olof Klein, Rycknäs,
 Alvar Gustafsson, Nollgården fr.
 egen del, solgt fr. Rikild E. ent. fullm. bit. G^{IV}
 Eli Gustafsson fr. egen del solgt fr.
 Sara E., ent. fullm. bit. G^V
 Statens järnvägar genom 1^o kommand N. Frankholm
 ent. fullm. bit. G^{VI}

#9.

Det upplagdes så Erik Axel nummer
 vnr. 9999 till Lotta Backgård 1/2^e.

#10.

Frickes det sedan hans Sammantid
 upprättade fr. slaget till de värdshuset
 Markens bärre försörjning, samt
 till bärre bilagor vilka genomgås.

#11.

Arne Persson uphade, så den fr. esleper
 på ledningen C-Ca skulle ligga i
 skildraden mellan 1/2 och

Följande 3'. Ågaren av sistnämnda
fästighet hade ej någon inrättning härmed
§12

Upplästes synemännens utlåtande, luid. a
§13.

Att mottaga och för vara försigtigt
härmed handtagas och riksdagen samt
att sammankalla delägarna för val av
skytte utryck synemän till Gustav
son, Skattegården.

§14.

I församlingens församling kostnader
härvidse till den uppräknade arvods
räkningen varar etc. etc. skulle över-
lämnas till aktförvararen.

§15

I sin inbördes samman och anseende
till protokollet, förklarade församlingen
avslutad och sammankallad uppläst

Det var då som ovan

Upplästes

Biti synemän
Gustav Ericson
Elias Johansson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I



SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D.nr 49-49-1951Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara,
förordnas härmed att i stället för
lantbruksingenjören Sven Hallin i laga
ordning verkställa ifrågavarande förrätt-
ning. Mariestad å landskansliet den 23
februari 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstain
Agne Ihrfelt

Pub. 8/2 46
71

E. D. 49-49 7
19 51

999

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 8/2 19 46 Dnr. 43

Exp. den / 19 07

E. D. 119-49

19 49

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



Undertecknad från härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skräddare Tomten 8, 5 Backg. 12' i Luthra socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Falköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Harry Oden

adress

Skräddare Tomten Luthra

pr

Falköping

Telefon:

Luthra 37 = 24037 Falköping

Luthra

den 2-2

19 46

Harry Oden nu Grönsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Skräddaretomten 8, ⁵ Backg. 12, ¹⁴
 Skräddaretomten 8,¹
 Backgården 12, ²


Harry Oden
 Ragnar Wigholm
 Algot Liljegren


FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, SEKRE
 Distriktslantmätaren

Förordnas härmed att i laga ordning verkställa
 ifrågavarande förräffning; och införsäkras bevis
 om förordnandets emottagande. 29 SEP. 1949
 Mariestad & landskansliet den

PÅ LÄNSETYRELSENS VÄGNAR:


 J. Sunnerholm


 Leo Wehstein

Förteckning.

öfver mederrättelser angående samman-
träde hos Elis Gustavsson, Skottgården
Slöta, lördagen den 28 okt. 1952, kl. 10.00
vilka denna dag varit till:

1. Ragnar Vigholm, Skrädderströmet, Lötta, Falköping
2. Torsten Larsson, " " "
3. Algot Liljegren, Backgården, " "
4. Herman Andersson stak, Skövdesg. " "
5. Karl Andersson, Kuzgård, " "
6. Fredrik Persson, Symreil, Guleg. " "
7. Alof Ahlin, Rydshög, " "
8. Hovr. o. Rubrik Gustavsson, Nalg. Symreil,
Slöta, Västbo
9. Elis o. Sara Gustavsson, Skottg. Symreil,
Slöta, Västbo
10. Titus Jansson, Skottg. Symreil, Slöta, Västbo
11. Distriktsbeför, 57:5 II distrikt, Göteborg
12. Kyrkansidat i Lötta församling, Falköping
13. Skiftesgodsmannen Gustav Eriksson, Lueby
Västbo
14. - " - Karl R. Symreil, Sym-
stad, Falköping

Skara den 18 okt. 1952

T. Gustavsson:

Ragnar Halin

fort.

Ang. förbrett sammankände tvödyg
den 24 mars 1953, klockan 10.00 ha kallats
sänds till orustående med undantag
av Distriktschefen, 57:2 II distrikt, Göts-
borg.

I hus ställ ha kallats Pravning
vid 57, Falköping.

15. Väg förvaltningen i Skaraborg län,
Karlstad.

Skara den 9 mars 1953

I tjänsten:

Ragnar Holm

I stället för skiftesgodsmannen
Karl E. Sjömark, Skarstad, Falköping,
som fått förhindrar, ha kallats skiftes-
godsmannen Olav Johansson, Fröje,
Timmerö, Knivarp.

Skara den 14 mars 1953.

I tjänsten:

Ragnar Holm

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enl. vattenlagen rörande Skottagården m.fl. hemman.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skottagården m.fl. hemman i f.d. Slöta socken, Vartofta kommun och f.d. Luttra socken, Frökinds kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Elis Gustavsson, Skottagården, tisdagen den 24 mars 1953 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Vartofta kommun.

Synnerål Skottagården 7¹, 7⁴;

" Nolgården 3¹;

" Lockegården 1².

Frökinds kommun.

Synnerål Gategården 2³;

Luttra Krumsgården 10²;

" Skövdesgården 2²;

" Skräddaretomten 8¹, 8⁵;

" Backgården 12², 12¹⁴⁻¹⁵;

Rogestorp 1³.

Skara den 2 mars 1953.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Luttra församling den 8.. mars 1953, betygas:

....*Elis Gustavsson*....
....*Just. Adv.*....

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits

varder till mig återsänd under adress: Förste assistent R. Holm, Lantbruksnämnden,
Skara.

Skara den 2 mars 1953,

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förste assistent.

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enl. vattenlagen rörande Skottagården m.fl. hemman.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skottagården m.fl. hemman i f.d. Slöta socken, Vartofta kommun och f.d. Luttra socken, Frökinda kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Elis Gustavsson, Skottagården, tisdagen den 24 mars 1953 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Vartofta kommun.

Synnerål Skottagården 7¹, 7⁴;

" Nolgården 3¹;

" Lockegården 1².

Frökinda kommun.

Synnerål Gategården 2³;

Luttra Krumsgården 10²;

" Skövdesgården 2²;

" Skräddaretomten 8¹, 8⁵;

" Backgården 12², 12¹⁴⁻¹⁵;

Rogestorp 1³.

Skara den 2 mars 1953.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Slöta församling den ...8... mars 1953, betygas:

... Axel Sjöringh...
..... kyrkoherde.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits

14
varder till mig återsänd under adress: Förste assistent R. Holm, Lantbruksnämnden,
Skara.

Skara den 2 mars 1953,

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förste assistent.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skottagården m. fl. hemman i f. d. Slöta socken, Vartofta kommun och f. d. Luttra socken, Frökinds kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Elis Gustavsson, Skottagården, tisdagen den 24 mars 1953 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Vartofta kommun:

Synnerål Skottagården 7¹, 7⁴;
 „ Nolgården 3¹;
 „ Lockegården 1²;

Frökinds kommun:

Synnerål Gategården 2³;
 Luttra Krumsgården 10²;
 „ Skövdegården 2²;
 „ Skräddaretomten 8¹, 8⁵;
 „ Backgården 12², 12¹⁴⁻¹⁵;
 Rogestorp 1³.

Skara den 2 mars 1953.

I tjänsten:

Ragnar Holm.

Förrättningsman.

Allt förskände kungörelse varit
 införd i Falköpings Tidning, tisdagen den
5 mars 1953.

Skara den 6 mars 1953

I tjänsten:
 Ragnar Holm

Undertecknade sinner oss med behången
till den nyinförda rättsordningen, som även för-
siggern av mark behåller en på
Skreddarebanten användad lagenshet
och yttre vi på företags utsträck-
ning, så att den väl vår din av be-
stående mark må kunna på ändra-
mål enligt önskt försläggas och
brukas.

Skara den 15 juni 1951.

Ragnar Wigholm	Forster Aronsson
Skreddarebanten Luthra	Skreddarebanten 83 Luthra

Elin Gustavsson
Strömgården, Slöta.

Karl Andersson
Knezzgården Luthra

Sten Gustavsson

Nagården Luthra

Agot Riksgrens

Viktor Rosengården
Luthra

Gerard Skriver

Rosengården

Sigurd Johansson

Munkgården

Edla Gustavsson

Storregården

Gerard Oskar Johansson

Hildur Andersen stb
 Skövdegården 2^e
 Luthra.

Karl Larsson
 Skövdegården
 Fackupping

Prof. Rydén

Progr. Södra Hattbyning

Peter Jansson

Även ständigt försörjning och annan
 verksamhet beskrivas

Ragnar Lohr
 Frisäck med en

Peter godman:
 Karl Fr. Munnack

Landbruker
 Gustav Ersson

18

STATENS JÄRNVÄGAR

IV DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr _____

Bil. G¹
STATENS JÄRNVÄGAR

ink. 21 OKT 1952 till

BANINGENJÖREN

8 BANSEKTIONEN FALKÖPING

S.H.

Transporteras

Rättegångsfullmakt.

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom Baningenjören I. Malmberg

_____ eller den,

han i sitt ställe förordnar, att vid sammanträde i Slöta den 28 oktober 1952, kl. 10.00

_____ utföra och bevaka Statens järnvägars talan i mål ~~mot~~

_____ angående syneförrättning enligt vattenlagen.

Fullmakten medför icke behörighet att ingå förlikning eller att uppbära ersättning för rättegångskostnad.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

_____ Göteborg den 20 oktober 19 52

Bevittnas:

Liquid Lallberg

Kalle Lall

Ovanstående fullmakt transporterats på Ingenjör S.G. Holmström.

Ovanstående fullmakt
 transporteras p: Ingenjör
 R Bergman.

Falköping. den 28/10/52
 Skolnktion

37. STATENS JÄRNVÄGAR
 BANINGENÖREN
 FALKÖPING C.

Fullmakt.

För min son Lemnart Andersson att vid
sammanskräde med Stora-Lutha Läkning-företag min
salam föra och min rätt bevaka.

Skivdesgården Lutha den 24/3 1953

Hildur Andersson.

Ovanslående namnteckning bevitnas:

Jon Dahlberg

Valborg Dahlberg

FULLMAKT

för Peter Persson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande 1/4 Lockgården 1/2 Gategården
 i Stöta sock av Skaraborgs län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lockgården
Fredrik Persson

den 24/3 19 53

Bevittnas:

Alex. Johansson

Erik Johansson

FULLMAKT

för Alvar Gustavsson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Skottgården m.fl. gårdar i Skote och Luffa socknar
 i Skote socken av Skaraborgs län
 å ~~måna~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skottgårdenden 24-3 1953Arvid Gustavsson

Bevittnas:

Pau GustavssonHilding Henriksson.

FULLMAKT

för *Oluf Gustavsson* eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande *Skottlagården nr. 4, gårdar diträkningsföretag*
i *Sköta och Lötta* socken av *Skaraborgs* län
å ~~minna~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skottlagården den *24/3* 19*53*

Lars Gustavsson

Skottlag Sköta Västofta

Bevittnas:

Tage Henriksson

Åke Jansson

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr _____

Rättegångsfullmakt.

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom baningenjören T. Malmberg

eller den,

han i sitt ställe förordnar, att vid sammankommande

utföra och bevaka Statens järnvägars talan i mål ~~mot~~ ang. bortläggning av mark, tillhörande Skottagården
angående m. fl. hemman

Fullmakten medför icke behörighet att ingå förlikning eller att uppbära ersättning för rättegångskostnad.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stekberg den 16 mars 1953
Stekberg Bell

Bevittnas:

Louise LanderbergSelma Linder

Överföres på Förste kontorist N. Granholm, Falköping.

Falköping 18.3.53

T. Malmberg

Till

Distriktsförvaltningen för Statens Järnvägars II distrikt,

G ö t e b o r g .

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Skottagården m.fl. i bl.a. Slöta socken, Vartofta kommun, Skaraborgs län, varvid yrkande framställts, som kan nödvändiggöra fördjupning av genom statens järnvägars banvall ledande vatten-
./ genomlopp, har preliminär plan upprättats, varav utdrag här bifogas.

Undersökningar ha givit vid handen att det område, som beröres av ifrågavarande genomlopp, vid tiden för järnvägens byggnad var att hänföra till åker eller äng (vall).

Förberedande sammanträde med sakägarna hölls den 28 oktober, varvid statens järnvägar representerades av ingenjören R. Bergman.

Nytt sammanträde är utsatt att hållas tisdagen den 24 mars 1953.
Avskrift av kungörelse kommer att sändas till distriktsförvaltningen.

Skara den 3 mars 1953.

I tjänsten:

(Ragnar Holm)

Förste assistent hos lantbruks-
ingenjören i Skaraborgs län.

8 BANSEKTIONEN
Baningenjören

Falköping 12.3.53

D.-nr _____

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angivas.


Förste assistent Ragnar Holm
Lantbruksingenjören
Folkungagatan 4
Skara

Gm/Ia

I anledning av Edeŕ skrivelse den 3 mars 1953 rörande torrläggning av mark tillhörande Skottagården m fl i Slöta socken, Skaraborgs län meddelas härmed att statens järnvägar äro villiga bekosta och utföra den nya trumman genom järnvägsbanken därest båtnaden överstiger kostnaden för trumman. Därest båtnaden är mindre än kostnaden för anläggandet av den nya trumman äro statens järnvägar villiga att ersätta den skada som uppkommer till följd av att arbetet ej utföres.

Kostnaden för den nya trumman torde uppgå till cirka 7000:- kronor därest densamma utföres av ett 12" stålrör som tryckes genom banvallen.

Högaktningsfullt



(I. Malmberg)
Baningenjör

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

./. För sådant ändamål, varom stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur plan för "Skottagårdens dikningsföretag av år 1953" i Frökinds och Vartofta kommuner av Skaraborgs län.

Som framgår av planen kommer allmänna vägen Luttra - Vartofta att beröras av företaget.

Den vid påle 26+30 å diket C - Ca befintliga trumman har tillräcklig genomskärningsarea för den framrinnande vattenmängden, men bottenläget medger ej ovanför liggande marks torrläggning till tillfredsställande djup.

Ur torrläggningssynpunkt är det likgiltigt om den föreslagna rörledningen lägges mitt under den befintliga trumman eller vid sidan av densamma.

Sammanträde med sakägarna är utlyst att hållas hos Elis Gustavsson, Skottagården i Slöta, tisdagen den 24 mars 1953 kl. 10,00.

Kungörelse bifogas.

Skara den 6 mars 1953.

I tjänsten:

(Ragnar Holm)

Förste assistent.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokonton 18 29 16

Datum
9.3.53

Agronomen Ragnar Holm
Lantbruksingenjörskontoret
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den
6.3.53

Vår beteckning

Dnr 1007-43/53 Ls/VH

Ärende

Ang. Skottagårdens dikningsföretag av år 1953 i Frökinds och Var-
tofta kommuner

Edert förslag till vattengenomlopp genom väg nr 806 Kättilstorp-
Luttra ingående i rubr. har av vägförvaltningen granskats utan
erinran.

Vägförvaltningen kommer att nedlägga dräneringsledning av 225 mm:s
vägrör - ej 200 mm:s lantbruksrör, som har för liten godstjocklek -
när så är lämpligt med hänsyn till dikningsföretagets genomförande.

Samråd skall ske med vägmästaren i Falköpings vägmästareområde för
bestämmande av lämplig plats för vattengenomloppet.


Eftersom några oklara frågor icke föreligger, kommer vägförvalt-
ningen icke att vara representerad vid syneförrättningen.

./.

En kopia av utdraget återställs.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


Nils G. Lenas

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten A - F .</u> Frökinds kommun, f.d. Luttra socken <u>Luttra Backgården 12¹⁴</u> <u>Torsten Aronsson</u> Tomt och trädgård, mylla på sandblandad lera	1	0,08		1200	4000	2800	224:--
<u>Luttra Skräddaretomten 8⁵</u> <u>Torsten Aronsson</u> Tomt och trädgård, mylla på sandblandad lera	2	0,08		400	4000	3600	288:--
<u>Luttra Backgården 12²</u> <u>Algot Liljegren</u> <i>Ny äg.: Erik Apell</i> Betesmark, mylla på sandblan- dad lera	3		0,07	360	1200	840	58:80
- " -	4		0,45	480	"	720	324:--
- " -	5		0,34	1140	"	60	20:40
<u>Summa</u>			0,86				403:20
<u>Luttra Skräddaretomten 8¹</u> <u>Ragnar Wigholm</u> Betesmark, mylla på sand- blandad lera	8		1,09	360	1200	840	915:60
- " -	9		0,30	"	"	"	252:--
- " -	10		0,28	960	"	240	67:20
- " -	11		0,26	"	"	"	62:40
- " -	12		0,71	480	"	720	511:20
- " -	13		0,73	600	"	600	438:--
Åker, mylla på sandblandad lera	14	0,28		1260	1800	540	151:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på sandblandad lera	15	0,24		180	1800	1620	388:80
" - " -	16	0,80		540	"	1260	1008:--
" - " -	17	0,47		900	"	900	423:--
" - " -	18	0,49		"	"	"	441:--
" - " -	19	0,36		720	"	1080	388:80
" - " -	20	0,47		1440	"	360	169:20
" - " -	21	0,75		1260	"	540	405:--
" - " -	31	0,07		1620	"	180	12:60
Äng, odlingsmark	32		0,01	120	1200	1080	10:80
Summa		3,93	3,38				5644:80
<u>Luttra Skövdesgården 2²</u>							
<u>Henning Anderssons sterbhus</u>							
Åker, mylla på sandblandad lera	33	0,98		1620	1800	180	176:40
" - " - och grus	34	0,76		1710	"	90	68:40
" - " -	35	0,24		"	"	"	21:60
Summa		1,98					266:40
<u>Luttra Krumsgården 10²</u>							
<u>Karl Andersson</u>							
Åker, mylla på sandblandad lera	36	0,03		1440	1800	360	10:80
" - " - och grus	37	0,09		"	"	"	32:40
" - " -	38	0,10		1620	"	180	18:--
" - " -	39	0,02		"	"	"	3:60
" - " -	40	0,58		1440	"	360	208:80
" - " -	41	0,46		"	"	"	165:60
" - " -	42	1,18		"	"	"	424:80
" - " -	43	0,44		1260	"	540	237:60
Summa		2,90					1101:60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Synnerål Gategården 2³</u>							
<u>Fredrik Persson</u>							
Åker, mylla på sandblandad lera	44	0,70		1710	1800	90	63:--
" - " -	45	0,76		1080	"	720	547:20
" - " -	46	0,79		"	"	"	568:80
" - " -	47	2,10		850	1700	850	1785:--
" - " -	48	0,20		680	"	1020	204:--
" - " -	49	0,52		1190	"	510	265:20
" - " -	50	0,07		1300	1600 1700	300	21:--
" - " -	51	0,21		1600	1700 1800	100	21:--
" - " -	51a	0,38		1710	1800	90	34:20
" - " -	52	0,50		"	"	"	45:--
" - " -	53	0,25		"	"	"	22:50
" - " -	54	0,17		"	"	"	15:30
<u>Summa</u>		6,65					3592:20
Vartofta kommun							
f.d. Slöta socken							
<u>Synnerål Lockegården 1²</u>							
<u>Fredrik Persson</u>							
Åker, mylla på sandblandad lera	55	0,32		1620	1800	180	57:60
" - " -	56	0,42		1440	"	360	151:20
" - " -	57	0,42		"	"	"	151:20
" , mulljord på sand	58	0,88		850	1700	850	748:--
" - " -	59	0,49		510	"	1190	583:10
" - " -	60	0,16		1190	"	510	81:60
" - " -	61	1,10		1020	"	680	748:--
<u>Summa</u>		3,79					2520:70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Synnerål Nolgården 3¹</u>							
<u>Alvar o. Anhild Gustavsson</u>							
Åker, mulljord på sand	62	1,44		340	1530 ~~1700~~	1190	1713:60
" - " -	63	1,21		510	1530 ~~1700~~	1020	1234:20
" mylla på sandblandad lera	64	0,95		1260	1800	540	513:--
" - " -	65	0,07		1710	"	90	6:30
" - " -	66	0,89		1440	"	360	320:40
" mulljord på sand	67	6,28		340	1360 ~~1700~~	1020	6405:60
" mylla på sandblandad lera	68	0,36		1710	1800	90	32:40
Summa		11,20					10225:50
<u>Synnerål Skottsgården 7¹</u>							
<u>Elis och Sara Gustavsson</u>							
Åker, mylla på sandblandad lera	69	0,45		1710	1800	90	40:50
" - " -	70	0,70		1620	"	180	126:--
" mulljord på sand	71	4,68		340	1360 ~~1700~~	1020	4773:60
" - " -	72	1,00		680	1700	"	1020:--
Äng, odlingsmark på sand- blandad lera	73		0,58	120	1200	1080	626:40
" - " -	74		2,24	360	"	840	1881:60
" - " -	75		0,91	1080	"	120	109:20
" - " -	76		0,10	840	"	360	36:--
Summa		6,83	3,83				8613:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Frökinds kommun, f.d. Luttra socken. <u>Rogestorp 1³</u> <u>Olof Ahlin</u> Äng, odlingsmark med sand- blandad lera	77		0,38	1080	1200	120	45:60
" - " -	78		0,69	480	"	720	496:80
" - " -	79		0,46	120	"	1080	496:80
" - " -	80		0,29	480	"	720	208:80
Åker, - " -	81	0,30		1710	1800	90	27:--
Summa		0,30	1,82				1275:--
<u>Sammandrag samfälligheten A - F.</u>							
<u>Luttra Backgården 12¹⁴</u>							
<u>Torsten Aronsson</u>	1	0,08					224:--
<u>Luttra Skräddaretomten 8⁵</u>							
Torsten Aronsson	2	0,08					288:--
<u>Luttra Backgården 12²</u>							
Algot Liljegren <i>ny äg. Erik Apell</i>	3-5		0,86				403:20
<u>Luttra Skräddaretomten 8¹</u>							
Ragnar Wigholm	8-21, 31-32	3,93	3,38				5644:80
<u>Luttra Skövdesgården 2²</u>							
Henning Anderssons sterbhus	33-35	1,98					266:40
<u>Luttra Krumsgården 10²</u>							
Karl Andersson	36-43	2,90					1101:60



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Synnerål Gategården 2³</u>							
Fredrik Persson	44-54	6,65					3592:20
<u>Synnerål Lockegården 1²</u>							
Fredrik Persson	55-61	3,79					2520:70
<u>Synnerål Nolgården 3¹</u>							
Alvar o. Anhild Gustavsson	62-68	11,20					10225:50
<u>Synnerål Skottagården 7¹</u>							
Elis och Sara Gustavsson	69-76	6,83	3,83				8613:30
<u>Rogestorp 1³</u>							
Olof Ahlin	77-81	0,30	1,82				1275:--
<u>Summa</u>		37,74	9,89				34154:70
<u>Samfälligheten G - I .</u>							
Frökinds kommun.							
<u>Luttra Backgården 12²</u>							
<u>Algot Liljegren</u> <i>By äg. Erik April</i>							
Äng, mylla på sandblandad lera	6		1,54	840	1200	360	554:40
" - " -	7		0,68	240	"	960	652:80
<u>Summa</u>			2,22				1207:20
<u>Luttra Skräddaretomten 8¹</u>							
<u>Ragnar Wigholm</u>							
Åker, mylla på sandblanda lera	22	0,10		720	1800	1080	108:--
" - " -	23	0,18		1080	"	720	129:60
" - " -	24	0,24		1620	"	180	43:20
" - " -	25	0,79		900	"	900	711:--
" - " -	26	0,36		1260	"	540	194:40
" - " -	27	0,77		1080	"	720	554:40

VÄRDERINGSLÄNGD



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på sandblandad lera	28	0,68		1440	1800	360	244:80
" - " -	29	0,50		720	"	1080	540:--
" - " -	30	1,31		1440	"	360	471:60
Summa		4,93					2997:--
<u>Rogestorp 1³</u>							
<u>Olof Ahlin</u>							
Åker, mylla på sandblandad lera	82	0,53		1080	1800	720	381:60
Äng, - " -	83		1,07	120	1200	1080	1155:60
" - " -	84		0,81	720	"	480	388:80
Åker, - " -	85	2,23		810	1800	990	2207:70
" - " -	86	0,27		900	"	900	243:--
" - " -	87	0,57		"	"	"	513:--
" - " -	88	0,75		240	600 1200	360	270:--
" - " -	89	0,36		1080	1200 1800	120	43:20
" - " -	90	0,24		1140	"	60	14:40
" - " -	91	0,42		1080	1800	720	302:40
" - " -	92	0,53		720	"	1080	572:40
" - " -	93	0,83		360	"	1440	1195:20
" - " -	94	0,63		1260	"	540	340:20
Summa		7,36	1,88				7627:50
<u>Sammandrag samf. G - I .</u>							
<u>Luttra Backgården 12²</u>							
Algot Liljegren Ny äg. Erik Apell	6,7		2,22				1207:20
<u>Luttra Skräddaretomten 8¹</u>							
Ragnar Wigholm	22-30	4,93					2997:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Rogestorp 1³</u>							
Olof Ahlin	82-94	7,36	1,88				7627:50
Summa		12,29	4,10				11831:70
<u>Samfälligheten M - O .</u>							
Vartofta kommun.							
<u>Synnerål Skottagården 7¹</u>							
<u>Elis och Sara Gustafsson</u>							
Åker, mylla på sandblandad lera	95	0,29		1080	1800	720	208:80
" - " -	96	0,11		900	"	900	99:--
" - " -	97	0,24		1440	"	360	86:40
" - " -	98	0,29		990	"	810	234:90
" - " -	99	0,42		1080	"	720	302:40
Summa alstringsbåtnad		1,35					931:50
Brukningbåtnad 160 m å 2:-- kr							320:--
Summa							1251:50
<u>Synnerål Skottagården 7⁴</u>							
<u>Titus Jansson</u>							
Tomt och trädgård med sand- blandad lera	100	0,13		2000	4000	2000	260:--
<u>Synnerål Nolgården 3¹</u>							
<u>Alvar och Anhild Gustavsson</u>							
Åker, mylla på sandblandad lera	101	0,16		720	1800	1080	172:80
" - " -	102	0,36		1440	"	360	129:60
Summa		0,52					302:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag samf. M - O .</u>							
<u>Synnerål Skottagården 7¹</u>							
Elis och Sara Gustavsson	95-99	1,35					1251:50
<u>Synnerål Skottagården 7⁴</u>							
Titus Jansson	100	0,13					260:--
<u>Synnerål Nolgården 3¹</u>							
Alvar och Anhild Gustavsson	101-102	0,52					302:40
<u>Summa</u>		2,00					1813:90
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A - F		37,74	9,89				34154:70
" G - I		12,29	4,10				11831:70
" M - O		2,00					1813:90
<u>Summa</u>		52,03	13,99				47800:30
Skottagården den 24 mars 1953.							
I tjänsten:							
							
Biträdande gode män:							
							
							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten A - F .</u>							
<u>Luttra Krumsgården 10²</u>							
Karl Andersson							
Ägofig. 43	-			45	18	8:10	8:10
<u>Luttra Skövdesgården 2²</u>							
H. Anderssons sterbhus							
Ägofig. 33	100	16,2	16:20	240	18	43:20	59:40
<u>Luttra Skräddaretomten 8¹</u>							
Ragnar Wigholm							
Ägofig. 21	30	5,4	1:62	170	18	30:60	32:22
<u>Synnerål Nolgården 3¹</u>							
Alvar och Anhild Gustavsson							
Ägofig. 62	80	3,4	2:72	240	15,3	36:72	
" 63	30	5,1	1:53	100	15,3	15:30	
" 67	95	3,4	3:23	230	13,6	31:28	90:78
<u>Synnerål Skottagården 7¹</u>							
Elis och Sara Gustavsson							
Ägofig. 71	60	3,4	2:04	240	13,6	32:64	
" 72	40	6,8	2:72	60	17,0	10:20	47:60
Summa							238:10
<u>Samfälligheten G - I .</u>							
<u>Luttra Backgården 12²</u>							
Algot Liljegren Erik Appel							
Sträckan 39+16 - 40	80	9,0	7:20	210	18,0	37:80	45:--
Skottagården den 24 mars 1953.							
I tjänsten:							
							
Biträdande gode män:							
 							
(Gustav Ericson) (Elias Johansson)							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - F .</u>				
		<u>Diket A - B - C - D - E - F .</u>				
0+20-0+50	30	Schaktning av stenbl. sand m ³	20	3:--	60:--	
0+50-2+26	176	250 mm rör med frakt m	176	4:--	704:--	
		Grävning, läggning och återfyllning "	176	4:--	704:--	
0+73-0+77		Tillägg för rörets framdragnings vid sidan av bef. trumma	4	10:--	40:--	
0+50		Rörlöpp typ C			75:--	
0+84,1+20, 2+26		Brunnar typ Da; d=0,6 m st	3	60:--	180:--	
1+10-1+20		Rivning av trumma			50:--	
2+26-4+23	197	225 mm rör med frakt m	197	3:50	689:50	
		Grävning, läggning och återfyllning "	197	4:--	788:--	
3+68, 4+23		Brunnar typ Da; d=0,6 m st	2	60:--	120:--	
4+23		Trumma typ A; d=0,6, b=5,00 m "	1		200:--	
0+50-4+23		Justering av botten och slänter m	373	0:50	186:50	
		Oförutsedda kostnader, arbetsledning m.m.			403:--	4200:--
4+23-5+85	162	225 mm rör med frakt m	162	3:50	567:--	
		Grävning, läggning och återfyllning "	162	3:--	486:--	
5+85		Brunn typ Da; d=0,6 m			60:--	
5+80		Trumma typ A; d=0,6, b=5,0 m			200:--	
5+85-10+33	448	250 mm rör med frakt m	448	4:--	1792:--	
		Grävning, läggning och återfyllning "	335	3:50	1172:50	
		- " - "	113	2:50	282:50	
8+13, 10+33		Brunnar typ Da; d=0,6 m st	2	60:--	120:--	
10+33-12+8	110	225 mm rör med frakt m	110	3:50	385:--	
		Grävning, läggning och återfyllning "	110	2:25	247:50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
12+8		Brunn typ B; d=0,8 m Intagsrör; d=0,3 m			80:--	
12+8-17+92	584	Schaktning av mulljord o. sand m ³	480	3:--	1440:--	
10+30, 13+12		Trumma typ A; d=0,6, b=5,0 m st	2	200:--	400:--	
		Jordersättning enl. längd			358:10	
	1707	Arbetsledning och oförutsett			809:40	8400:--
17+92-18+9		Trumman genom järnvägsbank. Arbetet utföres och bekostas av S J , d=0,3 m				
		<u>Diket B - Ba .</u>				
30 - 32+57	257	150 mm rör med frakt m	257	2:35	603:95	
		Grävning, läggning och åter- fyllning "	257	2:50	642:50	
31+27, 32+57		Brunnar typ A; d=0,45 m st	2	60:--	120:--	
32+57-33	43	100 mm rör med frakt m	43	1:80	77:40	
		Grävning, läggning och återfyllning "	43	2:--	86:--	
33-33+70	70	75 mm rör med frakt "	70	0:80	56:--	
		Grävning, lägg. o. återfylln. "	70	1:50	105:--	
33+70		Brunn typ A; d=0,45 m			60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			149:15	1900:--
		<u>Diket C - Ca .</u>				
25 - 26+20	120	200 mm rör med frakt m	120	3:--	360:--	
		Gräv., lägg. o. återfylln. "	120	2:50	300:--	
		Justering av botten o. slänter "	120	0:25	30:--	
26+20-26+30		Allmän väg. Vägtrumma utföres och bekostas av vägförvaltningen				
26+30		Brunn typ Da; d=0,45 m			60:--	


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
26+30-27+30	100	200 mm rör med frakt	m 100	3:--	300:--	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	" 100	2:50	250:--	
27+30		Brunn typ A; d=0,45 m			60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			140:--	1500:--
2397		<u>Samfälligheten A - F summa kronor</u>				16000:--
		<u>Samfälligheten G - I .</u>				
		<u>Diket G - H - I .</u>				
39+16-40	84	Schaktning av mylla och grus- blandad lera	m ³ 80	3:--	240:--	
40		Rörledningsöga			45:--	
40 - 41+57	157	225 mm rör med frakt	m 157	3:50	549:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 157	3:--	471:--	
41+57		Brunn typ A; d=0,5 m			70:--	
41+57 - 44+1	244	200 mm rör med frakt	m 244	3:--	732:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 244	3:--	732:--	
42+76, 44+1		Brunnar typ A; d=0,45 m	st 2	60:--	120:--	
44+1-45+50	149	150 mm rör med frakt	m 149	2:35	350:15	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 149	3:--	447:--	
45+50		Brunn typ A; d=0,45 m			60:--	
45+50-47+80	230	150 mm rör med frakt	m 230	2:35	540:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 230	3:--	690:--	
46+64, 47+80		Brunnar typ A; d=0,45 m	st 2	60:--	120:--	
		Jordersättning enl. längd			45:--	
		Arbetsledning och oförutsett			587:85	5800:--
		<u>Diket H - K .</u>				
50 - 51	100	150 mm rör med frakt	m 100	2:35	235:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 100	3:--	300:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
51 - 51+41	41	150 mm rör med frakt	m 41	2:35	96:35	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	" 41	2:50	102:50	
51+41		Brunn typ A; d=0,45 m			60:--	
51+41-52+34	93	150 mm rör med frakt	m 93	2:35	218:55	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 93	2:--	186:--	
52+34-53+80	146	150 mm rör med frakt	" 146	2:35	343:10	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 146	3:--	438:--	
52+78, 53+80		Brunnar typ A; d=0,45 m	st 2	60:--	120:--	
		Arbetsledning och oförutsett			200:50	2300:--
1244		Samfälligheten G - I	summa	kronor		8100:--
		<u>Samfälligheten M - O .</u>				
		<u>Diket M - N - O .</u>				
59+50 - 60	50	Schaktning av mylla på lera och grus	m ³ 40	3:--	120:--	
60		Täckdikesöga			45:--	
60 - 61+8	108	150 mm rör med frakt	m 108	2:35	253:80	
61+8 - 61+78	70	125 - " -	" 70	1:80	126:--	
61+78 - 62+16	38	100 - " -	" 38	1:80	68:40	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 216	2:--	432:--	
61+8, 62+16		Brunnar typ A; d=0,45 m	st 2	60:--	120:--	
61+78		Brunn typ C; d=0,45 m	" 1		40:--	
		Arbetsledning och oförutsett			174:80	1380:--
		<u>Diket N - Na .</u>				
65 - 65+12	12	100 mm rör med frakt	m 12	1:80	21:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 12	1:50	18:--	
65+12		Brunn typ A; d=0,45 m			60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			20:40	120:--
278		Samfälligheten M - O	summa	kronor		1500:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammandrag.</u>						
2397		Samfälligheten A - F				16000:--
1244		" G - I				8100:--
<u>278</u>		" M - O				<u>1500:--</u>
<u>3919</u>		<u>Summa</u>				<u>25600:--</u>

Skottagården den 24 mars 1953.


I tjänsten:


Kostnadsberäkning rörande alternativa rörledningen D - Ca .

12+8-13+20	112	200 mm rör med frakt	m	112	3:--	336:--	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	"	112	3:--	336:--	
25-26+20	120	Justering av botten o. slänter "		120	0:25	30:--	
13+20- Ca	8	Allmän väg. Arbetet utföres och bekostas av vägförvaltningen					
10+33-12+8	110	Ökning av rördimension till 300 mm		110	2:25	247:50	
		Ökning av grävningskostnaderna		110	1:--	110:--	
		Arbetsledning och oförutsett				140:40	1200:--
		<u>Summa</u>					<u>1200:--</u>

Skottagården den 24 mars 1953.

I tjänsten:



ARBETSBESKRIVNING.

Innen arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnseringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten ven och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesrännan skall täckas med ett minst 0,30 meter tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida detsamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stener utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utnyttas i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då be-
klädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddrad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy- moss-
lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt

Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning;

att huvudfixpunkten för höjdbestämmningen är:

i berg inhugget kors å höjden + 6.22 belägen c:a 40 meter norr om
p. 4+23.

Skottagården den 24 mars 1953.

I tjänsten:



Förrättningsman

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 VL).

Avdelning	Ägofigur	Jordförbättring	Andel i kostnad för					Relativ kostnad
			A-B-4+23	4+23-C-D-E-F	B - Ba	C - Ca	Summa	
			K	r	o	n	o	
		<u>Samfällighet A - F .</u>						
		Båtnadsvärde och kostnader för avlopp över eget område.						
I	1-5,8-13	3161:60	4200:--				4200:--	1,32844
II	14-20	2970:--			1900:--		1900:--	0,63973
III	21,31-81	28023:10		8400:--		1500:--	9900:--	0,35328
		<u>S a m t l i g a .</u>						
I-III	1-5,8-21, 31-81	34154:70	4200:--	8400:--	1900:--	1500:--	16000:--	0,46846
		<u>Varje avdelning utförd för sig.</u>						
I	1-5,8-13	3161:60	4200:--				4200:--	1,32844
II	14-20	2970:--			1900:--		1900:--	0,63973
III	21,31-81	28023:10	1600:--	8400:--		1500:--	11500:--	0,41038
I+II	1-5,8-20	6131:60	4200:--		1900:--		6100:--	0,99485
II+III	14-21,31-81	30993:10	1600:--	8400:--	1900:--	1500:--	13400:--	0,43235
		Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas i tre avdelningar med följande kostnader och relativtal:						
I	1-5,8-13	3161:60	2600:--				2600:--	0,82237
II	14-20	2970:--			1900:--		1900:--	0,63973
III	21,31-81	28023:10	1600:--	8400:--		1500:--	11500:--	0,41038
		<u>Samfällighet G - I .</u>						
I	6,7,22-26, 28-30,82-87	8539:50	G-H-I 5800:--	H-51+41 700:--	51+41-K		6500:--	0,76117
II	27,88-94	3292:20		100:--	1500:--		1600:--	0,48600
I+II	6-7,22-30, 82-87	11831:70	5800:--	800:--	1500:--		8100:--	0,68460

Härav framgår, att av-


delningarna I o. II skola utföras var för sig, varvid kostnaderna för resp.

avdelningar bli:

	Kronor	Relativ kostnad
Avdelning I	6500:--	0,76117
" II	1600:--	0,48600.

Skottagården den 24 mars 1953.

I tjänsten:



Förrättningsman

Företagets namn

XXXXXXXX Skn

Lần

Ordf. i styrelsen — ~~Förelseordeman~~ — ~~Endo intressent~~

Titel, namn och adress

Arbetsid jämlikt V. L. 10: 62

Förslagen arbetstid i kontrakt

1/9 1957

Förslaget är upprättat — i samband m. fullst. syn — ~~i samband m. förenkl. syn~~ utan samband m. syn

Frågan om bidrag — har ~~icke~~ — avgjorts i nämnden

Datumstempel

LANTBRUKSSTYRELSEN

20 SEP. 1954

DIARIE N^o 960
SAK N^o 960

Samfällighet m. m.	Areal, varå alstringsbåtnad uppskattats		Jordförbättring (alstrings- och brukningsbåtnad) kr	Totalkostnad kr	Bidrag	
	åker, tomt ha	annan mark ha			procent	kr
Samfällighet A - F	37,74	9,89	34.154:70	19.567:84	40	7.820:-
" " G - I	12,29	4,10	11.831:70	9.483:67	"	3.790:-
" " M - O	2,00	-	1.813:90	1.555:07	"	620:-
Kostnaderna ha erhållits efter från företagets styrelse inkomna uppgifter om entreprenadsummor, materialkostnader m.m.						
Hela företaget	52,03	13,99	47,800:30	30.606:58	S:a	12.230:-
Av kostnaden belöper 30.606:58	kr på företagets utförande och		--	kr på en första rensning		
» bidraget » 12.230:--	» » » » »		--	» » » » »		

Samfällighet m. m.	Låntagarnas andel i			Lån	
	jordförbättringen kr	kostnaden för utförandet		procent	kr
		procent	kr		
Samfällighet A - F	22.049:20	67,633	13.234:32	60	7.940:-
" G - I	11.831:70	100,000	9.483:67	"	5.690:-
" M - O	1.251:50	68,995	1.072:92	"	640:-
				S:a	14.270:--

Forts å omstående sida.

Omstående lånebelopp från statens avdikningslånefond tillstyrkes.

Bilagor: 1. Låneansökan.

2. Förening för sökande av lån.

3. Förteckning över fastigheter för vilka lån sökes.

4. Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.


5. Protokoll ang. styrelseval m.m.

6. Ett häfte synehandlingar och 4 st. ritningar i koncept.

Skara den 31 maj 1954.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.


Rolf Eliasson




Sven Hallin

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - F .</u>						
<u>Luttra Backgården 12¹⁴</u>						
Torsten Aronsson	S					
Avd. I		224:--	<u>184:--</u>	184:--	1,151	0,822
<u>Luttra Skräddaretomten 8⁵</u>						
Torsten Aronsson	S					
Avd. I		288:--	<u>237:--</u>	237:--	1,480	1,058
<u>Luttra/ Backgården 12²</u> <i>Nygr: Erik Apell</i>						
Algot Liljegren	S					
Avd. I		403:20	<u>332:--</u>	332:--	2,072	1,481
<u>Luttra Skräddaretomten 8¹</u>						
Ragnar Wigholm	S					
Avd. I		2246:40	1847:--			
" II		2970:--	1900:--			
" III		428:40	<u>176:--</u>	3923:--	24,520	17,520
<u>Luttra Skövdesgården 2²</u>						
Henning Anderssons sterbhus	S					
Avd. III		266:40	<u>109:--</u>	109:--	0,683	0,488
<u>Luttra Krumsgården 10²</u>						
Karl Andersson	S					
Avd. III		1101:60	<u>452:--</u>	452:--	2,826	2,019
<u>Synnerål Gategården 2³</u>						
Fredr. Persson						
Avd. III		3592:20	<u>1474:--</u>	1474:--	9,214	6,584

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Synnerål Lockagården 1²</u>						
Fredr. Persson						
Avd. III		2520:70	<u>1035:--</u>	1035:--	6,465	4,619 L
<u>Synnerål Nolgården 3¹</u>						
Alvar o. Anhild Gustavsson	S					
Avd. III		10225:50	<u>4196:--</u>	4196:--	26,227	18,740
<u>Synnerål Skottagården 7¹</u>						
Elis o. Sara Gustavsson	S					
Avd. III		8613:30	<u>3535:--</u>	3535:--	22,092	15,785 L
<u>Rogestorp 1³</u>						
Olof Ahlin	S					
Avd. III		1275:--	523:--	523:--	3,270	2,337 L
Summa		34154:70		16000:--	100,000	71,453
<u>Samfälligheten G - I .</u>						
<u>Luttra Backgården 12²</u>						
Algot Liljegren <i>Ny äg. Erik Opell</i>	S					
Avd. I		1207:20	<u>919:--</u>	919:--	11,346 ^{14.139}	2,808 L
<u>Luttra Skräddaretomten 8¹</u>						
Ragnar Wigholm	S					
Avd. I		2442:60	1859:--			
" II		554:40	<u>269:--</u>	2128:--	26,272 ^{28.600}	6,503 L
<u>Rogestorp 1³</u>						
Olof Ahlin	S					
Avd. I		4889:70	3722:--			15,441 L
" II		2737:80	<u>1331:--</u>	5053:--	62,382 ^{52.261}	
Summa		11831:70		8100:--	100,000	24,752

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	S Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten M - O .</u>						
<u>Synnerål Skottagården 7¹</u>						
Elis och Sara Gustavsson	S	1251:50		1035:--	68,995	2,618
<u>Synnerål Skottagården 7⁴</u>						
Titus Jansson	S	260:--		215:--	14,334	0,544
<u>Synnerål Nolgården 3¹</u>						
Alvar och Anhild Gustavsson	S	302:40		250:--	16,671	0,633
<u>Summa</u>		1813:90		1500:--	100,000	3,795
Skottagården den 24 mars 1953.						
I tjänsten:						
 Försämd med gornan						
Biträdande gode män:						
 						

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skottagården m.fl. hemman i Slöta och Luttra socknar, Vartofta och Frökinds kommuner av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt delvis igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla och dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - F , B - Ba , C - Ca , G - H - I , H - K , M - O och N - Na . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter

pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till lämpligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - F", "G - I" och "M - O". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samf. "M - O" i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna "A - F" och "G - I" har särskild utredning verkställts, bil. O. Härav framgår, att samfällighet "A - F" skall uppdelas på tre och samfällighet "G - I" på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna "A - F" och "G - I", som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5

är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Företaget berör allmänna vägen Luttra - Vartofta så tillvida, att trumman vid 26+30 å diket C - Ca måste fördjupas för att medge torrläggning av ovanför liggande marker till tillfredsställande djup. Då vägen till den del, varom fråga är, har utförts efter år 1880, torde det åligger vägförvaltningen i Skaraborgs län att utföra och bekosta ändringen av ifrågavarande genomlopp.

Järnvägslinjen Falköping - Vartofta, tillhörig Statens järnvägar, beröres av företaget på så sätt, att ett nytt genomlopp är avsett att upptagas vid genom banvallen punkten F.

En befintlig trumma, belägen c:a 100 m norr om den föreslagna, har tillräckliga dimensioner att framsläppa vattenflödet, men har ej tillräckligt djup för att medge ovanför liggande marks torrläggning till tillfredsställande djup. Då ifrågavarande mark vid tiden för järnvägens byggnad varit att hänföra till åker eller äng (vall), åligger det enl. V.L. 7 kap. 9 § Statens järnvägar att utföra genomloppet ifråga.

I skrivelse till förrättningsmannen, bil. H^I, har baningenjören vid Statens järnvägar meddelat, att kostnaden för genomloppet under viss förutsättning torde komma att uppgå till c:a 7.000:-- kronor.

Den genom trummans utförande uppkommande båtnaden har uppskattats till 3.951 kronor 60 öre. Då den beräknade kostnaden för trumman således är

väsentligt större än skadan - här lika med den uppskattade båtnaden på ovanför liggande mark - skall det enligt stadgandet i V.L. 7 kap. 17 § vara tillåtet för Statens järnvägar att ersätta denna skada, i vilket fall de befrias från kostnaden för trummans utförande.

Denna ersättning skall i sådant fall utgå med 3.951 kronor och 60 öre, varav till ägaren av Luttra Skräddaretomten 8¹ : 23 kr 40 öre
 " " " Synnerål Skottagården 7¹ : 2.653 " 20 "
 och " " " Rogestorp 1³ : 1.275 "
 samt skall erläggas till dessa, så snart diket A - F blivit utfört och anmälan därom ingivits till statens järnvägar.

Skulle någon av ägarna till de fastigheter, som enligt ovan förklarats vara berättigade till ersättning, ändå påyrka trummans utförande, skall den bekostas gemensamt av dessa och skall kostnaden fördelas mellan dem i proportion till resp. båtnadssummor, dock med den begränsningen, att den, som ej påyrkar trummans utförande, ej skall deltaga med större kostnad än den på hans fastighet uppskattade båtnaden.

Någon delaktighet i underhållet av järnvägstrumman skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta

utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Sextioåtta (68:--) kronor 98 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i samf. A - F och G - I med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Med anledning av yrkandet i § 11 av syneprotokollet, bestämma synemännen att rörledningen C - Ca får läggas mellan punkterna D och Ca på södra sidan av där befintlig stenmur. Vid detta alternativ skall dock diametern å rörledningen C - D ökas till 300 mm.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att återfyllningen av täckta avlopp, där sådana skära igenom åkermark, sker så, att alv och råjord ej lägges överst, utan att i stället översta lagret kommer att utgöras av matjord;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på här- för skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Skottagårdens dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skottagården den 24 mars 1953.

I tjänsten:

Pegus Halen

Biträdande gode män:

Gustav Ericson
(Gustav Ericson)

Elias Johansson
(Elias Johansson)