



Akt nr:
R-E1a-1588

AU\$R-E1a-1588

5447-7

R 7-1588

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Arkiv

Handlingar angående

"Gillstad Västergårdens dikningsföretag av år 1953"

i Gillstads, Häggesleds och Väla socknar, Örslösa
och Järpås kommuner av Skaraborgs län;

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN

20 NOV 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 18/6 1954NÄMNDEN ☒ LänLANTBRUKS- ☒ Bidr. den / 19...STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19... utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med (färgbeteckning))

1.
 Protokoll vid Syn-
 förutning enligt vatten-
 lagen för förslagning
 av mark till föränd-
 ring stad Värkgården m. fl.
 fastigheter i Östora Kam-
 mun av Åkeraborgs län.

Den 19 november 1952 i fullständigt församlingss-
ämne.

Närvarande: Under beaktande, statens lant-
 bruksinspektion och för rättning man samt
 gode män för Åkeraborg, Thors-
 borg, och Karl Johansson, Åkeraborg, Åker-
 borg, förjande och ägare:

Förändring:

Axel Larsson äg. Gårdstad Värkgården 2¹⁴
~~Bertil Gustafsson~~ " " 2¹³
 Johan Johansson äg. Gårdstad Mörkgården 1⁶
 Arthur Thorsman " Lerbotten 1⁴ o. Mörkgården 1⁴ samt
 Vilas Johansson, vilken efter rätt Ändring 3¹² o. 3¹⁴
 är ägare till Mörkgården 1²

De övriga sakägare:

Bertil Gustafsson äg. Värkg. 2¹³
 Karl Larsson " " 2⁶ genom för-
 daren Karl Brantsson
 Albert Thorsman äg. jättre systematiskt och Lant-
 Thorsman " Värkg. 2² enl. fullm. bil. E^{IV}

Anders Gustavsson äg. Västerg. 2³ o. 2⁵

Yuse Sandberg " " 24 o. 29

Sommarverket genom Einar Johansson eul.

fullmaktt bit. E^I samt samn arr.

å Kronogårdens Barreg. 4'

Christin Andersson äg. Västerg. 3¹⁶, Lerbotten 15 och

Nalrops 15 genom maken Karl J. Andersson

A. P. Larsson ^{Storby} äg. Västerg. 3⁵ genom Gust. Andersson

42. B. Johansson äg. " 3¹¹ col. fullm. bit. E^{VI}

Gust. Pettersson stube. äg. " 3⁶ genom delägaren

Nary Axelsson (öriga delägare: Gulli, Gunnar

och Perik Pettersson och Yuse Axelsson) col. fullm. bit. E^{VI}

Preyst Thulsson äg. Västerg. 3⁹, 3¹⁰ o. 3¹³

Maria Andersson " Utvågärdens 1¹⁰, 1¹¹ genom gode

mannen John Johansson

Anders Boerum äg. Västerg. 3³⁴

Uno Thulsson " avs. " 3³⁶

Magnus Gustavsson " " 3¹⁸

John Agren " Naggsted Skatteg. 1¹⁰ o. Bagg. 5⁶

Einar Johansson " " Borg. 5² o. 5³

Oskar Thulsson " Våla Hans Pelsg. 1⁵

Väpni Valtuinen i Skaraborgs län genom

Vigmar C. Helgersson eul. fullmaktt

bit. E^{II}.

51
upplästes det för prästningsmannen
upplästes för vidnandett, som hade lydelse
Skrift bit. A.

§ 2
 Utaget från enast skymmen ännu kunde
 ej strömas.

§ 3
 Fyra lader den vid förundersökningen
 upprättade nivåkartan över det vatten-
 besvärade området samt profilt över
 avloppen därifrån.

§ 4
 Sökhandens upklade på i pågåvarande
 avlopps pågåvarning och i genläggning
 med för, så att deras därav beroende
 mark nu kunna på ändamåls enligt
 påt försläggas och brukas.

§ 5
 Brith Gustavsson, Thel Larsson, Albert
 Thelsson, Anders Gustavsson, Tor (Sundberg,
 A. P. Larssons ställe, Th. B. Johansson, ~~Anders~~
~~Petterssons ställe~~, Bengt Thelsson, Anders
Thelsson, Uno Thelsson och Magnus Gustav-
 son förklarade sig med sökhandens och
 upklade på för tagets utsträckning, så
 att deras därav beroende mark nu kunna
 på ändamåls enligt påt försläggas och
 brukas, bil. D.

§ 6

Det upplystes att befäktliga genomlopp genom allm. vägen Lidköping - Gräsborg vid 7+73 och 36+62 redan anlagts enligt ett preliminärt förslag till i fråga varande delning och på vägförvaltningens beaktnad.

Befäktlig tumma genom samma väg på avloppet från Anders Svenssons tomt borde ha tillkommit för i 1880.

Befäktligt genomlopp genom allm. väg till Isola från Magnus Gustavssons tomt hade byggts av denne med dåvarande vägmästarens tillstånd för c:a 15 in sedan

Befäktligt genomlopp genom samma väg från Axel Larssons tomt borde ha tillkommit ofta i 1880. Vägförvaltningen ändrade på avloppet nedströms tumman, som nu går i väg diket, igentligt med rör och flyktat, och var villigt beakta event. erforderligt nytt genomlopp.

§ 7

Samt väkt vidare finns att till protokollet anteckna, förklarades genom anträdet avslutat med tillräckande, att sedan undergången kompletterats och förslag

helt dränningen upprättat, samt samman-
träd skommars att hållas i ort och
tid, som skommars att i laga ord-
ning på saluhägarne tillkänna givas.
Ort och tid som ovan

7 gränser:
Kontrollen

Prisadade goda män:

Sen Björkman H Johansson

Den 19 mars 1953: Giltigt församlingens
Nuvarande: Förstående skommars och föl-
jande saluhägar:

Anders Larsson, Västerg:u

Bertil Gustafsson "

Albert Thallman "

Anders Gustafsson "

Isak Sandberg "

Yola Johansson Uvörs:u

Medgl: Sammanstyrelsen genom Arrendatorn

Gust. Johansson, Borregården, del. fulla III

Emilia Andersson, Västerg:u, genom Malen

Mal Andersson

Arthur Thallman, Västerg:u.

A. P. Larssons dödsbo, Västerg:n, genom
delägaren Ernst Andersson (övriga
delägare: Johan och Gustav Andersson
samt Karl Anderssons dödsbo [= Ester
Andersson, Linnar Andersson, Lemnert
och Ernst Andersson])

Gust. Petterssons dödsbo, Västerg:n, genom
delägaren Harry Axelsson (övriga delägare:
Gelli Pettersson, Rask Pettersson, Gunnar
Pettersson och Treua Axelsson)

Brunt Karlsson, Västerg:n
Maria Andersson, Ullögården, genom godemannen
Johan Johansson

Johan Ålgren, Skattegr:n
Oskar Karlsson, Hans Pers:n.
Wm Karlsson, Västergården.

§ 8

Förklades det sedan förre Örnaman brädet
upprättade förslaget till i fråga varande
markens uddelning med den till förvarande
Chaudlängen.

§ 9

Upplänktes Örnamens utlåtande,
som hade lydelse enligt led. 8.

§ 10

att Mattiga och förvara till före-
taget förvarande Chaudlängen och sit-

mången och att sammankalla
 allihvarna för val av skyddse
 utvalda sysselsättningen Arthur
 Thulsson, Västergården.

§ 11
 Samt rådet vidare fattas att till
 protokollet antecknas, förklarades
 för att ingen avslutad och sammankom-
 staden upplöst.

Ort och tid som ovan
 Y Hälsö:
 Menckellin

Biträdande gode män:

Leif Björkman. H. Johansson

8.

Förutropätt beviljades den 2/2-52. Bil. A
§ 52 pkt. 7.

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

Undertecknade sökande eller medsökande till ~~till~~ syneförrätt-
ning för torrläggning av mark, tillhörande Västergården m.fl.
i Gillstads socken, vilken ansökan inlämnades till Torrlägg-
ningsnämnden den 26/2 1948, få härmed vördsamt anhålla, att
förrättningen får handläggas med förtur.

Som skäl härtill få ^{vi} framhålla, att våra bruksningsdelar äro
så svårt vattenskadade, att de ej kunna ekonomiskt brukas, in-
nan den begärda dikningen verkställts, samtidigt som vår ekonomis-
ka ställning är sådan, att vi ej ha råd att utan hjälp verk-
ställa erforderlig dikning.

Gillstad den 7 juli 1951.

Ottor Karlsson
Västergården.

A. P. Larsson ^{Stiftsgården}
Västergården ^{Evert Lindström}

John Johansson
Uppgård
Stad Larsson
gm Stad Bengtsson
Wäkegf. Förmyndare.

Bertil Gustafsson
Wästergården.

Reel Larsson
Wästergården

Bengt Karlsson
Wästergården

Stad Emil Johansson
Wäkegf.

Elias Johansson
Björnsåkersliden

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E. D. 212-49

1949



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 26/2 1948 Dnr. 19

Exp. den / 19 nr.....

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom
Gillstads socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser avlopps- och tvättledning för de

söndras fastigheter. Företaget borde bli av ganska

Här uppgives så fullständigt som möjligt företaget beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare företaget

för omfattning.

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Landst. * Oskar Wästberg, Gillstads Postväg
1 Feb. Gillstadsby. 81.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Wästberg, Gillstad

den 17 feb. 1948.

(Enock Gustafsson)

Byråskåden

Åke Larsson

Nästved

John Johansson
150/35
(18,5969) Ulfsgården

Oskar Wästberg

(50 7/8 väst vattenstånd)

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

Borregården
Västugården

"

"

"

"

Uttugården

Kronan

Karl Johansson (vill försäkra sig)

Karl Anderssons Steckhus

Emil Johansson (vill försäkra sig)

Karl Andersson (vill försäkra sig)

Ernst Karlsson (vill försäkra sig)

Bertha Gustafsson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantmätaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:


J. Sunnerholm


Leo Wehstein

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrlägningsnämndens vägnar:

F ö r t e c k n i n g


Över underrättelser ang. sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Gillstad Västergården i Föreningshuset onsdagen den 19 nov. 1952 klockan 10.00, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Axel Larsson,	Nästegården, Gillstad,	<u>Örslösa</u>
2. Bertil Gustavsson,	" "	"
3. {Förmyndare: Byggmästare Karl Bengtsson,	"	"
4. {Karl Larsson,	Nästegården,	"
5. Syskonen Albert, Rut, Ester Karlsson,	Nästegården, Gillstad,	"
6. Anders Gustavsson,	Nästegården, Gillstad,	"
7. Ivar Sandberg,	" "	"
8. John Johansson,	Ulfsgården,	"
9. {Domänintendenten i Skaraborgs län,		<u>Vänersborg</u>
10. {Arr. Gustav Johansson,	Borregården,	<u>Örslösa</u>
11. Emilia Andersson,	Västergården,	"
12. Arthur Karlsson,	" "	"
13. A. P. Larssons sterbhus,	" "	"
14. Karl Emil Johansson,	" "	"
15. {Arr. Harry Axelsson,	" "	"
16. {Gustaf Petterssons sterbhus,	" "	"
17. Bengt Karlsson,	" "	"
18. Klas Johansson,	Björkliden,	"
~~19. Lars Bengtssons sterbhus,~~	~~Västergården,~~	~~"~~
~~20. Einar Sjöstrand,~~	~~" "~~	~~"~~
21. {Godeman: John Johansson,	Ulfsgården,	"
22. {Maria Andersson,	" "	"
23. Montör Anders Svensson,	Solhem,	"
24. Uno Karlsson,	Västergården,	"
25. Selma Jonsson,	" "	"

26. Magnus Gustavsson,	Västergården, Gillstad,	<u>Örslösa</u>
27. John Ågren,	Skattegården, Häggesled,	<u>Järpås</u>
28. ~~Einar Johansson,~~	~~Bossgården,~~ "	"
29. Oskar Karlsson,	Hans-Persgården, Väla,	<u>Örslösa</u>
30. Karl Johansson,	Skattegården, "	" "
<i>Aug. Lind.</i>	<i>Gillstad Ulvsgården</i>	<i>Örslösa</i>
31. Vägförvaltningen i Skaraborgs län,		<u>Mariestad</u>
32. Skiftesgodemannen Sven Björkman, Kampetorp,		<u>Tådene</u>
33. " Karl Johansson, Aggetorp,		<u>N. Kedum.</u>

Skara den 15 nov. 1952.


I tjänsten:


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Ang. fortsatt sammanträde i Gillstads föreningshus torsdagen den 19 mars 1953 klockan 13.00 har avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag för nr:ris 19, 20 och 28, vilka icke beröras. Dessutom har underrättelse sänts till Aug.Lind, Gillstad Ulvsgården, Örslösa.

Skara den 11 mars 1953.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enl. vattenlagen rörande Gillstad Västergården m.fl.

inom Örslösa och Järpås kommuner.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Gillstad Västergården m.fl. fastigheter i Gillstads, Häggesleds och Väla församlingar
inom Örslösa och Järpås kommuner/

~~av~~ av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde ~~hos~~ i Gillstads föreningshus

tors- dagen den 19 mars 1953 klockan 13,00

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Gillstad Nästeg:n, Ulvsg:n, Borreg:n och Västerg:n; Lerbotten; Noltorp; Häggesled
Skatteg:n och Bossg:n; Väla Måns Bengtsg:n och Hans Persg:n.

Skara den 25 febr. 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

anslagen

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ i laga ordning i
Örslösa församling församlingen
~~Skaraborgs län~~ den 1 mars 1953 betygas:

V. Sparre
124.

Anhålles ~~vårdsam~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~om uppläsningen~~ varder till mig återsänd.

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enl. vattenlagen rörande Gillstad Västergården m.fl.
inom Örslösa och Järpås kommuner.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
 Gillstad Västergården m.fl. fastigheter i Gillstads, Häggesleds och Väla församlingar
 inom Örslösa och Järpås kommuner/
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos i Gillstads föreningshus

tors- dagen den 19 mars 1953 klockan 13,00

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
 Gillstad Nästeg:n, Ulvsg:n, Borreg:n och Västerg:n; Lerbotten; Noltorp; Häggesled
 Skatteg:n och Bossg:n; Väla Måns Bengtsg:n och Hans Persg:n.

Skara den 25 febr. 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

anslagen

Att förestående kungörelse blivit uppläst i laga ordning i
 Järpås församling
 sockens kyrka den 1/3 1953 betygas:

gudstjänsten sammankallad för Järpås
 och Häggesleds församlingar.

Sven Jonsson
kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med
 att den anslagits
 bevis om uppläsningen. varder till mig återsänd.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gillstad Västergården m. fl. fastigheter i Gillstads, Häggesleds och Väla församlingar inom Örslösa och Järpås kommuner av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Gillstads föreningshus torsdagen den 19 mars 1953 klockan 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Gillstad Nästeg:n, Ulvsg:n, Borreg:n och Västerg:n; Lerbotten; Noltorp; Häggesled Skatteg:n o. Bossg:n; Väla Mäns Bengtsg:n och Hans Persg:n.

Skara den 25 febr. 1953.

I tjänsten:

SVEN HALLIN

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpingstidningen den 27 februari 1953, intygas.

Skara den 28 febr. 1953.

I tjänsten:

Undertecknade för ena oss med förhållandena till
 den synförordningen, som avser fastläggning
 av mark, tillhörande Gyllstad Västergården M.f.
 fastigheter i Östlora kommun och yrka vi
 för förslagets utsträckning, så att jämval
 vänd därav berörande marken nu kunna
 för ändamålsentligt sätt fastläggas och
 brukas.

Gyllstad den 18 nov. 1952.

Stort skärmar vid förslaget.

Lars Lundberg Anders Petter Larsson Stolt
 Anders Larsson om Gustaf Andersson
 om Larsson

Stolt Emil Johansson
 Selma Gomban
 Bengt Karlsson Magnus Karlsson
 Emil Larsson
 om Stolt Bengtsson Beril Gustafsson.

Bestyrkes:
 Munttalen
 Sven Björkman H. Johansson

DOMÄNVERKET

F u l l m a k t

för Herr Einar Johansson, Gillstad Borregården, Örslösa att
vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Gillstad
Västergården m.fl. hemman inom Gillstad socken av Skaraborgs
län vid sammanträde i Föreningshuset onsdagen den 19 november
1952 kl. 10.00 för kronoegendomen Gillstad Borregården 4¹
min talan föra.

Vänersborg den 17 november 1952.


(Eric Wiberg)
Domänintendent

Sakord:


VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄNDnr 3946-43/52
HAN/MNF u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästare C. Helgesson, Lidköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Gillstad Västergården m.fl. hemman inom Gillstads socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 17 november 1952

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

DOMÄNVERKET

F u l l m a k t

för arrendatorn Einar Johansson, Gillstad Borregården, Örslösa, att vid sammanträde för torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Gillstad Västergården m.fl. fastigheter i Gillstads, Häggesleds och Väla församlingar inom Örslösa och Järpås kommuner avsett att hållas i Gillstads föreningshus torsdagen den 19 mars 1953 kl. 13.00 min talan föra.

Vänersborg den 9 mars 1953.

Eric Wiberg
(Eric Wiberg)
Domänintendent

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN

17 APR 1953

Diarie Nr

FULLMAKT

för Albert Gustavsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Värker gårdens m. fl.
i Spiknäs o. Stiggebo lsd socken av Skaraborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Värker gårdens den 1/4 1953
Esther Gustavsson Peter Gustavsson

Bevittnas:

Esther GustavssonPeter Gustavsson

FULLMAKTLANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN

17. APR. 1953

Diarie Nr

för Gust. Andersson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Gillstad Västergården m.fl. hemman
i Gillstads, Häggesleds och Väla socknar av Skaraborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ester Andersson Västergården den 30 mars 1953.
Anna Andersson Evert Andersson
Karl Gillstad Jonas Eriksson
Björkby Johan Andersson
Sit Göterne

Bevittnas:

Syfrid BlomquistAnna Blomquist

FULLMAKTLANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN

17. APR. 1953

Diarie Nr

för Harry Axelsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Gillstad Västergården m.fl. hemman
i Gillstads, Häggesleds och Väla sock nar av Skaraborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.
Västergården den 30 mars 19 53.

Gulha PetterssonIrene AxelssonRuth PetterssonGunnar Pettersson

Bevittnas:

Johan SgrenHildegard Johansson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gillstads socken.</u>							
<u>Gillstad Ulfsgården 1⁶</u>							
<u>John Johansson</u>							
åker, mylla på lera	1	0,45		800	1200 2000	400	180:--
" - " -	2	1,53		1500	2000	500	765:--
Summa		1,98					945:--
<u>Gillstad Nästegården 2¹⁴</u>							
<u>Axel Larsson</u>							
åker, mylla på lera	3	1,01		1200	2000	800	808:--
" - " -	4	1,30		"	"	"	1040:--
" - " -	5	0,33		"	"	"	264:--
" - " -	6	0,70		1400	"	600	420:--
" - " -	7	0,71		1200	"	800	568:--
" - " -	8	0,37		990	1800	810	299:70
" - " -	9	0,55		810	"	990	544:50
" - " -	10	0,59		1440	"	360	212:40
" - " -	11	0,71		1620	"	180	127:80
" - " -	12	0,60		800	1400 ~~2000~~	600	360:--
" - " -	13	0,37		800	1400 ~~2000~~	"	222:--
" - " -	14	0,25		1500	1980 ~~2000~~	480	120:--
tomt, - " -	15	0,11		2000	5000	3000	330:--
Alstringsbåtnad							5316:40
Brukningsbåtnad							1316:25
Summa		7,60					6632:65

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gillstad Nästegården 2¹³</u>							
<u>Bertil Gustavsson</u>							
tomt, mylla på lera	16	0,14		3500	5000	1500	210:--
åker, - " -	17	0,61		1200	2000	800	488:--
" - " -	18	0,60		1300	"	700	420:--
" - " -	19	0,60		1100	"	900	540:--
" - " -	20	0,50		1400	"	600	300:--
" - " -	21	0,62		"	"	"	372:--
" - " -	22	0,50		1000	"	1000	500:--
" - " -	23	0,80		1200	"	800	640:--
" - " -	24	0,39		1300	1800	700	273:--
" - " -	25	0,35		800	"	1000	350:--
" - " -	26	0,45		800	1300 ~~2000~~	500	225:--
" - " -	27	0,40		"	1300 ~~2000~~	"	200:--
" - " -	28	0,18		1600	1980 ~~2000~~	380	68:40
" - " -	29	0,70		630	1800	1170	819:--
" - " -	30	1,01		700	2000	1300	1313:--
Alstringsbåtnad							6718:40
Brukningsbåtnad							1891:30
Summa		7,85					8609:70
<u>Gillstad Ulfsgården 1¹⁰, 1¹¹</u>							
<u>Maria Andersson</u>							
åker, mylla på lera	31	0,85		1100	2000	900	765:--
" - " -	32	1,63		900	"	1100	1793:--
" - " -	33	1,05		1100	"	900	945:--
Alstringsbåtnad							3503:--
Brukningsbåtnad							380:--
Summa		3,53					3883:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gillstad Nästegården 2⁶</u>							
<u>Karl Larsson</u>							
åker, mylla på lera	34	1,20		1300	2000	700	840:--
" - " -	35	0,45		900	"	1100	495:--
" - " -	36	0,40		1400	"	600	240:--
" - " -	37	0,55		1000	"	1000	550:--
" - " -	38	0,41		1170	1800	630	258:30
" - " -	39	0,63		1350	"	450	283:50
" - " -	40	0,82		900	"	900	738:--
" - " -	41	0,70		1080	"	720	504:--
" - " -	42	0,59		900	1700 ~~2000~~	800	472:--
" - " -	43	0,70		"	1700 ~~2000~~	"	560:--
tomt, - " -	44	0,14		2250	5000	2750	385:--
Alstringsbåtnad							5325:80
Brukningsbåtnad							2173:90
Summa		6,59					7499:70
<u>Gillstad Porregården 4¹</u>							
<u>äg. Domänstyrelsen</u>							
<u>arr. Einar Johansson</u>							
åker, mylla på lera	45	1,00		1500	2000	500	500:--
" - " -	46	1,29		1300	"	700	903:--
" - " -	47	1,28		1400	"	800	1024:--
" - " -	48	1,10		1900	"	100	110:--
" - " -	49	1,03		700	"	1300	1339:--
" - " -	50	1,38		900	"	1100	1518:--
" - " -	51	0,75		1300	"	700	525:--
Alstringsbåtnad							5919:--
Brukningsbåtnad							1408:75
Summa		7,83					7327:75

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gillstad Västergården 3</u> ¹⁶							
<u>o. Lerbotten 1</u> ⁵							
<u>Emilia Andersson</u>							
åker, mylla på lera	52	1,75		1000	2000	1000	1750:--
" - " -	53 a	1,50		900	"	1100	1650:--
tomt, - " -	53 b	0,06		1500	8000	6500	390:--
åker, - " -	54	1,27		1400	2000	600	762:--
Alstringsbåtnad							4162
Brukningsbåtnad							804:--
Summa		4,58					5356:--
<u>Noltorp 1</u> ⁵							
<u>Emilia Andersson</u>							
åker, mylla på lera	55	1,20		1200	2000	800	960:--
" - " -	56	0,60		1600	"	400	240:--
Alstringsbåtnad							1200:--
Brukningsbåtnad							220:--
Summa		1,80					1420:--
<u>Gillstad Västergården 3</u> ¹⁴							
<u>o. Lerbotten 1</u> ⁴							
<u>Arthur Karlsson</u>							
åker, mylla på lera	57	0,48		1100	2000	900	432:--
" - " -	58	1,00		900	"	1100	1100:--
tomt, - " -	59	0,35		3000	5000	2000	700:--
åker, - " -	60	1,20		900	2000	1100	1320:--
" - " -	61	1,01		1200	"	800	808:--
" - " -	62	1,20		"	"	"	960:--
" - " -	63	0,20		"	"	"	160:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	64	0,92		1600	2000	400	368:--
" - " -	65	1,03		1400	"	600	618:--
" - " -	66	-		-	-	-	-
Alstringsbåtnad							6466:--
Brukningsbåtnad							1622:50
Summa		7,39					8088:50
<u>Gillstad Västergården 3⁹, 3¹²</u>							
<u>Arthur Karlsson</u>							
åker, mylla på lera	67	2,01		1400	2000	600	1206:--
" - " -	68	1,35		1600	"	400	540:--
" - " -	69	1,05		1000	"	1000	1050:--
" - " -	70	0,94		1800	"	200	188:--
" - " -	71	2,00		1300	"	700	1400:--
" - " -	72	0,75		"	"	"	525:--
" - " -	73	2,09		1400	"	600	1254:--
" - " -	74	0,44		"	"	"	264:--
" mylla på sandbl. lera	75	0,25		630	1800	1170	292:50
" - " -	76	0,11		990	"	810	89:10
" mylla på lera	77	1,01		1200	2000	800	808:--
" - " -	78	2,60		1100	"	900	2340:--
Alstringsbåtnad							9956:60
Brukningsbåtnad							1212:30
Summa		14,60					11168:90
<u>Noltorp 1⁴</u>							
<u>Arthur Karlsson</u>							
åker, mylla på lera	79	1,24		1500	2000	500	620:--
" mylla på sandbl. lera	80	0,23		990	1800	810	186:50
" - " -	81	0,15		720	"	1080	162:--
Summa		1,62					968:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gillstad Västergården 3⁶</u>							
<u>Gustav Petterssons sterbhus</u>							
åker, mylla på sandbl. lera	82	0,59		1260	1800	540	318:60
<u>Gillstad Västergården 3⁵</u>							
<u>Anders Petter Larssons stbh.</u>							
åker, mylla på lera	83	0,30		1500	2000	500	150:--
" - " -	84	0,69		1000	"	1000	690:--
" - " -	85	1,35		1100	"	900	1215:--
" - " -	86	0,88		1200	"	800	704:--
" - " -	87	0,22		990	1800	810	178:20
" - " -	88	1,25		1200	2000	800	1000:--
" - " -	89	0,67		1600	"	400	268:--
" - " -	90	0,56		1400	"	600	336:--
" - " -	91	1,03		1500	"	500	515:--
" - " -	92	0,55		1400	"	600	330:--
" - " -	93	2,15		1100	"	900	1935:--
" - " -	94	0,84		1600	"	400	336:--
" - " -	95	1,10		1100	"	900	990:--
" - " -	96	1,51		1200	"	800	1208:--
" - " -	97	1,28		1100	"	900	1152:--
" mylla på sandbl. lera	98	0,20		1360	1600	240	48:--
" mylla på lera	99	0,52		1170	1800	630	327:60
" - " -	100	0,86		810	"	990	851:40
" - " -	101	0,83		"	"	"	821:70
" - " -	102	2,54		1100	2000	900	2286:--
Alstringsbåtnad							15341:90
Brukningsbåtnad							2651:40
Summa		19,33					17993:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Noltorp 1²</u>							
<u>Klas Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	103	0,95		1100	2000	900	855:--
" - " -	104	0,40		1000	"	1000	400:--
Summa		1,35					1255:--
<u>Gillstad Västergården 3¹¹</u>							
<u>Karl Emil Johansson</u>							
Åker, mylla på lera	105	0,55		1400	2000	600	330:--
" - " -	106	0,35		1200	"	800	280:--
" - " -	107	0,60		1300	"	700	420:--
" , mylla på sandbl. lera	108	0,78		1600	1800	400	312:--
Alstringsbåtnad							1342:--
Brukningsbåtnad							1246:90
Summa		2,28					2588:90
<u>Gillstad Västergården 3^{9,10,13}</u>							
<u>Bengt Karlsson</u>							
Åker, mylla på sandbl. lera	109	0,78		1260	1800	540	421:20
" - " -	110	1,17		1080	"	720	842:40
" , mylla på lera	111	2,45		1200	2000	800	1960:--
" - " -	112	1,10		1000	"	1000	1100:--
" , mylla på sandbl. lera	113	0,49		810	1800	990	485:10
" , mylla på lera	114	0,85		1100	2000	900	765:--
" - " -	115	0,60		1400	"	600	360:--
" - " -	116	0,66		1600	"	400	264:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mylla på lera	117	0,45		1100	2000	900	405:--
" - " -	118	1,50		"	"	"	1350:--
Alstringsbåtnad							7952:70
Brukningsbåtnad							2972:90
Summa		10,05					10925:60
<u>Häggelseds socken.</u>							
<u>Häggelsed Skattegr:n 1¹⁰ och</u>							
<u>" Bossgården 5⁶</u>							
<u>Johan Ågren</u>							
Åker, mylla på lera	119	0,93		1000	2000	1000	930:--
" - " -	120	1,08		1300	"	700	756:--
" - " -	121	1,06		1800	"	200	212:--
" - " -	122	1,38		"	"	"	276:--
Summa		4,45					2174:--
<u>Gillstads socken.</u>							
<u>Gillstad Nästegården 2²</u>							
<u>Syskonen Albert, Rut och</u>							
<u>Ester Karlsson</u>							
Åker, mylla på lera	123	1,07		1200	1920 ~~2000~~	720	770:40
" - " -	124	0,85		"	1920 ~~2000~~	"	612:--
Alstringsbåtnad							1382:40
Brukningsbåtnad							818:90
Summa		1,92					2201:30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gillstad Nästegården 2³, 2⁵</u>							
<u>Anders Gustavsson</u>							
åker, mylla på lera	125	0,84		1100	1200 ~~2000~~	600	504:--
" - " -	126	1,00		700	1500 ~~2000~~	800	800:--
" - " -	127	0,73		1100	1700 ~~2000~~	600	438:--
Alstringsbåtnad							1742:--
Brukningsbåtnad							540:--
Summa		2,57					2282:--
<u>Gillstad Nästegården 2⁴, 2⁹</u>							
<u>Ivar Sandberg</u>							
åker, mylla på lera	128	0,38		700	1100 ~~2000~~	400	152:--
" - " -	129	0,77		"	1100 ~~2000~~	"	308:--
Summa		1,15					460:--
— minskning av värde efter torrläggning på grund av att marken ej erhåller full torrläggning.							
<u>avs. Gillstad Västerg:n 3³⁴</u>							
<u>Anders Svensson</u>							
tomt, mylla på lera	130	0,16		3400	8000	4600	736:--
<u>avs. Gillstad Västerg:n 3³⁶</u>							
<u>Uno Karlsson</u>							
tomt, mylla på lera	131	0,09		1100	8000	6900	621:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>avs. Gillstad Västerg:n 3³⁷</u> <u>Selma Jonsson</u> tomt, mylla på lera	132	0,06		1600	6000	4400	264:--
<u>Gillstad Västerg:n 3¹⁸</u> <u>Magnus Gustavsson</u> tomt, mylla på lera	133	0,25		4800	8000	3200	800:--
<u>Sammandrag.</u> <u>Samfälligheten A</u>							
	2-4, 15-20, 34-37, 44-53a, 55-66, 68, 79-81, 83-88, 93, 102-104	43,11					35317:50
alstringsbåtnad							
brukningsbåtnad		-					8243:55
Summa		43,11					43561:05
<u>Samfälligheten B</u>							
	1, 12-14, 26-28, 42, 43, 67, 69, 123- -129	12,69					8247:80
alstringsbåtnad							
brukningsbåtnad		-					1358:90
Summa		12,69					9606:70
<u>Samfälligheten C</u>							
	70-78, 82, 89-92, 105-109	16,65					10691:40
alstringsbåtnad							
brukningsbåtnad		-					2444:30
Summa		16,65					13135:70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten D</u>							
alstringsbåtnad	54,94- -101, 110-122	22,13					16202:20
brukningsbåtnad		-					4384:90
Summa		22,13					20587:10
<u>Samfälligheten E</u>							
alstringsbåtnad	5-11, 22-25, 40,41	7,52					5441:40
brukningsbåtnad		-					1357:70
Summa		7,52					6799:10
<u>Samfälligheten F</u>							
alstringsbåtnad	29-33	5,24					5635:--
brukningsbåtnad		-					495:50
Summa		5,24					6130:50
<u>Samfälligheten G</u>							
alstringsbåtnad	21,38,39	1,66					913:80
brukningsbåtnad		-					974:25
Summa		1,66					1888:05
<u>Samfälligheten H</u>							
alstringsbåtnad	53b, 130-133	0,62					2811:--

Beräkning av bruksbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar med tillägg för arealvinst och kapitaliserat minskat underhåll.

<u>Fastighet och</u> <u>ägare</u>	Läge	Längd m	å-pris kr	<u>B å t n a d</u>		Anm.
				kronor	Summa kr	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Gillstad Nästeg:n 2¹⁴</u>						
Axel Larsson	14+26-15+46	120	5:95	714:--		
	160-160+80	80	2:05	164:--		
	161-161+70	65	3:05	198:25		
	161+74-Ea	120	2:--	<u>240:--</u>	1316:25	Teglängd
<u>Gillstad Nästeg:n 2¹³</u>						
Bertil Gustavsson	13+40-14+20	75	6:50	487:50		
	Ae-21+22	80	2:20	176:--		
	12+55-13+40	65	7:--	455:--		
	G - 150+49	65	3:05	198:25		
	163+8-163+58	47	5:75	270:25		
	163+62-164+30	64	2:95	188:80		
	Fa - Fc	55	2:10	<u>115:50</u>	1891:30	Teglängd
<u>Gillstad Nästeg:n 2⁶</u>						
Karl Larsson	11+70-12+55	78	6:50	507:--		
	11+20-11+65	38	7:75	294:50		
	Ad - Ao	120	2:50	300:--		Teglängd
	151+55- Gb	194	4:--	776:--		
	164+36- Eb	152	1:95	<u>296:40</u>	2173:90	
<u>Gillstad Ulfsg:n 1¹⁰, 1¹¹</u>						
Maria Andersson	180+87-182+99	190	2:--	<u>380:--</u>	380:--	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Gillstad Borreg:n 4¹</u>						
Kungl. Domänstyrelsen	8+60-11+20	245	5:75	<u>1408:75</u>	1408:75	
<u>Gillstad Västerg:n 3¹⁶,</u> <u>Lerbotten 1⁵</u>						
Emilia Andersson	7+81-8+60	65	6:50	422:50		
	Ab - Ac	70	5:45	<u>381:50</u>	804:--	
<u>Noltorp 1⁵</u>						
Emilia Andersson	Ai - 37+74	110	2:--	<u>220:--</u>	220:--	
<u>Gillstad Västerg:n 3¹⁴,</u> <u>Lerbotten 1⁴</u>						
Arthur Karlsson	5+40 - Aa	55	2:15	118:25		Teglängd
	A - 5+30	233	6:05	1409:65		
	52+72-53+15	43	2:20	<u>94:60</u>	1622:50	
<u>Gillstad Västerg:n 3⁹, 3¹²</u>						
Arthur Karlsson	Ca - Cb	85	4:10	348:50		
	Cb - 101+62	151	4:60	694:60		
	106+50 - Cg	47	3:60	<u>169:20</u>	1212:30	
<u>Gillstad Västerg:n 3⁵</u>						
Anders Petter Larssons sterbhus	31+8-31+65	57	3:40	193:80		
	31+70- Ah	120	2:05	246:--		
	Ah - Am	181	4:50	814:50		
	104+14-104+87	73	2:60	189:80		
	103+15-104+14	99	2:20	217:80		
	Da - Db	75	4:10	307:50		
	120+50-126+22	176	1:70	299:20		
	90+23-91+44	116	3:30	<u>382:80</u>	2651:40	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Gillstad Västerg:n 3¹¹</u>						
Karl Emil Johansson	Cc - Cd	102	6:20	632:40		
	86+85-87+68	65	6:50	422:50		
	Cd - Ce	64	3:--	<u>192:--</u>	1246:90	
<u>Gillstad Västerg:n 3⁹, 3¹⁰, 3¹³</u>						
Bengt Karlsson	91+65-94+10	230	3:25	747:50		
	Dc - Dh	180	1:65	297:--		
	94+10-95+68	350	4:80	1680:--		
	Dd - Di	108	2:30	<u>248:40</u>	2972:90	
<u>Gillstad Nästeg:n 2²</u>						
Syskonen Albert, Rut o. Ester Karlsson	64+26-65+63	137	4:50	616:50		
	Ba - Bc	92	2:20	<u>202:40</u>	818:90	
<u>Gillstad Nästeg:n 2³, 2⁵</u>						
Anders Gustavsson	62+94-64+26	120	4:50	<u>540:--</u>	<u>540:--</u>	
<u>Summa kronor</u>					19259:10	

Gillstad den 19 mars 1953
Wend Hellin

Sven Björkman H. Johansson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Gillstad Ulfsgården 1⁶</u>							
John Johansson	120	8	9:60	300	12	36:--	45:60
<u>Gillstad Ulfsgården 1⁴</u>							
August Lind	120	8	9:60	300	12	36:--	45:60
			<u>Summa kronor</u>				<u>91:20</u>

*Gillstad den 19 mars 1953.
W. Hellin*

Sven Björkman

K. Johansson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A .</u>				
		<u>Sträckan A - Aa - Ab - Ac .</u>				
2+15-6+83	468	450 mm rör	m 468	10:80	5054:40	
6+83-7+73	90	375 " "	" 90	7:55	679:50	
2+15-3+3		Grävning, läggning och åter- fyllning	" 88	4:80	422:40	
3+3-5+96		- " -	" 293	4:15	1215:95	
5+96-6+83		- " -	" 87	4:75	413:25	
6+83-7+73		- " -	" 90	3:90	351:--	
5+30		Tillägg för genomgrävning	st 1	10:--	10:--	
5+30, 5+96, 4+50, 5+36, 6+83		Brunn typ A; d=0,80 m	" 5	140:--	700:--	
7+73-7+81		450 mm rörtrumma genom allmän väg med brunn typ A uppströms landsväg; d=0,80 m. Arbetet utföres och be- kostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
7+73		Brunn typ A; d=1,00 m	st 1	160:--	160:--	
2+15		Rörledningsöga typ B	" 1	40:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett			723:50	9770:--
	<u>558</u>					
		<u>Sträckan Ac-Ar-Ad-Ae-Af .</u>				
7+81-9+68	187	300 mm rör	m 187	5:90	1103:30	
9+68-12+47	279	250 " "	" 279	4:15	1157:85	
12+47-14+26	179	200 " "	" 179	3:15	563:85	
14+26-15+46	120	150 " "	" 120	2:30	276:--	
7+81-9+68		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 187	2:50	467:50	
9+68-12+47		- " -	" 279	2:40	669:60	
12+47-14+26		- " -	" 179	1:90	340:10	
14+26-15+46		- " -	" 120	1:60	192:--	
11+14, 11+64, 13+40, 14+26		Tillägg för genomgrävd väg	st 4	10:--	40:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
8+59, 9+68		Brunn typ A; d=0,80 m	st 2	145:--	290:--	
11+20, 11+70, } 12+47		" " A; d=0,60 "	" 3	100:--	300:--	
14+26, 13+40, } 14+21, 15+46		" " A; d=450 mm	" 4	60:--	240:--	
	765	Arbetsledning och oförutsett			549:80	6190:--
		<u>Rördiket Ab - Ah - Ai - Ak .</u>				
30-31+70	170	300 mm rör	m 170	5:90	1003:--	
31+70-32+94	124	225 " "	" 124	3:65	452:60	
32+94-36+62	368	200 " "	" 368	3:15	1159:20	
36+62-38+25	163	150 " "	" 163	2:30	374:90	
38+25-39+20	95	125 " "	" 95	1:75	166:25	
39+20-39+90	70	100 " "	" 70	1:35	94:50	
30 - 31+8		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 108	2:40	259:20	
31+8-31+70		- " -	" 62	3:50	217:--	
31+70-32+94		- " -	" 124	2:15	266:60	
32+94-35		- " -	" 206	2:40	494:40	
35 - 36+62		- " -	" 162	2:35	380:70	
36+62-37+92		- " -	" 130	1:60	208:--	
37+92-38+25		- " -	" 33	1:90	62:70	
38+25-39+20		- " -	" 95	1:70	161:50	
39+20-39+90		- " -	" 70	1:60	112:--	
31+12, 31+70		Brunn typ A; d=0,80 m	st 2	145:--	290:--	
32+94, 36+62		" " A; d=0,525 m	" 2	85:--	170:--	
38+25, 39+20, } 39+90		" " A; d=450 mm	" 3	60:--	180:--	
31+12, 31+70		Tillägg för genomgrävn. av väg	" 2	10:--	20:--	
		Arbetsledning och oförutsett			577:45	6650:--
	990					

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rördiket Aa - Ag .</u>						
25 - 26+30	130	125 mm rör	m 130	1:75	227:50	
26+30-26+64	34	100 " "	" 34	1:35	45:90	
25 - 25+34		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 34	1:40	47:60	
25+34-26+30		- " -	" 96	1:70	163:20	
26+30-26+64		- " -	" 34	1:60	54:40	
26+30		Brunn typ A; d=450 mm	st 1	60:--	60:--	
26+64		" " A; d=375 "	" 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			61:40	710:--
	<u>164</u>					
<u>Rördiket Ah - Am .</u>						
45 - 46+81	181	150 mm rör	m 181	2:30	416:30	
45 - 46+81		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 181	1:95	352:95	
46+81		Brunn typ A; d=450 mm	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			80:75	910:--
	<u>181</u>					
<u>Rördiket Ai - Al .</u>						
50+12-50+83	71	150 mm rör	m 71	2:30	163:30	
50+83-52+72	189	125 " "	" 189	1:75	330:75	
52+72-53+15	43	100 " "	" 43	1:35	58:05	
53+15-53+90	75	75 " "	" 75	0:80	60:--	
50+12-50+83		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 71	2:05	145:55	
50+83-52+72		- " -	" 189	1:80	340:20	
52+72-53+15		- " -	" 43	1:25	53:75	
53+15-53+90		- " -	" 75	1:45	108:75	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
50 - 50+12		225 mm ledning. Ledningens fram- dragning genom allmän väg utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
50+12		Brunn typ A; d=525 mm st	1	85:--	85:--	
50+83, 52+72		" " A; d=450 "	2	60:--	120:--	
53+15, 53+90		" " A; d=375 "	2	50:--	100:--	
		Arbetsledning och oförutsett			124:65	1690:--
	<u>378</u>					
		<u>Rördiket Ac - An .</u>				
40 - 40+82	82	200 mm rör m	82	3:15	258:30	
40+82-42+18	136	150 " "	136	2:30	312:80	
42+18-43+43	125	100 " "	125	1:35	168:75	
40 - 40+82		Grävn., lägn. o. återfylln. "	82	2:40	196:80	
40+82-42+18		- " - "	136	2:10	285:60	
42+18-43+43		- " - "	125	1:70	212:50	
43+37		Tillägg för genomgrävn.av väg st	1	10:--	10:--	
40+82, 42+18, 43+43		Brunn typ A; d=450 mm "	3	60:--	180:--	
		Arbetsledning och oförutsett			175:25	1800:--
	<u>343</u>					
		<u>Rördiket Ad - Ao .</u>				
55 - 56+40	140	150 mm rör m	140	2:30	322:--	
55 - 56+40		Grävn., lägn. o. återfylln. "	140	1:90	266:--	
56+40		Brunn typ A; d=450 mm st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			62:--	710:--
	<u>140</u>					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket Ae - Ap .</u>				
20 - 21+86	186	150 mm rör m	186	2:30	427:80	
20 - 21+22		Grävn., lägg. o. återfylln. "	122	1:90	231:80	
21+22-21+86		- " - "	64	1:85	118:40	
21+38-21+43		Sprängning av berg "	5	30:--	150:--	
21+94		Brunn typ A; d=525 mm st	1	75:--	75:--	
21+22		" " A; d=450 " "	1	60:--	60:--	
21+86-21+96		225 mm ledning med brunn typ A, uppströms d=525 mm, Arbetet utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
		Arbetsledning och oförutsett			107:--	1170:--
	<u>186</u>					
		<u>Rördiket Ar - As .</u>				
200-200+98	98	200 mm rör m	98	3:15	308:70	
200-200+98		Grävning, lägg. o. återfylln. "	98	2:20	215:60	
200+98		Brunn typ A; d=450 mm st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			55:70	640:--
	<u>98</u>	<u>Samfälligheten A summa kronor</u>				30240:--
		<u>Samfälligheten B .</u>				
		<u>Rördiket B - Ba - Bb .</u>				
60-62+94	294	200 mm rör m	294	3:15	926:10	
62+94-64+26	132	200 " " "	132	3:15	415:80	
64+26-64+53	27	150 " " "	27	2:30	62:10	
64+53-65+63	110	125 " " "	110	1:75	192:50	
60 - 62+94		Grävn., lägg. o. återfylln. "	294	1:70	499:80	
62+94-64+26		- " - "	132	1:75	231:--	
64+26-64+53		- " - "	27	1:45	39:15	
64+53-65+63		- " - "	110	1:40	154:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
61+44, 61+87, 60+87, 62+38, 62+94, 64+26, 65+63	563	Brunn typ A; d=450 mm	st 7	60:--	420:--	
64+53		" " C; d=450 "	" 1	30:--	30:--	
60		Rörledningsöga typ B	" 1	30:--	30:--	
		Arbetsledning och oförutsett			299:55	3300:--
		<u>Rördiket Ba - Bc .</u>				
70-70+97	97	125 mm rör	m 97	1:75	169:75	
70-70+48		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 48	1:40	67:20	
70+48-70+97		- " -	" 49	1:50	73:50	
70+97		Brunn typ A; d=450 mm	st 1	60:--	60:--	
70+92		Tillägg för genomgrävn. av väg	" 1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			39:55	420:--
	97	<u>Samfälligheten B</u>				3720:--
		<u>Samfälligheten C .</u>				
		<u>Sträckan C - Ca - Cb - Cc - Cd .</u>				
80-81+93	193	225 mm rör	m 193	3:65	704:45	
81+93-84+15	222	375 mm rör	" 222	7:55	1676:10	
84+15-87+3	288	300 mm rör	" 288	5:90	1699:20	
80-81+93		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 193	1:90	366:70	
81+93-84+15		- " -	" 222	3:25	721:50	
84+15-85+24		- " -	" 109	2:65	288:85	
85+24-86		- " -	" 76	1:85	140:60	
86-87+3		- " -	" 103	1:90	195:70	
81+93		Brunn typ F; d=0,80 m	st 1	145:--	145:--	
83+7, 84+15, 87+3		" " A; d=0,80 "	" 3	150:--	450:--	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
85+24		Brunn typ A; d=0,80 m	st 1	140:--	140:--	
80		Rörledningsöga typ B	" 1	30:--	30:--	
80-81+93		Lera	m ³ 160	2:25	360:--	
81+93		Tillägg för genomgrävn. av väg	st 1	10:--	10:--	
		Jordersättning			91:20	
		Arbetsledning och oförutsett			790:70	7810:--
	<u>703</u>					
		<u>Rördiket Cb - Cf .</u>				
100-102+71	271	150 mm rör	m 271	2:30	623:30	
102+71-104+87	216	100 mm rör	" 216	1:30	280:80	
100-101+62		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 162	2:--	324:--	
101+62-102+71		- " -	" 109	1:50	163:50	
102+71-103+21		- " -	" 50	1:60	80:--	
103+21-104+87		- " -	" 166	1:20	199:20	
101+62, 102+71, 104+17, 104+87		Brunn typ A; d=450 mm	" 4	60:--	240:--	
		Arbetsledning och oförutsett			189:20	2100:--
	<u>487</u>					
		<u>Rördiket Cc - Cg .</u>				
105-106+55	155	100 mm rör	m 155	1:30	201:50	
106+55-107+15	60	75 mm rör	" 60	0:80	48:--	
105-105+60		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 60	1:20	72:--	
105+60-106+55		- " -	" 95	1:15	109:25	
106+55-107+15		- " -	" 60	1:--	60:--	
106+31, 107+15		Brunn typ A; d=450 mm	st 2	60:--	120:--	
		Arbetsledning och oförutsett			69:25	680:--
	<u>215</u>					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket Cd - Ce .</u>				
110-110+64	64	150 mm rör m	64	2:30	147:20	
110-110+64		Grävn., lägg. o. återfylln. "	64	1:65	105:60	
110+64		Brunn typ A; d=450 mm st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			27:20	340:--
	<u>64</u>	<u>Samfälligheten C</u>				<u>10930:--</u>
		<u>Samfälligheten D .</u>				
		<u>Sträckan D - Da - Db - Dc - Dd - De .</u>				
87+3-89+40	237	375 mm rör m	237	7:55	1789:35	
89+40-97+30	790	300 " "	790	5:90	4661:--	
97+30-98+6	76	250 " "	76	4:15	315:40	
87+3-87+68		Grävn., lägg. o. återfylln. "	65	2:10	136:50	
87+68-88+40		- " - "	72	3:15	226:80	
88+40-89+14		- " - "	74	3:25	240:50	
89+14-89+40		- " - "	26	3:20	83:20	
89+40-91+40		- " - "	200	2:75	550:--	
91+40-91+80		- " - "	40	3:05	122:--	
91+80-97+30		- " - "	550	2:65	1457:50	
97+30-98+6		- " - "	76	2:30	174:80	
87+68, 88+70, 89+40		Brunn typ A; d=0,80 m st	3	150:--	450:--	
90+23		" " C; d=0,80 "	1	75:--	75:--	
97+30, 91+63, 94+37, 95+68 }		" " A; d=0,80 "	4	150:--	600:--	
98+6		" " A; d=0,60 "	1	100:--	100:--	
88+65		Genomgrävning av väg "	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			927:95	11920:--
	<u>1103</u>					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket Da - Df .</u>				
120-120+50	50	200 mm rör m	50	3:15	157:50	
120+50-121+82	132	150 mm rör "	132	2:30	303:60	
120-120+50		Grävn., lägg. o. återfylln. "	50	2:10	105:--	
120+50-121+82		- " - "	132	2:05	270:60	
120+50,121+82		Brunn typ A; d=450 mm st	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>93:30</u>	1050:--
	<u>182</u>					
		<u>Rördiket Db - Dg .</u>				
125-126+22	122	125 mm rör m	122	1:75	213:50	
126+22-127+15	93	100 mm rör "	93	1:30	120:90	
125-126+22		Grävn., lägg. o. återfylln. "	122	1:75	213:50	
126+22-127+15		- " - "	93	1:40	130:20	
126+22,127+15		Brunn typ A; d=450 mm st	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>71:90</u>	870:--
	<u>215</u>					
		<u>Rördiket Dc - Dh .</u>				
130-131+80	180	125 mm rör m	180	1:75	315:--	
130-131+80		Grävn., lägg. o. återfylln. "	180	1:40	252:--	
131+80		Brunn typ A; d=450 mm st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>63:--</u>	690:--
	<u>180</u>					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket Dd - Di .</u>				
140-141+8	108	100 mm rör m	108	1:30	140:40	
140-141+8		Grävn., lägn. o. återfylln. "	108	1:20	129:60	
141+8		Brunn typ A; d=450 mm st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			30:--	360:--
	<u>108</u>	<u>Samfälligheten D</u>				<u>14890:--</u>
		<u>Samfälligheten E .</u>				
		<u>Rördiket E - Ea - Eb .</u>				
160-164+36	436	200 mm rör m	436	3:15	1373:40	
164+36-165+75	139	100 mm rör "	139	1:30	180:70	
165+75-166+33	58	75 mm rör "	58	0:80	46:40	
160-160+80		Grävn., lägn. o. återfylln. "	80	1:75	140:--	
160+80-161+22		- " - "	42	2:20	92:40	
161+22-161+70		- " - "	48	2:50	120:--	
161+70-162+10		- " - "	40	2:30	92:--	
161+60-161+84		Tillägg för sprängning av berg "	24	10:--	240:--	
162+10-164+36		Grävn., lägn. o. återfylln. "	226	1:95	440:70	
164+36-165+75		- " - "	139	1:25	173:75	
165+75-166+10		- " - "	35	1:45	50:75	
166+10-166+33		- " - "	23	1:--	23:--	
160+80, 161+70, 162+10, 163+8, 163+63, 164+36 166+33		Brunn typ A; d=450 mm st	7	60:--	420:--	
161+66, 163+63, 164+36		Tillägg för genomgrävn. av väg "	3	10:--	30:--	
160		Rörledningsöga typ B "	1	30:--	30:--	
		Arbetsledning och oförutsett			346:90	3800:--
	<u>633</u>					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörledningen Ea - Ec .</u>				
170-171+17	117	125 mm rör	m 117	1:75	204:75	
117+17-171+71	54	100 mm rör	" 54	1:30	70:20	
170-171+17		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 117	1:75	204:75	
171+17-171+71		- " -	" 54	1:60	86:40	
171+17		Tillägg för genomgrävn. av väg	st 1	5:--	5:--	
171+17, 171+71		Brunn typ A; d=450 mm	" 2	60:--	120:--	
		Arbetsledning och oförutsett			68:90	760:--
	<u>171</u>	<u>Samfälligheten E</u>				<u>4560:--</u>
		<u>Samfälligheten F .</u>				
		<u>Rördiket F - Fa - Fc .</u>				
180-180+87	87	225 mm rör	m 87	3:65	317:55	
180+87-182+99	212	125 " "	" 212	1:75	371:--	
182+99-183+68	69	75 " "	" 69	0:80	55:20	
180-180+87		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 87	2:05	178:35	
180+87-181+6		- " -	" 19	1:85	35:15	
181+6-182+99		- " -	" 193	1:60	308:80	
182+99-183+68		- " -	" 69	1:45	100:05	
180+87		Tillägg för genomgrävn. av väg	st 1	10:--	10:--	
180+87		Brunn typ A; d=525 mm	" 1	85:--	85:--	
182+99, 183+68		" " A; d=450 "	" 2	60:--	120:--	
180+50, 182+48		Tillägg för sprängn. av sten	m ³ 1	40:--	40:--	
180		Rörledningsöga typ B	st 1	30:--	30:--	
		Arbetsledning och oförutsett			158:90	1810:--
	<u>368</u>					

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket Fa - Fb .</u>				
185-186+45	145	100 mm rör m	145	1:30	188:50	
185-186+45		Grävn., lägg. o. återfylln. "	145	1:60	232:--	
186+45		Brunn typ A; d=450 mm st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			49:50	530:--
	145	<u>Samfälligheten F</u>				2340:--
		<u>Samfälligheten G .</u>				
150-151+55	155	150 mm rör m	155	2:30	356:50	
151+55-153+68	213	100 " "	213	1:30	276:90	
150-151+55		Grävn., lägg. o. återfylln. "	155	1:95	302:25	
151+55-151+85		- " - "	30	1:85	55:50	
151+85-153+68		- " - "	183	1:10	201:30	
151+55		Tillägg för genomgrävning av väg st	1	10:--	10:--	
151+55, 150+49, 153+68		Brunn typ A; d=450 mm "	3	60:--	180:--	
150		Rörledningsöga typ B "	1	30:--	30:--	
		Arbetsledning och oförutsett			127:55	1540:--
	368	<u>Samfälligheten G</u>				1540:--
		<u>Samfälligheten H .</u>				
		<u>Rörledningen H - Ha .</u>				
300+25-302+11	186	225 mm rör m	186	3:65	678:90	
302+20-303	80	150 mm muffrör "	80	3:20	256:--	
303-304+22	122	150 " "	122	3:20	390:40	
302+11-302+20		Rörets framdragning genom allmän väg utföres och bekostas av Väg-förvaltningen i Skaraborgs län				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
300+25-302+11		Grävn., lägn. o. återfylln. m	186	2:15	399:90	
302+20-303		- " - "	80	2:10	168:--	
303-304+22		- " - "	122	2:05	250:10	
302+20		Brunn typ A; d=525 mm st	1	70:--	70:--	
303+91, 303, 303+38, 304+22		" " G; d=450 "	4	50:--	200:--	
302+20-304+22		Tätning av rörfogar med tjär- drev, cementsvulst och fördyring av läggning m	202	0:50	101:--	
		Arbetsledning och oförutsett			225:70	2740:--
<u>388</u>		<u>Samfälligheten H summa kronor</u>				<u>2740:--</u>
<u>Sammandrag.</u>						
3803		Samfälligheten A				30240:--
660		" B				3720:--
1469		" C				10930:--
1788		" D				14890:--
804		" E				4560:--
513		" F				2340:--
368		" G				1540:--
<u>388</u>		" H				<u>2740:--</u>
<u>9793</u>		<u>Slutsumma kronor</u>				<u>70960:--</u>
Gillstad den 19 mars 1953.						

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m för ytvattnets framläppande genom upplagen,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivets; fyllningen stampas väl,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas mufför av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera,
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-,
moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten A: Fixp. + 9,11. Inhugget kors i berg 125 m väster om rörledningen A:s rörutlopp.

För samfälligheten B: Samma som ovan angivna. (Fixp. + 9,11).

För samfälligheten C: Fixp. + 11,96. Inhugget kors i berg 180 m sydost om allmänna vägen Lidköping - Grästorps och 5 m nordost om infartsväg.

För samfälligheten D: Fixp. + 11,96. Samma som under C angivna.

För samfälligheten E: Fixp. + 9,305. Inhugget kors i berg 1 m väster om ägoväg och 105 m öster om gräns, där öppna kanalen skär gränsen mellan 2¹³ och 2¹⁴.

För samfälligheten G: Fixp. + 9,31. Inhugget kors i berg 5 m nordost om utfartsväg och 65 m sydost om skiftets västra hörn.

För samfälligheten F: Fixp. + 10,31. Inhugget kors i berg å högsta delen av ensamt berg å utskiftet till Nästegården 2¹³.

Gillstad den 19 mars 1953.

I tjänsten:

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämligt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ä g o f i g u r	Jordförbättring	Andel i kostnad för				Relativ kostnad. (Kostnad för varje kronas jordförbättring).	
			A-Aa-Ab, Aa-Ag	Ab-Ac-Ad-Ae-Af, Ad - Ao, Ae - Ap, Ac - An	Ab-Ah-Ai-Ak, Ah - Am, Ai - Al	Summa		
		K	r	o	n	o	r	
I	53a, 57-61, 68, 83 + brukn. båtnad	8227:90	9346:--				9346:--	1,13589
II	2-4, 15-20, 34-37, 44-52, 102-104 + brukn. båtnad	23767:75	4650:--	11644:--			16294:--	0,685550
III	55, 56, 62-66, 79-81, 84-88, 93 + brukn. båtnad	11565:40	4650:--			9250:--	9250:-- 13900:--	0,799799 <u>1,20186</u>
I+II	2-4, 15-20, 34-37, 44-53a, 57-61, 68, 83, 102-104 + brukn. båtnad	31995:65	9346:--	11644:--			20990:--	<u>0,656026</u>
I+III	53a, 55-66, 68, 79-81, 83-88, 93 + brukn. båtnad	19793:30	9346:--			9250:--	18596:--	0,939509
I+II+III	2-4, 15-20, 34-37, 44-53a, 55-66, 68, 79-81, 83-88, 93, 102-104 + brukn. båtnad	43561:05	9346:--	11644:--		9250:--	30240:--	0,69098

Av utredningen framgår att samfälligheten A skall delas i två avdelningar:

Avdelning I med relativtalet 0,656026

" II " " 0,799799

gitt stund den 14 mars 1953
M. H. H. H.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Avdeln.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
				för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
				4	5	6	
1		2	3				7
<u>Samfälligheten A.</u>							
<u>Gillstad Ulfsgården 1⁶</u>							
John Johansson	I	S	765:--	501:86	501:86	1,660	
<u>Gillstad Nästegården 2¹⁴</u>							
Axel Larsson	I	S	2892:--	1897:23	1897:23	6,274	✓
<u>Gillstad Nästegården 2¹³</u>							
Bertil Gustavsson	I	S	3076:50	2018:27	2018:27	6,674	✓
<u>Gillstad Nästegården 2⁶</u>							
<i>Magnus</i> Karl Larsson	I	S	3611:50	2369:25	2369:25	7,835	✓
<u>Gillstad Borregården 4¹</u>							
Kungl. Domänstyrelsen	I		7327:75	4807:19	4807:19	15,897	172,89
<u>Gillstad Västergården 3¹⁶ o.</u>							
<u>Lerbotten 1⁵</u>							
Emilia Andersson	I		4204:--	2757:93	2757:93	9,120	✓
<u>Noltorp 1⁵</u>							
Emilia Andersson	II		1420:--	1135:71	1135:71	3,756	✓
<u>Gillstad Västergården 3¹⁴ o.</u>							
<u>Lerbotten 1⁴</u>							
Arthur Karlsson	I	S	6427:90	4216:88			
	II		2200:60	1760:04	5976:92	19,765	✓
<u>Noltorp 1⁴</u>							
Arthur Karlsson	II	S	968:30	774:46	774:46	2,561	✓
<u>Gillstad Västergården 3⁵</u>							
Anders Petter Larssons stbh.	II	S	6976:50	5579:79			
	I		2436:--	1598:08	7177:87	23,736	✓

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Noltorp 1²</u>						
Klas Johansson avd. I	S	1255:--	823:31	823:31	2,722	
<u>Summa</u>		43561:05		30240:--	100,000	41,678
				1087.54 37327.54	S 1022:19 V. 65:35	1087.54
<u>Samfälligheten B.</u>						
<u>Gillstad Västergården 3, 3¹²</u>						
Arthur Karlsson	S	2256:--		873:60	23,484	✓ l
<u>Gillstad Nästegården 2²</u>						
Syskonen Albert, Rut, Ester Karlsson	S	2201:30		852:40	22,914	✓ X
<u>Gillstad Nästegården 2³, 2⁵</u>						
Anders Gustavsson	S	2282:--		883:65	23,754	✓ X
<u>Gillstad Nästegården 2⁶</u>						
Karl Larsson	S	1032:--		399:64	10,743	✓ l
<u>Gillstad Nästegården 2¹⁴</u>						
Axel Larsson	S	702:--		271:82	7,307	✓ l
<u>Gillstad Nästegården 2¹³</u>						
Bertil Gustavsson	S	493:40		191:06	5,136	✓ l
<u>Gillstad Nästegården 2⁴, 2⁹</u>						
Ivar Sandberg	S	460:--		178:11	4,788	
<u>Gillstad Ulfsgården 1⁶</u>						
John Johansson	S	180:--		69:72	1,874	
<u>Summa</u>		9606:70		3720:--	100,000	9,191
					S 2,25:42	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten C.</u>						
<u>Gillstad Västergården 3⁹, 3¹²</u>						
Arthur Karlsson	S	8372:90		6967:--	63,742	✓ l.
<u>Gillstad Västergården 3⁵</u>						
Anders Petter Larssons stbh.	S	1856:60		1544:85	14,134	✓ l.
<u>Gillstad Västergården 3⁶</u>						
Gustav Petterssons stbh.		318:60		265:05	2,425	
<u>Gillstad Västergården 3¹¹</u>						
Karl Emil Johansson	S	2166:40		1802:68	16,493	✓ l.
<u>Gillstad Västerg:n 3⁹, 3¹⁰, 3¹³</u>						
Bengt Karlsson	S	421:20		350:42	3,206	✓ l.
Summa		13135:70		10930:--	100,000	12,568
					S 308:24 V 19:70	
<u>Samfälligheten D.</u>						
<u>Gillstad Västergården 3¹¹</u>						
Karl Emil Johansson	S	422:50		305:54	2,052	✓ l.
<u>Gillstad Västergården 3⁵</u>						
Anders Petter Larssons stbh.	S	6724:20		4863:37	32,662	✓ l.
<u>Gillstad Västergården 3¹⁶</u>						
Emilia Andersson		762:--		551:08	3,701	✓ l.
<u>Gillstad Västerg:n 3⁹, 3¹⁰, 3¹³</u>						
Bengt Karlsson	S	10504:40		7597:63	51,025	✓ l.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Häggesleds socken.</u>						
<u>Häggesled Skattegr:n 1¹⁰</u>						
<u>" Bossgården 5⁶</u>						
John Ågren		2174:--		1572:38	10,560	✓ ~~l.~~
Summa		20587:10		14890:--	100,000	19,697
				513.92 75408.97	S ✓	483.09 30.88 513.97
<u>Samfälligheten E.</u>						
<u>Gillstads socken.</u>						
<u>Gillstad Nästegården 2¹⁴</u>						
Axel Larsson	S	3038:65		2037:96	44,692	✓ l.
<u>Gillstad Nästegården 2¹³</u>						
Bertil Gustavsson	S	2222:05		1490:30	32,682	✓ l.
<u>Gillstad Nästegården 2⁶</u>						
Karl Larsson	S	1538:40		1031:74	22,626	✓ l.
Summa		6799:10		4560:--	100,000	6,505
					S	159.54
<u>Samfälligheten F.</u>						
<u>Gillstad Ulfsgården 1¹⁰, 1¹¹</u>						
Maria Andersson		3883:--		1482:13	63,339	✓ ~~l.~~
<u>Gillstad Nästegården 2¹³</u>						
Bertil Gustavsson	S	2247:50		857:87	36,661	✓ l.
Summa		6130:50		2340:--	100,000	5,865
					S	143.85

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten G.</u>						
<u>Gillstad Nästeggården 2¹³</u>						
Bertil Gustavsson	S	570:25		465:13	30,203	✓ l.
<u>Gillstad Nästeggården 2⁶</u>						
Karl Larsson	S	1317:80		1074:87	69,797	✓ l.
Summa		1888:05		1540:--	100,000	1,806
<u>Samfälligheten H. (slark)</u>						
<u>avs. Gillstad Västerg:n 3³⁴</u>						
Anders Svensson	S	736:--	kont	717:39	26,182	
<u>avs. Gillstad Västerg:n 3³⁶</u>						
Uno Karlsson	S	621:--	kont	605:29	22,091	
<u>avs. Gillstad Västerg:n 3⁷</u>						
Selma Jonsson		264:--	kont	257:34	9,392	
<u>Gillstad Västergården 3¹⁸</u>						
Magnus Gustavsson	S	800:--	kont	779:83	28,461	
<u>Gillstad Västergården 3¹⁶</u>						
Emilia Andersson		390:--	kont	380:15	13,874	
Summa		2811:--		2740:--	100,000	2,690
<i>Gillstad den 19 mars 1953</i> <i>Marttinen</i> <i>Sven Björkman</i> <i>H. Johansson</i>						

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gillstad Västergården m.fl. hemman i Gillstads, Häggesleds och Väla socknar, Örslösa och Järpås kommuner av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av åtskilliga i sydlig och sydöstlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km väster Gillstads kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - Aa - Ab - Ac - Ar - Ad - Ae - Af , Ab - Ah - Ai - Ak, Ai - Al , B - Ba - Bc , C - Ca - Cb - Cc - Cd , D - Da - Db - Dc - Dd - De , E - Ea - Eb , F - Fa - Fc , G - Ga - Gb och H - Ha för de olika huvudavloppen samt Aa - Ag , Ac - An , Ah - Am , Ar - As , Ad - Ao , Ae - Ap , Ba - Bc , Cb - Cf , Cc - Cg , Cd - Ce , Da - Df , Db - Dg , Dc - Dh , Dd - Di , Ea - Ec och Fa - Fb för sidogrenar härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å

marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat, med undantag för ägofig. 1, 12-14, 26-28 och 125-129, som på grund av vattenståndet i nedanför liggande större avloppskanal ej kan beräknas få annars önskvärd torrläggning utan endast viss förbättring.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. All den i företaget ingående marken har å nivåkartan utmärkts med gul kantfärg.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Företaget berör allmän väg på så sätt att avloppssträckorna A1 (36+62) - 50+12, 7+73 - Ac och 302+11 - 302+20 korsar vägen Lidköping - Grästorp och avloppssträckan 21+86 - Ap korsar vägen Gillstad - Örslösa. De två förstnämnda genomloppen (A1 (36+62) - 50+12, 7+72 - Ac) äro redan ombyggda enligt ett preliminärt förslag till ifrågavarande dikning och på vägförvaltningens bekostnad. Vid 302+11 - 302+20 finnes en raserad stentrumma med en otillräcklig rörledning vid sidan. Ny trumma skall läggas och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län. Befintliga genomloppet vid 21+86 - Ap är likaledes otillräckligt för ovanför liggande marks torrläggning till 1,2 m:s djup och skall ombyggas av vägförvaltningen och på dess bekostnad. Dessa arbeten böra så bedrivas, att nya genomloppen kunne tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avlopp blivit

färdigställda och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid arbetenas utförande skola av vägdirektören utfärdade bestämmelser till trafikens skydd noggrannt iakttagas.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i åtta av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" och "H". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter samt av värderings- och kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på avdelningar bör ske har särskild utredning verkstälts i fråga om samfälligheten A, bil. 4. Härav framgår, att samfälligheten A skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet A, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget

orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle beträffande samfälligheterna "B", "E", "F", "G" och "H" understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheterna "A", "C" och "D" skall sådan avgift, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med sammanlagt 115 kronor 93 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i nämnda samfälligheter med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande

- standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att vid företagets utförande skola kostnaderna för varje samfällighet bokföras separat;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Gillstad Västergårdens dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Gillstad den 19 mars 1953.

I tjänsten:

M. Hallin

Biträdande gode män:

Sven Björkman

H. Johansson