



Akt nr:

1

R-E1a-1589

AU\$R-E1a-1589

5448-7

R 7*1589

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN

20 NOV. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar angående

"Karlstorps dikningsföretag av år 1953"

i Mo socken, Moholms kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ bidr. den 4/10 1954

NÄMNDEN

LANTBRUKS- ☐ bidr. den / 19....

STYRELSEN

Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19... utan

med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Karlstorps dikningsföretag av år 1953

Socken

Mo

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~

Godsäg. Helge Larsson, Karlstorp, Moholm.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

22 nov. 1957

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

32.660:-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

4 okt. 1954

Bidrag till utförandet, kr

22.600:-

Arbetstid jml. V. L. 10:62

31 dec. 1962

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

1/10-1959

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

2.000:-

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

4.660:-

~~XXXXXX~~ verkställd den

Avs. 12 maj 1958

~~XXXXXX~~ verkställd av


Avs. l:e ass. A. Kedefält

Vid avsyningen befanns ovan angivna företag vara utfört enligt den vid syneförrättningen upprättade arbetsplanen och godkännes härmed.

Kostnaderna för företagets utförande ha uppgått till 63.276:24 kronor varav i räntor under arbetstiden 6.258:25 kronor.

Skara den 13 maj 1958.

I tjänsten:


J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid sepm.
förättning enligt
vattenlagen för kon-
tägning av mark
till varande Thorsborg
i Mo socken av
Skaraborgs län.

Den 22 januari 1953: Thorsborg
Närvarande: Undertecknad, stater.
lantbrukssynjor och förättningsman
samt gode mänerna Paul Nilsson,
Mochelborg, och Lenn Johansson, Mo
Väster, ävensom följande sakägare:
Sohanden Helge Larsson äg. Thorsborgs
gård, bestående av Mollsten Läng. 2'
Hjupparlagare g. 3' Mo Hammen 15'
Väster g. 16³ Mo 18³ samt Stora-
gården 20³.

och övriga sakägare:
Torsten Blom äg. Mo Väster 16⁵ o. 16⁶ samt
Stora g. 20⁵ o. 20⁷

Åke Persson äg. " 20⁶ samt
Nästan av Mo 18¹⁷

Nils Wollmar äg. Hammen 15⁶⁻⁸ o. 15¹⁰
Algot Persson " " 15⁴ o. Stora g. 20⁴
Fru Signe Grell " Mo 18¹⁰ o. Hjupparlagare g. 3²
genom Tage Petersson sub. fullmakt
bil. F.I.

Alfr. Gustafsson äg. Stammen 15^e o.
Stureg. 20^e

Per Olof Johansson .. jämte hvar sin
Göteborg 15

Samfund Gustafssons dödsbo äg. Göteborg 16
och den delägaren Gust. Gustafsson
(övriga delägare: Adina, Allan och Signe
Gustafsson samt Hilda Brandels och
Anna Gilje)

§ 1
Uppsluttes det för försättnings-
mannen utförda förordningen, som
hade lydelse enligt bil. A.

§ 2
Något för enastående synemånen
kunde ej utlösas.

§ 3
Förelades den vid förundersök-
ningen upprättade nivåkartan
och det vätebesvärde som
gäddet samt profit och utlopp
därifrån.

§ 4
Församlingen yrkade att utlopp för
hans mark skulle åstadkommas

på lättigaste sätt och så att manken
 var den landvägen, som en vassare
 till punkt A även blei skyddad mot
 över svänning. Man önskade att av-
 loppen och kaus mark i möjligaste
 mån göras täckta. Man önskade att
 all mark om möjligt avledes söder ut
 om kaus egen mark till Vidan. Be-
 träffande utledandet i Vidan önskade
 man alternativt utredning avseende
 dels pumpning och dels ett nytt
 avlopp parallellt med än till tämp-
 lig punkt nedanför det här belägna
 Jället.

§ 5
~~Fra Persson~~ och Torsten Blom
 förklarade sig med öfhanden och
 yrskade på fördjupning av den för-
 jätbliga avlopp från ~~den~~ ^{hans} mark
 så att dessa må kunna på
 ändamålsmåttentligt sätt anläggas,
 bil. E.

§ 6
 Den intet vidare funns att till
 gränskallet utseende på blarades
 sammanträdets redovisat med
 till bärnagivande, att sedan
 förslag till dränningen upp-

inlämnats, nytt samman både
 kommer att kallas i ort
 och tid, som kommer att i
 stora ordning för skuggans
 tillkomma guds.

Ort och tid som vran

4. Jämför:

Medhallin

Biträdnade gode män:

~~M. J. J. J. J.~~ Paul Nilsson

Den 24 juni 1953 i Thulstorp.

Närvarande: Före stående styrelsen med
 undantag för Josef Johansson, som befun-
 nits sjuk, då han anser sig ha druckit
 betyd mark. I stället för honom hade
 skifts gode mannen Gunnar Svensson, Sundby
 infunnit sig. Dessutom vara följande ^{separata} ~~separata~~
~~gode män~~ närvarande:

Gösta Larsson, Thulstorp

Torsten Bloom, Möberg

Nils Walmar, Storgården

Algot Jönsson, Årslund

Sigge Jell genom F. G. Pettersson sub.

fullmakt bit. F II

Eric Jönsson, Thulstorp

Joen Wallman, Göteborg,
Arne Pettersson, Alingsås, på egen del
och på Tage Pettersson enl. fullmakt
bet. F III

Väg på vaktningen i Skaraborgs län genom
vägmarkerna G. Hallberg, Ullered.
bet. fullmakt bet. F IV

§ 7
~~Förelades det sedan för Hägert~~
jämte enstade gode mannen Gunnar Joens-
son kunde ej utränas.

§ 8
Förelades det sedan för Samman-
trädet upprättade förslaget till de
vattenbesvärade markernas ordning
med där till hörande handlingar.

§ 9
Upplästes synemängdens utlåtande, som
hade lydelse enligt bet.

§ 10
Att motstå och förvara till för-
sigtigt hörande handlingar och skrifter
och att sammanbälla delägarna
på val av obgränsade uträgo synem.

Männen Helge Larsson, Thailstopp.

§ 11
 Som uttelt vidare jagas att
 det protokollet utveckla, förklarar
 föraktningen avslutat och den
 kvantitet fylld.

Det och vid som vons
 Y Hjärter
 Kvattallin

Präparade gode män:

Paul Nilsson

Emundsson

7. 477
Kungl. Maj:ts befallningshavande

i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

B.H. A.

31/1928

D.o.V D.N:r 10-21.
1926.



Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda handlingar omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 28 april 1926.

Carl På länsstyrelsens vägnar:

Carl Gustaf Johansson

Kungl. Maj:ts befallningshavande

i

Skaraborgs län.

Landskansliet.

Avskrift.

D.o.V.D.N:r 5-21-20-23.
1926.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Sedan undertecknad numera av Konungen blivit utnämnd att vara statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län, får jag härmed vördsamt anhålla, att bilaga⁸ för förre lantbruksingeniören G. Sjöberg utfärdade 16 stycken förordnanden att handlägga syneförrättningar inom länet varda på mig överlåtna.

Skara den 20 april 1926.

I tjänsten

Sven Hallin.

—
Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

HENRIK BÖRJESON

Karlstorps Gård

Rikstelefon 22

Möholms den 18/10 1924

10-21
1926.

Lantbrukets ingenjör
Herr Gustaf Höberg
Kövek.

Härmed anvisas att den här beviljade
lagn synförrättningen medt uppskjutit ut
för.

Respektfullt
Henrik Börjeson

B. o. N:o 5-47 = N: 192.

1923.

10.
Nummer i resplanen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Ansökningens numme

~~XXXXXXXXXX.~~

N:o 2 1925.

~~XXXXXXXXXX.~~

N:r 2 1925.

Resolution.

Lantbruksingenjörin Gustaf Ljöberg

_____, varder härigenom förordnad
att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda
förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 23 april 1923.

På länsstyrelsens vägnar

Stämman. Björn Wern



Stämpel ^{fem} Tre kronor.

D. 5711. D. 125-47.
29/3.

11.

Ingafs d. 16/4 1923
Skaraborgs läns landshövding.

Till

Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens
landtbruksingenjör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för *uppgräv*
ning av avloppsdikey
i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande *Starktorp*
och *Godtorp* uti *No socken*
socken och *Södra Vadsbo* härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är *Moholm*
och närmaste järnvägsstation *Moholm*.

Meddelanden angående förrättningen ställas till *H. Björson*
under adress *Starktorp Moholm*

Uppgift på öfriga delägare, hvilka anses beröras af företaget, *skall lämnas*
under förrättningens gång.

Antorps den *8/4* 1923

Herman Björson

Uppgift på intressenterna i företaget:

Innehafvarens namn:


Hemmanets eller byns namn:

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos godsägare Helge Larsson, Karlstorps Gård, Moholm, fredagen den 23 jan. 1953 klockan 13,00, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Helge Larsson,	Karlstorps Gård,	<u>Moholm</u>
2. Torsten Bloom,	Moberg,	"
3. Erik Svensson,	V:a Långgatan 1768,	<u>Tibro</u>
4. Åke Persson,	Björkelund,	<u>Moholm</u>
5. Arne Persson,	Gransikagatan 8,	<u>Skövde</u>
6. Wils Wollmar,	Storegården,	<u>Moholm</u>
7. Algot Svensson,	Annelund,	"
8. Fru Signe Grell,	Tungatan 2 C,	<u>Skövde</u>
9. Alfred Gustavsson,	Mogården,	<u>Moholm</u>
10. Erik Jonsson,	Kyrketorp,	"
11. Sven Wollmar,	Gotorp,	"
12. Bröd. Bertil o. Karl Johansson,	" ,	"
13. Sandfrid Gustavssons dödsbo,	" ,	"
14. Skiftesgodemannen Paul Nilsson,	Mockeltorp,	"
15. " Josef Johansson,	Mo Tomten,	"

Skara den 17 jan. 1953.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Ang. fortsatt sammanträde onsdagen den 24 juni 1953 klockan 10.00, har avdrag av kungörelse sänts till ovanstående med undantag av skiftesgodemannen Josef Johansson, Mo Tomten, som var jävig. I hans ställe har kallats ^{16/} skiftesgodemannen Gunnar Svensson, Smedby. Dessutom ha kallats:

17. Arne Pettersson,	Bröd. Petterssons Bilfirma,	<u>Moholm</u>
----------------------	-----------------------------	---------------

18. Tage Pettersson, Bröd. Petterssons Bilfirma,

Moholm

19. Ordf. i Hjälstads pastorats kyrkoråd,

arr. Josef Johansson, Mo Tomten,

"

20. Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Skara den 11 juni 1953.

I tjänsten:

Neu Hallin

K U N G Ö R E L S E


angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande Karlstorp m.fl. fastigheter.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karlstorp m.fl. i Mo socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Helge Larsson, Karlstorp onsdagen den 24 juni 1953 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Karlstorp med underlydande hemman; Moholm Kopparslagaregården 3²; Mo Stommen 15¹⁰,
Västergården 16⁵ o. 16⁶ samt Storegården 20⁷; Mo 18¹⁰; Gotorp 1³ och 1⁴.


Skara den 2 juni 1953.

I tjänsten:


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Mo lands
församling den 7 juni 1953, betygas:


Sven Hallin

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karlstorp m. fl. i Mo socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Helge Larsson, Karlstorp onsdagen den 24 juni 1953 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Karlstorp med underlydande hemman; Moholm Kopparslagaregården 3²; Mo Stommen 15¹⁰, Västergården 16⁵ och 16⁶ samt Storegården 20⁷; Mo 18¹⁰; Gotorp 1³ och 1⁴.

Skara den 2 juni 1953.

I tjänsten:

SVEN HALLIN.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad lördagen den 6 juni 1953, intygas.

Skara den 8 juni 1953.

I tjänsten:

Fullmakt.

KRONPOST

Fullmakt för Tage Peterson, Ånäs, Moholm, att föra min talan vid syneförrättning som kommer att handläggas vid sammanträde hos Godsägare Helge Larsson, Karlstorp, Mo socken, fredagen den 23 jan. 1953. kl. 13.00.

Skövde den 20 jan. 1953.

Signe Grell

Signe Grell

Ovanstående namnteckning bevittnas:

Tage-Lis Gundersen

Luz-Lisk

Tullmakt

för min fader F. G. Peterson,
 Tidafors Moholm att föra min
 talan vid sammanträde hos Helge
 Larsson Karlstorp. Moholm onsdagen
 den 24 juni 1953

Sködde den 22 juni 1953
 Signe Grell

Ovanstående namnteckning bevitnas:


R Carlander

Sven Palm

Fullmakt


för Arne Peterson Forshaga Moholm, att föra min talan vid
syneförrättning å Karlstorp den 24/6 1953 enl.kallelse

Moholm den 24/6 1953


.....
Tage Peterson

Ovanstående namnteckning bevittnas


.....


.....

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET


VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 2432-43/53.....
Ls/VHF u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Hallberg, Ullervad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karlstorp m.fl. i Mo socken av Skaraborgs län. Mariestad den 12 juni 1953.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d .

På grund av bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen för "Karlstorps dikningsföretag av år 1953" i Mo socken, Moholms kommun av Skaraborgs län, i de delar, som berör allmän väg.

Det ena exemplaret av utdraget torde återsändas med påteckning om granskning. Det andra kan behållas.

Sammanträde kommer att hållas hos Helge Larsson, Karlstorps gård, onsdagen den 24 juni 1953 klockan 10,00.

Skara den 16 juni 1953.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten B - G .</u>							
<u>Mo socken.</u>							
<u>Moholm Lillegården 2¹</u>							
<u>Helge Larsson</u>							
åker, mullbl. lera på lera	1	0,95		1980	2200	220	209:--
<u>Moholm Kopparslagaregin 3¹</u>							
<u>Helge Larsson</u>							
åker, mullbl. lera på lera	2	1,40		440	2200	1760	2464:--
" - " -	3	4,10		1760	"	440	1804:--
" - " -	4	2,62		1980	"	220	576:--
" - " -	5	1,42		2080	"	120	170:--
" - " -	6	0,74		1430	"	770	570:--
Summa alstringsbåtnad		10,28					5584:--
" brukningsbåtnad							1324:--
<u>Totalsumma</u>							6908:--
<u>Moholm Kopparslagaregin 3²</u>							
<u>Signe Grell</u>							
åker, mullbl. lera på lera	7	0,22		1320	2200	880	194:--
<u>Mo 18³</u>							
<u>Helge Larsson</u>							
åker, mullbl. lera på lera	8	2,19		1540	2200	660	1445:--
" - " -	9	1,41		1320	"	880	1241:--
" - " -	10	1,39		1430	"	770	1070:--
" - " -	11	3,23		2080	"	120	388:--
" - " -	12	2,19		1430	"	770	1686:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mullbl. lera på lera	13	0,58		1650	2200	550	319:--
" - " -	14	0,43		1210	"	990	426:--
Summa alstringsbåtnad		11,42					6575:--
" brukningsbåtnad							847:--
<u>Totalsumma</u>							7422:--
<u>Mo 18¹⁰</u>							
<u>Signe Gräll</u>							
åker, mullbl. lera på lera	15	0,76		1650	2200	550	418:--
" - " -	16	0,40		1320	"	880	352:--
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		1,16					770:--
<u>Mo Västergården 16³</u>							
<u>Helge Larsson</u>							
åker, mullbl. lera på lera	18	3,96		1760	2200	440	1742:--
tomt	19	1,10		2110	"	90	99:--
åker, mullbl. lera på lerbttn	20	3,18		1320	"	880	2798:--
" - " -	21	4,47		1210	"	990	4425:--
" - " -	22	1,52		1320	"	880	1338:--
" - " -	23	1,37		660	"	1540	2110:--
" - " -	24	1,15		770	"	1430	1645:--
" - " -	25	0,74		1540	"	660	488:--
Summa alstringsbåtnad		17,49					14645:--
" brukningsbåtnad							3387:--
<u>Totalsumma</u>							18032:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mo Västergården 16⁵</u> <u>Torsten Bloom</u> åker, mullbl. lera på lera	26	0,43		1980	2200	220	95:--
<u>Mo Västergården 16⁶</u> <u>Torsten Bloom</u> åker, mullbl. lera på lera	27	0,60		1980	2200	220	132:--
<u>Mo Storegården 20³</u> <u>Helge Larsson</u> åker, mullbl. lera på lera	28	2,08		1320	2200	880	1830:--
" - " -	29	2,15		2110	"	90	194:--
" - " -	30	0,86		1650	"	550	473:--
" - " -	31	0,87		1320	"	880	766:--
" - " -	32	2,90		1650	"	550	1595:--
" - " -	33	1,54		1980	"	220	339:--
" - " -	34	4,15		1540	"	660	2739:--
" - " -	35	2,50		990	"	1210	3025:--
" - " -	36	0,75		1210	"	990	743:--
" - " -	37	1,78		1870	"	330	587:--
" - " -	38	0,94		1430	"	770	724:--
" - " -	39	0,85		1650	"	550	468:--
Summa åstringsbåtnad		21,37					13483:--
" brukningsbåtnad							3820:--
<u>Totalsumma</u>							17303:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mo Storegården 20⁷</u>							
<u>Torsten Bloom</u>							
åker, mullbl. lera på lera	40	0,62		1320	2200	880	546:--
" - " -	41	0,55		1100	"	1100	605:--
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		1,17					1151:--
<u>Mo Stommen 15⁹</u>							
<u>Helge Larsson</u>							
åker, mullbl. lera på lera	44	0,48		1650	2200	550	264:--
" - " -	45	1,30		1320	"	880	1144:--
" - " -	46	3,08		"	"	"	2710:--
" - " -	47	2,75		660	"	1540	4235:--
<u>Summa alstringsbåtnad</u>		7,61					8353:--
" brukningsbåtnad							1230:--
<u>Totalsumma</u>							9583:--
<u>Mo Stommen 15¹⁰</u>							
<u>Nils Wollmar</u>							
åker, mullbl. lera på lera	48	0,79		1540	2200	660	521:--
<u>Samfälligheten I - K .</u>							
<u>Mo socken.</u>							
<u>Mo Stommen 15⁹</u>							
<u>Helge Larsson</u>							
åker, mullbl. lera på lera	54	1,55		1870	2200	330	512:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten L - M .</u> <u>Mo Storegården 20³ .</u> <u>Helge Larsson</u> åker, mullbl. lera på lera	57	1,40		1760	2200	440	616:--
<u>Mo Stommen 15⁹</u> <u>Helge Larsson</u> åker, mullbl. lera på lera	58	0,80		2080	2200	120	96:--
<u>Samfälligheten N - T .</u> <u>Mo socken.</u> <u>Moholm Lillegården 2¹</u> <u>Helge Larsson</u> åker, mullbl. lera på lerbttn	59	0,68		2140	2200	60	41:--
" - " -	60	2,87		2080	"	120	344:--
" - " -	61	0,26		1870	"	330	86:--
" - " -	62	0,82		1980	"	220	180:--
" - " -	63	0,39		1650	"	550	215:--
Summa alstringsbåtnad		5,02					866:--
" brukningsbåtnad							1009:--
<u>Totalsumma</u>							1875:--
<u>Moholm Kopparslagareg:n 3¹</u> <u>Helge Larsson</u> åker, mullbl. lera på lera	64	1,11		1210	2200	990	1099:--
" - " -	65	2,78		660	"	1540	4281:--
" - " -	66	1,65		1650	"	550	908:--
" - " -	67	0,22		440	"	1760	387:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mullbl. lera på lera	68	0,42		1430	2200	770	323:--
" - " -	69	1,37		990	"	1210	1658:--
" - " -	70	1,35		550	"	1650	2228:--
" - " -	71	0,46		1870	"	330	152:--
Summa alstringsbåtnad		9,36					11036:--
" brukningsbåtnad							1916:--
<u>Totalsumma</u>							12952:--
<u>Gotorp 1³</u>							
<u>Erik Jonsson</u>							
åker, mullbl. lera på lera	72	1,06		2080	2200	120	127:--
" - " -	73	3,44		"	"	"	413:--
<u>Summa</u>		4,50					540:--
<u>Gotorp 1⁴</u>							
<u>Sven Wollmar</u>							
åker, mullbl. lera på lera	85	3,19		1430	2200	770	2456:--
" - " -	86	3,65		"	"	"	2811:--
" - " -	87	2,46		1540	"	660	1624:--
<u>Summa</u>		9,30					6891:--
<u>Mo Västergården 16³</u>							
<u>Helge Larsson</u>							
åker, mullbl. lera på lera	88	0,87		660	2200	1540	1340:--
" - " -	89	2,45		1100	"	1100	2695:--
" - " -	90	0,41		1320	"	880	361:--
Summa alstringsbåtnad		3,73					4396:--
" brukningsbåtnad							1266:--
<u>Totalsumma</u>							5662:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mo Storegården 20³</u>							
<u>Helge Larsson</u>							
åker, mullbl. lera på lera	91	0,16		1540	2200	660	106:--
<u>Mo 18³</u>							
<u>Helge Larsson</u>							
åker, mullbl. lera på lera	92	0,11		1870	2200	330	36:--
" - " -	93	1,41		550	"	1650	2327:--
" - " -	94	0,31		440	"	1760	546:--
Summa alstringsbåtnad		1,83					2909:--
" brukningsbåtnad							597:--
<u>Totalsumma</u>							3506:--
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Mo socken.</u>							
<u>Samfälligheten B - G.</u>							
<u>Moholm Lillegården 2¹</u>	1	0,95					209:--
<u>" Kopparslagareg:n 3¹</u>	2-6	10,28					6908:--
<u>Mo 18³</u>	8-14	11,42					7422:--
<u>Mo Västergården 16³</u>	18-25	17,49					18032:--
<u>" Storegården 20³</u>	28-39	21,37					17303:--
<u>" Stommen 15⁹</u>	44-47	7,61					9583:--
<u>Helge Larsson</u>							
<u>Moholm Kopparslagareg:n 3²</u>	7	0,22					194:--
<u>Mo 18¹⁰</u>	15-16	1,16					770:--
<u>Signe Grell</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Mo Västergården 16⁵</u>	26	0,43					95:--
<u>" Västergården 16⁶</u>	27	0,60					132:--
<u>" Storegården 20⁷</u>	40-41	1,17					1151:--
Torsten Bloom							
<u>Mo Stommen 15¹⁰</u>							
Nils Wollmar	48	0,79					521:--
Summa		73,49					62320:--
<u>Samfälligheten I - K .</u>							
<u>Mo Stommen 15⁹</u>							
Helge Larsson	54	1,55					512:--
<u>Samfälligheten L - M .</u>							
<u>Mo Storegården 20³</u>	57	1,40					616:--
<u>" Stommen 15⁹</u>	58	0,80					96:--
Helge Larsson							
Summa		2,20					712:--
<u>Samfälligheten N - T .</u>							
<u>Moholm Lillegården 2¹</u>	59-63	5,02					1875:--
<u>" Kopparsläggaren 3¹</u>	64-71	9,36					12952:--
<u>Mo Västergården 16³</u>	88-90	3,73					5662:--
<u>" Storegården 20³</u>	91	0,16					106:--
<u>Mo 18³</u>	92-94	1,83					3506:--
Helge Larsson							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gotorp 1³</u>							
Erik Johnsson	72-73	4,50					540:--
<u>Gotorp 1⁴</u>							
Sven Wollmar	85-87	9,30					6891:--
<u>Summa</u>		33,90					31532:--
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten B - G		73,49					62320:--
" I - K		1,55					512:--
" L - M		2,20					712:--
" N - T		33,90					31532:--
<u>Summa</u>		111,14					95076:--
Karlstorp den 24 juni 1953.							
I tjänsten:							
Biträdande gode män: <i>Paul Nilsson</i>							

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar jämte tillägg för arealvinst.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>Avloppssträcka</u>	<u>Längd m</u>	<u>å-pris kr</u>	<u>Båtnad kr</u>	<u>Summa kr</u>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten B - G .</u>					
<u>Mo socken.</u>					
<u>Moholm Kopparslagareg:n 3¹</u>					
Helge Larsson	19+25-20	75	6:10	457:50	
	20+76-21+70	94	3:30	310:20	
	21+70-22+66	96	5:80	<u>556:80</u>	1324:--
<u>Mo 18³</u>					
Helge Larsson	3+51-4+40	89	5:10	453:90	
	22+66-24+30	164	2:40	<u>393:60</u>	847:--
<u>Mo Västergården 16³</u>					
Helge Larsson	4+40-7+30	290	5:10	1479:--	
	50-51+11	111	2:30	255:30	
	51+11-52+3	92	5:--	460:--	
	35-36+83	183	2:--	366:--	
	38+32-väster	125	2:15	268:75	
	36+83-norr	80	5:40	432:--	
	39+70-väster	90	1:40	<u>126:--</u>	3387:--
<u>Mo Storegården 20³</u>					
Helge Larsson	170-171+3	103	2:40	247:20	
	7+30-10+74	344	5:10	1754:40	
	60-61+65	165	2:--	330:--	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	55-56+4	104	2:40	249:60	
	41+20-42+35	115	5:--	575:--	
	43+7-44+10	100	4:75	475:--	
	42+35-öster	70	2:70	<u>189:--</u>	3820:--
<u>Mo Stommen 15⁹</u>					
Helge Larsson	10+74-12+64	190	5:10	969:--	
	44+10-47+71	55	4:75	<u>261:25</u>	1230:--
<u>Samfälligheten B - G summa kronor</u>					<u>10608:--</u>
<u>Samfälligheten N - T .</u>					
<u>Moholm Lillegården 2¹</u>					
Helge Larsson	100+50-101+65	115	5:--	575:--	
	120-121+81	181	2:40	<u>434:40</u>	1009:--
<u>Moholm Kopperslagareg:n 3¹</u>					
Helge Larsson	101+65-103+5	140	5:--	700:--	
	155-156+50	150	4:50	675:--	
	103+5-öster	160	1:40	224:--	
	160-160+50	50	3:90	195:--	
	160+50-160+75	25	4:90	<u>122:50</u>	1916:--
<u>Mo 18³</u>					
Helge Larsson	160+75-161+97	122	4:90	<u>597:80</u>	597:--

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Mo Västergården 16³</u>					
Helge Larsson	162+30-163+75	145	4:80	696:--	
	163+75-164+89	114	5:--	570:--	1266:--
<u>Samfälligheten N - T summa kronor</u>					<u>4788:--</u>

Sammandrag.

Samfälligheten B - G	10608:--
" N - T	4788:--
<u>Summa kronor</u>	<u>15396:--</u>

Karlstorp den 24 juni 1953.

I tjänsten:

W. H. H. H.

Biträdande gode män:

W. H. H. H.
*Paul Nilsson**Quinn Ljung*

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten B - G.</u>				
		<u>Diket B - C - Ca.</u>				
-17-1+2	119	600 mm rör med frakt	m	119	19.85	2362.15
1+2-3+18	216	500 mm rör med frakt	"	216	14.30	3088.80
-17-1+2		Grävning, läggning, återfyllning	"	119	6.30	749.70
1+2-3+18		" " "	"	216	5.75	1242.00
1+2		Brunn typ C; d=0.8 m	st	1	50.00	50.00
1+2		Tillägg för 600x300 mm	"	1	20.00	20.00
-17		Rörlutlopp betonggjutning	"	1	75.00	75.00
-6-0+3		Berg	m	9	30.00	270.00
0+6-0+20		"	"	14	25.00	350.00
0+74-1+14		"	"	40	35.00	1400.00
1+42-1+80		"	"	38	30.00	1140.00
-17		Stenblock nedströms utloppet				300.00
0+84-0+92		Ledning framdragen genom väg	st	1	120.00	120.00
0+96-1+2		" " " "	"	1	50.00	50.00
		Arbetsledning och oförutsett			1232.35	12.450.00
		<u>Diket Ca-D-E-Ea-F-G.</u>				
3+18-5+28	210	500 mm rör med frakt	m	210	14.30	3003.00
5+28-7+3	175	375 mm " " "	"	175	7.55	1321.25
7+3-8+94	191	300 mm " " "	"	191	5.90	1126.90
8+94-10+15	121	250 mm " " "	"	121	4.15	502.15
10+15-10+74	59	200 mm " " "	"	59	3.15	185.85
10+74-12+64	190	125 mm " " "	"	190	1.75	332.50
3+18-5+28		Grävning, läggning, återfyllning	"	210	3.50	735.00
5+28-7+3		- " -	"	175	2.60	455.00
7+3-8+94		- " -	"	191	2.40	458.40
8+94-10+15		- " -	"	121	2.40	290.40
10+15-10+74		- " -	"	59	2.00	118.00
10+74-12+64		- " -	"	190	1.50	285.00

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
3+18, 3+51		Tillägg för korsrör 500x150x 150 mm st	2	20.00	40.00	
7+81, 8+13		Tillägg för korsrör 300x200 mm st	2	10.00	20.00	
3+18, 3+51, } 7+81, 8+13 }		Brunn typ A; d=0.45 m vid sidan av ledning "	4	60.00	240.00	
5+28		Brunn typ A; d=1.0 m "	1	160.00	160.00	
7+3		Brunn typ A; d=0.9 "	1	140.00	140.00	
8+94		Brunn typ A; d=0.8 m "	1	120.00	120.00	
10+15		Brunn typ A; d=0.6 m "	1	90.00	90.00	
10+74 12+64		Brunn typ A; d=0.45m "	2	60.00	120.00	
3+45-3+51		Ledningens framdragande genom väg "	1	60.00	60.00	
		Arbetsledning och oförutsett			996.55	10800.00
		<u>Diket C-C¹.</u>				
17+75-18+45	70	300 mm rör med frakt m	70	5.90	413.00	
18+45-20	155	250 mm rör " "	155	4.15	643.25	
17+75-18+45		Grävning, läggning, återfyllning "	70	3.50	245.00	
18+45-20		- " - "	155	3.10	480.50	
17+75-17+80 } 18+30-18+40 } 19-19+12 }		Berg "	27	30.00	810.00	
20		Brunn typ A; d=0.6 m st	1	90.00	90.00	
18+45		Tillägg för korsrör 300x200 mm "	1	10.00	10.00	
		Brunn typ A; d=0.45 m "	1	60.00	60.00	
20-21+70	170	225 mm rör med frakt m	170	3.65	620.50	
21+70-22+66	96	200 mm rör med frakt "	96	3.15	302.40	
22+66-24+30	164	150 mm rör med frakt "	164	2.20	360.80	
24+30-25+45	115	125 mm rör med frakt "	115	1.75	201.25	
20-20+76		Grävning, läggning och åter- fyllning "	76	2.75	209.00	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
20+76-21+70		Grävning, läggning, återfyllning m	94	1.35	126.90	
21+70-22+66		- " -	" 96	1.20	115.20	
22+66-24+30		- " -	" 164	1.55	254.20	
24+30-25+45		- " -	" 115	1.50	172.50	
20+76 21+70		Brunn typ A; d=0.500 m	st 2	70.00	140.00	
22+66 24+30 25+39 25+45		Brunn typ A; d=0.45 m	" 4	60.00	240.00	
24+25-24+30 25+39-25+45		Ledning främ dragen genom väg	" 2	50.00	100.00	
		Arbetsledning och oförutsett			605.50	6200.00
		<u>Diket D - D^I.</u>				
35-38+32	332	250 mm rör med frakt	m 332	4.15	1377.80	
38+32-41+20	288	225 mm " " "	" 288	3.65	1051.20	
41+20-42+35	115	200 mm " " "	" 115	3.15	362.25	
42+35-43+7	72	150 mm " " "	" 72	2.20	158.40	
43+7-44+71	164	100 mm " " "	" 164	1.30	213.20	
35-36+83		Grävning, läggning, återfyllning	" 183	1.90	347.70	
36+83-38+32		- " -	" 149	2.80	417.20	
38+32-41+20		- " -	" 288	2.50	720.00	
41+20-42+35		- " -	" 115	1.90	218.50	
42+35-43+7		- " -	" 72	1.60	115.20	
43+7-44+71		- " -	" 164	1.20	196.80	
36+83 38+32		Brunn typ A; d=0.6 m	st 2	90.00	180.00	
41+20		Brunn typ A; d=0.500 m	" 1	70.00	70.00	
42+35 43+7		Brunn typ A; d=0.45 m	" 2	60.00	120.00	
44+71		Brunn typ A; d=0.375 m	" 1	50.00	50.00	
		Arbetsledning och oförutsett			601.75	6.200.00

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket D - D^{II}</u>				
50-51+11	111	200 mm rör med frakt m	111	3.15	349.65	
51+11-52+3	92	100 mm " " "	92	1.30	119.60	
50-51+11		Grävning, läggning, återfyllning "	111	1.75	194.25	
51+11-52+3		- " - "	92	1.30	119.60	
51+11		Brunn typ A; d=0.45 m st	1	60.00	60.00	
52+3		Brunn typ A; d=0.375 m "	1	50.00	50.00	
		Arbetsledning och oförutsett			86.90	980.00
		<u>Diket E - E^I</u>				
55-56+4	104	100 mm rör med frakt m	104	1.30	135.20	
		Grävning, läggning, återfyllning "	104	1.45	150.80	
56+4		Brunn typ A; d=0.375 m st	1	50.00	50.00	
		Arbetsledning och oförutsett			44.00	380.00
		<u>Diket Ea-Eb</u>				
170-171+3	103	100 mm rör med frakt m	103	1.30	133.90	
170-171+3		Grävning, läggning, återfyllning "	103	1.45	149.35	
171+3		Brunn typ A; d=0.375 m st	1	50.00	50.00	
		Arbetsledning och oförutsett			36.75	370.00
		<u>Diket I - I^I</u>				
70+26-72	174	Justering av botten och slänt m	174	1.00	174.00	
72-74+3	203	Lera m ³	70	3.00	210.00	
70+42		Trumma typ A; d=400 mm lent- bruksrör l=5m b=4m		110.00	110.00	
70+62		- " - l=11m b=10m		210.00	210.00	
71+15		- " - l=7m b=6m		140.00	140.00	
66+65		- " - l=4m b=3m		100.0	100.00	
65+45, 65+50		- " - l=6m b=5m st 2		130.00	260.00	
		Arbetsledning och oförutsett			126.00	1330.00

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Ledningen F - F^I</u>				
60-61+65	165	200 mm rör med frakt m	165	3.15	519.75	
61+65-62+86	121	100 mm rör med frakt "	121	1.30	157.30	
60-61+65		Grävning, läggning, återfyllning "	165	2.00	330.00	
61+65-62+86		- " - "	121	1.60	193.60	
60+54-60+64		Berg "	10	18.00	180.00	
61+65		Brunn typ A; d=0.45 m st	1	60.00	60.00	
62+86		Brunn typ A; d=0.375 m "	1	50.00	50.00	
		Arbetsledning och oförutsett			199.35	1690.00
		<u>Samfälligheten B - G s:a kronor</u>				40400.00
		<u>Samfälligheten I - K .</u>				
		<u>Ledningen I - K.</u>				
80+10-80+77	67	6 " rör med frakt m	67	2.20	147.40	
		Grävning, läggning, återfyllning "	67	2.00	134.00	
80+64-80+69		Ledning framdrages genom väg st	1	50.00	50.00	
80+77		Brunn typ F; d=0.45 m	1	40.00	40.00	
		Arbetsledning och oförutsett			48.60	420.00
		<u>Samfälligheten I - K summa kronor</u>				420.00
		<u>Samfälligheten M - L.</u>				
		<u>Ledningen M - L</u>				
85-85+32	32	4 " rör med frakt m	32	1.35	43.20	
		Grävning, läggning, återfyllning "	32	1.60	51.20	
85 85+32 }		Brunn typ A; d=0.375 m st	2	50.00	100.00	
		Arbetsledning och oförutsett			35.60	230.00
		<u>Samfälligheten M - L summa kronor</u>				230.00

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten N - T.</u>				
		<u>Diket N - T.</u>				
100+49-100+78	29	450 mm rör med frakt	m 29	10.80	313.20	
100+78-103+5	227	300 mm rör med frakt	" 227	5.90	1339.30	
103+5-105+45	240	250 mm rör med frakt	" 240	4.15	996.00	
105+45-106+51	106	225 mm rör med frakt	" 106	3.65	386.90	
106+51-108+48	197	200 mm rör med frakt	" 197	3.15	620.55	
108+48-110+16	168	150 mm rör med frakt	" 168	2.20	369.60	
100+49-100+78		Grävning, läggning, återfyllning	" 29	2.00	58.00	
100+78-103+5		- " -	" 227	2.40	544.80	
103+5-105+45		- " -	" 240	3.10	744.00	
105+45-106+51		- " -	" 106	2.15	227.90	
106+51-108+48		- " -	" 197	1.95	384.15	
108+48-110+16		- " -	" 168	1.70	285.60	
105+45-108	255	Justering av botten och slänt	" 255	1.00	255.00	
108-110+16	216	- " -	" 216	0.50	108.00	
108+42-108+48		Ledning framdrages genom väg	st 1	50.00	50.00	
100+49		Rörledningsöga typ B	" 1	45.00	45.00	
100+78		Brunn typ A; d=1.0 m	" 1	160.00	160.00	
103+5		Brunn typ A; d=0.8 m	" 1	120.00	120.00	
105+45		Brunn typ D; d=0.6 m	" 1	60.00	60.00	
106+51		Brunn typ D; d=0.500 m	" 1	50.00	50.00	
108+48 } 110+16 }		Brunn typ D; d=0.450 m	" 2	40.00	80.00	
		Arbetsledning och oförutsett			302.00	8.000.00
		<u>Diket O - O^I</u>				
120-121+81	181	400 mm rör med frakt	m 181	9.50	1719.50	
		Grävning, läggning, återfyllning	" 181	1.70	307.70	
121+81		Brunn typ E; d=1.0 m	st 1	100.00	100.00	
		Arbetsledning och oförutsett			222.80	2350.00

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket P - P^I</u>				
155-156+50	150	75 mm rör med frakt m	150	0.95	142.50	
		Grävning, läggning, återfyllning "	150	1.00	150.00	
156+50		Brunn typ A; d=0.375 m st	1	50.00	50.00	
		Arbetsledning och oförutsett			37.50	380.00
		<u>Diket S - S^I</u>				
160-161+97	197	150 mm rör med frakt m	197	2.20	433.40	
161+97-163	103	125 mm - " - "	103	1.75	180.25	
163-164+89	189	75 mm - " - "	189	0.95	179.55	
160-150+50		Grävning, läggning, återfyllning "	50	1.55	77.50	
160+50-161+97		- " - "	147	2.50	367.50	
161+97-163		- " - "	103	1.70	175.10	
163-163+31		- " - "	31	1.45	44.95	
163+31-164+89		- " - "	158	1.00	158.00	
160+50 161+67 161+97 162+5 163		Brunn typ A; d=0.45 m st	5	60.00	300.00	
164+89		Brunn typ A; d=0.375 m "	1	50.00	50.00	
162-162+5		Ledning framdrages genom väg st	1	50.00	50.00	
		Arbetsledning och oförutsett			223.75	2240.00
		<u>Diket O^I - R.</u>				
175-176+50	150	Justering av slänt m	150	1.00	150.00	
176+50-179+34	284	Justering av botten och slänt samt röjning av buskar "	284	1.00	284.00	
		Arbetsledning och oförutsett			46.00	480.00
		<u>Samfälligheten N - T summa kronor</u>				13.450.00

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammmandrag.</u>				
		Samfälligheten B - G			40.400.00	
		- " - I - K			420.00	
		- " - M - L			230.00	
		- " - N - T			<u>13.450.00</u>	
		<u>S u m m a</u>			<u>54.500.00</u>	
		Karlstorp den 24 juni 1953.				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i-rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, verjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna

- uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästörv, enris eller granris;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- ett huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- För samfälligheterna B - G, M - L och I - K: kors i jordfast sten å höjden + 8,07 m omkring 95 m i vinkelrät linje väster punkt 5+80 i huvudavloppet å sträckan D-E.
- För samfälligheten N - T: kors i jordfast sten å höjden + 9,57 m omkring 25 m sydväst punkt S^I.


Karlstorp den 24 juni 1953.

I tjänsten:

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten B - G .</u>						
<u>Mo socken.</u>						
<u>Moholm Lillegården 2¹</u>	}					
<u>" Kopparslagareg:n 3¹</u>						
<u>Mo 18³</u>						
<u>Mo Västergården 16³</u>						
<u>" Storegården 20³</u>						
<u>" Stommen 15⁹</u>						
Helge Larsson	S	59457:--		38544:01	95,406	
<u>Moholm Kopparslagareg:n 3²</u>						
<u>Mo 18¹⁰</u>						
Signe Grell		964:--	2	624:93	1,547	
<u>Mo Västergården 16⁵⁻⁶</u>						
<u>" Storegården 20⁷</u>			5+0			
Torsten Bloom <i>ab</i>	S	1378:--		893:31	2,211	
<u>Stommen 15¹⁰</u>			11.2-0			
Nils Wollmar <i>ab</i>		521:--	2	337:75	0,836	
<u>Summa</u>		62320:--		40400:--	100,000	65,548
<u>Samfälligheten I - K .</u>						
<u>Mo Stommen 15⁹</u>						
Helge Larsson	S	512:--	11.2-0	420:--	100,000	0,538

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Karlstorp m.fl. hemman i Mo socken,
Moholms kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av tvenne i sydlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna å östra sidan av Moholms kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Den lägst belägna marken inom torrlägningsområdet är beroende av Tidans vattenstånd på så sätt, att detta vid nuvarande platsen för utloppet, punkt A, dels vid vanlig vattenförling är för högt för markens tillfredsställande dränering och dels vid exceptionellt högvatten orsakar översvämning. Omedelbart nedanför A sjunker Tidans vattenstånd på en sträcka av c:a 100 m, så att det vid punkt B ligger c:a 0,70 m lägre vid vanlig vattenförling och 0,50 m lägre vid ex. flöden. Detta förslag innefattar därför en flyttning av utloppet från A till B samt rättighet för ägaren till Moholm 3¹ att runt uppströmssidan av de befintliga genomloppen genom allmänna vägen Moholm - Bällefors lägga en tät jordvall anslutande till vägbanken och ej högre än vägbanan till förhindrande av att Tidans högvatten orsakar översvämning.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersöknings-tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckor-

na utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna B - C - Ca - D - E - F - G och N - O - P - R - S - T för de olika huvudavloppen samt C - C^I, D - D^I, D - D^{II}, E - E^I, Ea - Eb, F - F^I, O - O^I - R, P - P^I och S - S^I för sidodiken härtill, dessutom M - L, H - I - I^I och I - K. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter från åker och 1,0 liter från skogsmark och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter, allt pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. Denna mark har å nivåkartan utmärkts med gul kantfärg.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter 17 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderings-

längden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande brukningsbåtnad. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bil. I.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "B - G" , "I - K" , "L - M" och "N - T" . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande och underhåll skola inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Förledningen B - C korsar allmänna vägen Moholm - Bällefors vid C. Arbetet inom vägens område skall ombestyras av Vägförvaltningen men bekostas av företaget. Vägförvaltningen äger ock överlåta detta arbete på företaget. Vid arbetets utförande skall av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrannt iakttagas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Skador, som kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och

därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 142 kronor 62 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för utförandet angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att vid företagets utförande skola verkliga kostnaderna för varje samfällighet bokföras separat;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Karlstorps diktningföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Karlstorp den 24 juni 1953.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Paul Nilsson

Gunnar Larsson