



Akt nr:
R-E1a-1591

AU\$R-E1a-1591

5450-5

R 5*1591

Kungl. Lantbruksstyrelsen
ArkivLANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV. 1954

DIARIE NR

SÄK. NR

Handlingar angående

"Ekagårdens dikningsföretag av år 1952"

i Ekeskogs socken och Moholms kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1952 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den 4/10/1954
NÄMNDEN ☒LANTBRUKS- ☐ Bidr. den / 19....
STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19.... ☐ utan
☐ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts & berörda ritningar
med (färgbeteckning))

5 x 1591

RAPPORT över verkställd ~~beskrivning~~ avsyning.

Företagets namn

Ekagårdens dikningsföretag av år 1952

Socken

Ekeskog

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Karl Johansson, Ekagården, Ekeskogsby.

Statligt stöd bev. av lbrstn den -	Bidrag till utförandet, kr -	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr -
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 4/10-1954	Bidrag till utförandet, kr 5.080:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1.580:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Arbets tid jml. V. L. 10:62 31/12-1958	Förlängning jml. V. L. 7:58 -	Kontrakterad arbetstid 1/10-1958	Kontrakterad arbetstid förlängd till -

avsyningen

Vid ~~beskrivning~~, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 1 nov. 1956, har befunnits att ovan angivna företag var utfört
enligt den fastställda arbetsplanen och godkännes härmed.

De verkliga kostnaderna ha uppgått till de beräknade.

Skara den 19 januari 1957.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid syne för-
måttning enligt vatten-
lagen för i gaveläggning
med för de öfverses-
lopps, tillhörande Cha-
gården n. fl. hemman
i Chesbys socken av
Skaraborgs län.

Den 7 december 1951 i Chesbys bygdjard.
Närvarande: Underseend, statens Lant-
bruksingenjör och förädlingsman, samt
gode mänmen ~~Arne Larsson~~ ~~Arne Larsson~~,
och Hilding Bosell, Darsgården, ädelsam
följande säljare:
Förhandlare:

Th. Johansson äg. Chesby Ekag: n 3⁵ o. Lång: n 4³
Berit Franchén " Jordstorp 1'-3'
Gust. Johansson " Chesby Höeg: n 1⁸ o. 1¹³ / 8, Stommen 2²²
Martin Thorsén " " " 1⁶
Torsten Ollund " Hårdunda Hög: n 1³
Bellefors Pastorat " Prättbolet 4' genom Berit Franchén

av öfriga säljare:

Gustaf Gustafson äg. Ekag: n 3²
Chesbys bygdjard äg. Lång: n 4⁵ genom
prof. Th. Johansson
Th. A. Johansson äg. Ekag: n 3⁶ o. Lång: n 4⁴
Th. Magnusson " " 3¹¹

Morkel boys - Cheshay m. ft. konlagg sinis frätug
 m. år 1924 ~~20~~ genom ord. Karl Jon
 Maursson

Ysta Cheshay m. ft. Chag: n 3²
 Väg förvaltningen i Skaraborgs län genom
 Väg mästare A. Sändqvist eul. full-
 Malet, bil. FI.

§ 1
 Uppslätes det för förälsningsmannen
 utskäddade prondandet, som hade lydelse
 eul. bilaga A.

§ 2
 Nu införas sig sökmannen Arvid Rasmussen
 som ägare till Chagiden 38 ^{och skummen 27} samt sigend
 Gustafsson som ägare till Cheshays 1.

§ 3
 Något för emot syne mannen kunde
 ej utlösas.

§ 4
 För lades den för förändring upp-
 ställda nivå kartan ^{ifrågasatte man, och} över de utlopp, som
 ifrågasatts till igenläggning.

§ 5
 Förändring yrkade på ifrågasatte

avlopps i genläggning med rör, så att
den där berörde mark nu kunna
brukas lustigare och bättre. ~~Martha~~

§ 6

^{härifrån fortsätter}
Herr Johansson, (och Gösta Eriksson)
föresade sig med Erhardsson och yttrade
sig förstås utsträckning, så att
den där berörde mark
nu kunna på ändamålsenligt sätt
brukas och förbyggas, bl. E.

§ 7

Det skulle för protokollet antecknas,
att befästlig gränna genom allmän väg
vid 151+90 borde ha tillkommit efter
år 1880.

§ 8

Om intet vidare finns att till proto-
kollet anteckna, förklarades sammans-
kallet upplöst med tillämnande av
att sedan nödig förordning verk-
ställt och förslaget kompletterats, nytt
sammankallande kommer att hållas
i det och till som kommer att
i laga ordning för behöriga tillkännagiv-
na och till som som
i tjänsten:

Prent Hellin

Þi trönduð gæð mín:

Örninn  Sönn.

Den 27 febrúari 1952 í Clerks borg
meðal þess byrgjald.

Návarande: Förestænde sýneman samt
góðe mannum Aron Larsson, Arnensky,
övendan fjögurde þahingare:

Gustaf Gustafsson, Chagarden

Arnid Þauertig "

Martin Tharsson, Stongarden

Þorir Freuchen, Þrostoy

Thad Magnússon, Chagarden

Þorir Tharsson, Chagarden

Móðul þoy m. þ. Aronsson þorlaggungis förtug
geum of. Thad Jóhannsson

Cher þoy byrgjöring geum of. Thad Jóhannsson

Thad Jóhannsson, Chagarden

Hjálfræðingur: Tharaborg þau geum örninn.

máttur u. þar gætt eal. fullmakt þ. F.

Þigund Gustafsson, Þrostoy.

§ 9

Náðat þau eum skiftisgæðum Aron
Larsson þau eal. örninn.

§ 10

Framlades det sedan från sammankädet
upprättade förslaget till följande lagstyrelse och
delvis förtydning av i fråga varande ut-
löppsmedveten förändring.

§ 11

Uppställes synemännens utlåtande, som
kunde lydelse enligt bilaga II.

§ 12

att mottaga och förvara till förslaget
förändringar och förändringar till så-
synemännens till förslaget, och således,
vilken även för i uppdrag att sammankä-
dalla deltagarna förval av obetydliga.

§ 13

I fråga om förändringar i utlåtandet
kan utlåtandet till förändringar, varav
ett exemplar skulle överlämnas till det
förslaget.

§ 14

Om intet vidare finns att tillägga
skall det antecknas förslaget förändringar
avslutat och sammankädet upplöst.
Det vill till den ovannämnda
M. J. J. J.

Livingston Newhall Thos Lamm

Insändes till Torrläggingsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 5 NOV. 1949
Diarie Nr 920

Förklar

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{my}_{oss} tillhörig mark inom

Cheshöj

socken(-nar) av

Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser

igenläggnin med en av
öppna avlopp i gräset i Muckelbyss ru. st. Heumanns

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagens beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagens

torrläggningens förhållanden år 1920 avseende andra
sidan omställning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Vidan

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

CheshöjdenCheshöjbyKarl Johanssontel. Cheshöj 30

Titel, namn och fullständig adress samt telefon

Cheshöj

den 3 nov. 1949

Ante FrencknerKarl JohanssonKarl JohanssonGustaf JohanssonKarl JohanssonForska EkbladBellefors Pastorat gm.Ante Frenckner
ent. fullmakt.

Arbetet skall utföras i stället för av Kungl. Lantbruks-
styrelsen påfordrad rearing av skatteunderskott för
läggning förhållanden. Plan- och projekt ritningar för
Bredskärde! Meddelanden

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bli berörda.

Fastighet:

Ägare:

Jordstorp 1' - 3'	Bertil Frueknær
Chagården 35	Yrre Johansson
~~Chagården~~ 39	Kajsa Thulin
Storgården 19	Gust. Johansson
Stallen 2 2 2 }	
Storgården 16	Martin Carlsson
Wickunda 13	Torsten Ekblad
Bälles prästgård	Bälles prästorat
(4 styckade bostäder 4')	
Storgården 1"	Arvid Paurstén
Modelstorp m. fl. Nymanas	Ord. Thad Johansson
husläggningsprästhus m. i 1919-20	Chagården
	Nel. Chastoy 20

Lantbruks-
Förordningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara

Skara den 28 november 1949

På lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:
~~Förordningsnämndens vägnar:~~
Dess delegation för inre rationalisering:

E. Enderstein
Elie Enderstein

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,
Skara,

Erik Almlöf
Erik Almlöf

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 30/12 1949

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.

Förteckning

över underättelser ang. sammanträde i
 Ekeshogs bygdegård fredagen den 7 dec.
1951 klockan 12.00, vilka denna dag
 avsåts till:

1. a) Karl Johansson, Ekagården, Ekeshogsby
 b) Ekeshogs bygdeförening gm Karl Johansson
 c) "Mocketorp, Ekeshog m. fl. hemmans
 torrlägningsförelag av åren 1919-1920"
 gm Karl Johansson.
- n^o 2. Bertil Franckner, Jordstorp, Moholm
- n^o 3. Gustaf Gustafsson, Ekagården, Ekeshogsby
- n^o 4. Arvid Renestig, " "
- ✓ 5. Henrik Persson, " "
- ✓ 6. Sigard Gustavsson, Krustorp, "
- n^o 7. Martin Karlsson, Storgården, "
8. Gustav Johansson, " "
9. Hans Karlén, Itornen, "
10. K. A. Johansson, Lindisen, "
- n^o 11. Karl Magnusson, Ekagården, "
12. Karl Andersson, Storgården, "
- n^o 13. Gösta Eriksson, Ekagården, "
- ✓ 14. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad
- n^o 15. Skiftesgodsmannen Aron Larsson, Arneby, Moholm
- n^o 16. "Hilding Borell, Vassgården, "

Skara den 30 nov. 1951.

I tjänsten

Hellström

Aug. fortsatt sammanträdde onsdagen
den 27 febr. 1952 kl. 10,30 har avdrag av
kungörelse sänts till förestående med undan-
tag av Henrik Persson, Ekagården och Gustav
Johansson, Storgården, vilka icke beröras.
Skara den 19 febr. 1952.

I tjänsten:
Ned Hellin

KUNGÖRELSE

om syneförrättning enligt vattenlagen ang. Ekagården m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ekagården m.fl.

i Ekeskogs socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och deras
igenläggning med rör


kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde ~~hos~~ å Ekeskogs bygdegård

ons- dagen den 27 febr. 1952 klockan 10.30,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Ekagården, Krustorp, Jordstorp, Lillegården och Storegården.

Skaradden 6 febr. 1952.

I tjänsten:


Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppläst~~ anslagen i laga ordning
i ~~Ekeskogs~~ församling ~~den 10 febr. 1952~~
~~sockens kyrkoden~~ ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ betygas:




Anhålles ~~worden~~ att förestående kungörelse, försedd med
att den anslagits
bevis, ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd. under adress:
Lantbruksing.kontoret, Skara.

Medberedande för en om med förhållandena
 till den oegne förädlning, som avser
 i genläggnings av åtskilliga avlapp
 idnam Michelberg. Cheshog m. ft. for-
 läggningens företag samt upptagande av
 samplaberna på sidagruvan och ykha
 vi på företaget utsträckning, så ett
 för en väl väl därav berörande med
 om beerna på ända välseuligt och
 förläggas och brukas.

Cheshog den 7 dec. 1951
 Karl Juhanasson Gösta Eriksson
 Gustav Gustavsson

Beskrivres:
 Merit Hallin

Reiningsson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr ...4180-43/51...

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren A. Särqvist, Undenäs, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Ekagården m.fl. hemman inom Ekeskogs socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 3 december 1951

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN


Dnr 698-43/52.....

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946; dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga t.f. övervägmästaren A. Särqvist, Mariestad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ekagården m.fl. i Ekeskogs socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 21 februari 1952.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Utdrag ur protokoll fört vid kyrkostämma med Bellefors, Beatebergs och Ekeskogs församlingars pastorat den 19 december 1948.

§ 1

Att justera dagens protokoll utsågs kantor Joh. Persson och landstingsman Erik Jonsson.

§ 4

Att vara ombud för pastoratet vid syner och förrättningar där de ecklesiastika fastigheterna inom pastoratet beröras valdes för år 1949 godsägare Bertil Frenckner, Jordstorp och hemmansägare Karl Engelbrektsson, Myckeltorp, Bellefors.

Justerat:

Joh. Persson

Erik Jonsson

Som ovan

Evald Svensson

ordf.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar:

Evald Svensson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ekeskogs socken.</u> <u>Samfälligheten B - Ba .</u> <u>Jordstorp 1¹ - 3¹</u> Bertil Freckner Brukningsbåtnad ^{x)}							1031:20
 <u>Samfälligheten G - G¹ .</u> <u>Ekeskog Ekagården 3²</u> Gustaf Gustafsson Brukningsbåtnad ^{x)}							483:--
 <u>Samfälligheten Ga - G⁴ .</u> <u>Ekeskog Ekagården 3⁸</u> Arvid Ranestig Brukningsbåtnad ^{x)}							1056:--
 <u>Samfälligheten F⁴ - F⁶ .</u> <u>Krustorp 1¹</u> Sigurd Gustavsson Brukningsbåtnad ^{x)}							2934:80
 <u>Ekeskog Ekagården 3³</u> Gösta Eriksson Brukningsbåtnad ^{x)}							444:--
 <u>Samfälligheten F⁴ - F⁶</u>							3378:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten F² - F³.</u>							
<u>Krustorp 1¹</u>							
Sigurd Gustavsson							
Brukningsbåtnad ^{x)}							2490:--
<u>Ekeskogs socken.</u>							
<u>Samfälligheten M - Ma.</u>							
<u>Ekeskog Ekagården 3⁵</u>							
<u>Karl Johansson</u>							
åker, mylla på lera	1	0,64		2000	2000	-	-
" - " -	2	0,80		1400	"	600	480:--
" - " -	3	0,92		1100	"	900	828:--
" - " -	4	0,79		900	"	1100	869:--
" - " -	5	0,54		"	"	"	594:--
" - " -	6	0,49		1000	"	1000	490:--
" - " -	7	0,40		1100	"	900	360:--
" - " -	8	0,57		400	"	1600	912:--
Summa alstringsbåtnad		5,15					4533:--
" brukningsbåtnad							1212:--
Summa båtnad							5745:--
<u>Ekeskog Lillegården 4³</u>							
<u>Karl Johansson</u>							
åker, mylla på lera	15	1,01		700	2000	1300	1313:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ekeskog Storegården 1³</u>							
<u>Karl Andersson</u>							
åker, mylla på lera	19	0,51		1800	2000	200	102:--
<u>Samfälligheten M - Ma</u>	summa kronor						7160:--
<u>Samfälligheten H - Ha .</u>							
<u>Ekeskog Lillegården 4³</u>							
<u>Karl Johansson</u>							
Brukningsbåtnad ^{x)}							676:--
<u>Ekeskog Storegården 1⁶</u>							
<u>Martin Karlsson</u>							
Brukningsbåtnad ^{x)}							685:--
<u>Ekeskog Ekagården 3⁵</u>							
<u>Karl Johansson</u>							
åker, mylla på lera	9	0,69		1200	2000	800	552:--
" - " -	10	0,70		2000	"	0	-
" - " -	11	1,32		"	"	0	-
" - " -	12	0,75		1300	"	700	525:--
Summa alstringsbåtnad		3,46					1077:--
" brukningsbåtnad ^{x)}							1022:--
<u>Summa båtnad</u>							2099:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ekeskog Lillegården 4³</u>							
<u>Karl Johansson</u>							
åker, mylla på lera	16	0,68		800	2000	1200	816:--
" - " -	17	0,55		1000	"	1000	550:--
Summa elstringsbåtnad		1,23					1366:--
" brukningsbåtnad ^{x)}							420:--
<u>Summa båtnad</u>							1786:--
<u>Ekeskog Lillegården 4⁵</u>							
<u>Ekeskogs bygdeförening, SLU</u>							
tomt	18	0,13		3200	4000	800	104:--
<u>Samfälligheten H - Ha</u>							5350:--
<u>Samfälligheten L - La .</u>							
<u>Ekeskog Ekagården 3⁹</u>							
<u>Hans Carlén</u>							
åker, mylla på lera	20	0,78		1800	2000	200	156:--
<u>Ekeskog Ekagården 3⁶</u>							
<u>K. A. Johansson</u>							
åker, mylla på lera	21	0,17		1040	1600	560	95:20
" - " -	22	0,37		880	"	720	266:40
Summa elstringsbåtnad		0,54					361:60
" brukningsbåtnad							108:--
<u>Summa båtnad</u>							469:60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ekeskog Ekagården 3²</u>							
<u>Gustaf Gustafsson</u>							
åker, mylla på lera	23	0,40		640	1600	960	384:--
" - " -	24	0,17		720	"	880	149:60
Summa alstringsbåtnad		0,57					533:60
" brukningsbåtnad							96:--
<u>Summa båtnad</u>							629:60
<u>Ekeskog Ekagården 3⁵</u>							
<u>Karl Johansson</u>							
åker, mylla på lera	13	0,55		480	1600	1120	616:--
" - " -	14	0,12		560	"	1040	124:80
Summa alstringsbåtnad		0,67					740:80
" brukningsbåtnad							112:--
<u>Summa båtnad</u>							852:80
<u>Ekeskog Ekagården 3¹¹</u>							
<u>Karl Magnusson</u>							
åker, mylla på lera	25	0,49		560	1600	1040	509:60
<u>Samfälligheten L - La</u>							
summa kronor							2617:60
x) Utredning rörande brukningsbåtnaden, se bil.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
Samfälligheten B - Ba							1031:20
" g - g ¹							483:--
" Ga - G ⁴							1056:--
" F ² - F ³							2490:--
" F ⁴ - F ⁶							3378:80
" M - Ma							7160:--
" H - Ha							5350:--
" L - La							2617:60
							<u>Summa kronor</u> 23566:60
Ekeskog den 27 febr. 1952.							
I tjänsten: <i>Henrik Mellin</i>							
Biträdande gode män: <i>Olaf Jönsson</i> <i>Sten Larsson</i>							

Beräkning av bruksbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>Läge</u>	<u>Längd m.</u>	<u>å-pris kr</u>	<u>B å t n a d</u>	
				<u>kronor</u>	<u>Summa kronor</u>
<u>1.</u>	<u>2.</u>	<u>3.</u>	<u>4.</u>	<u>5.</u>	<u>6.</u>
<u>Samfälligheten B - Ba .</u>					
<u>Jordstorp 1¹ - 3¹</u>					
Bertil Frenckner	0-1+36	136	4:--	544:--	
	1+40-2+56	116	4:20	487:20	1031:20
<u>Samfälligheten B - Ba summa kronor</u>					1031:20
<u>Samfälligheten g - g¹ .</u>					
<u>Ekeskog Ekagården 3²</u>					
Gustav Gustafsson	0-1+15	115	4:20	483:--	483:--
<u>Samfälligheten g - g¹ summa kronor</u>					483:--
<u>Samfälligheten Ga - G⁴ .</u>					
<u>Ekeskog Ekagården 3⁸</u>					
Arvid Ranestig	4+4-4+80	76	6:--	456:--	
	0-2+ 40	240	2:50	600:--	1056:--
<u>Samfälligheten Ga - G⁴ summa kronor</u>					1056:--
<u>Samfälligheten F² - F³ .</u>					
<u>Krustorp 1¹</u>					
Sigurd Gustavsson	5+52-7+8	156	4:80	748:80	
	väg-8+88	164	5:70	934:80	
	8+88-10+32	144	5:60	806:40	2490:--
<u>Samfälligheten F² - F³ summa kronor</u>					2490:--

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten F⁴ - F⁶.</u>					
<u>Krustorp 1¹</u>	1+44-1+24-12+80	135	6:--	810:--	
Sigurd Gustavsson	12+80-14+22	142	5:90	837:80	
	14+26-16+60	234	5:50	<u>1287:--</u>	2934:80
<u>Ekeskog Ekagården 3³</u>					
Gösta Eriksson	100-101+58	148	3:--	<u>444:--</u>	<u>444:--</u>
<u>Samfälligheten F⁴ - F⁶ summa kronor</u>					<u>3378:80</u>
<u>Samfälligheten M - Ma.</u>					
<u>Ekeskog Ekagården 3⁵</u>					
Karl Johansson	110+71-112+73	202	6:--	<u>1212:--</u>	<u>1212:--</u>
<u>Samfälligheten M - Ma summa kronor</u>					<u>1212:--</u>
<u>Samfälligheten H - Ha.</u>					
<u>Ekeskog Lillegården 4³</u>					
Karl Johansson	0-1+4	104	6:50	<u>676:--</u>	676:--
<u>Ekeskog Storegården 1⁶</u>	1+28-2+18	90	5:--	450:--	
Martin Karlsson	2+18-gräns	94	2:50	<u>235:--</u>	685:--
<u>Ekeskog Ekagården 3⁵</u>					
Karl Johansson	3+2-3+88	86	7:--	602:--	
	3+92-4+62	$\frac{140}{2}=70$	6:--	<u>420:--</u>	1022:--
<u>Ekeskog Lillegården 4³</u>					
Karl Johansson	4+62-5+32	$\frac{140}{2}=70$	6:--	<u>420:--</u>	<u>420:--</u>
<u>Samfälligheten H - Ha summa kronor</u>					<u>2803:--</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten L - La .</u>					
<u>Ekeskog Ekagården 3⁶</u>	151+90-skog	54	2:--	<u>108:--</u>	108:--
K. A. Johansson					
<u>Ekeskog Ekagården 3²</u>	gräns-153+28	48	2:--	<u>96:--</u>	96:--
Gustaf Gustafsson					
<u>Ekeskog Ekagården 3⁵</u>	153+28-153+84	56	2:--	112:--	112:--
Karl Johansson					
<u>Samfälligheten L - La summa kronor</u>					<u>316:--</u>

Sammandrag.

Samfälligheten B - Ba		1031:20
" g - g ¹		483:--
" Ga - G ⁴		1056:--
" F ² - F ³		2490:--
" F ⁴ - F ⁶		3378:80
" M - Ma		1212:--
" H - Ha		2803:--
" L - La		<u>316:--</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>12770:--</u>

Ekeskog den 27 februari 1952.

I tjänsten:

Nils Jönsson *Meddelin* *Sten Larsson*

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten B - Ba.</u>						
<u>Diket B - Ba.</u>						
0 - 2+56	256	225 mm:s rör med frakt m	256	3:50	896:-	
- " -	256	Grävn., lägn. och återfylln. "	256	1:75	448:-	
1+36 - +40	4	Tillägg för genomgång av ägoväg st	1	15:-	15:-	
2+56		Brunn med 9" intag, d = 0,60 m "	1	90:-	90:-	
1+40		Brunn typ A, d = 0,60 m "	1	90:-	90:-	
0		Rörledningsöga typ B "	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10%			161:-	1.750:-
	256					
0 - 2+56		Avgår bidrag från Mockeltorp m.fl. hemmans torrlägningsföretag enl. utlåandet	256	3:-		768:-
		Summa:				982:-
<u>Samfälligheten G - G^I.</u>						
<u>Diket G - G^I.</u>						
0 - 1+15	115	250 mm:s rör med frakt m	115	3:75	431:25	
- " -	115	Grävn., lägn. och återfylln. "	115	1:50	172:50	
1+15		Brunn med 10" intag, d = 0,60 m st	1	90:-	90:-	
0		Rörledningsöga typ B "	1	50:-	50:-	743:75
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10%			76:25	820:-
	115					
0 - 1+15		Avgår bidrag från Mockeltorp m.fl. hemmans torrlägningsföretag enl. utlåandet	115	3:-		345:-
		Summa:				475:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfälligheten Ga - G⁴.</u>						
<u>Diket Ga - G² - G⁴.</u>						
4+4 - 4+80	76	250 mm:s rör med frakt	m	76	3:75	285:-
- " -	76	Grävn., lägn. och återfylln.	"	76	1:50	114:-
0 - 1+16	116	200 mm:s rör med frakt	"	116	3:-	348:-
- " -	116	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	116	1:20	139:20
1+16 - 2+40	124	150 mm:s rör med frakt	"	124	2:35	291:40
- " -	124	Grävn., lägn. och återfylln.	"	124	1:-	124:-
4+76 - +80	4	Tillägg för genomgång av ägoväg	1	15:-	15:-	
2+40, 1+16		Brunn typ A, d = 0,45 m	st	2	65:-	130:-
4+80 = 0		Brunn typ A, d = 0,60 m	"	1	90:-	90:-
4+4		Rörutlopp typ A	"	1	75:-	75:-
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10%			168:40	1.780:-
	316					
4+4 - 4+80		Avgår bidrag från Mockeltorp m.fl.				
0 - 2+40		hemmans utdikningsföretag enl. ut- låtandet	316	3:-		948:-
		<u>Summa:</u>				832:-
<u>Samfälligheten F² - F³.</u>						
<u>Diket F² - F³.</u>						
4+68 - 5+52	82	Justering av botten och slänter m	82	2:-	164:-	
5+52 - 7+36	184	300 mm:s rör med frakt	"	184	5:65	1.039:60
5+52 - 7+8	156	Grävn., lägn. och återfylln.	"	156	1:70	265:20
7+8 - 7+36	28	" " " "	"	28	3:-	84:-
7+48 - 8+88	140	250 mm:s rör med frakt	"	140	3:75	525:-
- " -	140	Grävn., lägn. och återfylln.	"	140	1:50	210:-
8+88 - 10+32	144	150 mm:s rör med frakt	"	144	2:35	338:40
- " -	144	Grävn., lägn. och återfylln.	"	144	1:10	158:40
5+48 - 5+52		Tillägg för upprensn. under ägobro	1	10:-	10:-	
		Överföres:			2.794:60	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört:			2.794:60	
7+8 - 7+12		Tillägg för genomgrävn. av ägoväg st	1	10:-	10:-	
10+32		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1	65:-	65:-	
8+88		" " ", d = 0,60 m "	1	90:-	90:-	
7+48, 7+8		" " ", d = 0,80 m "	2	120:-	240:-	
5+52		Rörutlopp typ A "	1	80:-	80:-	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10%			360:40	3.640:-
5+52 - 10+32		Avgår bidrag från Mockeltorp m.fl. hemmans utdikningsföretag enl. utlåtandet m	480	3:50		1.680:-
		Summa:				1.960:-
		<u>Samfälligheten F⁴ - F⁶.</u>				
		<u>Diket F⁵ - F⁴.</u>				
16+60 - 12+80	380	250 mm:s rör med frakt m	380	3:75	1.425:-	
- " -	380	Grävn., lägn. och återfylln. "	380	1:50	570:-	
12+80 - 11+65	115	200 mm:s rör med frakt "	115	3:-	345:-	
- " -	115	Grävn., lägn. och återfylln. "	115	1:20	138:-	
1+24 - 1+44	20	200 mm:s rör med frakt "	20	3:-	60:-	
- " -	20	Grävn., lägn. och återfylln. "	20	1:20	24:-	
12+68, 14+22		Tillägg för genomgång av ägoväg st	2	5:-	10:-	
1+44		Brunn med 8" intag, d = 0,45 m "	1	65:-	65:-	
12+80, 14+22, 15+72		Brunn typ A, d = 0,60 m "	3	90:-	270:-	
16+60		" " F, d = 0,60 m "	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			323:-	3,300:-
	515					
1+24 - 1+44, 11+65 - 16+60		Avgår bidrag från Mockeltorp m.fl. hemmans utdikningsföretag enligt utlåtandet	515	3:50		1.802:50
						1.497:50

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Rördiket Fa - F⁵.</u>						
101+58 - 100	158	200 mm:s rör med frakt m	158	3:-	474:-	
- " -	158	Grävn., lägn. och återfylln. "	158	2:80	442:40	
100+80		Brunn typ A, d = 0,45 m st	1	65:-	65:-	
101+58		Rörledningsöga typ B "	1	45:-	45:-	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			113:60	1.140:-
	158					
<u>Flödesdiket F⁶ - Fa - F⁵.</u>						
2+86 - 2+28	58	Justering av botten och slänter m	58	2:-	116:-	
2+28 - 0	228	" " " " " "	228	0:05	11:40	
2+28		Bottenförstärkning st	1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			22:60	200:-
	286					
<u>Diket Fa - F⁵.</u>						
0 - 2+28		Avgår bidrag från Mockeltorp m.fl. hemmans utdikningsföretag enligt utlåntag	228	2:-		456:-
		Summa:				884:-
<u>Samfälligheten M - Ma.</u>						
<u>Diket M - Ma.</u>						
110 - 110+71	71	200 mm:s rör med frakt m	71	3:-	213:-	
- " -	71	Grävn., lägn. och återfylln. "	71	1:60	113:60	
110+71-112+10	139	150 mm:s rör med frakt "	139	2:35	326:65	
- " -	139	Grävn., lägn. och återfylln. "	139	1:40	194:60	
112+10-113+25	115	125 mm:s rör med frakt "	115	1:75	201:25	
112+10-112+73	63	Grävn., lägn. och återfylln. "	63	1:40	88:20	
112+73-113+25	52	" " " " "	52	1:70	88:40	
		Överfört			1.225:70	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört:			1.225:70	
113+25, 112+73, 112+10, 111+46, 110+71		Brunn typ A, d = 0,45 m	st 5	65:-	325:-	
110		Rörledningsöga typ B	" 1	50:-	50:-	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			169:30	1.770:-
	325					
		<u>Samfälligheten H - Ha.</u>				
		<u>Diket H - H¹ - Ha.</u>				
0 - 3+2	302	200 mm:s rör med frakt	m 302	3:-	906:-	
0 - 2+88	288	Grävn. lägg. och återfylln.	" 288	1:50	432:-	
2+88 - 3+2	14	" " " "	" 14	2:50	35:-	
3+2 - 3+92	90	150 mm:s rör med frakt	" 90	2:35	211:50	
- " -	90	Grävn., lägg. och återfylln.	" 90	1:40	126:-	
3+92 - 4+62	70	125 mm:s rör med frakt	" 70	1:75	122:50	
- " -	70	Grävn., lägg. och återfylln.	" 70	1:30	91:-	
4+62 - 5+32	70	100 mm:s rör med frakt	" 70	1:30	91:-	
- " -	70	Grävn., lägg. och återfylln.	" 70	1:10	77:-	
3+92		Tillägg för genomgång av utfarts- väg	st 1	15:-	15:-	
1+4		Tillägg för genomgång av ägoväg	" 1	5:-	5:-	
5+32, 4+62, 3+92, 3+2, 2+18, 1+4		Brunn typ A, d = 0,45 m	" 6	65:-	390:-	
0		Rörledningsöga typ B	" 1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			258:-	2.800:-
	532					
H - H ¹		Avgår bidrag från Mockeltorp m.fl. hemmans utdikningsföretag enligt utlåtandet	322	3:-		966:-
		<u>Summa:</u>				1.834:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten L - Ia.</u>						
<u>Diket L - Ia.</u>						
150 - 150+70	70	150 mm:s rör med frakt	m 70	2:35	164:50	
- " -	70	Grävn., lägg. och återfylln.	" 70	2:20	154:-	
150+70-151+80	110	125 mm:s rör med frakt	" 110	1:75	192:50	
- " -	110	Grävn., lägg. och återfylln.	" 110	2:10	231:-	
151+80-151+90	10	Rörens framdragn. genom allm. vägen utföres och bekostas av Vägförvaltn. i Skaraborgs län.				
151+90-152+60	70	125 mm:s rör med frakt	" 70	1:75	122:50	
- " -	70	Grävn., lägg. och återfylln.	" 70	1:80	126:-	
152+60-153+84	124	100 mm:s rör med frakt	" 124	1:30	161:20	
- " -	124	Grävn., lägg. och återfylln.	" 124	1:50	186:-	
153+84, 153+28, 152+60, 151+90, 150+70	}	Brunn typ A, d = 0,45 m	st 5	65:-	325:-	
150		Rörledningsöga typ B	" 1	40:-	40:-	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			177:30	1.880:-
374		<u>Summa :</u>				1.880:-
<u>Sammandrag.</u>						
256		Diket B - Ba				982:-
115		" G - G ¹				475:-
316		" Ga - G ² - G ⁴				832:-
564		" F ² - F ³				1.960:-
515		" F ⁵ - F ⁴			1.497:50	
158		" Fa - F ⁵			884:-	2.381:50
286		" F ⁶ - Fa - F ⁵				
325		" M - Ma				1.770:-
532		" H - H ¹ - Ha				1.834:-
Överföres:						10.234:50

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört:				10.234:50
	374	Diket L - Ia				1.880:-
						12.114:50
		Bidrag från Mockeltorp m.fl. hem- mans utdikningsföretag enligt ut- utlåtandet				6.965:50
		<u>Total anläggningskostnad;</u>				<u>19.080:-</u>
		Ekeskog den 27 febr. 1952.				
		<i>U. Hultin</i>				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m för ytvattnets framläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Miste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning

att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet.

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jord-

- lager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörledningarna skola ^{kopplas/} medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,
- att styrelsen /~~Förtroendemannen~~/ under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att styrelsen /~~förtroendemannen~~/ skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

för samfälligheten B - Ba:

kors i jordfast sten 100 m. söder Jordstorps utfartsväg och 140 m. öster huvudkanalen. Höjd = + 8,04 m.

för samfällighet G - G¹:

kors i jordfast sten c:a 160 m. sydsydväst punkt G. Höjd = + 10,54 m.

för samfälligheten F² - F³:

kors i jordfast sten c:a 40 m. norånordväst påle 7+0. Höjd = +12,61 m.

för samfälligheten F⁴ - F⁶:

kors i jordfast sten c:a 100 m. väster punkt 14+50. Höjd = +12,20 m.

för samfälligheterna Ga - G⁴, M - Ma, H - Ha:

kors i jordfast sten omedelbart väster utfartsvägen till Ekagården 3⁵ c:a
100 m. från allm. vägen. Höjd = + 13,165 m.

för samfälligheten L - La.

kors i jordfast sten c:a 40 m. väster punkt 153+84. Höjd = + 14,09.

Ekeskog den 27 febr. 1952.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ekeskogs socken.</u>						
<u>Samfälligheten B - Ba .</u>						
<u>Jordstorp 1¹ - 3¹</u> 161-310 331.200						
Bertil Frenckner	S	1031:20		982:--	100,000	<i>l</i>
<u>Summa</u>		1031:20		982:--	100,000	4,376
<u>Samfälligheten g - g¹ .</u>						
<u>Ekeskog Ekagården 3²</u> 51 22-43; 65.300						
Gustav Gustavsson	S	483:--		475:--	100,000	<i>l</i>
<u>Summa</u>		483:--		475:--	100,000	2,049
<u>Samfälligheten Ga - G⁴ .</u>						
<u>Ekeskog Ekagården 3⁸</u> 11-15 19.900						
Arvid Ranestig	S	1056:--		832:--	100,000	<i>l</i>
<u>Summa</u>		1056:--		832:--	100,000	4,481
<u>Samfälligheten F² - F³ .</u>						
<u>Krustorp 1¹</u> 42-50; 38.300						
Sigurd Gustavsson	S	2490:--		1960:--	100,000	<i>l</i>
<u>Summa</u>		2490:--		1960:--	100,000	10,566
<u>Samfälligheten F⁴ - F⁶ .</u>						
<u>Krustorp 1¹</u> <i>n v m</i>						
Sigurd Gustavsson	S	2934:80		2068:55	86,859	<i>l</i>
<u>Ekeskog Ekagården 3³</u> 19-25; 28.400						
Gösta Eriksson	S	444:--		312:95	13,141	<i>x</i>
<u>Summa</u>		3378:80		2381:50	100,000	14,337

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten M - Ma .</u>						
<u>Ekeskog Ekagården 3⁵</u> 24 - 33; 49 700						
Karl Johansson	S	5745:--		1420:20	80,237	e
<u>Ekeskog Lillegården 4³</u>						
Karl Johansson		1313:--		324:58	18,338	e
<u>Ekeskog Storegården 1³</u> 20 - 37; 48.600						
Karl Andersson		102:--		25:22	1,425	
<u>Summa</u>		7160:--		1770:--	100,000	30,382
<u>Samfälligheten H - Ha .</u>						
<u>Ekeskog Lillegården 4³</u> neven						
Karl Johansson	S	2462:--		843:97	46,018	e
<u>Ekeskog Ekagården 3⁵</u> neven						
Karl Johansson	S	2099:--		719:55	39,234	e
<u>Ekeskog Storegården 1⁶</u> 14 - 19; 31.200						
Martin Karlsson (död Gustaf - " - (bröder))	S	685:--		234:83	12,804	x
<u>Ekeskog Lillegården 4⁵</u> frmta.						
Ekeskogs Bygdeförening		104:--		35:65	1,944	
<u>Summa</u>		5350:--		1834:--	100,000	22,702

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten L - Ia .</u>						
<u>Ekeskog Ekagården 3⁹</u> 27-41 <i>100</i>						
Hans Carlén (Kristina 3)	S	156:--		112:05	5,960	
<u>Ekeskog Ekagården 3⁶</u> 8-11; 13, 100						
K. A. Johansson		469:60		337:27	17,940	
<u>Ekeskog Ekagården 3²</u> 51 <i>1000</i>						
Gustav Gustavsson		629:60		452:20	24,053	<i>l</i>
<u>Ekeskog Ekagården 3⁵</u> <i>1000</i>						
Karl Johansson	S	852:80		612:48	32,579	<i>l</i>
<u>Ekeskog Ekagården 3¹¹</u> 3-4; 6.600						
Karl Magnusson		509:60		366:--	19,468	
<u>Summa</u>		2617:60		1880:--	100,000	11,107
<u>Totalsumma</u>		23566:60		12114:50		100,000
Ekeskog den 27 febr. 1952.						
I tjänsten:						
<i>[Signature]</i>						
Biträdande gode män:						
<i>[Signature]</i>						

Översiktskarta



Skala 1:100 000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för igenläggning med rör av befintliga avlopp och torrläggning av mark tillhörande Ekagården m.fl. hemman i Ekeskogs socken och Moholms kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av tre olika avlopp samt enbart igenläggning med rör av åtskilliga diken inom Mockeltorp m.fl. hemmans torrlägningsföretag genom och från vattenskadade marker, belägna norr och nordost om Ekeskogs kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till fördjupning och igenläggning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna B, Ba, Fa, F², F³, F⁴, F⁵, F⁶, g, g¹, Ga, G², G⁴, H, H¹, Ha, L, La, M - Ma. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till för åker 2 liter pr sekund och hektar och för skog 1 liter pr sekund

och hektar. Vanlig vattenföring för rör med flödesränna har antagits till 0,3 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av ändamålsenlig torrläggning av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Såväl alstrings- som brukningsbåtnad har härvid tagits i beräkning.

Genom företagets utförande kommer de underhållskostnader av öppna avlopp, som hittills åvilat "Mockeltorp m.fl. hemmans torrläggningsföretag" att väsentligt minskas. Det kapitaliserade värdet härav har beräknats uppgå till följande belopp:

För diket	B - B _a	256 m. à 3:-- kr	768:-- kr
" "	g - g ¹	115 " " 3:-- "	345:-- "
" "	Ga - G ² - G ⁴	316 " " 3:-- "	948:-- "
" "	F ² - F ³	480 " " 3:50 "	1.680:-- "
" "	F ⁴ - F ⁵	515 " " 3:50 "	1.802:50 "
" "	F ⁵ - F _a - F ⁶	228 " " 2:-- "	456:-- "
" "	H - H ¹ - H _a	322 " " 3:-- "	<u>966:-- "</u>
Summa kronor			6.965:50

Förestående belopp skall av "Mockeltorp m.fl. hemmans torrläggningsföretag" kontant erläggas till det nu ifrågavarande dikningsföretaget, så snart avloppssträckorna i fråga färdigställts enligt den till detta utlåtande hörande arbetsplanen.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 8 av varandra oberoende samfälligheter benämnda B - Ba; g - g¹; Ga - G⁴; F² - F³; F⁴ - F⁶; M - Ma; H - Ha; L - La. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någon samfällighet i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För etaget berör allmän väg på så sätt, att avloppet L - La korsar allmän väg vid 151+80. Då genomloppet är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning och torde ha byggts efter år 1880, skall det åvila vägförvaltningen i Skaraborgs län att såväl ombestyra som bekosta framdragande av erforderlig rörledning genom vägen och anordnande av dagvattenbrunn på vägens uppströmssida enligt den upprättade arbetsplanen. Arbetet bör så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk inom tre veckor efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit ^{förvaltningen} ~~styrelsen~~ tillhanda. Vid arbetets utförande skola av vägdirektören lämnade föreskrifter noggrannt iakttas.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas

av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för ingen samfällighet uppgå till femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

-
- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med där till hörande ritningar och handlingar;
 - att till rörledningarna skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
 - att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
 - att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 - att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1958;
 - att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 - att det skall benämnas "Ekagårdens dikningsföretag av år 1952".
-

