



Akt nr:

R-E1a-1596

AU$R-E1a-1596

R 11-1596

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar angående

"Postgårdens dikningsföretag av år 1954"

i Sunnersbergs socken, N.Kållands kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Holmström.

E. o. lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. ~~Lån~~ den 18/III 1954.
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. Lån den / 19.....

Arbetets utförande godkänt
den / 19..... {utan / med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med ..... färgbeteckning)

Protokoll vid syne-
förrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av
mark, tillhörande
Tolsjö Postgården m. fl.
i Sunnersbergs socken
av Skaraborgs län.

Den 20. jan. 1954 i Solbackens skola.

Närvarande: undertecknad e. o. lantbruks-
ingenjör och förrättningsman samt skiftes-
ordningsmännen Carl Erik Carlsson, Andreas Persgården,
Skå, Tolsjö och Erik Salegård, Alvetorp, Tolsjö
såvensom följande sakägare
sökande:

Sjunne Lager äg. Tolsjö Postgården 2^3
Sixten Skandrat äg. Tolsjö Lars Bengtsgården 5^3
Karl G. Svensson äg. Torpa Hansagården 2^9
Karl Svensson Sal (Sunnevalla) 2^3
Erik Jansson äg. Tolsjö Traneberggården 6^3 och 6^{10}
samt Torpa Skattegården av 1^2
Einar Pettersson äg. Torpa 3^3 samt
Karl Johansson äg. Alafstorp $1'$

övriga sakägare:

Hjalmar Törnberg äg. Sunnersbergsmarken $1'$
Alof Karlsson äg. Jönslunda $5'$
Bertil Jansson äg. Sunnersbergs Backa 1^8 och 2^{14}
Gunnar Jansson äg. " " 2^8
Gösta Skandrott äg. Jönslunda 4^{16}
Håkan Paulsson
Paul Karlsson äg. Jönslunda 4^{13}, 4^{18} och 4^{34}
Axel Apell äg. Filsbäck Bryggbygården av 2^3

Karl Vilhelm Roxlund
Karl Svensson
Torsten Andersson äg. Filsbäck Bryggeleg. av 2⁵
Torsten Karlsson äg. " " av 2⁶
Bertil Johansson äg. Filsbäck Fiskeleg. 6¹
Edvin Karlsson äg. Filsbäck Skattleg. 1⁶
Allan Andersson äg. Jonslunda 4¹⁷
Karl Larsson äg. " 4⁶⁵
Gustav Nordström äg. Alofstorp 2¹
Sunnersbergs jordbruk äg. Prästebolet 1¹
gen. Ingvar Salegård enl. fullm. F I

Gösta Salegård
Erik Jernqvist äg. Taljö Lars Bengtsg. 5² och Taljö Ämnesg. 4²
Erik Karlsson äg. Taljö Tunnareg. 7²
Gustav Augustssons dödsbo äg. Taljö Tunnareg. 7⁴ och Taljö 8¹
gen. Karl Johansson enl. fullm. F II
Gustav Adolf Karlssons dödsbo äg. Taljö Postgården 2²
gen. Axel Karlsson enl. muntligt uppdrag
Karl Karlssons dödsbo äg. Taljö Skattegården 1²
gen. Åke Karlsson enl. fullm. F III
Oskar Karlsson äg. Taljö Skattegården 1⁵
Axel Andersson äg. " " 1¹⁰ och 1¹⁶
Axel Lindgren äg. " " 1²⁰
Erik Larsson äg. Taljö Tranebergsg. 6⁸
Tage Gustavsson äg. Filsbäck Bryggeleg. av 2⁴, Taljö Utegården 3² och Torpa Hantverksgården 2⁷ och 2⁸
Johan Rask äg. Taljö Ämnesgården 4³
Fritz Fjellström äg. Torpa 3⁴
Karl Adolf Apelberg
Axel Halander äg. Torpa Skattegården 1¹⁹

Karl Erik Fröjd äg. Torps Skattegården 1:25 och Österbacka 1:7, 1:8 och 1:10.
Anton Svensson äg. " 1:2, 1:4 och 1:5
Erik Dahlén för Gårdeviksvägens vägsamf.
Tage Gustavsson för Bottens "
Sture Lager för Talsjö "
Berkil Jansson för Ulvedalsvägens "

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som togs lydelse enl. bil. A.

§2.

Något jäv emot nyssnämnden kunde ej utrönas.

§3

Konstaterades ägoförhållandena.

§4

Föreslades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenberörda området, samt profiler över avloppen korsvis.

§5.

Sökandena yrkade på igångsvarande avloppsförbättring och i möjligaste utsträckning igenläggning med rör, så att deras därav berörande mark må kunna på ändamålsenligt sätt brukas och bukas.

§6

Hjalmar Törnberg, Alle Karlsson, Berkil Jansson, Gunnar Jansson, Gösta Strandvall,

Håkan Paulsson och Paul Karlsson bekräftade att de undertecknat en föreningsskrivelse av den 14 juni 1952, vilken denna vittnesordades av ägarnämnden.
Föreningen bildades nu av Åke Karlsson, Axel Andersson, Frits Sjöström, Bertil Johansson, Erik Jernqvist, Johan Rask, Gustav Nordström och Tunnerbergs postnr gen. Ingen Sekegård.
Detta utvisades genom ägarnämndens underskrift.
De som nämnda föreslut sig med sökanden yrkade på företagets utökande, så att dess därav berörande mark må kunna på ändamålsenligt sätt bortlägges och bebos. Föreningsskrivelsen läggs till handlingarna som bil. E.

§7

En framställning från Hjalmar Tornberg, om att i stället för att utföra anläggningsskuckan 0-256 såsom ägget dike, utföra den helutrickt, behandlades. Merkostnaden härför kade beräknats till ca 1400 kr. På grund av minskat underhåll för företaget vid helutrickt utförande, beslöts att Hjalmar Tornberg till företaget (endast) skall betala kulvertmerkostnaden, vilken fastställdes till 700:- kr. och att ledningsskuckan skall utföras helutrickt.

§8.

Beslöts att anläggningsskuckan 220+83 – 222+50 skall utföras helutrickt.

§9.

Meddelades att de av företaget berörda väghuvudmännen ingående i Bottens, Gårdeviksmyrens, Tolsjö samt Ulvedalsmyrs väganläggningar samtliga byggts under åren 1943 - 1948.

§10.

Som inget vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan fastighetsbildningen fördigställts, nytt sammanträde kommer att hållas på ort och tid som i laga ordning kommer att för väghållarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan

Vittnen

Justerande gode män:

Carl-Eric Carlsson Erik Sahlgård

Den 17 mars 1954 i Solbackens skola.

Närvarande: Förrättande styrelsen och följande väghållare:

Hjalmar Lager
Sixten Strandvall
Karl Svensson
Erik Jansson
Einar Pettersson
Karl Johansson

Hjalmar Törnberg
Alof Karlsson
Erik Jansson
Gunnar Jansson
Göta Strandroth
Håkan Paulsson
Axel Axell
Karl Svensson
Torsten Andersson
Erik Johansson
Edvin Karlsson
Karl Larsson
Gustav Nordström
Sunnersbergs postnet gen. Inga Talegård
Erik Jernqvist
Gustav Augustssons dödsbo gen Karl Johansson

Karl Karlssons dödsbo gen. Åke Karlsson

Oskar Karlsson
Axel Andersson
Axel Lindgren
Erik Larsson
Ingr Gustavsson
Johan Rask
Fritz Sjöström
Axel Hulander
Karl Erik Frejd
Claes Alfred Larssons dödsbo gen. Nils Larsson

§ 11

Tvistades det nedan föregående sammanträde utarbetade förslaget till de rättelser som vorderas bättre belysning med därtill hörande handlingar.

§ 12

Upplästes syremännens utlåtande, som hade lydelse enl. bil. N.

§ 13.

Att mottaga att införa till föreliggt förande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågs syremännen Tjänne Lager, Postgården, Tolsjö.

§ 14

I fråga om fördelningskostnaderna hänvisade syremännen till arvodesräkningen, varav ett ex. skulle överlämnas till aktföreningen.

§ 15.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades föreningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Att så här med som anser

I tjänsten

Svante Johansson

Biträdande godemän:

Carl Eric Carlsson

Erik Palmgård

8.

Inv 1020

Bil. A

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 132 53



Förordnande.

Extra ingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 september 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 76 53

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 1 SEP. 1953
Diarie Nr LI 102/53

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i stället för e.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 augusti 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
- 3 SEP 1953
III M 132 53

10.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
- 8 JUL 1953
III A 76 53

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin.

Skara den 13 juni 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson.
Bo Hjalmarsson

E. D. 37-49 "
1952

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140
Dnr Invl 1020

SKARABORGS LÄNS
14 MAJ 1952
LANDSKANSLI

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson

Skara den 29 april 1952.

På lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein. Erik Almlöf

Elis Enderstein.

Erik Almlöf

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande. Mariestad å landskansliet den 14 maj 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

J.Sunnerholm

Leo Wohlstein

Ank. 8/8 50 12.
Överlämnas till Landsbygdsnämnden. I anmodande bilagor
9/8 50 1020

Ej förbi

SKARABORGS LÄNS
14 MAJ 1952
LANDSKANSLI

Tolsjö den 7/8 1950

Tager mig härmed friheten att sända en förfrågan med anledning av en ansökan om ett dikesföretag inom Tunnersbergs kommun undertecknad av mig m. fl. insänt år 1946. Delägarna inom nämnde dikesföretag, äro ytterst angelägna om, att avvägning snarast kommer till stånd. Som grund för vår anmodan, nämna vi följande orsaker. Att de öppna dikena på grund av brist samt fördyring av arbetskraft icke kunnat hållas öppna i behövlig utsträckning. Samt den allt mer på sista åren tilltagande maskindriften nödvändiggör att täckdikningen snarest kommer i gång. Med hopp om att snar hjälp kommer oss till del, teckna vi högaktningsfullt

Tjänne Tager
Postgården
Tolsjö

Иван Большаков
Тюменская
Ишимов
Ишимский
10

Fmr 1020 E.D. 140-49

13.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
Ink. den 1/11 19 46 Dnr. 174
Exp. den / 19 nr.

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI 29 SEP 1949

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad[e] få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande lantbrukare i Tunnersbergs sock-en av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Lidköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Sjunne Lager
adress Postgården
pr Tolsjö
Telefon: Tolsjö 50 46

Postgården den 12/8 1946

Sjunne Lager
Karl Johansson Sjunne Lager
Gunnar Lager

Sixten Skandrat
Karl Svensson
Erik Jansson
Einar Pettersson

Besök på kontoret den 5/5 1950
Besök på kontoret den 19/9 1951

ansök om fastställelse

B.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Lars-Bengtsgården	Erik Järngvist
" "	Sivert Strandrot S
Sunnevalla	Hilma Svensson S
Fiskaregården	Bertil Johansson
Postgården	Sune Lager S
" "	Hilda Carlsson
Elovstorp N:r 1.	Gunnar Lager S
" " N:r 2	K. Nordström
05/36 4106 06/36 9/38 2949 Fiskaregården	Einar Pettersson S
Tolsjö Skattegården	Oskar Karlsson
	Karl Nilsson
Källstorp	Gustav Augustsson
Lunnaregården	Viktor Svensson
Tornebacken	Tage Gustafsson
Hökagen	Erik Jonsson S
Tolsjö Skattegården	Edvin Karlsson
Hägglund	Axel Andersson
Moberg	Karl Svensson
Österbacka	Anton Svensson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören / ~~Distriktslantmätaren~~ S. HALLIN, Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 448949

Lundbacken

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde i Sunnersbergs skola onsdagen den 20 januari 1954 klockan 14.00, vilka denna dag avsänts till:

Sjunne Lager,	Postgården,	Tolsjö
Sixten Strandrot,	Lars Bengtsgården,	"
Karl Svensson,	Sunnevalla,	"
Erik Jansson,	Kohagen,	"
Einar Pettersson,	Snickaregården,	"
Karl Johansson,	Olofstorp,	"
Hjalmar Törnberg,	Östanlid,	"
Olof (Olle) Karlsson,	St. Lycke,	"
Bertil Jansson,	Ulvedalen,	"
Gunnar Jansson,	"	"
Gösta Strandroth,	Kålbacken,	"
Håkan Paulsson,	Lycke,	"
Paul Karlsson,	Jönslunda Sörgården,	"
Axel Apell,	Filsbäck,	"
Karl Vilhelm Höglund,	Sjöskogen,	"
Karl Svensson,	Maberg,	"
Torsten Andersson,	Kyrkhagen,	"
Torsten Karlsson,	Anders Bryngelsgården,	"
Bertil Johansson,	Fiskaregården,	"
Edvin Karlsson,	Filsbäck Skattegården,	"
Johan Viktor Apells stbh., gm Herbert Apell,	" "	"
Allan Andersson,	Jönslunda Sörgården,	"
Viktor Emil Karlssons stbh.,	" "	"
Byggm. Viktor Enok Svensson,	Ekebacken,	"
Karl Larsson,	Kålbacken,	"
Gustav Nordström,	Olofstorp,	"

Sunnersbergs pastorat,		Tolsjö
Gösta Salegård,	Lunnaregården,	"
Erik Jernqvist,	Lars Bengtsgården,	"
Erik Karlsson,	Lunnaregården,	"
Gustav Augustssons dödsbo, Fru Sigrid Augustsson,	Älvhem,	"
Gustav Adolf Karlssons dödsbo, gm Axel Karlsson,	Postgården,	"
Karl Karlsson,	Skattegården,	"
Oskar Karlsson,	"	"
Axel Andersson,	Hagalund,	"
Axel Lindgren,	Djäknegården,	"
Erik Larsson,	Björkängen,	"
Tore Paulsson,	Gustafsberg,	"
Tage Gustavsson,	Tornebacken,	"
Johan Rask,	Jon Önnesgården,	"
Fritz Sjöström,	Nysäter,	"
Karl Svensson,	Maberg,	"
Karl Adolf Apelberg,	Sölten,	"
Axel Hulander,	Marieberg,	"
Karl Erik Fröjd,	Karlberg,	"
Frans Alfr.Larssons dödsbo gm Nils Larsson,	Äng,	"
Anton Svensson,	Österbacka,	"
Erik Dahlén,	Solberga,	"
Skiftesgodemannen Carl-Eric Carlsson, Anders Persg:n, Strö,		"
" Erik Salegård, Alvetorp,		"

Skara den 12 januari 1954.

I tjänsten:

Gerd Johnström

Ang. fortsatt sammanträde i Solbackens skola, Sunnersberg, onsdagen den 17 mars 1954 kl. 14.00, ha underrättelser denna dag avsänts till:

Sjunne Lager,	Postgården,	Tolsjö
Sixten Strandrot,	Lars Bengtsgården,	"
Karl Svensson,	Sunnevalla,	"
Erik Jansson,	Kohagen,	"
Einar Pettersson,	Snickaregården,	"
Karl Johansson,	Olofstorp,	"
Hjalmar Törnberg,	Östanlid,	"
Olof (Olle) Karlsson,	St. Lycke,	"
Bertil Jansson,	Ulvedalen,	"
Gunnar Jansson,	"	"
Gösta Strandroth,	Kålbacken,	"
Håkan Paulsson,	Lycke,	"
Paul Karlsson,	Jönslunda, Sörgården,	"
Axel Apell,	Filsbäck,	"
Karl Svensson,	Maberg,	"
Torsten Andersson,	Kyrkhagen,	"
Torsten Karlsson,	Anders Bryngelsgården,	"
Bertil Johansson,	Fiskaregården,	"
Edvin Karlsson,	Filsbäck Skattegården,	"
Johan Viktor Apells sterbhus, gm Herbert Apell,	" "	"
Allan Andersson,	Jönslunda Sörgården,	"
Viktor Emil Karlssons dödsbo,	" "	"
Byggm. Viktor Enok Svensson,	Ekebacken,	"
Karl Larsson,	Kålbacken,	"
Gustav Nordström,	Olofstorp,	"
Sunnersbergs pastorat,		"

Erik Jernqvist,	Lars Bengtsgården,	Tolsjö
Erik Karlsson,	Lunnaregården,	"
Gustav Augustssons dödsbo,		
Fru Sigrid Augustsson,	Älvhem,	"
Axel Karlsson,	Postgården,	"
Karl Karlssons dödsbo,	Skattegården,	"
Oskar Karlsson,	"	"
Axel Andersson,	Hagalund,	"
Axel Lindgren,	Djäknegården,	"
Erik Larsson,	Björkängen,	"
Tore Paulsson,	Gustafsberg,	"
Tage Gustavsson,	Tornebacken,	"
Johan Rask,	Jon Önnesgården,	"
Fritz Sjöström,	Nysäter,	"
Axel Hulander,	Marieberg,	"
Karl Erik Fröjd,	Karlberg,	"
Frans Alfred Larssons dödsbo,		
gm Nils Larsson,	Äng,	"
Anton Svensson,	Österbacka,	"
Erik Dahlén,	Solberga,	"

Skiftesgodemannen Carl-Eric Carlsson, Anders Persg:n, Strö, "

" Erik Salegård, Alvetorp, " .

Skara den 3 mars 1954.

I tjänsten:

Sven Johansson

Bil. C

K U N G Ö R E L S E

ang. syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tolsjö Postgården, Tolsjö Lars Bengtsgården m.fl. i Sunnersbergs socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Solbackens skola, Sunnersberg, onsdagen den 17 mars 1954 kl.14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Filsbäck Bryngelsg:n av 2^{3},2^{4},2^{5},2^{6};
" Fiskareg:n 6^{1};
" Skatteg:n 1^{6},1^{11};
Jönslunda 4^{13},4^{16},4^{17},4^{18},4^{34},4^{65},5^{1};
Prästebolet 1^{1};
Tolsjö Lars Bengtsg:n 5^{2},5^{3};
" Postg:n 2^{2},2^{3};
" Tranebergsg:n 6^{8},6^{9},6^{10},6^{13};
" Önnersg:n 4^{2},4^{3},4^{4};
Torpa Hansag:n 2^{7},2^{8},2^{9};
" Skatteg:n 1^{2},1^{19},1^{25};
Österbacka 1^{2},1^{4},1^{5},1^{7},1^{8},1^{10};
Olofstorp 1^{1},2^{1}; Tolsjö 8^{1};
Sunnersbergs Backa 1^{8},2^{8},2^{14};
Sunnersbergsmarken 1^{1};
Tolsjö Lunnareg:n 7^{2},7^{4};
" Skatteg:n 1^{2},1^{5},1^{10},1^{16},1^{20}
" Utbog:n 3^{2};
Torpa 3^{3},3^{4}
Äng 1^{1};
Sal Storeg:n 2^{3};

Skara den 16 febr. 1954.
I tjänsten:
Sven Holmström
(Sven Holmström)
E.o. lantbruksing.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Sunnersbergs församling den 21 febr. 1954, betygas:

Allan Rydén
kyrkoherde

PASTORSÄMBETET I SUNNERSBERG, GÖSSLUNDA OCH STUG
ADR.: TOLSJÖ

Anhålles, att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. Sven Holmström, lantbruksing.-kontoret, Skara.

Skara den 16 febr. 1954.
I tjänsten:
Sven Holmström
(Sven Holmström)
E.o. lantbruksing.

Bil. D.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tolsjö Postgården, Tolsjö Lars Bengtsgården m. fl. i **Sunnersbergs socken** av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Solbackens skola, Sunnersberg, **onsdagen den 17 mars 1954 klockan 14.00,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Filsbäck Bryngelsg:n av 2^{3}, 2^{4}, 2^{5}, 2^{6};
Filsbäck Fiskareg:n 6^{1};
Filsbäck Skatteg:n 1^{6}, 1^{11};
Jönslunda 4^{13}, 4^{16}, 4^{17}, 4^{18}, 4^{34}, 4^{65}, 5^{1};
Prästebolet 1^{1};
Tolsjö Lars Bengtsg:n 5^{2}, 5^{3};
Tolsjö Postg:n 2^{2}, 2^{3};
Tolsjö Tranebergsg:n 6^{8}, 6^{9}, 6^{10}, 6^{13};
Tolsjö Önnersg:n 4^{2}, 4^{3}, 4^{4};
Torpa Hansag:n 2^{7}, 2^{8}, 2^{9};
Torpa Skatteg:n 1^{2}, 1^{19}, 1^{25}.
Olofstorp 1^{1}, 2^{1};
Tolsjö 8^{1};
Sunnersbergs Backa 1^{8}, 2^{8}, 2^{11};
Sunnersbergsmarken 1^{1};
Tolsjö Lunnareg:n 7^{2}, 7^{4};
Tolsjö Skatteg:n 1^{2}, 1^{5}, 1^{10}, 1^{16}, 1^{20};
Tolsjö Utbog:n 3^{2};
Torpa 3^{3}, 3^{4};
Äng 1^{1};
Sal Storeg:n 2^{3};
Österbacka 1^{2}, 1^{4}, 1^{5}, 1^{7}, 1^{8}, 1^{10}.

Skara den 16 febr. 1954.

I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM
E. o. lantbruksing.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings Tidningen lördagen den 20 febr. 1954, intygas.

Skara den 22 febr. 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström

Bil. E.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
18 JUNI 1952
Diarie Nr LI.....

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Postgården m.fl. hemman inom Sunnersberg socken av Skaraborgs län, och yrka vi på, att ifrågavarande torrläggningsföretag utsträckes att omfatta även torrläggning av våra marker.

Tolsjö den 14 juni 1952.

Hjalmar Törnberg — Östanlid
Alb. Karlsson — Sk. Skycke
Bertil Jansson — Ulvedalen
Gunnar Jansson — Ulvedalen
Göta Strandvall — Kalbacken
Håkan Paulsson — Lycke.
Paul Karlsson — Jönslunda.

Förestående förening vitsordas:
Fastighetsmän, Erik Salegård, Emil Carlsson

Förestående förening bestyrkes till alla delar.
Tolsjö den 20-1-1954

Åke Karlsson. — Erik Jernqvist
Axel Andersson — Johan Rask.
Fritz Östström — Gustav Nordström
Bertil Johansson — Sunnersbergs Pastorat
genom Salegård

Förestående förening vitsordas:
Fastighetsmän Erik Salegård
Emil Carlsson

Bilaga F I.

FULLMAKT

för godsägare Ingvar Salegård eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Talsjö Postgården m. fl.

i Sunnersbergs socken av Skaraborgs län å Sunnersbergs pastorats vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a. fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sunnersberg, Tolsjö, den 19 jan. 1954

Allan Rydén
kyrkoherde

Bevittnas:

Carl Johansson

Hugo Larsson

PASTORSÄMBETET I SUNNERSBERG, GÖSSLUNDA OCH STÖD
ADR.: TOLSJÖ

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F II

15060

FULLMAKT

för Karl Johansson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Taljö Postgården m. fl.

i Sunnersbergs socken av Skaraborgs län

å vår vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a. fördelning av kostnaderna för företaget (samt söka lån till). Ombudets laga åtgärder godkännas.

Taljö den 19 jan. 1954

Ivar Gustafsson Sigrid Gustavsson

Nils Gustavsson Karl Gustavsson Anna Stenbacka

Bevittnas:

Ewald Svanberg Erik Johansson

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F III

FULLMAKT

för Åke Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Taljö Postgården m. fl. i Sunnersbergs sockен av Skaraborgs län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a. fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Berget den 19 jan. 1954

Ingrid Åman — Bengt Karlsson

Sven Karlsson

Bevittnas:

Ethel Lindgren — Herbert Palm

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F IV

FULLMAKT

för Nils Larsson (namn)
Ång Tobjö (adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ång. 11

i Sunnersberg kommun av Skaraborgs län

å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ång den 2/3 1954.

Märta Larsson Ång Tobjö.
Astrid Larsson Odensvik Källandsö
Anna Svanberg Tobjö.

Bevittnas:

Paul Andersson (namn)
Tolgahus 376. (adress)

Inga Nordman (namn)
Källaregat. 18 (adress)

Lantbruksstyrelsen 3082. 51 nov. 3000. SRA 443351

Bil. G.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Samf. III							
Filsbäck Fiskaregården 6[1]							
Bertil Johansson							
Åker 30 cm m m h 1Mo på 1 Mo	1	0.26		1880	1900	20	5
" - " -	2	0.64		1800	1900	100	64
" 35 cm m m h mo LL på mo LL	3	0.20		1980	2000	20	4
" - " -	4	0.65		1980	2000	20	13
" 40 cm m m h SML på SML	5	0.63		1990	2100	110	69
Summa	1 - 5	2.38					155
Tolsjö Önnersgården 4[3]							
Johan Rask							
Åker 40 cm m m h SML på SML	6	0.80		1970	2100	130	104
" - " -	7	0.38		2090	2100	10	4
Summa	6 - 7	1.18					108
Tolsjö Önnersgården 4[2]							
Erik Jernqvist							
Åker 40 cm m m h SML på SML	8	2.16		2050	2100	50	108
" - " -	9	0.90		2040	2100	60	54
Summa	8 - 9	3.06					162
Sal (Sunnevalla) 2[3]							
Karl Svensson							
Åker 30 cm m m h 1 Mo på 1 Mo	10	0.12		1850	1900	50	6
" 35 cm m m h mo LL på mo LL	11	0.55		1980	2000	20	11
" - " -	12	0.54		1990	"	10	5
" - " -	13	0.77		1920	"	80	62
" - " -	14	0.58		1900	"	100	58

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker 35 cm m m h mo LL på mo LL	15	0.79		1500	2000	500	395
" 40 cm m m h SML på SML	16	1.50		1360	2100	740	1110
Summa	10 - 16	4.85					1647
Tolsjö Lars Bengtsgården 5²							
Erik Jernqvist							
Åker 35 cm m mh LL på mo LL	17	0.22		1600	2000	400	88
" - " -	18	0.59		1100	"	900	531
" - " -	19	0.62		1300	"	700	434
" - " -	20	0.45		1200	"	800	360
" - " -	21	0.58		1100	"	900	522
" - " -	22	1.19		1100	"	900	1071
" - " -	23	0.10		1920	"	80	8
" - " -	24	0.68		1500	"	500	340
" - " -	25	0.16		1400	"	600	96
" - " -	26	1.23		900	"	1100	1353
" - " -	27	0.37		1300	"	700	259
Alstringsbåtnad							5062
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
126+13-127+02= 89 m à 4:-							356
170-172+60= 260 m à 4:10							1066
Brukningsbåtnad							1422
Summa	17 - 27	6.19					6484
Österbacka 1⁵							
Anton Svensson							
Åker 35 cm m mh mo LL på mo LL	28	0.27		1600	2000	400	108
Summa		0.27					108

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Österbacka 1⁴							
Anton Svensson							
Åker 35 m mh mo LL på mo LL	29	0.29		1920	2000	80	23
" - " -	30	0.40		1000	"	1000	400
Summa	29.30	0.69					423
Österbacka 1²							
Anton Svensson							
Åker 35 m mh mo LL på mo LL	31	0.07		1500	2000	500	4
Summa		0.07					4
Tolsjö Lars Bangtsgården 5³							
Sixten Strandrot							
Åker 35 cm m mh 1 Mo på Mo och Sa	32	0.53		1520	1900	380	201
" - " -	33	1.18		760	"	1140	1345
" - " -	34	0.41		860	"	1040	426
" - " -	35	0.63		1800	"	100	63
" - " -	36	0.59		1240	"	660	389
" 35 cm m mh mo LL på mo LL	37	0.96		1200	2000	800	768
" - " -	38	0.28		1800	"	200	56
" - " -	39	0.61		1000	"	1000	610
" - " -	40	0.91		200	"	1800	1638
" - " -	41	0.92		900	"	1100	1012
" - " -	42	1.03		800	"	1200	1236
" - " -	43	0.86		300	"	1700	1462
Alstringsbåtnad							
Brukningsbåtnad å sträckorna:							9206
Transport	32-43	8.91					9206

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport	32-43	8.91					9206
127+02-129+35= 233 m å 3:55							827
129+35-130+45= 110 " å 4:55							501
190-191+84= 184 " å L:30							239
Brukningsbåtnad							1567
Summa	32-43	8.91					10773
Tolsjö Postgården 2[3]							
Sjunne Lager							
Åker 35 cm m mh mo LL på mo LL	44	0.32		600	2000	1400	448
" - " -	45	0.98		500	"	1500	1470
" - " -	46	0.29		1700	"	300	87
" - " -	47	1.23		600	"	1400	1722
" - " -	48	0.80		1100	"	900	720
Alstringsbåtnad							4447
Brukningsbåtnad å sträckan							609
130+45-131+85= 140 m å 4:35							5056
Summa	44-48	3.62					
Tolsjö Postgården 2[2]							
Axel Karlsson							
Åker 35 cm m mh mo L[L] på mo LL	49	0.34		1000	2000	1000	340
" - " -	50	0.32		800	"	1200	384
Alstringsbåtnad							724
Brukningsbåtnad å sträckan							202
200-200+32= 32 m å 6:30							926
Summa	49-50	0.66					
Tolsjö Skattegården 1[5]							
Oskar Karlsson							
Åker 30 cm m mh mo LL på 1 Mo	51	0.59		950	1900	950	561
\Transport	51	0.59		950	1900	950	561

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport	51	0.59		950	1900	950	561
Åker 30 cm m mh mo LL på 1 Mo	52	0.41		1050	"	850	349
" - " -	53	0.17		1520	"	380	65
" - " -	54	0.48		1880	"	20	10
Alstringsbåtnad							
Brukningsbåtnad å sträckan							985
200+32-201+46= 114 m å 3:15							359
Summa	51-54	1.65					1344
Gemensamt för:							
Tolsjö Skattegården 1^2 o 1^5							
Karl Karlssons dödsbo	Delas med hälften på varje ägare						(4)
Oskar Karlsson							(4)
Åker 30 cm m mh mo LL på 1 Mo	55	0.17		1855	1900	45	8
Summa		0.17					8
Tolsjö Skattegården 1^2							
Karl Karlssons dödsbo							
Åker 30 cm m mh mo LL på 1 Mo	56	0.47		1140	1900	760	357
Summa		0.47					357
Olofstorp 1^1							
Karl Johansson							
Åker 30 cm m mh sl Mo på Mo	57	0.31		950	1900	950	295
" - " -	58	0.22		670	"	1230	271
" - " -	59	0.20		1800	"	100	20
" - " -	60	0.19		760	"	1140	217
" - " -	61	0.24		1420	"	480	115
" - " -	62	0.45		380	"	1520	684
" - " -	63	0.20		760	"	1140	228
Transport	57-63	1.81					1830

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport	57-63	1.81					1830
Åker 35 cm m mh 1, mj Mo på 1 Mo	64	0.41		1170	1800	630	258
" - " -	65	0.75		364	"	1440	855
Alstringsbåtnad							2943
Brukningsbåtnad å sträckan							
132+86-134+59= 173 m å 6:25							1081
Summa	57-65	2.97					4024
Olofstorp 2[1]							
Gustav Nordström							
Åker 35 cm m mh 1, mj Mo på 1 Mo	66	0.48		720	1800	1080	518
" - " -	67	0.45		990	"	810	365
" - " -	67a	0.35		1710	"	90	32
Summa	66-67 a	1.28					915
Torpa 3[3]							
Einar Pettersson							
Åker 40 cm m mh 1, mj Mo På 1 Mo	68	0.22		1050	1900	850	187
" - " -	69	0.15		1050	"	"	128
" 20 cm m mh sl, mj Mo på Sa	70	0.08		1660	1700	40	3
" - " -	71	0.12		1660	"	40	4
" - " -	72	0.46		940	"	760	350
" - " -	73	0.37		770	"	930	344
" -å" -	74	0.14		1100	"	600	84
Alstringsbåtn.							1100
Brukningsb. å sträckorna:							
192+40-193+70= 130 m å 3:-							390
193+70-194+78= 108 m å 4:60							497
194+78-195+56= 78 m å 2:40							187
Brukningsbåtnad							1074
Summa	68-74	1.54					2174

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samf. II							
Filsbäck Fiskaregården 6[1]							
Bertil Johansson							
Åker m mh ML på SML	75	0.17		1620	1800	180	31
" - " -	76	0.26		360	"	1440	374
Summa	75-76	0.43					405
Sal Storegården 2[3] (Sannersvalla)							
Karl Axel Svensson							
Åker 30 cm m mh SML på SML	77	0.80		280	1900	1620	1296
Summa							1296
Samf. I							
Sal Storegården 2[3] (Sannersvalla)							
Karl Axel Svensson							
Åker 30 cm m mh SML på SML	78	0.53		1850	1900	50	27
" - " -	79	0.16		1800	"	100	16
" - " -	80	0.37		1500	2000	500	185
" - " -	81	0.21		1800	"	200	42
" - " -	82	0.76		900	"	1100	836
" - " -	83	0.13		1400	"	600	78
" - " -	84	0.48		1300	"	700	336
" - " -	85	0.65		700	"	1300	845
" - " -	86	0.72		600	"	1400	1008
" 35 cm m mh mo LL på mo LL	87	0.57		1500	"	500	285
" - " -	88	0.76		600	"	1400	1064
Alstringsbåtnad	78-88	5.34					4722

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Alstringsbåtnad							4722
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
70-71+36= 136 m à 1:60							218
71+36-71+97= 61 m à 5:40							329
Brukningsbåtnad							547
Summa	78-88	5.34					5269
Tolsjö Postgården 2:3							
Sjunne Lager							
Åker 35 cm m mh mo LL på mo LL	89	0.27		1300	2000	700	189
" 30 cm m mh SML på SML	90	0.45		1200	"	800	360
" - " -	91	0.38		1000	"	1000	380
" - " -	92	0.20		860	1900	1040	208
" 25 cm m mh mo LL på mo LL	93	0.40		860	"	1040	416
" - " -	94	0.35		860	"	1040	364
" - " -	95	0.35		760	"	1140	399
" - " -	96	0.63		760	"	1140	718
Alstringsbåtnad							3034
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
11+53-13+03= 150 m à 4:30							645
13+06-14+58= 68 " à 5:20							354
Brukningsbåtnad							999
Summa	89-96	3.03					4033
Tolsjö Lars Bengtsgården 5:3							
Sixten Strandrot							
Åker 25 cm m mh mo LL på mo LL	97	0.44		990	1800	810	356
" 25 cm m mh mo 1 på 1 Sa	98	0.33		540	"	1260	416
Alstringsbåtnad							772
Brukningsbåtnad å sträckan:							
10+91-11+53= 62 m à 5:30							329
Summa	97-98	0.77					1101

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Tolsjö Lars Bengtsgården 5²							
Erik Jernqvist							
Åker 30 cm m mh SML på SML	99	0.58		1350	1800	450	261
" - " -	99a	0.22		900	"	900	198
Alstringsbåtnad							459
Brukningsbåtnad å sträckan:							
10+21-10+91= 70 m å 5:10							357
Summa	99-99 a	0.80					816
Tolsjö 8¹							
Gustav Augustssons dödsbo							
Åker 30 cm m mh L-ML på SML	100	0.50		1170	1800	630	315
" - " -	101	0.40		1080	"	720	288
Alstringsbåtnad							603
Brukningsbåtnad å sträckan:							
9+24-10+21= 97 m å 4:70							456
Summa	100-101	0.90					1059
avs. Tolsjö Lunnaregården 7⁴							
Gustaf Augustssons dödsbo							
Åker 30 cm m mh LML på SML	102	0.26		1440	1800	360	94
" - " -	103	0.16		1080	"	720	115
Alstringsbåtnad							209
Brukningsbåtnad å sträckan:							
8+90-9+24= 34 m å 7:-							238
Summa	102-103	0.42					447
Tolsjö Lunnaregården 7²							
Erik Karlsson							
Åker 30 cm m mh LML på SML	104	0.19		540	1800	1260	239
" - " -	105	0.44		720	"	1080	475
Alstringsbåtnad							714

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Alstringsbåtnad							714
Brukningsbåtnad å sträckan:							
8+42-8+90= 48 m à 5:90							283
Summa	104-105	0.63					997
Filsbäck Skattegården 1[11]							
Johan Viktor Apells stbhs,							
Åker 30 cm m mh LML på SML	106	0.06		1530	1800	270	16
Summa		0.06					16
Filsbäck Skattegården 1[2]							
Edvin Karlsson							
Åker 30 cm m mh LML på SML	107	0.28		1530	1800	270	76
Summa		0.28					76
av Filsbäck Bryngelsgården 2[6]							
Torsten Karlsson							
Åker 30 cm m mh LML på SML	108	0.33		1440	1800	360	119
Summa		0.33					119
av Filsbäck Bryngelsgården 2[5]							
Torsten Andersson							
Åker 30 cm m m LML på SML	109	0.20		630	1800	1170	234
Summa		0.20					234
av Filsbäck Bryngelsgården 2[3]							
Axel Apell							
Åker 30 cm m mh 1 mj Mo på S$_0$	110	0.17		1080	1800	720	122
Summa		0.17					122

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Filsbäck Bryngelsgården 2[4]							
Tage Gustavsson							
Åker 30 cm m mh 1 mj Mo på Sa	111	0.17		1740	1800	60	10
Summa		0.17					10
Äng 1[1]							
Frans Alfred Larssons stbh.							
Åker 30 cm m mh 1 mj Mo på Sa	112	0.19		1170	1800	630	120
Summa		0.19					120
Prästbolet 1[1]							
Sunnersbergs pastorat							
Åker 30 cm m mh mo LL på Sa	113	0.27		1330	1900	570	154
" - " -	114	0.25		1260	1800	540	135
Summa	113-114	0.52					289
Sunnersbergsmarken 1[1]							
Hjalmar Törnberg							
Åker 30 cm m mh mo LL på Sand	115	0.41		1140	1900	760	312
" - " -	116	0.51		1080	1800	720	367
" - " -	117	0.18		1080	1800	720	130
" - " -	118	0.31		1080	1800	720	223
" - " -	119	0.33		1330	1900	570	138
" - " -	120	0.22		1080	1800	720	158
Summa	115-120	1.96					1378
Torpa Skattegården 1[2]							
Erik Jansson							
Åker 30 cm m mh ML på sa ML	124	0.36		1240	1900	660	238
" - " -	125	0.35		1330	1900	570	200
Summa	124-125	0.71					438

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
avs. Östarbacka 1[10]							
Karl Erik Fröjd							
Åker 20 cm m mh 1 Mo på Sa	126	0.60		1440	1800	360	216
Alstringsbåtnad							216
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
20-20+76= 76 m å 2:50							190
20+76-21+20= 44 m å 6:20							273
Brukningsbåtnad							463
Summa	126	0.60					679
Torpa Hansagården 2[9]							
Karl Gustav Svensson							
Åker 20 cm m mh 1 Mo på Sa	127	0.30		1440	1800	360	108
" 30 - " -	128	0.82		1420	1900	480	394
Summa	127-128	1.12					502
avs. Tolsjö Utbogården 3[2]							
Tage Gustavsson							
Åker 30 cm m mh 1 mj Mo på S_a	129	0.92		990	1800	810	745
" - " -	129 a	0.48		1620	"	180	86
" - " -	130	0.67		720	"	1080	724
" - " -	131	0.63		450	"	1350	851
" - " -	132	0.82		360	"	1440	1181
" - " -	133	0.83		990	"	810	672
" 30 cm m mh mo ML på mo ML	134	0.28		1880	1900	20	6
" - " -	135	0.26		1820	"	80	21
" - " -	136	0.53		1420	"	480	254
" - " -	137	1.07		860	"	1040	1113
" - " -	137a	0.59		810	1800	990	584
" - " -	138	0.53		1050	1900	850	451
Alstringsbåtnad							6688

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Alstringsbåtnad							6688
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
D-30+80= 150 m å 2:90							435
75-75+31= 31 " å 3:-							93
80-80+94= 94 " å 2:10							197
5+30-6+08=78 " å 1:30							101
6+08-7+04=96 " å 3:50							336
7+04-8+06=102 " å 0:80							82
Brukningsbåtnad							1244
Summa	129-138	7.61					7932
Tolsjö Tranebergsgården 6⁹							
Erik Jansson							
Åker 30 cm m mh mo ML på mo ML	139	0.50		1330	1900	570	285
" - " -	140	0.29		1710	"	190	55
" - " -	141	0.42		860	"	1040	437
" 30 cm m mh mj 1 Mo på mo LL	142	0.31		1080	1800	720	223
" - " -	143	0.48		990	"	810	389
Alstringsbåtnad							1389
Brukningsbåtnad å sträckan:							
39+55-40+60= 105 m å 4:60							483
Summa	139-143	2.00					1872
Tolsjö Örnersgården 4⁴							
Erik Jansson							
Åker 30 cm m mh mj 1 Mo på mo LL	144	0.06		1740	1800	60	4
" 30 cm m mh mo ML på mo ML	145	0.75		670	1900	1230	923
" 25 cm m mh 1 Mo på Sa	146	0.60		810	1800	990	594
Summa	144-146	1.41					1521

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Tolsjö Önnersgården 4²							
Erik Jernqvist							
Åker 25 cm m mh 1 Mo på Sa	147	0.31		450	1800	1350	419
Summa		0.31					419
Gemensamt för Österbacka 1², 1⁴ o 1⁵							
Anton Svensson							
Åker 30 cm m mh 1 Mo på Sa	148	0.44		810	1800	990	436
" - " -	149	0.05		810	"	990	50
" - " -	149 a	0.09		1440	"	360	32
" 30 cm m mh SML på SML	150	0.30		450	"	1350	305
" - " -	151	0.40		900	"	900	360
Summa	148-151	1.28					1183
Tolsjö Skattegården 1²							
Karl Karlssons dödsbo							
Åker 30 cm m mh ML på ML	152	0.17		1050	1900	850	145
" - " -	153	0.28		1710	"	190	53
Summa	152-153	0.45					198
Tolsjö Skattegården 1²⁰							
Axel Lindgren							
Åker 25 cm m mh sa LL på Sa	154	0.57		450	1800	1350	770
" - " -	155	0.47		630	"	1170	550
" - " -	156	0.46		540	"	1260	580
" 30 cm m mh mj mo LL på 1 Mo	157	0.23		1360	1700	340	78
Transport	154-157	1.73					1978

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport	154-157	1.73					1978
Åker 30 cm m mh mj mo LL på 1 Mo	158	0.18		680	1700	1020	184
" - " -	159	0.23		850	"	850	196
" - " -	160	0.28		680	"	1020	286
" - " -	161	0.38		1610	"	90	34
Alstringsbåtnad							2678
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
35+38-37+20= 182 m à 3:20							582
37+20-38+19= 99 " à 2:-							198
90-91+04 = 104 " à 3:40							354
91+04-91+99= 95 " à 2:10							200
Brukningsbåtnad							1334
Summa	154-161	2.80					4012
Tolsjö Skattegården 1^{10} o. 1^{16}							
Axel Andersson							
Åker 15 cm m mh 1 Mo på Sa	162	0.17		1360	1700	340	58
" - " -	163	0.40		770	"	930	372
" 30 cm m mh mo LL på 1 Mo	164	0.21		940	"	760	160
"" 30 cm m mh 1 Mo på mo LL	165	0.70		900	1800	900	630
" - " -	166	0.46		1440	"	360	166
Alstringsbåtnad							1386
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
38+22-38+59= 37 m à 4:-							148
38+62-39+51= 89 " à 4:80							427
Brukningsbåtnad							575
Summa	162-166	1.94					1961
Tolsjö Tranebergsgården 6^{10}							
Erik Jansson							
Åker 30 cm m mh mo LL på 20 cm Si på Sa	167	0.26		670	1900	1230	320
Transport	167	0.26					320

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport	167	0.26					320
Åker 30 cm m mh mo LL på 20 cm SL på Sa	168	0.21		1240	1900	660	139
" 20 cm m mh 1 Mo på Sa	169	0.08		1100	1700	600	48
Alstringsbåtnad							507
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
40+60-41+03= 43 m å 5:20							224
95-95+87= 87 " å 2:20							191
95+87-96+22= 35 " å 5:-							175
Brukningsbåtnad							590
Summa	167-169	0.55					1097
Tolsjö Tranebergsgården 6[8]							
Erik Larsson							
Åker 20 cm m mh 1 Mo på Sa	170	0.58		940	1700	760	441
" 25 cm m mh mo LL på 1 Mo	171	0.26		1170	1800	630	164
" - " -	172	0.31		360	"	1440	446
" - " -	173	0.07		1260	"	540	38
" - " -	174	0.12		810	"	990	119
Alstringsbåtnad							1208
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
41+03-41+67= 64 m å 3:60							230
96+22-96+93= 71 " å 1:30							92
100+37-100+96= 59 m å 1:30							77
Brukningsbåtnad							399
Summa	170-174	1.34					1607
avst. Tolsjö Tranebergsgården 6[13]							
Tore Paulsson							
Åker 25 cm m mh mo LL på 1 Mo	175	0.22		900	1800	900	198
Brukningsbåtnad å sträckan:							
100+96-101+34= 38 m å 1:80							68
Summa	175	0.22					266

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Torpa 3:4							
Fritz Sjöström							
Åker 20 cm m mh mo LL på Sa	176	0.52		540	1800	1260	655
" 15 cm m mh 1 Mo på Sa	177	0.20		420	1700	1280	256
" - " -	178	0.23		1610	"	90	21
" - " -	179	0.04		1190	"	510	20
" - " -	180	0.44		160	1600	1440	634
Alstringsbåtnad							1586
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
41+70-42+90= 120 m å 1:30							156
101+34-102+30=96 " å 2:10							202
Brukningsbåtnad							358
Summa	176-180	1,43					1944
Torpa Hansegården 2:8							
Tage Gustavsson							
Äng 30 cm m mh mo ML på mo ML	181	0.22		760	1800	1040	229
Summa		0.22					229
avs. Österbacka 1:7							
Karl Erik Fröjd							
Åker 15 cm m mh 1 Mo på Sa	182	0.29		1020	1700	680	197
" 30 cm m mh mo ML på mo ML	183	0.34		760	1900	1140	388
" - " -	184	0.50		760	"	1140	570
" - " -	185	0.42		1330	"	570	239
" - " -	186	0.40		1240	"	660	264
" - " -	187	0.30		1520	"	380	114
" - " -	183	0.18		1880	"	20	4
Alstringsbåtnad							1776

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Alstringsbåtnad							1776
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
42+90-43+76= 86 m à 0:75							65
103+84-105+10= 126 m à 1:70							214
105+10-105+55= 45 " à 6:20							279
Brukningsbåtnad							558
Summa	182-188	2.43					2334
Torpa Skattegården 1:25							
Karl Erik Fröjd							
Åker 30 cm m mh ML på sa ML	189	0.28		280	1900	1620	454
" - " -	190	0.37		670	"	1230	455
" 15 cm m mh 1 Mo på Sa	191	0.47		850	1700	850	400
" 20 cm m mh mo LL på mo LL	192	0.45		510	"	1190	536
" 25 cm m mh mj mo LL på Sa	193	0.93		720	1800	1080	1004
Alstringsbåtnad							2849
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
43+90-44+88= 98 m à 2:-							196
44+90-45+97=107 " à 1:90							203
Brukningsbåtnad							399
Summa	189-193	2.50					3248
Torpa Skattegården 1:19							
Axel Hulander							
Åker 25 cm m mh mj mo LL på 1 Mo	194	0.38		720	1800	1080	410
" - " -	195	0.36		630	"	1170	421
" - " -	195a	0.22		1170	"	630	139
" - " -	195b	0.19		360	"	1440	274
Alstringsbåtnad							1244

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Alstringsbåtnad							1244
Brukningsbåtnad å sträckan:							
46+98-47+53= 55 m å 3:20							176
Summa	194-195	b 1.15					1420
Sunnersbergs Backa \ 2[8]							
Gunna Jansson							
Åker 25 cm m mh mj mo LL på 1 Mo	196	0.27		540	1800	1260	340
" - " -	197	0.10		1760	"	40	4
" - " -	198	0.10		1360	1700	340	34
" - " -	199	0.22		1190	"	510	112
Summa	196-199	0.69					490
Samf. ~~III~~ IV							
Jönslunda 5[1]							
Olof (Olle) Karlsson							
Åker 30 cm m mh å Mo på Mo	200	0.48		1610	1900	290	139
" - " -	201	0.82		470	"	1430	1173
" - " -	202	0.30		950	"	950	285
" - " -	203	0.26		1140	"	760	198
" - " -	204	0.35		860	"	1040	364
" - " -	205	0.52		1610	"	290	151
" - " -	206	0.60		860	"	1040	624
" - " -	207	0.70		570	"	1330	931
" - " -	208	0.20		470	"	1430	286
" - " -	208a	0.07		1800	"	100	7
Alstringsbåtnad							4158
Brukningsbåtnad å sträckan:							
222+50-224+03= 153 m å 4:-							612
Summa	200-208a	4.30					4770

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sunnersbergsmarken 1[1]							
Hjalmar Törnberg							
Åker 30 cm m mh Mo på Sa	209	0.27		670	1900	1230	332
" - " -	210	0.55		760	"	1140	627
" - " -	211	0.22		670	"	1230	271
Summa	209-211	1.04					1230
avst. Sunnersbergs Backa 2[14]							
Bertil Jansson							
Åker 30 cm m mh mo LL på mo LL	212	0.90		380	1900	1520	137
Summa		0.90					137
avst. Sunnersbergs Backa 1[8]							
Bertil Jansson							
Åker 30 cm m mh mo LL på mo LL	213	1.02		760	1900	1140	1163
" - " -	214	0.49		1240	"	660	323
Summa	213-214	1.51					1486
Sunnersbergs Backa 2[8]							
Gunnar Jansson							
Åker 30 cm m mh 1 Mo på Mo	215	0.82		950	1900	950	779
" - " -	216	0.98		1330	"	570	559
" 30 cm m mh mo LL på mo LL	217	0.63		950	"	950	599
Summa	215-217	2.43					1937
Jönslunda 4[16]							
Gösta Strandrot							
Åker 30 cm m mh mo LL på mo LL	218	0.54		1330	1900	570	308
" - " -	219	0.30		1140	"	760	228
Transport	218-219	0.84					536

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport	218-219	0.84					536
Åker 30 cm m mh mo LL på mo LL	220	0.41		950	1900	950	390
" - " -	221	0.22		1850	"	50	11
" - " -	222	0.19		1240	"	660	125
" - " -	222a	0.11		1420	"	480	53
" 30 cm m-mh mo LL på 1 Sa	223	0.46		1140	"	760	350
" - " -	223a	0.15		950	"	950	143
" - " -	224	0.40		1050	"	850	340
" 30 cm m mh Mo på Mo	225	0.40		1280	1700	420	168
" - " -	226	0.23		1020	"	680	156
Alstringsbåtnad							2272
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
225+20-226+50+10= 140 m à 2:95							413
227+37-227+96= 59 " à 5:40							319
250+36-251+20= 84 " à 3:60							302
251+20-252+02= 82 " à 3:60							295
260-261+10= 110 " à 1:30							143
Brukningsbåtnad							1472
Summa	218-226	3.41					3744
Jönslunda 4[18]							
Paul Karlsson							
Åker 30 cm m mh Mo på Mo	227	0.13		1440	1600	160	21
" - " -	228	0.09		960	"	640	58
" - " -	229	0.18		960	"	640	115
Summa	227-229	0.40					194
Jönslunda 4[17]							
Allan Andersson							
Åker 30 cm m mh 1 Mo på Mo	230	0.16		1660	1700	40	6
" - " -	230a	0.12		1100	"	600	72
Summa	230-230a	0.28					78

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
avs. Jönslunda 4 65							
Karl Larsson							
Tomt 30 cm m mh mo LL på 1 Sa	231	0.06		2700	3000	300	18
Summa		0.06					18
Jönslunda 4 34							
Paul Karlsson							
Åker 30 cm m mh mo LL på mo LL	232	0.23		670	1900	1230	283
" - " -	233	0.37		570	"	1330	492
" - " -	234	0.27		1330	"	570	154
Summa	232-234	0.87					929
Jönslunda 5 1							
Olof (Olle) Karlsson							
Åker 30 cm m mh Sa på Sa	235	0.51		1120	1500	360	194
" - " -	236	0.23		600	"	900	207
" 30 cm m mh mo LL på mo LL	237	0.22		560	1600	1040	229
Summa	235-237	0.96					630
Jönslunda 4 13							
Paul Karlsson							
Åker 30 cm m mh mo LL på mo LL	238	0.08		560	1600	1040	83
Summa		0.08					83

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
	Sammandrag.						
Samf. III							
Filsbäck Fiskaregården 6[1]							
Bertil Johansson	1-5	2.38					155
Olofstorp 1[1]							
Karl Johansson	57-65	2.97					4024
Olofstorp 2[1]							
Gustav Nordström	66-67a	1.28					915
Sal Støregården 2[3] (Sannersvalla)							
Karl Axel Svensson	10-16	4.85					1647
Tolsjö Lars Bengtsgården 5[2]							
Erik Jernqvist	17-27	6.19					6484
Tolsjö Lars Bengtsgården 5[3]							
Sixten Strandrot	32-43	8.91					10773
Tolsjö Postgården 2[2]							
Axel Karlsson	49-50	0.66					926
Tolsjö Postgården 2[3]							
Sjunne Lager	44-48	3.62					5056
Tolsjö Skattegården 1[2]							
Karl Karlssons dödsbo	56	0.47					357
Tolsjö Skattegården 1[5]							
Oskar Karlsson	51-54	1.65					1344
Gemensamt för: Tolsjö Skattegården 1[2] o 1[5]							
Karl Karlssons dödsbo	av 55						4
Tolsjö Skattegården 1[2] o 1[5]		0.17					
Oskar Karlsson	av 55						4
Tolsjö Önnersgården 4[2]							
Erik Jernqvist	8-9	3.06					162
Transport		36.21					31851

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport		36.21					31851
Tolsjö Önnersgården 4[3]							
Johan Rask	6-7	1.18					108
Torpa 3[3]							
Einar Pettersson	68-74	1.54					2174
Österbacka 1[2]							
Anton Svensson	31	0.07					4
Österbacka 1[4]							
Anton Svensson	29-30	0.69					423
Österbacka 1[5]							
Anton Svensson	28	0.27					108
Summa	1-74	39.96					34668
Samf. II							
Filsbäck Fiskaregården 6[1]							
Bertil Johansson	75-76	0.43					405
Sal Storegården 2[3] (Sannersvalla)							
Karl Axel Svensson	77	0.80					1296
Summa	75-77	1.23					1701
Samf. I							
Filsbäck Bryngelsgården 2[3]							
Axel Apell	110	0.17					122
Filsbäck Bryngelsgården 2[4]							
Tage Gustavsson	111	0.17					10
Filsbäck Bryngelsgården 2[5]							
Torsten Andersson	109	0.20					234
Filsbäck Bryngelsgården 2[6]							
Torsten Karlsson	108	0.33					119
Transport		0.87					485

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport		0.87					485
Filsbäck Skattegården 1^{6}							
Edvin Karlsson	107	0.28					76
Filsbäck Skattegården 1^{11}							
Herbert Apell (Johan Viktor Apells stbh.)	106	0.06					16
Prästebolet 1^{1}							
Sunnersbergs pastorat	113-114	0.52					289
Sal Storegården 2^{3} (Sannersvalla)							
Karl Axel Svensson	78-88	5.34					5269
Sunnersbergs Backa 2^{8}							
Gunnar Jansson	196-199	0.69					490
Sunnersbergsmarken 1^{1}							
Hjalmar Törnberg	115-120	1.96					1378
Tolsjö 8^{1}							
Gustav Augustssons dödsbo	100-101	0.90					1059
Tolsjö Lars Bengtsgården 5^{2}							
Erik Jernqvist	99-99a	0.80					816
Tolsjö Lars Bengtsgården 5^{3}							
Sixten Strandrot	97-98	0.77					1101
Tolsjö Lunnaregården 7^{2}							
Erik Karlsson	104-105	0.63					997
avs. Tolsjö Lunnaregården 7^{4}							
Gustav Augustssons dödsbo	102-103	0.42					447
Tolsjö Postgården 2^{3}							
Sjunne Lager	89-96	3.03					4033
Tolsjö Skattegården 1^{2}							
Karl Karlssons dödsbo	152-153	0.45					198
Transport		16.72					16654

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport		16.72					16654
Tolsjö Skattegården 1^{10} o. 1^{16}							
Axel Andersson	162-166	1.94					1961
Tolsjö Skattegården 1^{20}							
Axel Lindgren	154-161	2.80					4012
Tolsjö Tranebergsgården 6^{8}							
Erik Larsson	170-174	1.34					1607
Tolsjö Tranebergsgården 6^{9}							
Erik Jansson	139-143	2.00					1872
Tolsjö Tranebergsgården 6^{10}							
Erik Jansson	167-169	0.55					1097
avst. Tolsjö Tranebergsgården 6^{13}							
Tore Paulsson	175	0.22					266
Tolsjö Utbogården 3^{2}							
Tage Gustavsson	129-138	7.61					7932
Tolsjö Önnersgården 4^{2}							
Erik Jernqvist	147	0.31					419
Tolsjö Önnersgården 4^{4}							
Erik Jansson	144-146	1.41					1521
Torpa 3^{4} (Nysäter)							
Fritz Sjöström	176-180	1.43					1944
Torpa Hansagården 2^{8}							
Tage Gustavsson	181	0.22					229
Torpa Hansagården 2^{9}							
Karl Gustav Svensson	127-128	1.12					502
Torpa Skattegården 1^{2}							
Erik Jansson	124-125	0.71					438
Torpa Skattegården 1^{19}							
Axel Hulander	194-195b	1.15					1420
Transport		39.53					41874

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport		39.53					41874
Torpa Skattegården 1:25							
Karl Erik Fröjd	189-193	2.50					3248
Äng 1:1							
Nils Larsson (Frans Alfred Larssons stbh.)	112	0.19					120
Gemensamt för: Österbacka 1:2, 1:4 o 1:5							
Anton Svensson	148-151	1.28					1183
avs. Österbacka 1:7							
Karl Erik Fröjd	182-188	2.43					2334
avs. Österbacka 1:10							
Karl Erik Fröjd	126	0.60					679
Summa	78-199	46.53 ~~46.47~~					49438
Samf. IV							
Jönslunda 4:13							
Paul Karlsson	238	0.08					83
Jönslunda 4:16							
Gösta Strandrot	218-226	3.41					3744
Jönslunda 4:17							
Allan Andersson	230-230a	0.28					78
Jönslunda 4:18							
Paul Karlsson	227-229	0.40					194
Jönslunda 4:34							
Paul Karlsson	232-234	0.87					929
avs. Jönslunda 4:65							
Karl Larsson	231	0.06					18
Jönslunda 51							
Olof Karlsson	200-208a	4.30					4770
Transport		9.40					9816

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport		9.40					9816
Jönslunda 5[1]							
Olof Karlsson	235-237	0.96					630
avst. Sunnersbergs Backa 1[8]							
Bertil Jansson	213-214	1.51					1486
Sunnersbergs Backa 2[8]							
Gunnar Jansson	215-217	2.43					1937
avst. Sunnersbergs Backa 2[14]							
Bertil Jansson	212	0.90					137
Sunnersbergsmarken 1[1]							
Hjalmar Törnberg	209-211	1.04					1230
Summa	200-238	16.24					15236

Slutsammandrag.

Samf. I	78-199	~~46.47~~ 46.53					49438
" II	75-77	1.23					1701
" III	1-74	39.96					34668
" IV	200-238	16.24					15236
Summa	1-238	~~104.80~~ 103.96					101043

Tolsjö den 17 mars 1954.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Lead-Eric Carlsson

Erik Palmgård

Bil. H.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Samf. III							
Filsbäck Fiskaregården 6¹							
Bertil Johansson							
Sträckan 121+30-123+30=200m	80	20	16:-	319	20	64:-	80:-
Sal (Sunnersvalla) 2³							
Karl Svensson							
Sträckan 121+28-123+16=188 m	74	20	15:-	284	20	57:-	
" 123+16-124+70=154 m	95	19	18:-	322	20	64:-	
" 124+70-126+9=139 m	113	14	16:-	272	21	57:-	
Summa			49:-			178:-	227:-
Tolsjö Lars Bengtsgården 5²							
Erik Jernqvist							
Sträckan 123+30-124+85=155m	107	16	17:-	349	20	70:-	
" 124+85-126+9=124m	100	11	11:-	238	20	48:-	
Summa			28:-			118:-	146:-
Samf. I							
Jönslunda							
Paul Karlsson							
Sträckan 0 - 50 - 0 - 4 =46m	43	15	6:-	105	15	16:-	22:-
Samf. I			6:-			16:-	22:-
Samf. III			93:-			360:-	453:-

Tolsjö den 17 mars 1954

I tjänsten:

Ingvar Johansson

Biträdande gode män:

Lars-Eric Larsson
Erik Palmgård

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Bil. I

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten I.				
		Sträckan A - B - 2+61.				
(A) 0-80-0-4	76	Schaktning av lera m^3	72	1:50	108:-	
0-4 - 0+00	4	Rensning av trumma gm samf. väg Bekostas av vägsamf.				
0		Rörutlopp ∅ 375 mm (15") st	1	80:-	80:-	
0 - 2+56	256	Lantbruksrör ∅ 375 mm (15") med frakt m	256	7:25	1.856:-	
(B) 0 - 1+65		Grävning, läggning samt påfyllning till 0,3 m över rören m	165	2:20	363:-	
1+65 - 2+56	91	Grävning, läggning och återf. m	91	2:65	241:15	
1+65		Brunn typ Da ∅ 900 mm st	1	90:-	90:-	
2+56 - 2+61	4	Omläggning av trumma ∅ 800 mm gm samf. väg samt intagsbrunn typ F ∅ 1200 mm 2+56. Bekostas av vägsamf.				
0 - 2+56	256	Justering av botten och slänter i flödesdike m	256	0:30	76:80	
2+61		Brunn typ E ∅ 1200 mm st	1	250:-	250:-	
0-50 - 0-4	46	Ersättning för:				
		Bortgrävd mark			6:-	
		Jordupplag			16:-	
		För arbetsledning, oförutsett etc. tillägges 10 % å förestående belopp			243:05	3.330:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan 2+61 - C - D.					
2+61 - 3+01	40	Lantbruksrör ∅ 375 mm med frakt	m	40	7:25	290:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	40	2:40	96:-	
3+01 (C)		Brunn typ Da 900 mm	st	1	90:-	90:-	
3+01 - 4+09	108	Lantbruksrör ∅ 375 mm (15") med frakt	m	108	7:25	783:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	108	2:50	270:-	
3+37		Brunn typ Da ∅ 900 mm	st	1	90:-	90:-	
4+09 - 4+13	4	Omläggning av trumma ∅ 700 mm	m	4	10:-	40:-	
4+13		Brunn typ Da ∅ 900 mm	st	1	90:-	90:-	
4+13 - 5+30	117	Lantbruksrör ∅ 375 mm (15") med frakt	m	117	7:25	848:25	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	117	2:70	315:90	
5+30		Brunn typ Da ∅ 900 mm	st	1	90:-	90:-	
5+30 - D	94	Lantbruksrör ∅ 375 mm (15") med frakt	m	94	7:25	681:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	94	3:20	300:80	
D		Brunn typ A ∅ 1000 mm	st	1	225:-	225:-	
		10 % tillägg enl. ovan				499:55	4.710:-
		Sträckan D - E - F.					
D - 8+06	161	Lantbruksrör ∅ 300 mm (12") med frakt	m	161	5:90	949:90	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	161	3:10	499:10	
(E) 50+67; 8+06		Brunnar typ A ∅ 800 mm	st	2	175:-	350:-	
		Transport				1799:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				1.799:-	
8+06 - 8+90	66	Lantbruksrör Ø 300 mm (12")					
		med frakt	m	66	5:65	372:90	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	66	3:50	231:-	
8+90		Brunn typ A Ø 800 mm	st	1	175:-	175:-	
8+90 - 10+21	131	Lantbruksrör Ø 250 mm (10")					
		med frakt	m	131	3:85	504:35	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	131	2:30	301:30	
9+24; 10+21 (F)		Brunn typ A Ø 600 mm	st	2	120:-	240:-	
10+21 - 12+24	203	Lantbruksrör Ø 250 mm (10")					
		med frakt	m	203	3:85	781:55	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	203	2:35	477:05	
10+91; 11+53; 12+24		Brunn typ A Ø 600 mm	st	3	120:-	360:-	
		10 % tillägg enl. ovan				527:85	5.770:-
		Sträckan F - G.					
12+24 - 13+06	82	Lantbruksrör Ø 200 mm (8")					
		med frakt	m	82	3:-	166:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	82	1:80	147:60	
13+06		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
13+06 - 14+58	108	Lantbruksrör Ø 200 mm (8")					
		med frakt	m	108	3:-	316:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	108	1:90	205:20	
14+58 (G)		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan				95:20	1.070:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan B - Ba.					
(B)							
25=1+65-25+50	50	Lantbruksrör ø 150 mm (6")					
		med frakt	m	50	2:30	115:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	50	2:-	100:-	
25+50 (Ba)		Brunn typ A ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan				25:-	310:-
		Sträckan C - Ca.					
(C)							
20=3+01-21+20	120	Lantbruksrör ø 125 mm (5")					
		med frakt	m	120	1:75	210:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	120	1:10	132:-	
20+76		Brunn typ A ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
21+20 - 21+24	4	Trumma av lantbrukrör ø 125 mm (5") gm. samf. väg. Bekostas av vägsamfälligheten.					
21+24 - 21+36	12	Tegelrör ø 100 mm (4") m. frakt	m	12	1:30	15:60	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	12	0:60	7:20	
21+24		Kopplingsbrunn typ C ø 450 mm	st	1	40:-	40:-	
21+36		Brunn typ A ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan				55:20	600:-
		Sträckan E - Ea.					
(E)							
55=50+67-55+40	40	Tegelrör ø 100 mm (4")					
		med frakt	m	40	1:30	52:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	40	1:10	44:-	
		Transport				96:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				96:-	
55+40 (Ea)		Brunn typ A Ø 375 mm	st	1	60:-	60:-	
		10 % tillägg enl. ovan				14:-	170:-
		Sträckan F - Fa.					
(F) 60=12+24-60+63	63	Tegelrör Ø 125 mm (5")					
		med frakt	m	63	1:85	116:55	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	63	1:-	63:-	
60+63		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan				30:45	280:-
		Sträckan G - Ga.					
(G) 70=14+58-71+36	136	Tegelrör Ø 125 mm (5")					
		med frakt	m	136	1:85	251:60	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	136	1:60	217:60	
71+36		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
71+36-71+97	61	Tegelrör Ø 100 mm (4")					
		med frakt	m	61	1:30	79:30	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	61	1:-	61:-	
71+97 (Ga)		Brunn typ A Ø 375 mm	st	1	60:-	60:-	
		10 % tillägg enl. ovan				80:50	820:-
		Sträckan D - K - L - M - N.					
D - 30+00	70	Lantbruksrör Ø 450 mm (18")					
		med frakt	m	70	10:35	724:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	70	4:50	315:-	
30+00		Brunn typ A Ø 1000 mm	st	1	225:-	225:-	
					Transport	1.264:50	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
800351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				1.264:50	
30=7+4 - 30+80	80	Lantbruksrör Ø 450 mm (18")					
		med frakt	m	80	10:35	828:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	80	3:05	244:-	
30+80		Brunn typ E Ø 1000 mm	st	1	225:-	225:-	
30+80-31+45	65	Lantbruksrör Ø 300 mm (12")					
		med frakt	m	65	5:65	367:25	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	65	1:65	107:25	
31+45 (K)		Brunn typ E Ø 1000 mm	st	1	225:-	225:-	
31+45 - 32+30	85	Lantbruksrör Ø 300 mm (12")					
		med frakt	m	85	5:65	480:25	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	85	1:75	148:75	
32+30 - 34+32	202	Lantbruksrör Ø 300 mm (12")					
		med frakt	m	202	5:65	1.141:30	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	202	2:10	424:20	
(L) (M) 32+64; 34+32		Brunn typ Da Ø 800 mm	st	2	85:-	170:-	
34+32 - 35+07	75	Lantbruksrör Ø 300 mm (12")					
		med frakt	m	75	5:65	423:75	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	75	1:70	127:50	
(N) 32+50 - 35+07	257	Justering av botten och slänter i flödesdike		257	0:70	179:90	
		10 % tillägg enl. ovan				643:35	7.000:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan N - O - P - R.					
(N) 35+07 - 35+11	4	Omläggning av trumma ø 600 mm genom samf. väg. Samt brunn typ K ø 1000 mm vid 35+07. Bekostas av vägsamf.					
35+11		Brunn typ A ø 1000 mm	st	1	225:-	225:-	
35+11 - 36+00	79	Lantbruksrör ø 375 mm (15") med frakt	m	79	7:25	572:75	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	79	3:40	268:60	
36+00		Kopplingsbrunn typ C ø 900 mm	st	1	70:-	70:-	
36+00 - 37+20	120	Lantbruksrör ø 375 mm (15") med frakt	m	120	7:25	870:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	120	2:25	270:-	
37+20 (O)		Brunn typ A ø 900 mm	st	1	200:-	200:-	
37+20 - 38+62	142	Lantbruksrör ø 375 mm (15") med frakt	m	142	7:25	1.029:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	142	2:45	347:90	
38+22		Brunn typ A ø 800 mm	st	1	175:-	175:-	
38+62		Brunn typ A ø 800 mm	st	1	175:-	175:-	
38+62 - 39+55	93	Lantbruksrör ø 400 mm (16") med frakt	m	93	9:15	850:95	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	93	2:70	251:10	
39+55		Brunn typ A ø 900 mm	st	1	200:-	200:-	
39+55 - 40+71	116	Lantbruksrör ø 375 mm (15") med frakt	m	116	7:25	841:-	
		Transport				6.346:80	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				6.346:80	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	116	3:20	371:20	
40+71 (P)		Kopplingsbrunn typ C ∅ 900 mm	st	1	70:-	70:-	
40+71 - 41+03	32	Lantbruksrör 250 mm (10") med frakt	m	32	3:85	123:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	32	2:30	73:60	
41+03 (R)		Brunn typ A ∅ 600 mm	st	1	120:-	120:-	
		10 % tillägg enl. ovan				715:20	7.820:-
		Sträckan R - 46+48.					
(R) 41+03 - 42+90	187	Lantbruksrör ∅ 250 mm (10") med frakt	m	187	3:85	719:95	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	187	1:95	364:65	
41+70		Brunn typ A ∅ 600 mm	st	1	120:-	120:-	
42+90		Brunn typ A ∅ 800 mm	st	1	200:-	200:-	
42+90 - 43+76	86	Lantbruksrör ∅ 300 mm (12") med frakt	m	86	5:65	485:90	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	86	1:95	167:70	
43+76 - 43+81 43+76	5	Trumma genom samf. väg ∅ 300 mm samt brunn typ A ∅ 800 mm vid 43+76. Bekostas av vägsamf.					
43+81		Brunn typ A ∅ 800 mm	st	1	175:-	175:-	
43+81 - 46+48	267	Lantbruksrör ∅ 250 mm (10") med frakt	m	267	3:85	1.027:95	
		Transport				3.261:15	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				3.261:15	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	267	2:-	534:-	
44+90		Brunn typ A Ø 600 mm	st	1	120:-	120:-	
45+97; 46+48		Brunn typ A Ø 600 mm	st	2	120:-	240:-	
		10 % tillägg enl. ovan				414:85	4.570:-
		Sträckan 46+48 - S.					
46+48 - 46+98	50	Lantbruksrör Ø 250 mm (10") med frakt	m	50	3:85	192:50	
46+48 - 46+98	50	Grävning, läggning och återfyllning	m	50	1:65	82:50	
46+98		Brunn typ A Ø 600 mm	st	1	120:-	120:-	
46+98 - 47+53	55	Lantbruksrör Ø 200 mm (8") med frakt	m	55	3:-	165:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	55	1:65	90:75	
47+53		Kopplingsbrunn typ C Ø 450 mm	st	1	40:-	40:-	
47+53 - 48+50	97	Lantbruksrör Ø 150 mm (6") med frakt	m	97	2:30	223:10	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	97	2:10	203:70	
48+50 (S)		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan				122:45	1.310:-
		Sträckan K - Ka.					
(K) 75=31+46-75+31	31	Tegelrör Ø 100 mm (4") med frakt	m	31	1:30	40:30	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	31	1:-	31:-	
75+31 (Ka)		Brunn typ A Ø 375 mm	st	1	60:-	60:-	
		10 % tillägg enl. ovan				18:70	150:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan L - La.					
(L)							
80=32+64-80+95	95	Tegelrör ∅ 100 mm (4")					
		med frakt	m	95	1:30	123:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	95	0:90	85:50	
80+95 (La)		Brunn typ A ∅ 375 mm	st	1	60:-	60:-	
		10 % tillägg enl. ovan				31:-	300:-
		Sträckan M - Ma.					
(M)							
82=34+32-82+35	35	Tegelrör ∅ 125 mm (5")					
		med frakt	m	35	1:85	64:75	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	35	1:05	36:75	
82+35 (Ma)		Brunn typ A ∅ 450 mm	st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan				18:50	190:-
		Sträckan N - Na.					
(N)							
85=35+05-86+08	108	Lantbruksrör ∅ 125 mm (5")					
		med frakt	m	108	1:75	189:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	108	1:-	108:-	
86+08		Brunn typ A ∅ 450 mm	st	1	70:-	70:-	
86+08 - 87+32	124	Lantbruksrör ∅ 125 mm (5")					
		med frakt	m	124	1:75	217:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	124	1:50	186:-	
87+32 - 87+37	5	Trumma genom samf. väg ∅ 125 mm samt					
87+32		brunn typ A ∅ 450 mm vid 87+32.					
		Bekostas av vägsamf.					
					Transport		770:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				770:-	
87+37 (Na)		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan				90:-	930:-
		Sträckan 0 - 0a - 0b.					
(0) 90=37+20-90+79	79	Lantbruksrör Ø 200 mm (8")					
		med frakt	m	79	3:-	237:-	
		Grävning, läggning och påfyllning					
		till 0,3 m över rören	m	79	1:10	86:90	
90+79 (0a)		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
90+79 - 91+04	25	Lantbruksrör Ø 125 mm (5")					
		med frakt	m	25	1:75	43:75	
		Grävning, läggning och påfyllning					
		till 0,3 m över rören	m	25	0:70	17:50	
91+04		Brunn typ A Ø 450 mm s	st	1	70:-	70:-	
91+04 - 92+02	98	Lantbruksrör Ø 125 mm (5")					
		med frakt	m	98	1:75	171:50	
		Grävning, läggning och påfyllning					
		till 0,3 m över rören	m	98	1:15	112:70	
92+02 (0b)		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan				90:65	970:-
		Sträckan 0a - 0c.					
110=90+79-110+36	36	Lantbruksrör Ø 150 mm (6")					
		med frakt	m	36	2:30	82:80	
		Grävning, läggning samt påfyllning					
		till 0,3 m över rören	m	36	0:95	34:20	
110+36		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
		För arbetsledning, oförutsett etc.					
		c:a 10 % å förestående belopp.				23:-	210:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan P - Pa.					
(P) 95=40+71-96+93	193	Tegelrör Ø 100 mm (4")					
		med frakt	m	193	1:30	250:90	
95 - 95+61	61	Grävning, läggning och återfyllning	m	61	0:70	42:70	
95+54 - 59 (Pa)	5	Tillägg för bergsprängning	m	5	25:-	125:-	
95+61 - 96+93	132	Grävning, läggning och återfyllning	m	132	1:40	184:80	
95+61; 95+87		Kopplingsbrunn typ C Ø 375 mm	st	2	35:-	70:-	
96+89 - 96+93	4	Sprängning av berg	m	4	30:-	120:-	
96+22; 96+93		Brunn typ A Ø 375 mm	st	2	60:-	120:-	
		10 % tillägg enl. ovan				86:60	1.000:-
		Sträckan R - Ra.					
(R) 100=41+03-100+96	96	Lantbruksrör Ø 200 mm (8")					
		med frakt	m	96	3:-	288:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	96	1:70	163:20	
100+96		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
100+96 - 101+83	87	Lantbruksrör Ø 200 mm (8")					
		med frakt	m	87	3:-	261:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	87	1:75	152:25	
101+34		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
101+83-102+57	50	Lantbruksrör Ø 200 mm (8")					
		med frakt	m	50	3:-	150:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	50	2:40	120:-	
102+57		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
		Transport				1.344:45	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				1.344:45	
102+57-103+30	73	Lantbruksrör Ø 200 mm (8")					
		med frakt	m	73	3:-	219:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	73	1:80	131:40	
103+30		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
103+30-105+10	180	Lantbruksrör Ø 150 mm (6")					
		med frakt	m	180	2:30	414:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	180	1:60	288:-	
105+10		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
105+10-105+56	46	Lantbruksrör Ø 125 mm (5")					
		med frakt	m	46	1:75	80:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	46	1:50	69:-	
103+84;105+56		Brunn typ A Ø 450 mm	st	2	70:-	140:-	
105+56-105+60 105+56	4	Trumma av lantbruksrör Ø 125 mm samt brunn Ø 450 mm vid 105+56. Bekostas av vägsamf.					
105+60		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
105+60-105+84	24	Tegelrör Ø 100 mm (4") med frakt	m	24	1:30	31:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	24	1:40	33:60	
105+84 (Ra)		Brunn typ A Ø 375 mm	st	1	60:-	60:-	
		10 % tillägg enl. ovan				298:85	3.320:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten II.					
		Sträckan Fb - Fc.					
60+84		Rörledningsöga typ A Ø 125 mm	st	1	40:-	40:-	
60+84 - 61+25	41	Lantbruksrör Ø 125 mm (5")					
		med frakt	m	41	1:75	71:75	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	41	1:25	51:25	
61+25		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
61+25 - 61+67	42	Lantbruksrör Ø 125 mm (5")					
		med frakt	m	42	1:75	73:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	42	2:50	105:-	
61+67		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
61+67 - 62+52	85	Lantbruksrör Ø 100 mm (4")					
		med frakt	m	85	1:75	148:75	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	85	1:75	148:75	
62+52 (Fa)		Brunn typ A Ø 375 mm	st	1	60:-	60:-	
60+84 - 62+52	168	Fogtätning med cementbruk	m	168	0:70	117:60	
		10 % tillägg enl. ovan				93:40	1.050:-
		Samfälligheten III.					
		Sträckan T - U.					
(T) (U) 120 - 121+28	128	Schaktning av lera	m^3	55	2:70	148:50	
120+96 - 99	3	Träbro. Kvarligger oförändrad					
		10 % tillägg enl. ovan				21:50	170:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan U - V.					
(U) 121+28-126+8	480	Schaktning av lera	m^3	790	2:70	2.133:-	
126+08-126+13	5	Omläggning av trumma ∅ 600 genom samf. väg. Bekostas av vägsamf.					
126+13 (V)		Brunn typ A ∅ 1000 mm	st	1	225:-	225:-	
		Ersättning för:					
		Bortgrävd mark				93:-	
		Jordupplag				360:-	
		10 % tillägg enl. ovan				289:-	3.100:-
		Sträckan V - X.					
(V) 126+13-127+02	57	Lantbruksrör ∅ 450 mm (18")					
		med frakt	m	57	10:35	589:95	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	57	4:50	256:50	
127+02		Brunn typ A ∅ 1000 mm	st	1	225:-	225:-	
127+02-127+78	76	Lantbruksrör ∅ 400 mm (16")					
		med frakt	m	76	9:15	695:40	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	76	3:20	243:20	
127+76		Kopplingsbrunn typ C ∅ 900 mm	st	1	70:-	70:-	
127+78-129+35	157	Lantbruksrör ∅ 400 mm (16")					
		med frakt	m	157	9:15	1.436:55	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	157	3:30	518:10	
129+35 (X)		Brunn typ A ∅ 900 mm	st	1	200:-	200:-	
		10 % tillägg enl. ovan				425:30	4.660:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan X - Y - Z.					
(X)							
129+35-130+90	155	Lantbruksrör ø 250 mm (10")					
		med frakt	m	155	3:85	596:75	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	155	2:25	348:75	
(Y)							
130+45;130+90		Brunn typ A ø 600 mm	st	2	120:-	240:-	
130+90-131+85	95	Lantbruksrör ø 225 mm (9")					
		med frakt	m	95	3:50	332:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	95	1:65	156:75	
131+85 (Z)		Brunn typ A ø 525 mm	st	1	105:-	105:-	
		10 % tillägg enl. ovan				180:25	1.960:-
		Sträckan Z - Å.					
(Z)							
131+85-132+86	101	Lantbruksrör ø 150 mm (6")					
		med frakt	m	101	2:30	232:30	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	101	1:10	111:10	
132+86		Brunn typ A ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
132+86-134+59	173	Tegelrör ø 125 mm (5")					
		med frakt	m	173	1:85	320:05	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	173	1:35	233:55	
134+59 (Å)		Brunn typ A ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan				113:-	1.150:-
		Sträckan U - Ua.					
160=121+28-161+75	175	Schaktning av lera	m^3	150	2:70	405:-	
		Transport				405:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				405:-	
161+75 - 78	3	Rensning av trumma genom samf. väg. Bekostas av vägsamf.					
		10 % tillägg enl. ovan				45:-	450:-
		Sträckan V - Va.					
(V) 170-53 - 172+ +60=126+13	313	Lantbruksrör ø 200 mm (8")					
		med frakt	m	313	3:-	939:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	313	1:65	516:45	
171+00		Kopplingsbrunn typ C ø 450 mm	st	1	40:-	40:-	
172+60 (Va)		Brunn typ A ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan				154:55	1.720:-
		Sträckan X - Xa.					
190=129+35-191	100	Lantbruksrör ø 375 mm (15")					
		med frakt	m	100	7:25	725:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	100	3:-	300:-	
191 (Xa)		Kopplingsbrunn typ C ø 900 mm	st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan				105:-	1.200:-
		Sträckan Xa - Xb.					
(Xa) 191 - 192+40	74	Lantbruksrör ø 300 mm (12")					
		med frakt	m	74	5:65	418:10	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	74	3:-	222:-	
192+40		Brunn typ A ø 800 mm	st	1	175:-	175:-	
		Transport				815:10	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				815:10	
192+40-193+20	80	Lantbruksrör ø 225 mm (9")					
		med frakt	m	80	3:50	280:-	
192+40-193+20	80	Grävning, läggning och återfyllning	m	80	1:15	92:-	
193+20-194+78	158	Lantbruksrör ø 225 mm (9")					
		med frakt	m	158	3:50	553:-	
		Läggning och påfyllning till 0,3 m över rören	m	158	0:80	126:40	
193+68		Kopplingsbrunn typ C ø 450 mm	st	1	40:-	40:-	
194+78		Brunn typ A ø 525 mm	st	1	105:-	105:-	
194+78-195+61	83	Lantbruksrör ø 200 mm (8")					
		med frakt	m	83	3:-	249:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	83	1:20	99:60	
195+57		Stensil	st	1	30:-	30:-	
195+61		Brunn typ A ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
195+61-196+86	74	Lantbruksrör ø 200 mm (8")					
		med frakt	m	74	3:-	222:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	74	2:80	207:20	
196+86 (Xb)		Brunn typ A ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan				270:70	3.230:-
		Sträckan Xa - Xc.					
Xa 190 - 191+84	84	Lantbruksrör ø 125 mm (5")					
		med frakt	m	84	1:75	147:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	84	1:50	126:-	
191+84 (Xc)		Brunn typ A ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan				37:-	380:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan Y - Ya.					
140=130+45 - - 140+74	74	Tegelrör ∅ 100 mm (4")					
		med frakt	m	74	1:30	96:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	74	1:25	92:50	
140+74		Brunn typ A ∅ 375 mm	st	1	60:-	60:-	
		10 % tillägg enl. ovan				21:30	270:-
		Sträckan Z - Za.					
(z) 200=131+85 - - 200+32	32	Lantbruksrör ∅ 150 mm (6")					
		med frakt	m	32	2:30	73:60	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	32	1:40	44:80	
200+32		Brunn typ A ∅ 450 mm	st	1	70:-	70:-	
200+32-201+49	117	Tegelrör ∅ 100 mm (4")					
		med frakt	m	117	1:30	152:10	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	117	0:95	111:15	
201+49 (Za)		Brunn typ A ∅ 375 mm	st	1	60:-	60:-	
		10 % tillägg enl. ovan				48:35	560:-
		Samfälligheten IV.					
		Sträckan a - b.					
(a) 220+83-222+50	167	Lantbruksrör ∅ 300 mm (12")					
		med frakt	m	167	5:65	943:55	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	167	2:20	367:40	
		Transport				1.310:95	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				1.310:95	
220+83-221+08	25	Påfyllning till 0,3 m över					
		rören	m	25	0:30	7:50	
220+83-222+50	167	Fogtätning med cementbruk	m	167	1:-	167:-	
222+50		Brunn typ A Ø 800 mm	st	1	175:-	175:-	
222+50-224+07	157	Lantbruksrör Ø 300 mm (12")					
		med frakt	m	157	5:65	887:05	
		Grävning, läggning och åter-					
		fyllning	m	157	1:75	274:75	
224+07 (b)		Brunn typ A Ø 800 mm	st	1	175:-	175:-	
		10 % tillägg enl. ovan				302:75	3.300:-
		Sträckan b - c.					
(b)							
224+07-225+05	98	Lantbruksrör Ø 250 mm (10")					
		med frakt	m	98	3:85	377:30	
		Grävning, läggning och åter-					
		fyllning	m	98	2:40	235:20	
225+05 (c)		Brunn typ A Ø 600 mm	st	1	120:-	120:-	
		10 % tillägg enl. ovan				67:50	800:-
		Sträckan c - d.					
(c)							
225+05-227+01	196	Lantbruksrör Ø 125 mm (5")					
		med frakt	m	196	1:75	343:-	
225+05-225+50	38	Grävning, läggning och åter-					
		fyllning	m	38	1:95	74:10	
225+50-226+00	50	- " -	m	50	0:90	45:-	
226 - 226+50	50	- " -	m	50	0:65	32:50	
226+50-227+01	51	- " -	m	51	1:80	91:80	
226+50;227+01		Brunn typ A Ø 450 mm	st	2	70:-	140:-	
227+01-228+64	163	Tegelrör Ø 150 mm (6")					
		med frakt	m	163	2:20	358:60	
		Transport				1.085:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				1.085:-	
227+01-228+64	163	Grävning, läggning och återfyllning	m	163	1:90	309:70	
228+64		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
228+64-229+15	51	Tegelrör Ø 100 mm (4") med frakt	m	51	1:30	66:30	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	51	1:95	99:45	
229+15		Brunn typ A Ø 375 mm	st	1	60:-	60:-	
229+15-229+41	26	Tegelrör Ø 100 mm (4") med frakt	m	26	1:30	33:80	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	26	1:15	29:90	
229+41		Brunn typ A Ø 375 mm	st	1	60:-	60:-	
229+41-230+21	80	Tegelrör Ø 75 mm (3") med frakt	m	80	0:90	72:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	80	0:85	68:-	
230+21		Brunn typ A Ø 375 mm	st	1	60:-	60:-	
230+21-230+54	33	Tegelrör Ø 75 mm (3") med frakt	m	33	0:90	29:70	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	33	0:85	28:05	
230+54 (d)		Brunn typ A Ø 375 mm	st	1	60:-	60:-	
		10 % tillägg enl. ovan				218:10	2.350:-
		Sträckan b - bl.					
(b) 240=224+07 - - 241+66	166	Lantbruksrör Ø 200 mm (8") med frakt	m	166	3:-	498:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	166	2:-	332:-	
		Transport				830:-	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				830:-	
241+66		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
241+66-243+55	184	Lantbruksrör Ø 200 mm (8")					
		med frakt	m	184	3:-	552:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	184	1:90	349:60	
242+35 - 40	5	Trumma genom samf. väg Ø 200 mm samt stensil vid 242+35. Bekostas av vägsamf.					
242+40;243+55		Brunn typ A Ø 450 mm	st	2	70:-	140:-	
243+55-244+89	134	Lantbruksrör Ø 125 mm (5")					
		med frakt	m	134	1:75	234:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	134	1:30	174:20	
244+89 (b1)		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan				239:70	2.660:-
		Sträckan c - c1 - c2.					
(c) 250=225+05 - - 251+20	83	Lantbruksrör Ø 150 mm (6")					
		med frakt	m	83	2:30	190:90	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	83	2:25	186:75	
251+20		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
251+20-251+45	25	Lantbruksrör Ø 100 mm (4")					
		med frakt	m	25	1:30	32:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	25	1:25	31:25	
251+45 (c1)		Kopplingsbrunn typ C Ø 375 mm	st	1	35:-	35:-	
251+45-252+02	57	Tegelrör Ø 100 mm (4")					
		med frakt	m	57	1:30	74:10	
		Transport				620:50	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				620:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	57	1:10	62:70	
252+02		Brunn typ A Ø 375 mm	st	1	60:-	60:-	
252+02-252+90	88	Tegelrör Ø 100 mm (4") med frakt	m	88	1:30	114:40	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	88	2:-	176:-	
252+90 - 94	4	Trumma av lantbruksrör Ø 100 mm samt brunn typ A Ø 375 mm vid 252+90. Bekostas av vägsamfällighet.					
252+94 (C2)		Brunn typ A Ø 375 mm	st	1	60:-	60:-	
		10 % tillägg enl. ovan				116:40	1.210:-
		Sträckan c1 - c3.					
(c1) 260=251+45 - - 260+50	50	Tegelrör Ø 100 mm (4") med frakt	m	50	1:30	65:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	50	1:45	72:50	
260+50		Kopplingsbrunn typ C Ø 375 mm	st	1	35:-	35:-	
260+50-261+19	69	Tegelrör Ø 150 mm (6") med frakt	m	69	2:20	151:80	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	69	1:70	117:30	
		Tillägg för grävning genom väg samt återställande av vägbana	m	4	2:-	8:-	
260+55 - 64	9	Tillägg för bergsprängning	m	9	35:-	315:-	
261+19		Brunn typ A Ø 450 mm	st	1	70:-	70:-	
		Transport				834:60	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport			834:60	
261+19-261+53	34	Tegelrör ø 150 mm (6")				
		med frakt m	34	2:20	74:80	
		Grävning, läggning och återfyllning m	34	5:50	187:-	
261+53 - 57	4	Trumma av betongrör ø 150 mm samt stensil vid 261+53. Bekostas av vägsamf.				
261 + 57 (C3)		Brunn typ A ø 450 mm st	1	70:-	70:-	
		10 % tillägg enl. ovan			113:60	1.280:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag.				
		Samfälligheten I.				
0-80 - 2+61	261	Sträckan A - B - 2+61			3.330:-	
2+61 - C - D	363	" 2+61 - C - D			4.710:-	
D - 50+67-12+24	561	" D - E - F			5.770:-	
12+24 - 14+58	180	" F - G			1.070:-	
25=1+65-25+50	50	" B - Ba			310:-	
20=3+01-22+07	207	" C - Ca			600:-	
55=50+67-55+40	40	" E - Ea			170:-	
60=12+24-60+63	63	" F - Fa			280:-	
70=14+58-71+97	197	" G - Ga			820:-	
D - 35+07	577	" D - K - L - M - N			7.000:-	
35+07 - 41+03	596	" N - O - P - R			7.820:-	
41+03 - 46+48	545	" R - 46+48			4.570:-	
46+48 - 48+50	202	" 46+48 - S			1.310:-	
75=31+46-75+31	31	" K - Ka			150:-	
80=32+64-80+95	95	" L - La			300:-	
82=34+32-82+35	35	" M - Ma			190:-	
85=35+05-87+37	237	" N - Na			930:-	
90=37+20-92+02	202	" O - Oa - Ob			970:-	
110=90+79-110++36	36	" Oa - Oc			210:-	
95=40+71-96+93	193	" P - Pa			1.000:-	
100=41+03-105++84	560	" R - Ra			3.320:-	
	5145	Summa			44.830:-	
		8.53 kr/m				
		Samfälligheten II.				
60+84 - 62+52	168	Sträckan Fb - Fc			1.050:-	
	168	Summa			1.050:-	
		6.25 kr/m				

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten III.				
120 - 121+28	128	Sträckan T - U			170:-	
121+28-126+13	485	" U - V			3.100:-	
126+13-129+35	290	" V - X			4.660:-	
129+35-131+85	250	" X - Y - Z			1.960:-	
131+85-134+59	274	" Z - Å			1.150:-	
160=121+28 - - 161+78	178	" U - Ua			450:-	
170-53-172+60	313	" V - Va			1.720:-	
190=129+35-191	100	" X - Xa			1.200:-	
191 - 196+86	520	" Xa - Xb			3.230:-	
190 - 191+84	84	" Xa - Xc			380:-	
140=130+45 - - 140+74	74	" Y - Ya			270:-	
200=131+85 - - 201+49	149	" Z - Za			560:-	
	2845	Summa			18.850:-	
		6.84 kr/m				
		Samfälligheten IV.				
220+83-224+07	324	Sträckan a - b			3.300:-	
224+07-225+05	98	" b - c			800:-	
225+05-230+54	549	" c - d			2.350:-	
240=224+07 - - 244+89	489	" b - b1			2.660:-	
250=225+05 - -252+94	257	" c - c1 - c2			1.210:-	
260=251+45 - - 261+57	157	" c1 - c3			1.280:-	
	1874	Summa			11.600:-	
		6.19 kr/m				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Slutsammandrag.				
	5325	Samfälligheten I			45.220:-	
	168	- " - II			1.050:-	
	2845	- " - III			18.850:-	
	1874	- " - IV			11.600:-	76.720:-
	10212	**Summa**				76.720:-

Tolsjö den 17 mars 1954.

I tjänsten:

Bil. K

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40:de meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning, att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes, att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att styrelsen skall kontrollera, att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkter för höjdbestämningen äro:

I.	+ 9,73	+ format märke i berg c:a 50 m. höger 2+50 och 4 m. norr vägen.
II.	+ 9,88	" " " " " 35 m. vänster 5+80.
III.	+10,00	" " " jordfast sten vid skogskant c:a 56 m. höger 11+50.
IV.	+11,19	" " " flat stenhäll över källa c:a 75 m. höger 120+00.
V.	+11,63	" " " husgrund c:a 127 m. vänster 126+60 och 20 m. SO vägen.
VI.	+11,65	" " " berg c:a 22 m. vänster 192+40 och 10 m. från gräns.
VII.	+13,75	" " " " " 28 m vänster 133+78.
VIII.	+10,68	" " " jordfast sten vid bergfot c:a 60 m. vänster 34+30.
IX.	+12,32	" " " berg c:a 46 m. höger 38+61 och 2 m. S utfartsväg.
X.	+13,90	" " " " " 28 m vänster 44+00.
XI.	+14,39	" " " " " 60 " " 242+50.
XII.	+ 8,49	" " " " " 15 " " 220-07.
XIII.	+15,31	" " " " " 7 " höger 252+29.
XIV.	+15,27	Gränsrör omedelbart höger 227+96.

Tolsjö den 17 mars 1954.

I tjänsten:

Sven Johansson

Bil. 4.

Utredning

angående

avdelningsbildning.

Ägofig.	Avdelning	Båtnad	Kostnad							
			0-80-2+61	2+61-D	D - G	B - Ba	C - Ca	E - Ea	F - Fa	G - Ga
		Kr o n o r								
Samf. I										
Hela samf.		49438	3330	4710	6840	310	600	170	280	820
110-120, 126-131,134	I	5512	3330	4710		310	600			
89-99,100--109	II	8700		E.k. 2100	6840			170	280	
78-88	III	5269			E.k. 1280					820
132-133, 135-149, 154-161, 164-168, 171-172,174	IV	16661		E.k. 2100						
99a,149a-153	V	1093								
162-163	VI	630								
169-170,180	VII	1493								
173,175-176, 181,183--190,124--125	VIII	4886								
177-179, 182,191--199	IX	5194								
I+II+IV+V++IX	1	37160	3330	4710	5560	310	600	170	280	
III 78-88	2	5269			1280					820
VI 162-163	3	630								
VII 169-170, 180	4	1493								
VIII 173,175--176,181, 183-190, 124-125	5	4886								

K o s t n a d f ö r												
D - N	N - R	R - S	K - Ka	L - La	M - Ma	N - Na	O-Oa-Ob	Oa-Oc	P-Pa	R-Ra	Kr	Relativ-tal
			K r	o	n	o	r					
7000	7820	5880	150	300	190	930	970	210	1000	3320	44830	0,90679
											8950	1,62373
											9390	1,07931
											2100	0,39855
7000	7820		150	300	190		570	210	100		18440	1,10677
E.k. 300						930					1230	1,12534
							E.k. 400				400	0,63492
									900		900	0,60281
	E.k. 700									3320	4020	0,8227
	E.k. 850	5880									6730	1,2957
7000	7120	5880	150	300	190	930	570	210	100		37410	1,00672
											2100	0,39855
							E.k. 400				400	0,63492
									E.k. 900		900	0,60281
	700									3320	4020	0,82275

Samfälligheten skall uppdelas på fem avdelningar enl. ovan.

Ägofig. Samf. III	Avdel-ning	Båt-nad	T - U	U - V	V - X	X-Y-Z	Z - Å	U - Ua	V - Va	X - Xa
Hela samf.		34668	170	3100	4660	1960	1150	450	1720	1200
1-5,10-56, 63,74	I	27597	170 E.k.	3100	4660	1960			1720	1200
6-9	II	270	100					450		
57-62	III	2683					1150			
										E.k.
70-73	IV	1588								700
64-69	V	2530								
I+IV		30127								
6-9,70-73, 1-5,10-56, 63,74										
I+II+IV	1	29455	170	3100	4660	1960		450	1720	1200
III 57-62	2	2683					1150			
V 64-69	3	2530								

Samfälligheten skall uppdelas på tre avdelningar enl. ovan

Samf. IV			a - b	b - c	c-226+50	226+50- 227+01	227+01 -d	b-b^1	$c-c^1$	$c^1 - c^2$
Hela samf.		15236	3300	800	540	260	1550	2660	600	610
200-204, 215-217	I	4708	3300 E.k.							
205-214	II	4852	800 E.k.					2660		
218-222 a	III	1115	800	800						
Brukn.båtn.	IV	413			540					
223-224, 231-238	V	2812				E.k. 400	1550			
Brukn.båtn.	VI	392							600 E.k.	
229-230 a	VII	398							300 E.k.	610
225-228	VIII	546							300	

Samfälligheten skall icke uppdelas på avdelningar.

Samf. II 1701

Xa-194+78	194+78-Xb	Xa - Xc	Z - Za	Y - Ya	Kostnad kr	Relativtal
2230	1000	380	560	270	18850	0,5437290
		380	560	270	14020	0,5080262
					550	2,0370370
					1150	0,4286246
2230					2930	1,8450881
	1000				1000	0,3952569
					16250	0,5393832
2230		380	560	270	16700	0,5669665
					1150	0,4286246
	1000				1000	0,3952569
$c^1 - c^3$						
1280					11600	0,7613547
					3300	0,7009345
					3460	0,7131080
					1600	1,4349775
					540	1,3075060
					1950	0,6934566
					600	1,5306122
					910	2,2864321
1280					1580	2,893772
					1050	0,6172839

Tolsjö den 17 mars 1954.

I tjänsten:

Bil. IV.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samf. I						
Filsbäck Bryngelsgården av 2^3						
Axel Apell						
Avd. I Fig. 110		122		123	0.274 ✓	—
Filsbäck Bryngelsgården av 2^4						
Tage Gustavsson						
Avd. I Fig. III		10		10	0.022 ✓	8 x
Filsbäck Bryngelsgården av 2^5						
Torsten Andersson						
Avd. I Fig. 109		234		236	0.526 ✓	—
Filsbäck Bryngelsgården av 2^6						
Torsten Karlsson						
Avd. I Fig. 108		119		120	0.268 ✓	—
Filsbäck Skattegården 1^2						
Edvin Karlsson						
Avd. I Fig. 107		76		77	0.172 ✓	—
Filsbäck Skattegården 1^{11}						
J. Viktor Apells sterbh.						
Avd. I Fig. 106		16		16	0.036 ✓	—
Prästebolet 1^1						
Sunnersbergs pastorat						
Avd. I Fig. 113-114		289		291	0.649 ✓	—
Sal Storegården 2^3 (Sannersvalla)						
Karl Axel Svensson						
Avd. II Fig. 78-88		5269		2100	4.684 ✓	2 x
Sunnersbergs Backa 2^8						
Gunnar Jansson						
Avd. I Fig. 196-199		490		493	1.100 ✓	2 x

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208850

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Sunnersbergsmarken 1[1]						
Hjalmar Törnberg						
Avd. I Fig. 115-120		1378		1387	3.094	
Tolsjö 8[1]						
Gustav Augustssons dödsbo						
Avd. I Fig. 100-101		1059		1066	2.378	
Tolsjö Lars Bengtsgården 5[2]						
Erik Jernqvist						
Avd. I Fig. 99-99a		816		821	1.831	
Tolsjö Lars Bengtsgården 5[3]						
Sixten Strandrot						
Avd. I Fig. 97-98		1101		1108	2.472	
Tolsjö Lunnaregården 7[2]						
Erik Karlsson						
Avd. I Fig. 104-105		997		1004	2.240	
avs. Tolsjö Lunnaregården 7[4]						
Gustav Augustssons dödsbo						
Avd. I Fig. 102-103		447		450	1.004	
Tolsjö Postgården 2[3]						
Sjunne Lager						
Avd. I Fig. 89-96		4033		4060	9.056	
Tolsjö Skattegården 1[2]						
Karl Karlssons dödsbo						
Avd. I Fig. 152-153		198		199	0.444	—
Tolsjö Skattegården 1[10] o. 1[16]						
Axel Andersson						
Avd. I Fig. 164-166		1331	1340			
" III " 162-163		630	400	1740	3.881	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Tolsjö Skattegården 1[20]						
Axel Lindgren						
Avd. I Fig. 154-161		4012		4039	9.010 ✓	
Tolsjö Tranebergsgården 6[8]						
Erik Larsson						
Avd. I Fig. 171-172, 174		959	965			
" IV " 170		533	321			
" V " 173		115	95	1381	3.081 ✓	
Tosjö Tranebergsgården 6[9]						
Erik Jansson						
Avd. I Fig. 139-143		1872		1885	4.205 ✓	
Tolsjö Tranebergsgården 6[10]						
Erik Jansson						
Avd. I Fig. 167-168		771	776			
" IV " 169		326	197	973	2.170 ✓	
Avst. Tolsjö Tranebergsgården 6[13]						
Tore Paulsson						
Avd. V Fig. 175		266		219	0.488 ✓	
Tolsjö Utbogården 3[2]						
Tage Gustavsson						
Avd. I Fig. 129-138		7932		7985	17.812 ✓	
Tolsjö Önnersgården 4[2]						
Erik Jernqvist						
Avd. I Fig. 147		419		422	0.941 ✓	
Tolsjö Önnersgården 4[4]						
Erik Jansson						
Avd. I Fig. 144-146		1521		1531	3.415 ✓	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Torpa 3⁴ (Nysäter)						
Fritz Sjöström						
Avd. I Fig. 177-179		453	456			
" IV " 180		634	382			
" V " 176		857	705	1543	3.442 ✓	
Torpa Hansagården 2⁸						
Tage Gustavsson						
Avd. V Fig. 181		229		188	0.419 ✓	
Torpa Hansagården 2⁹						
Karl Gustav Svensson						
Avd. I Fig. 127-128		502		505	1.126 ✓	—
Torpa Skattegården 1²						
Erik Jansson						
Avd. V Fig. 124-125		438		360	0.803 ✓	
Torpa Skattegården 1¹⁹						
Axel Hulander						
Avd. I Fig. 194-195b		1420		1430	3.190 ✓	
Torpa Skattegården 1²⁵						
Karl Erik Fröjd						
Avd. I Fig. 191-193		2339	2355			
" V " 189-190		909	748	3103	6.922 ✓	
Äng 1¹						
Frans Alfr. Larssons stbh.						
Avd. I Fig. 112		120		121	0.270 ✓	—
Gemensamt för:						
Österbacka 1², 1⁴ o. 1⁵						
Anton Svensson						
Avd. I Fig. 148-151		1183		1191	2.657 ✓	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
avs. Österbacka 1[7]						
Karl Erik Fröjd						
Avd. I Fig. 182		262	264			
" V " 183-188		2072	1705	1969	4.392 ✓	ℓ ×
avs. Österbacka 1[10]						
Karl Erik Fröjd						
Avd. I Fig. 126		679		684	1.526 ✓	~~ℓ~~
Samf. I Summa		49438		44830	100.000	
Samf. II						
Filsbäck Fiskaregården 6[1]						
Bertil Johansson		405		250	23.810 ✓	–
Sal Storegården 2[3] (Sannersvalla)						
Karl Axel Svensson		1296		800	76.190 ✓	ℓ ×
Summa		1701		1050	100.000	
Samf. III						
Filsbäck Fiskaregården 6[1]						
Bertil Johansson						
Avd. I Fig. 1 - 5		155		88	0.467 ✓	–
Olofstorp 1[1]						
Karl Johansson						
Avd. I Fig. 63		228	129			
" II " 57-62		2683	1150			
" III " 64-65		1113	440	1719	9.119 ✓	ℓ ×

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfällighet beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Olofstorp 2[1]						
Gustav Nordström						
Avd. I Fig. 66-67a		915		362	1.920	
Sal Storegården 2[3] (Sannersvalla)						
Karl Axel Svensson						
Avd. I Fig. 10-16		1647		934	4.955	
Tolsjö Lars Bengtsgården 5[2]						
Erik Jernqvist						
Avd. I Fig. 17-27		6484		3676	19.501	
Tolsjö Lars Bengtsgården 5[3]						
Sixten Strandrot						
Avd. I Fig. 32-43		10773		6108	32.403	
Tolsjö Postgården 2[2]						
Axel Karlsson						
Avd. I Fig. 49-50		926		525	2.785	
Tolsjö Postgården 2[3]						
Sjunne Lager						
Avd. I Fig. 44-48		5056		2867	15.209	
Tolsjö Skattegården 1[2]						
Karl Karlssons dödsbo						
Avd. I Fig. 56		357		203	1.077	—
Tolsjö Skattegården 1[5]						
Oskar Karlsson						
Avd. I Fig. 51-54		1344		762	4.042	
Tolsjö Skattegården 1[2] o. 1[5]						
Karl Karlssons dödsbo						
Avd. I av fig. 55		4		2	0.011	—

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Tolsjö Skattegården 1[2] o. 1[5]						
Oskar Karlsson						
Avd. I av fig. 55		4		2	0.011 ✓	
Tolsjö Önneregården 4[2]						
Erik Jernqvist						
Avd. I Fig. 8-9		162		92	0.488 ✓	
Tolsjö Önnersgården 4[3]						
Johan Rask						
Avd. I Fig. 6-7		108		61	0.324 ✓	—
Torpa 3[3]						
Einar Pettersson						
Avd. I Fig. 70-74		1672	948			
" III " 68-69		502	198	1146	6.080 ✓	
Österbacka 1[2]						
Anton Svensson						
Avd. I Fig. 31		4		2	0.011 ✓	
Österbacka 1[4]						
Anton Svensson						
Avd. I Fig. 29-30		423		240	1.273 ✓	
Österbacka 1[5]						
Anton Svensson						
Avd. I Fig. 28		108		61	0.324 ✓	
Samf. III Summa		34668		18850	100.000	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
206850

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samf. IV						
Jönslunda 4[13]						
Paul Karlsson		83		63	0.543 ✓	
Jönslunda 4[16]						
Gösta Strandrot		3744		2851	24.578 ✓	
Jönslunda 4[17]						
Allan Andersson		78		59	0.509 ✓	—
Jönslunda 4[18]						
Paul Karlsson		194		148	1.276 ✓	
Jönslunda 4[34]						
Paul Karlsson		929		707	6.095 ✓	
avs. Jönslunda 4[65]						
Karl Larsson		18		14	0.121 ✓	—
Jönslunda 5[1]						
Olof Karlsson		5400		4111	35.440 ✓	
avst. Sunnersbergs Backa 1[8]						
Bertil Jansson		1486		1131	9.750 ✓	
Sunnersbergs Backa 2[8]						
Gunnar Jansson		1937		1475 v	12.715 ✓	
avst. Sunnersbergs Backa 2[14]						
Bertil Jansson		137		104	0.895 ✓	
Sunnersbergsmarken 1[1]						
Hjalmar Törnberg		1230		937 v	8.078 ✗	
Samf. IV Summa		15236		11600	100.000	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Sammandrag.						
Samf. I:						
Avd. I		37160	37410		82.729	
" II		5269	2490		5.506	
" III		630	400		0.885	
" IV		1493	900		1.990	
" V		4886	4020	45220	8.890	
Summa		49438		45220	100.000	
Samf. II		1701		1050		
Samf. III						
Avd. I		29455	16700		88.594	
" II		2683	1150		6.101	
" III		2530	1000	18850	5.305	
Summa		34668		18850	100.000	
Samf. IV		15236		11600		

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Slutsammandrag.						
Samf. I		49438		45220		48.928 %
" II		1701		1050		1.683 %
" III		34668		18850		34.310 %
" IV		15236		11600		15.079 %
Summa		101043		76720		100.000

Tolsjö den 17 mars 1954


I tjänsten:

Biträdande gode män:

Carl-Erik Carlsson

Erik Palmqvist

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Bil. N.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tolsjö Postgården m.fl. hemman i Sunnersbergs socken, N. Kållands kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 6 km N.O. Sunnersberg Kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och röda bokstäver. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.3 liter

pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, förvilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjören S. Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 4 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda :

Samf. I omfattande sträckorna A-B-C-D-E-F-G-Ga, B-Ba, C-Ca, D-K-L-M-N-O-P-R-S, E-Ea, F-Fa, K-Ka, L-La, M-Ma, N-Na, O-Oa-Ob, Oa-Oc, P-Pa och R-Ra.

Samf. II " sträckan Fb-Fc.

Samf. III " sträckorna T-U-V-X-Y-Z-Å, U-Ua, V-Va, X-Xa-Xb, Xa-Xc, Y-Ya och Z-Za.

Samf. IV " " " a-b-c-d, b-b1, c-c1-c2, och c1-c3.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår närmare, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ärofigurar, som hava del däri. Skäl till uppdelning

av samfällighet II i olika avdelningar förefinnes ej. Förutrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna I, III och IV har särskild utredning verkställts, bil. L . Härav framgår, att samfällighet I och III skall uppdelas på 5 resp. 3 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet I och III, som av uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kosnadsbeloppet angivet.

På grund av den merkostnad, som åsamkas företaget genom att utföra sträckan 0 - 2+56 inom samfällighet I såsom halvtäckt i stället för öppet avlopp, skall ägaren till Sunnerbergsmarken 1[1] Hjalmar Törnberg till företaget betala Kr 700:-. Törnberg har själv yrkat på halvtäckt utförande (se protokollet § 7).

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter sammangrunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör fyra vägsamfälligheter i de sektioner, som angivas i nedanstående tabell.

Vägsamf.	Avl.	Sekt.	Samf. i föret. nr	Trumma byggd år	Åtgärd	Brunn (B) eller Stensil(S) nedströms vägen
1	2	3	4	5	6	7
Bottens	B-C	2+56-61	I	1946	Omläggning av bef. trumma, ϕ 800 m.m	B
"	C-Ca	21+20-24	I	1946	Ny trumma ϕ 125 mm	-
"	R-S	43+76-81	I	1946	Ny trumma ϕ 300 mm	B
"	R-Ra	105+56-60	I	1946	Ny trumma ϕ 125 mm	B
Gärde-viks-vägens	c1-c2	252+90-94	IV	1943	Ny trumma ϕ 100 mm	B

1	2	3	4	5	6	7
Gärde-viks-vägens	c1-c3	261+53-57	IV	1943	Ny trumma ϕ 150 mm	S
Tolsjö	N-O	35+07-11	I	1946	Omläggning av bef. trumma ϕ 600mm	B
"	N-Na	87+32-37	I	1946	Ny trumma ϕ 125 mm	B
"	U-V	126+08-13	III	1946	Omläggning av bef. trumma ϕ 600 mm	-
"	U-Ua	161+75-78	III	1946	Rensning av bef. trumma	-
Ulvedals-vägens	A-B	0-04-0+00	I	1948	Rensning av bef. trumma	-
"	b-b1	242+35-40	IV	1948	Ny trumma ϕ 200 mm	S

Samtliga genomlopp äro för grunda för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup och behöva därför fördjupas. Då de ombyggts från grunden efter år 1921 skola erforderliga arbeten enl. tabellens kol. 6 och 7 bekostas av resp. vägsamfällighet. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall resp. Vägsamfällighet ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas, att det ej hindrar företagets utförande. Företagets styrelse bör i god tid underrätta resp. vägsamfällighets ordf. om beräknad tidpunkt för arbetet. Angående genomloppens bottenhöjder etc. hänvisas till profil- och sektionsritningarna.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öpnna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas

av sakkunnig person och därefter omdelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samf. II understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheterna I, III och Iv skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp. 74:16, 52:00 och 22:85 kronor/eller tillsammans 149 kronor 1 öre. Denna kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas den på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standard fordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Postgårdens dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Tolsjö den 17 mars 1954.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Carl-Eric Carlsson

Erik Salegård


Typritningar

Blad 9


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da


D helt lock, Da lock med hål



Detaljritning för lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören

typ E




typ F




Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

RIIN.Nr 009

Postgårdens dikningsföretag av år 1954

i Sunnersbergs socken-(▬) av Skaraborgs län

upprättat år(-▬) 1954 {I / ▬} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original ▬

LANTBRUKSSTYRELSEN 27 DEC. 1954 DIARIE Nr SAK Nr

R 11*1596

Ibert Johansson (Namn)

e.o. lantbruksingenjör (Titel)

Antal rjtn. st. 11 inr. 3 st. typritn.

Arkivnummer 5620-9


Lantbruksstyrelsen 3037 f. 51 maj. 3 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951


Typritningar

Tråbroar

typ A




typ B



Trummor


Blad 10


typ A



typ B

Övriga detaljer se typ A





LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till RITN.Nr 010

Postgårdens dikningsföretag av år 1954

i Sunnersbergs socken-(~~-~~) av Skaraborgs län

upprättat år(-en) 1954 {~~-~~} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

(Namn)

R 11:1596

e.o. lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 11
inr. 3 st. typritn.

Arkivnummer 5620 - 10

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L


Lantbruksstyrelsen 3037 f. 51 maj. 3 000.

"Postgårdens dikningsföretag av år 1954

Stensilar.



Grusfilter.



Inom grusfiltret avhuggas rören för erhållande av större antal fogar.

Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svårgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggas i alla tydligt markerade sänkor.
2) Lägg grus över rörfogarna.
3) Stick ner rikligt med matjord.
4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återfyll aldrig dikena med sur, genomåttad lera.

R 11*1596 RITN.Nr 011

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

620-11