



Akt nr:
R-E1a-1599

AU\$R-E1a-1599

5623-6

R 6*1599

LANTBRUKSSTYRELSEN

27 DEC. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Arkiv

Handlingar
rörande
Siggarrud-Roglanda dikningsföretag
av år 1954
i Iyrestad och Hova socknar
av Skaraborgs län
upprättad vid syn enligt
vattenlagen åren 1953-1954
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 18/III 1954
NÄMNDEN ☒LANTBRUKS- ☐ Bidr. den / 19.....
STYRELSEN ☐ Lån

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... { utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

6 x 1599

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Siggarud-Roglanda dikningsföretag av år 1954

Socken

Lyrestad och Hova

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen + ~~BERGSTRÖM, KARLSTAD~~

Lantbr. Gunnar Larsson, Siggarud, Torved.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
	-	-	Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
18/11-1954	31.390:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetsid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid	Kontrakterad arbetsid förlängd till
31/12-1964	-	1/10-1959	-

Vid besiktning, som verkställt av lfe assistent Arne Norstedt
den 3 oktober 1955, har befunnits att samtliga i företaget ingående
samfälligheter voro utförda i enlighet med det fastställda förslaget varför företaget
härmed godkännes.

De verkliga kostnaderna uppgå till 79.961:34 kr., varav samf. Siggarud 41.409:87 kr.,
samf. Roglanda 32.297:- kr. och samf. Pottékärret 6.254:47 kr. Skara den 5 oktober
1955.

I tjänsten:



Gottfr. Wadman
Lantbruksingenjör.

Handlingar

rörande

Siggarud-Roglanda dikningsföretag

av år 1954.

Protokoll vid sammanträde
rörande torstaggning av mark
tillhörande hemmanen
Roglanda Mellangården, Roglanda
Västergården, Roglanda Östergården,
Siggarnud och Torved
i Lyrestads jordregisterorten
och kommunen av Skaraborgs län.

Den 22 juni 1953 inställdes sig
underbeknad, Statens lantbruks-
ingenjör i Siggarnuds skola för
att jämlikt förordnande (bil. 1)
handlägga ifrågasattande styre-
förrättning. Huvudintresset angående
sammanträdet hade varit inbjud
i Tidning för Skaraborgs län
den 3 juni 1953 (bil. 2) samt i
baga ordning anslagen i Lyrestads
församling (bil. 3), varjämte före-
tagets sakägare jämlikt valdes
lagen (bil. 4) meddelats om tiden
och platsen för sammanträdet och
hade följande personer med för-
rättningsmännen kommit tillbaks.

Per-Olof Olsson, Torved
Ture Johansson, Siggarnud gård
Gunnar Larsson, "
Josef Carlsson, " för
Selma Gustafssons dödsbo såsom deläg.
Nils Gunnar Andersson, Roglanda Mellang.

Richard Johansson, Råglanda Östberg.

Nils Andersson, " Söderg.

Olof Olsson, Lindhagen

Janne Bengtsson, Råglanda Östberg.

Quobay Dahlén, " "

Berkard Johansson, " "

Erik Jansson, " "

Karl Eriksson, " "

Egon Andersson, " "

Vilhelm Ståhl, Espelund

Anton Vesterberg, Torvea

Nils Jansson, "

Vägmästare G. Thorsén, Hovaför

vägförvaltningen i Skaraborgs

län enligt fullmakt (bil. 5.)

Sitt gode män

Torsten Andersson, Döckersboda

Davide Carlsson, Slädevalla

§ 1.

Förordnandet upplästes
och bilades protokollet (bil. 1)

§ 2.

Intet jär anmärkas mot
syndsmännen och bifundande

gode männer förklarade, att de
avlagt förnekelsen ed

§ 3.

Sökandena om den som med
sökandena sig förenat ^(bil. 6) yrkade på
törsläggning av sina marker
till för åker erforderligt djup,
äppel åker å sträkan 0-18 och Ståls
för övrigt halvtäck samt ^{avlopp} täck
ledning, om det skulle visa sig
ekonomiskt.

§ 4.

Delägarna yrkade på ersättning
för jordupplag men för mark
som åtgä ^{för} äppel avlopp skulle ej
någon ersättning utgå.

§ 5.

Samtliga yrkade på ombyggnad
av broen, där broen förtjunnat,
på fristående bekostnad, helt
med vortrummar.

§ 6.

Rickard Johansson, Ryglans
Västergårdar, ville ej ha någon
avlopp genom allmänna vägen,
så han anser sig ha tillräcklig
törsläggning å marken ovanför
landsvägen redan nu.

§ 7

Meddelande ^{skan} intygas i kon-

göras ad val av Arbetsstyrelsen
skall verkställas vid nästa
sammanträde.

§ 8.

förordning skall verk-
ställas efter sammanträdet

§ 9.

Janne Dyrbom, Raglanda
Östergården meddelade, ad
ingen från Östergården med
~~uppgifter~~
av Jöen Andersson och Karl
Eriksson var intresserad
av förtaget

§ 10.

Då inläs vidare förteck-
ningen över dagens protokoll,
som godkändes, och samman-
trädet förklarades avslutat
Och om dag som ovan
På tjänstens vägnas
Skrifvanden

Lätt kall för Thorsten Andersson

Den 17 augusti 1954 inställd
föj åter förvaltningsmannen i
Siggards skola för vidare
handläggning syreförövningen.
Kungälvare angående samman-
trädet hade varit inför i tid.

ring för Skaraborgs län den
28 juli 1954 ^(bil. 7) samt i laga ordning
anslagen i Styrelser och Hovs
församlingar (bil. 8). Följande
personer hade med förre-
ningsmännen kommit
tillstädes.

Anders Vesterberg, Torvea

Nils Jansson, "

Ture Johansson, Siggarnäs gård

Gunnar Larsson, "

Josif Carlsson, Hådevalla gård

delägare John Gustafsson i Dd,

Siggarnäs gård.

Nils Gunnar Andersson, Ryglund M.

Janne Bengtsson, "

Arvid Dahlén, "

Oscar Johansson, "

Karl Eriksson, "

Sven Andersson, "

Vilh. Ståhlöf & Erikslund

~~Eng. Ström~~
Förordningsrådet för Göta Kanal-
bolag

Rosin. Carlsson Håldén, Styrelse

såsom ordförande i Styrelsen för
Friasans regleringsföretag (en prot. bil.)

Nils Andersson, Björstorp

Öfr. gode män

David Carlsson, Hådevalla

Torsten Andersson, Böckerboda

§ 11.

Förklarades det uppräpnade
förslaget med bilagor, som
genomgickas

§ 12.

Med anledning av de före-
lagda aktörerna hade ingen fr.
närhet att anföra.

§ 13.

Då meddelande intagits
i Kungälvskas och val av arbets-
styrelse skulle verkställas vid
Kungälvskas sammankommit, valdes
som till beförande i arbets-
styrelsen Gunnar Larsson, Liggarna
per Tarved samt till öfriga led-
mötes Eric Johansson, Liggarna,
Denzel Olsson och Karl Eriksson
barn från Ryglunda samt Vilhelm
Stahl, Espelund

§ 14.

Till revisorer och gransk-
ningsstyrelsen väckes
och förordning utseas
David Carlsson, Skärvala och
Torsten Andersson, Döckersboda.

§ 15.

Att emottaga och förvara två
förtäget hörande handlingar
och räkningar utstås vid
föranden i styrelsen.

§ 16.

Syrmännens utlatande up-
läses och bilades protokoll.

§ 17.

Syrmännens avvärdelse-
gas föreläses.

§ 18.

Delägarna besluta att så-
staten underböras till före-
tagets genomförande och upp-
drags åt förvaltningsmannen
att upprätta tillräckligt erford-
liga handlingar.

§ 19.

Ordföranden i arbetsstyrelsen
befullmäktigades att under-
teckna ansökan om dylikt under-
stöd, kontrakt med vedertänt
myndighet om företaget utförande
m. m. samt uppbära och kvittera
dylika medel, samt fördela
dem efter fastställdt procent.

§ 20.

Gåva Kausalbolag och Friidans

Reglerings-förslag yrkade på
ersättning för Coentruen skada
genom ökad vassförning:
Torvskrubben och Friaan
resp. Synemännen ansågo, att för-
dragssta f.m. ej kunde uppstås
som förutses, och meddelade, att
anspråk på ersättning kan
franskällas till vassendru-
stolen inom fem år efter
företagets genomförande, enligt
7 kap. 57 § vasslagen.

§ 21.

På mlet vidare förekom,
uppläsning dagens protokoll,
som godkändes, och synaför-
rättningen avslutades.

Ort och dag som ovan
På tjänstens vägnar
Godfrua

Lars Carlsson Thorsten Andersson


Fnr 1740

Bil. 1

E. D. 60-49
1952



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom

Ljusstads socken(-nar) av Skb. län.

Förrättningen avser Dikning och upprensning
av ca 4 km. långt utlopp för ca
250 hektar åkerjord.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, utloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Dikningsföretaget är i verkligt stort behov
eftersom dränering annars är omöjlig
Torved

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbr. Gunnar Larsson Tel. Liggared 2/1
titel, namn och fullständig adress samt telefon. Liggaredsgård Torved.
Liggared den 18-9 19 52

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Gunnar Larsson</u>	för fastigheten	<u>Liggared 13</u>
<u>Tore Johansson</u>	» »	<u>Liggared 1-2.</u>
<u>Karl Eriksson</u>	» »	<u>Östergården 17.</u>

Stk

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman

Skara den 17 oktober 1952.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein.

Erik Almlöf
Erik Almlöf.

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Gottfried Wadman,

Karlstad,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasatt förordning och införläsa bevis om förordnandets emottagande.

Marstrand ö landskansliet den 2 december 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

17/10-52. Ansökan om förtursrätt
avslags.

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN 19. SEP. 1952 Diarie Nr. <i>20573</i>
--

Till

Lantbruksnämnden

Skara.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla att förtursrätt beviljas
handläggningen av bilagda ansökan om syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen.

Siggarud den 18/9 1952.

Gunnar Larsson

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Roglanda Mellangården, Roglanda Västergården, Roglanda Östergården, Siggarud och Torved i Lyrestads jordregistersocken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde i Siggaruds skola måndagen den 22 juni 1953 kl. 14.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 1 juni 1953.

I tjänsten:

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestads-Tidningen onsdagen den 3 juni 1953.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av mark inom hemmanen Roglanda Mellängården, Roglanda
Västergården, Roglanda Östergården, Siggarud och Torved i Lyre-
stads jordregistersocken av Skaraborgs län kommer att handläggas
vid sammanträde i Siggaruds skola måndagen den 22 juni 1953
kl. 14⁰⁰, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Karlstad den 1 juni 1953.

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

/Gottfr. Wadman/

Statens lantbruksingenjör.

*Bransstäende kungörelse avslagen: laga ordning
i Lysestads församling den 7/6 1953, bedyggar*

*Per Olof Höglund
Kyrkoherde.*

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Torved, Siggarrud, Roglanda Mellangården, Roglanda Västergården och Roglanda Östergården i Lyrestads ^{och Hova} jordre-
gistersocknar av Skaraborgs län, vilka jämlikt ^{10 kap.} vattenlagen 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträde den 22 juni 1953 kl. 14⁰⁰.

- | | | | |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1. | Lantbrukare Anton Vesterberg, | Torved, | TORVED. |
| 2. | " Nils Jansson, | " | " |
| 3. | " Bertil Olsson, | " | " |
| 4. | " Ture Johansson, | Siggarruds gård, | " |
| 5. | " Gunnar Larsson, | " | " |
| 6. | " Selma Gustavssons dödsbo " | " | " |
| | (ombud Josef Carlsson, | Slättevalla, | SJÖTORP. |
| 7. | Fru Olga Andersson, | Råglanda Mellang, Siggarrud, | TORVED. |
| 8. | Lantbrukare Nils Gunnar Andersson, | Råglanda Mellang., | |
| 9. | " Rickard Johansson, | Råglanda Västerg. Siggarrud, | TORVED. |
| 10. | " Nils Andersson, | " Södergården, Siggarrud, | " |
| 11. | " Olof Olausson, | Lindhagen, | " |
| 12. | " Janne Bengtsson, | Råglanda Östergården, Siggarrud, | " |
| 13. | " Gustav Dahlén, | " " " | " |
| 14. | " Bernhard Johansson, | " " " | " |
| 15. | " Erik Jansson, | " " " | " |
| 16. | " Karl Eriksson, | " " " | " |
| 17. | " Sven Andersson, | " " " | " |
| 18. | " Vilhelm Ståhl, | Espelund, | FAGERLID. |
| 19. | Vägförvaltningen i Skaraborgs län, | | MARIESTAD. |

Gode män:

Hemmansägare David Carlsson, Slättevalle, SJÖTORP.

F.lantbrukare Torsten Andersson, Böckersboda, LYRESTAD.

Pastorat:

Lyrestads pastorat, "

Tidning:

Mariestadstidningen, Tidning för Skaraborgs län, MARIESTAD.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m.
med posten den 2 juni 1953, intygas

ex officio:




Beträffande sammanträdet den 17 augusti 1954 kl. 11⁰⁰ har underrättelser
avsänts till:

20. Lantbrukare Nils Andersson, Björstorp, HOVA

21. " Anders Gustavsson, " "

med posten den 26 juli 1954, intygas

ex officio



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN

Dnr 2281-43/53


Bil. 5.

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren G. Thorsén, Hova, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Roglanda Mellangården, Roglanda Västergården, Roglanda Östergården, Siggarrud och Torved i Lyrestads jordregistersocken av Skaraborgs län.

Mariestad den 4 juni 1953.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Förening.

Underbucknad, ägare till hemmanet
Espelund förenat sig härmed
med sökandena till synskrifts-
ning avseende överläggning av
hemmanen Roglands, Siggarna
och Torved. Lysestads jordregister-
förken och kommun i Skaraborgs
län jämte 10 kap 58 § vårdenslagen
och yrkar på upptagande av
avlopp till ~~med~~ hemman.

Siggarna den 22 juni 1953

Wilhelm Ståhl.

Förstämde församling och nämnd
teckning utskick
Sörforsamen

Hans Carlsson Thorsten Andersson

KUNGÖRELSE

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Roglanda Mellangården, Roglanda Västergården, Roglanda Östergården, Siggarud och Torved i Lyrestads och Hova jordregistersocknar av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde i Siggaruds skola tisdagen den 17 augusti 1954 kl. 11.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att för rättas.

Karlstad den 24 juli 1954.

I tjänsten:

GOTTFR. WADMAN
Statens lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestads-Tidningen onsdagen den 28 juli 1954.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Roglanda, Mellangården, Roglanda Västergården, Roglanda Östergården, Siggarud och Torved i Lyrestads och Hova jordregistersocknar av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde i Siggaruds skola tisdagen den 17 augusti 1954 kl. 11⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 24 juli 1954.

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)
Statens lantbruksingenjör.



*Laga ordning kungjord i Lyrestads
högskola, tisdagen den 1 aug. 1954. bebyggas
Nils Borg.
v. pastor.*

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Roglanda Mellangården, Roglanda Västergården, Roglanda Östergården, Siggarud och Torved i Lyrestads och Hova jordregistersocknar av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde i Siggaruds skola tisdagen den 17 augusti 1954 kl. 11⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.


Karlstad den 24 juli 1954.

I tjänsten:



(Gottfr. Wadman)
Statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Hova församling den 1/8 1954.



/Olof Andersson/

Kyrkoherde.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
intressenterna i Friaåns regleringsföretag
mellan Norrqvarn och Klevarud i Lyrestads socken
av Skaraborgs län i Lyrestads församlingshem
tisdagen 3 augusti 1954.

§ 1.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarades sammanträdet
i laga ordning kallat.

§ 3.

Företogs upprop av de närvarande delägarna och antecknades detta i särskild
fördelningslängd, som därefter godkändes som röstlängd. Dessutom närvaro
herrar Arv. Carlsson och Harry Isaksson som representanter för Fredsbergs
mossars dikningsföretag, lantbruksingeniör Larsson, Bofås samt arbetets
entreprenör herr Lindqvist, Göteborg.

§ 7.

På förslag av Göta kanalbolags ombud direktör Klint, Motala beslöt delägarna
att vid laga synesammanträde och förrättning för avledande av vatten och
torrläggning av marker vid Siggarrud och Råglända i Lyrestads socken den
17 augusti 1954 bevaka och påtala de olägenheter, som ytterligare torr-
läggning ~~xx~~ och snabbare avledning av vatten ovanför Friaåns vattenområde
ovillkorligen måste leda till.

Att vid detta tillfälle föra delägarnas talan valdes ordföranden herr
Reinhold Carlsson, Hällsås, Lyrestad.

§ 8.

För att justera dagens protokoll valdes herrar Erik Andersson och Nilé Lar-
son.

Justeras:


Lyrestadsom ovan

Reinhold Carlsson

Rätt avskrivit intygar:

Reinhold Carlsson

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Torved, Siggarud, Roglanda Östergården, Roglanda Mellangården och Roglanda Västergården i Lyrestads socken samt Potttekärret och Putterkärret i Hova socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag som berör 3 st. av varandra oberoende samfälligheter, benämnda Siggarud, Roglanda och Potttekärret, hänföres till dikning och är beläget mellan Gullspångsälvens och Börstorpsåns nederbördsområde nr 138/139.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 6 kilometer nordost om Lyrestads kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan ^{r/}torrläggas till 1.3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskur-

va har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning, dock högst 1:1000 lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av

åker	96,14 hektar
------	--------------

ängs- och odlingsmark	
-----------------------	--

annan mark	<u>0.26</u>
------------	-------------

Summa 96.40 hektar, varvid å 1.25 hektar

av åkermarken beräknats enbart brukningsbåtnad.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av skandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande till större djup och erforderliga dimensioner av avlopp genom torrlägningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritning betecknats med A-B-C-D-E-F, C-Ca-Cb-Cc-Cd, Ca-Ce, Cc-Cn, D-Da, E-Ea-Eb, Ea-Ec och E-Ed för samf. Siggard, Cb-Cf-Cg-Ch, Cf-Ci-Ck, Ci-Cl, Cg-Cm, F-G-H-I, G-Ga-Gb, Ga-Gc och G-Gd för samfälligheten Roglanda och H¹-Ha-Hb och Hb-Hc för samfälligheten Pottekärret samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och röd heldragen linje för rörledningar samt dubbeldragna blå linjer för ytvattenavlopp.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, rördimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, botten- och sidolutningar och rördimensioner samt varje lednings avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för

öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledning-
ar.

Dikessträcka	Neder- börds- område	Beräknat		Botten- lut- ning	Sido- lut- ning	Botten bredd	Beräknat	
		flod- vatten- mängd	medel- vatten- mängd				flod- vatten- djup	medel- vatten- djup
	ha	l/sek	l/sek	o/oo		m	cm	cm
A-B-C	650	850	85	2.0	1:1.5	0.50	72	26
C-D-E-F	480	650	65	"	"	"	65	23
F-13+58	430	580	58	1.0	"	"	74	26
13+58-G	200	280	24	"	"	"	53	17
H ¹ -Ha-Hb	90	125	12.5	0.50	1:1.25	0.30	48	18

Läge	Nederbörds- område	Avrinning vid flod	Botten- lutning	Föreslagen rördimen- sion	Ledningens avbördnings- förmåga	
	ha	l/sek	o/oo	cm	l/sek	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
95+83	4.1	6.2	5.0	12.5	7.2	
96+88	2.6	3.9	7.0	10.0	4.6	
97+73	1.0	1.5	"	"	4.6	
41+22	128.2	154.7	3.0	45.0	178.0	
42+62	124.8	149.6	5.0	22.5	34.8	1/5
44+20	113.5	134.6	"	20.0	25.2	"
45+82	102.5	118.0	"	"	"	"
47+57	44.3	49.7	6.0	15.0	13.1	"
48+58	26.9	28.6	"	"	13.1	"
49+86	4.8	4.8	10.0	10.0	5.7	
52+8	2.5	3.8	1.5	12.5	3.9	
52+15	1.5	2.3	"	"	3.9	
61+30	44.4	50.6	1.0	37.5	67.6	
62+15	23.5	28.2	"	30.0	33.6	
63+30	21.4	25.0	3.0	22.5	26.5	
64+18	19.3	21.8	4.0	20.0	22.6	
64+58	8.5	9.8	"	15.0	10.5	
71+74	19.9	20.9	"	20.0	22.6	
73+93	8.3	8.3	15.0	12.5	12.5	
81+1	10.0	10.8	11.0	"	10.8	
81+90	8.5	8.5	"	"	10.8	
86+6	8.0	8.0	15.0	"	12.5	
91+46	3.8	5.8	1.5	15.0	6.4	
91+51	2.3	3.5	"	"	6.4	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
87+50	0.5	0.8	25.0	7.5	3.8
101+29	21.7	32.5	6.0	22.5	38.0
102+37	19.9	29.8	7.0	20.0	29.9
103+80	15.5	23.2	6.0	"	27.7
104+33	12.6	18.9	7.0	"	29.9
111	2.9	4.3	9.0	10.0	5.4
111+76	2.3	3.4	"	"	5.4
113+1	1.5	2.2	"	"	5.4
121+42	8.2	11.3	6.0	15.0	13.1
122+55	6.4	8.6	"	"	13.1
123+80	4.3	5.4	1.0	20.0	11.3
124+32	2.2	3.3	4.0	10.0	3.6
150+84	55.4	83.6	3.0	22.5	28.6 1/5
151+24	54.3	82.0	2.0	"	21.0 "
151+82	53.0	80.0	"	"	21.0 "
152	14.0	21.0	"	25.0	29.3
160+14	1.3	2.0	4.0	15.0	10.5
19+86	79.4	114.9	1.0	30.0	33.6 1/5
21+57	72.1	108.4	"	"	33.6 "
23+39	73.6	106.1	"	"	33.6 "
24+99	51.6	73.1	"	25.0	20.8 "
25+85	41.6	58.1	"	"	20.8 "
27+98	29.8	39.7	"	"	20.8 "
30+7	20.0	25.0	2.5	15.0	8.3 "
206+25	46.5	62.3	1.5	37.5	82.5
207+2	41.0	54.0	"	"	82.5
208+15	36.0	47.0	9.0	22.5	47.0

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skola byggas 24 st. rörtrummor vid 1+40, 2+83, 3+70, 5+35, 7+85, 12+64, 13+20, 13+72, 14+54, 15+27, 16+34, 17+54, 19+58, 19+90, 20+77, 21+54, 21+78, 25, 26+26, 27+23, 27+50, 28+82, 210+90 och 212+14 i enlighet med typritning och förslag.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågasvarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag längs öppna avloppen, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, bil. C, ha följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10 %. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 75.660 kronor, 39650:-, 30250:- och 5.760 kronor för samfälligheterna Siggarud, Roglanda och Pottekärret respektive.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt

denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	85.731:40 kr.
-----------------------------------	---------------

" " efter "	168.930:50 "
-------------	--------------

vadan värdeökningen genom företaget

skulle uppgå till	83.199:10 "
-------------------	-------------

varvid en brukningsbåtnad av 11.608 kronor för vissa ägofigurer, som närmare framgår av värderingslängden, har beräknats.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av särskilt upprättad gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen uppdelas den i företaget ingående marken med avseende på kostnaden i avdelningar inom samfälligheterna Roglanda och Pottekärret, anse synemännen ej förefinnas. Däremot har en sådan uppdelning gjorts för samfälligheten Siggarud.

Härvid har befunnits, att denna samfällighet bör uppdelas i två avdelningar, avdelningarna I och II. Av den utlåtandet bifogade "framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, bil. D, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar" framgår bl.a., vilka ägofigurer, som hänförts till de olika avdelningarna.

Av nämnda framställning framgår vidare:

att avdelning I får minsta relativa kostnaden, därest avdelningarna torrläggas var för sig, varför en dylik uppdelning skall äga rum, varvid avdelning I påförts 1.800 kronor och avdelning II 37.850 kronor.

I kostnadsfördelningslängden, bil.E hava efter ovan angivna grunder och med tillhjälp av nämnda framställning av jordförbättring o.s.v. inom varje särskild avdelning uppdelning av de beräknade kostnaderna skett i mån av båtnaden för varje grupp av ägofigurer, samt därigenom som slutresultat erhållits den på varje fastighet belöpande delen av samfällighetens beräknade kostnad. Med utgångspunkt från dessa andelar har dessutom fastigheternas delaktighet i de verkliga kostnaderna för samfälligheten i dess helhet uträknats och finnas i form av procenttal angivna i kostnadsfördelningslängden. Vid den slutliga fördelningen av samfälligheten Siggarudsverkliga kostnader skola dessa procenttal äga tillämpning, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen, än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes.

Kostnaderna för företagets genomförande inom de två övriga samfälligheterna fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden inom varje samfällighet, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsammes genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. E.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande,

eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De trummor, som bekostas av företaget, skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av öppna avloppen och brunnarna skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förstärka honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och enligt bifogade arbetsbeskrivning, bil. F.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft, samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1964.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutförr, när tre ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga här för erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade

angelägenheterna. Avgår ledamot av styrelsen skall ny dylik omedelbart utses genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andestäl, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Lyrestads och Hova kyrkor som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav beläper på varje delägare samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsö-

kes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftäggande dom ålagd.

Företagets avsynning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Siggarrud-Roglanda dikningsföretaget av år 1954.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, nr 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 66:13 kronor, för samfälligheten Siggarrud såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträff-

fande besvärs ingivande.

Siggarud den 17 augusti 1954

På tjänstens vägnar:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Thorsten Andersson & Erik Carlsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten Siggard</u>							
Torved							
1 ⁷ Anton Vesterberg							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	1	0.61		1320	1800	480	292.80
" " " "	2	0.49		1320	"	480	235.20
" " " "	3	0.56		970	"	830	464.80
A-summa		1.66					992.80
Torved							
1 ⁸ Nils Jansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	4	0.57		970	1800	830	473.10
A-summa		0.57					473.10
Torved							
1 ⁹ Bertil Olsson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	5	0.12		1450	1800	350	42.-
" " " "	6	0.10		1180	"	620	62.-
" " " "	7	0.18		830	"	970	174.60
" " " "	8	0.38		970	"	830	315.40
" " " "	9	0.35		1110	"	690	241.50
" " " "	10	0.21		1250	"	550	115.50
" " " "	11	0.53		1040	"	760	402.80
" " " "	12	0.96		900	"	900	864.-
" " " "	13	0.53		1110	"	690	365.70
" " " "	14	0.65		1180	"	620	403.-
" " " "	15	0.20		1450	"	350	70.-
" " " "	16	0.78		1250	"	550	429.-
" " " "	17	0.52		1250	"	550	286.-
" " " "	18	0.49		1590	"	210	102.90
" " " "	19	0.23		1110	"	690	158.70
A-summa		6.23					4033.10
Siggard							
1 ⁴ Selma Gustavssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	20	0.27		1250	1800	550	148.50
" " " "	21	0.10		1320	"	480	48.-
" " " "	22	0.11		1320	"	480	52.80
" " " "	23	0.28		1320	"	480	134.40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	24	0.16		1180	1800	620	99.20
" " " "	25	0.20		1110	"	690	138.-
" " " "	26	0.28		1250	"	550	154.-
" " " "	27	0.26		1320	"	480	124.80
" " " "	28	0.22		1180	"	620	136.40
" " " "	29	0.25		1110	"	690	172.50
" " " "	30	0.27		1320	"	480	129.60
" " " "	31	0.47		1320	"	480	225.60
" " " "	32	0.33		1110	"	690	227.70
" " " "	33	0.23		1380	"	420	96.60
" " " "	33a	0.22		1040	"	760	167.20
" " " "	34	0.30		970	"	830	249.-
" " " "	35	0.21		1040	"	760	159.60
" " " "	36	0.37		690	"	1110	410.70
" " " "	37	0.18		1160	3000	1840	331.20
" " " "	38	0.17		830	1800	970	164.90
" " " "	39	0.24		1040	"	760	182.40
" " " "	68	0.06		1320	"	480	28.80
" " " "	69	0.12		1660	"	140	16.80
" " " "	70	0.44		1180	"	620	272.80
" " " "	71	0.44		1040	"	760	334.40
" " " "	72	0.84		900	"	900	756.-
" " " "	73	0.37		900	"	900	333.-
" " " "	74	0.30		1180	"	620	186.-
" " " "	75	0.30		1450	"	350	105.-
" " " "	76	0.26		1730	"	70	18.20
" " " "	77	0.08		1730	"	70	5.60
" " " "	78	0.36		1590	"	210	75.60
" " " "	79	0.30		1320	"	480	144.-
" " " "	80	0.32		1320	"	480	153.60
" " " "	81	0.16		1180	"	620	99.20
" " " "	82	0.19		1040	"	760	144.40
" " " "	83	0.43		760	"	1040	447.20
" " " "	84	0.50		1040	"	760	380.-
" " " "	85	0.13		1110	"	690	89.70
" " " "	86	0.35		970	"	830	290.50
" " " "	87	0.28		690	"	1110	310.80
" " " "	88	0.12		1110	"	690	82.80
A-summa		11.47					7827.50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad brukningsenheten	30-33	1.30					510.-
" "	21-22						
" "	33a-36	1.31					760.-
" "	38-39	0.41					390.-
" "	80-87	2.36					1470.-
B-summa		5.38					3130.-
Totalsumma		11.47					10957.50
Siggarud 1 ³ Gunnar Larsson Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	40	0.15		1450	1800	350	52.50
" " " "	41	0.56		1180	"	620	347.20
" " " "	42	0.28		1320	"	480	134.40
" " " "	43	0.26		1320	"	480	124.80
" " " "	44	0.28		1320	"	480	134.40
" " " "	45	0.64		1320	"	480	307.20
" " " "	46	0.95		970	"	830	788.50
" " " "	47	0.87		1180	"	620	539.40
" " " "	48	0.65		1320	"	480	312.-
" " " "	49	0.21		1250	"	550	115.50
" " " "	67	0.06		1180	"	620	37.20
" " " "	89	1.16		1040	"	760	881.60
" " " "	90	0.40		1250	"	550	220.-
" " " "	91	0.50		1250	"	550	275.-
" " " "	92	0.46		1040	"	760	349.60
" " " "	93	2.66		900	"	900	2394.-
A-summa		10.09					7013.30
Siggarud 1 ² Ture Johansson Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	50	1.35		1040	1800	760	1026.-
" " " "	51	0.77		1180	"	620	477.40
" " " "	52	0.42		1380	"	420	176.40
" " " "	53	0.48		1320	"	480	230.40
" " " "	54	0.16		1320	"	480	76.80
" " " "	56	0.60		1250	"	550	330.-
" " " "	57	0.97		1250	"	550	533.50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	59	0.22		1250	1800	550	121.-
" " " "	60	0.10		1110	"	690	69.-
" " " "	61	0.07		1380	"	420	29.40
" " " "	62	0.59		900	"	900	531.-
" " " "	63	0.25		1320	"	480	120.-
" " " "	64	0.12		1380	"	420	50.40
" " " "	66	0.29		1320	"	480	139.20
" " " "	94	0.53		1040	"	760	402.80
" " " "	95	0.54		900	"	900	486.-
" " " "	96	0.52		970	"	830	431.60
" " " "	97	0.67		900	"	900	603.-
" " " "	98	0.65		900	"	900	585.-
" " " "	99	0.66		900	"	900	594.-
" " " "	100	0.20		1180	"	620	124.-
" " " "	101	0.53		1250	"	550	291.50
" " " "	102	0.48		970	"	830	398.40
" " " "	103	0.28		1110	"	690	193.20
" " " "	104	0.27		1320	"	480	129.60
" " " "	105	0.13		1320	"	480	62.40
" " " "	106	0.21		1320	"	480	100.80
" " " "	107	0.65		1180	"	620	403.-
" " " "	108	0.49		1450	"	350	171.50
" " " "	109	0.31		1180	"	620	192.20
" " " "	110	0.50		900	"	900	450.-
" " " "	111	0.53		970	"	830	439.90
" " " "	112	0.71		830	"	970	688.70
" " " "	113	0.83		830	"	970	805.10
" " " "	114	0.32		1040	"	760	243.20
" " " "	115	0.67		1110	"	690	462.30
" " " "	116	0.18		1520	"	280	50.40
" " " "	117	0.05		970	"	830	41.50
" " " "	118	0.55		1250	"	550	302.50
" " " "	119	0.62		970	"	830	514.60
A-summa		18.47					13077.70
Brukningsbåtnad brukningsenheten	53-59	3.48					1480.-
" "	62-65	1.16					1340.-
" "	94-112	8.86					1770.-
" "	113-119	3.22					1640.-
B-summa		16.72					6230.-
Totalsumma		19.72					19307.70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Roglanda Östergården</u>							
1 ⁸ Janne Bengtsson	.	.	.	.	.	.	.
Alstringsbåtnad	.	.	.	.	.	.	.
blivande skogsmark	120	.	0.06	340	400	60	3.60
" "	121	.	0.10	340	"	60	6.-
" "	122	.	0.10	340	"	60	6.-
åker, mylla på lera	123	0.27	.	1180	1800	620	167.40
" " " "	124	0.21	.	620	"	1180	247.80
A-summa		0.48	0.26				430.80
<u>Roglanda Östergården</u>							
1 ¹⁰ Olof Olausson	.	.	.	.	.	.	.
Alstringsbåtnad	.	.	.	.	.	.	.
åker, mylla på lera	125	0.22	.	1320	1540	220	48.40
" " " "	126	0.40	.	1110	1540	430	172.-
A-summa		0.62					220.40
<u>Roglanda Mellangården</u>							
2 ¹⁷ Olga Andersson	.	.	.	.	.	.	.
Alstringsbåtnad	.	.	.	.	.	.	.
åker, mylla på lera	127	0.25	.	1180	1800	620	155.-
" " " "	128	0.13	.	1450	"	350	45.50
" " " "	129	0.16	.	1520	"	280	44.80
" " " "	130	0.09	.	1520	"	280	25.20
" " " "	131	0.06	.	1450	"	350	21.-
" " " "	132	0.16	.	1180	"	620	99.20
" " " "	133	0.20	.	1320	"	480	96.-
A-summa		1.05					486.70
<u>Roglanda Västergården</u>							
3 ²² Nils Andersson	.	.	.	.	.	.	.
Alstringsbåtnad	.	.	.	.	.	.	.
åker, mylla på lera	134	0.13	.	1450	1800	350	45.50
" " " "	135	0.13	.	1520	"	280	36.40
" " " "	136	0.08	.	1660	"	140	11.20
" " " "	137	0.24	.	1660	"	140	33.60
" " " "	138	0.17	.	1520	"	280	47.60
A-summa		0.75					174.30
<u>Samfälligheten Roglanda</u>							
Roglanda Mellangården	.	.	.	.	.	.	.
21 ⁶ Olga Andersson	.	.	.	.	.	.	.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	139	0.10		1520	1800	280	28.-
" " " "	140	0.12		1250	"	550	66.-
" " " "	141	0.16		1520	"	280	44.80
" " " "	142	0.08		1040	"	760	60.80
A-summa		0.46					199.60
Roglanda Mellangården 2 ² Nils Gunnar Andersson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	143	0.11		1250	1800	550	60.50
" " " "	144	0.18		1250	"	550	99.-
A-summa		0.29					159.50
Roglanda Östergården 1 ¹³ Gust. Dahlén							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	145	0.17		1380	1800	420	71.40
" " " "	146	0.12		1380	"	420	50.40
" " " "	147	0.14		1380	"	420	58.80
" " " "	148	0.28		1320	"	480	134.40
" " " "	149	0.27		1320	"	480	129.60
" " " "	150	0.30		1180	"	620	186.-
A-summa		1.28					630.60
Roglanda Östergården 1 ¹² Bernhard Johansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	151	0.13		1320	1800	480	62.40
" " " "	152	0.27		1320	"	480	129.60
" " " "	153	0.18		1320	"	480	86.40
" " " "	154	0.23		1250	"	550	126.50
" " " "	155	0.19		1110	"	690	131.10
A-summa		1.00					536.-
Roglanda Östergården 1 ⁵ Erik Jansson							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	156	0.33		1380	1800	420	138.60
" " " "	157	0.20		1320	"	480	96.-
" " " "	158	0.41		1320	"	480	196.80
" " " "	159	0.57		1180	"	620	353.40
" " " "	160	0.32		1320	"	480	153.60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	161	0.13		830	1800	970	126.10
" " " "	162	0.37		830	"	970	358.90
" " " "	163	0.12		1250	"	550	66.-
" " " "	164	0.80		760	"	1040	832.-
" " " "	165	0.48		970	"	830	398.40
" " " "	166	0.57		970	"	830	473.10
" " " "	167	1.29		970	"	830	1070.70
" " " "	168	1.05		690	"	1110	1165.50
" " " "	169	0.92		1040	"	760	699.20
" " " "	170	0.46		1110	"	690	317.40
" " " "	171	0.46		1250	"	550	253.-
" " " "	172	0.59		830	"	970	572.30
" " " "	173	0.57		830	"	970	552.90
" " " "	174	0.64		900	"	900	576.-
A-summa		10.28					8399.90
Roglanda Östergården 17 Karl Eriksson Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	175	0.39		760	1800	1040	405.60
" " " "	176	0.35		480	"	1320	462.-
" " " "	177	0.14		690	"	1110	155.40
" " " "	178	0.56		480	"	1320	739.20
" " " "	179	0.29		280	"	1520	440.80
" " " "	180	0.35		350	"	1450	507.50
" " " "	181	0.32		620	"	1180	377.60
" " " "	182	0.87		760	"	1040	904.80
" " " "	183	0.33		760	"	1040	343.20
" " " "	184	0.36		760	"	1040	374.40
" " " "	185	0.36		760	"	1040	374.40
" " " "	186	0.37		830	"	970	358.90
" " " "	187	0.33		830	"	970	320.10
" " " "	188	0.58		1320	"	480	278.40
" " " "	189	0.28		1320	"	480	134.40
" " " "	190	0.17		1040	"	760	129.20
" " " "	236	0.18		970	"	830	149.40
" " " "	237	0.15		210	"	1590	238.50
" " " "	238	0.15		480	"	1320	198.-
" " " "	239	0.11		350	"	1450	159.50
" " " "	240	0.15		140	"	1660	249.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	241	0.15		620	1800	1180	177.-
" " " "	242	0.11		970	"	830	91.30
" " " "	243	0.09		760	"	1040	93.60
" " " "	244	0.16		900	"	900	144.-
" " " "	245	0.06		350	"	1450	87.-
" " " "	246	0.16		480	"	1320	211.20
" " " "	247	0.18		350	"	1450	261.-
" " " "	248	0.18		210	"	1590	286.20
" " " "	249	0.22		690	"	1110	244.20
" " " "	250	0.03		210	"	1590	47.70
" " " "	251	0.18		210	"	1590	286.20
A-summa		8.31					9229.70
Brukningsbåtnad brukningsenheten	177-182	2.53					420.-
Totalsumma		8.31					9649.70
Roglanda Östergården 1 ⁸ Janne Bengtsson Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	191	0.17		1110	1800	690	117.30
" " " "	192	0.17		900	"	900	153.-
" " " "	193	0.31		830	"	970	300.70
" " " "	194	0.40		1040	"	760	304.-
" " " "	195	9.26		690	"	1110	288.60
" " " "	196	0.32		620	"	1180	377.60
" " " "	197	0.50		900	"	900	450.-
" " " "	198	0.46		620	"	1180	542.80
" " " "	199	0.26		1450	"	350	91.-
" " " "	200	0.51		1180	"	620	316.20
" " " "	201	0.33		620	"	1180	389.40
" " " "	202	0.29		350	"	1450	420.50
A-summa		3.98					3751.10
Roglanda Östergården 1 ⁹ Janne Bengtsson Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	203	0.12		1040	1800	760	91.20
" " " "	204	0.08		550	"	1250	100.-
" " " "	205	0.70		1380	"	1260	420.-
" " " "	206	0.31		1180	"	620	192.20
" " " "	207	0.33		970	"	830	273.90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	208	0.43		830	1800	970	417.10
" " " "	209	0.63		690	"	1110	699.30
" " " "	210	0.13		1250	"	550	71.50
" " " "	211	0.11		1320	"	480	52.80
" " " "	212	0.15		1320	"	480	72.-
" " " "	213	0.24		1110	"	690	165.60
" " " "	214	0.45		830	"	970	436.50
" " " "	215	0.23		970	"	830	190.90
" " " "	216	0.29		830	"	970	281.30
" " " "	217	0.29		1110	"	690	200.10
A-summa		4.49					3538.40
Roglanda Östergården 1 ¹⁰ Olof Olausson Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	218	0.53		1110	1800	690	365.70
" " " "	219	0.28		1110	"	690	193.20
" " " "	220	0.30		1110	"	690	207.-
" " " "	221	0.16		1180	"	620	99.20
" " " "	222	0.67		1040	"	760	509.20
" " " "	223	0.23		1250	"	550	126.50
" " " "	224	0.16		1040	"	760	121.60
A-summa		2.33					1622.40
Roglanda Östergården 1 ²⁰ Sven Andersson Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	225	0.28		830	1800	970	271.60
" " " "	226	0.26		690	"	1110	288.60
" " " "	227	0.34		970	"	830	282.20
" " " "	228	0.15		900	"	900	135.-
" " " "	229	0.30		480	"	1320	396.-
" " " "	230	0.83		690	"	1110	921.30
" " " "	231	0.30		1110	"	690	207.-
A-summa		2.46					2501.70
Roglanda Östergården 1 ² Janne Bengtsson Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	232	0.24		900	1800	900	216.-
" " " "	233	0.23		830	"	970	223.10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	234	0.21		550	1800	1250	262.50
" " " "	235	0.20		690	"	1110	222.-
A-summa		0.88					923.60
<u>Samfälligheten Pottekärret</u>							
<u>Hova socken</u>							
Pottekärret							
1 ² Vilhelm Ståhl							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	256	0.31		800	1480	680	210.80
" " " "	257	0.62		860	1540	680	421.60
A-summa		0.93					632.40
Pottekärret							
1 ³ August Strid							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	258	0.30		920	1540	620	186.-
A-summa		0.30					186.-
Pottekärret							
1 ⁴ Vilhelm Ståhl							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	259	0.29		800	1420	620	179.80
" " " "	260	0.54		800	1540	740	399.60
A-summa		0.83					579.40
Pottekärret							
1 ⁵ Vilhelm Ståhl							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	261	0.13		740	1480	740	96.20
" " " "	262	0.12		860	1600	740	88.80
A-summa		0.25					185.-
Pottekärret							
1 ⁶ Vilhelm Ståhl							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	263	0.15		800	1600	800	120.-
" " " "	264	0.11		740	1420	680	74.80
" " " "	265	0.08		550	1350	800	64.-
A-summa		0.34					258.80


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Pottekärret 1 ⁷ Vilhelm Ståhl Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	266	0.08		550	1350	800	64.-
" " " "	267	0.11		620	1420	800	88.-
" " " "	268	0.12		920	1600	680	81.60
A-summa		0.31					233.60
Pottekärret 1 ⁸ Vilhelm Ståhl Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	269	0.20		860	1600	740	148.-
" " " "	270	0.19		680	1540	860	163.40
" " " "	271	0.19		430	1170	740	140.60
A-summa		0.58					452.-
Pottekärret 1 ⁹ Vilhelm Ståhl Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	272	0.05		370	1230	860	43.-
" " " "	273	0.07		620	1480	860	60.20
" " " "	274	0.12		740	1600	860	103.20
" " " "	275	0.13		490	1350	860	111.80
" " " "	276	0.18		550	1420	870	156.60
" " " "	277	0.16		740	1600	860	137.60
A-summa		0.71					612.40
Brukningsbåtnad brukningsenheten	275-277						234.-
Totalsumma		0.71					846.40
Pottekärret 1 ¹⁰ Vilhelm Ståhl Alstringsbåtnad åker, mylla på lera	278	0.10		740	1600	860	86.-
" " " "	279	0.10		550	1420	870	87.-
" " " "	280	0.04		550	1420	870	34.80
A-summa		0.24					207.80
Brukningsbåtnad brukningsenheten	278-280	0.24					80.-
Totalsumma		0.24					287.80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Pottekärret 1 ¹¹ August Strid Alstringsbåtnad åker, mylla på lera " " " "	281 282	0.46 0.31		980 740	1600 "	620 860	285.20 266.60
A-summa		0.77					551.80
Brukningsbåtnad brukningsenheten	281-282	0.77					344.-
Totalsumma		0.77					895.80
Pottekärret 1 ¹² Vilhelm Ståhl Alstringsbåtnad åker, mylla på lera " " " "	283 284	0.34 0.46		980 1110	1600 "	620 490	210.80 225.40
A-summa		0.80					436.20
Brukningsbåtnad brukningsenheten	283-284	0.80					340.-
Totalsumma		0.80					776.20
Pottekärret 1 ¹³ Vilhelm Ståhl Alstringsbåtnad åker, mylla på lera " " " "	285 286	0.21 0.22		1050 980	1600 "	550 620	115.50 136.40
A-summa		0.43					251.90
Brukningsbåtnad brukningsenheten	285-286	0.43					174.-
Totalsumma		0.43					425.90
Putterkärret 1 ¹ Vilhelm Ståhl Alstringsbåtnad åker, mylla på lera " " " " " " " "	287 288 289	0.57 0.53 0.15		1110 740 1290	1600 " "	490 860 310	279.30 455.80 46.50
A-summa		1.25					781.60
Brukningsbåtnad brukningsenheten	287-289	1.10					656.-
Totalsumma		1.25					1437.60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten Siggarud</u>							
Torved							
1 ⁷ Anton Vesterberg		1.66					992.80
1 ⁸ Nils Jansson		0.57					473.10
1 ⁹ Bertil Olsson		6.23					4033.10
Siggarud							
1 ⁴ Selma Gustavssons dödsbo		11.47					10957.50
1 ³ Gunnar Larsson		10.09					7013.30
1 ² Ture Johansson		19.72					19307.70
Roglanda Östergården							
1 ⁸ Janne Bengtsson		0.48	0.26				430.80
1 ¹⁰ Olof Olausson		0.62					220.40
Roglanda Mellangården							
2 ¹⁷ Olga Andersson		1.05					486.70
Roglanda Västergården							
3 ²² Nils Andersson		0.75					174.30
Summa		52.64	0.26				44089.70
Summa alstringsbåtnad		51.39	0.26				34729.70
" brukningsbåtnad							9360.-
<u>Samfälligheten Roglanda</u>							
Roglanda Mellangården							
2 ¹⁶ Olga Andersson		0.46					199.60
2 ² Nils Gunnar Andersson		0.29					159.50
Roglanda Östergården							
1 ¹³ Gust. Dahlén		1.28					630.60
1 ¹² Bernhard Johansson		1.00					536.-
1 ⁵ Erik Jansson		10.28					8399.90
1 ⁸ Janne Bengtsson		3.98					3751.10
1 ⁹ --		4.49					3538.40
1 ¹⁰ Olof Olausson		2.33					1622.40
1 ²⁰ Sven Andersson		2.46					2501.70
1 ² Janne Bengtsson		0.88					923.60
1 ⁷ Karl Eriksson		8.31					9649.70
Summa		35.76					31912.50
Summa alstringsbåtnad		35.76					31492.50
" brukningsbåtnad							420.-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten Potttekärret.</u>							
Potttekärret							
1 ² Vilhelm Ståhl		0.93					632.40
1 ⁴ " "		0.83					579.40
1 ⁵ " "		0.25					185.-
1 ⁶ " "		0.34					258.80
1 ⁷ " "		0.31					233.60
1 ⁸ " "		0.58					452.-
1 ⁹ " "		0.71					846.40
1 ¹⁰ " "		0.24					287.80
1 ¹² " "		0.80					776.20
1 ¹³ " "		0.43					425.90
1 ³ August Strid		0.30					186.-
1 ¹¹ " "		0.77					895.80
Putterkärret							
1 ¹ Vilhelm Ståhl		1.25					1437.60
Summa		7.74					7196.90
Summa alstringsbåtnad		7.74					5368.90
" brukningsbåtnad							1828.-
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten Siggarrud		52.64	0.26				44089.70
" Roglanda		35.76					31912.50
" Potttekärret		7.74					7196.90
Summa		96.14	0.26				83199.10
Summa alstringsbåtnad		94.89	0.26				71609.10
" brukningsbåtnad							11608.-
Siggarrud den 17 augusti 1954							
På tjänstens vägnar:							
							
(Gottfr. Wadman)							
Thorsten Andersson Erik Carlsson							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfälligheten Siggared</u>						
0+50 - 4+26	376	<u>Sträckan A-B-C</u>				-
		Schaktning för öppet dike av:				
0+50 - 1+45	95	lösa block m ³	40	10.-	400.-	-
		lera med något rötter "	150	2.50	375.-	-
- 4+26	281	lera "	860	2.50	2150.-	2925.-
1+40, 2+83		Rörtrumma, typ B				-
		d.=1.20 m st	3	900.-		2700.-
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utg. tillägges cirka 15 %				845.60
		Ersättning enligt ersätt- ningslängden, bil. C				279.40
					<u>Summa</u>	<u>6750.-</u>
4+26 - 9	474	<u>Sträckan C-D-E-F</u>				-
		Schaktning för öppet dike av:				
4+26 - 4+85	59	lera m ³	170	2.50	425.-	
- 7+14	229	" "	840	2.50	2100.-	
- 8+57	143	" "	470	2.50	1175.-	
- 9	43	" "	70	2.50	175.-	3875.-
5+35, 7+85		Rörtrumma, typ B				
		d.=1.20 m st	2	900.-		1800.-
		Tillägges cirka 15 %				849.60
		Ersättning enligt ersättnings- längden bil. C				455.40
					<u>Summa</u>	<u>6980.-</u>
95 - 97+73	273	<u>Sträckan B-Ba</u>				
95 - 95+83		5" tegelrör m	83	1.90	157.70	
- 97+73		4" -"- "	190	1.30	247.-	404.70
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	83	1.70	141.10	
		d:o "	190	1.10	209.-	350.10
95		Rörledningsöga st	1	50.-	50.-	
95+83, 96+88						
97+73		Brunn typ A, d.=0.45 m "	3	50.-	150.-	200.-
		Tillägges cirka 15 %				145.20
					<u>Summa</u>	<u>1100.-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
40-49+86	991	<u>Sträckan C-Ca-Cb-Cc-Cd</u>				
40-41+22		18" lantbruksrör m	122	11.-	1342.-	
-42+62		9" -" "	140	3.75	525.-	
-45+82		8" -" "	325	3.20	1040.-	
-48+58		6" -" "	276	2.40	662.40	
-49+86		4" tegelrör "	128	1.30	166.40	3735.80
40-41+22		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning m	122	4.20	512.40	
-42+62		d:o "	140	2.20	308.-	
-43+50		d:o "	88	1.90	167.20	
-44		d:o "	53	2.50	137.50	
-45+82		d:o "	182	1.90	345.80	
-48+58		d:o "	276	1.60	441.60	
-49+8		d:o "	50	1.70	85.-	
-49+86		d:o "	78	1.10	85.80	2083.30
40		Betonggjutning typ B ¹	1	150.-	150.-	
41+22		Brunn med 15" intag d.=0.90 m st	1	165.-	165.-	
42+62, 45+82		Brunn typ C, d.=0.60 m "	2	60.-	120.-	
44+20, 46+38						
47+57, 48+58		d. =0.45 m "	4	40.-	160.-	
49+86		typ A, d.=0.45 m "	1	50.-	50.-	645.-
41+22 - 48+58		Putsning av botten och slänter i				
		ytvattendike samt i förekommande				
		fall påfyllning till föreskriven				
		höjd m	736	0.60		441.60
		Tillägges cirka 15 %				1004.30
					<u>Summa:</u>	<u>7910.-</u>
50 - 52+15	215	<u>Sträckan Ca- Ce</u>				
50 - 52+8		5" tegelrör m	208	1.90	395.20	
- 52+15		6" lantbruksrör "	7	2.40	16.80	412.-
		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning "	208	1.40	291.20	
		d:o "	7	6.-	42.-	333.20
52+8, 52+15		Brunn typ A, d.=0.45 m st	1	50.-		50.-
		Tillägges cirka 15 %				<u>114.80</u>
					<u>Summa</u>	<u>910.-</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
60 - 64+58	458	<u>Sträckan Cb-Cf-Cg-Ch</u>				
60 - 61+30		15" lantbruksrör	m 130	7.70	1001.-	
- 62+15		12" "	" 85	6.-	510.-	
- 63+30		9" lantbruksrör	" 115	3.75	431.25	
- 64+18		8" "	" 88	3.20	281.60	
- 64+58		6" tegelrör	" 40	2.30	92.-	2315.85
		Grävning, läggning och åter- fyllning	" 130	3.50	455.-	
		d:o	" 85	2.50	212.50	
		d:o	" 115	2.40	276.-	
		d:o	" 88	1.80	158.40	
		d:o	" 40	1.50	60.-	1161.90
61+30, 62+15						
63+30		Brunn typ A, d.=0.60 m	st 3	80.-	240.-	
64+18, 64+58		d.=0.45 m	" 2	50.-	100.-	340.-
		Tillägges cirka 15 %				572.25
					Summa:	4390.-
70 - 73+93	393	<u>Sträckan Cf-Ci-Ck</u>				
70 - 71+74		8" lantbruksrör	m 174	3.20	556.80	
- 73+93		5" tegelrör	" 219	1.90	416.10	972.90
		Grävning, läggning och åter- fyllning	" 174	1.80	313.20	
		d:o	" 219	1.50	328.50	641.70
70+90, 71+74						
73+93		Brunn typ A, d.=0.45 m	st 3	50.-		150.-
		Tillägges cirka 15 %				265.40
					Summa:	2030.-
85 - 86+6	106	<u>Sträckan Ci-Cl</u>				
		5" tegelrör	m 106	1.90	201.40	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	" 106	1.70	180.20	
86+6		Brunn typ A, d.=0.45 m	st 1	50.-	50.-	431.60
		Tillägges cirka 15 %				68.40
					Summa:	500.-
80-81+90	190	<u>Sträckan Cg-Cm</u>				
		5" tegelrör	m 190	1.90		361.-
80-80+50		Grävning, läggning och åter- fyllning	" 50	1.40	70.-	
-81+50		d:o	" 100	5.60	560.-	
-81+90		d:o	" 40	1.40	56.-	686.-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
81+1, 81+90		Brunn typ A, d.=0.45 m	st	2	50.-	100.-
		Tillägges cirka 15 %				173.-
					Summa	1320.-
87-87+15	15	<u>Sträckan Cc-Cn</u>				-
		3" tegelrör	m	15	0.90	13.50
		Grävning, läggning och åter-				-
		fyllning	"	15	1.20	18.-
87+15		Brunn typ A, d.=0.45 m	st	1	50.-	81.50
		Tillägges cirka 15 %				8.50
					Summa:	90.-
90-91+51	151	<u>Sträckan D-Da</u>				
90-91+46		6" tegelrör	m	146	2.30	335.80
-91+51		6" lantbruksrör	"	5	2.40	12.-
		Grävning, läggning och åter-				347.80
		fyllning	"	146	1.90	277.40
		d:o	"	5	6.-	30.-
90		Betonggjutning typ B ¹	st	1	150.-	150.-
91+46, 91+51		Brunn typ A, d.=0.45 m	st	2	50.-	100.-
		Tillägges cirka 15 %				250.-
						134.80
					Summa:	1040.-
100-104+33	433	<u>Sträckan E-Ea-Eb</u>				
100-101+29		9" lantbruksrör	m	129	3.75	483.75
-104+33		8" lantbruksrör	m	304	3.20	972.80
		Grävning, läggning och åter-				1456.55
		fyllning	"	129	1.90	245.10
		d:o	"	304	1.80	547.20
100		Betonggjutning typ B,	st	1	150.-	150.-
101+29		Brunn typ A, d.=0.60 m	"	1	80.-	80.-
102+37		d.=0.45 m	"	1	50.-	50.-
103+80		typ B, d.=0.45 m	"	1	30.-	30.-
104+33		med 8" intag, d.=0.45 m	"	1	50.-	50.-
		Tillägges cirka 15 %				360.-
						391.15
					Summa:	3000.-
		<u>Sträckan Ea - Ec</u>				
110-113+1	301	4" tegelrör	m	301	1.30	391.30
		Grävning, läggning och åter-				-
		fyllning	"	301	1.40	421.40
111, 111+76						-
113+1		Brunn typ A, d.=0.45 m	st	3	50.-	150.-
		Tillägges cirka 15 %				962.70
						147.30
					Summa	1110.-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
120-124+32	432	<u>Sträckan E-Ed</u>				
120-122+55		6" tegelrör m	255	2.30	586.50	
-123+80		8" lantbruksrör "	125	3.20	400.-	
-124+32		4" tegelrör "	52	1.30	67.60	1054.10
120-121+42		Grävning, läggning och åter- fyllning	142	1.50	213.-	
-122+55		d:o "	113	2.-	226.-	
-122+92		d:o "	37	1.60	59.20	
-123+8		d:o "	16	4.-	76.80	
-123+80		d:o "	72	1.80	129.60	
-124+32		d:o "	52	1.60	83.20	787.80
120		Betonggjutning typ B st	1	150.-	150.-	
121+42, 122+55						
123+80, 124+32		Brunn typ A, d.=0.45 m "	4	50.-	200.-	350.-
		Tillägges cirka 15 %				328.10
					Summa:	2520.-
		<u>Samfälligheten Roglanda</u>				
9-18+50	951	<u>Sträckan F-G</u>				
		Schaktning för öppet dike av:				
9-11+62	262	lera m ³	290	2.50	725.-	
-12+67	105	" "	190	2.50	475.-	
-14+74	207	" "	530	2.50	1325.-	
-15+91	117	" "	430	2.50	1075.-	
-18+51	260	" "	800	2.50	2000.-	5600.-
12+64, 13+20						
13+72, 14+54						
15+27, 16+34		Rörtrumma typ B, d.=1.00 m st	7	730.-		5110.-
17+54		Tillägges cirka 15 %				1608.60
		Ersättning för intrång enl. jordersättningslängden bil. C				761.40
					Summa:	13080.-
18+51-27+60	909	<u>Sträckan G-H</u>				
18+51 - 25+2		12" lantbruksrör m	651	6.-	3906.-	
-27+60		10" " "	258	4.25	1096.50	5002.50
18+51-20+95		Grävning, läggning och åter- fyllning	244	2.60	634.40	
-21+5		d:o "	10	5.60	56.-	
-21+90		d:o "	85	2.80	238.-	
-22+15		d:o "	25	5.80	145.-	
-25+2		d:o "	287	3.-	861.-	


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
-27+60		Grävning, läggning och åter- fyllning	m	258 2.40	619.20	2553.60
18+51		Betonggjutning typ B ¹ ,	st	1 150.-	150.-	-
19+86, 21+52						-
21+57, 23+39						-
24+46, 25+2						-
25+85, 27+25						-
27+98		Brunn typ C, d.=0.60 m	"	9 60.-	540.-	690.-
18+51-19+60		Schaktning för öppet ytvatten- dike	m	109 1.50	163.50	-
-21+52		Putsning av botten och slänter i ytvattendike	"	192 0.50	96.-	-
-24+46		d:o	"	294 1.80	529.20	-
-27		d:o	"	254 0.50	127.-	-
-27+60		Schaktning för öppet ytvatten- dike	"	60 1.80	108.-	-
23+52, 24+2		Sprängning av block	st	2 40.-	80.-	1103.70
19+58, 19+90						-
20+77, 21+54						-
21+78		Rörtrumma typ B, d.=21"	st	5 180.-	900.-	-
25, 26+26						-
27+23, 27+50		Rörtrumma typ B, d.=18"	"	4 140.-	560.-	1460.-
		Tillägges cirka 15 %				1620.20
					Summa:	12430.-
27+60-30+7	247	<u>Sträckan H-I</u>				-
27+60-27+98		10" lantbruksrör	m	38 4.25	161.50	-
-30+7		6" "	"	209 2.40	501.60	663.10
		Grävning, läggning och åter- fyllning	"	38 2.40	91.20	-
		d:o	"	209 1.50	313.50	404.70
27+98		Brunn typ C, d.=0.60 m	st	1 50.-	50.-	-
30+7		d.=0.45 m	"	1 40.-	40.-	90.-
27+60-27+98		Schaktning för ytvattendike	m	38 1.80	68.40	-
-30+7		d:o	"	209 0.50	104.50	172.90
28+82		Rörtrumma typ B, d.=18"	st	1 140.-		140.-
		Tillägges cirka 15 %				219.30
					Summa:	1690.-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
150-152	200	<u>Sträckan G-Ga-Gb</u>				
150-151+82		9" lantbruksrör m	182	3.75	682.50	
-151+90		15" "	8	7.70	61.60	
-152		10" "	10	4.25	42.50	786.60
150-150+84		Grävning, läggning och åter- fyllning	"	84	1.90	159.60
-151+82		d:o	"	98	2.-	196.-
		d:o	"	8	12.-	96.-
		d:o	"	10	10.-	100.-
150		Betonggjutning typ B ²	st	1	150.-	150.-
150+84, 151+24		Brunn typ C, d.=0.60 m	"	2	60.-	120.-
151+82		Brunn med 12" bräddavlopp				
		d.=0.80 m	st	1	130.-	130.-
151+90		Brunn med 12" intag d.=0.80 m	"	1	130.-	130.-
152.		Brunn med 9" intag d.=0.60 m	"	1	80.-	80.-
		Tillägges cirka 15 %				291.80
					Summa:	2240.-
160-160+14	14	<u>Sträckan Ga-Gc</u>				
		6" lantbruksrör m	14	2.40		33.60
160-160+8		Grävning, läggning och åter- fyllning	"	8	2.40	19.20
-160+14		d:o	"	6	10.-	60.-
160+14		Brunn typ A, d.=0.45 m	st	1	50.-	50.-
		Tillägges cirka 15 %				27.20
					Summa:	190.-
140-140+98	98	<u>Sträckan G-Gd.</u>				
		6" tegelrör m	98	2.30	225.40	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	"	98	1.50	147.-
140		Betonggjutning A,	st	1	120.-	120.-
140+98		Brunn typ A, d.=0.45 m	"	1	50.-	50.-
		Tillägges cirka 15 %				77.60
					Summa:	620.-
		<u>Samfälligheten Potttekärret</u>				
215-210	500	<u>Sträckan H¹-Ha-Hb</u>				
		Schaktning för öppet dike av:				
215-214	100	lera med träd o. rötter m ³	60	3.-	180.-	
-212	200	d:o	"	300	3.-	900.-
		d:o med sten o. block	"	10	8.-	80.-
-210	200	d:o	"	450	2.50	1125.-
						2285.-


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
210+90, 212+14		Rörtrumma typ B, d.=0.60 m st	2	220.-		440.-
		Tillägges cirka 15 %				405.-
					<u>Summa:</u>	<u>3130.-</u>
205+94-208+15	221	<u>Sträckan Hb-Hc</u>				
205+94-207+2		15" lantbruksrör m	108	7.70	831.60	
-208+15		9" " "	113	3.75	<u>423.75</u>	1255.35
		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning "	108	3.20	345.60	
		d:o "	113	2.20	<u>248.60</u>	594.20
205+94		Betonggjutning A, st	1	120.-	120.-	
206+25, 206+61						
207+2		Brunn typ A, d.=0.60 m st	3	80.-	240.-	
208+15		Brunn med 10" intag d.=0.60 m "	1	80.-	<u>80.-</u>	440.-
		Tillägges cirka 15 %				<u>340.45</u>
					<u>Summa:</u>	<u>2630.-</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfälligheten Siggared</u>				
376		Sträckan A-B-C			6750.-	
474		C-D-E-F			6980.-	
273		B-Ba			1100.-	
991		C-Ca-Cb-Cc-Cd			7910.-	
215		Ca-Ce			910.-	
458		Cb-Cf-Cg-Ch			4390.-	
393		Cf-Ci-Ck			2030.-	
106		Ci-Cl			500.-	
190		Cg-Cm			1320.-	
15		Cc-Cn			90.-	
151		D-Da			1040.-	
433		E-Ea-Eb			3000.-	
301		Ea-Ec			1110.-	
432	4808	E-Ed			<u>2520.-</u>	39650.-
		<u>Samfälligheten Roglanda</u>				
951		Sträckan F-G			13080.-	
909		G-H			12430.-	
247		H-I			1690.-	
200		G-Ga-Gb			2240.-	
14		Ga-Gc			190.-	
98	2419	G-Gd			<u>620.-</u>	30250.-

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
500		<u>Samfälligheten Potttekärret</u>				
		Sträckan H ¹ -Ha-Hb			3130.-	
221	721	" Hb-Hc			2630.-	5760.-
<u>Summa</u>	<u>7948</u>				<u>Summa</u>	<u>75660.-</u>
Siggarrud den 17 augusti 1954						
						
(Gottfr. Wadman)						

Typritningar skala 1:50

Rörtrumma typ A.



Rörtrumma typ B.




Gustafsson



Typritningar.

Rörlöpp.

typ A.



typ B.




E. J. Swanson

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn typ A.



Lock och botten av betong.


Brunn typ B.



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ C.



Lock och botten av betong
13 st. 30 mm hål eller ett
ståltrådsnät i locket.

Brunn typ D.




Lock och botten av betong


E. A. W. S. M. A.

Skala 1:50.


Betonggjutning typ B'




Alla betongväggar tjocklek = 0.30 meter.



Betonggjutning typ B²



Alla betongväggar tjocklek = 0.30 meter.




Eosynanthus

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn med intag.



Lock och botten av betong.

Betonggjutning typ A'




CroafwaDunda


Typritningar

Skala 1:50.



Betonggjutning typ A²



Brunn med bräddavlopp



W. F. W. W. W.

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten Siggarud</u>							
<u>Sträckan A-B-C</u>							
Torved							
1 ⁷ Anton Vesterberg				370	4.0	14.80	14.80
Siggarud							
1 ⁴ Selma Gustavssons dödsbo				1470	18.0	264.60	264.60
						<u>Summa:</u>	<u>279.40</u>
<u>Sträckan C-D-E-F</u>							
Siggarud							
1 ⁴ Selma Gustavssons dödsbo				290	18.0	52.20	52.20
1 ³ Gunnar Larsson				1330	18.0	239.40	239.40
1 ² Ture Johansson				780	18.0	140.40	140.40
Roglanda Mellangården							
2 ¹⁷ Olga Andersson				130	18.0	23.40	23.40
						<u>Summa</u>	<u>455.40</u>
<u>Samfälligheten Roglanda</u>							
Roglanda Mellangården							
2 ¹⁷ Olga Andersson				350	18.0	63.-	63.-
2 ¹⁶ densamme				510	18.0	91.80	91.80
2 ² Nils Gunnar Andersson				370	18.0	66.60	66.60
Roglanda Östergården							
1 ¹³ Gust. Dahlén				970	18.0	174.60	174.60
1 ¹² Bernhard Johansson				700	18.0	126.-	126.-
1 ⁵ Erik Jansson				1330	18.0	239.40	239.40
						<u>Summa:</u>	<u>761.40</u>
Siggarud den 17 augusti 1954							
På tjänstens vägnar:							
 (Gottfr. Wadman)  							

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar inom samfälligheten Siggarrud.

Avdelning	Ägofigursnummer	Förbättringsvärde	Deltager i kostnaden för avloppet		Summa kostnad	Relativ kostnad eller kostnad per förbättringskrona
			B-Ba	A-B-C		
		kr.	kr.	kr.	kr.	
I. B-Ba	33a-39, 60-61	2913:40	1100:-	700:-	1800:-	0:61
II	1-33, 40-59 62-138	41176:30		38550:-	38550:-	0:93
I+II		44089:70			39650:-	0:89

Härav framgår, att avd. I får minsta relativa kostnaden, då avdelningarna torrläggas var för sig varför avdelningarna med avseende på kostnaden skola skiljas åt, varvid avdelning I skall påföras 1800:- kronor och avdelning II 37.850:- kronor.

Siggarrud den 17 augusti 1954.

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets Andel i sympotiserings kostnader Kronor procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten Siggard</u>						
<u>Avdelning I</u>						
Siggard						
1 ⁴ . Selma Gustavssons dödsbo		2815.-	1739.21		4.386	67.29 lv
1 ² Ture Johansson	s	98.40	60.79		0.153	2.35 lv
Summa		2913.40	1800.-			
<u>Avdelning II</u>						
Torved			4455			
1 ⁷ . Anton Vesterberg		992.80	912.60		2.302	35.32
1 ⁸ . Nils Jansson		473.10	434.88		1.097	16.83
1 ⁹ . Bertil Olsson		4033.10	3707.30		9.350	143.44 lv
Siggard						
1 ⁴ . Selma Gustavssons dödsbo		8142.50	7484.73		18.877	289.60 lv
1 ³ . Gunnar Larsson	s	7013.30	6446.75		16.259	249.44 lv
1 ² . Ture Johansson	s	19209.30	17657.54		44.534	683.23 lv
Roglanda Östergården						
1 ⁸ Janne Bengtsson		430.80	396.-		0.999	15.33 lv
1 ¹⁰ . Olof Olausson		220.40	202.60		0.511	7.84 lv
Roglanda Mellängården						
2 ¹⁷ Olga Andersson		486.70	447.38		1.128	17.30
Roglanda Västergården						
3 ²² Nils Andersson Karl Eriksson		174.30	160.22		0.404	6.20
Summa:		41176.30	37850.-		100.000	1534.17
<u>Samfälligheten Roglanda</u>						
Roglanda Mellängården					3665	
2 ¹⁶ Olga Andersson		199.60	189.09		0.625	7.32
2 ² Nils Gunnar Andersson		159.50	151.25		0.500	5.85
Roglanda Östergården						
1 ¹³ Gust. Dahlén		630.60	597.74		1.976	23.13
1 ¹² Bernhard Johansson		536.-	508.20		1.680	19.66
1 ⁵ Erik Jansson		8399.90	7962.40		26.322	308.10 lv
1 ⁸ Janne Bengtsson		3751.10	3555.58		11.754	137.58 lv
1 ⁹ densamme		3538.40	3354.12		11.088	129.78 lv
1 ² densamme		923.60	875.43		2.894	33.87 lv
1 ¹⁰ Olof Olausson		1622.40	1537.91		5.084	59.51 lv
1 ²⁰ Sven Andersson		2501.70	2371.29		7.839	91.76 lv
1 ⁷ Karl Eriksson	s	9649.70	9146.99		30.238	353.93 lv
Summa:		31912.50	30250.-		100.000	1170.49

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten Potttekärret.						
Potttekärret						
1 ² Vilhelm Ståhl	s.	632.40	506.13		8.787	19.58
1 ⁴ densamme	s.	579.40	463.74		8.051	17.94
1 ⁵ densamme	s.	185.-	148.09		2.571	5.73
1 ⁶ densamme	s.	258.80	207.13		3.596	8.02
1 ⁷ densamme	s.	233.60	186.97		3.246	7.23
1 ⁸ densamme	s.	452.-	361.73		6.280	14.-
1 ⁹ densamme	s.	846.40	677.43		11.761	26.21
1 ¹⁰ densamme	s.	287.80	230.34		3.999	8.91
1 ¹² densamme	s.	776.20	621.22		10.785	24.04
1 ¹³ densamme	s.	425.90	340.88		5.918	13.19
1 ³ August Strid		186.-	148.84		2.584	5.76
1 ¹¹ densamme		895.80	716.94		12.447	27.74
Putterkärret.						
1 ¹ Vilhelm Ståhl	s.	1437.60	1150.56		19.975	44.52
Summa:		7196.90	5760.-		100.000	222.87
Sammandrag.						
Samfälligheten Siggarrud			39650.-		52.405	1534.17
-"- Roglanda			30250.-		39.982	1170.49
-"- Potttekärret			5760.-		7.613	222.87
Summa:			75660.-		100.000	2927.53
Siggarrud den 17 augusti 1954. På tjänstens vägnar: <i>Gottfr. Wadman</i> (Gottfr. Wadman) <i>Thorsten Andersson</i> <i>Sigfrid Carlsson</i>						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar (pålar) på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att väg bana ej utan innehavarens medgivande må användas som upp-

lagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana anarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med håll av minimi-

storleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betong-
arbeten,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter,
genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bort-
skaffas, såvida icke markägaren med kontraollanten träffat
särskild överenskommelse härutinnan,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande
fixpunkter:

Fixp. = +13.43 meter, såsom ring i berg, 10 meter vänster
punkt 2+37
+22.61 meter, kors i berg invid väggkant mitt för
Siggaruds skola (Offfix = +102.61 m.ö.h.)
+17.28 meter, såsom kors i jordfast block vid krök i
kraftledning, 86 m. höger punkt 8+29
+20.06 meter, såsom ring i jordfast block, 100 m. hö-
ger punkt 72+66, 22 m in i hage
+17.43 meter, såsom kors i stort jordfast block, 11
m höger punkt 21+37
+17.50 meter, såsom kors i jordfast block, 62 m hö-
ger punkt 26+54
+21.16 meter, såsom kors i jordfast block, 80 m
höger punkt 207+30.

Siggarud den 17 augusti 1954



(Gottfr. Wadman)
lantbruksingenjör.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Skaraborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Lantbruksstyrelsen 3079 b. 51 Sept. 3000

Per. a.

Räkning

28 km å 1:10 kr.	3:08
Dagarvode 22/6 1953	20:-
Dagtraktamente 22/6 1953 och	
<i>dagervode</i> 17/8 1954	<u>32:-</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>55:08</u>

Siggarud den 17 augusti 1954

Thorkel Andersson
.....

40 km å 0:36 kr.	14:40
Dagarvode 22/6 1953	20:-
Dagtraktamente <i>22/6 1953 och dagervode</i>	<u>32:-</u>
<i>de 17/8 1954</i>	
<u>Summa kronor</u>	<u>66:40</u>

Siggarud den 17 augusti 1954

Sten Carlsson
.....
Carlsson

Attesteras:

.....



C. G. DAHLINS EFTR. BOKBINDERI

Silfverberg & Glaes

KARLSTAD

MÄSTARBREV

MÄSTARBREV

FIRMAN
GRUNDAD
1837

Per. b.

TEL. 102 81 o. 181 23

POSTGIRO 735 27

Karlstad den
Drottninggatan 23, 1 tr.

14/9 1954

Siggarud-Roglanda
diktningföretag,

DEBET

Inb. 2 band Handlingar

å 4:80

9:60

K r o n o r

9:60

Kvitteras

Karlstad den 14/9 1954

C. G. Dahlins Eftr.

Silfverberg & Glaes

[Signature]