



Akt nr:

R-E1a-1600

AU\$R-E1a-1600

5624-9

R 2-1600

LANTBRUKSSTYRELSEN

27 DEC 1954

DIARIE Nr

SAC Nr

Handlingar

angående "Abrahamstorps dikningsföretag av år 1954" i Vättilösa socken av Skaraborgs län upprättade år 1954 vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den 18/11 1954

NAMNDEN ☐ Län

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den / 19

STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19... ☐ utan
☐ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

RAPPORT över verkställd besiktning slutavsyning.

Företagets namn

"Abrahamstorps dikningsföretag av år 1954"

Socken

Vättlösa

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~

Arvid Häggblom, Abrahamstorp, Vättlösa, Götene.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Ännu ej beviljat.

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

18/11 1954

11.160:-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

11.160:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Hela beloppet

Arbetstid jml. V. L. 10:62

31/12 1958

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

1/10 1959

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Vid besiktning, som verkställets av tekniker Lennart Olsson

den 9 sept. 1955

, har befunnits att företaget utförts i överens-

stämmelse med det upprättade förslaget.

Kostnaderna ha ungefärligen uppgått till de beräknade.

Företaget godkännes.

Skara den 24 sept. 1955.

Erik Almlöf

Erik Almlöf

1.
Protokoll fört vid sam-
manträde för synförättning
enligt vattenlagen för tor-
läggning av mark tillhörande
Kringelsbäck m. fl. fastigheter i
Vättlön socken av Skaraborgs län.

Den 9 februari 1954, hos Lenn Bojesson
Kringelsbäck, Vättlön, Götene.

Närvarande: Herredetsordnad Landbruks-
konsulent Erik Skulöf, förättningsman
samt skiftsgodsmännen Lenn Larsson
Boolskolan, Vättlön, Götene och Oskar Johans-
son Graualund, Vättlön, Götene, äv-
som följande sakägare:

Sakanden:

Lenn Bojesson äg. av Kringelsbäck 1',
Gustaf Larsson genom sonen Lars Larsson med full-
makt bil. 4. äg. av Abrahamstorp 2',
Stenid Häggblom äg. av Abrahamstorp 2' och
Vättlön Olof Persgård 3'.

Av övriga sakägare:

Niklas Larsson äg. av Abrahamstorp 2',
Lars Persson äg. av Vättlön Olof Persgård 3',
Karl Olsson stth. genom Erik Olsson med fullmakt bil. 3.
äg. av Vättlön Olof Persgård 3'.

31

Upplästes det för förättningsmannen ut-

fördade förordnandet, som hade lydelse ant. Feb. 1.

32.

Kärb för mot förättningssmannen eller
shiftestgodemännan anmälades ej.

33.

Förklades den vid förundersökningen
upptäckta nivåstrukturen över det vatten-
bärrade området samt profilen över ov-
loppen därifrån.

34.

Förhandlarna gikade på ifrågasättande
avlopps fördjupning och igensättning
med så i så stor utsträckning som
möjligt, så att deras därav berörda
marken må kunna tilläggas på änd-
målsrättigaste sätt och brukas rationellt.
Även beträffande dikrättigheterna A-B-C
(0-2+22) ansees de berörda sakägarna
lämpligast med beträkt avlopps.

35

Om intet vidare finns att till pro-
tokollat anteckna förklarades samman-
trädet avslutat med tillhållningarna,
att slutsammanträdet rörande förätt-
ningen kommer att hållas på samma plat-
som de som sammanträdde, tillägsom den 9 mars

1954 bl. 9.00.

Synsamlingen förtogs därefter syngång för
att togs del av förslaget och satta mark-
vidan.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Erik Skerfving.

föräldringsman

Simon Larsson.

Oluf Johansson

biträdande skiftesgodsmän.

Den 9 mars 1954, hos Lenn Björnsen Kungälvbäck,
Vättlön, Göteborg.

Närvarande; undertecknad lantbrukshandläggare
Erik Skerfving, föräldringsman samt skiftes-
godsmännen Simon Larsson, Kungälvbäck och
Oluf Johansson, Långelund, Vättlön, Göteborg,
även följande skäggar:

Lenn Björnsen, Kungälvbäck, Vättlön, Göteborg.

Erik Larsson Abrahamstorp, Vättlön, Göteborg genom
sinner Lenn Larsson med fullmakt bil. 5.

Perid Lyyblom, Abrahamstorp, Vättlön, Göteborg.

Niklas Larsson, - - - - -

Lenn Larsson, Sandbäck - - - - -

Karl Olofsson Abh. Olof Larsson, Vättlön, Göteborg genom

Erik Olofsson enligt fullmakt bil. 3.

36.

Niklas Larsson Abrahamstorp Vättnäs Lötens och
 (samt Lars Persson Sandbäck)
 Karl Olsson stou. Olaf Bergsöndern båda under
 hand framfö vissa ykanden om förbättringar till
 laggring inom sina fastigheter. De vidrör
 om sina tidigare framföda ykanden och
 förklarar sig ändå behålla och förstå. Föreningens
 åtsesedades av styrelsen, bil. 2.

37.

Följande är de föregående sammantagna
 uppräknade förslaget och det berörda området
 och tillhörande profiler samt betrudds-
 och längd och övriga handlingar.
 Föreningens annan redogjorde köp.

38.

Upplästes styrelsen utlåtande, som
 hade godkänt enligt bil. 7.

39.

Det mottogs och förklarades förstås förstås
 situationer och handlingar och att samman-
 kalla delägarna för att av styrelsen utgå styrelsen
 om en lantbrukare vid Höggblom Abrahamstorp,
 Vättnäs, Lötens.

310

Som intet vidare finnes om till protokollet anslutna filer.
 Samsamheten upplöst.
 Styrelsen
 Styrelsen
 Styrelsen

1610

5.

E D. 87-49 *Ans 1610*
1951 *Bil. 1.*

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i *Skaraborgs* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark Inom

Vättnäs socken(-nar) av *Skaraborgs* län.

Förrättningen avser *upptagande av avlopp för täck-*
slipning av oss. tillhöriga marker.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Förklarar planer finnes på större delen av
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
ett område, som beröres.

Närmaste järnvägsstation *Älvsjö*

Meddelanden om förrättningen ställas till *Louise Björnsen Kingsteds Öde*
Vättnäs, Söterna, Rönne Vättnäs 49

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Söterna

den

30/8

1951

Fastighet
Sökandes namn:

Sökandes namn.
Fastighet

Abrahamstorp 2⁴
Kingsteds Öde nr 1¹
Abrahamstorp 2²

för fastigheten

» »

» »

Gustaf Andersson *tel. 153*
Louise Björnsen *tel. 149*
Anders Wägglund *tel. 150*

Införd i handsk
f

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Niklas Larsson

ägare av fastigheten

Abrahamstorp 2³

Karl Olsson

» » »

Olaf - Lönne

Lars Persson

» » »

Lundböck 1¹

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

Skara

den 28 sept.

19 51.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Erik Almlöf
Erik Almlöf

FÖRORDNANDE

~~Lantbruksingenjör~~ Lantbrukskon-

sulenten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 25 okt. 1951.

Fritiof Domö
Fritiof Domö

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning,
som avser torrläggning av mark tillhörande Abrahamstorp m.fl. fastigheter
i Vättnösa socken av Skaraborgs län och yrka vi på företagets utsträckning
så att jämväl våra därav beroende marker må kunna på ändamålsenligt sätt
torrläggas och brukas.

Vättnösa den 9 mars 1954.

För Vättnösa Olof Svensgården 3⁵

" " " " 3⁷

" Abrahamstorp 2³

Erik Olsson.

Anders Svensson

A. M. Larsson

Förstämde förning vitsades:

sinthörligt.

Simmansson

Olsson

F ö r t e c k n i n g

öfver underrättelser rörande sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen
hos Sven Börjesson, Kringelsbäck, Vättnlösa, Götene tis-dagen den 9/2 1954 kl. 9.00
denna dag utsända till

Skiftesgodemännen:

Simon Larsson, Bölaholm, Vättnlösa, Götene

Oskar Johansson, Granelund, " "

Sakägarna:

Sven Börjesson, Kringelsbäck, Vättnlösa, Götene

Gustaf Larsson, Abrahamstorp, -"- - "-

Arvid Häggblom, -"- , -"- -"-

Niklas Larsson, -"- , -"- -"-

Lars Persson, Sandbäck, -"- -"-

Karl Olssons stbh., Olof Svensg., -"- -"-

Skara den 18/1 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman..

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser rörande sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen
hos Sven Börjesson, Kringelsbäck, Vätzlösa, Götene, tisdagen den 9/3 1954 kl. 9.00
denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Simon Larsson, Bölaholm, Vätzlösa, Götene

Oskar Johansson, Granelund, " "

Sakägarna:

Sven Börjesson, Kringelsbäck, Vätzlösa, Götene

Gustaf Larsson, Abrahamstorp, - " - - " -

Arvid Häggblom - " - , - " - - " -

Niklas Larsson, - " - , - " - - " -

Lars Persson, Sandbäck, - " - - " -

Albert Stadigs stbh, gn Gerhard Stadig, Entorp, Kålltorp.

Karl Olssons stbh, Olof Svensg., Skara den 1/3 1954.

Vätzlösa, Götene.

I tjänsten:

Erik Almlöf.

Erik Almlöf
Förrättningsman.

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen för terrällgning av vatten-
skadade marker tillhörande Abrahamstorp m.fl. hemman i Vätllösa socken
av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sven Börjesson, Kringelsbäck, Vätllösa, Götene tisdagen den 9 februari 1954 klockan 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan. Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Vätllösa socken:

Abrahamstorp 2², 2³, 2⁴

Kringelsbäck 1¹

Sandbäck 1¹

Olof Svensson 3⁵, 3⁶, 3⁷

Skara den 15 januari 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Vätllösa församling den 17 jan. 1954 betygas.

[Signature]

[Signature]

Anhållas värdsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, återsändes till undertecknad. Skara den 15 januari 1954.

Erik Almlöf
 Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Abrahamstorp m.fl hemman i Vättilösa socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sven Börjesson, Kringelsbäck, Vättilösa, Götene, tisdagen den 9 februari 1954 kl 9.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utövande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Vättilösa socken:

Abrahamstorp 2:2, 2:3, 2:4.

Kringelsbäck 1:1.

Sandbäck 1:1.

Olof Svengården 3:5, 3:6, 3:7.


Skara den 15 januari 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skara Tidning lördagen den 16 januari 1954 betygas.


Erik Almlöf
Förrättningsman.



Bilaga 3.

FULLMAKT

för Erik Olsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Kingselstads v. fl. fastigheter
i Vättnäs socken av Skaraborgs län
å vägar vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lov Ljung, Vättnäs, Jönköping den 9 februari 1954.

Olga Olsson

Erik Olsson.

Lars Olsson

Lars Ljungson.

Erik Olsson

Lars Olsson.

Bevittnas: Britta Olsson

Berta Larsson.

Fullmakt för Lars Larsson att vid
Abrahams torp dikningsföretags symförrättning,
hisd. den 9 febr. 1954, föra min talan och
utöva mig tillkommande rösträtt.

Korsberga, Vänersborg den 7 febr. 1954.

Gustav Larsson

Att ovanstående fullmakt egen-
händigt underskrivits av Gustav Larsson,
intya undertecknade på en gång
närvarande vittnen.

Olof Olsson

Britta Olsson.

FULLMAKT

för Lars Larsson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Abrahamstorp. 2:4
 i Västlösa socken av Skaraborgs- län
 å mine vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vännersborgden 5-3 1954Gustaf Larsson

Bevittnas:

Gabriel HögströmPer Andersson



Medgivande.

Undertecknade förklara härmed, att vi ej göra anspråk på någon ersättning eller ha något att erinra emot de åtgärder, som föreslagits i "Abrahamstorpens dikningsföretag av år 1954" rörande uppgrävning och framtida underhåll av avlopp genom Anders Bengtsgården 1⁹ i Vättilösa socken av Skaraborgs län.

Källtorp och Lundsbrunn den 2 mars 1954.

Elsa Studig Selge Studig
Källtorp Lundsbrunn

E. Studig
Källtorp Källtorp

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket A¹-A-B-C-D-E-F-G-H.</u>				
		<u>Sträckan A¹-A.</u>				
-65-0	65	Rensning av avloppsdike m samt borttagande av träd, stubbar och rötter.	65	3:-	195:-	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			15:-	210:-
		<u>Sträckan A - B.</u>				
0-0+10	-	Landsvägstrumma tillräcklig				
0+10-0+12	2	Rensning av avloppsdike m	2	2:-	4:-	
0+12-1+9	97	500 mm rör med frakt m	97	13:90	1.348:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	97	3:50	340:-	
0+12		Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40:-	
0+53, 1+9		" typ B, d=0,45 m " kopplas med 6" rör i 500 mm av- loppsledningen	2	65:-	130:-	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			188:-	2.050:-
		<u>Sträckan B - C.</u>				
1+9-2+22	113	500 mm rör med frakt m	113	13:90	1.571:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	113	3:50	396:-	
2+22		Brunn typ A, d = 1,1 m st	1	250:-	250:-	
		Arbetsledning, oförutsett mm			223:-	2.440:-
		<u>Sträckan C-D-E.</u>				
2+22-4+95	194	450 mm rör med frakt m	194	10:35	2.008:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	194	5:25	1.019:-	
D=20+34		Brunn typ C, d = 1,0 m st	1	100:-	100:-	
4+95		" " A, d=1,0 m st	1	200:-	200:-	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			333:-	3.660:-
		<u>Sträckan E-F.</u>				
4+95-5+42	47	450 mm rör med frakt m	47	10:35	486:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	47	3:-	141:-	
5+42		Brunn typ A, d = 1,0 m. st	1	200:-	200:-	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			83:-	910:-
	518	m. Transport				9.270:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	518	Transport				9.270:-
		<u>Sträckan F - G.</u>				
5+42-6+3	61	400 mm rör med frakt m	61	9:15	558:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning " st.	61	2:50	153:-	
6+3		Brunn E, d = 0,9 m med 400 mm intag	1	150:-	150:-	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			79:-	940:-
		<u>Sträckan G - H.</u>				
6+3-7+77	174	250 mm rör med frakt m	174	3:85	670:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	174	1:80	313:-	
7+77-10+38	261	225 mm rör med frakt m	261	3:50	914:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	261	1:60	418:-	
10+38-10+44	6	300 mm rör med frakt "	6	5:65	34:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	6	5:-	30:-	
10+44-12+16	172	225 mm rör med frakt "	172	3:50	602:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	172	3:-	516:-	
7+77, 10+38, 10+44		Brunn A, d = 0,6 m st	3	100:-	300:-	
9+17, 12+16		" A, d = 0,525 m st	2	80:-	160:-	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			382:-	4.340:-
	1192	m	Summa kronor			14.550:-
		<u>Diket B - B¹.</u>				
40-41+80	180	150 mm rör med frakt m	180	2:30	414:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	180	2:10	378:-	
41+80-42+50	70	125 mm rör med frakt "	70	1:85	130:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	70	1:80	126:-	
42+50-43+8	58	100 mm rör med frakt "	58	1:30	75:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	58	1:70	99:-	
41+80, 42+50, 43+8		Brunn typ A, d = 0,45 m st	3	65:-	195:-	1.417:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				133:-
	308		Summa kronor			1.550:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket C-C¹-C²-C³.</u>				
		<u>Sträckan C-C¹-C².</u>				
2+22-3+59	137	200 mm rör med frakt m	137	3:-	411:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	137	1:30	178:-	
2+71, 3+59		Brunn typ A, d = 0,45 m st	2	65:-	130:-	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			71:-	790:-
		<u>Sträckan C²-C³.</u>				
30-31+78	178	200 mm rör med frakt m	178	3:-	534:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	178	1:30	226:-	
31+78		Brunn A, d = 0,45 m st	1	65:-	65:-	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			85:-	910:-
	315	m.	Summa kronor			1.700:-
		<u>Diket F-D²-D³-D⁴-D⁵.</u>				
		<u>Sträckan F-D².</u>				
F-23+30	128	300 mm rör med frakt m	128	5:65	723:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	128	3:50	448:-	
23+30		Brunn typ A, d = 0,6 m. st	1	100:-	100:-	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			129:-	1.400:-
		<u>Sträckan D²-D³.</u>				
23+30-25+24	194	300 mm rör med frakt m	194	5:65	1.096:-	
23+30-25+24		Grävning, läggning, återfyllning "	194	2:50	485:-	
25+24-26+64	140	250 mm rör med frakt "	140	3:85	539:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	140	2:20	308:-	
24+54, 25+24, 26+64		Brunn typ A, d = 0,6 m st	3	100:-	300:-	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			272:-	3.000:-
	462	m.	Transport			4.400:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	462		Transport			4.400:-
		<u>Sträckan D³-D⁴-D⁵.</u>				
26+64-26+70	6	375 mm rör med frakt	m	6	7:25	44:-
-"-		Grävning,läggning,återfyllning	"	6	5:-	30:-
26+70-29+91	321	300 mm rör med frakt	m	321	5:65	1.814:-
-"-		Grävning,läggning,återfyllning	"	321	2:50	803:-
29+91-30+56	65	225 mm rör med frakt	m	65	3:50	228:-
-"-		Grävning,läggning,återfyllning	"	65	2:10	137:-
26+70,26+96,28+30, 29+91		Brunn typ A,d = 0,6 m	st	4	100:-	400:-
28+87, 29+26		" " C,d = 0,6 m	st	2	50:-	100:-
30+56		" " A,d = 0,525 m	st	1	80:-	80:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			364:-	4.000:-
	854	m.	Summa kronor			8.400:-
		<u>Diket D-D¹.</u>				
20+34-21+3	69	125 mm rör med frakt	m	69	1:85	128:-
-"-		Grävning,läggning,återfyllning	"	69	1:10	76:-
21+3-21+66	63	100 mm rör med frakt	"	63	1:30	82:-
-"-		Grävning,läggning,återfyllning	"	63	1:-	63:-
21+66-22+28	62	75 mm rör med frakt	"	62	0:85	53:-
-"-		Grävning,läggning,återfyllning	"	62	0:90	56:-
21+3,21+66,22+28		Brunn typ A,d = 0,45 m	st	3	65:-	195:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				47:-
	194	m.	Summa kronor			700:-
		<u>Sammandrag.</u>				
1192		Diket A ¹ -A-B-C-D-E-F-G-H				14.550:-
308		" B-B ¹				1.550:-
315		" C-C ¹ -C ² -C ³				1.700:-
854		" F-D ² -D ³ -D ⁴ -D ⁵				8.400:-
194		" D-D ¹				700:-
2863		m.	Hela företaget summa kronor			26.900:-

Vättlösa den 9 mars 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Förrättningsman.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vätzlösa socken.</u>							
<u>Vätzlösa Olof Svensg:n 3⁵</u>							
<u>Karl Olssons stbh.</u>							
Tomt	1	0,09		3150	3500	350	32
Åker	2	0,13		1440	1800	360	47
"	3	0,42		1440	"	360	151
"	4	0,20		1620	"	180	36
"	5	0,10		1620	"	180	18
Alstringsbåtnad, summa	1-5	0,94					284
Brukningsbåtnad, "							743
				Summa	kronor		1.027
<u>Vätzlösa Olof Svensg:n 3⁶</u>							
<u>Arvid Häggblom.</u>							
Åker	6	0,59		1620	1800	180	106
"	7	0,42		1800	2000	200	84
"	8	0,93		1600	"	400	372
"	9	0,78		1600	"	400	312
"	10	1,15		1600	"	400	460
"	11	2,20		1600	"	400	880
Alstringsbåtnad, summa	6-11	6,07					2.214
Brukningsbåtnad, "							3.596
				Summa	kronor		5.810
<u>Vätzlösa Olof Svensg:n 3⁷</u>							
<u>Lars Persson.</u>							
Åker	12	2,63		1000	2000	1000	2.630
"	13	0,69	-	1400	"	600	414
Alstringsbåtnad, summa	12,13	3,32					3.044

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kringelsbäck 1¹</u>							
<u>Sven Börjesson</u>							
Åker	14	0,93		1600	2000	400	372
"	15	0,40		1600	"	400	160
"	16	0,33		1600	"	400	132
"	17	2,88		1400	"	600	1728
"	18	0,17		850	1700	850	145
"	19	0,47		850	"	850	400
Bete	20	0,08		1020	"	680	54
Åker	21	0,33		1190	"	510	168
"	22	0,15		1190	"	510	77
Alstringsbåtnad, summa	14-22	5,74					3236
Brukningsbåtnad, "							5447
				Summa kronor			8683
<u>Abrahamstorp 2²</u>							
<u>Arvid Häggblom</u>							
Åker	23	0,16		1710	1800	90	14
"	24	0,13		900	"	900	117
"	25	0,57		900	"	900	513
"	26	0,71		900	"	900	639
"	27	0,91		1200	2000	800	728
"	28	0,70		1400	"	600	420
"	29	0,80		1600	"	400	320
"	30	1,21		1800	"	200	242
"	31	0,61		1600	"	400	244
Alstringsbåtnad, Summa	23-31	5,80					3237
Brukningsbåtnad, "							3012
				Summa kronor			6249

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Abrahamstorp 2³.</u>							
<u>Niklas Larsson</u>							
Åker	32	0,13		1190	1700	510	66
"	33	0,50		850	"	850	425
"	34	0,38		850	"	850	323
"	35	0,55		1190	"	510	281
"	36	0,47		850	"	850	400
"	37	0,19		1360	"	340	65
Alstringsbåtnad, summa	32-37	2,22					1560
Brukningsbåtnad, "							1225
				Summa kronor			2785
<u>Abrahamstorp 2⁴</u>							
<u>Gustaf Larsson</u>							
Åker	38	0,79		1360	1700	340	269
Alstringsbåtnad, summa	38	0,79					269
Hela företaget summa	1 - 38	24,88					27.867
Därav alstringsbåtnad kronor							13.844
och Brukningsbåtnad "							14.023
Vättlösa den 9 mars 1954. I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman. <i>Simon Larsson</i> Simon Larsson <i>Oskar Johansson</i> Oskar Johansson Biträdande gode män.							

Brukningsbåtnad

beräknad med ledning av "Fältarronderingskommitténs undersökningar".

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Båtnad per m. kap.ef- ter 4%	Areal- vinst per m. Kr.	Summa per meter Kr.	Kostnad Kr.	Summa kr.
<u>Vättlösa Olof Svensg:n 3⁵.</u>							
Karl Olssons stbh.	0+15-1+9	94	6:60	0:70	7:30	686	
	1+9-2+71	162	-	0:35	0:35	<u>57</u>	743
<u>Vättlösa Olof Svensg:n 3⁶</u>							
Arvid Häggblom	1+9-2+71	162	-	0:35	0:35	57	
	2+71-3+59	88	9:60	0:70	10:30	906	
	3+59-4+95	136	2:80	0:80	3:60	490	
	4+95-5+42	47	3:90	0:40	4:30	202	
	5+42-6+3	61	-	0:40	0:40	24	
	30-31+78	178	7:80	0:60	8:40	1.495	
	20-21+3	103	3:50	0:60	4:10	<u>422</u>	3.596
<u>Abrahamstorp 2²</u>							
Arvid Häggblom	21+3-21+66	63	8:40	0:60	9:-	567	
	21+66-22+28	62	10:70	0:60	11:30	701	
	22+28-23+30	102	6:40	0:70	7:10	724	
	23+30-24+54	124	5:90	0:70	6:60	818	
	4+95-5+42	47	3:90	0:40	4:30	<u>202</u>	3.012
<u>Kringelsbäck 1¹</u>							
Sven Börjesson	5+42-6+3	61	-	0:40	0:40	24	
	6+3-7+77	173	7:50	0:70	8:20	1.419	
	7+77-8+35	58	7:50	0:70	8:20	476	
	8+35-10+38	203	7:50	0:70	8:20	1.665	
	24+70-25+24	54	-	0:35	0:35	19	
	25+24-26+34	110	8:05	0:70	8:75	963	
	26+34-26+64	30	-	0:70	0:70	21	
	26+70-26+91	21	-	0:50	0:50	11	
	26+96-28+30	134	5:75	0:50	6:25	838	
	28+30-28+60	30	-	0:35	0:35	<u>11</u>	5.447
<u>Abrahamstorp 2³</u>							
Niklas Larsson	24+54-24+70	16	11:20	0:50	11:70	187	
	24+70-25+24	54	-	0:35	0:35	19	
	28+30-28+87	57	-	0:35	0:35	20	
	28+87-29+87	100	5:75	0:50	6:25	625	
	29+91-30+56	65	5:25	0:50	5:75	<u>374</u>	1.225
Summa kronor						<u>14.023</u>	

Vättlösa den 9 mars 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar (utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofig.	Jordför- bättring	Andel i kostnaden för					S u m m a	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring).
			A ¹ -A-B-C- D-E-F, B-B ¹ , D-D ¹ , C-C ¹ -C ² -C ³ , F-D ² .	F-G-H	D ² -24+54	24+54-D ³	D ³ -D ⁴ -D ⁵		
		k	r	o	n	o	r		
I	1-11, 23-31	13.062	12,830 (14.020) (14.620)		1.220			14.050 (15.240) (15.840)	1.07564 (1.16674) (1.21268)
II	12, 13	3.044	600					600	0,19711
III	14-17	6.000	1.190	5.280				6.470 1.780	1.07833 1,17105
IV	21, 22, 32	1.520			(1.220)	1.780		(3.000)	(1,97368)
V	18-20, 33-38	4.241				500	4.000	4.500	1.06107
I+III+IV+V		24,823	14.020 (14.620)	5.280	1.220	1.780	4.000	26.300 (26.900)	1.05950 (1,08367)
I+III+IV		20.582	14.020 (14.620)	5.280	1.220	1.780		22.300 (22.900)	1,08347 (1,11262)
I+III		19.062	14.020 (14.620)	5.280	1.220			20.520 (21.120)	1,07649 (1,10796)
IV+V		5.761			1.220	1.780	4.000	7.000	1,21507
I+IV+V		18.823	14.020 (14.620)		1.220	1.780	4.000	21.020 (21.620)	1,11672 (1,14859)

Samfälligheten skall uppdelas i två avdelningar med relativa kostnaden för avdelning I (I, III, IV och V) 1,05950 och avdelning II (II) 0,19711.

Vättlösa den 9 mars 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

24.

Bilaga

6.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Vättilösa socken.</u>						
<u>Vättilösa Olof Svensg:n 3⁵</u>						
✓ Karl Olssons stbh.	S					
Ägofig. 1 - 5 Avd. I		1.027	1.088	1.088	4,045	
<u>Vättilösa Olof Svensg:n 3⁶</u>						
✓ Arvid Häggblom	S					
Ägofig. 6 - 11 Avd. I		5.810	6.156	6.156	22,885	<i>Län ✓</i>
<u>Vättilösa Olof Svensg:n 3⁷</u>						
✓ Lars Persson	S					
Ägofig. 12,13 Avd. II		3.044	600	600	2,231	
<u>Kringelsbäck 1¹</u>						
✓ Sven Börjesson	S					
Ägofig. 14 - 22 Avd. I		8.683	9.199	9.199	34,197	<i>Län ✓</i>
<u>Abrahamstorp 2²</u>						
✓ Arvid Häggblom	S					
Ägofig. 23 - 31 Avd. I		6.249	6.621	6.621	24,613	<i>Län ✓</i>
<u>Abrahamstorp 2³</u>						
✓ Niklas Larsson	S					
Ägofig. 32 - 37 Avd. I		2.785	2.951	2.951	10,970	<i>Län 1940 ✓</i>
<u>Abrahamstorp 2⁴</u>						
✓ Gustaf Larsson	S					
Ägofig. 38 Avd. I		269	285	285	1,059	
Summa		27.867	26.900	26.900	100,000	100,000

Vättilösa den 9 mars 1954.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Simon Larsson
.....
Simon Larsson

Oskar Johansson
.....
Oskar Johansson

Biträdande gode män.

Översiktskarta.



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Abrahamstorp m.fl. hemman i Vättnösa socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2,5 km OSO om Vättnösa kyrka inom nederbördsområde n:r 141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A¹-A-B-C-D-E-F-G-H för huvudavloppet och B-B¹, C-C¹-C²-C³, D-D¹ och F-D²-D³-D⁴-D⁵ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all där utanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden med bilaga för beräkning av brukningsbåtnaden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöras av en i torrlägningshänseende oberoende samfällighet.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

För utrönande om uppdelning i avdelningar bör verkställas här särskild utredning verkställets, bil... Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning som av samfällighetens uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av några enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning ej utgå.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola

till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsensförsorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med fyrtioen (41:-) kronor åttio (0:80) öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kantar och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrött, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara

- bargta till slut före utgången av år 1958....

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet

tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att hand-

lägga syneförrättningar enligt 7 kap. vattenlagen samt

att det skall benämnas "Abrahamstorps dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-
domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna
i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående
datum.

Vättlösa den 9 mars 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

Simon Larsson
Simon Larsson

Oskar Johansson
Oskar Johansson

Biträdande gode män:

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta, att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksnämnds dikningsavdelnings kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,


att styrelsen /förtroendemannen/ under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: kors i jordfast sten å höjden + 6,59 belägen c:a 130 m norr om B¹.

Vättlösa den 9 mars 1954.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Förrättningsman.


Typritningar

Brunnar


Blad

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rännas form mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i socken(-nar) av län
upprättat år(-en) { utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st.

Arkivnummer