

Akt nr:
R-E1a-1601

AU\$R-E1a-1601

5625-2

R 2-1601

LANTBRUKSSTYRELSEN

27 DEC. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Lantbruksstyrelsen

Skaraborgs län

Handlingar

angående "Hästekullens dikningsföretag
av år 1954" i Hyringa och Flakebergs
socknar av Skaraborgs län upprättade
åren 1953-1954 vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen av

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☐ Eldr. den 18/11 1954NAMNDEN ☐ LänLANTBRUKS- ☐ Eldr. den / 19STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkä.

den / 19..... ☐ utan☐ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

AVSYNINGSSINTYG.

år 1954

Undertecknad får härmed intyga. att *Hälsökullens dikningsföretag av*
som för (rationaliseringsåtgärdens art) *dikning*
å fastigheten *Boyrunga och Flakebys* socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr *2091* å *8360:-* kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

Inga

avvikelser från godkänd plan:

Inga

arbetets kvalitet:

Inga

Brandförsäkring:

Skara den *30 juni* 19 *55*

Lennart Olsson
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget *8360:-* kronor

Kamerala avdelningens anteckning

Utanordnat den Signatur

/ 19 nr

/ 19

14/7 19 *55*

ML

Skara den *2/7* 19 *55*

Erikson
konsulent

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning			
Företagets namn			
"Hästekullens dikningsföretag av år 1954"			
Socken		Län	
Hyringa och Flakeberg		Skaraborgs län	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXX~~			
Karl Lundgren, Hästekullen, Flakeberg.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
18/11 1954	8.360:-		
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
	8.360:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetsid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid	Kontrakterad arbetsid förlängd till
31/12 1958		1/10 1959	

Vid besiktningen, som verkställets av tekniker Lennart Olsson


den 27 juni 1955, har befunnits att hela företaget

utförts i enlighet med förslaget.

Kostnaderna för företaget uppgå till de beräknade.

Företaget godkännes.

Skara den 30 juni 1955.


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

1.
Perstoholl fört vid sam-
manträdade för symföreläsning
enligt vattenlagen för tor-
läggnings av mark, tillhö-
rande Hålskullen v. fl. förtig
koten i Hysinga och Flakabergs
socknar av Skaraborgs län.

Den 1 september 1953 hos Oskar Hovling
Hålskullen, Flakaberg.

Närvarande: Husetshuvud, lantbruk-
konseulent Erik Skerfving, förämningsman
samt ingenjör John Wikström och
följande sakägare:

Sakaren:

Karl Lundgren, ägare av Hålskullen 1⁶
Hysinga socken.

De övriga sakägare:

Oskar Hovling, ägare av Hålskullen 1¹² Hysinga
Gunnar Johansson, " " Hålskullen 1⁵ "
Sigfrid Johansson " " Presteryd 1⁵ Hysinga s.m.
Hanna Andersson, genom arrendatorn John Johansson,
arb. fullmakt, bil 3, ägare av Lillstorp 1³ Hysinga s.m.
Edvin Tängs stth. genom Gunnar Täng arb. fullmakt
bil. 4, ägare av Åkerstam 1⁶ Flakabergs s.m.
Anders Andersson, genom sonen Åke Andersson
arb. fullmakt bil. ägare av Ålgårdsbygd, Flakabergs s.m.
Josef Åbergström ägare av Bygd Linnegården 1⁴ Flakabergs s.m.
Lydonen Birna och David Larsson genom Birnas son

~~och fullständigt bit.~~ ägare av Kongt.-hindersey. 1⁸
i Flakabergs s:n.

Sydborn Silmar, Gunnar, Karl, Per, Håkan, Lenn
och Signe Johansson samt Gustaf Ahlander
genom Gunnar Johansson, ~~och fullständigt bit.~~
ägare av Olunda 110, Flakabergs s:n

§ 1.

Upplästes det för försättningsmannen ut-
färdade förordnandet, som hade lydelse enligt
bil. 1.

§ 2.

Något för mot försättningsmannen
anmälades ej.

§ 3.

Förklarades den vid förundersökningen
upprättade kartan över området samt
profil över oloppet därigenom.

§ 4.

Förskanden yrkade på ifrågasättande
av olopps fördjupning och igenslättnings
med rör i så stor utsträckning som
möjligt, så att kaus därav berorande mark
må kunna läckviken enligt upprättad
läckvikeningsplan och kunna rationellt

§ 5.

Lantbrukarne Gunnar Johansson, Håstakullen,
Oskar Hooling, Håstakullen Sigfrid Johansson
Prästorp, Hanna Andersson, Elvestorp och
Edvin Tängs och. förklarade sig med vikan-
dan och ykade på förtogsats utvidgning,
så att deras dåvarande besände marken
jämväl må kunna beviljas på andra-
välsamligaste sätt och brukas rationellt.
Föreningen vitsordades och förättnings-
mannen, bil. 2.

§ 6.

Som intet vidare finnes att till protokollet
utveckla förklarades sammantaget explicit
med tillhörande att nytt sammantaga-
de kommer att utlysas sedan förätt-
ningen kompletterats.

Och på tid som ovan
Stjärsten
Erik Lundlöf.

Den 23 mars 1954, hos Oskar Hooling, Håstakullen
Flakeberg.

Närvarande: Undertecknad, lantbrukssamfundet
Erik Lundlöf, förättningsman samt följande saks-
ägare:

Karl Lundgren, Håstakullen, Flakeberg		
Oskar Hooling	-"	-"
Gunnar Johansson	-"	-"

Edvin Tängs slöb Åkersberg, Flakaberg genom
Sven Täng ant. fullmakt, bil. 4.

Sigfrid Johansson Prästorp, Lestorp.

Tor Hengrist Borgst. Simonsgården, Flakaberg.
Anna Andersson Kloarorp, Lestorp genom sam-
sätare John Johansson enligt fullmakt bil. 3.

37

Förklades det sedan följande samman-
träde upprättade fördrag till tillägging or
att berörda området jämta tillhörande profi-
ter, betruddsfrihet, väderingslängd och bet-
ruddsfidlingslängd.

38.

Slågas in i ingår förbrukningsbil. 5,
om att den upprättade betruddsfidlings-
längden skulle gälla.

39.

Upplästes synnämrens utlåtande, som
hade lydelse enligt bil. 6.

310

Att mottaga och förvara till fördraget hörande
ritningar och handlingar och att sam-
manhålla slågarna för val och styrelse etc.
Sågs betruddare Karl Lundgren, Råsta-
hallen, Flakaberg.

3 11.

Som in till vidare färd är till per-
 tolet anteckat, förklarades förättningen
 avslutad och sammanträdet upplöst.

Och om tid som som

Stjärten
 Enkeltmål.
 förättningen.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 12/1 1946 Dnr. 12

Exp. den 18/10 1948 nr. 269

E. D. 81 - 49

1948

120
1539

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



Montef

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

564 mtl. Håskullen i ~~Flakaberg~~ Hyringa sock av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Karl Lundgren

adress Håskullen

pr Flakaberg

Telefon: 79 Flakaberg

Flakaberg den 4 jan. 1946

120/47 10.96

Karl Lundgren

Täckel plan finns i en del.

7.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Algutsborg

Hästabullen

And. Andersson

Johan Andersson

Hel Hovring fol 746 Hovring

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf, Skara

Skara den 30 september 1948

På Lantbruksnämndens vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering

W. Lundahl

FÖRORDNANDE

XXXXXXXXXXXX Lantbruk konsu-
XXXXXXXXXXXX

lenten E. Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förtäring; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 19/10 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

G. Lundahl
G. Lundahl

Förning.

Undertecknade, förena oss härmed med Söderåsen
 till den syfte förättning, som avser överläggning av
 mark tillhörande Hästskullen mfl. fastigheter
 i Hyllinge och Fläkebergs socknar av Söderåsen län,
 och yrka vi att företaget utsträcks så att
 jämväl våra marker kunna överläggas och
 ingräddas med rör.

Hästskullen, Fläkeberg, d. 15 sept. 1953

10 ² Hästskullen 15	Emmas Johansson
- - - 11 ²	Oskar Hålling
- 4 - Prustorp 15	Sigfrid Johansson
- 4 - Örbro 13	Lasse Andersson gm.)
- 4 - Åkerstomt 16	Jam. Johansson ent. full.
- 4 - Olunda/Klintorp 5 ¹⁷	Edvin Bengt Stoltz gm. Gunnar

Förstående förning utsordas
 Enkelt.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Hästekullen m.fl. fastigheter i Hyringa och Flakebergs socknar hos Oskar Hovling, Hästekullen, Flakeberg tisdagen den 1/9 1953 kl. 10.00 denna dag utsända till:

Sakägarna:

Karl Lundgren, Hästekullen, Flakeberg

Oskar Hovling, "- "-

Gunnar Johansson, " "-

Edvin Tängs stbbs, Åkersberg, "-

Anders Andersson, Passagården, "-

Sigfrid Johansson, Presstorp, Ulvestorp

Hanna Andersson, Ulvestorp, "-

Ivar Almqvist, Bengt Simonsgården, Flakeberg

David Almqvist, " "- , "-

Einar Svensson, " "- , "-

Syskonen Johansson, Klintegården, Flakeberg.

Skara den 27/8 1953.

Erik Almlöf

Erik Almlöf
förrättningsman.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Hästekullen m.fl. fastigheter i Hyringa och Flakebergs socknar hos Oskar Hovling, Hästekullen, Flakeberg tisdagen den 23/3 1954 kl. 9.00 denna dag utsända till:

Sakägarna:

Karl Lundgren, Hästekullen, Flakeberg

Oskar Hovling, "- "-

Gunnar Johansson, "- "-

Edvin Tängs stbh. Åkersberg, "-

Anders Andersson, Passagården, "-

Sigfrid Johansson, Presstorp, Ulvestorp

Hanna Andersson, Ulvestorp, "-

Ivar Almqvist, Bengt Simonsgården, Flakeberg.

Skara den 8/3 1954.

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Förrättningsman.

FULLMAKT

för Johu Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Hästekullen mfl. fast.
i Hyringe och Hakebys socknar av Skaraborgs län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hästekullen

den

1/91953

Hanna Rudersson
Ellvestorp Ellvestorp.

Bevittnas:

Ernst AnderssonHugo Andersson

FULLMAKT

för Gunnar Tång eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Härtekullen nupl. fast.
i Hyringsa och Flakebogs socknar av Skaraborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Härtekullen
Mathilda Tång
Skaraborg

den 1/9 1953
Ligne Tång
Skaraborg

Bevittnas:

Tras Amgörist
Flakebogs

Ester Andersson
Flakebogs

Medgivande.

Undertecknad förklarar härmed, att jag ej gör anspråk på någon ersättning eller har något att erinra emot de åtgärder, som föreslagits i "Hästekullens dikningsföretag av år 1954" rörande uppgrävning och framtida underhåll av avlopp genom Olunda Bengt Simonsgården 1⁴ i Flakebergs socken av Skaraborgs län.

Hästekullen, Flakeberg den 23 mars 1954.

Ivar Almqvist
Ivar Almqvist

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Diket A-B-C-D-E-F-G-H-I-K.</u>						
6+39-7+76	137	Justering av botten och slänter m	137	1:-	137:-	
7+76-12+60	484	375 mm rör med frakt m	484	7:25	3.509:-	
7+76-10		Grävning,läggning,återfyllning "	224	2:50	560:-	
10-12+60		" " "	260	3:-	780:-	
12+60-15+42	282	300 mm rör med frakt "	282	5:65	1.593:-	
-"-		Grävning,läggning,återfyllning "	282	3:-	846:-	
15+42-20+5	463	250 mm rör med frakt "	463	3:85	1.783:-	
15+42-16+12		Grävning,läggning,återfyllning "	70	2:50	175:-	
16+12-18+30		" " "	218	3:25	709:-	
18+30-20+5		" " "	175	2:50	438:-	
20+5-21+71	166	225 mm rör med frakt "	166	3:50	581:-	
-"-		Grävning,läggning,återfyllning "	166	2:75	457:-	
21+71-22+75	104	150 mm rör med frakt "	104	2:30	239:-	
-"-		Grävning,läggning,återfyllning "	104	2:25	234:-	
7+76		Rörledningsöga typ B st	1	25:-	25:-	
8+78		Brunn typ C,d=0,8 m st	1	75:-	75:-	
10,12+60,14,15+42		Brunn " A,d=0,8 m st	4	150:-	600:-	
16+12,16+91,17+60, 18+60,19+21,20+5		" " A,d=0,6 m "	6	100:-	600:-	
20+85,21+71		" " A,d=0,525 m. "	2	80:-	160:-	
10+55,22+75		" " A,d=0,45 m. "	2	65:-	130:-	13.631:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				1.369:-
	636	m.	Summa kronor			15.000:-
<u>Diket C-C¹.</u>						
30-31+88	188	200 mm rör med frakt m	188	3:-	564:-	
-"-		Grävning,läggning,återfyllning "	188	2:-	376:-	
31+88-33+39	151	150 mm rör med frakt "	151	2:30	347:-	
-"-		Grävning,läggning,återfyllning "	151	1:80	272:-	
31+88, 33+39		Brunn typ A,d = 0,45 m st	2	65:-	130:-	1.689:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				161:-
	339	m.	Summa kronor			1.850:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Diket D-D¹.</u>				
35-36+80	180	150 mm rör med frakt m	180	2:30	414:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	180	2:30	414:-	
36+80-38+20	140	125 mm rör med frakt "	140	1:80	252:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	140	2:-	280:-	
36+80, 38+20		Brunn typ A, d=0,45 m st	2	65:-	130:-	1.490:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				150:-
	320	m.		Summa kronor		1.640:-
		<u>Diket G-G¹.</u>				
50-50+56	56	100 mm rör med frakt m	56	1:30	73:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	56	1:70	95:-	
56		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	65:-	65:-	233:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				27:-
	56	m.		Summa kronor		260:-
		<u>Diket I-I¹.</u>				
45-45+65	65	125 mm rör med frakt m	65	1:80	117:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	65	1:90	124:-	
45+65-46+50	85	100 mm rör med frakt "	85	1:30	111:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	85	1:40	119:-	
46+50-47+55	105	75 mm rör med frakt "	105	0:85	89:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	105	1:30	137:-	
45+65, 46+50, 47+55		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	65:-	65:-	762:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				78:-
	255	m.		Summa kronor		840:-
		<u>Diket I-I².</u>				
40-41+16	116	100 mm rör med frakt m	116	1:30	151:-	
"		Grävning, läggning, återfyllning "	116	1:40	162:-	
41+16		Brunn typ A, d=0,45 m st	1	65:-	65:-	378:-
		Arbetsledning, oförutsett m.m.				32:-
	116	m.		Summa kronor		410:-
		<u>Sammandrag:</u>				
636		Diket A-B-C-D-E-F-G-H-I-K				15.000:-
339		" C-C ¹				1.850:-
320		" D-D ¹				1.640:-
56		" G-G ¹				260:-
255		" I-I ¹				840:-
116		" I-I ²				410:-
1722		m. Hela företaget summa kronor				20.000:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Hästekullen, Flakeberg den 23 mars 1954. I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Förrättningsman.						

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Flakebergs socken.</u>							
<u>Åkerstomt 1⁶</u>							
<u>Edvin Tängs stbh.</u>							
Åker	1	1,63		1920	2000	80	130
"	2	0,73		1950	"	50	37
Alstringsbåtnad, summa	1,2	2,36					167
<u>Olunda Klintegården 5¹⁷.</u>							
<u>Edvin Tängs stbh.</u>							
Åker	3	0,80		1980	2000	20	16
"	4	1,93		1920	"	80	154
"	5	3,53		1600	"	400	1.412
Alstringsbåtnad, summa	3-5	6,26					1.582
Brukningsbåtnad							2.206
				Summa kronor			3.788
<u>Hyringa socken.</u>							
<u>Hästekullen 1¹⁶</u>							
<u>Karl Lundgren</u>							
Åker	6	1,53		1400	2000	600	918
"	7	2,43		1000	"	1000	2.430
"	8	2,47		1000	"	1000	2.470
"	9	1,83		1100	"	900	1.647
"	10	0,91		1200	"	800	728
Alstringsbåtnad, summa	6-10	9,17					8.193
Brukningsbåtnad "							2.145
				Summa kronor			10.338
<u>Hästekullen 1¹¹.</u>							
<u>Gunnar Johansson</u>							
Åker	11	1,64		1000	2000	1000	1.640
"	12	1,82		1000	"	1000	1.820
"	13	2,50		1000	"	1000	2.500
"	14	0,82		1200	"	800	656
Alstringsbåtnad, summa	11-14	6,78					6.616
Brukningsbåtnad							1.471
				Summa kronor			8.087

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hästekullen 1¹².</u>							
<u>Oskar Hovling</u>							
Åker	15	0,65		800	2000	1200	780
"	16	1,42		600	"	1400	1.988
Alstringsbåtnad, summa	15,16	2,07					2.768
Brukningsbåtnad							737
				Summa kronor			3.505
<u>Presstorp 1⁶.</u>							
<u>Sigfrid Johansson</u>							
Åker	17	0,60		540	1800	1260	756
"	18	0,59		720	"	1080	743
"	19	1,16		900	"	900	1.044
Alstringsbåtnad, summa	17-19	2.35					2.543
Brukningsbåtnad							920
				Summa kronor			3.463
<u>Ulvestorp 1³.</u>							
<u>Hanna Andersson</u>							
Åker	20	0.84		540	1800	1260	1.058
"	21	1.30		630	"	1170	1.521
"	22	0.53		1080	"	720	382
"	23	1.42		540	"	1260	1.789
"	24	1.10		540	"	1260	1.386
"	25	1.17		540	"	1260	1.474
Alstringsbåtnad, summa	20-25	6,36					7.610
Brukningsbåtnad							1.429
				Summa kronor			9.039
Hela företaget	1-25	35,35		Summa kronor			38.387
Därav alstringsbåtnad kronor							29.479
och Brukningsbåtnad "							8.908

Hästekullen, Flakeberg den 23 mars 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

B r u k n i n g s b å t n a d .

beräknad med ledning av fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Båtnad per m. kap.ef- ter 4%	Areal- vinst per m.	Summa per meter	Kostnad	Summa
			Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
<u>Olunda Klinteg:n 5¹⁷.</u>							
Edvin Tängs stbh.	7+80-10	220	7:50	0:80	8:30	1.826	
	10-10+55	55	6:10	0:80	6:90	<u>380</u>	2.206
<u>Hästekullen 1¹⁶.</u>							
Karl Lundgren	12+65-14	135	8:45	0:60	9:05	1.222	
	30-31+88	175	2:30	0:40	2:70	473	
	31+88-33+82	145	2:70	0:40	3:10	<u>450</u>	2.145
<u>Hästekullen 1¹¹.</u>							
Gunnar Johansson	14-14+68	68	10:30	0:60	10:90	741	
	14+71-15+42	67	10:30	0:60	10:90	<u>730</u>	1.471
<u>Hästekullen 1¹².</u>							
Oskar Hovling	15+42-15+82	40	12:70	0:60	13:30	532	
	15+87-16+12	25	7:60	0:60	8:20	<u>205</u>	737
<u>Presstorp 1⁶.</u>							
Sigfrid Johansson	18+30-18+60	30	7:50	0:40	7:90	237	
	18+60-19+21	61	10:80	0:40	11:20	<u>683</u>	920
<u>Ulvestorp 1³.</u>							
Hanna Andersson	19+21-20+5	84	4:10	0:40	4:50	378	
	40-40+73	73	4:10	0:40	4:50	329	
	40+73-41+16	43	4:90	0:40	5:30	228	
	45+65-47+55	190	2:20	0:40	2:60	<u>494</u>	1.429
Summa kronor							8.908

Hästekullen, Flakeberg den 23 mars 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Flakebergs socken.</u>						
<u>Åkerstomt 1⁶.</u>						
Edvin Tängs stbh.	S					
Ägofig. 1,2		167		87	0,435	<i>sj. lån</i>
<u>Olunda Klintegården 5¹⁷.</u>						
Edvin Tängs stbh.	S					
Ägofig. 3 - 5		3.788		1.974	9,868	<i>sj. lån</i>
<u>Hyringa socken.</u>						
<u>Hästekullen 1¹⁶.</u>						
Karl Lundgren	S					
Ägofig. 6 - 10		10.338		5.386	26,931	<i>lån</i>
<u>Hästekullen 1¹¹.</u>						
Gunnar Johansson	S					
Ägofig. 11-14		8.087		4.213	21,067	<i>sj. lån</i>
<u>Hästekullen 1¹².</u>						
Oskar Hovling	S					
Ägofig. 15, 16		3.505		1.826	9,131	<i>lån</i>
<u>Presstorp 1⁶.</u>						
Sigfrid Johansson	S					
Ägofig. 17-19		3.463		1.804	9,021	<i>sj. lån</i>
<u>Ulvestorp 1³.</u>						
Hanna Andersson	S					
Ägofig. 20-25		9.039		4.710	23,547	<i>lån.</i>
S u m m a		38.387		20.000	100,000	100,000

Hästekullen, Flakeberg den 23 mars 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Förrättningsman.

Överenskommelse.

Undertecknade, delägare i Hästekullens dikningsföretag av år 1954, överenskomma härmed, att den kostnadsfördelningslängd rörande företaget, som upprättats av förrättningsmannen, skall gälla som fördelningsgrund för företagets utförande och underhåll.


Hästekullen Flakeberg den 23/3 1954.

Fri Åkerstomt 1 ⁶ och	}	Emnar Teng
Olunda Klintegården 5 ¹⁷		Harald Lundgren
Fri Hästekullen 1 ¹⁶		Emnar Johansson
Fri Hästekullen 1 ¹¹		Oskar Höfling
Fri Hästekullen 1 ¹²		Sigfrid Johansson
Fri Prestorp 1 ⁶		Gösta Johansson
Fri Åkerstomt 1 ³		

Underskrifter:

Sigfrid Johansson

Ö v e r s i k t s k a r t a.



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hästekullen m.fl. hemman i Hyringa och Flakebergs socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna inom nederbördsområde n:r 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K för huvudavloppet och C-C¹, D-D¹, G-G¹, I-I¹ I-I² för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till för åker 2,0 och för skog 1,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därut-

för liggande mark torde kunna till fullö torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden med bilaga för beräkning av bruksbåtnaden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöras av en i torrlägningshänseende oberoende samfällighet.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företags utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av några enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning ej utgå.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företags färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe

sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med femtiosju (57:-) kronor femtioåtta (0:58) öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrätt-^{ningsmannen} i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företags utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1958.

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att hand-


lägga syneförrättningar enligt 7 kap. vattenlagen samt

att de skall benämnas "Hästekullens dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hästekullen, Flakeberg den 23 mars 1954.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Förrättningsman.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksnämnds dikningsavdelnings kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rärledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,


att styrelsen /förtroendemannen/ under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Kors på berg å höjden + 9,94 c:a 70 m norr om F.

Hästekullen, Flakeberg den 23 mars 1954.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Förrättningsman.

Brunnar




Lack av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A

typ B

typ D och Da




D helt lock, Da lock med hål




typ C

typ E

typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-
järn ingjutes i locket
d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en rännform mellan inkommande
och utgående rören

Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i
upprättat år(-en)

socken(-nar) av

län

{ i utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st. _____

Arkivnummer