

Akt nr:

R-E1a-1602

AU\$R-E1a-1602

5626-2

R 2-1602

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC 1954
DIARIENr
SAK Nr

Handlingar

Handlingar
angående "Lanna Sörgårdens diknings-
företag av år 1954" i Varola socken av
Skaraborgs län upprättade år 1954 vid
syneförrättning enligt vattenlagen av
Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☐ Bldr den 18/11 1954
NAMNDEN ☐ Lm
LANTBRUKS- ☐ Bldr
STYRELSEN ☐ Lm den / 19
Arbetsutskottets utlåtande godkänt
den / 19 (utan
(med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å bords förhandlingar
med förhandsbeskrivning)

2x1602

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel 13140

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att "Lanna Sörgårdens dikningsföretag av år 1954" som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning

å fastigheten i Varola socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 2092 å 7.320:- kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruksnämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: Inga

avvikelser från godkänd plan: Inga

arbetets kvalitet: Inga

Brandförsäkring:

Skara den 4 maj 1955.
Lennart Olsson
Lennart Olsson
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien - kronor

å avskrivningslånet - kronor

å statsbidraget - kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas ytterligare:

å lånegarantien - kronor

å avskrivningslånet - kronor

å statsbidraget 7.320:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning

Utanordnat den Signatur

/ 19 nr

/ 19

13/5 1955 *SW*

Skara den 11/5 1955

Erik Olsson
konsulent

1.
Protokoll fört vid
sammantående utan samband
med synföreläggning för tor-
läggning av mark tillhörande
Lanna Lögården m. fl. fastig-
heter i Varola s:n av Skars-
bergs Län.

Den 19 februari 1954, hos Erik Loderberg
Lanna, Varola.

Närvarande: Huseteknisk, lantbruks-
konsulent Erik Munip, förelägg-
ningsman samt följande sakägare:

Erik Loderberg, äg. av Lanna Lögården	1 ²²
Ernst Andersson, äg. av " "	1 ²³
Oskar och Allan Andersson, äg. av " "	1 ⁹
G. H. Larsson stbl. gm Oskar Hoffman, <i>klor. 3:1 b.</i> äg. av Lanna Lögården	1 ["]
Greta Lundberg gm. maken Gunnar Lundberg, äg. av Lanna Lögården	1 ¹⁰
Martin Brandkvist, äg. av Lanna Lögården	2 ⁷
Karl Eriksson, äg. av Lanna Lögården	2 ¹⁵
Fridolf Landin äg. av Lanna Lögården	1 ²⁰

§ 1.

Föreläggningssamman redogjorde för
det förslag till torläggning av det beömda
området, som upprättats i samband med

förundersökningen.

Vidare meddelades de ungefärliga kostnaderna för förtagets genomförande samt de olika skäggarnas andel i kostnaden.

§ 2.

Tjugan av de berörda skäggarne företas samt Rödberg inskade att direkt skulle uppgjöras enligt det upprättade förslaget. Med anledning härav sattes samt Rödberg laga nyupprättning och antogs att förättningen skulle bemyndigas i samband med förtäret, då omröstas om föredragsplan intogs i slutet av år 1946.

§ 3.

Den intet vidare fanns att till protokollet antas förklarades sammankommet avslutat med tillhållande att nytt sammankommande, som ocks bli slutsammanträdande såvitt förättningen, kommer att hållas på samma plats som dagens sammankommande, torsdag den 3 juni 1954 kl. 9.00.

§ 4.

Att justera det upplästa protokollet valdes herr Ernst Andersson och Martin Brandkvist. Att alla tid som om

Justeras
Ernst Andersson
Martin Brandkvist

Stjärsten
Skrivare
Förordningsman

Protokoll, fört vid samman-
träde för styresföretag enligt
vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Lanna Lögår-
den m. fl. fastigheter i Värö, s. v.
av Skaraborgs län.

Den 3 juni 1954, hos Erik Löderberg, Lanna, Värö.

Närvarande: bl. de tekniska, lantbruks-
konsulent Erik Kurlöf, företagaren
samt skiftesgodsmännen Arthur Engst-
bom, Ryskbråten, Värsås och Edvard
Larsson Lallgård, Värö, överser följande
saksägare:

Löfverden: Erik Löderberg ägar av Lanna
Lögården 122

Av öfriga saksägare:

Ernst Andersson ägar av Lanna Lögården 123
Karl Oskar och Allan Andersson, äg. av Lanna Lögården 19
J. H. Larsson AB. ägar av Lanna Lögården 1 "gammal
lantbr. Oskar Hoffman Lanna Lög., Värö ant. full-
makt bil. no 2a öb.

Greta Lundberg ägar av Lanna Lög., 110 gammal mark
Gunnar Lundberg ant. fullmakt, bil. 3.

Martin Brandström ägar av Lanna Lögården 27
Fridolf Lundin, ägar av Lanna Lögården 120
Lanna Vägverksamhet genom dess ordf. lantbr.
Ernst Andersson, Lanna Lög., Värö.

§ 5.

Upplästes det för förädlingsmannen
ett fördade friordnandet, som hade lydelse
enligt bil. 1.

§ 6.

Något jär mot förädlingsmannen och
skiftesgodamännens anmälles ej.

§ 7.

Meddelade förädlingsmannen att
han tillsammans med skiftesgodamän-
nen den 19 mars 1954 följt besiktigt områ-
det för iakttagande av mark väder och
diskussion av fristaget.

§ 8.

Vidare såg anden lantbrukaren Erik
Pöschky sina vid sammanträdet den 19
februari 1954 gjorda ythanden, om ration-
nell torrlagring av det berörda om-
rådet.

Övriga sakägare i fristaget vore anset att an-
lägget utfrös tokt.

§ 9.

Att mottaga och fräsa till fristaget
berörda citeringar och handlingar och
om sammanhålla delägarna för att de
stypelse utsägo tygsmän lantbrukaren

5.

Enke Pöörberg, Lomma, Varala.

§ 10.

Upplästas samsamens utlåtande,
som ända lyder utl. bilaga. 4.

§ 11

Som intet visse finns att till peatshadet
antarkun förklarats förvattningen avslutat
och sammantidat upplöst.

Och och tid som om
i tjänsten
Sitt dandj.
förvattningen

Erlend Samms Allred Engeström
Sitt dandj. skiftesgodman.

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 48 54

Förordnande.



Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,
förrordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas be-
vis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 april 1954.

På länsstyrelsens vägnar:




Leo Wohlstein

Nils Karlberg
Nils Karlberg



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i *Skaraborgs*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom *Lanna by*

Varola socken(-nar) av *Skaraborgs* län.

Förrättningen avser *avlopp, c.a. 1500 meter*

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Skövde*.

Meddelanden om förrättningen ställas till *Erik Söderberg Lanna Sögariden*,
Varola

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lanna Sögariden, Varola den *19 febr.* 1954.

Sökandes namn:

Erik Söderberg

Fastighet:

för fastigheten *Lanna Sögariden 122*

» »

» »

Alm

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Ernst Andersson</i>	ägare av fastigheten	<i>Lanna Pöygården</i>	<i>123</i>
<i>Oskar och Ellen Andersson</i>	» » »	<i>-"-</i>	<i>19</i>
<i>Georg Larsson stb.</i>	» » »	<i>-"-</i>	<i>111</i>
<i>Erika Lundberg</i>		<i>-"-</i>	<i>110</i>
<i>Martin Brandkvist</i>		<i>Lanna Nölgården</i>	<i>27</i>
<i>Karl Eriksson</i>		<i>-"-</i>	<i>215</i>
<i>Lanna Byggsämsfärbiglet, adf. Lantbrukare Ernst</i>			
<i>Andersson Lanna, Kosta.</i>			

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

Skara

den

8 mars

1954.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson.

Bo Hjalmarsson
Bo Hjalmarsson

FULLMAKT

för Ant. Oskar Hoffman eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Larna by
 i Vacola socken av Skaraborgs län
 å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Larna, Vacola den 19 feb. 1954
Hina Larsson

Bevittnas:

Erik Larsson

Oskar Hoffman

Utdrag ur förmynderskapsprotokoll, hållet
under lagtima vårtिंगet med Gudhems och Kå-
kinds tingslag å tingsstället i Skövde den
11 april 1945.

N:r K. 4921.

§ 35. Jämlikt förslag i en av nämndemannen Lars Larsson i Varola till härads-
rätten ingiven, denna dag under nr 70 inregistrerad bouppteckning efter förre
byggmästaren Gustav Herman Larsson från Lanna Sörgården, Varola socken, förordnades
efter åtagande hemmansägaren Oskar Hoffman, Lanna, Varola, att såsom god man för
den avlidnes son Gustav Einar Larsson, 14 Valley Place Elgewater, N.J., U.S.A.,
bevaka dennes rätt i boet efter den avlidne och förvalta dennes lott däri.

Godmanskapet inskrevs och ställdes under närmaste tillsyn av överförmyndaren i
Varola distrikt, varjämte här skulle erinras om gode mannens skyldighet att, sedan
uppdraget slutförts, göra anmälan därom till rätten eller domaren.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Per Ihrfelt.

Stämpel kr. 2:--

/Godemennen: Hemmansägaren Oskar Hoffman, Lanna, Varola,
gen. Nämndemannen Lars Larsson, Varola./

Rätt avskrivet intyga:

[Signature]
.....

[Signature]
.....

FULLMAKT

för min make Lamma Sundberg eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Lamma by
i Viola socken av Århus län
å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lamma Violaden 2-61954Gusta Sundberg

Bevittnas:

Allan Andersson

12.
LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr


Nedanstående skrivelse sänd till:

Ernst Andersson, Lanna Sörgården,
Erik Söderberg, " " , tel.181
Oskar o. Allan Andersson "
Georg Larssons sterbhus, "
Gunnar Lundberg, "
Martin Barndkvist, Lanna Nolgården,
Karl Eriksson, " -" , och
F. Landin, Lanna Sörgården, samtliga med
postadress: Varola.

För att diskutera upprättat förslag till avlopp berörande Lanna Sörgården m.fl. fastigheter i Varola socken, och eventuellt träffa överenskommelse om dess utförande, kallas Ni härmed till sammanträde hos Erik Söderberg, Lanna Sörgården, Varola, fredagen den 19 februari 1954, kl. 09.00.

För att kunna kontrollera fastighetsbeteckningarna å Eder gård torde sista fastighetsskattesedeln medtagas. Skara den 12 februari 1954.

Enligt uppdrag:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.


Nedanstående skrivelse sänd till:

Lantbrukare Arthur Engelbrektsson, Kyrkbråten, Vårsås.

Lantbrukare Erland Larsson, Gallegården, Varola.

Lantbrukare Erik Söderberg, Lanna, Varola.

Undertecknad får härmed anhålla om Edert biträde vid synesförrättning,
hos Erik Söderberg, Lanna Sörgården, Varola, fredagen den 19 mars 1954
klockan 9.00. Skara den 12 mars 1954.



Erik Almlöf

Förrättningsman

Förteckning över underrättelser angående sammanträde för torrläggning
av mark tillhörande Lanna Sörgården m.fl. hemman i Varola socken, torsdagen
den 3 juni 1954 klockan 9.00 hos Erik Söderberg, Lanna Sörgården, Varola,
denna dag utsända till:

Ernst Andersson, Lanna Sörgården, Varola.

Ordf. i Lanna Vägsamfällighet Ernst Andersson, Lanna Sörgården, Varola,

Erik Söderberg, Lanna Sörgården, Varola

Oskar o. Allan Andersson, Lanna Sörgården, Varola

(G.H. Larssons sterbhus) Lanna Sörgården, Varola

sänt till befullmäktigat ombud Lantbr. Oskar Hoffman, Lanna Sörgården, Varola.

Greta Lundberg, Lanna Sörgården, Varola,

Martin Brandkvist, Lanna Nolgården, Varola,

Fridolf Landin, Lanna, Sörgården, Varola,
samt skiftesgodemännen:

Arthur Engelbrektsson, Kyröråten, Vårsås.

Erland Larsson, Gallegården, Varola.

Skara den 18/5 1954.

I tjänsten:




Erik Almlöf
Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Samfälligheten A - H.</u>				
	309	<u>Sträckan A - B - C.</u>				
0-1+36		Schaktning av lera m ³	204	2:50	510:-	
1+36-1+42		Vägtrumma av 0.7 m rör Bekostas av Lanna vägsamfällighet				
1+42-3+9		375 mm rör med frakt m	167	7:25	1.210:75	
1+42-3+9		Grävning, läggning, återfyllning "	167	2:50	417:50	
1+42		Brunn Ad = 0,9 m. st	1	185:-	185:-	
3+9		" Fd = 0,9 m "	1	170:-	170:-	
1+42-3+9		Justering av flödesdike m	167	0:50	83:50	
		Arbetsledning och oförutsett			323:25	2.900:-
	158	<u>Sträckan C - D.</u>				
3+9-4+67		450 mm rör med frakt m	158	10:35	1.635:30	
3+9-4+67		Grävning, läggning, återfyllning "	158	3:50	553:-	
		Arbetsledning och oförutsett			211:70	2.400:-
	112	<u>Sträckan D-D¹-E.</u>				
4+67-5+79		450 mm rör med frakt m	112	10:35	1.159:20	
4+67-5+79		Grävning, läggning, återfyllning "	112	4:-	448:-	
4+95		Brunn Ad = 0,9 m st	1	185:-	185:-	
		Arbetsledning och oförutsett			207:80	2.000:-
	135	<u>Sträckan E - F.</u>				
5+79-7+14		450 mm rör med frakt m	135	10:35	1.397:25	
5+79-7+14		Grävning, läggning, återfyllning "	135	4:-	540:-	
5+84, 6+50, 7+14		Brunn Ad = 0,9 m st	3	185:-	555:-	
		Arbetsledning och oförutsett			257:75	2.750:-
		Transport				10.050:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	714	Transport				10.050:-
	104	<u>Sträckan F - G.</u>				
7+14-8+18		375 mm rör med frakt m	104	7:25	754:-	
7+14-8+18		Grävning, läggning, återfyllning "	104	3:80	395:20	
8+18		Brunn Ad = 0,8 m st	1	150:-	150:-	
		Arbetsledning och oförutsett			150:80	1.450:-
	387	<u>Sträckan G - H.</u>				
8+18-12+5		375 mm rör med frakt m	387	7:25	2.805:75	
8+18-12+5		Grävning, läggning, återfyllning "	387	3:60	1.393:20	
9+88, 10+48 10+92, 11+42, 12+5		Brunn Ad = 0,80 m st	5	150:-	750:-	
		Arbetsledning, oförutsett			551:05	5.500:-
	1205	m. <u>Samf. A-H</u>	Summa	kronor		17.000:-
		<u>Samfälligheten D^I-D^{III}.</u>				
	97	<u>Sträckan D^I-D^{II}.</u>				
20-20+97		100 mm rör med frakt m	97	1:31	127:07	
20-20+97		Grävning, läggning, återfyllning "	97	1:20	116:40	
20+97		Brunn Ad = 0,45 m st	1	45:-	45:-	
		Arbetsledning och oförutsett			31:53	320:-
	97	<u>Sträckan D^{II}-D^{III}.</u>				
20+97-21+94		100 mm rör med frakt m	97	1:31	127:07	
20+97-21+94		Grävning, läggning, återfyllning "	97	1:10	106:70	
21+3		Stensil st	1	15:-	15:-	
21+94		Brunn Ad = 0,45 m st	1	45:-	45:-	
		Arbetsledning, oförutsett			36:23	330:-
	194	m. <u>Samf. D^I-D^{III}</u>	Summa	kronor		650:-

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	1205	Samf. A - H				17.000:-
	194	Samf. D ¹ -D ^{III}				650:-
	1399	<u>Hela företaget summa kronor</u>				<u>17.650:-</u>
		Varola den 3 juni 1954.				
		I tjänsten:				
						
		Erik Almlöf				
		Förrättningsman.				

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Varola socken.</u>							
<u>Samfälligheten A - H.</u>							
<u>Lanna Sörgården 1²³.</u>							
Ernst Andersson							
Åker mobil. lera	1	0,45		1000	2000	1000	450:-
		0,45		Summa	kronor		450:-
<u>Lanna Sörgården 1²²</u>							
Erik Söderberg							
Åker mobil. lera	2	0,31		1000	2000	1000	310:-
"	16	0,35		1000	"	1000	350:-
"	17	0,84		1000	"	1000	840:-
"	18	0,32		700	"	1300	416:-
"	19	0,37		700	"	1300	481:-
"	20	0,19		300	"	1700	323:-
"	21	0,35		500	"	1500	525:-
		2,73		Summa	kronor		3.245:-
<u>Lanna Sörgården 1⁹</u>							
Oskar och Allan Andersson							
Åker mobil. lera	3	0,51		1000	2000	1000	510:-
	4	0,36		1000	"	1000	360:-
	14	0,38		1500	"	500	190:-
	15	0,04		1200	"	800	32:-
		1,29		Summa	kronor		1.092:-
<u>Lanna Sörgården 1¹¹</u>							
G.H. Larssons sterbhus							
Åker mobil. lera	5	0,21		1000	2000	1000	210:-
	6	0,30		1200	"	800	240:-
	7	0,07		1100	"	900	63:-
Transport		0,58					513:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		0,58					513:-
	8	0,05		1100	2000	900	45:-
	12	0,32		500	"	1500	480:-
	13	0,32		900	"	1100	352:-
		1,27		Summa kronor			1.390:-
<u>Lanna Sörgården 1¹⁰.</u>							
Greta Lundberg							
Åker mobl. lera	9	0,36		800	2000	1200	432:-
"	10	0,30		900	"	1100	330:-
"	11	0,28		600	"	1400	392:-
		0,94		Summa kronor			1.154:-
<u>Lanna Nolg. 2⁷.</u>							
Martin Brandkvist							
Åker mullrik sand	22	1,08		680	1700	1020	1.102:-
"	23	0,67		510		~~1190~~ x/800	~~797:-~~ 536:-
"	24	0,82		420		~~1280~~ x/800	~~1.050:-~~ 656:-
"	25	0,37		420		~~1280~~ x/400	~~474:-~~ 148:-
		2,94		Summa kronor			2.442:-
Samf. A - H	1-25	9,62		Summa kronor			9.773:-
x) Båtnaden begränsad med hänsyn till den ytterligare dikning som erfordras för figurernas torrläggning.							
<u>Samfälligheten D¹-D^{III}.</u>							
<u>Lanna Sörgården 1¹¹.</u>							
G.H. Larssons sterbhus							
Åker mobl. lera	26	0,30		1500	2000	500	150:-
"	27	0,23		1200	"	800	184:-
		0,53		Summa kronor			334:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lanna Sörgården 1²²</u>							
Erik Söderberg							
Åker mohl. lera	28	0,56		1100	2000	900	504:-
"	29	0,59		900	"	1100	649:-
		1,15		Summa kronor			1.153:-
<u>Lanna Nolg. 2⁷</u>							
Martin Brandkvist							
Åker mullrik sand	30	0,48		940	1700	760	365:-
		0,48		Summa kronor			365:-
Samf. D ¹ -D ^{III}		2,16		Summa kronor			1.852:-
<u>Sammandrag:</u>							
Samf. A - H	1-25	9,62					17.211:-
" D ¹ -D ^{III}	26-30	2,16					2.581:-
Hela företaget Summa		11,78					19.792:-
varav alstringsbåtnad kronor							11.625:-
och brukningsbåtnad kronor							8.167:-
Varola den 3 juni 1954.							
I tjänsten:							
							
Erik Almlöf							
							
Arthur Engelbrektsson							
							
Erland Larsson							
Biträdande gode män.							


Brukningsbåtnad

beräknad med ledning av "Fältarronderingskommitténs undersökningar".

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	Båtnad pr m. kap. efter 4 %	Areal- vinst pr m.	Summa pr m.	Kostnad	Summa
<u>Samf. A - H.</u>							
<u>Lanna Sörgården l⁹</u>							
Allan o. Oskar Andersson	C-D	158	8:10	0:60	8:70	<u>1.375:-</u>	1.375:-
<u>Lanna Sörgården l¹¹</u>							
G.H. Larssons sterbhus	D - E	112	8:90	0:60	9:50	1.064:-	
	F - G	74	2:90	0:60	3:50	<u>259:-</u>	1.323:-
<u>Lanna Sörgården l¹⁰</u>							
Greta Lundberg	E - F	164	8:-	0:60	8:60	<u>1.410:-</u>	1.410:-
<u>Lanna Sörgården l²²</u>							
Erik Söderberg	8+18-9+88	170	7:60	0:60	8:20	1.394:-	
	9+88-10+92	104	9:10	0:60	9:70	1.009:-	
	10+92-12+5	113	7:60	0:60	8:20	<u>927:-</u>	3.330:-
<u>Summa kronor</u>							<u>7.438:-</u>
<u>Samfällighet D¹-D^{III}</u>							
<u>Lanna Sörgården l¹¹</u>							
G.H. Larssons sterbhus	D ¹ -D ^{II}	90	2:20	0:40	2:60	234:-	234:-
<u>Lanna Sörgården l²²</u>							
Erik Söderberg	D ^{II} -D ^{III}	97	4:70	0:40	5:10	495:-	<u>495:-</u>
<u>Summa kronor</u>							<u>729:-</u>
<u>Sammandrag:</u>							
Samf. A - H							7.438:-
" D ¹ - D ^{III}							<u>729:-</u>
<u>Hela företaget summa kronor</u>							<u>8.167:-</u>

Varola den 3 juni 1954.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Förrättningsman.

22

Båtnadssammandrag.

Samf. A - H.

Lanna Sörgården 1²³

Emil Andersson

Alstringsbåtnad

450:-

Lanna Sörgården 1²²

Erik Söderberg

Alstringsbåtnad 3.245:-

Brukningsbåtnad 3.330:-

6.575:-

Lanna Sörgården 1⁹

Oskar o. Allan Andersson

Alstringsbåtnad 1.092:-

Brukningsbåtnad 1.375:-

2.467:-

Lanna Sörgården 1¹¹

Georg Larssons sterbhus

Alstringsbåtnad 1.390:-

Brukningsbåtnad 1.323:-

2.713:-

Lanna Sörgården 1¹⁰

Gunnar Lundberg

Alstringsbåtnad 1.154:-

Brukningsbåtnad 1.410:-

2.564:-

Lanna Nolgården 2⁷

Martin Brandkvist

Alstringsbåtnad 2.442:- 2.442:-

Samf. A-H, summa kronor 17.211:-

Samfälligheten D^I - D^{III}.

Lanna Sörgården 1¹¹

G.H. Larssons sterbhus

Alstringsbåtnad	334:-	
Brukningsbåtnad	<u>234:-</u>	568:-

Lanna Sörgården 1²²

Erik Söderberg


Alstringsbåtnad	1.153:-	
Brukningsbåtnad	<u>495:-</u>	1.648:-

Lanna Nolgården 2⁷

Martin Brandkvist




Alstringsbåtnad	<u>365:-</u>	<u>365:-</u>
Samf. D ^I -D ^{III}	Summa kronor	<u>2.581:-</u>

Lanna Sörgården, Varola den 3/4 1954.


Erik Almlöf
Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad ~~kostnad~~ kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>Varola socken.</u>					
<u>Samfälligheten A - H.</u>					86,959
<u>Lanna Sörgården 1²³</u>					
✓ Ernst Andersson		450:-	445:-	2,615	
<u>Lanna Sörgården 1²²</u>					
✓ Erik Söderberg	S	6.575:-	6.494:-	38,202	
<u>Lanna Sörgården 1⁹.</u>					
✓ Oskar o. Allan Andersson		2.467:-	2.437:-	14,334	
<u>Lanna Sörgården 1¹¹.</u>					
✓ G.H. Larssons sterbhus		2.713:-	2.680:-	15,763	
<u>Lanna Sörgården 1¹⁰</u>					
✓ Greta Lundberg		2.564:-	2.532:-	14,897	
<u>Lanna Nolgården 2⁷.</u>					
✓ Martin Brandkvist		2.442:-	2.412:-	14,189	
<u>Summa</u>		17.211:-	17.000:-	100,000	
<u>Samfälligheten D¹-D^{III}.</u>					
<u>Lanna Sörgården 1¹¹</u>		568:-	143:-	22,007	13,041
G.H. Larssons sterbhus					
<u>Lanna Sörgården 1²²</u>					
Erik Söderberg	S	1.648:-	415:-	63,851	
Transport			558:-	85,858	100,000

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad ~~kostnad~~ bätnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
Transport			558:-	85,858	
<u>Lanna Nolgården 2⁷</u>					
Martin Brandkvist		365:-	92:-	14,142	
Summa		2.581:-	650:-	100,000	100,000
Varola den 3 juni 1954.					
I tjänsten:					
 Erik Almlöf Förrättningsman.					
 Arthur Engeström					
 Erland Larsson					
Biträdande gode män.					

Medgivande.

Undertecknad lämnar härmed tillstånd för Lanna Sörgårdens dikningsföretag av år 1954 i Varola socken, att utan ersättningsanspråk från min sida uppgräva och i framtiden underhålla öppna avloppsdiket A - påle 1+36 i gränsen mellan mina ägor (Lanna Sörgården 1²⁰) och Lanna Sörgården 1²², ägare Erik Söderberg.

Lanna Sörgården, Varola den 3/6 1954.

Fridolf Landin
Fridolf Landin.

Bevittnas:

Erik Söderberg
.....

Therese Sörgården
.....

Översiktskarta



Skala 1:100.000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lanna Sörgården 1²² m.fl. hemman i Varola socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 2 km sydväst om Varola kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anses såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla och dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-D^I-E-F-G-H och D^I-D^{II}-D^{III}. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar, från åker och 0,5 liter pr sekund och hektar från skog, och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,5 liter pr sekund och hektar. När avloppet är beläget i en markerad sänka i marken har räknats med att de mest exceptionella flödena kunna ledas i en fåra i sänkan, utan att någon väsentlig olägenhet uppstår. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning, av all härav beroende mark, tillhörig sökanden. ~~och dem, som sig med sökandena förenat.~~

Den mark, för vilken dikningen meför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 21 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra två samfälligheter benämnda A-H och D^I-D^{III}.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheterna och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typ-ritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av överavloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Trumman under bygdevägen (Vägsamfälligheten Lanna) vid punkt l+36-l+42 är för grund. Då trumman nyligen ombyggs åligger det vägsamfälligheten att bekosta trummans fördjupning.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål

genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, eller lantbrukskonsulent, eller den, de i sitt ställe sätta.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, för samfälligheten A-H, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Tjugofem kronor 32 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningenslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få eynemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas, att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,


att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,



att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas, att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara
- bragda till slut före utgången av år 1960.
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet
tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent samt
att det skall benämnas "Ianna Sörgårdens dikningsföretag av år 1954."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-
domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna
i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående
datum.

Varola den 3 juni 1954.

I tjänsten

Erik Almlöf
förrättningsman

 
Arthur Engelbrektsson Erland Larsson

Biträdande gode män.

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen, Det är önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongrör,

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig,


att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom Lantbruksnämndens täckdikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: + 9,55 på portstolpe vid tomten till fastigheten Lanna Sörgården 1²².


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål




Galler av 6-10 mm rund-järn ingjutes i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn
d = 0.3 m " 0.60 " "
d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörtutlopp under flödesdike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

i
upprättat år(-en)

socken(-nar) av

län

{ utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Titel)

Antal ritn. st.

Arkivnummer