



Akt nr:

R-E1a-1603

AU\$R-E1a-1603

R 8-1603

LANTBRUKSSTYRELSEN

27 DEC 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar angående

"Dala dikningsföretag av år 1953"

i Dala socken, Stenstorps kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-
NÄMNDEN



den 18/11 1954

LANTBRUKS-
STYRELSEN



den 31/10 1956

Arbetets utförande godkänt

den 19/2 1957

utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med *gammal* lärgbeteckning)

Protokoll för vid samman-
träde för styrelse för vattenskydd
vattenskydd för torrläggning av
mark tillhörande St. a. Dala
Pöteri m. fl. i Dala och Borgun-
da socknar av Skaraborgs Län

Den 24 sept. 1947, i Kommunhuset
i Dala.

Närvarande: lundströms, jordbruks-
selout Erik Skulaf, förämningsman samt
skiftesgodsmännen Peter Lundin, Backen
Dala och Einar Wilhelmsson, Stenåsen,
Dala, övriga följande sakägare:

Sakägarna:

- 40,0 - 250. - Greve S. Ponsa äg. $5\frac{1}{16}$ utl. St. a. Dala 1'
Körsbom 1'
- 42,0 - 220 Erik Andersson äg. $\frac{5}{8}$ utl. Dala Stenåsen 12'
- 15,0 - 100 Axel Ludvig Larsson äg. $\frac{1}{4}$ utl. Dala Klippa 22'
- 15,0 - 100 Frans Oskar Larsson äg. $\frac{1}{4}$ utl. Dala Klippa 22'
sm. Axel Ludvig Larsson utl. fullmakt. bil. FI
- Gustav Johansson äg. $\frac{3}{16}$ utl. Dala Hallögården 7' ov.
 $\frac{5}{32}$ - - - - - Tyskåsen 9' - - -
-4- utl. fullmakt för Anna Skaraborg
Johansson äg. $\frac{3}{16}$ utl. Dala Hallögården 7'
bil. FI $\frac{5}{32}$ - - - - - Tyskåsen 9'

No þrígja sakdýra:

Hann Helmiðn áy. lögumstærta Dala Þiggag. 29² 6.5 - 5.5
 - " - Hia Dala 19 (ovst.)
 (Munkalest.)

Gustav Johannsson áy. Hia Dala 1¹⁰ (ovst.) 390 - 2.
 (Höbæksu)

Karl Karlsson áy. 1/4 ntl. Lulan 1¹ (L. Þustorp) 20.0 - 10.

Pirge Nordin áy. 2¹/128 ntl. Kallabæka. ?

Konst Larsen for American Larsen stæður 25.0 - 15.
 Myðger d 1¹/3 - 50 áy. ovst. lottu Stora Dala 15
 Konst Larsen Kavalbrun 13

Helene Jonsson áy. 25/144 ntl. Gjeslingstækan ? 22.0 - 11.0
 Þorgunda s. n.

Karl Frid áy. 5/192 ntl. Gjeslingstækan
 Þorgunda s. n.

Eric Pattersen áy. 1/64 ntl. Gjeslingstækan 16
 Þorgunda s. n.

Mis Pattersen áy. 5/288 ntl. Gjeslingstækan 19
 5/288 - - - - - 18

Þorgunda s. n.

Ajo Amstors Jónsý gn. bannmáttur Oscar
 Johannsson, Þorsteinn out. fullmátt bil.

§ 1.

Uppläses det för förädlingsnämnden
utfärdade förordnandet, som här lydelse
enl. bil. A.

§ 2.

Något jär mot förädlingsnämnden
eller släppts godkännanden anmälles ej.

§ 3.

Förklaras den vid förundersökningen
uppmärksade nivåhatten övas det vatten-
baserade området samt profiler övas
avloppens höjfrån. Rymdersöts förbättra-
dana och registerbeteckningarna kontrolleras.
redas.

§ 4

Skanderna yrkade på ifrågasättande
avlopps-fördjupning och igentäckning
med rör i så stor utsträckning som
möjligt, så att deras förvar bevaras
och kan komma till nytta enligt
uppmärksam täckningsplan och
samtidigt på andra möjligheter att
buktas.

§ 5.

För de berörda fastigheterna ovanför
lundvägen 10 - Falk. hade mediet inställt
sig en. Föregående Nordin, Nölg. Jola. Nordin
framhåller att ovanstående redan täckningsplan
och att avloppet är tillfredsställande. Han
önskar bli släppt från förädlingsnämnden.

26.

Det anmälde att järnvägssträckan
vid Horskogens anhalt under järnvägens
Hjo - Skutlovs byggte samtidigt med järn-
vägen år 1872-73 och att den beordrades
den då utgjordes av åker eller äng.

27.

Salomon Amsson, Gudsingsbacken och
Rolf Karlsson, Hälso för omrödet väntas
omgärdade samt Bengt Larsson, Stora Sala
fästade att de ha någon nytta av att
det beordras oloppst fridjupor.

Efter förhållningarna om fridjupor
förklarade sig ej önska att oloppst i
dessa fortigbetar nedtages i förhållning
i vilket fall lärt olopp skulle kunna
anordnas därtill.

28.

Som intet vidare förens att till per-
trollat anteckna förklarades sam-
manträdet upplöst med tillkännagi-
vande att nytt sammanträde kom-
mer att lagligen utlysas sedan för-
rättningen kompletterats.

29.

Lyman Amsson förtogs läsa på
symping för vårdning av jorden mm.

Att och till som och

Stjärten

Enika Skutlovs.

Artur Lundin. Lång och skön
biträdande gode mm.

Den 21 april 1953 i Kommunalt sammanst: Dale
 Närvarande: Undersekr. statens Lant-
 bruksingenjör och förädlingsman, som
 på grund av avsaknande intressen av
 beaktelse för ordnats förtäta förätt-
 ningens handläggning, gode män
 Einar Vikkelmann, som tidigare deltagit
 i förädlingsens handläggning, och Harald
 Johansson, Åkerstad Hulegården, i stället
 för Artur Lundin, vilken avflyttat från
 orten, ävensom följande deltagare:
 Arne Gustaf Pers, St. Dale genom Försökets Huvudordföranden
 enh. fullmakt bil. FIV

B. Andersson, Födsbo, Åhus g:n, genom Einar Vikkelmann enh. fullm.
 A. Larsson " Klipp g:n, genom Leif Larsson enh. fullm. bil. FIV
 Gust. Johansson, Halla g:n
 H. Holmström, Munka ledet
 Paul Thorsén, Västra g:n

§ 10

Måga för enastående män som kunde ej
 närvaras.

§ 11

Upplästes och för förädlingsmännen
 utgjorde förordningen, som hade lydelse

allt bil. A.

§ 12

Förklades det sedum för sammankommandet upprättade förslaget till i frågavarande öfverstyrelse med där till hörande handlingar.

§ 13

Upplästes Synemännens utlåtande, som med lydelse enligt bil. P.

§ 14

Att uttaga och förvara till förslaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utgående Synemännen Harry Holmér, Munket.

§ 15

Som ritet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förädlningen avslutad och sammankommandet upplöst.

Och och till dess annan

och tjänsten:

Reutskallin


Pröfningens godkännande:


Kim D. L. L. L.

Herolofskennan-

E.D.nr 19-49-1951Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin,
Skara, förordnas härmed att i stället för
lantbrukskonsulenten Erik Almlöf i laga
ordning verkställa ifrågavarande för-
rättning. Mariestad å landskansliet den
16 februari 1951.


Carl Mannerfelt


Leo Wohlstein

8.
TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 1/10 1946 Dnr 39

Exp. den 3/9 1946 nr 20

Fr. 14/20

115-49

46

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



Undertecknad^e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Dala m.fl. gårdar i Dala socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

D a l a .

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Greve Gustaf Posse

adress Dala Säteri

pr D a l a

Telefon: Stenstorp 33.

Dala

den 28 september

19 45

Gunn TONE

Erik Andersson

Alf Larsson

H. O. Larsson

Gustaf Johansson

FÖRORDNANDE

22/10-46

Hallin

9.
E D. 19-49

1951



FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Dala Tälari

Hallagården

Klippegården

D:o

Stensgården

Manhalsdab

Hulen

G. Posse

Gustaf Johansson

Oskar Larsson

Accl Larsson

Erik Andersson

Hans Holmén

Alfred Johansson

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksing. Sven Hallin.

Skara den 29 januari 1951.

På lantbruksnämndens vägnar:

E. Andersson

S. Andersson

Förteckning

Över underrättelser medelst avdrag av kungörelse ang. sammanträde i kommunalrummet i Dala tisdagen den 21 april 1953 klockan 13.00, vilka denna dag avsänts till:

1. Greve G. Posse,	Dala Egendom,	<u>Dala</u>
2. E. Anderssons sterbhus,	Stensgården,	"
3. A. Larsson,	Klippegården,	"
4. O. Larsson,	"	"
5. Anna och Gustav Johansson,	Hallagården,	"
6. G. Johansson,	Åsebacken,	"
7. H. Holmén,	Munkaledet,	"
8. Karl Karlsson,	Värmagården, Ljunghem,	<u>Vreten</u> ~~Ljunghem~~
9. Jägmästare P. Tesdorpf,	Storgatan 36,	<u>Skövde</u>
10. Chefen för S.J:s II distrikt,		<u>Göteborg</u>
11. Skiftesgodemannen Einar Vilhelmsson, Stenåsen,		<u>Dala</u>
12. " ^{Flyttat} Artur Lundin,	Backen,	"

Skara den 16 april 1953.

I tjänsten:

Andersson

13. Skiftesgodemannen Harald Johansson, Huleg:n, Segerstad, Stenstorp.

Skara den 18 april 1953.

I tjänsten:

Andersson

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Dala egendom m. fl. i Dala och Borgunda socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i kommunalrummet i Dala onsdagen den 24 september 1947 klockan 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Dala socken:

Dala egendom, Stensgården, Klippegården, Hallagården, Klostergården, Nolgården, Åsebacken, Munkaledet, Sunnagården och Prinsatorp.

Borgunda socken:

Ljuslingsbacken, Boskogskvarn, Bredegården och Nytorp

Skara den 2 september 1947

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Borgunda församling den ⁷/₉ 1947 betygas:

.....*Nils Höglund*.....
.....*Vagn Hilde*.....

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Dala egendom m.fl. i Dala och Borgunda socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål komneff syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas
vid sammanträde i kommunalrummet i Dala onsdagen den 24 september 1947 klockan 11 fm.
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Dala socken:

Dala egendom, Stensgården, Klippegården, Hallagården, Klostergården, Nolgården,
Åsebacken, Munkaledet, Sunnagården och Prinsatorp.

Borgunda socken:

Ljuslingsbacken, Boskogskvarn, Bredegården och Nytorp.

Skara den 2 september 1947

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Dala församling
den 7/9 1947 betygas:

Nils Stenqvist
.....
Vagn Skede
.....

K U N G Ö R E L S Eang. syneförrättning för torrläggning av Dala Egendom m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Dala Egendom
m.fl. i Dala ~~och Borgunda~~ ^{-en} socknar av Skaraborgs län, genom uppgrävning av
avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
sammanträde i kommunalrummet i Dala tisdagen den 21 april 1953 kl. 13.00,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Dala socken:

Dala Egendom, Stensgården, Klippesgården, Hallagården, Tyskagården,
Åsebacka, Munkaledet, Hulan och Kavelbron.

Skara den 24 mars 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Sven Holmström

(Sven Holmström)

E.o. ing.



Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Dala
församling den 29/3 1953, betygas.

Vin Bagenfeldt
Kyrkoherde.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Dala egendom m. fl. i Dala och Borgunda socknar av Skaraborgs län, genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i kommunalrummet i Dala onsdagen den 24 september 1947 klockan 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Dala socken:

Dala egendom, Stensgården, Klippegården, Hallagården, Klostergården, Nolgården, Åsebacken, Munkaledet, Sunnagården och Prinsatorp.

Borgunda socken:

Ljuslingsbacken, Boskogskvarna, Bredegården och Nytorp.


Skara den 2 september 1947.

I tjänsten:

Erik Almlöf.
Jordbrukskonsulent.

x St: a Dala Sten

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings tidning
lördagen den 6 september 1947 betygas:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Dala Egendom m. fl. i Dala socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i kommunalrummet i Dala tisdagen den 21 april 1953 klockan 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Dala socken:

Dala egendom, Stensgården, Klippegården, Hallagården, Tyskagården, Åsebacka, Munkaledet, Hulan och Kavelbron.

Skara den 8 april 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning torsdagen den 9 april 1953, intygas.

Skara den 10 april 1953.

I tjänsten:



Undertecknad.. förenar sig med sökanden.. till den syneförrättning, som avser
 torrläggning av mark tillhörande *N:o Sola Låter* m.fl. i
Sola i Borgunda sock.~~var~~ och yrka^{jag}_{vi} på företagets ut-
 sträckning, så att jämväl ^{min}~~var~~ därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt
 torrläggas och brukas.

Menckelsdöt Sola den 24/9 19.4.7
 för bögmå Sola Liggaz 29² } *Harry Holmberg*
 (Menckelsdöt) }

Förestående förning vitsades:
 Erik Lundström.

En R. Holmsson Peter Lundin.
 biträdande gode män.

FULLMAKT

för *Hed Ludvig Larsson* eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande *1/4 onth klippegården 222*
 i *Dala* socken av *Skaraborgs* län
 å *min* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Dala

den

24 sept

19

*47.**F. O. Larsson*

Bevittnas:

*Ines Kjellgren**Gerda Larsson*

FULLMAKT

för Gustav Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande St: a Sals Låteri m. fl.
 i Sals och Byggnäs socken av Skeudbyns län
 å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hallagården Daluden 24/9 1947

Anna Johansson

Bevittnas:

Hilda Larsson

Sanja Lindhäll

HJO-STENSTORPS JÄRNVÄG
TEL. TIDAHOLM 92

TIDAHOLM DEN

F u l l m a k t

för banmästare Oscar Johansson att vid sammanträde med Dala av-
dikningsföretag onsdagen den 24 september 1947 föra vår talan och ut-
öva vår rösträtt.

Tidaholm den 23 september 1947

HJO-STENSTORPS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

G. C. T. Örne

Bevittnas

Oscar Johansson

Thmt Larsson

Härmed befullmäktigas Inspektor Karl Eriksson, Vreten
att utföra min talan och utöva min rösträtt vid i Falköpings
Tidning den 9 april utannonserade sammanträde i Dala Kommu-
nalrum tisdagen den 21 april kl. 13,00, rörande handläggning
av syneförrättning av vattenskadade marker tillhörande Dala
Egendom med flera i Dala socken.

Dala den 17 april 1953.

Gunnar Pong

Besvittas.



Kent Laxson

Fultmakt för Einar Andersson att vid laga
syneförsättning i kommunalrummet Dala den
21 april 1953 föra Erik Anderssons sterbhus
salam och utöva dess värdskap.

Stensgården Dala den 21/4 - 53
Å Erik Anderssons Sterbhus vägnar

Hanna Andersson

F U L L M A K T

för Lennart Larsson, Klippegården, Dala, att
vid sammanträde enligt vattenlagen, i Dala, den 21 april
1953, föra vår talan och bevaka vår rätt. Ombudets laga
åtgärder godkänns.

Klippegården, Dala den 19 april 1953.

Gerda Larsson Elsa Hermansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Erik Torngren

Anders Edv. Gustafsson.

Till

Chefen för Statens järnvägars II distrikt.

Göteborg.

Betr. Dala dikningsföretag av år 1953.

På grund av bestämmelserna i 10 kap 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen för rubr.företag.

Som därav framgår, innebär förslaget, att det nuvarande öppna avloppet närmast uppströms och nedströms jv-trumman ersättes med en djupare liggande ledning av 1400 mm rör. Denna rörledning kommer att på en längd av 14 m ligga inom järnvägens område och skall alltså till denna del utföras genom Statens järnvägars försorg. Den föreslagna rörledningen har något större kapacitet än det befintliga genomloppet.

Skara den 15 april 1953.

I tjänsten:


Sven Hallin

Statens lantbruksingenör
i Skaraborgs län

24.

Bil. G II

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET

Distriktschefen

D.-nr Dc 1009/53


Anhölls att i svarskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Telefon i detta ärende:

Lantbruksingenjören
Herr Sven Hallin
Skara

Härmed erkännes mottagandet av utlåtande vid syne-
förrättning av den 21 april 1953 rörande Dala dik-
ningsföretag av år 1953. Från statens järnvägars sida
är intet att erinra mot arbetsplanen, och Statens
järnvägar kommer, efter därom i god tid till banin-
genjören i Lidköping lämnat meddelande, att nedlägga
kulvertrör genom banvallen. Göteborg 27.4.53.

Högaktningsfullt



/Per Swartling/

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Dala socken</u>							
<u>Stora Dala (Åsebacka) 1¹⁰</u>							
Gustav Johansson							
Åker, mylla på sand	2	0,10		1620	1800	180	18:--
" "	3	0,55		1620	"	180	99:--
Summa		0,65					117:--
<u>Stora Dala 1¹</u>							
Gustav Posse							
Åker, mylla på sand	4	0,54		1080	1800	720	388:80
" , mossjord på sand	5	0,30		1020	1700	680	204:--
" "	6	1,88		940	"	760	1.428:80
" , mylla på sand	7	2,02		990	1800	810	1.636:20
" "	8	1,28		1080	"	720	921:60
" , mossjord på sand	9	1,15		770	1700	930	1.069:50
" , mylla på sand	10	0,83		1350	1800	450	373:50
" "	11	1,57		1080	"	720	1.130:40
" "	12	1,62		1080	"	720	1.166:40
" "	13	1,56		990	"	810	1.263:60
" "	14	0,91		1080	"	720	655:20
" "	15	1,21		1080	"	720	871:20
" "	16	2,10		1080	"	720	1.512:--
" "	17	0,75		1080	"	720	540:--
" "	18	1,48		720	"	1080	1.598:40
" "	19	2,07		1080	"	720	1.490:40
" "	20	0,28		1080	"	720	201:60
" , mossjord på sand	21	2,07		770	1700	930	2.511:--
" "	22	1,75		770	"	930	1.627:50
" "	23	1,55		680	"	1020	1.581:--
" "	24	1,27		850	"	850	1.079:50
" "	25	0,75		510	"	1190	892:50
" "	26	0,93		340	"	1360	1.264:80
" "	27	1,43		340	"	1360	1.944:80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mossjord på sand	28	2,20		510	1700	1190	2.618--
" "	29	1,68		510	"	1190	1.999:20
" "	30	1,60		770	"	930	1.488:--
" "	31	1,19		940	"	760	904:40
" "	32	1,25		600	"	1100	1.375:--
" "	33	1,28		600	"	1100	1.408:--
" "	34	1,52		420	"	1280	1.945:60
<u>Alstringsbåtnad</u>							39.090:90
<u>Brukningsbåtnad</u>							3.023:75
<u>Summa</u>		42,65					42.114:65
<u>Stora Dale (Kråkelund) 1⁶</u>							
Gustav Posse							
Åker, mossjord på sand	35	1,35		420	1700	1280	1.728:--
" "	36	1,00		340	"	1360	1.360:--
" "	37	0,55		940	"	760	418:--
" "	38	0,50		1190	"	510	255:--
" "	39	1,28		260	"	1440	1.843:20
" "	40	2,52		260	"	1440	3.628:80
" "	41	2,45		260	"	1440	3.528:--
" "	42	2,48		260	"	1440	3.571:20
" "	43	2,52		260	"	1440	3.628:80
" "	44	2,51		260	"	1440	3.614:40
" "	45	2,45		340	"	1360	3.332:--
" "	46	2,52		340	"	1360	3.427:20
" "	47	2,52		340	"	1360	3.427:20
" "	48	2,82		340	"	1360	3.835:20
" "	49	3,58		340	"	1360	4.868:80
" "	50	1,53		510	"	1190	1.820:70
" "	51	1,30		590	"	1110	1.443:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mossjord på sand	52	0,66		600	1700	1100	726:--
" "	53	1,69		1360	"	340	574:60
<u>Alstringsbåtnad</u>							47.030:10
<u>Brukningssbåtnad</u>							1.110:--
<u>Summa</u>		36,23					48.140:10
<u>Stora Dala (Hagen) 1⁸</u>							
Gustav Posse							
Åker, mossjord på sand	54	0,35		1630	1700	70	24:50
" "	55	1,05		600	"	1100	1.155:--
" "	56	0,52		510	"	1190	618:80
" "	57	0,53		510	"	1190	630:70
" "	58	0,52		340	"	1360	707:20
" "	59	0,50		420	"	1280	640:--
" "	60	0,39		1660	"	40	15:60
<u>Summa</u>		3,86					3.791:80
<u>Stora Dala (Storskogen) 1⁷</u>							
Gustav Posse							
Åker, mossjord på sand	61	0,30		170	1700	1530	459:--
" "	62	2,25		170	"	1530	3.442:50
" "	63	1,10		1360	"	340	374:--
<u>Summa</u>		3,65					4.275:50
<u>Kavelbron 1⁴</u>							
Gustav Posse							
Åker, mossjord på sand	64	0,40		1690	1700	10	4:--
<u>Dala Tyskagården 9¹</u>							
Anna o. Gustav Johansson.							
Åker, mossjord på sand	65	0,96		260	1700	1440	1.382:40
" "	66	0,94		600	"	1100	1.034:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mossjord på sand	67	0,82		600	1700	1100	902:--
Summa		2,72					3.318:40
<u>Dala Hallagården 7¹</u>							
Anna o. Gustav Johansson							
Åker, mossjord på sand	68	0,90		600	1700	1100	990:--
" "	69	0,95		420	"	1280	1.216:--
" "	70	1,02		260	"	1440	1.468:80
Summa		2,87					3.674:80
<u>Dala Klippegården 22²</u>							
Oskar Larsson							
Åker, mossjord på sand	71	0,68		340	1700	1360	924:80
" "	72	0,67		510	"	1190	797:30
" "	73	0,64		850	"	850	544:--
" "	74	0,65		850	"	850	552:50
Summa		2,64					2.818:60
<u>Dala Klippegården 22³</u>							
Oskar Larsson							
Åker, mossjord på sand	75	0,35		850	1700	850	297:50
" "	76	0,32		510	"	1190	380:80
" "	77	0,29		770	"	930	269:70
" "	78	0,35		940	"	760	266:--
Summa		1,31					1.214:--
<u>Dala Klippegården 22⁴</u>							
Axel Larsson							
Åker, mossjord på sand	79	0,91		510	1700	1190	1.082:90
" "	80	0,96		680	"	1020	979:20
" "	81	1,02		850	"	850	867:--
" "	82	0,24		850	"	850	204:--
Alstringsbåtnad							3.133:10

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							130:--
<u>Summa</u>		3,13					3.263:10
<u>Dala Stensgården 12¹</u>							
Erik Andersson							
Åker, mossjord på sand	83	0,49		940	1700	760	372:40
" "	84	1,80		680	"	1020	1.836:--
" "	85	0,82		770	"	930	762:60
" "	86	0,80		680	"	1020	816:--
" "	87	0,75		680	"	1020	765:--
" "	88	0,88		770	"	930	818:40
" "	89	0,94		770	"	930	874:20
" "	90	0,75		600	"	1100	825:--
<u>Alstringsbåtnad</u>							7.069:60
<u>Brukningsbåtnad</u>							829:50
<u>Summa</u>		7,23					7.899:10
<u>Stora Dala 1⁹</u>							
Harry Holmén							
Åker, mossjord på sand	91	0,94		680	1700	1020	958:80
" "	92	0,69		680	"	1020	703:80
" "	93	1,72		1020	"	680	1.169:60
<u>Alstringsbåtnad</u>							2.832:20
<u>Brukningsbåtnad</u>							544:--
<u>Summa</u>		3,35					3.376:20
<u>Dala Siggagården avs. 29²</u>							
<u>(Munkaledet)</u>							
Harry Håmén							
Åker, mossjord på sand	94	1,08		770	1700	930	1.004:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mossjord på sand	95	0,75		510	1700	1190	892:50
Summa		1,83					1.896:90
<u>Hulan eller Perstorp 1¹</u>							
Karl Karlsson							
Åker, mossjord på sand	96	1,14		340	1700	1360	1.550:40
" "	97	0,55		340	"	1360	748:--
Summa		1,69					2.298:40
<u>Sammandrag</u>							
<u>Samfälligheten A - L</u>							
<u>Stora Dala (Åsebacka) 1¹⁰</u>							
Gustav Johansson	2,3	0,65					117:--
<u>Stora Dala 1¹</u>							
Gustav Posse	4-10,14- 34 + brukningsb.	37,90					37.402:25
<u>Stora Dala (Kråkelund) 1⁶</u>							
Gustav Posse	35-53 + brukningsb.	36,23					48.140:10
<u>Stora Dala (Hagen) 1⁸</u>							
Gustav Posse	54-60	3,86					3.791:80
<u>Stora Dala (Storskogen) 1⁷</u>							
Gustav Posse	61-63	3,65					4.275:50
<u>Kavelbron 1⁴</u>							
Gustav Posse	64	0,40					4:--
<u>Dala Tyskagården 9¹</u>							
Anna o. Gustav Johansson	65-67	2,72					3.318:40
<u>Dala Hallagården 7¹</u>							
Anna o. Gustav Johansson	68-70	2,87					3.674:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Dala Klippesgården 22²</u>							
Oskar Larsson	71-74	2,64					2.818:60
<u>Dala Klippesgården 22³</u>							
Oskar Larsson	75-78	1,31					1.214:--
<u>Dala Klippesgården 22⁴</u>							
Axel Larsson	79-82						
+ brukningsb.		3,13					3.263:10
<u>Dala Stensgården 12¹</u>							
Erik Andersson	83-90						
+ brukningsb.		7,23					7.899:10
<u>Stora Dala 1⁹</u>							
Harry Holmén	91-93						
+ brukningsb.		3,35					3.376:20
<u>Dala Siggasgården avs. 29²</u>							
<u>(Munkaledet)</u>							
Harry Holmén	94-95	1,83					1.896:90
<u>Hulan eller Perstorp 1¹</u>							
Karl Karlsson	96-97	1,69					2.298:40
<u>Summa samfälligheten A - L</u>		109,46					123.490:15
Brukningebåtnad							119.004:90
Alstringsbåtnad							4.485:25
<u>Samfälligheten L - N.</u>							
<u>Stora Dala 1¹</u>							
Gustav Posse	11-13						
+ brukningsb.		4,75					4.712:40
<u>Summa samfälligheten L - N</u>		4,75					4.712:40
Brukningebåtnad							3.560:40
Alstringsbåtnad							1.152:--

Einzelne
Versteigerung

Beräkning av brukningsbåtnad.Beräkningen utförd med ledning av fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet o. ägare	Läge	Längd m	å-pris	B å t n a d		Anm.
				Kronor	S:a kronor	
<u>Stora Dala 1¹</u>						
Gustav Posse	M-N	256	4:50	1.152:--		Del av skiftets längd
	I II-100+89	240	3:25	780:--		
	100+89- 104+86	397	2:75	1.091:75	3.023:75	
<u>Stora Dala (Kråke- lund) 1⁶</u>						
Gustav Posse	F ^I -F ^{II}	120	4:25	510:--		Skiftets längd
	F ^I -F ^{III}	160	3:75	600:--	1.110:--	Skiftets längd
<u>Stora Dala 1⁹</u>						
Harry Holmén	H-81+28	128	4:25	544:--	544:--	
<u>Dala Stensgården 12¹</u>						
Erik Anderssons stbh	110-111+ 58	158	5:25	829:50	829:50	
<u>Dala Klippesgården 22⁴</u>						
Axel Larsson	111+58- 33+18	20	6:50	130:--	130:--	
Summa					5.637:25	

Dala den 21 april 1953.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Erik Andersson
Harald Johansson

Anders Holmén

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Samfälligheten A - L .</u>							
<u>Sträckan A - B .</u>							
<u>Hulan eller Perstorp 1¹</u>							
Karl Karlsson	1700	5	85:--				85:--
Ersättning för för tidigt avverkad skog							300:--
<u>Boskogen 1¹</u>							
P. Tesdorpf							
Ersättning för för tidigt avverkad skog							150:--
Summa							535:--
<u>Sträckan D - E - F - G - H - I - K - K^I .</u>							
<u>Hulan eller Perstorp 1¹</u>							
Karl Karlsson	700	4	28:--	1570	17	266:90	294:90
<u>St.Dala (Storskogen) 1⁷</u>							
Gustaf Posse	495	4	19:80	1120	17	190:40	210:20
<u>St.Dala (Kråkelund) 1⁶</u>							
Gustaf Posse	5030	4	210:20	6850	17	1164:50	1374:70
<u>Dala Stensgården 12¹</u>							
Erik Anderssons sterbhus	1455	7	101:85	3200	17	544:--	645:85
<u>St. Dala 1⁹</u>							
Harry Holmén	680	7	47:60	1260	17	214:20	261:80
<u>Dala Sigzag:n avs. 29²(Munkaledet)</u>							
Harry Holmén	50	7	3:50				3:50
<u>Dala Klippegården 22⁴</u>							
Axel Larsson	190	6	11:40	70	17	11:90	23:30
<u>Dala Klippegården 22³</u>							
Oskar Larsson	50	5	2:50				2:50

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	kronor
<u>St. Dala 1¹</u>							
Gustaf Posse	580	10	58:--	610	17,5	106:75	164:75
<u>St. Dala (Åsebacka) 1¹⁰</u>							
Gustav Johansson	40	16	6:40	90	18	16:20	22:60
Summa							3004:10
<u>Sträckan K - L .</u>							
<u>St. Dala 1¹</u>							
Gustaf Posse	200	10	30:--	600	18	108:--	138:--
<u>Diket G - G^I .</u>							
<u>St. Dala (Kråkelund) 1⁶</u>							
Gustaf Posse	480	4	19:20	1055	17	179:35	198:55
<u>Dala Stensgården 12¹</u>							
Erik Anderssons sterbhus	260	6	15:60	550	17	93:50	109:10
<u>Dala Klippegården 22⁴</u>							
Axel Larsson	95	5	4:75	200	17	34:--	38:75
<u>Dala Klippegården 22², 22³</u>							
Oskar Larsson	95	4	3:80	200	17	34:--	37:80
<u>Dala Hallagården 7¹</u>							
Anna och Gustav Johansson	95	3	2:85	205	17	34:85	37:70
<u>Dala Tyskagården 9¹</u>							
Anna och Gustav Johansson	85	3	2:55	200	17	34:--	36:55
<u>St. Dala 1¹</u>							
Gustaf Posse	480	5	24:--	1070	17	181:90	205:90
Summa							664:35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A - L .</u>				
		<u>Avd. I</u>				
		<u>Sträckan A - B .</u>				
10+37-11	63	Mossjord med rötter	³ m	30	2:--	60:--
		Sand	"	30	2:20	66:--
		Sand o.sten med rötter	"	350	3:50	1225:--
11-13+73	273	Mossjord med rötter	³ m	830	2:--	1660:--
		Sand	"	440	2:20	968:--
13+73-14	27	Sand med något sten	"	300	3:--	900:--
14-15+73	173	Mossjord med rötter	"	820	1:90	1558:--
		Sand	m	635	2:20	1397:--
13+82		Rörbro typ A; $\begin{matrix} d=1,2 \text{ m} \\ l=5,0 \text{ "} \\ b=4,0 \text{ "} \end{matrix}$	st	1	690:--	690:--
		Ersättning för för tidigt	Hulan	1 ¹	300:--	
A - B - C		avverkad skog	Boskogen	1 ¹	150:--	
		Jordersättning			85:--	
		Arbetsledning och oförutsett			941:--	10000:--
	536					
		<u>Rörsträckan B - C - D .</u>				
15+73-16+17	44	1200 mm:s rör	m	44	102:--	4488:--
16+17-16+31	14	1200 mm:s rör, bekostas och utföres av Statens Järnvägar				
16+31-16+40	9	1200 mm:s rör	m	9	102:--	918:--
15+73-16+17		Grävning, läggning och återfyllning	"	44	70:--	3080:--
16+31-16+40		- " -	"	9	70:--	630:--
15+73,16+40		Kringmurning med stensättning och torvsättning av in- och utlopp	st	2	70:--	140:--
		Arbetsledning och oförutsett			844:--	10100:--
	67					

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan D - E - F - G - H - I - K - K^I.</u>				
16+40-20	360	Mossjord	m ³	1530	1:70	2601:--
		Sand	"	1255	2:--	2510:--
20-23+33	333	Mossjord	"	1732	1:70	2944:40
		Sand	"	470	2:--	940:--
23+33-25+92	259	Mossjord	"	1343	1:70	2283:10
		Sand	"	250	2:--	500:--
25+92-29	308	Mossjord	"	1256	1:70	2135:20
		Sand	"	505	2:--	1010:--
29 - 30+27	127	Mossjord	"	150	1:70	255:--
		Sand med sten	"	920	2:50	2300:--
30+27-33+18	291	Mossjord	"	660	1:70	1122:--
		Sand	"	440	2:20	968:--
33+18-36	282	Mossjord	"	225	2:--	450:--
		Sand	"	260	2:20	572:--
23+33		Rörbro typ A; $\begin{cases} d=1,2 \text{ m} \\ l=5,0 \text{ " } \\ b=4,0 \text{ " } \end{cases}$	st	1	690:--	690:--
31+49		Rörbro typ A; $\begin{cases} d=1,2 \text{ m} \\ l=5,0 \text{ " } \\ b=4,0 \text{ " } \end{cases}$	"	1	690:--	690:--
		Jordersättning				3004:10
		Arbetsledning och oförutsett				1695:20
	1960					26670:--
		<u>Rördiket F - F^I - F^{II}.</u>				
50-52+38	238	375 mm:s rör	m	238	7:70	1832:60
52+38-53+89	151	200 " "	"	151	3:20	483:20
50-52+38		Grävning, läggning och återfyllning	"	238	5:25	1249:50
52+38-53+40		- " -	"	102	2:70	275:40
53+40-53+89		- " -	"	49	3:40	166:60

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
52+38		Brunn typ A; d=900 mm	st 1	140:--	140:--	
53+89		" " A; d=450 "	" 1	60:--	60:--	
50		Rörlutlopp typ B	" 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			422:70	4680:--
	<u>389</u>					
		<u>Rördiket F^I - F^{III} .</u>				
60 - 61	100	125 mm:s rör	m 100	1:80	180:--	
61 - 61+95	95	100 mm:s rör	" 95	1:30	123:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	" 100	2:50	250:--	
		- " -	" 95	2:10	199:50	
61+95		Brunn typ A; d=450 mm	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			137:--	950:--
	<u>195</u>					
		<u>Öppna diket G - G^I .</u>				
70 - 73	300	Mossjord	m ³ 1140	1:70	1938:--	
		Sand	" 500	2:--	1000:--	
73-74+38	128	Mossjord med rötter	" 300	1:80	540:--	
		Sand	" 280	2:10	588:--	
		Jordersättning			664:35	
		Arbetsledning och oförutsett			269:65	5000:--
	<u>438</u>					
		<u>Rördiket I - I^I - I^{II} .</u>				
90 - 92+74	274	375 mm:s rör	m 274	7:70	2109:80	
92+74-94+90	216	225 mm:s rör	" 216	3:75	810:--	
90 - 90+7		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 7	6:45	45:15	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
90+7 - 91		Grävning, läggning och återfyllning	m 93	5:25	488:25	
91 - 92+74		- " -	" 174	5:25	913:50	
92+74 - 93		- " -	" 26	4:35	113:10	
93 - 94+90		- " -	" 190	3:25	617:50	
91+15, 91+58, 92		Brunn typ A; d=450 mm med tillägg för 375 x 150 x 150 mm:s kors-rör	st 3	70:--	210:--	
92+74		Brunn typ A; d=900 mm	" 1	140:--	140:--	
94+90		" " A; d=525 "	" 1	70:--	70:--	
90		Rörlutlopp typ B	" 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			562:70	6130:--
		<u>Sträckan K - L .</u>				
120 - 123	300	Mossjord	m 305	1:80	549:--	
		Sandjord	" 165	2:20	363:--	
		Jordersättning			138:--	
		Arbetsledning och oförutsett			30:--	1080:--
		<u>Rördiket I - I^{IV} .</u>				
109+4-112+6	302	200 mm:s rör	m 302	3:20	966:40	
109+4 - 110		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 96	3:15	302:40	
110-111+58		- " -	" 158	3:--	474:--	
111+58-112+6		- " -	" 48	3:75	180:--	
111+58, 112+6		Brunn typ A; d=450 mm	st 2	60:--	120:--	
109+4		Rörlutlopp typ A	" 1	40:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett			207:20	2290:--
	<u>302</u>					

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket I^{II} - I^{III}.</u>				
100-100+89	89	200 mm:s rör	m	89	3:20	284:80
100+89-104+86	397	100 " "	"	397	1:30	516:10
100-100+89		Grävning, läggning och åter- fyllning	"	89	2:35	209:15
100+89-103		- " -	"	211	1:55	327:05
103-104+86		- " -	"	186	1:40	260:40
100+89,104+86		Brunn typ A; d=450 mm	st	2	60:--	120:--
		Arbetsledning och oförutsett			172:50	1890:--
	486	<u>Summa avd. I</u>				68790:--
		<u>Avd. II</u>				
		<u>Rördiket H - H^I.</u>				
80 - 83+17	317	200 mm:s rör	m	317	3:20	1014:40
83+17-84+58	141	150 " "	"	141	2:40	338:40
84+58-85+50	92	125 " "	"	92	1:80	165:60
80 - 81		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	100	3:--	300:--
81 - 81+31		- " -	"	31	3:35	103:85
81+31-82		- " -	"	69	4:05	279:45
82 - 82+18		- " -	"	18	4:45	80:10
82+18-82+42		- " -	"	24	7:--	168:--
82+42-82+68		- " -	"	26	5:95	154:70
82+68-83+17		- " -	"	49	3:10	151:90
83+17-84+58		- " -	"	141	2:75	387:75
84+58-85+50		- " -	"	92	2:50	230:--
81+31,82+68, 83+17,84+58, 85+50		Brunn typ A; d=450 mm	st	5	60:--	300:--
80		Rörutlopp typ A	"	1	40:--	40:--
		Arbetsledning och oförutsett			375:85	4090:--
	550					

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagens rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-,
moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt
Boliden-metoden användes till företagets träarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten A - L : inhugget kors i jordfast sten 32 m. väster om
pkt 12+15 å höjden + 11,79.

För samfälligheten L - N : inhugget kors i landsvägstrummas däck, norra
sidan, vid pkt 38+16 å höjden + 15,81.

Dala den 21 april 1953.

I tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M. Hult', written over a diagonal line that extends from the signature down towards the left margin.


Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigur	Jordförbättring	Andel i kostnad för			Relativ kostnad (Kostnad för varje kronas förbättring)			
			A-B-C-D-E- -F-G-H-I-K- -K ^I ; I ^{III} -I ^{III} , F-F ^I -F ^{II} , F ^I -F ^{III} , G - G ^I , I-I ^I - -I ^{II} , K - L, I - I ^{IV}	H - H ^I	Summa				
			K	r	o	n	o	r	
			<u>Samfälligheten A - L.</u>						
I	2-10,14-73, 76-81,83-92, 96-97, +brukn.båtn.	118825:65	68790:--				68790:--		<u>0,578915</u>
II	74,75,82,93, 94,95 +brukn.båtn.	4664:50	4000:--	4090:--			4090:-- ~~8090:--~~		0,8768356 1,734376
I+II		123490:15	68790:--	4090:--			72880:--		0,590168

Med hänsyn till att skillnaden mellan de funna relativtalen 0,578915 och 0,590168 är obetydlig, skall samfälligheten A - L icke uppdelas i avdelningar.

Dala den 21 april 1953.

I tjänsten:




KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A - L .</u>				① = särsk. % - del.		
<u>St. Dala (Åsebacka) 1¹⁰</u>						
<u>Gustav Johansson</u>		117:--		69:24	0,095	- x
<u>St. Dala 1¹</u>						
<u>Gustav Posse</u>	S	37402:25		22073:17	30,287	✓ (L)
<u>St. Dala (Kråkelund) 1⁶</u>						
<u>Gustav Posse</u>	S	48140:10		28410:08	38,982	✓ (L)
<u>St. Dala (Hagen) 1⁸</u>						
<u>Gustav Posse</u>	S	3791:80		2237:42	3,070	✓ (L)
<u>St. Dala (Storskogen) 1⁷</u>						
<u>Gustav Posse</u>	S	4275:50		2523:11	3,462	✓ (L)
<u>Kavelbron 1⁴</u>						
<u>Gustav Posse</u>	S	4:--		2:19	0,003	- x
<u>Dala Tyskagården 9¹</u>						
<u>Nils Gustav Johansson</u>	S	3318:40		1958:29	2,687	✓ (L)
<u>Dala Hallagården 7¹</u>						
<u>Nils Gustav Johansson</u>	S	3674:80		2168:91	2,976	✓ (L)
<u>Dala Klippegården 22²</u>						
<u>Oskar Larsson Olle Andersson</u>	S	2818:60		1663:85	2,283	✓ (L)
<u>Dala Klippegården 22³</u>						
<u>Oskar Larsson</u>	S	1214:--		716:41	0,983	✓ (L)
<u>Dala Klippegården 22⁴</u>						
<u>Axel Larsson dödso</u>	S	3263:10		1926:22	2,643	✓ (L)
<u>Dala Stensgården 12¹</u>						
<u>Erik Anderssons sterbhus</u>	S	7899:10		4662:13	6,397	✓ (L)

Biträdande gode män:
 Linné & Eldner
 Lohr & Johansson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dala m.fl. hemman i Dala socken, Stenstorps kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och delvis igenläggning med rör genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km nordost Dala kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersöknings-tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B ; B - C - D ; D - E - F - G - H - I - K - K^I för huvudavloppet samt F - F^I - F^{II}, F^I - F^{III}, G - G^I, I - I^I - I^{II}, I^{II} - I^{III}, I - I^{IV}, K - L , L - M , N - N och H - H^I för sidogrenarna härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken härmed blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från skog, i fråga om avlopp för vanlig

vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. All den i företaget ingående marken har å nivåkartan utmärkts med gul kantfärg.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande bruksbåtnad. Till grund för bruksbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Hur bruksbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bil. I.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - L" och "L - N". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter samt av värderings- och kostnadsfördelningslängderna, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts i fråga om samfälligheten "A - L", bil. II, varav framgår, att sådan uppdelning icke är påkallad.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens

mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör Statens Järnvägar på så sätt, att avloppssträckan A - B - C - D vid Storskogens anhalt korsar järnvägen Stenstorp - Hjo. Befintlig stentrumma är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning och skall ombyggas enligt nu upprättat förslag. Då arbetet erfordras för torrläggning till 1,2 meters djup av mark, som vid tidpunkten för järnvägens tillkomst var åker, skall arbetet bekostas av Statens Järnvägar. Arbetet, som skall ombestyras av järnvägens ägare, bör så bedrivas att det nya genomloppet kan tagas i bruk senast tre månader efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vederbörande baningenjör till handa. Vid arbetets utförande skall av vederbörande distriktschef lämnade föreskrifter noggrannt efterföljas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av de bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden och skall företaget ^{till för tidig avverkning} till ägaren av Hulan 1¹ erlagga 300:-- kr och till ägaren av Boskogen 1¹ 150:-- kr innan avverkningen påbörjas.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget

orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

För samfälligheten L - N skulle avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheten A - L skall sådan avgift, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 185 kronor 24 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i denna samfällighet med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppåmås eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att kostnaderna för de båda samfälligheterna skola bokföras och fördelas var för sig;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Dala dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Dala den 21 april 1953.

I tjänsten:


Biträdande gode män:

Kim E. Hellman
Harald Johansson


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A




typ B




typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål




typ C




I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E



typ F



Detaljritning för lock med hål



Galler av 6-10 mm rund-järnringjutes i locket


d = 0.2 m för 0.45 m brunn

d = 0.3 m " 0.60 " "


d = 0.5 m " 0.90 " "

Betonggjutning vid rörutlopp under flödes dike

typ A



typ A Rörledningsöga typ B



Förslag till

Dala dikningsföretag av år 1952

i Dala och Stenstorps kommun socken() av Skaraborgs län
upprättat år(en) 1952-53 i samband med synförrättning enl. vattenlagen, av

Original

R

8*1603


Lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 8
inräkn. 2 st. typritn.


Arkivnummer

Typritningar Träbroar


typ A




typ B



Trummar
typ A



typ B



LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Dala dikningsföretag av år 1953

Dala och Stenstorps kommun socken () av Skaraborgs län
upprättat år(en) 1952-53 samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

R

8.1603

Lantbruksingenjör

Antal ritn. st. 8
inräkn. 2 st. typ A

Arkivnummer

5627-8