



Akt nr:

R-E1a-1615

AU$R-E1a-1615

Lånat j
den
Lbrstn 10

LANTBRUKSSTYRELSEN
SAKNR

R 16:1615

Kungl. Lantbruksstyrelsens
ARKIV

SÖDERBYÅDENS
-9 JAN. 1954
VATTENDOMSTOL

Handlingar angående

"Kopparbäckens inrätt-/ningsföretag av år 1953"

i Mölltorps och Breviks socknar, Mölltorps kommun

av Skaraborgs län

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN B:dr Län den / 19.....
LANTBRUKS-STYRELSE I B:dr Kamm den 23/12 19 55
betets utförande godkänt
den 24/4 1956 i med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med blå färgbeteckning)

Diarie nr 16 x 1615

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning av 1:a rensning

Företagets namn

Kopparbäckens invallningsföretag av år 1953

Socken	Län
Brevik och Mölltorp	**Skaraborg**

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Alvar Johansson, Prästgården, Mölltorp.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
23/12-1955		**3.160:-**	
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
		3.160:-	
~~XXXXX~~ verkställd den		~~XXXXXX~~ verkställd av	
Avs. 27/4-1960		**Avs.** **1:e ass. Stig Lundblad**	

Vid avsyningen har befunnits att en första rensning var utförd så, att avloppen befunnos i föreskrivet skick.

Skara den 7 maj 1960.

I tjänsten:

Jan Aspegren
Lantbruksingenjör.

Koncept.

16 × 1615

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Kopparbäckens invallningsföretag av år 1953

Socken	Län
Mölltorp o. Brevik	**Skaraborgs**

Ordf. i styrelsen — ~~Förvaltande myndighet~~

Arrendator Alvar Johansson, Prästgården, Mölltorp.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
23/12-1955	39.840:-	3.160:-	Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
-	-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 39.840:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr -
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12-1960	-	1/9-1959	-

Vid ~~besiktning~~ **avsyningen**, som verkställts av **undertecknad**

den 20/2-1956, har befunnits att **företaget i sin helhet utförts enligt fastställd plan med följande avvikelser.**

1. Huvudavloppet nedanför sektion 29 hade på grund av igenslamning under arbetets gång utförts grundare och bredare än planen anger på sätt som med blått angivits å bilagda profil- och sektionsritningar.

2. Botten i sidokanalen E-E^1 hade på grund av under 1. angivna ändringar höjts något. Höjningen uppgick till 0.13 m. vid punkt E och 0.05 m. vid punkt E^1. **Ändringen har med blått inritats å profilritningen.**

Förenämnda ändringar innebär en viss ökning av den uppschaktade kubikmassan.

Då normalt lågvatten i Vättern ligger 1.00 m. över den enligt ovan höjda botten i utloppet och högvattenståndet i avloppet genom breddningen hindras stiga högre än som skulle inträffat därest avloppet utförts enligt den fastställda planen, kan någon försämring i torrläggningshänseende icke av ändringen orsakas. Genom denna har den överenskomna entreprenadsumma kunnat minska med 4.220:- kr. ~~Härav~~ Över den höjda bottenlinjen/återstår för närvarande c:a 1.100 m^3 slam att upptaga på en sträcka av 2.600 m. **Denna relativt obetydliga slammängd bör få kvarligga, tills slänterna hunnit stabilisera sig, och upptagas i samband med första rensningen, vartill bidrag beviljats efter en beräknad kostnad av 9.597:- kr.**

Lantbruksstyrelsen 3068. 54 nov. 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
505954

För godkännande av frågan om ändring av den fastställda planen har särskilt sammanträde hållits, vartill samtliga delägare i laga ordning kallats. Flertalet delägare läto sig därvid representera, och de närvarande godkände enhälligt ändringsförslaget.

På grund härav tillstyrkes företaget i sin helhet till godkännande i befintligt skick.

Företagets kostnader intill den 31/12 1955 ha enligt räkenskaperna uppgått till 123.267:97 kr., varav räntor under arbetstiden utgör 8.109:75 kr. Något styrelsearvode ingår ej i detta belopp. Härtill kommer ersättning för öppna avloppsbreddning och jordupplag, som beräknats till 2.937:- kr. men som i verkligheten komma att överstiga detta belopp.

Skara den 29 februari 1956.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

SÖDERBYGDENS
9 JAN. 1954
VATTENDOMSTOL

Bild 1/1954

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning medelst invallning och pumpning av vattenskadad mark tillhörande Frökärr, Nolkärr, Grytåsen m. fl. i Breviks och Möllbergs socknar av Skaraborgs län.

Den 6 februari 1951.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökning av Länsstyrelsen blivit förordnad att handlägga denna syneförrättning (Bil. A.$^{I-II}$), hade genom i Breviks och Möllbergs församlingar anslagen samt i "Skaraborgs Läns Annonsblad" införd kungörelse (Bil. B^{I-III}) sammanträde med intressenterna utsatts att hållas lördagen den 6 februari 1951 klockan 10^{00} i N.T.O.-lokalen i Möllberg, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning (Bil. C.^{I}).

För att såsom goda män biträda vid förrättningen hade tillträdeskommit skiftesgodemännen
Gottfrid Andersson, Hammaren, Kyrkebo, och Sven Evert Gustavsson, Arnekärr, Möllberg.

Till sammanträdet hade följande sakägare
infunnit sig:

Såsom sökande:

Alvar Johansson, Torp,
Anders David Eriksson, Ålebäcken,
Sven Berkil Sigvard Lundgren, Grytåsen,
Karl Axel Gösta Axelsson, Ålebäcken,
Viktor Palm, Grytåsen,
Erik Andersson, Tröskärr,
Karl August Karlsson, Tröskärr,
Berkil Brinck, Nolkärr,
Evert Björklund, Nolkärr,
Karl Eriksson, Nolkärr, och
Gustav Palm, Nolkärr.

Såsom övriga sakägare:

Frans Oscar Palm, Käpplunda, Skövde,
Carl Arvid Eriksson, Nyängen,
Nils Johansson, Nolkärr,
Per Gösta Andersson, Råbäcken,
Martin Andersson, Nolkärr,
David Johansson, Rimforsa,
Berkil Johansson, Nolkärr,
Lennart Lundqvist, Nolkärr,
Gösta Wahlström, Nolkärr,
Karl Fredriksson, Tröskärr,
Joh. Albin Lundqvist, Tröskärr,
Gustav Johansson, Tröskärr, och
Karl E. Karlsson, Tröskärr.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något lagа hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej föreligga.

§ 3.

Erik Andersson, Trökärr, ägare av 1/66 mtl av Trökärr 1:7, Trökärr 1:3 och Trökärr 1:40, Karl August Karlsson, Trökärr, ägare av Trökärr 1:27, Curt Johnsson, Trökärr, ägare av Trökärr 1:4 och 2/3 av Trökärr 1:23, Bertil Brinck, Nolkärr, ägare av Nolkärr 1:8, Evert Björklund, Nolkärr, ägare av Nolkärr 1:15, Karl Eriksson, Nolkärr, ägare av Nolkärr 1:18, och Gustav Palm, Nolkärr, hade ingått förening med sökandena till förrättningen. Föreningen vitsordades av synemännen, bil. D I-III.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättade kartor över de vattenbesvärade markerna

samt profilritningar över preliminärt föreslagna avlopp och redogjorde i stora drag för företaget. Äganderätts förhållandena undersöktes.

§5.

Sökandena yrkade på att det preliminärt upprättade förslaget till invallning skulle komma till utförande och att erforderliga avlopp skulle få upptagas till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav berörande mark kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§6.

Gustav Palm, som ingått förening med sökandena till förrättningen yrkade på att huvudavloppet, Kopparbäcken, skulle fördjupas ända upp till Kopparsjön och att denna sjö skulle sänkas, så att hans till sjön gränsande marker kunde erhålla nöjaktig torrläggning.

§7.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen efter snösmältningen längre fram på året komme att företaga synegång samt att nytt sammanträde skulle komma att hållas å lid och plats, varom sakägarne

komme att i laga ordning underrättas.

§8.

Då intet vidare förekom, genomgicks dagens protokoll och avslutades sammanträdet.

Mölltorp den 6 februari 1951.

I tjänsten:
R. Kristoferson.
T.o. lantbruksingenjör.

Gottfrid Andersson
Skiftesordföranden

Sven Carlsson.
Skiftesordföranden

Den 28 oktober 1953 i Mölltorp.

Sedan förre förrättningsmannen t.o. lantbruksingenjören R. Kristoferson flyttats till annat distrikt hade underteckknad genom länsstyrelsens skrivelse den 28 aug. detta år i dess ställe förordnats att som förrättningsman handlägga förrättningen, kl. A III.

Förutom förrättningsmannen och förestående gode män hade följande delägare tillkommit sig:
David Eriksson, Ödeåsen

Oskar Palm, Skäppkulla
Per Gösta Andersson, Björkbacken
Anders Johansson, Torp
Gösta Axelsson, Alebäcken
Ejnar Henning Eriksson, Holkärr
Bertil Björk "
Bertil Johansson "
Gösta Dahlström "
Ewert Björklund "
Ejnar Oluf Karlsson Frökärr
Curt Johansson "
Ejnar Fredriksson "
Joh. Gust. Andersson "
Joh. Albin Lundqvist "
Ejnar G. Karlsson "

Ransbergs partivat genom Nathan Norberg och Carl Johansson enl. protokollsutdrag bil. E[I]

Jens Palm, Grytåsen
C. A. Eriksson (dödsbo, Nyängen, genom delägaren Gunnar Eriksson (övriga delägare: Anna och Britta Eriksson) enligt protokollsutdrag bil. E[II]
Henry Andersson Frökärr
Gust. Palm, Holkärr
Axel Lundgren, Grytåsen
Elin Olsson, Grönalid

§ 9.

Några på ämnet förekommande handlingar kunde ej återfinnas.

§ 10

Förhandlingsmannen sedagjorde på det sedan informationsmannamötet den 25 juli 1809 upprättade skriftliga förslaget till fängslande förlikningsförfattning samt anmälde detta med de däröver avgivna utlåtanden för de närvarande sakägarna.

Underhandlingarna hade gått vid handen, att det av Gustav Palm gjorda yrkandet om bestämning av klippan ej icke kan ekonomiskt genomföras.

§ 11

Mat. E. Karlsson i Fröåker bekräftade sitt vid förrättningen informationsmannamötet gjorda skriftliga yrkande om förslagets rättelse, så att fastställt kan därav bevarande mark då komma på ändamålsenligt sätt förlikningas, bil. D[5].

§ 12

Upplästes syneförrättningsmannens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. M.

§ 13

Att mottaga och förvara till fastighet hörande handlingar och rätt mot annan att sammankalla delägarna för val av styrelse utsägs styrelsemännen närmast datum å fastighetsförteckningen Tore Olof Alvar Johansson.

§ 14

Som ärende förelåg att på protokollet antecknas, förklarades föreningen upplöst och protokollet upplåst.

Och vid detta sammanträde

Ordförande:
Per Hallin

Närvarande delägare:
Gottfr. Johansson Sam Gustafsson

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 27/8 1945 Dnr 18
Exp. den 20/6 1946 Dnr 15

9

501/46 E. D. 96 - 49

1946

Bil. A[I]

E. D. 49 - 49
1957

Till Statens Landtbruksingeniör,

SKARA.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
13 JULI 1950
Diarie Nr .....

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om laga syn för torrläggning av vattenskadade marker inom Mölltorps och Breviks socknar av Skaraborgs län.

Förrättningen avser följande:

1/. Upprensning av Kopparbäcken med bigrenar enligt handlingar upprättade åren 1911 - 1912.

2/. Nygrävning genom ägor till hemmanen Komministerbostället Torp, Stommen Torp, ~~Grytåsen~~, Älebäcken och Lerbro, alla i Mölltorps socken.

Mölltorp den 22 augusti 1945.

Jäselstorp 5:0 → Albert Johansson (arr. Torp 1:5) ✓ Elof Eriksson Mölltorp 3:1

✓ Oskar Karlsson ✓ David Eriksson Hjär Lotts Öbcg. 2:1, Hagelltorp 3:11, 18 Älebäcken 1:2, Grytåsen 1:6 3:5, 7

43 ✓ Ivan Lundgren Grytåsen 1:2, 1:3

88 ✓ Göste Adelsson Älebäcken 1:2

✓ Viktor Palm (övertaget av sonen Jan Palm) Grytåsen 16-10

FÖRORDNANDE

I Se bil. A[II]

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Rolf Kristoferson, Skara.

Skara den 13 juli 1950.

På lantbruksnämndens vägnar:

Erik Almlöf
t.f. lantbruksdirektör

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

II

F.nr. 501/46.

Bil. A II

E.D. 49-49-1950

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 18 juli 1950.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

G. Lundahl

12

B:1.17 III

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 1 SEP. 1953
Diarie Nr LI 125/53

IIIM 88 53

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i stället för e.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 augusti 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

13

Bil. A IV

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län
Herr Sven Hallin,
Skara.

Härmed meddelas, att Ransbergs pastorats kyrkoråd vid i går hållet sammanträde beslöt beträffande dikning å ecklesiastika lönebostället Torp 1:1 i Mölltorp, att pastoratet skulle deltaga i det gemensamma företaget, som gäller sänkning av Kopparbäcken. Vad som kommer därutöver, det vill säga den av arrendatorn önskade dikningen på boställets mark, skulle också utföras under den förutsättningen, att pastoratet erhåller statsbidrag till täckande av kostnaderna, som bliva förenade med arbetets utförande.

Den av Eder utlovade närmare utredningen beträffande av arrendatorn påyrkad dikning har ännu icke hit ingått.

Ransbergs prästgård, Fagersanna, den 17 sept. 1953.

På pastoratskyrkorådets vägnar:

J. O. Gustafsson.
Ordförande.

14

Bil. B[1]

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Frökärr och Nolkärr i Breviks socken samt Grytåsen m.fl.

i Mölltorps socken

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och invallning mot sjön Vättern

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i N.T.O.-lokalen i Mölltorp

tis - dagen den 6 februari 1951 klockan 10^{00},

då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Breviks socken: Frökärr: 1^{3},1^{4},1^{7},1^{8},1^{12},1^{19},1^{20},1^{21},1^{22},1^{23},1^{24},1^{27},1^{28},1^{30}, 1^{39},1^{40},1^{41},1^{42}, Nolkärr: 1^{3},1^{4},1^{5},1^{8},1^{9},1^{10},1^{11},1^{12},1^{13},1^{14},1^{15},1^{17},1^{18},1^{20},2^{1}.

Mölltorps socken: Grytåsen: 1^{2},1^{3},1^{4},1^{5},1^{6},1^{7},1^{8},1^{9},1^{10},1^{11},1^{12}, Gräshult Kapelsgården: 3^{7}, 3^{11},3^{13},3^{15}, Gräshult Ödegården 2^{3}, Mölltorp 3^{1}, Mölltorp Stommen: av 2^{2}, av 2^{3}, Råbäcken 1^{1}, Torp 1^{1}, Älebäcken: 1^{2}, 1^{3}.

Skara den 16 januari 1951.

I tjänsten:

R. Kristoferson.

R. Kristoferson
E.o. lantbruksingenjör.

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
25 JAN. 1951
Diarie Nr .....

Att förestående kungörelse blivit ~~uppsatt~~ anslagen i laga ordning i Breviks församling ~~socknens kyrkbok~~ den 21/januari 1951 betygas:

Hans-Erik Hansen

Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om att den anslagits ~~uppsättningen~~, varder till mig återsänd.

15

Bil. B II

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Frökärr och Nolkärr i Breviks socken samt Grytåsen m.fl.

i Mölltorps socken

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och invallning mot sjön Vättern

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i N.T.O.-lokalen i Mölltorp

tis - dagen den 6 februari 1951 klockan 10^{00},

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Breviks socken: Frökärr: 1^{3},1^{4},1^{7},1^{8},1^{12},1^{19},1^{20},1^{21},1^{22},1^{23},1^{24},1^{27},1^{28},1^{30}, 1^{39},1^{40},1^{41},1^{42}, Nolkärr: 1^{3},1^{4},1^{5},1^{8},1^{9},1^{10},1^{11},1^{12},1^{13},1^{14},1^{15},1^{17},1^{18},1^{20},$_{2}1$.

Mölltorps socken: Grytåsen: 1^{2},1^{3},1^{4},1^{5},1^{6},1^{7},1^{8},1^{9},1^{10},1^{11},1^{12}, Gräshult Kapelsgården: 3^{7}, 3^{11},3^{13},3^{15}, Gräshult Ödegården 2^{3}, Mölltorp 3^{1}, Mölltorp Stommen: av 2^{2}, av 2^{3}, Råbäcken 1^{1}, Torp 1^{1}, Älebäcken: 1^{2}, 1^{3}.

Skara den 16 januari 1951.

I tjänsten:

R. Kristoferson.

R. Kristoferson
E.o. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppsatt~~ anslagen i laga ordning i Mölltorps församling ~~socknarnas kyrkor~~ den 21 jan. 1951 betygas:

Anders Sedston

Kons.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om att den anslagits ~~uppsättningen~~, varder till mig återsänd.

Bil. B III.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Frökärr och Nolkärr i Breviks socken samt Grytåsen m. fl. i Mölltorps socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och invallning mot sjön Vättern kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i **NTO-lokalen i Mölltorp tisdagen den 6 februari 1951 kl. 10.00,** då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Breviks socken: Frökärr: 1^{3}, 1^{4}, 1^{7}, 1^{8}, 1^{12}, 1^{19}, 1^{20}, 1^{21}, 1^{22}, 1^{23}, 1^{24}, 1^{27}, 1^{28}, 1^{30}, 1^{39}, 1^{40}, 1^{41}, 1^{42}. Nolkärr: 1^{3}, 1^{4}, 1^{5}, 1^{8}, 1^{9}, 1^{10}, 1^{11}, 1^{12}, 1^{13}, 1^{14}, 1^{15}, 1^{17}, 1^{18}, 1^{20}, 2^{1}.

Mölltorps socken: Grytåsen: 1^{2}, 1^{3}, 1^{4}, 1^{5}, 1^{6}, 1^{7}, 1^{8}, 1^{9}, 1^{10}, 1^{11}, 1^{12}. Gräshult Kapellsgården: 3^{7}, 3^{11}, 3^{13}, 3^{15}. Gräshult Ödegården 2^{3}, Mölltorp 3^{1}, Mölltorp Stommen av 2^{2}, av 2^{3}, Råbäcken 1^{1}, Torp 1^{1}, Älebäcken 1^{2}, 1^{3}.

Skara den 16 januari 1951.

I tjänsten:
R. KRISTOFERSON.
E. o. lantbruksingenjör.
(15380a)

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad den 20 januari 1951, betygas:

Skara den 25 januari 1951.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

17

B:1. B IV

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Frökärr m.fl. i Mölltorps kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av Kopparbäcken och invallning mot sjön Vättern kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i N. T. O.-lokalen i Mölltorp onsdagen den 28 okt. 1953 klockan 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Frökärr; Nolkärr; Grytåsen; Gräshult Kapelsg:n och Ödeg:n; Mölltorp Stommen och Mölltorp nr 3; Råbäcken; Torp; Älebäcken, Storebäcken och Kråk.

Skara den 2 okt. 1953.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Breviks församling den 11 oktober 1953, betygas:

PASTORSÄMBETET I BREVIK ADR: KYRKEBO

Hans-Erik Hansen
Kyrkoadj.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 2 okt. 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Bil. B 2

Kungörelse

angående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Frökärr m.fl. i Mölltorps kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av Kopparbäcken och invallning mot sjön Vättern kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i N. T. O.-lokalen i Mölltorp onsdagen den 28 okt. 1953 klockan 14.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Frökärr; Nolkärr; Grytåsen; Gräshult Kapelsg:n och Ödeg:n; Mölltorp Stommen och Mölltorp nr 3; Råbäcken; Torp; Älebäcken, Storebäcken och Kråk.

Skara den 2 okt. 1953.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Mölltorps församling den 11 oktober 1953, betygas:

J. O. Gustafsson
Kyrkoherde.

Bil. C I.

Förteckning.

över underrättelser angående sammanträde i NTO-lokalen i Mölltorp, tisdagen den 6 februari 1951 klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till:

1.	Sven Bertil Sigvard Lundgren,	Grytåsen,	Mölltorp
2.	Anders David Eriksson,	Älebäcken,	"
3.	Viktor Palm,	Grytåsen,	"
4.	Frans Oskar Palm,	Käpplunda,	Skövde
5.	Elin Erika Viktoria Wahlström,	Gräshults Kapelsgården,	Mölltorp
6.	Carl Arvid Eriksson,	Nyängen,	"
7.	Evert Gustav Eriksson, o.h.h. Margit Eriksson,	Stommen,	"
8.	Thyra Josefina Pettersson,	Lages Elektriska,	Karlsborg
9.	Nils Johansson,	Nolkärr,	Mölltorp
10.	Johanna Maria Andersson,	Stommen,	"
11.	Petter Fridström,	Stommen,	"
12.	Per Gösta Andersson,	Råbäcken,	"
13.	Boställsnämnden i Skara stifts III boställs-distrikt, ordf. agr. O. Hård af Segerstad	Borruds eg.	Mariestad
14.	Alvar Johansson, arrenderar	Torp nr 1,	Mölltorp
15.	Karl Axel Gösta Axelsson,	Älebäcken,	"
16.	Gustav Palm,	Nolkärr,	"
17.	Martin Andersson,	Nolkärr,	"
18.	Bertil Eriksson,	Nolkärr,	"
19.	Karl Henning Eriksson,	Nolkärr,	"
20.	Emil Johanssons dödsbo,	Rimforsa,	"
21.	Karl Eriksson,	Nolkärr,	"
22.	Bertil Brinck,	Nolkärr,	"
23.	Bertil Johnsson,	Nolkärr,	"
24.	Lennart Sundqvist,	Nolkärr,	"
25.	Gösta Wahlström,	Nolkärr,	"

26. Evert Björklund,	Nolkärr,	Mölltorp
27. Erik Andersson,	Frökärr,	"
28. Karl August Karlsson,	Frökärr,	"
29. Curt Johnsson,	Frökärr,	"
30. Joh. Oskar Sundqvists dödsbo,		
Ragnar Sundkvist,	Stadshagsplan 2,	Stockholm
Greta Sundqvist,	ersgatan 8,	Göteborg
31. Karl Fredriksson,	Frökärr,	Mölltorp
32. Karl Joh. Grönvalls dödsbo,		
Arne Grönvall,	Strindbergsgatan 47 n.b.,	Stockholm
33. Joh. Gustav Andersson,	Frökärr,	Mölltorp
34. Joh. Albin Sundqvist,	Frökärr,	"
35. Ingemar Sundqvist,	Frökärr,	"
36. Gustav Johansson,	Frökärr,	"
37. Karl. E. Karlsson,	Frökärr,	"
38. Bertil Möller,	Frökärr,	"
39. Ordf. i "Kopparbäcker m.m. år		
1910 - 1911" Nils Palm,	Nolkärr,	"

Skara den 23 januari 1951.

R. Kristoferson

E. o. lantbruksingenjör

Bil.C II.

Förteckning

ang. fortsatt sammanträde onsdagen den 28 oktober 1953 klockan 14.00, har avdrag av kungörelse sänts till förestående med undantag av n:ris 3, 6, 11 och 27. I deras ställe ha kallats:

40. Jöns Palm	Grytåsen,	Mölltorp
41. Carl Arvid Erikssons sterbhus,	Nyängen,	"
42. Petter Fridströms sterbhus,	Stommen,	"
43. Henry Andersson,	Frökärr,	"

samt till

44. Skiftesgodemannen Sven Gustavsson,	Arnekärr,	"
45. " Gottfrid Andersson,	Hammar,	Kyrkebo.

Skara den 17 oktober 1953.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

22

Bil. D:1

Förening.

Undertecknade göra härmed gemensam sak med åtskilliga till det företag, som avser uppförandet av kopparfabriken och föreläggning av mutor tillhörande kommunisten bostället Torp m.fl. i Mölltorps socken, och yrka, att företaget göres sådan omfattning, att även våra mutor i Fröken, Breviks socken, kunna på ändamålsenligt sätt förläggas

Fröken den 7 sept 1950

Erik Andersson
Karl A. Karlsson
Carl Johnsson

Föreståndare föreningen utsordas:
Rättsbetjenten.
T.o. lantbruksingenjören.

Gottfr. Andersson — Sven Gustafsson,
Biträdande synemän.

Förestående förening godkändes.
Mölltorp den 28 juli 1953
Karl E Karlsson

Bestyrkes: Mellanhållen Sven Gustafsson Gottfr Andersson

Bil. D II

Förening

Undertecknade göra härmed gemensam sak med sökandena till det företag, som avser upprättandet av koppartråden och förläggning av samma tillhörande kommunikationsledning för Boye m fl i Nolkärs socken, och yrka, att företaget gives sådan omfattning, att även vissa marker i Nolkärr, Breviks socken, komma på ändamålsenligt sätt förläggas.

Nolkärr den 13 okt 1950

v Bertil Björck Nolkärr 19
v Ernst Björklund Nolkärr 115
v Karl Eriksson. Nolkärr 118

Föreståndet förening vitsordas:
Klubbtoffersön.
E.o. lantbruksingejör.

Gottfr Andersson Sam Carlsson.
Bihädande syremän.

Bil. D III

Förening.

Undertecknad gör härmed gemensam sak med sökandena till det företag, som avser uppgrävning av Kopparbäcken och torläggning av mark tillhörande komministerbostället Torp m. fl. i Möllboys och Breviks socknar, och yrkar härmed på, att företaget gives sådan omfattning, att även mina marker i Nolkärr, Breviks socken kunna på ändamålsenligt sätt torläggas.

Möllboys den 6 februari 1951

Gustav Peters
Nolkärr 13

Föreslående förening vitsordas:
P. Kristoffersson.
E.o. lantbruksingenjör.

Gottfr. Andersson Sam Carlsson,
Biträdande synemän.

Bil. E I

Utdrag ur protokoll, fört vid ordinarie pastoratskyrkostämma med Ransbergs och Mölltorps församlingar i Ransbergs kyrkskola den 26 december 1952.

§ 1.

Till att justera protokollet utsågos herrar Z. Lundqvist, Prästbolet, och John Nordqvist, Sånna.

- -

§ 4.

Till pastoratsombud att under år 1953 närvara vid förrättningar å pastoratets ecklesiastika löneboställen och å dess Prästgårdar och därvid pastoratets rätt och bästa bevaka omvaldes lantbrukarna Thure Johansson, Östra Torsrud, och Nathan Norberg, Stora Rud, samt till ersättare lantbrukaren John Nordqvist Sånna, och förvaltaren Carl Johnsson, Gälsebo.

- -

Justerat:
Z. Lundqvist.
John Nordquist.

Som ovan
J.O.Gustafsson.
Ordförande.

Protokollets justering tillkännagavs i laga ordning i Ransbergs och Mölltorps kyrkor söndagen den 4 januari 1953, betygar:

J.O.Gustafsson.
Kyrkoherde.

Rätt utdraget, betygar:

J. O. Gustafsson.
Pastoratskyrkostämmans ordförande.

Bilaga E II

FULLMAKT

för Gunnar Andersson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hoppar gårdens ägodelning företag en år 1953 i Mellbergs kommun ~~sock~~ av Älvsborgs län å vår vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Mellbergen den 28 okt. 1953

Svea Eriksson

Brita Eriksson

Bevittnas:

Allan Fransson

Ingegärd Fransson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

E III

F U L L M A K T.

Härmed befullmäktigas ledamoten i Ransbergs pastorats kyrkoråd och ombudet vid pastoratets ecklesiastika löneboställen berörande förrättningar Lantbrukaren Nathan Norberg, Stora Rud, Karlsborg, att vid syneförrättning, berörande ecklesiastika lönebostället Torp i Mölltorp, utlyst till den 28 juli 1953 kl. 16.00 på N T O-lokalen i Mölltorp, vara ombud för Ransbergs pastorat och dess talan föra samt dess rätt och bästa bevaka.

Mölltorp den 27 juli 1953.

På pastoratskyrkorådets vägnar:

J. O. Gustafsson
Ordförande.

E IV

Fullmakt för Henry Andersson Frökärr att föra min talan och utöva min rösträtt å sammanträde angående syneförrättning i NTO lokalen Skölltorp den 28 juli 1953

Frökärr den 28 juli 1953

Karl Fredriksson

Bevittnas:

Albin Lundkvist
Frökärr

Elly Nilsson

Bil. F

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Breviks socken							
Frökärr 1:8							
Karl Fredriksson 1/16 mtl							
Ingemar Sundkvist 1/16 mtl							
Skogsmark, dyjord	1		0.30	280	~~400~~ 380	100	30
" "	2		1.28	280	~~400~~ 380	100	128
Summa	1-2		1.58				158
Frökärr 1:27							
Karl Aug. Karlsson							
Skogsmark, dyjord	3		1.87	280	~~400~~ 380	100	187
Btesmark, "	4		0.54	~~120~~ 84	800	716	387
Åker, "	5	1.48		~~200~~ 140	1000	860	1273
Summa	3-5	1.48	2.41				1847
Frökärr 1:28							
Helga Smith, Paul Sundkvist							
Ragnar Sundkvist, Greta Sundkvist							
Åker, dyjord på lerig mosand	6	0.97		~~260~~ 182	1300	1118	1084
" mo på lerig mosand	7	0.40		980	1400	420	168
Summa	6-7	1.37					1252
Frökärr 1:30							
Gustaf Johansson							
Åker, mo på lerig mosand	8	0.13		980	1400	420	55
Summa	8	0.13					55

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Frökärr 1:27							
Karl Aug. Karlsson							
Åker, dyjord på lerig mosand	9	1.23		182 ~~260~~	1300	1118	1375
" " " " "	10	0.82		520	"	780	640
Alstringsbåtnad							2015
Brukningsbåtnad å sträckan							
356+68-357+96=128m à 1.75							224
Summa	9-10	2.05					2239
Frökärr 1:40							
Henry Andersson							
åker, dyjord på lerig mosand	11	0.41		590	1300	710	291
" " " " "	12	0.60		133 ~~190~~	"	1167	700
Alstrinsbåtnad							991
Brukningsbåtnad å sträcken							
357+98-358+53=55m à 3:-							165
Summa	11-12	1.01					1156
Frökärr 1:39							
Johan Gustav Andersson							
Åker, dyjord på lerig mosand	13	0.99		182 ~~260~~	1300	1118	1107
" " " "	14	0.05		520	"	780	39
" " " "	15	0.72		720	"	580	418
Alstringsbåtnad							1564
Brukningsbåtnad å sträckan							
358+56-359+1= 45m à 3:-							135
359+4-359+57= 53m à 3:-							159
Summa	13-15	1,76					1858

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Frökärr 1:41							
Bertil Möller							
Åker, dyjord på lerig mosand	16	0.11		910	1300	390	43
" " " "	17	0.11		182 ~~260~~	"	1118	123
" " " "	18	0.03		520	"	780	23
Summa	16-18	0.25					189
Frökärr 1:4							
Kurt Johnsson							
Åker, dyjord på lerig mosand	19	0.16		182 ~~260~~	1300	1118	179
" " " "	20	1.24		840	"	460	570
" " " "	21	0.86		910	"	390	335
Summa	19-21	2.26					1084
Frökärr 1:3							
Henry Andersson							
Åker, dyjord på lerig mosand	22	0.30		720	1300	580	174
Summa	22	0.30					174
av Frökärr 1:7							
Henry Andersson							
Åker, mo på lerig mosand	23	0.39		630	1400	770	300
" dyjord på lerig mosand	24	0.98		91 ~~130~~	1300	1209	1185
Betesmark, dyjord	25		0.69	21 ~~30~~	800	779	538
Summa	23-25	1.37	0.69				2023

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
av Frökärr 1[7]							
Jakob Sundkvist 1/64 mtl							
Johan Sundkvist 3/64 "							
Betesmark, dyjord	26		0.82	35 ~~50~~	800	765	627
åker, dyjord på lerig mosand	27	1.02		133 ~~190~~	1300	1167	1190
" mo på lerig mosand	28	0.32		630	1400	770	246
Summa	26-28	1.34	0.82				2063
av Frökärr 1[8]							
Karl Fredriksson							
Åker, mo på lerig mosand	29	0.19		490	1400	910	173
" dyjord på " "	30	1.42		133 ~~190~~	1300	1167	1657
Betesmark, dyjord	31		0.72	56 ~~80~~	800	744	536
Summa	29-31	1.61	0.72				2366
Frökärr 1[3]							
Henry Andersson							
Betesmark, sandbl. dyjord	32		0.87	112 ~~160~~	800	688	599
Summa	32		0.87				599
av Frökärr 1[8]							
Ingemar Sundkvist							
Åker, sandbl. dyjord	33	0.33		154 ~~220~~	1100	946	312
" " "	34	0.84		154 ~~220~~	1100	946	795
" sandbl. dyjord på mosand	35	1.18		182 ~~260~~	1300	1118	1319
" mo på lerig mosand	36	0.18		630	1400	770	139
Summa	33-36	2.53					2565

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Frökärr 1 12							
Gustav Johansson							
Åker, sandbl. dyjord på mosand	37	0.48		390	1300	910	437
" sandbl. dyjord	38	0.79		154 ~~220~~	1100	946	747
" " "	39	0.01		500	1100	600	6
Summa	37-39	1.28					1190
Frökärr 1 42							
Gustav Johnsson							
Åker, sandbl. dyjord	40	0.11		189 ~~270~~	1100	911	100
" " "	41	0.03		500	"	600	18
" " "	42	0.30		154 ~~220~~	"	946	284
" " " på mosand	43	0.35		520	1300	780	273
Summa	40-43	0.79					675
Frökärr 1 23							
Kurt Johansson							
Åker, sandbl. dyjord på mosand	44	0.37		780	1300	520	192
" " "	45	0.24		660	1100	440	106
" " "	46	0.57		189 ~~270~~	"	911	519
" " "	47	0.06		500	"	600	36
" " "	48	0.18		231 ~~330~~	"	869	156
Summa	44-48	1.42					1009
Frökärr 1 24							
Kristina Jonsson 1/64 mtl							
Karl Johan Grönvall 1/64"							
Åker, sandbl. dyjord	49	0.12		231 ~~330~~	1100	869	104

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, sandbl. dyjord	50	0.12		550	1100	550	66
" " "	51	0.45		~~220~~ 154	"	946	426
" " "	52	0.40		550	"	550	220
" " " på mosand	53	0.39		840	1300	460	179
Summa	49-53	1.48					995
Frökärr 1[20]							
Karl Emanuel Karlsson							
Åker, sandbl. dyjord	54	0.42		660	1100	440	185
Summa	54	0.42					185
Frökärr 1[21]							
Karl Emanuel Karlsson							
Åker, sandbl. dyjord	55	0.38		660	1100	440	167
Summa	55	0.38					167
Frökärr 1[19]							
Karl Emanuel Karlsson							
Åker, sandbl. dyjord	56	0.69		550	1100	550	380
Summa	56	0.69					380
Frökärr 1[22]							
Karl Emanuel Karlsson							
Åker, sandbl. dyjord	57	0.95		500	1100	600	570
" " "	58	0.05		~~330~~ 231	1100	869	43
Summa	57-58	1.00					613

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Nolkärr 2[1]							
Nils Johansson							
Åker, sandbl. dyjord	59	0.66		610	1070 ~~1100~~	460	304
Summa	59	0.66					304
Nolkärr 1[20]							
David Johansson							
Åker, sandbl. dyjord	60	0.95		112 ~~160~~	880 ~~1100~~	768	730
" " "	61	0.59		500	1050 ~~"~~	550	325
Summa	60-61	1.54					1055
Nolkärr 1[18]							
Karl Eriksson							
Åker, sandbl. dyjord	62	1.54		220	1100	880	1355
" " "	63	0.40		49 ~~70~~	1100	1051	420
Summa	62-63	1.94					1775
Nolkärr 1[5]							
Martin Andersson							
Betesmark, dyjord på sand	64		0.59	130	900	770	454
Summa	64		0.59				454
Nolkärr 1[15]							
Evert Björklund							
Betesmark, dyjord på sand	65		0.76	90	900	810	616
Åker, " " "	66	0.08		260	1300	1040	83
Summa	65-66	0.08	0.76				699

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Nolk-ärr 1:17							
Bertil Eriksson							
Åker, dyjord	67	1.72		300	1000	700	1204
" "	68	0.08		10	"	990	79
" "	69	0.03		~~30~~ 21	"	879	26
Summa	67-69	1.83					1309
Nolkärr 1:8							
Bertil Brink							
Betesmark, dyjord på sand	70		0.45	450	900	450	203
" " "	71		1.43	~~90~~ 63	"	837	1197
" "	72		3.36	~~80~~ 56	800	744	2500
" "	73		1.21	~~30~~ 21	800	779	164
Skogsmark, "	73 a		0.03	80	~~400~~ 360	280	8
Summa	70-73		6.48				4072
Nolkärr 1:9							
Bertil Johnsson							
Betesmark, dyjord	74		1.24	10	800	790	856
Skogsmark, "	74 a		0.43	80	~~400~~ 360	280	120
Skogsmark, "	75		0.54	80	400	320	173
Betesmark, "	76		0.67	10	800	790	529
Åker, "	77	1.26		~~100~~ 70	1000	930	1172
Summa	74-77	1.26	2.88				2850
Nolkärr 1:10							
Bertil Johnsson							
Åker, dyjord	78	0.39		~~100~~ 70	1000	930	363

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	Förbättrad mark annan hektar	Värde pr ha före kronor	Värde pr ha efter kronor	Båtnad pr ha kronor	Båtnad pr ägofigur kronor
Betesmark, dyjord		79		0.23	10	800	790	182
Skogsmark, "		80		0.19	80	400	320	61
Betesmark, "		81		0.32	10	800	790	253
Skogsmark, "		82		0.19	80	~~400~~ 360	280	53
	Summa	78-82	0.39	0.93				912
Nolkärr 1[11]								
Bertil Johnsson								
Skogsmark, dyjord		83		0.69	100	~~400~~ 360	260	179
" "		84		0.50	160	400	240	120
	Summa	83-84		1.19				299
Nolkärr 1[14]								
Gösta Wahlström								
Skogsmark, dyjord		85		1.38	100	~~400~~ 360	260	359
" "		86		1.66	160	400	240	398
	Summa	85-86		3.04				757
Nolkärr 1[13]								
Lennart Sundkvist								
Betesmark, dyjord		87		0.61	~~200~~ 140	~~800~~ 780	640	390
" "		88		0.08	340	800	460	37
	Summa	87-88		0.69				427
Nolkärr 1[12]								
Bertil Johnsson								
Skogsmark, dyjord		89		0.99	280	400	120	119
	Summa	89		0.99				119

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Nolkärr 1:15							
Evert Björklund							
Betesmark, dyjord	90		0.06	35 ~~50~~	720 ~~800~~	685	41
Åker, "	91	0.98		140 ~~200~~	1000	860	843
" "	92	1.15		550	1000	450	518
" moig lera på lera	93	0.77		960	1600	640	493
" dyjord på lera	94	0.72		224 ~~320~~	1300	1076	775
Summa	90-94	3.62	0.06				2670
Nolkärr 1:14							
Gösta Wahlström							
Åker, moig lera på lera	95	0.19		448 ~~640~~	1600	1152	219
" " "	96	0.16		392 ~~560~~	"	1208	193
" " "	97	0.22		960	"	640	141
" " "	98	0.19		960	"	640	122
Summa	95-98	0.76					675
Nolkärr 1:13							
Lennart Sundvist							
Åker, moig lera på lera	99	0.28		960	1600	640	179
" " "	100	0.16		392 ~~560~~	"	1208	193
Summa	99-100	0.44					372
Nolkärr 1:12							
Bertil Johnsson							
Åker, moig lera på lera	101	0.17		336 ~~480~~	1600	1264	215
" " "	102	0.39		880	"	720	281
Summa	101-102	0.56					496

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Nolkärr 1[11]							
Bertil Johnsson							
Åker, moig lera på lera	103	0.57		1280	1600	320	182
" " "	104	0.06		~~480~~ 336	"	1264	76
Summa	103-104	0.63					258
Nolkärr 1[10]							
Bertil Johnsson							
Åker, moig lera på lera	105	0.08		~~180~~ 336	1600	1264	101
" " "	106	0.62		1200	"	~~400~~	248
Summa	105-106	0.70					349
~~**Nolkärr 1[10]**~~							
~~**Bertil Johnsson**~~							
~~Åker, moig lera på lera~~	~~105~~	~~0.08~~		~~180~~ 336	~~1600~~	~~1264~~	~~101~~
~~" " "~~	~~106~~	~~0.62~~		~~1200~~	"	~~400~~	~~248~~
~~Summa~~	~~105-106~~	~~0.70~~					~~349~~
Nolkärr 1[9]							
Bertil Johnsson							
Åker, sandbl. moig lera på lera	107	2.40		1040	1600	560	1344
" " " "	108	0.51		~~320~~ 224	"	1376	702
Summa	107-108	2.91					2046
Nolkärr 1[8]							
Bertil Brinck							
Åker, sandbl. moig lera på lera	109	0.75		720	1600	880	660
" " " "	110	0.91		1280	"	320	291
" " " "	111	0.26		1540	"	60	16
Summa	109-111	1.92					967

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Nolkärr 1[20]							
David Johansson							
Åker, sandbl. moig lera på sandbl. lera	112	0.39		1200	1600	400	156
Summa	112	0.39					156
Nolkärr 2[1]							
Nils Johansson							
Åker, sandbl. moig lera på sandbl. lera	113	0.22		1440	1600	160	35
Summa	113	0.22					35
Nolkärr 1[18]							
Karl Eriksson							
Åker, sandbl. moig lera på sandbl. lera	114	0.33		1360	1600	240	79
Summa	114	0.33					79
Nolkärr 1[17]							
Bertil Eriksson							
Betesmark, mo på sandbl. mo	115		0.29	720	900	180	52
Summa	115		0.29				52
Nolkärr 1[5]							
Martin Andersson							
Åker, mo på sandbl. mo	116	0.28		1460	1500	40	11
Summa	116	0.28					11
Nolkärr 1[4]							
Martin Andersson							
Åker, mo på sandbl. mo	117	0.75		1200	1500	300	225
Summa	117	0.75					225

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Nolldrr 1[3]								
Gustav Palm								
Åker, mo på sandbl. mo		118	0.56		1350	1500	150	84
	Summa	118	0.56					84
Mölltorps socken								
avs. Kråk 1[16]								
Karl Emanuel Karlsson								
Skogsmark, dyjord		119		1.92	280	~~400~~ 380	100	192
" "		119 a		1.32	280	"	100	132
	Summa	119-119a		3.24				324
avs. Storebäcken 3[1]								
Karl Emanuel Karlsson								
Skogsmark, dyjord		120		1.58	160	~~400~~ 380	220	348
	Summa	120		1.58				348
avs. Kråk 1[15]								
Karl Emanuel Karlsson								
Skogsmark, dyjord		121		0.24	110	~~400~~ 380	270	65
Betesmark, "		122		0.70	20	~~800~~ 340	320	224
" "		123		1.07	~~50~~ 35	" 600	565	605
	Summa	121-123		2.01				894
Grytåsen 1[12]								
Sven Lundgren								
Skogsmark, dyjord		124		0.05	320	400	80	4
	Summa	124		0.05				4

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Grytåsen 1[11]							
Oskar Palm							
Skogsmark, dyjord	125		0.06	320	400	80	5
Summa	125		0.06				5
Gräshults Ödegården 2[3]							
Karl Eriksons stbh.							
Skogsmark, dyjord	126		0.95	280	400	120	114
Summa	126		0.95				114
Gräshults Ödegården 2[15]							
David Eriksson							
Skogsmark, dyjord	127		0.58	280	400	120	70
Summa	127		0.58				70
Gräshults Kapelsgården 3[15]							
David Eriksson							
Skogsmark, dyjord	128		0.16	320	400	80	13
Summa	128		0.16				13
Gräshults Kapelsgården 3[11]							
David Eriksson							
Skogsmark, dyjord	129		0.11	320	400	80	9
Summa	129		0.11				9
Gräshults Kapelsgården 3[13]							
David Eriksson							
Skogsmark, dyjord	130		0.13	320	400	80	10
Summa	130		0.13				10

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Älebäcken 1:3							
David Eriksson							
Skogsmark, dyjord	131		0.15	360	400	40	6
Summa	131		0.15				6
Grytåsen 1:4							
David Eriksson							
Skogsmark, dyjord	132		0.11	360	400	40	4
Summa	132		0.11				4
Råbäcken 1:1							
Gösta Andersson							
Skogsmark, dyjord	133		0.44	200	400	200	88
Summa	133		0.44				88
Gräshults Kapelsgården 3:15							
David Eriksson							
Skogsmark, dyjord	134		0.94	320	400	80	75
Åker, dyjord på lera	135	0.77		~~260~~ 182	1300	1118	861
" " "	136	0.76		720	"	580	441
Summa	134-136	1.53	0.94				1377
Gräshults Kapelsgården 3:7							
David Eriksson							
Åker, dyjord på lera	137	1.70		460	1300	840	1428
" " "	138	0.67		520	"	780	523
" " "	139	0.33		~~260~~ 182	"	1118	369
" " "	140	2.05		~~190~~ 133	"	1167	2392
Summa	137-140	4.75					4712

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Grytåsen 1 11							
Oskar Palm							
Åker, dyjord på lera	141	1.11		91 ~~130~~	1300	1209	1342
" " "	142	1.33		91 ~~130~~	"	1209	1608
Summa	141-142	2.44					2950
Grytåsen 1[5]							
Jöns Palm							
Åker, dyjord på lera	143	1.14		21 ~~30~~	1300	1279	1458
" " "	144	1.72		28 ~~40~~	"	1272	2188
" " "	145	0.88		56 ~~80~~	"	1244	1095
" " "	146	0.45		365 ~~520~~	"	935	421
" " "	147	0.33		910	"	390	129
" " "	148	0.47		910	"	390	183
Summa	143-148	4.99					5474
Grytåsen 1[6]							
Jöns Palm							
Åker, dyjord på lera	149	0.06		910	1300	390	23
" " "	150	0.14		224 ~~320~~	"	1076	151
" " "	151	0.40		28 ~~40~~	"	1272	509
Alstringsbåtnad							683
Brukningsbåtnad å sträckan 181+12--186+00=488 m à $\frac{1.10}{2}$ kr							268
Summa	149-151	0.60					951
Grytåsen 1[7]							
Jöns Palm							
Åker, dyjord på lera	152	0.67		28 ~~40~~	1300	1272	852

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Åker, dyjord på lera	153	0.50		28/~~40~~	1300	1272	636
" " "	154	0.32		28/~~40~~	"	1272	407
" " "	155	0.13		780	"	520	68
Alstringsbåtnad							1963
Brukningsbåtnad å sträckorna							
180+8-181+12=104m à 2:-kr							208
181+12-186+00=488m à 110/2 kr							268
Summa	152-155	1.62					2439
Grytåsen 1:8							
Jöns Palm							
Åker, dyjord på lera	156	0.19		990	1300	310	59
" " "	157	0.41		28/~~40~~	"	1272	522
" " "	158	0.72		28/~~40~~	"	1272	915
Summa	156-158	1.32					1496
Grytåsen 1:10							
Jöns Palm							
Åker, dyjord på lera	159	0.64		28/~~40~~	1300	1272	814
" " "	160	0.41		28/~~40~~	"	1272	522
" " "	161	0.11		990	"	310	34
Summa	159-161	1.16					1370
Grytåsen 1:9							
Jöns Palm							
Åker, dyjord på lera	162	0.14		1040	1300	260	36
" " "	163	0.99		56/~~80~~	"	1244	1232
" " "	164	0.65		28/~~40~~	"	1272	827
" " "	165	1.70		28/~~40~~	"	1272	2162
Summa	162-165	3.48					4257

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Grytåsen 1⁴								
David Eriksson								
Åker, dyjord på lera		166	0.75		28 ~~40~~	1300	1272	954
" " "		167	0.83		28 ~~40~~	"	1272	1056
" " "		168	0.12		1040	"	260	31
	Summa	166-168	1.70					2041
Grytåsen 1³								
Sven Lundgren								
Åker, dyjord på lera		169	0.03		1040	1300	260	8
" " "		170	0.20		28 ~~40~~	"	1272	254
" " "		171	0.25		28 ~~40~~	"	1272	318
" " "		172	0.42		28 ~~40~~	"	1272	534
	Summa	169-172	0.90					1114
Grytåsen 1²								
Sven Lundgren								
Åker, dyjord på lera		173	0.89		28 ~~40~~	1300	1272	1132
" " "		174	0.67		28 ~~40~~	"	1272	852
" " "		175	0.74		28 ~~40~~	"	1272	941
" " "		176	0.05		1040	"	260	13
	Summa	173-176	2.35					2938
Grytåsen 1¹²								
Sven Lundgren								
Åker, dyjord på lera		177	0.62		28 ~~40~~	1300	1272	789
" " "		178	0.58		28 ~~40~~	"	1272	738
" " "		179	0.70		28 ~~40~~	"	1272	890
	Summa	177-179	1.90					2417

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Grytåsen 1 11							
Oskar Palm							
Åker, dyjord på lera	180	0.93		28 ~~40~~	1300	1272	1183
" " "	181	0.85		28 ~~40~~	"	1272	1081
" " "	182	1.03		28 ~~40~~	"	1272	1310
Summa	180-182	2.81					3574
Grytåsen 1 6							
Jöns Palm							
Åker, moig lera på moig lera	183	1.45		224 ~~320~~	1600	1376	1995
Summa	183	1.45					1995
Grytåsen 1 5							
Jöns Palm							
Åker, moig lera på moig lera	184	0.35		224 ~~320~~	1600	1376	482
" " " "	185	0.92		800	"	800	736
Summa	184-185	1.27					1218
Grytåsen 1 7							
Jöns Palm							
Åker, moig lera på moig lera	186	0.63		880	1600	720	454
" " " "	187	0.15		504 ~~720~~	"	1096	164
Summa	186-187	0.78					618
Grytåsen 1 8							
Jöns Palm							
Åker, moig lera på moig lera	188	0.62		1040	1600	560	347
Summa	188	0.62					347

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Grytåsen 1:2							
Sven Lundgren							
Åker, moig lera på moig lera	189	1.29		1360	1600	240	310
Summa	189	1.29					310
Grytåsen 1:3							
Sven Lundgren							
Åker, moig lera på moig lera	190	0.53		1360	1600	240	127
Summa	190	0.53					127
Grytåsen 1:4							
David Eriksson							
Åker, moig lera på moig lera	191	2.01		1440	1600	160	322
Summa	191	2.01					322
Mölltorp Stommen 2:2							
Nils Johansson							
Åker, moig lera på moig lera	192	0.83		880	1600	720	598
" " "	193	0.89		880	"	720	641
Alstringsbåtnad							1239
Brukningsbåtnad å sträckan mellan ägofig. 192 och 193 =61 m à 5.50							336
Summa	192-193	1.72					1575
Mölltorp Stommen 2:3							
Petter Fridströms stbh.							
Åker, moig lera på moig lera	194	0.49		720	1600	880	431

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, moig lera på moig lera	195	0.49		560	1600	1040	510
Alstringsbåtnad							941
Brukningsbåtnad å sträcken mellan ägofig. 194-195 = 30 m å 6:- kr							180
Summa	194-195	0.98					1121
Mölltorp 3[1]							
Evert Eriksson							
Åker, moig lera på moig lera	196	2.06		560	1600	1040	2142
" " "	197	1.70		720	"	880	1496
Alstringsbåtnad							3638
Brukningsbåtnad å sträckan mellan ägofig. 196-197 = 97 m å 4:70							456
Summa	196-197	3.76					4094
Älebäcken 1[3]							
David Eriksson							
Åker, moig lera på moig lera	198	0.95		640	1600	960	912
Summa	198	0.95					912
Älebäcken 1[2]							
Gösta Axelsson							
Åker, moig lera på moig lera	199	0.92		880	1600	720	662
" " "	200	1.12		880	"	720	806
Summa	199-200	2.04					1468

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Gräshults Ödegården 2[3]							
Karl Eriksson stenhus							
Åker, moig lera på moig lera	201	1.86		960	1600	640	1190
" " "	202	1.48		1360	"	240	355
Summa	201-202	3.34					1545
Torp 1[1]							
Ransbergs Pastorat							
Åker, moig lera på moig lera	203	1.06		720	1600	880	933
" " "	204	1.10		480	"	1120	1232
" " "	205	1.18		480	"	1120	1322
" " "	206	1.32		480	"	1120	1478
" mo på sandbl. mo	207	0.72		1120	1500	380	274
" " "	208	0.56		750	"	750	420
" dyjord på moig lera	209	0.36		260	1300	1040	374
" " "	210	0.44		~~40~~ 28	"	1272	560
" " "	211	1.87		~~40~~ 28	"	1272	2379
" " "	212	1.81		~~40~~ 28	"	1272	2302
" " "	213	0.95		~~40~~ 28	"	1272	1208
" " "	214	0.88		~~80~~ 56	"	1244	1095
" " "	215	0.56		260	"	1040	582
" lerig mo på moig lera	216	0.62		1350	1500	150	93
" " "	217	1.39		750	"	750	1043
" " "	218	0.36		680	"	820	295
" dyjord på lera	219	0.89		~~80~~ 56	1300	1244	1107
" " "	220	0.61		~~40~~ 28	"	1272	776
" lerig mo på moig lera	221	1.01		~~90~~ 63	1500	1437	1451
" " "	222	0.23		1480	1500	20	5

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, moig lera på moig lera	223	0.78		280 ~~400~~	1600	1320	1030
" " "	224	2.28		960	"	640	1459
" " "	225	2.18		480	"	1120	2442
" " "	226	1.31		480	"	1120	1467
Betesmark, " "	227		0.46	120	1200	1080	497
" " "	228		0.29	40	"	1160	336
Åker, " "	229	0.38		720	1600	880	334
" " "	230	2.17		320	"	1280	2778
" " "	231	1.50		960	"	640	960
" " "	232	0.28		640	"	960	269
" " "	233	0.22		640	"	960	211
" " "	234	0.95		880	"	720	684
" " "	235	0.59		960	"	640	378
" " "	236	0.89		640	"	960	854
Alstringsbåtnad							32628
Brukningsbåtnad å sträckorna							
120+00-121+85=185 m à 4:-							740
121+85-123+11=126 m à 1:80							227
123+90-124+82=92 m à 2:20							202
124+82-127+33=251 m à 4:10							1029
127+36-ägofig. 234=65 m à 2:80							182
128+75-129+71= 96 m à 4:70							451
mellan ägofig.204-205=130m à 1:70							221
146+80-148+91= 211 m à 1:30							274
							3326
Avgår för bristande dikning å ägofig. 224 - 236							14948
Summa	203-236	31.45	0.75				21006

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Gräshults Kapelsgården 3:15							
David Eriksson							
Åker, dyjord på moig lera	237	0.96		390	1300	910	873
" " "	238	0.57		520	"	780	445
" " "	239	0.36		~~460~~ 322	"	978	352
" " "	240	0.43		1040	"	260	119
" " "	241	0.33		~~390~~ 273	"	1027	339
" " "	242	0.52		~~80~~ 56	"	1244	647
" " "	243	0.35		520	"	780	273
Summa	237-243	3.52					3048
Gräshults Kapelsgården 3:11							
David Eriksson							
Åker, dyjord på moig lera	244	0.10		520	1300	780	78
" " "	245	0.63		~~130~~ 91	"	1209	762
" " "	246	0.77		~~40~~ 28	"	1272	979
" " "	247	0.84		~~130~~ 91	"	1209	1016
" " "	248	0.32		840	"	460	147
Alstringsbåtnad							2982
Brukningsbåtnad å sträcken 260+85-261+4 =19 m å 5:60							106
Summa	244-248	2.66					3088
Gräshults Kapelsgården 3:13							
David Eriksson							
Åker, dyjord	249	0.31		550	1000	450	140
" "	250	1.00		~~30~~ 21	"	979	979

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, dyjord	251	1.02		21 ~~30~~	1000	979	999
" dyjord på moig lera	252	0.86		28 ~~40~~	1300	1272	1094
Alstringsbåtnad							3212
Brukningsbåtnad å sträckan 260+00-260+85=85 m å 5:60							476
Summa	249-252	3.19					3688
Grüshultsödegården 2[3]							
Karl Eriksson sterbhus							
Åker, dyjord	253	1.64		14 ~~20~~	1000	986	1617
" "	254	2.05		14 ~~20~~	"	986	2021
Summa	253-254	3.69					3638
Grytåsen 1[12]							
Sven Lundgren							
Betesmark, dyjord	255		1.35	7 ~~10~~	800	793	1071
Summa	255		1.35				1071

——— Minskning av "värde före torrläggning" på grund av översvämningsskador, som synemännen uppskattat till 30 %

——— Minskning av "värde efter torrläggning" på grund av att marken ej erhåller fullständig torrläggning.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Sammandrag							
Breviks socken							
av Frökärr 1 8							
Karl Fredriksson	1-2		1.58				158
	29-31	1.61	0.72				2366
Frökärr 1 27							
Karl Aug. Karlsson	3-5	1.48	2.41				1847
	9-10	2.05					2239
Frökärr 1 28							
Helge Smith, Paul Sundquist							
Ragnar Sundquist, Greta Sundquist	6-7	1.37					1252
Frökärr 1 30							
Gustav Johansson	8	0.13					55
Frökärr 1 40							
Henry Andersson	11-12	1.01					1156
Frökärr 1 39							
Johan Gustav Andersson	13-15	1.76					1858
Frökärr 1 41							
Bertil Möller	16-18	0.25					189
Frökärr 1 4							
Kurt Johnsson	19-21	2.26					1084
Frökärr 1 3							
Henry Andersson	22	0.30					174
	32		0.87				599
av Frökärr 1 7							
Henry Andersson	23-25	1.37	0.69				2023
		13.59	6.87				

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
av Frökärr 1:7		13.59	6.27				
Jakob Sundquist 1/64 mtl							
Johan Sundquist 3/64 "	26-28	1.34	0.82				2063
av Frökärr 1:8							
Ingemar Sundquist	33-36	2.53					2565
Frökärr 1:12							
Gustav Johansson	37-39	1.28					1190
Frökärr 1:42							
Gustav Johansson	40-43	0.79					675
Frökärr 1:23							
Kurt Johnsson	44-48	1.42					1009
Frökärr 1:24							
Kristina Jonsson 1/64 mtl							
Karl Johan Grönvall 1/64 mtl	49-53	1.48					995
Frökärr 1:20							
Karl Emanuel Karlsson	54	0.42					185
Frökärr 1:21							
Karl Emanuel Karlsson	55	0.38					167
Frökärr 1:19							
Karl Emanuel Karlsson	56	0.69					380
Frökärr 1:22							
Karl Emanuel Karlsson	57-58	1.00					613
Nolkärr 2:1							
Nils Johansson	59	0.66					304
	113	0.22					35
Nolldärr 1:20							
David Johansson	60-61	1.54					1055
	112	0.39					156
		27.73	7.09				

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Nolkärr 1[18]		27.73 *	7.09 *				
Karl Eriksson	62-63	1.94					1775
	114	0,33					79
Nolkärr 1[5]							
Martin Andersson	64		0.59				454
	116	0.28					11
Nolkärr 1[15]							
Evert Björklund	65-66	0.08	0.76				699
	90-94	3,62	0,06				2670
Nolkärr 1[17]							
Bertil Eriksson	67-69	1.83					1309
	115	0.29					52
Nolkärr 1[8]							
Bertil Brink	70-73		6.48				4072
	109-111	1.92					967
Nolkärr 1[9]							
Bertil Johnsson	74-77	1.26	2.88				2850
	107-108	2.91					2046
Nolkärr 1[10]							
Bertil Johnsson	78-82	0.39	0.93				912
	105-106	0.70					349
Nolkärr 1[11]							
Bertil Johnsson	83-84		1.19				299
	103-104	0.63					258
Nolkärr 1[14]							
Gösta Wahlström	85-86		3.04				757
	95-98	0.76					675
Nolkärr 1[13]							
Lennart Sundquist	87-88		0.69				427
	99-100	0.44					372
		45.11 *	23.71				

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Nolkärr 1:12		45.11 ×	23.71 ✓				
Bertil Johnsson	89		0.99 ✓				119
Nolkärr 1:4	101-102	0.56 ✓					496
Martin Andersson	117	0.75 ✓					225
Nolkärr 1:3							
Gustav Palm	118	0.56 ✓					84
Mölltorps socken							
avs. Kråk 1:16							
Karl Emanuel Karlsson	119-199a		3.24 ✓				324
avs. Storebäcken 3:1							
Karl Emanuel Karlsson	120		1.58 ✓				348
avs. Kråk 1:15							
Karl Emanuel Karlsson	121-123		2.01 ✓				894
Grytåsen 1:12							
Sven Lundgren	124		0.05 ✓				4
	177-179	1.90 ✓					2417
	255	1.35 ✓					1071
Grytåsen 1:11							
Oskar Palm	125		0.06 ✓				5
	141-142	2.44 ✓					2950
	180-182	2.81 ✓					3574
Gräshultsödegården 2:3							
Karl Eriksons stbh.	126		0.95 ✓				114
	201-202	3.34 ✓					1545
	253-254	3.69 ✓					3638
Gräshultsödegården 2:15							
David Eriksson	127		0.58 ✓				70
		62.51 +	33.17 ✓				

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Gräshults Kapelsgården 3[15]		62.51	33.17				
David Eriksson	128		0.16				13
	134-136	1.53	0.94				1377
	237-243	3.52					3048
Gräshults Kapelsgården 3[11]							
David Eriksson	129		0.11				9
	244-248	2.66					3088
Gräshults Kapelsgården 3[13]							
David Eriksson	130		0.13				10
	249-252	3.19					3688
Älebäcken 1[3]							
David Eriksson	131		0.15				6
	198	0.95					912
Grytåsen 1[4]							
David Eriksson	132		0.11				4
	166-168	1.70					2041
	191	2.01					322
Råbäcken 1[1]							
Gösta Andersson	133		0.44				88
Gräshults Kapelsgården 3[7]							
David Eriksson	137-140	4.75					4712
Grytåsen 1[5]							
Jöns Palm	143-148	4.99					5474
	184-185	1.27					1218
Grytåsen 1[6]							
Jöns Palm	149-151	0.60					951
	183	1.45					1995
Grytåsen 1[7]							
Jöns Palm	152-155	1.62					2439
	186-187	0.78					618
		93.53	35.21				

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
		93.53	35.21				
Grytåsen 1⁸							
Jöns Palm	156-158	1.32					1496
	188	0.62					347
Grytåsen 1¹⁰							
Jöns Palm	159-161	1.16					1370
Grytåsen 1⁹							
Jöns Palm	162-165	3.48					4257
Grytåsen 1³							
Sven Lundgren	169-172	0.90					1114
	190	0.53					127
Grytåsen 1²							
Sven Lundgren	173-176	2.35					2938
	189	1.29					310
Mölltorp Stommen 2²							
Nils Johansson	192-193	1.72					1575
Mölltorp Stommen 2³							
Petter Fridströms stbh.	194-195	0.98					1121
Mölltorp 3¹							
Evert Eriksson	196-197	3.76					4094
Älebäcken 1²							
Gösta Axelsson	199-200	2.04					1468
Torp 1¹							
Ransbergs Pastorat	203-236	31.45	0.75				21006
Summa	1-236	145.13	35.96 ~~35.21~~				138539

Mölltorp den 28 oktober 1953

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Bil. C

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Sträckan A - B - C - D - E.							
avs. Kråk 1 16							
Karl Emanuel Karlsson							
Ägofig. 119, 119a	335	2,8	9:40	2255	3,8	85:70	95:10
Frökärr 1 8							
Karl Fredriksson, Ingemar Sundquist							
Ägofig. 1	75	2,8	2:10	370	3,8	14:10	16:20
avs. Storebäcken 3 1							
Karl Emanuel Karlsson							
Ägofig. 120	135	1,6	2:20	705	3,8	26:80	29:--
avs. Kråk 1 15							
Karl Emanuel Karlsson							
Ägofig. 121	20	1,1	0:20	80	3,8	3:--	
" 122	70	0,2	0:10	525	3,4	17:90	
" 123	165	0,35	0:60	770	6,0	46:20	68:--
Nolkärr 1 14							
Gösta Wahlström							
Ägofig. 85	160	1,0	1:60	1050	3,6	37:80	
" 86	255	1,6	4:10	1375	4,0	55:--	
" 95,96	65	4,0	2:60	280	16,0	44:80	145:90
Nolkärr 1 13							
Lennart Sundquist							
Ägofig. 87	32	1,4	0:40	150	7,8	11:70	
" 100	35	3,9	1:40	175	16,0	28:--	41:50

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Nolkärr 1 12							
Bertil Johnsson							
Ägofig. 89	65	2,8	1:80	290	4,0	11:60	
" 101	45	3,4	1:50	240	16,0	38:40	53:30
Råbäcken 1 1							
Gösta Andersson							
Ägofig. 133	65	2,0	1:30	290	4,0	11:60	12:90
Nolkärr 1 15							
Evert Björklund							
Ägofig. 90	30	0,35	0:10	120	7,2	8:60	
" 91	75	1,4	1:10	425	10,0	42:50	
" 94	70	2,2	1:60	365	13,0	47:50	101:40
Nolkärr 1 11							
Bertil Johnsson							
Ägofig. 104	35	3,4	1:20	190	16,0	30:40	31:60
Nolkärr 1 10							
Bertil Johnsson							
Ägofig. 105	20	3,4	0:70	125	16,0	20:--	20:70
Nolkärr 1 9							
Bertil Johnsson							
Ägofig. 108	30	2,2	0:70	185	16,0	29:60	30:30
Grytåsen 1 11							
Oskar Palm							
Ägofig. 141,142	105	0,9	1:--	755	13,0	98:20	
" 180	20	0,3	0:10	200	13,0	26:--	26:10

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Grytåsen 1⁵ och 1⁷							
Jöns Palm							
Ägofig. 143	75	0,2	0:20	350	13,0	45:50	
" 152	65	0,3	0:20	340	13,0	44:20	90:10
Grytåsen 1³, 1² och 1¹²							
Sven Lundgren							
Ägofig. 172,173,179	30	0,3	0:10	250	13,0	32:50	32:60
					Summa		794:70
Sträckan E - F.							
Nolkärr 1⁹							
Bertil Johnsson							
Ägofig. 108				405	16,0	64:80	64:80
Nolkärr 1⁸							
Bertil Brink							
Ägofig. 109,110,111				680	16,0	108:80	108:80
Nolkärr 1²⁰							
David Johansson							
Ägofig. 112				120	16,0	19:20	19:20
Nolkärr 2¹							
Nils Johansson							
Ägofig. 113				60	16,0	9:60	9:60
Nolkärr 1¹⁸							
Karl Eriksson							
Ägofig. 114				165	16,0	26:40	26:40
Nolkärr 1¹⁷							
Bertil Eriksson							
Ägofig. 115				125	9,0	11:30	11:30

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Nolkärr 1⁵ o. 1⁴							
Martin Andersson							
Ägofig. 116 o. 117				145	15,0	21:80	21:80
Nolkärr 1³							
Gustav Palm							
Ägofig. 118				120	15,0	18:--	18:--
						Summa	279:90
Sträckan B - B1 - B2 - B3 .							
Frökärr 1⁸							
Karl Fredriksson, Ingemar Sundquist							
Ägofig. 1 o. 2				725	3,8	27:60	27:60
Frökärr 1²⁷							
Karl Aug. Karlsson							
Ägofig. 3				240	3,8	9:10	
" 4	25	0,8	0:20	340	8,0	27:20	
" 5	1,95	1,4	2:70	1095	10,0	109:50	
" 6,9				740	13,0	96:20	242:--
Frökärr 1⁴⁰							
Henry Andersson							
Ägofig. 12				85	13,0	11:10	11:10
Frökärr 1³⁹							
Johan Gustav Andersson							
Ägofig. 13 o. 15				145	13,0	18:90	18:90

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Frökärr 1 41							
Bertil Möller							
Ägofig. 16				20	13,0	2:60	2:60
Frökärr 1 4							
Kurt Johnsson							
Ägofig. 20				90	13,0	11:70	11:70
						Summa	314:--
Sträckan B2 - B2 a .							
Frökärr 1 28							
Helga Smith, Paul Sundquist,							
Ragnar Sundquist, Greta Sundquist							
Ägofig. 6	115	1,8	2:10	120	14,0	16:80	18:90
Ersättning för försvårad brukning:	70 m	å kr	5:20 =				364:--
av Frökärr 1 7							
Henry Andersson							
Ägofig. 23	60	6,3	3:80	65	14,0	9:10	12:90
Ersättning för försvårad brukning:	38 m	å kr	5:20				197:60
av Frökärr 1 7							
Jakob och Johan Sundquist							
Ägofig. 28	60	6,3	3:80	65	14,0	9:10	12:90
Ersättning för försvårad brukning:	39 m	å kr	5:20				202:80
						Summa	809:10

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Sträckan C - C1 - C1 a .							
Nolkärr 1 14							
Gösta Wahlström							
Ägofig. 85				210	3,6	7:60	7:60
Nolkärr 1 11 , 1 10 o. 1 9							
Bertil Johnsson							
Ägofig. 83				45	3,6	1:60	
" 81, 74				340	8,0	27:20	28:80
Nolkärr 1 8							
Bertil Brink							
Ägofig. 73				365	8,0	29:20	29:20
Nolkärr 1 20							
David Johansson							
Ägofig. 60				340	8,8	29:90	29:90
Nolkärr 2 1							
Nils Johansson							
Ägofig. 59				95	10,7	10:20	10:20
Nolkärr 1 5							
Martin Andersson							
Sträckan 335+38-336+11				145	11,0	16:--	16:--
Frökärr 1 12 o. 1 42							
Gustav Johansson							
Ägofig. 39, 40				72	11,0	7:90	7:90
Frökärr 1 23							
Kurt Johnsson							
Ägofig. 48				60	11,0	6:60	6:60

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Frökärr 1 24							
Kristina Johnsson, Karl Johan Grönvall							
Ägofig. 49				66	11,0	7:30	7:30
					Summa		143:50
Sträckan C1 - C2 - C3 - B1 .							
Frökärr 1 3 o. av 1 7							
Henry Andersson							
Ägofig. 32	105	1,1	1:20	395	8,0	31:60	
" 25	40	0,2	0:10	140	8,0	11:20	44:10
av Frökärr 1 7							
Jakob o. Johan Sundquist							
Ägofig. 26	55	0,4	0:20	170	8,0	13:60	13:80
Frökärr 1 27							
Karl Aug. Karlsson							
Ägofig. 3				935	3,8	35:50	
" 4	75	0,8	0:60				36:10
					Summa		94 --
Sträckan C2 - C6 - C7 .							
Nolkärr 1 11							
Bertil Johnsson							
Ägofig. 83				910	3,6	32:80	
" 84				450	4,0	18:--	50:80
					Summa		50:80

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Sträckan E - E1 .							
Grytåsen 1 11							
Oskar Palm							
Ägofig. 180,181,182	270	0,3	0:80	1235	13,0	160:60	161:40
Torp 1 1							
Ransbergs Pastorat							
Ägofig. 212, 213	100	0,3	0:30	585	13,0	76,10	
" 219	65	0,6	0:10	295	13,0	38:35	
" 221	105	0,6	0:60	355	15,0	53:25	168:70
Grytåsen 1 6							
Jöns Palm							
Ägofig. 183				225	16,0	36:--	36:--
						Summa	366:10
Sträckan G - G1 - G2 - G3 .							
avs. Kråk 1 15							
Karl Emanuel Karlsson							
Ägofig. 123				85	6,0	5:10	5:10
Gräshults Kapelsgården 3 13							
David Eriksson							
Ägofig. 249, 250				255	10,0	25:50	
" 251	105	0,2	0:20	270	10,0	27:--	52:70
Gräshults Ödegården 2 3							
Karl Erikssons sterbhus							
Ägofig. 254	105	0,1	0:10	270	10,0	27:--	27:10
						Summa	84:90

Mölltorp den 28 okt. 1953.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan A - B - C - D - E.				
(A) (B) 1+00 - 11+00	1000	Schaktning, torvjord m³	2800	2:75	7700:—	
11+00 - 19+50	850	" " "	3450	2:—	6900:—	
19+47 - 19+50	3	Armerade falsrör, 1200 mm med frakt m	3	97:40	292:20	
		Läggning, återfyllning och stensättning av ändar "	3	15:—	45:—	
(D) 19+50 - 21+40	190	Schaktning, torvjord + lera m³	700	2:—	1400:—	
21+40 - 27+57	617	" " " "	1725	2:—	3450:—	
23+70-23+73	3	Trumma typ B av armerade falsrör, 1200 mm:s med frakt m	3	97:40	292:20	
		Läggning, återfyllning samt stensättning av ändar "	3	20:—	60:—	
		Jordersättning enl. särskild längd			794:70	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp			2015:90	22950:—
		Sträckan E - F.				
27+57 - 39+90	1233	Schaktning, lerblandad mo o. sand m³	725	2:50	1812:50	
		Jordersättning enl. särskild längd			279:90	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp			207:60	2300:—
		Sträckan B - B1 - B2 - B3.				
(B) (B1) 300+00-304+85	485	Schaktning, torvjord m³	360	2:50	900:—	
(B2) 304+85-309+93	508	" " "	450	2:50	1125:—	
		Transport av vallmaterial "	50	2:—	100:—	
304+85-309+93	508	Uppläggning av vall m	508	1:50	762:—	
308+72-308+76	4	Trumma typ B av 700 mm:s armerade falsrör med frakt "	4	43:25	173:—	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Läggning, återfyllning samt sten- och torvsättning av ändar och träunderlag 1" plank m	4	15:--	60:--	
(B3) 309+93-315+29	536	Schaktning, torvjord+ mosand m^3	325	2:50	812:50	
312+88-312+92	4	Trumma typ B av 500 mm:s armerade falsrör med frakt m	4	29:60	118:40	
		Läggning, återfyllning samt sten- och torvsättning av ändar "	4	10:--	40:--	
313+36-313+40	4	Trumma typ B av 500 mm:s armerade falsrör med frakt "	4	29:60	118:40	
		Läggning, återfyllning samt sten- och torvsättning av ändar "	4	10:--	40:--	
314+61-314+65	4	Trumma typ A av 300 mm:s vägrör med frakt m	4	8:65	34:60	
		Läggning, återfyllning samt sten- och torvsättning av ändar "	4	8:--	32:--	
		Jordersättning enl. särskild längd			314:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp			420:10	5050:--
		Sträckan B2 - B2 a.				
(B2) (B2a) 320+00-321+64	164	Schaktning, lerig mo m^3	100	2:50	250:--	
320+83-320+91	8	Trumma typ A av 400 mm:s vägrör med frakt m	8	15:10	120:80	
		Läggning, återfyllning samt sten- och torvsättning av ändar "	8	8:--	64:--	
321+25-321+29	4	Trumma typ A av 400 mm:s vägrör med frakt m	4	15:10	60:40	
		Läggning, återfyllning samt sten- och torvsättning av ändar m	4	8:--	32:--	
		Jordersättning enligt särskild längd			809:90	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp			62:90	1400:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan C - C1 - C1a .					
(C) (C1a) 330+00-336+11	611	Schaktning, torvjord + sand	m^3	420	2:50	1050:—	
330+97-334+00	203	Uppläggning av vall	m	403	1:50	604:50	
		Jordersättning enl. särskild längd				143:50	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				152:—	1950:—
		Sträckan C1 - C2 - C3 - B1 .					
(C2) (C3) 340+00-341+77	177	Schaktning, torvjord	m^3	780	2:—	1560:—	
		Uppläggning av vall	m	177	1:50	265:50	
341+77-342+53	76	Transport av vallmaterial	m^3	90	2:—	180:—	
(B1) 341+77-342+53	76	Uppläggning av vall	m	76	1:50	114:—	
		Jordersättning enl. särskild längd				94:—	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				236:50	2450:—
		Sträckan C3 - C4 - C5 .					
(C3) 350+00		Rörledningsöga typ B	st	1	70:—	70:—	
350+00-351+76	176	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	176	7:55	1328:80	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	176	3:60	633:60	
		Träunderlag 1" plank	"	176	0:80	140:80	
(C4) 351+76		Brunn typ A; d=900 mm	st	1	200:—	200:—	
351+76-354+50	274	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	274	4:15	1137:10	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	274	2:30	630:20	
		Träunderlag 1" plank	"	274	0:80	219:20	
354+50		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:—	85:—	
354+50-356+68	218	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	218	4:15	904:70	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Grävning, läggning och återfyllning	m	218	3:10	675:80	
356+68		Brunn typ B; d=450 mm	st	1	70:--	70:--	
356+68-357+98	130	Lantbruksrör, 250 mm (10") med frakt	m	130	4:15	539:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	130	2:10	273:--	
357+98		Brunn typ B; d=450 mm	st	1	70:--	70:--	
357+98-358+56	58	Lantbruksrör, 250 mm:s (10)" med frakt	m	58	4:15	240:70	
		Grävning, läggning och återfylln."		58	1:75	101:50	
358+56		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
358+56-359+72	116	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	116	3:65	423:40	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	116	1:60	185:60	
359+72		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
359+72-360+95	123	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	123	2:30	282:90	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	123	1:90	233:70	
(C5) 360+95		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				849:50	9550:--
		Sträckan C4 - C4 a.					
(C4') 370+00-370+56	56	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	56	4:15	232:40	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	56	2:80	156:80	
		Träunderlag 1" plank	"	56	0:80	44:80	
370+56		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
370+56-371+37	81	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	81	3:65	295:65	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	81	2:70	218:70	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Träunderlag 1" plank	m	81	0:80	64:80	
371+37		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
371+37-371+70	33	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	33	3:15	103:95	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	33	2:50	82:50	
		Träunderlag 1" plank	"	33	0:80	26:40	
371+70		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
371+70-372+28	58	Lantbruksrör, 125 mm:s (5") med frakt	m	58	1:75	101:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	58	1:50	87:--	
(C4a)		Träunderlag 1" plank	"	58	0:80	46:40	
372+28		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				199:10	2000:--
		Sträckan C2 - C6 - C7 .					
(C2)							
380+20-380+56a	48	Muffrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	48	8:10	388:80	
		Grävning, läggning, återfyllning samt tätning av fogar	m	48	5:50	264:--	
		Träunderlag 1" plank	"	48	1:50	72:--	
(C6)							
380+56a-382+10	134	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	"	134	5:90	790:60	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	134	3:50	469:--	
		Träunderlag 1" plank	"	134	1:50	201:--	
381+00		Brunn typ B; d=450 mm	st	1	80:--	80:--	
382+10		Rörintag	"	1	40:--	40:--	
380+83-385+53	470	Schaktning, torvjord	m^3	610	2:--	1220:--	
330+97-382+10	36	Transport av vallmaterial	"	70	2:--	140:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
330+97-382+10- -385+53	383	Uppläggning av vall	m	383	1:50	574:50	
		Ersättning för marklösen och jordupplag enl. särskild längd				50:80	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				409:30	4700:--
		Sträckan C7 - C8 .					
(C7) 390+00		Rörledningsöga typ B	st	1	70:--	70:--	
390+00-390+78	78	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	78	4:15	323:70	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	78	2:70	210:60	
		Träunderlag 1" plank	"	78	0:80	64:40	
390+78		Brunn typ A; d=450 m	st	1	85:--	85:--	
390+78-392+2	124	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	124	3:65	452:60	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	124	2:50	310:--	
		Träunderlag, 1" plank	"	124	0:80	99:20	
392+2		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
392+2-393+28	126	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	126	3:15	396:90	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	126	2:10	264:60	
		Träunderlag, 1" plank	"	126	0:80	100:80	
393+28		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
393+28-393+63	35	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	35	3:15	110:25	
(C 8)		Grävning, läggning och återfyllning	"	35	2:50	87:50	
393+63		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				269:45	3100:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Pumpstation vid C 2 .				
		Pumpstation			5700:--	
		Framdragning av elektrisk ledning			1000:--	
		Kapitaliserade värdet av pumpnings-kostnaderna			1500:--	8200:--
(D1)		**Sträckan D - D1 - D2 .**				
130+00-132+4	204	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m	204	3:15	642:60	
		Grävning, läggning och återfyllning "	204	2:50	510:--	
132+4		Brunn typ F; d=450 mm med flödesavlopp till diket D - E st	1	100:--	100:--	
132+4-132+94	90	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt m	90	2:30	207:--	
		Grävning, läggning och återfyllning "	90	2:10	189:--	
132+94		Brunn typ F; d=450 mm med flödesavlopp till diket D - E st	1	100:--	100:--	
132+94-133+47	53	Lantbruksrör, 125 mm:s (5") med frakt m	53	1:75	92:75	
(D2)		Grävning, läggning och återfyllning "	53	2:--	106:--	
133+47		Brunn typ F; d=450 mm med flödesavlopp till diket D - E st	1	100:--	100:--	
		För arbetsledning, oförutsett etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp			202:65	2250:--
(D1)		**Sträckan D - D3 - D4 - D5 - D6 .**				
140+00-140+18 140+24-140+42	36	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt m	36	3:65	131:40	
		Grävning, läggning och återfyllning samt tätning av fogar "	36	4:90	176:40	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
318849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
140+18-140+24	6	Trätrumma, 1" spåntad plank 275 x 275 mm	m	6	8:--	48:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	6	4:--	24:--	
(D3) 140+42		Brunn typ F; d=525 mm med flödesavlopp till diket D - E	st	1	120:--	120:--	
140+42-143+76	334	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	334	3:65	1219:10	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	334	4:10	1369:40	
(D4) 143+76		Brunn typ F; d=600 mm med flödesavlopp till diket D - E	st	1	135:-	135:--	
143+76-145+16	140	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	140	3:15	441:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	140	3:40	476:--	
(D5) 145+16		Brunn typ F; d=525 mm med flödesavlopp till diket D - E	st	1	145:--	145:--	
145+16-146+2	86	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	86	3:15	270:90	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	86	3:40	292:40	
146+2		Brunn typ F; d=450 mm, med flödesavlopp till diket D - E	st	1	100:-	100:--	
146+2-146+56, 146+60-146+80	74	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	74	2:60	192:40	
		Grävning, läggning, tätning av fogar och återfyllning	"	74	3:40	251:60	
146+56-146+60	4	Trätrumma, 1" spåntad plank 190 x 190 mm	"	4	6:--	24:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	4	3:--	12:--	
146+80		Brunn typ F; d=450 mm, med flödesavlopp till diket E - F	st	1	100:--	100:--	
146+80-148+91	211	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	211	2:30	485:30	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	211	2:10	443:10	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
148+91		Brunn typ F; d=450 mm, med flödesavlopp till diket E-El	st	1	100:-	100:--	
148+91-151+8	217	Lantbruksrör, 125 mm:s (5") med frakt	m	217	1:75	379:75	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	217	2:30	499:10	
(D6)							
151+8		Brunn typ F; d=450 mm, med flödesavlopp till diket E-El	st	1	100:-	100:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				764:15	8300:--
		Sträckan D3 - D3 a .					
(D3)							
160+00-160+31	31	Lantbruksrör, 125 mm:s (5") med frakt	m	31	1:75	54:25	
		Träunderlag, 1" plank	"	31	0:80	24:80	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	31	1:80	55:80	
(D3 a)							
160+31		Brunn typ B; d=450 mm	st	1	70:--	70:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				20:15	225:--
		Sträckan D4 - D4a - D4b .					
(D4)							
180+18-181+12	94	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	94	4:15	390:10	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	94	3:40	319:60	
(D4 a)							
181+12		Brunn typ A; d=600 mm	st	1	120:-	120:--	
181+12-183+50	238	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	238	3:15	749:70	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	238	1:90	452:20	
183+50		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
183+50-184+71	121	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	121	3:15	381:15	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	121	1:90	229:90	
184+71		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
184+71-186+00	129	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	129	3:15	406:35	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	129	1:75	225:75	
(D4 b)							
186+00		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				370:25	3900:--
		Sträckan D4 a - D4 c .					
(D4 a)							
190+00-190+48	48	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	48	3:15	151:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	48	3:70	177:60	
(D4 c)							
190+48		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				36:20	450:--
		Sträckan D5 - D5 a .					
(D5)							
170+50-173+72	322	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	322	3:65	1175:30	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	322	2:70	869:40	
173+72		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
173+72-176+50	278	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	278	2:30	639:40	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	278	1:80	500:40	
(D5 a)							
176+50		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp			345:50	3700:--
		Pumpstation vid D 1 .				
		Pumpstation			2500:--	
		Framdragande av elektrisk ledning			1000:--	
		Kapitaliserade värdet av pumpningskostnaderna			300:--	3800:--
		Sträckan E - E 1 .				
(E) 50+00-56+90	690	Schaktning, torvjord + lera m^3	900	2:--	1800:--	
56+90-56+97	7	Rensning av gammal vägtrumma m	7	4:--	28:--	
(E1) 56+97-57+65	68	Schaktning, lera m^3	110	2:--	220:--	
		Ersättning för marklösen och jordupplag enl. särskild längd			336:10	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp			215:90	2600:--
		Sträckan E 1 - E 2 - E 3 .				
(E 1) 57+65		Rörutlopp typ A st	1	60:--	60:--	
57+65- 59+16	151	Lantbruksrör, 200 mm:s m.frakt m	151	3:15	475:65	
		Grävning, läggning och återfyllning "	151	1:10	166:10	
		Justering av botten och slänter i öppet dike "	151	0:50	75:50	
59+16		Brunn typ Da; d=450 mm st	1	60:--	60:--	
59+16-60+54	138	Lantbruksrör, 200 mm:s m.frakt m	138	3:15	434:70	
		Grävning, läggning och återfyllning "	138	1:20	165:60	
		Justering av botten och slänter i öppet dike "	138	0:50	69:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
60+54		Brunn typ Da; d=450 mm	st	1	60:--	60:--	
60+54-61+78	124	Lantbruksrör, 200 mm:s m.frakt	m	124	3:15	390:60	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	124	1:70	210:80	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	124	0:50	62:--	
61+78		Brunn typ F; d=600 mm	st	1	120:-	120:--	
61+78-63+00	122	Lantbruksrör,300 mm:s m. frakt	m	122	5:90	719:80	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	122	3:10	378:20	
63+00		Brunn typ A; d=600 mm	st	1	120:-	120:--	
63+00-64+31	131	Lantbruksrör, 300 mm:s m.frakt	"	131	5:90	772:90	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	131	3:10	406:10	
(E2)							
63+31, 64+31		Brunn typ A; d=600 mm	"	2	120:-	240:--	
64+31-65+70	139	Lantbruksrör, 250 mm:s m.frakt	m	139	4:15	576:85	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	139	2:80	389:20	
(E 3)							
65+70		Brunn typ E; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				612:--	6650:--
		<u>Sträckan E 2 - E 2 a.</u>					
70+00-71+92	192	Lantbruksrör,200 mm:s m.frakt	m	192	3:15	604:80	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	192	1:80	345:60	
71+92		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
71+92-72+39	47	Lantbruksrör, 150 mm:s m.frakt	m	47	3:15	148:05	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	47	1:75	82:25	
72+39		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				149:30	1500:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan G - G1 - G2 - G3 .					
(G) (G2)							
200-117-203+31	448	Upprensning av gammalt dike	m	448	1:25	560:--	
203+31-203+85	54	Schaktning, torvjord	m^3	300	2:--	600:--	
203+85		Rörledningsöga typ A	st	1	40:-	40:--	
203+85-205+10	125	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	125	2:30	287:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	125	2:30	287:50	
		Träunderlag, 1" plank	"	125	0:80	100:--	
(G 3)							
205+10		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:-	85:--	
		Ersättning för marklösen och jordupplag enl. särskild längd				84:90	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				205:10	2250:--
		Sträckan G2 - G2 a .					
(G2)							
210+00-211+4	104	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	104	3:65	379:60	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	104	3:10	322:40	
(G2 a)							
211+4		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				63:--	850:--
		Pumpstation vid G 2 .					
		Pumpstation				3200:--	
		Framdragning av elektrisk ledning				1000:--	
		Kapitaliserade värdet av pumpningskostnaderna				600:--	4800:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan E1 - E4 - E5 .					
(E1)		(Avdragsdike, ingår ej i företaget)					
100+00		Rörutlopp typ A	st	1	60:--	60:--	
100+00-101+50		Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	150	4:15	622:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	150	1:75	262:50	
(E4)		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	150	0:50	75:--	
101+50 =		Brunn typ F; d=800 mm	st	1	175:-	175:--	
=120+00-121+85	185	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	185	5:90	1091:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	185	2:60	481:--	
121+85		Brunn typ A; d=800 mm	st	1	175:-	175:--	
121+85-123+50	165	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	165	5:90	973:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	165	3:--	495:--	
123+50		Brunn typ A; d=600 mm	st	1	120:-	120:--	
123+50-125+50	158	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	150	4:15	622:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	150	2:60	390:--	
125+50		Brunn typ A; d=600 mm	st	1	120:-	120:--	
125+50-127+36	186	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	186	3:65	678:90	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	186	2:40	446:40	
127+33,127+36		Brunnar typ A; d=450 mm	st	2	85:--	170:--	
127+36-128+75	139	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	139	3:65	507:35	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	139	2:60	361:40	
128+75		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
128+75-129+71	96	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m	96	3:15	302:40	
(E5)		Grävning, läggning och återfyllning "	96	1:90	182:40	
129+71		Brunn typ E; d=450 mm st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp			867:65	9350:--
		Sammandrag.				
		Sträckan A - B - C - D - E				22950:--
		" E - F				2300:--
		" B - B1 - B2 - B3				5050:--
		" B2 - B2a				1400:--
		" C - C1 - C1a				1950:--
		" C1 - C2 - C3 - B1				2450:--
		" C3 - C4 - C5				9550:--
		" C4 - C4a				2000:--
		" C2 - C6 - C7				4700:--
		" C7 - C8				3100:--
		Pumpstation vid C2				8200:--
		Sträckan D - D1 - D2				2250:--
		" D - D3 - D4 - D5 - D6				8300:--
		" D3 - D3a				225:--
		" D4 - D4a - D4b				3900:--
		" D4a - D4c				450:--
		" D5 - D5a				3700:--
		Pumpstation vid D1				3800:--
		Sträkan E - E1				2600:--
		" E1 - E2 - E3				6650:--
		" E2 - E2a				1500:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan G - G1 - G2 - G3				2250:--
		" G2 - G2a				850:--
		Pumpstation vid G2				4800:--
					Summa	104925:--

Mölltorp den 28 okt. 1953.

I tjänsten:

Bil. J.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent

person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att mellan rörledning och berg eller stora stenar skall läggas en minst 0,10 m tjock grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnarna ej må vara större än 20 cm i genomskärning;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv eller ris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas fals- eller muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev ach cementbruk;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy, såplera eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkten för höjdbestämningen är:

Fixp. = +7,10, inhugget kors i jordfast sten c:a 10 m SV sekt. 36+7

Fixp. = + 7,26, inhugget kors i jordfast sten i gärdesgård c:a 19 m S sekt. 72+39.

Fixp. = + 6,60, " " " " " c:a 40 m SV sekt. 315+29.

Skara den 28 okt. 1953.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Bil. K

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Jordförbättring kr	Andel i kostnad för kr				
Avd. I		A-B-C-D-E	D-D1-D2	D -D3-D4- -D5-D6	D3-D3a	D4-D4a-D4b
Ägofig.1-3,73a,74a, 82-108,119-182, 209-222	61537	22950	2250	8300	225	3900
Avd. II		A-B-C-D-E	E-E1	E1-E2-E3	E2-E2a	
Ägofig.183-206, 223-236	22420	1) 3275	2600	6650	1500	
Av. III		A-B-C-D-E	E-F			
Ägofig.109-118, 207-208	2303	2) 850	2300			
Avd. IV		A-B-C-D-E	B-B1-B2-B3	B2-B2a	C-C1-C1a	C1-C2-C3-B1
Ägofig. 4-81	37746	3) 14600	5050	1400	1950	2450
Avd. V		A-B-C-D-E	G-G1-G2-G3	G2-G2a	Pumpstation G2	
Ägofig. 237-255	14533	4) 200	2250	850	4800	
I+II+III+IV+V	138539					

Påföring av 3275:-- kr till avd. II medför minskning i kostnaden för avd. I,

" " 850:-- " " " II " " " " " " III,

" " 14600:-- " " " I " " " " " " IV,

samt " " 200:-- " " " V " " " " " " I

och dess jämkade relativtal blir:

		A-B-C-D-E	D-D1-D2	D -D3-D4- -D5-D6	D3-D3a	D4-D4a-D4b
Avd. I	61537	19475	2250	8300	225	3900
			E-F			
Avd. III	2303		2300			
			B-B1-B2-B3	B2-B2a	C-C1-C1a	C1-C2-C3-B1
Avd. IV			5050	1400	1950	2450

					Summa kr	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)	
D4a-D4c	D5-D5a	Pumpstation D1					
450	3700	3800			45575	0,7407	
					14025	0,6255	1) avser kostnad för upprensning av sträckan 5+00-E
					3150	1,3678	2) avser kostnad för upprensning av sträckan 18+00-E
C3-C4-C5	C4-C4a	C2-C6-C7	C7-C8	Pumpstation C2			
9550	2000	4700	3100	8200	53000	1,4041	3) avser kostnad för grävning av sträckan A-B-C-19+50
					8100	0,5574	4) avser kapitaliserade värdet av pumpningskostnad för flödesvatten, som, efter uppgrävning av A-B-C-D-E, kan självrinna
					104925	0,7574	

D4a-D4c	D5-D5a	Pumpstation D1				
450	3700	3800			42100	0,6841
					2300	0,9987
C3-C4-C5	C4-C4a	C2-C6-C7	C7-C8	Pumpstation C2		
9550	2000	4700	3100	8200	38400	1,0173

Av utredningen framgår att företaget skall uppdelas i fem avdelningar.

Mölltorp den 28 okt. 1953.

I tjänsten:

Bil. L

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Breviks socken						
av Frökärr 1:8						
Karl Fredriksson						
Ägofig. 1-2	Avd. I	158	108			
" 29-31	" IV	2366	2407	2515	2.3970	
Frökärr 1:27						
Karl Aug. Karlsson	S					
Ägofig. 3	Avd. I	187	128			
" 4-5, 9-10	" IV	3899	3967	4095	3.9028	
Frökärr 1:28						
Helge Smith, Paul Sundquist						
Rgnar Sundquist, Greta Sundquist						
Ägofig. 6-7	Avd. IV	1252		1274	1.2142	
Frökärr 1:30						
Gustav Johansson						
Ägofig. 8	Avd. IV	55		56	0.0534	
Frökärr 1:40						
Henry Andersson	S					
Ägofig. 11-12	Avd. IV	1156		1176	1.1208	
Frökärr 1:39						
Johan Gustav Andersson						
Ägofig. 13-15	Avd. IV	1858		1890	1.8013	
Frökärr 1:41						
Bertil Möller						
Ägofig. 16-18	Avd. IV	189		192	0.1830	
Frökärr 1:4						
Kurt Johansson	S					
Ägofig. 19-21	Avd. IV	1084		1103	1.0512	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208650

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Frökärr 1[3]						
Henry Andersson	S					
Ägofig. 22,32 Avd. IV		773		786	0.7491	
av Frökärr 1[7]						
Henry Andersson	S					
Ägofig. 23-25 Avd. IV		2023		2058	1.9614	
av Frökärr 1[7]						
Jakob Sundquist 1/64 mtl.						
Johan " 3/64 "						
Ägofig. 26-28 Avd. IV		2063		2099	2.0005	
av Frökärr 1[8]						
Ingemar Sundquist						
Ägofig. 33-36 Avd. IV		2565		2609	2.4865	
Frökärr 1[12]						
Gustav Johansson						
Ägofig. 37-39 Avd. IV		1190		1211	1.1542	
Frökärr 1[42]						
Gustav Johansson						
Ägofig. 40-43 Avd. IV		675		687	0.6548	
Frökärr 1[23]						
Kurt Johnsson	S					
Ägofig. 44-48 Avd. IV		1009		1026	0.9778	
Frökärr 1[24]						
Kristina Jonsson 1/64 mtl.						
Karl Johan Grönvall 1/64 mtl.						
Ägofig. 49-53 Avd. IV		995		1012	0.9645	
Frökärr 1[20]						
Karl Emanuel Karlsson	S					

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Ägofig. 54 Avd. IV		185		188	0.1792	
Frökärr 1^{21}						
Karl Emanuel Karlsson	S					
Ägofig. 55 Avd. IV		167		170	0.1620	
Frökärr 1^{19}						
Karl Emanuel Karlsson	S					
Ägofig. 56 Avd. IV		380		387	0.3688	
Frökärr 1^{22}						
Karl Emanuel Karlsson	S					
Ägofig. 57-58 Avd. IV		613		624	0.5947	
Nolkärr 2^{1}						
Nils Johansson						
Ägofig. 59 Avd. IV		304	309			
" 113 Avd. III		35	35	344	0.3279	
Nolkärr 1^{20}						
David Johansson						
Ägofig. 60-61 Avd. IV		1055	1073			
" 112 " III		156	156	1229	1.1713	
Nolkärr 1^{18}						
Karl Eriksson	S					
Ägofig. 62-63 Avd. IV		1775	1806			
" 114 " III		79	79	1885	1.7965	
Nolkärr 1^{5}						
Martin Andersson						
Ägofig. 64 Avd. IV		454	462			
" 116 " III		11	11	473	0.4508	
Nolkärr 1^{15}						
Evert Björklund	S					

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208850

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfällighet beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Ägofig. 65-66 Avd. IV		699	711			
" 90-94 " I		2670	1827	2538	2.4189	
Nolkärr 1:17						
Bertil Eriksson						
Ägofig. 67-69 Avd. IV		1309	1332			
" 115 " III		52 / 1361	52	1384	1.3190	
Nolkärr 1:8						
Bertil Drink	S					
Ägofig. 73 a Avd. I		8	5			
" 70-73 " IV		4064	4134			
" 109-111 " III		967	966	5105	4.8654	
Nolkärr 1:9						
Bertil Johnsson						
Ägofig. 74-77 Avd. IV		2730	2777			
" 74 a, 107-108 " I		2166 / 4896	1482	4259	4.0591	
Nolkärr 1:10						
Bertil Johnsson						
Ägofig. 78-81 Avd. IV		859	874			
" 81, 105-106 " I		402	275	1149	1.0951	
Nolkärr 1:11						
Bertil Johnsson						
Ägofig. 83-84,103-104, Avd. I		557		381	0.3631	
Nolkärr 1:14						
Gösta Wahlström						
Ägofig. 85-86,95-98 Avd. I		1432		980	0.9340	
Nolkärr 1:13						
Lennart Sundquist						
Ägofig. 87-88,99-100 Avd. I		799		547	0.5213	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Nolkärr 1 12						
Bertil Johnsson						
Ägofig. 89,101-102 Avd. I		615		421	0.4012	
Nolkärr 1 4						
Martin Andersson						
Ägofig. 117 Avd. III		225		224	0.2135	
Nolkärr 1 3						
Gustav Palm	S					
Ägofig. 118 Avd. III		84		84	0.0801	
Mölltorps socken						
Avs. Kråk 1 16						
Karl Emanuel Karlsson	S					
Ägofig. 119-119 a Avd. I		324		221	0.2106	
avs. Storebäcken 3 1						
Karl Emanuel Karlsson	S					
Ägofig. 120 Avd. I		348		238	0.2268	
avs. Kråk 1 15						
Karl Emanuel Karlsson	S					
Ägofig. 121-123 Avd. I		894		612	0.5833	
Grytåsen 1 12						
Sven Lundgren	S					
Ägofig. 124, 177-179 Avd. I		2421	1656			
" 255 Avd. V		1071	597	2253	2.1472	
Grytåsen 1 11						
Oskar Palm						
Ägofig. 125,141-142,180-181. AvdI		6529		4467	4.2573	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet / Ägare m. m.		Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfällighet beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			kronor	kronor	kronor	procent	procent
1		2	3	4	5	6	7
Gräshults Ödegården 2[3]							
Karl Eriksson stbh.							
Ägofig. 126	Avd. I		114	78			
" 201-202	" II		1545	967			
" 253-254	" V		3638	2028	3073	2.9288	
Gräshults Ödegården 2[15]							
David Eriksson		S					
Ägofig. 127	Avd. I		70		48	0.0457	
Gräshults Kapelsgården 3[15]							
David Eriksson		S					
Ägofig. 128, 134-136	Avd. I		1390	951			
" 237-243	" V		3048	1699	2650	2.5256	
Gräshults Kapelsgården 3[11]							
David Eriksson		S					
Ägofig. 129	Avd. I		9	6			
" 244-248	" V		3088	1721	1727	1.6459	
Gräshults Kapelsgården 3[13]							
David Eriksson		S					
Ägofig. 130	Avd. I		10	7			
" 249-252	" V		3688	2055	2062	1.9652	
Älebäcken 1[3]							
David Eriksson		S					
Ägofig. 131	Avd. I		6	4			
" 198	" II		912	571	575	0.5480	
Grytåsen 1[4]							
David Eriksson		S					
Ägofig. 132, 166-168	Avd. I		2045	1399			
" 191	Avd. II		322	201	1600	1.5249	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfällighet beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Råbäcken 1[1]						
Göste Andersson						
Ägofig. 133 Avd. I		88		60	0.0572	
Grähults Kapelsgården 3[7]						
David Eriksson	S					
Ägofig. 137-140 Avd. I		4712		3224	3.0727	
Grytåsen 1[5]						
Jöns Palm	S					
Ägofig. 143-148 Avd. I		5474	3745			
" 184-185 Avd. II		1218	762	4507	4.2954	
Grytåsen 1[6]						
Jöns Palm	S					
Ägofig. 149-151 Avd. I		951	651			
" 183 Avd. II		1995	1248	1899	1.8099	
Grytåsen 1[7]						
Jöns Palm	S					
Ägofig. 152-155 Avd. I		2439	1669			
" 186-187 Avd. II		618	387	2056	1.9595	
Grytåsen 1[8]						
Jöns Palm	S					
Ägofig. 156-158 Avd. I		1496	1023			
" 188 Avd. II		347	217	1240	1.1818	
Grytåsen 1[10]						
Jöns Palm	S					
Ägofig. 159-161 Avd. I		1370		937	0.8930	
Grytåsen 1[9]						
Jöns Palm	S					
Ägofig. 162-165 Avd. I		4257		2912	2.7753	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208650


Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfällighet beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Grytåsen 1³						
Sven Lundgren	S					
Ägofig. 169-172 Avd. I		1114	762			
" 190 Avd. II		127	79	841	0.8015	
Grytåsen 1²						
Sven Lundgren	S					
Ägofig. 173-176 Avd. I		2938	2010			
" 189 Avd. II		310	194	2204	2.1006	
Mölltorp Stommen 2²						
Nils Johansson						
Ägofig. 192-193 Avd. II		1575		985	0.9388	
Mölltorp Stommen 2³						
Petter Fridströms stbh.						
Ägofig. 194-195 Avd. II		1121		701	0.6681	
Mölltorp 3¹						
Evert Eriksson	S					
Ägofig. 196-197 Avd. II		4094		2561	2.4408	
Älebäcken 1²						
Gösta Axelsson	S					
Ägofig. 199-200 Avd. II		1468		918	0.8749	
Torp 1¹						
Ransbergs Pastorat	S					
Ägofig. 209-222 Avd. I		13544	9266			
" 203-206, 223-236 " II		6768	4234			
" 207-208 Avd. III		694	693	14193	13.5268	
Summa		138539		104925	100.0000	

Mölltorp den 28 oktober 1953

I tjänsten:

Biträdande gode män: Gottfr. Andersson Sven Gustafsson

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Bil. M

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Frökärr, Älebäcken, Grytåsen och Nolkärr m.fl. hemman i Mölltorps och Breviks socknar och Mölltorps kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser invallning mot Kopparbäcken och sjön Vättern samt fördjupning av nödiga avlopp inom och ovanför invallningsområdet och vattnets bortförande genom pumpning för bättre torrläggning av vattenskadade marker, belägna omkring 2 km sydost Mölltorps kyrka inom Vätterns nederbördsområde, i och för ernående av ökad alstringsförmåga och billigare brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom invallning mot sjö. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer. Som O[illegible]plan för höjdangivelser har valts höjden + 84,80 m över havets m.v.y.

Över berörda vall- och avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de i företaget ingående vall- och avloppssträckorna utmärkta med gröna, respektive röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - G - D - - E - F för huvudavloppet samt B - B^1 - B^2 - B^3, B^2 - B^2a, C - C^1 - C^1a, C^1 - B^1, C^1 - C^2, C^2 - C^3 - C^4 - C^5, C^2 - C^6 - C^7 - C^8, C^4 - C^4a, G - G^1 - G^2 - G^3, G^2 - - G^2a, D - D^2, D - D^3 - D^4 - D^5 - D^6, D^3 - D^3a, D^4 - D^4a - D^4b, D^4a - - D^4c, D^5 - D^5a, ——————— E2 - E2a och E - E^1 - E^2 - E^3 för övriga avlopps- och vallsträckor.
Dessutom har förslag till fördjupning av avloppet E^1 - E^4 - E^5 på yrkande av arrendatorn å Torp 1^1 upprättats, men då ägaren vägrat biträda detta yrkande, skall sistnämnda avlopps ordningsställande ej ingå i företaget.

Sedan ifrågavarande avlopp fördjupats, är endast de lägst liggande markerna vid sidotilloppen B - B^1 - B^2 och C - C^1 så lågt belägna att de

behöva skyddas med vallar mot Vätterns högvatten. Vid normalt vattenstånd i Vättern kan även från dessa låga marker flödesvattnet avledas utan pumpning, om avloppen ges erforderliga dimensioner.

För att vid medelvatten torrläggg ifrågavarande marker till ändamålsenligt djup erfordras däremot pumpning även vid normalt vattenstånd i Vättern. Olika alternativ ha undersökts, och billigaste sättet för torrläggningens ordnande har därvid befunnits vara att uppdela pumpningen på tre stationer, en vid C^2, en vid D^1 och en vid G^2.

Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om huvudavloppen antagits komma att uppgå till 1,2 liter pr sekund och hektar och i fråga om övriga avlopp till 2,0 liter pr sekund och hektar. Avlopp för vanlig vattenföring har dimensionerats för en vattenmängd av 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar. För pumpstationerna har särskild utredning verkställts, bil. .

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen och pumpstationerna dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Företaget kan icke väntas medföra skada å fiske av någon betydelse. Ej heller laga hinder av annan art har kunnat utrönas.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Hänsyn har härvid tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. För utrönande om uppdelning på särskilda avdelningar bör ske har särskild utredning verkställts, bil. . Härav framgår, att företaget skall uppdelas på fem avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Den genom företaget uppkommande båtnaden har uppskattats till 138.539 kronor. Härav faller ~~76.390~~ 87.396 kronor på mark tillhörig sökandena och med dem likställda.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av företagets uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för pumparnas drift och företagets underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 152 kronor 39 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att jord till skyddsvall i första hand skall tagas av de schaktningsmassor, som erhållas från närbelägna i företaget ingående öppna avlopp och i övrigt på skyddsvallens utsida, där de kunna erhållas till lägsta kostnad;

att innan pumpstationernas uppförande påbörjas, detaljerat förslag härtill, grundat på av pumpleverantören lämnade måttuppgifter, skall genom sakkunnig person upprättas;

att pumparna skola uppfylla de kapacitetsfordringar, som finnas angivna i bilaga ;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Kopparbäckens invallningsföretag av år 1953".

Detta utlåtande skall på grund av bestämmelserna i 7 kap. 55 § vattenlagen underställas Söderbygdens vattendomstols prövning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. Mölltorp den 28 okt. 1953.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Gottfr. Andersson

Sam Gustafsson