



**Akt nr:**  
**R-E1a-1617**

\*AU\$R-E1a-1617\*

R

3\*1617

Kungl. Lantbruksstyrelsens

STYRELSE

LANTBRUKSSTY

25 JAN. 1953

DIARIÉ Nr

SAK Nr

Handlingar angående

"Jutagårdens dikningsföretag av år 1953"

i Ö:a Tunhems socken och Gudhems kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1.  
Protokoll vid sym-  
föreläsning enligt vatten-  
lagen för fördelning  
av mark, tillhörande  
Jutagården i Östra Tun-  
hemss socknen och  
Åkerbyns län.

Den 23 januari 1953 i Jutagården

Närvarande: Undertecknad statens lantbruks-  
ingenjör och förättningsman och följande  
sahugare:

Sahugaren John Johansson äg. <sup>Tunhem</sup> ~~Jutagården~~ 13' (Jutagården)  
av övriga sahugare:  
Helmer Andersson äg. Västorp Rör Järn 17'  
Kurt Axelsson äg. Västorp Milsälgården 16' ~~16' 25'~~

§ 1  
Appellerar det för förättningsmannen ut-  
sattade förordnandet, som hade lydelse  
enligt bil. A.

§ 2  
Något för enast förättningsmannen  
kunde ej utläsas.

§ 3  
Förelades den vid förundersökningen uppg.

förläggare nivå kartan över det vatten.  
besvärade ansvaret, samt ~~med~~ profil  
över utloppet härifrån.

§ 4

Förläggaren gillade på ifrågasatt område  
utlopps för djupning och i genlängning  
med rötter över vass mark, så att denna  
må kunna på tillfredställande sätt  
förläggas och brukas.

§ 5

Helmer Andersson förenade sig med  
Förläggaren och gillade på företagets  
utsträckning, så att även vass där-  
av berörande mark må kunna på  
ändamålsenligt sätt förläggas och  
brukas, bilaga C<sup>I</sup>.

§ 6

~~Det~~ Gustav Axelsson <sup>(hade insett att emina)</sup> mot att det  
öppna utloppet närmast nedan för gränsen  
mot Helmer Andersson på en sträcka  
av 25 m. för djupades c:a 0.3 m. och  
bruddades upp till 0.6 m. under för-  
utsättning dels att <sup>den</sup> uppgrävda jorden  
bortfördes till delägarnas område och  
dels att man icke behövde detta i

Notnaden på företaget, bil. C<sup>II</sup>.

§ 7

John Johansson och Helmer Andersson  
godkände det <sup>medlemmarna</sup> som för att nämndens  
upprättade <sup>medlemmarna</sup> på företaget till ifrågasatt  
förslagning, bil. C<sup>III</sup>.

§ 8

Som utset vidare fanns att till  
protokollet anteckna, förklarades sam-  
manträdet avslutat med till hälsning.  
givande dels att förordningsmannens  
utlåtande berör att framläggas  
å förordningsmannens kontor. Skara  
fredagen den 6 näst kommande februari  
kl. 13.00 och dels att det då efter  
skulle å ligga John Johansson <sup>att</sup> ~~mataga~~  
och förvara till företaget förande hand-  
lingar och bitningar.

Ort och tid som vann

2 hästen:

Westerholm

Den 6 februari 1953 i Skara

Närvarande: förordningsmannen

Föreläses föruttningsmannens ut-  
skrivelse, Lunda 11.

Förklarar § 10  
föruttningsmannens utskrivelse  
och att det skall vara  
4 dygn i  
Middelhälsan

Fm 1969

5.

Bil. AE. D. 189-49  
1949

Insändes till Torrläggningsnämnden.  
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN  
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 21/7 1949 Dnr...165

Exp. den / 19 nr.....

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av <sup>ing</sup> tillhörig mark inom <sup>OSS</sup> O. Tunkens socken(-nar) av Sk. län

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser Täckta avloppsledningar

längd omkring 1000 meter.

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

Torrläggning C. 6 har.

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Falköpings Central

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Lantbrukare

John Johansson Julegården O. Tunkens

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Gudhem

Tunkens

den

12/7

19

47

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Jubagården  
Per-Jons gårdar

John Johansson  
Helmer Andersson


FÖRORDNANDE


Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara  
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa  
ifrågasvarande förrättning; och införas bevis  
om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

  
J. Sunnerholm

  
Leo Wohlfeld

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den ..... 19.....


På Torrlägningsnämndens vägnar:

F ö r t e c k n i n g

Över underrättelser ang. sammanträde hos John Johansson, Jutagården,  
fredagen den 23 jan. 1953 klockan 9,30, vilka underrättelser denna dag  
avsänts till:

- |                      |                        |               |
|----------------------|------------------------|---------------|
| 1. Axel Jonsson,     | Tåstorp Mikaelsgården, | <u>Gudhem</u> |
| 2. Helmer Andersson, | " Per Jonsgården,      | "             |
| 3. John Johansson,   | Jutagården,            | "             |

Skara den 17 jan. 1953.

  
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Undertecknad förklarar mig med  
 förhållanden på den skriftliga  
 som avser förvärfvning av mark, käll-  
 förändring i Jutagården, och yrkar jag på  
 förstågets utsträckning, så att jäm-  
 väl min därav beroende mark kan  
 komma på ändamåls enligt det för-  
 stegs och brukas.

Jutagården den 22 jan. 1953.

Helmer Andersson

Medhålls:  
 Beutullin

Bil. C<sup>II</sup>

Undertecknad förklarar härmed, att jag  
 intet har att erinra mot för djupning  
 och breddning av ett äppel avlopp från  
 Per Jansgårdens 17' på en sträcka av  
 25 m. mellan för gränsen enligt en  
 lantbruksingenjör S. Hallin uppskattat  
 för slag under förståelse dels att  
 den äppelgrävda jorden bort förs från  
 min mark och dels att jag inte behöver  
 delta i kostnaderna för förståg.  
 Jag medger också, att den upp-

grunda delen av avloppet för för  
pantiden under källan.

Juta gården den 22 jan. 1953  
Gustav Axelsson

Beaktas:  
BeutHallin

Bil. C<sup>III</sup>

Under tecknade godkännande det av  
lantbrukningsingenjör A. Hallin upprättade  
förslaget till "Juta gårdens tekniska för-  
slag av år 1953" med den tillhörande  
utlåtande.

Juta gården den 22 januari 1953.


Joh. Johansson Helmer Andersson

Beaktas:  
BeutHallin

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                               | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha  |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|--------------|--------|--------|-------------|
|                                                                                                                     |                      | åker, tomt      | annan  | före         | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                                                                                     |                      | hektar          | hektar | kronor       | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Samfälligheten A - B .</u>                                                                                       |                      |                 |        |              |        |        |             |
| <u>Östra Tunhems socken</u>                                                                                         |                      |                 |        |              |        |        |             |
| <u>Tunhem 13<sup>1</sup> (Jutag:n)</u>                                                                              |                      |                 |        |              |        |        |             |
| <u>John Johansson</u>                                                                                               |                      |                 |        |              |        |        |             |
| 1. <u>Alstringsbåtnad</u>                                                                                           |                      |                 |        |              |        |        |             |
| odlingsmark, mullhaltig mellan-<br>lera på grus- och stenblandad<br>mellanlera                                      | 1                    |                 | 0,13   | 10           | 1000   | 990    | 129         |
| åker, - " -                                                                                                         | 2                    | 0,35            |        | 200          | 2000   | 1800   | 630         |
| " - " -                                                                                                             | 3                    | 0,22            |        | 120          | "      | 1880   | 414         |
| " - " -                                                                                                             | 4                    | 0,15            |        | 600          | "      | 1400   | 210         |
| " - " -                                                                                                             | 5                    | 0,09            |        | 700          | "      | 1300   | 117         |
| odlingsmark, - " -                                                                                                  | 6                    |                 | 0,02   | "            | 1000   | 300    | 6           |
|                                                                                                                     | Summa                | 0,81            | 0,15   |              |        |        | 1506        |
| 2. <u>Brukningsbåtnad</u>                                                                                           |                      |                 |        |              |        |        |             |
| 0-0+62: 62 m igenlagt dike, kapitaliserade värdet av<br>minskad bruknings- o. underhållskostnad inkl.<br>arealvinst |                      |                 |        | kr           | 8:91   | pr m   | 552         |
| 1+24-1+80: 56 m - " -                                                                                               |                      |                 |        | "            | 6:53   | " "    | 366         |
| 1+80-2+14: 34 " - " -                                                                                               |                      |                 |        | "            | 6:42   | " "    | 218         |
|                                                                                                                     | Summa                |                 |        |              |        |        | 1136        |
|                                                                                                                     |                      |                 |        | Summa båtnad |        |        | 2642        |
| <u>Samfälligheten C - D .</u>                                                                                       |                      |                 |        |              |        |        |             |
| <u>Östra Tunhems socken</u>                                                                                         |                      |                 |        |              |        |        |             |
| <u>Tunhem 13<sup>1</sup> (Jutag:n)</u>                                                                              |                      |                 |        |              |        |        |             |
| <u>John Johansson</u>                                                                                               |                      |                 |        |              |        |        |             |
| 1. <u>Alstringsbåtnad</u>                                                                                           |                      |                 |        |              |        |        |             |
| åker, mullhaltig mellanlera på<br>grus- o. stenblandad mellanlera                                                   | 7                    | 0,77            |        | 1200         | 2000   | 800    | 616         |
| - " -                                                                                                               | 8                    | 0,43            |        | 1300         | "      | 700    | 301         |


| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                     | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha  |        | Båtnad |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|--------------|--------|--------|-------------|
|                                                                                                                           |                      | åker, tomt      | annan  | före         | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                                                                                           |                      | hektar          | hektar | kronor       | kronor | kronor | kronor      |
| åker, mullhaltig mellanlera på<br>grus- o. stenblandad<br>mellanlera                                                      | 9                    | 0,18            |        | 1200         | 2000   | 800    | 144         |
| odlingsmark, - " -                                                                                                        | 10                   |                 | 0,19   | 450          | 1000   | 550    | 105         |
| " - " -                                                                                                                   | 11                   |                 | 0,18   | "            | "      | "      | 99          |
| Summa                                                                                                                     |                      | 1,38            | 0,37   |              |        |        | 1265        |
| <b>2. Brukningsbåtnad</b>                                                                                                 |                      |                 |        |              |        |        |             |
| 13+06-14+16: 110 m igenlagt dike, kapitaliserade värdet av<br>minskad bruknings- o. underhållskostnad inkl.<br>arealvinst |                      |                 |        | kr           | 5:03   | pr m   | 553         |
| 14+16-14+94: 78 m                                                                                                         | - " -                |                 |        | "            | 5:30   | " "    | 413         |
| Summa                                                                                                                     |                      |                 |        |              |        |        | 966         |
|                                                                                                                           |                      |                 |        | Summa båtnad |        |        | 2231        |
| <b>Tåstorp 17<sup>1</sup> (Per Jonsg:n)</b>                                                                               |                      |                 |        |              |        |        |             |
| <b>Helmer Andersson</b>                                                                                                   |                      |                 |        |              |        |        |             |
| åker, mullhaltig mellanlera på<br>grus o. stenblandad<br>mellanlera                                                       | 12                   | 0,42            |        | 1500         | 2000   | 500    | 210         |
| " - " -                                                                                                                   | 13                   | 0,31            |        | "            | "      | "      | 155         |
| " - " -                                                                                                                   | 14                   | 0,36            |        | 1600         | "      | 400    | 144         |
| " - " -                                                                                                                   | 15                   | 0,48            |        | "            | "      | "      | 192         |
| " - " -                                                                                                                   | 16                   | 0,18            |        | 1500         | "      | 500    | 90          |
| odlingsmark, - " -                                                                                                        | 17                   |                 | 0,12   | 550          | 1000   | 450    | 54          |
| Summa                                                                                                                     |                      | 1,75            | 0,12   |              |        |        | 845         |
| <b>2. Brukningsbåtnad</b>                                                                                                 |                      |                 |        |              |        |        |             |
| 10+50-11+80: 130 m igenlagt dike, kapitaliserade värdet av<br>minskad bruknings- o. underhållskostnad inkl.<br>arealvinst |                      |                 |        | kr           | 7:19   | pr m   | 935         |
| 11+80-12+90: 90 m                                                                                                         | - " -                |                 |        | "            | 7:45   | " "    | 671         |
| 12+90-13+06: 16 "                                                                                                         | - " -                |                 |        | "            | 7:15   | " "    | 114         |
| Summa                                                                                                                     |                      |                 |        |              |        |        | 1720        |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|-----------------|-------------|
|                                                                                      |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha           | pr ägofigur |
|                                                                                      |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor          | kronor      |
|                                                                                      |                      |                 |        |             |        | Summa båtnad    | 2565        |
| Totalsumma båtnad                                                                    |                      | 3,13            | 0,49   |             |        |                 | 4796        |
|                                                                                      |                      |                 |        |             |        | Alstringsbåtnad | 2110        |
|                                                                                      |                      |                 |        |             |        | Brukningsbåtnad | 2686        |
| <u>Sammandrag.</u>                                                                   |                      |                 |        |             |        |                 |             |
| Samfälligheten A - B                                                                 | 1-6                  | 0,81            | 0,15   |             |        |                 | 2642        |
| " C - D                                                                              | 7-17                 | 3,13            | 0,49   |             |        |                 | 4796        |
|                                                                                      | Summa                | 3,94            | 0,64   |             |        |                 | 7438        |
|                                                                                      |                      |                 |        |             |        | Alstringsbåtnad | 3616        |
|                                                                                      |                      |                 |        |             |        | Brukningsbåtnad | 3822        |
| Skara den 6 febr. 1953.                                                              |                      |                 |        |             |        |                 |             |
| I tjänsten:                                                                          |                      |                 |        |             |        |                 |             |
|  |                      |                 |        |             |        |                 |             |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                   | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                          | Antal            | å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa  |
|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|--------|
|                        |            |                                                                                                 |                  |               | kronor  | kronor |
|                        |            | <u>Samfälligheten A - B .</u>                                                                   |                  |               |         |        |
|                        |            | <u>Rörledningen A - B .</u>                                                                     |                  |               |         |        |
| 0-0+62                 | 62         | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                                                        | m 62             | 2:80          | 174     |        |
| 0+62-2+14              | 152        | - " -                                                                                           | " 152            | 4:90          | 745     |        |
| 0-2+14                 |            | 250 mm betongrör med frakt                                                                      | " 214            | 4:25          | 910     |        |
| 0                      |            | Rörledningsöga typ B                                                                            | st 1             | 30:--         | 30      |        |
| 0+86, 1+24,<br>2+14    |            | Brunnar typ A med 600 mm inre<br>diameter<br>(vid 2+14 med 250 mm inloppsör)"                   | 3                | 100:--        | 300     | 2159   |
|                        |            | Arbetsledning och oförutsedda<br>utgifter c:a 10 procent                                        |                  |               |         | 211    |
| Summa                  | 214        |                                                                                                 |                  |               |         | 2370   |
|                        |            | <u>Samfälligheten C - D .</u>                                                                   |                  |               |         |        |
|                        |            | <u>Öppna diket och rörledningen C - D .</u>                                                     |                  |               |         |        |
| 10+25-10+50            | 25         | Grävning av sten och grus, inbe-<br>räknat jordens bortföring för<br>rörledningens återfyllning | m <sup>3</sup> 6 | 6:--          | 36      |        |
| 10+50-13+06            | 256        | Grävning, läggning och åter-<br>fyllning                                                        | m 256            | 2:80          | 717     |        |
| 13+06-14+00            | 94         | - " -                                                                                           | " 94             | 3:40          | 320     |        |
| 14+00-14+94            | 94         | - " -                                                                                           | " 94             | 3:20          | 301     |        |
| 10+50-13+06            |            | 250 mm betongrör med frakt                                                                      | " 256            | 4:25          | 1088    |        |
| 13+06-14+00            |            | 125 " tegelrör " "                                                                              | " 94             | 1:80          | 169     |        |
| 14+00-14+94            |            | 100 " " " "                                                                                     | " 94             | 1:35          | 127     |        |
| 10+50                  |            | Rörledningsöga typ B                                                                            | st 1             | 30:--         | 30      |        |
|                        |            | Brunnar typ A:                                                                                  |                  |               |         |        |
| 11+50, 12+56,<br>13+06 |            | 1) med 600 mm inre diameter "<br>(vid 13+06 med 250 mm inl.rör)                                 | 3                | 100:--        | 300     |        |
| 14+00, 14+94           |            | 2) med 450 mm inre diameter "                                                                   | 2                | 70:--         | 140     | 3228   |
|                        |            | Arbetsledning och oförutsedda<br>utgifter c:a 10 procent                                        |                  |               |         | 322    |
| Summa                  | 469        |                                                                                                 |                  |               |         | 3550   |
|                        |            |                                                                                                 |                  |               |         | Sam-   |

| Läge         | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                                           | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|              |            | <u>Sammandrag.</u>                                                                                                               |       |               |                   |                 |
|              | 214        | Samfälligheten A - B                                                                                                             |       |               |                   | 2370            |
|              | 469        | " C - D                                                                                                                          |       |               |                   | 3550            |
| <u>Summa</u> | <u>683</u> |                                                                                                                                  |       |               |                   | <u>5920</u>     |
|              |            | Skara den 6 febr. 1953.<br><br>I tjänsten:<br> |       |               |                   |                 |

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjör kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförfman, vilken ej är entreprenör,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord skall bortföras för rörledningens återfyllning,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-  
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-  
beskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

Ett kors inhugget i jordfast sten c:a 70 m NO Jutagården 13<sup>1</sup> (ladugården)  
å höjden + 9,57 över jämförelseplanet.

Skara den 6 febr. 1953.


I tjänsten:



## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.                    | Sök. o. likst. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                              |                                             |                                          | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                             |                    |                  | för särskild av-<br>delning beräknad<br>kostnad | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad | samfällig-<br>hetens verkliga<br>kostnad |                                                                |
|                                             |                    |                  | kronor                                          | kronor                                      | procent                                  |                                                                |
| 1                                           | 2                  | 3                | 4                                               | 5                                           | 6                                        | 7                                                              |
| <u>Samfälligheten A - B.</u>                |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                                |
| <u>Östra Tunhems socken.</u>                |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                                |
| <u>Tunhem 13<sup>1</sup> (Jutag:n)</u>      |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                                |
| John Johansson                              | S                  | 2642             |                                                 | 2370                                        | 100,000                                  |                                                                |
| Summa                                       |                    | 2642             |                                                 | 2370                                        |                                          | 35,520                                                         |
| <u>Samfälligheten C - D.</u>                |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                                |
| <u>Östra Tunhems socken.</u>                |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                                |
| <u>Tunhem 13<sup>1</sup> (Jutag:n)</u>      |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                                |
| John Johansson                              | S                  | 2231             |                                                 | 1620<br><del>1651</del> x)                  | 45,634<br><del>46,518</del>              |                                                                |
| <u>Tåstorp 17<sup>1</sup> (Per Jonsg:n)</u> |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                                |
| Helmer Andersson                            | S                  | 2565             |                                                 | 1930<br><del>1899</del>                     | 54,366<br><del>53,482</del>              |                                                                |
| Summa                                       |                    | 4796             |                                                 | 3550                                        | 100,000                                  | 64,480                                                         |
| <u>Totalsumma</u>                           |                    | 7438             |                                                 | 5920                                        |                                          | 100,000                                                        |
| Skara den 6 febr. 1953.                     |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                                |
| tjänsten:                                   |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                                |
| x) Begränsad enl. V.L. 7:26                 |                    |                  |                                                 |                                             |                                          |                                                                |

## Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Jutagården (Tunhem 13<sup>1</sup>) och Per Jonsgården (Tåstorp 17<sup>1</sup>) i Östra Tunhems socken och Gudhems kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1,5 km söder Östra Tunhems kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och billigare brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

På sökandenas begäran och då laga hinder häremot ej föreligger har förrättningen handlagts utan biträde av gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - B och C - D. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,5 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - B och C - D. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för utförandet av samfälligheten A - B skola gäldas av ägaren till Tunhem 13<sup>1</sup>.

Kostnaderna för utförandet av samfälligheten C - D skola fördelas på delägarna enligt i den kostnadsfördelningslängden angivna procenttal.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För mark, som åtgår till den öppna avloppssträckans utvidgning behöver ersättning icke erläggas, men åligger det företaget att bortföra den ur avloppet uppgrävda jorden till Tåstorp 17<sup>1</sup>, där den lämpligen användes som fyllning över rörledningen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

---

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättnings-  
 mannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i full-  
 ständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill  
 hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällan-  
 de standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att  
 skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedel-  
 bart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärknings-  
 åtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt  
 böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom  
 länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Jutagårdens dikningsföretag av år 1953".

---

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygds  
 vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av

bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 6 febr. 1953.

I tjänsten:

