



Akt nr:
R-E1a-1622

AU\$R-E1a-1622

026-4

R 4-1622

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Göteborg

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1958
DIARIÉ Nr
SAK Nr

Handlingar angående

"Erik Larsgårdens dikningsföretag av år 1952"

i Saleby socken och kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1952 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Blad, den 31/5 1958

NÄMNDEN ☒ Blad

LANTBRUKS- ☒ Blad, den / 19

STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den 6/7 1958 utan

ändring av arbetsplan.

(Ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

4 x 1622

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Erik-Larsgårdens dikningsföretag av år 1952

Socken

Saleby

Län

Skaraborgs

~~Övervakare~~ — Förtroendeman — ~~Kontrollant~~

Lantbr. Johan Fahlgren, Erik-Larsgården, Jungskola.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 31 maj 1954	Bidrag till utförandet, kr 1.980:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1.980:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31/12-1957	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 31/12-1956	Kontrakterad arbetstid förlängd till

avsyningen


Vid ~~besiktningen~~, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 1 juli 1955, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till de beräknade.

Skara den 6 juli 1955.

I tjänsten:


Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid Synes-
förättning enligt Vatten-
lagen för fastläggning
av mark tillhörande
Erik Larsgården i Saleby
socken av Skaraborgs
län.

Den 11 december 1952 i Erik Larsgården
Närvarande: Undertecknad, skaten, land-
bruksingenjör och förättningsman,
och följande såägare:

Förkändes:

Gunnar Svantesson äg. Erik Larsg.	2 ²⁰
Göran Fällgren " " "	2 ²¹

§ 1
Upplästes det för förättningsmannen
utskrivade förordnandet, som hade
lydelse enligt bil. A.

§ 2
Som förutsett endast beivra för-
stärkt såhanda yttre dess, att
förättningen handläggs utan biträde av
godt män.

§ 3

Något på enat prästningsmannen
kunde ej utläsas.

§ 4

Förelades den vid prästningsmannens
upprättade översikt kartan samt profil
öfver cölappen härifrån.

§ 5

Förelades yskade på ifrågasvarande
kollektors förklaring och i god laggen
med för på att deras därav bekräftat
mål kommer att kunna på ändr.
måls enligt så tilläggas och
förklaras.

§ 6

Som intet vidare fanns att ber
protokollat anteckna förklarades sam-
manträdet avslutat med det kända-
givande, dels att prästningen kommer
att avslutas vid sammanträde å prä-
stningsmannens kontor; skedd den
19 i november december kl. 10.00 och dels
att prästningsmannen utser Johan
Fahlgren att förvara det protokollat
härnär handläggas och förklaras.
att och till som ovan

7 Hjärtans:

Wenthallin

E. D. 179-49

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄNInk. den 21/5 1947 Dnr. 90
Exp. den / 19 nr.....

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Saleby socken(-nar) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser Dränering

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösäkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Öttum

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Lantbrukaren Ejnar Svantesson Erik Larsgf Jungskola
Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Jungskola

den

19/5

1947

Erik Larsgf

Erik-Larsgf

Ejnar Svantesson

Johan Fuhlgren

4.
Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Käg Skara jungs Bölar

Kägförvaltningen i
Mariestad

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren


förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande

Mariestad å landskansliet den

29 SEP. 1949

PÅ LANDSTYRELSENS VÄGNAR


J. Sunnerholm


Leo Wehstein

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lenna Erik Larsgården 2²⁰</u>							
<u>Ejnar Svantesson</u>							
Mullhaltig lera på alv av lera	1	0.26		1600	2000	400	104:-
- " -	2	0.19		1920	"	80	15:-
- " -	3	0.24		1400	"	600	144:-
- " -	4	0.22		1900	"	100	22:-
- " -	5	0.16		1000	"	1000	160:-
- " -	6	0.15		1800	"	200	30:-
- " -	32	1.05		900	"	1100	1.155:-
- " -	33	0.73		1900	"	100	73:-
- " -	34	0.71		600	"	1400	994:-
Summa		3.71					2.697:-
<u>Lenna Erik Larsgården 2²¹</u>							
<u>Johan Fahlgren</u>							
Mullhaltig lera på alv av lera	7	0.25		1600	2000	400	100:-
- " -	8	0.24		1000	"	1000	240:-
- " -	9	0.24		1300	"	700	168:-
- " -	10	0.40		500	"	1500	600:-
- " -	11	0.22		1300	"	700	154:-
- " -	12	0.37		300	"	1700	629:-
- " -	13	0.70		500	"	1500	1.050:-
- " -	14	0.61		1400	"	600	366:-
- " -	15	0.32		1900	"	100	32:-
- " -	16	0.87		500	"	1500	1.305:-
- " -	17	0.85		700	"	1300	1.105:-
- " -	18	0.34		1200	"	800	272:-
- " -	19	0.25		1920	"	80	20:-
- " -	20	0.91		600	"	1400	1.274:-
- " -	21	0.31		1000	"	1000	310:-
Transport		6.88					7.625

Brukningssbåtnad.Lenna Erik Lersgården 2²⁰

Ejnar Svantesson

Sträckan 0 - 2+5, 205m öppet dike å 3.80 kr/m

Kr 779:-Lenna Erik Lersgården 2²¹

Sträckan 2+5 - 2+98, 93 m öppet dike å 3.80 kr/m

Kr 353:-

Sträckan 4+40-5+29, 89 - " - å 9.50 kr/m

Kr 845:-

Sträckan 10 - 10+27, 27 - " - å 6.00 kr/m

Kr 162:-Summa Lenna Erik Lersgården 2²¹ 1.360:-Summa brukningssbåtnad 2.139:-Båtnadssammandrag.Lenna Erik Lersgården 2²⁰

Ejnar Svantesson

Alstringsbåtnad 2.697:-

Brukningssbåtnad 779:-Summa 3.476:-Lenna Erik Lersgården 2²¹

Johan Fahlgren

Alstringsbåtnad 10.435:-

Brukningssbåtnad 1.360:-Summa 11.795:-Summa båtnad 15.271:-

Skara den 19 december 1952..

Uwe Hallin

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A -2+5.</u>						
0-1+59	159	200 mm rör med frakt	m 159	3.00	477:-	
-"-	"	Grävning, läggning, återfyllning "	"	1.90	302:10	
1+59-2+5	46	225 mm rör med frakt	" 46	3.75	172:50	
-"-	"	Grävning, läggning, återfyllning "	46	2.20	101:20	
0+00		Rörledningsöga typ B	st 1	30.-	30:-	
1+59 och 2+5		Brunn typ A, d=525 mm	st 2	80.-	160:-	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %			137:20	1.380:-
<u>Sträckan 2+5 - B.</u>						
2+5-4+94	289	225 mm rör med frakt	m 289	3.75	1.083:75	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning "	289	3.00	867:-	
4+94-5+29	35	150 mm rör med frakt	" 35	2.20	77:-	
-"-	"	Grävning, läggning, återfyllning "	35	1.70	59:50	
2+98, 3+19, 4+94		Brunn typ A, d=525 mm	st 3	80.-	240:-	
5+29		Brunn typ C, d=450mm	" 1	50:-	50:-	
3+2		Stensil	" 1	15.-	15:-	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %			257:75	2.650:-
<u>Sträckan B - C</u>						
5+29-5+83	54	125 mm rör med frakt	m 54	1.85	99:90	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning m	54	2.00	108:-	
5+83		Brunn typ A, d=450mm	st 1	70:-	70:-	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			32:10	310:-
<u>Sträckan B - B^I</u>						
10-10+27	27	125 mm rör med frakt	m 27	1.85	49:95	
- " -	"	Grävning, läggning, återfyllning "	27	1.90	51:30	
10+27 ¹		Brunn typ A, d=450 mm	st 1	70.-	70:-	
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10%			18:75	190:-
<u>Summa kr</u>						4.530:-

Skara den 19 december 1952.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej uten innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,


att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar uten i förekommande fall på grusbädd,

10.

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att
utnytna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall
inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för
igenslämning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna
skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning,
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: inhugget kors i jordfast sten
70 m s.v. B^I.

Skara den 19 december 1952.



Utredning jämlikt 7:24 vattenlagen.

Avdelning	Ägofigurer	Båtnad	And. i kostn. för			Summa kronor	Relativ kostnad	Andel i kostnad för
			1)	2)	3)			
I	1 - 9	2,115	2170			2170	1,0260	1) Sträckan A - 2+98
II	10 - 34	13156		900	2360	3260	<u>0,2478</u>	2) Kostnad för halvtäckt avlopp från 2+98 3) Sträckorna 2+98-C, B - B ^I
I+II	1 - 34	15271				4530	0,2966	

Minskas Avdelning I:s kostnad med 2) erhåller avdelning I det jämkade relativtalet 0,6005.

I	1- 9	2115	1270	<u>0,6005</u>
---	------	------	------	---------------

Samfälligheten skall alltså uppdelas på två avdelningar, en omfattande ägofigurerna 1 - 9 med relativa kostnaden 0,6005 och en omfattande ägofig. 10 - 34 med relativa kostnaden 0,2478.


Skara den 19 december 1952.

U. H. H. H.

Bil. G.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksk. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Lenna Erik Larsgården 2²⁰</u> 38-41; 55 000 Ejnar Svantesson	S					
Avd. I		1254:-	752:99			
Avd. II		2222:-	550:60	1303:59	28.7768	
<u>Lenna Erik Larsgården 2²¹</u> 36-40; 50 100 Johan Fahlgren	S					
Avd. I		861:-	517:01			
Avd. II		10934:-	2709:40	3226:41	71,2232	
Summa		15271:-	4530:-	4530:-	100,0000	
Skara den 19 december 1952.						
<i>Neel Skellin</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lanna Erik Larsgården i Saleby socken och kommun av Skeraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 4,5 km söder Saleby kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C, B - B^I. Enkel röd linje betecknar härvid, att avloppet skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil-och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppsträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av kostnadsfördelningslängden framgår vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör verkställas, har särskild utredning verkställts bil. F. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av den företagna uppdelningen på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom

länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Tjugotvå kronor nittio öre, vilken kostnad fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med där- till hörande ritningar och handlingar;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1957;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Erik Larsgårdens dikningsföretag av år 1952".

Talen mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbyg- dens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iaktta- gande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna

inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 19 december 1952.

Meitellin