



Akt nr:
R-E1a-1623

AU\$R-E1a-1623

R 4-1623

Kungl. Lantbruksstyrelsen
ARBEJ

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1956

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar angående
"Dönstorps dikningsföretag av år 1952"
i Skarstads socken och Ryda kommun av Skaraborgs län;
upprättade år 1952 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Hallin
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-
NÄMNDEN



den 31/5 1954

LANTBRUKS-
STYRELSEN



den / 19...

Arbetets utförande godkänt

den 23/11 1955

utan

Ändring av arbetsplan.

(Ändring har införts å berörda ritningar
med (beteckning))

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att Dönstorps dikningsföretag av år 1952
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten i Skarstads socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 2011 å 1.260:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela före-
taget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:
.....

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: ingen

avvikelser från godkänd plan: ingen

~~avsett för andra ändamål~~ Verkliga kostnaderna ha uppgått till de beräknade.

Brandförsäkring:

Skara den 22/11 1955.

Carl Keldyfelt
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas: ~~utan ordnats~~

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 1.260:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning

Utanordnat den	Signatur
...../.....19..	nr
...../.....19..	nr
2 / 12 1955	nr <i>Bol.</i>

Skara den 23/11 1955.

Wentz
konsulent
lantbruksingenjör.

Protokoll vid Öyne-
förättning enligt Vatten-
lagen för anläggning
av småk bäcktorande
Fläby u. fl. i Skarstads
socken av Ryda kommun
och Skaraborgs län.

Den 30 September 1952 i Fläby

Närvarande: Under tecknad stadens landbruks-
ingenjör och förättningsman samt sökandena
Nils Magnusson äg. Döns torps Fläby 1',
Lars Larsson " " Österg. 2¹⁹ och
" " Västerg. 3³⁰
David Larsson " " Österg. ~~(2¹⁷)~~ 2¹⁷

§ 1
Upplästes det för förättningsmannen
uppsäddade jorrbrevet, som under lydelse
enligt bil. A.

§ 2
Något för emot förättningsmannen
kunde ej utbräas.

§ 3
Förelades vid förundersökningen upp-
sattad nivåbäck över det till täckdiktning
avsedda området samt profil över av-
loppen därifrån.

§ 4

Sökandena yrskade på i frågavarande
avlaggs för djupsinnig och i genläggning med
för, till att deras sin ar beroende marken
sina kunna på ändamåls enligt sätt för-
läggas och brukas.

Det uppgavs också, att ingen utöver sökandena
berördes av förslaget, varför sökandena önskade
att förslaget skulle handläggas utan
biträde av gode män.

§ 5

Den ämbet vidan fanns att till för-
skott utredning förklarades samman trädet
upplöst med till samman gifvande att förslat-
ningen samman att undantas å förslat-
ningsmannens kontor i skara den dagen
den 15 dec. 1952 kl. 10.00.

att mottaga och förvara till förslaget
närvarande handläggare och förslagen och att
samman kalla deltagarna för val av styrelse
utval förslättningsmannen Karl Magnusson,
Fläberg.

ort och tid som ovan

§ Hjämben:

Wenttallin

Den 15 december 1952 å förslättningsmannens
kontor i skara

Närvarande: Förslättningsmannen.

§ 6
Förelades och togs till protokollet för-
rättningsmannens uttalande rörande
företaget, som hade lyddes enligt bil.
I, med därtill hörande handlingar.

§ 7
Som utöf vidare fanns ett till
protokollet anteckna, förklarades
förrättningen avslutad.
och och tid som var
7 Hjärtsten
Wentzellin

E. D. 137-49

1946



Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 21/10 1946 Dnr. 165

Exp. den / 19 nr

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Skarstad och Träreds socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser iöfverföra avloppsledningarna uppgående för tvärlidning

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Träred

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Karl Magnusson Flöberg, Skarstad, Bya. Tel Lidaberg 1.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Bya den 8 okt 1946

126/26
126/27
54.116a
För 1/2 uet. Flöberg : 1/4 uet. Dönstorp, Skarstad s.m. och 1/8 uet. Dönstorp, Träreds socken.

Karl Magnusson

Dönstorp. För 1/576 uet. Dönstorp nr 2 Östergården och 25/576 uet. Dönstorp nr 3 Västergården, Skarstad s.m.

Lars Larsson

För 1/96 uet. Dönstorp nr. 2 Östergården.

Nils Johansson, Gården sild till David Larsson

5
Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning, och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mäklarsed & landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Phil. B.Förteckning


över undersättelsen angående sammanhållde vid en enligt
vattenlagen rörande Dönstors Flåberg m. fl. i Skarstads
arkiv av Skarstors län.

Sammanhållde i Flåberg ^{mån-}fredagen den 30 sept. 1952

Meddelande hörm på denna dag ersänts till följande:

- | | | |
|--------------------|----------------------|--------------|
| 1. Karl Magnusson, | Dönstors Flåberg, | <u>Trys.</u> |
| 2. Lars Larsson, | Dönstors Östergården | " |
| 3. David Larsson, | " " | " |

Skara den 18/9 1952

Förhållanden:


Undertecknade förklarar oss att förändret
och framtida under kallet av det prä-
stas, samt avser fördjupning och igen-
tagning med rot av avlopps från
oss tillhöriga marker enligt vid syn-
föraktning enligt vattenlagen av
lantbrukning enligt A. Hallin beprättat
förslag.

Fläberg den 30 September 1952.


Karl Magnusson, Fläberg 1'

Lars Larsson, Österg. 2', Västerg. 3³⁰

David Larsson, Österg. 2⁴⁻¹² 17

Beaktas:

Beaktas

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Dönstorp Flåberg 1¹</u> <u>Karl Magnusson</u> Mullhaltig lera på alv o.lera	1	0,46		800	2000	1200	552:--
- " -	2	0,09		1400	"	600	54:--
Summa		0,55					606:--
<u>Dönstorp Östergården 2¹⁹ och</u> <u>Dönstorp Västergården 3³⁰</u> <u>Lars Larsson</u> Mullhaltig lera på alv o.lera	3	0,75		700	2000	1300	975:--
- " -	4	0,26		800	"	1200	312:--
- " -	5	0,50		400	"	1600	800:--
- " -	6	0,80		"	"	"	1280:--
- " -	7	0,13		1000	"	1000	130:--
- " -	8	0,09		1800	"	200	18:--
- " -	9		0,20	1200	1500	300	60:--
Summa		2,53	0,20				3575:--
<u>Dönstorp Östergården 2¹⁷</u> <u>David Larsson</u> Mullhaltig lera på alv o.lera	10	0,16		600	2000	1400	224:--
- " -	11	0,17		1600	"	400	68:--
Summa		0,33					292:--
<u>Totalsumma</u>		3,41	0,20				4473:--
Skara den 15 dec. 1952. 							

BRUKNINGSBÅTNAD.Dönstorp Flåberg 1¹

Karl Magnusson

Sträckan	0 - 1+55	155 m. dike å 4:20 kr/m	651:-- kr
"	1+59-2+12	55 " " " 4:80 "	<u>264:-- "</u>
Summa			<u>915:--</u>

Dönstorp Östergården 2¹⁹Dönstorp Västergården 3³⁰

Lars Larsson

Sträckan	2+67 - 3+71	104 m. dike å 4:60 kr/m	478:-- "
"	3+71 - 4+41	möjliggör igenläggning av 36 m. dike å 2:--	<u>72:-- "</u>
Summa			<u>550:--</u>

Båtnadssammandrag.

Kronor

Dönstorp Flåberg 1¹

Alstringsbåtnad	606:--
Brukningsbåtnad	<u>915:--</u>
Summa	<u>1521:--</u>


Dönstorp Östergården 2¹⁹ o." Västergården 3³⁰

Alstringsbåtnad	3575:--
Brukningsbåtnad	<u>550:--</u>
Summa	<u>4125:--</u>

Dönstorp Östergården 2¹⁷

Alstringsbåtnad	<u>292:--</u>
Summa båtnad	<u>5938:--</u>


Skara den 15 dec. 1952



KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan A - B .</u>				
0 - 2+67	267	200 mm lantbruksrör inkl.frakt m	267	3:20	854:40	
- " -		Grävning, läggning och återfyllning	" 267	2:30	614:10	
1+55 - 1+59		Tillkommer för genomgrävning av väg	4	2:--	8:--	
0		Rörledningsöga typ B	st 1	20:--	20:--	
1+59, 2+14, 2+67		Brunnar typ A; d=450 mm	" 3	70:--	210:--	
1+55		Stensil	" 1	15:--	15:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			178:50	1900:--
		<u>Sträckan B - C .</u>				
2+67 - 4+41	174	150 mm tegelrör med frakt	m 174	2:20	382:80	
- " -	147	Grävning, läggning och återfyllning	" 174	2:20	382:80	
3+71, 4+41		Brunnar typ A; d=450 mm	st 2	70:--	140:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			94:40	1000:--
		<u>Sträckan B - B^I .</u>				
10 - 10+26		75 mm tegelrör med frakt	m 26	0:90	23:40	
- " -		Grävning, läggning och återfyllning	" 26	1:20	31:20	
10+26		Brunn typ A; d=450 mm	st 1	70:--	70:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			15:40	140:--
		<u>Summa</u>				3040:--

Skara den 15 dec. 1952.



ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst ver femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnaringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,


att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,


att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan

Än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
att rörledning ej må läggas direkt på berg eller store stenar utan i
förekommade fall på grusbädd,
att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att
utnyttas i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall
inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,
att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för
igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna
skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt
Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning,
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Inhugget kors i berg c:a 50 m.
S.S.V. B. Höjd +7.73.


Skara den 15 dec. 1952.



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dönstorp Flåberg 1¹</u>						
Karl Magnusson	S	1521:--		778:69	25,6148	
<u>Dönstorp Östergården 2¹⁹</u>						
" <u>Västergården 3³⁰</u>						
Lars Larsson	S	4125:--		2111:82	69,4678	
<u>Dönstorp Östergården 2¹⁷</u>						
David Larsson	S	292:--		149:49	4,9174	
Summa		5938:--		3040:--	100,0000	
Skara den 15 dec. 1952.						
						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Dönstorp i Skarstads socken av Ryda
kommun i Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning samt igenläggning med rör
av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna NV Flåbergs gård i
Skarstads socken inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för
ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmel-
serna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av
omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och
vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstill-
fället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta.
Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med
röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C , B - B^I. Enkel röd linje
betecknar att avloppet skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava
å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken.
Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrin-
ning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma
att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vege-
tationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimen-
sionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all
härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför bätnad, och som alltså skall ingå
i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att
all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av

16.

nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall ingå i en samfällighet. För utrönande om uppdelning i avdelningar bör verkställas i fråga om samfälligheten har särskild utredning verkställts.

Härav framgår, att samfälligheten icke skall uppdelas på olika avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

17.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synmännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1957;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Dönstorps dikningsföretag av år 1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 15 december 1952.

[Handwritten signature]