



Akt nr:
R-E1a-1624

AU\$R-E1a-1624

"Svartemossens dikningsföretag av år 1953"

i Vilske-Kleva socken och Vilske kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Holmström

Förrättningsman.

Begärd avsyning den 11/6-54.

Närvarande förrm. Holmström, samtl. sakägare samt Anders Andersson för entreprenören.

Vid avsyningen antecknades:

Br. v. 12 + 06 : ing. rör sänkes 5 cm. utg. ledn ~~slammas~~ befrias från slam. Broarnas murar justeras.

Bräddavl.rören huggas jämna och utföres torvsättning kring utloppen.

Ledningen nedanför Br. v. 8 + 22 befrias från slam. (enl entr. kommer detta att verkställas genom brandkår; kostn c:a 50:-/tim.)

Vid rörutloppet hugges en del av stödmuren bort så att flödesvattnet får ~~färr~~ fritt avlopp.

Företaget kunde ej godkännas. Sakägarna äga rätt att utkräva avsyn.arv. 28:- av entreprenören.

Ny avsyning den 23/7-54.

Vid sekt. 7 , där rörledningen kröker rinner vatten ner mellan stenar, som ditlagts., risk för igenslamm. av ledn. sakägarna hade begärt anordningen och lovade svara för att ordnas till; avs. av ordf.

Slam i ledn. B-D, vilket dock förmodl försvinner vid flöde.

Gustavsson begärde ers. av Lundberg för skada å 200 m längs deras gräns.

Lundberg var villig betala 0.5 ggr 200:- = 100:-, vilket överenskomts.

John Gustavsson meddelade, att trasiga rör nedlagts vid rensningen av rörledningen över hans mark. De hade övertäckts med rörhalvor.

Gustavsson yrkade ej omläggning, men bestämdes dock att nya rör skulle nedläggas , varvid företagets ordf. skulle övervaka arbetet och ringa Holmström, när det var klart. Sådant meddelande lämnades den 24/7-54.

(Denna slutavs. deb. ej.) Företaget kan anses godkänt.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts emot en, enligt uppgift, av e.o.ingenjören hos lant-
bruksingenjören i Skaraborgs län S. Holmström handlagd, den
16 juni 1953 avslutad syneförrättning rörande Svart^emossens
dikningsföretag av år 1953 i Vilske-Kleve socken av Skara-
borgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendom-
stols kansli den 22 september 1953.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

Stämpel Tre kronor.

e.o.Ingenjören S. Holmström.

1
Protokoll vid syre-
förrättning enligt vatten-
lagen för förrättningen
av mark, tillhörande
Svartemossen m. fl. i
Vilcke-Kleva socken av
Skaraborgs län.

Den 24 mars 1953 hos Fredrik Welanders, Ädelgördet
Närvarande: Undertecknad e. v. ingenjör och
förrättningsman samt följande sökare:
innehavare:

David Lindberg äg. Svartemossen 3'

Robert Gustafsson äg. Svartemossen 2'

Johan Gustafsson äg. gemensamt för Jonstorp 14 ak 2'
gen. David Gustafsson ebl. fullm. Bil. F^I samt Svartemossen 14

Ture Alexandersson äg. Svartemossen 2⁵

Fredrik Welanders äg. gemensamt för Jonstorp 13 ak 2³
samt Svartemossen 13 ak

övrige mågare: av. Svartemossen 17

Karl Gustafsson äg. gemensamt för Jonstorp 18 ak 2⁶
samt Svartemossen 16

Falköpings rems äg. Skyttkleven 1' ak
av. Svartemossen 2² genom

Kronjägare C. W. Lundell, Falköping ebl.
fullm. Bil. F^{II}.

samt Arvid Pettersson arrendator för Falköpings rems äg.
Kronjägarebestället Skyttkleven 1'

§ 1

Uppöstes det för förrättningsmannen

utfärdade förordnandet, som hade
lydelse enl. Bil. A.

§ 2

Något för emot förrättningsmannen
kunde ej utrönas.

§ 3

Förklarades den vid förundersökningen
upprättade nivåkartan över det utken-
berrade området, samt profil över
avloppet höjfrån.

§ 4

Sökandena yrkade på ifrågasatt
avlopps fördjupning, så att fastig-
heternas dörar beroende mark må
kunna på ändamålsenligt sätt
förläggas och brukas.

§ 5

Bestäts att förtroget till största delen
skulle utföras som helotäckt avlopp.

Avloppet B-D skall göras helotäckt.

§ 6

Karl Gustafsson och Falköpings rens
genom kronojägare C.W. Lundell, Falköping
förenade sig med sökandena och
yrkade på förtroget utsträckning,
så att deras dörar beroende mark
må kunna på ändamålsenligt sätt
förläggas och brukas, bil. E^I

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanködet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslaget till delningen förklarats, nytt sammanköde kommer att hållas i ort och tid som i laga ordning kommer att förklarats tillkännagivande.

Ort och tid som ovan

Tjerner

Lorentzson

Förordningsman

Den 16 juni 1953 hos Fredrik Welanders, Ådegårdet.

Närvarande: Förordningsman
samt följande skägare:

Ture Alexandersson, Kallehögen

Fredrik Welanders, Ådegårdet

David Lindberg, Ådegårdet

Johan Gustafsson, Jämsjö

Karl Gustafsson, Jämsjö

Jämsjöstore Stig E. Österfeldt, Falköping

Kemogården C. W. Lundell, Falköping





§ 8

Förklarades det sedan fria sammankallade uppriktade förslaget till de rätts-
besvärade markernas bättre förloppning och
brukning med därtill hörande handlingar.

§ 9.

Upprättades förrättningsmannens utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. L.

§ 10.

Samtliga delägare i företaget
förenade sig om utförandet och framkalla
underhållet av samtliga ifrågakörande
avlopp enligt det vid styrelserättningen
upprättade förslaget, bil. E^{II}.

§ 11

Att rätts och förvara till företaget
hörande handlingar och ritningar och att
sammankalla delägarna för val av
styrelse utom förrättningsmannen
Fredrik Welanders, Ådegårdet, Vilske-Kleva.

§ 12.

Ifråga om förrättningskostnader
hänvisades till arodesräkningen, men
att exemplar skulle överlämnas till

aktförvarren.

§13.

Som intet vidare fanns att till proto-
kollet anteckna, förklarades förrättningen
avslutad och sammankädet upplöst.

Akt uti led som vore

Tjänsten

Therese Holmström

Förrättningsman

Yule. 28/3 47 Env 1057

6.

Bil. A.

E. D. 171-49

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 28/3 1947 Dnr. 33
Exp. den / 19 nr.....

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
10 FEB. 1953
Diarie Nr LI.....4.....

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mis} tillhörig mark inom
Vilske-Kleva socken(-nar) av Skaraborgs
län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser Sänkning och breddning
av gammalt avloppsdike genom Svartemorre
Här utgives så fullständigt, som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, äreglering, försäkning, invallning e. d.), vidare företagets
dikets längd c:a 2000 m.
omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Odensborg

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Hem-äg. Ture Alexandersson
Hållehögen Vilske-Kleva.
Vilske-Kleva den 22 mars 1947

Ture Alexandersson ✓
Fredrik Wikander tel. Falk.-g 25128 ✓

D. Lindberg ✓
R. Gustavsson tel. Falk.-g 2504
J. J. Gustafsson

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Ödegårdet	(Svartemosse)	D. Lindberg
Källhögen	"	Ture Alexandersson
Backen	"	Robert Gustavsson
Ödegårdet	"	Fredrik Velander
Jonstorp	"	J. S. Gustavsson
Jonstorp	"	Karl Gustavsson
Skyltaklevan	"	Kungh. Maj: & Kronan

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:


J. Sunnerholm


Leo Wehlsteig

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Torrlägningsnämndens vägnar:

8.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

IIIM 5 53



Förordnande.

E.o. ingenjören Sven Holmström, Skara,
förordnas härmed att i stället för lant-
bruksingenjören Sven Hallin i laga ordning
verketälla ifrågavarande förrättning: och
införväntas bevis om förordnandets emot-
tagande.

Mariestad å landskansliet den 16 januar
1953.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Nils Karlberg
Nils Karlberg

Avskrift.
Lantbruksstyrelsen
Lantbruksnämnden

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde
hos Fredrik Welauder, Ådegårdet, Lisdagen
den 24 mars, kl. 10⁰⁰, vilka denna dag
avsänts till:

- ✓ s. 1. ✓ Ture Alexandersson ○, Källhögen, Vilske-Kleva
 - ✓ s. 2. ✓ Fredrik Welauder ○, Ådegårdet, Vilske-Kleva
 - ✓ s. 3. ✓ David Lindberg ○, Ådegårdet, Vilske-Kleva
 - ✓ s. 4. ✓ Robert Gustafsson, Backen, Vilske-Kleva
 - ✓ s. 5. ✓ Johan Gustafsson ○, Jonstorp, Vilske-Kleva
 - ✓ s. 6. ✓ Karl Gustafsson ○, Jonstorp, Vilske-Kleva
 7. Jägmästaren i Falköpings revir, Falköping.
- ~~Jägmäst. Skiz E. Omerfeldt. ställföretr.~~

Skre den 9 mars 1953.

Thjåsten
Jens Holmström

Angående förnytt sammanträde hos
Fredrik Welauder, Ådegårdet, Lisdagen
den 16 juni 1953 kl. 9³⁰, ha kungörande
sänts till förestående.

Skre den 1 juni 1953

Thjåsten
Jens Holmström

K U N G Ö R E L S Eangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Svartemossen m.fl. i Vilske Kleva socken, Vilske kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Fredrik Welander, Ödegärdet, Vilskekleva, tisdagen den 16 juni 1953 klockan 9,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Jonstorp 1³, 1⁴, 1⁸, 2³, 2⁴, 2⁶;

Kronojägarebostället Skyttekleven 1¹;

Svartemossen 1³, 1⁴, 1⁶, 2³, 2⁴, 2⁵, 3¹;

avs. Svartemossen 1⁷, 2².

Skara den 23 maj 1953.


I tjänsten:



(Sven Holmström)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Vilske Kleva församling den 31 maj 1953, betygas:



Kyrkoherde.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Ing. Sven Holmström, Lantbruksingenjörs-kontoret, Skara.

Skara den 26 maj 1953.

I tjänsten:

Sven Holmström

E.o. ing.

Bil. D.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Svartemossen m. fl. i Vilske Kleva socken, Vilske kommun av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Fredrik Welander, Ödegärdet, Vilske Kleva, tisdagen den 16 juni 1953 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Jonstorp 1³, 1⁴, 1⁸, 2³, 2⁴, 2⁶;
Kronojägarebostället Skyttekleven 1¹;

Svartemossen 1³, 1⁴, 1⁶, 2³, 2⁴, 2⁵, 3¹;

avs. Svartemossen 1⁷, 2².

Skara den 26 maj 1953.

I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM
Förrättningsman.

*Allt förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs
läns tidning hädagen den 26 maj 1953, inlyggs.*

Skara den 27 maj 1953.

I tjänsten:

Sven Holmström

Förening.

Undertecknade förena oss med
 sökandena till den syreförättning, som
 avser förläggning av mark, tillhörande
 Torstensson m. fl. hemman i Vilske-Kleva
 socken av Skaraborgs län, och yrka vi på
 företagets utsträckning så att jämväl
 vår därav beroende mark må kunna
 på ändamålsenligaste sätt förläggas
 och brukas.

Ådegården den 24. 3. 1953.

E. Rundeg

Karl Gustafsson

Bestyrkes:

Fredriksson

Undertecknade förerna oss om att ut-
föra och för framtiden underhålla
Svartemosseens dikningsföretag av år 1953"
enligt det av c.v. ingenjör Sven Holmström
år 1953 vid nyförrättning enligt vatten-
lagen upprättade förslaget.

Ådegården, Vilske-Kleva den 16 juni 1953.

Under förbättring av Kunglig Majestäts Gudsens
godkännande för Fätkörnings revider.

Sty. Styrelse: Sigfr. Örnberg.

D. Lindberg

David Gustafson / (Sven Gustafson)

Ture Andersson / Fredrik Wikander

Karl Gustafsson

Robert Gustafsson

Berördes:

Sven Holmström

Av avskrift.

Bil. E^{II}

Undertecknade förena oss om att utföra och för framtiden underhålla "Svartemossens dikningsföretag av år 1953" enligt det av e.o. ingenjör Sven Holmström år 1953 vid syneförrättning enligt vattenlagen upprättade förslaget.

Ödegärdet, Vilske-Kleva den 16 juni 1953

Under förutsättning av Kungl. domänstyrelsens godkännande för Falköpings revir

Skyttakleven

Stig E. Onnerfelt

D. Lindberg

David Gustafsson (för Johan Gustafsson)

Ture Alexandersson

Fredrik Welander

Karl Gustafsson

Robert Gustafsson

Bestyrkes:

Sven Holmström

Vidimeras ex officio:

Sven Holmström

År 1953 den 28 oktober vid föredragning inför Kungl. domänstyrelsen godkändes förestående förening. Stockholm som ovan.

Enligt uppdrag:

Z. Raskasov

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

P. Lundberg

Fullmakt för min son arrendatorn
 David R. Gustafsson att å mina vägnar närvara
 vid synföreläggningen enligt vattendagen angående
 lvarke massen m.fl. bevaran inman V. Klevs socken
 löst den 24/3 1953 att vid nämnda föreläggning
 föra min sak och samt bevaka min del.
 Alla ombudets dagliga åtgärder godkännes

Jamtarp V. Klevs den 23/3 1953
 J. S. Gustafsson

Egenhändig & namnteckningen bevisas

E. Emanuelsson

Helge Melander

Helge

Helge

15.

Bil. F II

DOMÄNVERKET

Jägmästaren i
Falköpings revir, Falköping
Tel. 10433 - Postbox 57

Fullmakt för kronojägaren C.W. Lundell, Falköping att
vid sammanträde tisdagen den 24/3 1953 hos F. Welanders, Vilske-
Kleva, för syneförrättning enligt vattenlagen i mitt ställe föra
kronans talan och bevaka dess rätt.

Falköping den 20 mars 1953.

Birger Ramström
Birger Ramström.

Sakord:

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vilske Kleva s:n</u>							
<u>Gemensamt för Jonstorp 1⁸ o.</u>							
<u>2⁶ samt Svartemossen 1⁶</u>							
<u>äg. Karl Gustavsson</u>							
Tomt, lermylla på sand	1	0.43		2200	3200	1000	430
Åker - " -	2	0.25		720	1170	450	113
" - " -	3	0.27		630	1080	450	122
" - " -	4	0.38		900	1350	450	171
" - " -	5	0.11		1440	1780	340	37
" - " -	6	0.43		1530	1800	270	116
Alstringsbåtnad	1 - 6	1.87					989
<u>Gemensamt för Jonstorp 1⁴ o.</u>							
<u>2⁴ samt Svartemossen 1⁴</u>							
<u>äg. Johan Gustavsson</u>							
Åker, lermylla på sand	7	0.28		1530	1800	270	76
" - torvmylla - " -	8	0.14		1740	1800	60	8
" - " -	9	1.18		1080	1800	720	850
" - " -	10	1.86		720	1710	990	1841
" - " -	11	0.42		630	1740	1110	466
" - " -	12	0.20		540	1620	1080	216
" - " -	13	0.24		450	1420	970	39
Alstringsbåtnad		4.12					3496
Brukningsbåtnad genom igenlägg- ning av öppet dike å sträckan 30 - 31 + 43:143 m å 3:- kr							429
Summa	7 - 13	4.12					3925

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kronojägarebostället</u>							
<u>Skyttekleven 1¹</u>							
<u>Äg. Kungl. Maj:st o. Kronan</u>							
<u>Arr: Arvid Pettersson</u>							
Åker, torvmylla på sand	14	1.24		720	1710	990	1228
Alstringsbåtnad		1.24					1228
<u>Gemensamt för Jonstorp 1³ o.</u>							
<u>2³ samt Svartemossen 1³</u>							
<u>Äg: Fredrik Welanders</u>							
Åker, torvmylla på sand	15	0.23		360	1620	1260	290
" " "	16	0.04		110	1350	1240	50
Alstringsbåtnad	15-16	0.27					340
<u>avs. Svartemossen 1⁷</u>							
<u>Äg: Fredrik Welanders</u>							
Åker, torvmylla på sand	17	0.75		270	1530	1260	945
" " "	18	0.16		360	1620	1260	202
Alstringsbåtnad	17 - 18	0.91					1147
<u>Svartemossen 2³</u>							
<u>Äg: Fredrik Welanders</u>							
Åker, torvmylla på sand	19	1.10		270	1620	1350	1485
Alstringsbåtnad		1.10					1485
<u>Svartemossen 2⁴</u>							
<u>Äg. Robert Gustavsson</u>							
Åker, torvmylla på sand	20	0.74		450	1800	1350	999
" " "	21	1.35		450	1740	1290	1742
Alstringsbåtnad	20-21	2.09					2741

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Svartemossen 3¹</u>							
<u>Äg: David Lindberg</u>							
Åker, torvmylla på sand	22	0.39		1170	1800	630	246
" " "	23	0.41		1350	1800	450	185
" " "	24	0.80		1260	1800	540	432
" " "	25	0.43		1170	1800	630	271
" " "	26	0.25		1120	1600	480	120
Alstringsbåtnad	22-26	2.28					1254
<u>Svartemossen 2⁵</u>							
<u>Äg: Ture Alexandersson</u>							
Åker, torvmylla på sand	27	0.94		1040	1600	560	526
Alstringsbåtnad		0.94					526
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Gemensamt för Jonstorp 1³ o. 2⁶</u>							
<u>samt Svartemossen 1⁶</u>							
Äg: Karl Gustavsson	1-6	1.87					989
<u>Gemensamt för Jonstorp 1⁴ o. 2⁴</u>							
<u>samt Svartemossen 1⁴</u>							
Äg: Johan Gustavsson	7-13	4.12					3925
<u>Kronojägarebostället</u>							
<u>Skyttekleven 1¹</u>							
Äg: Kungl. Maj:t o. Kronan							
arr: Arvid Pettersson	14	1.24					1228
<u>Gemensamt för Jonstorp 1³ o.</u>							
<u>2³ samt Svartemossen 1³</u>							
Äg: Fredrik Welander	15-16	0.27					340
Transport	1-16	7.50					6482

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet A - B - C.</u>				
(A)		<u>Öppet avlopp</u>				
3+00-5+90	290	Rensning m	290	1.00	290.00	
4+51-4+54		Förstärkning av ägobro			50.00	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 % av före- stående belopp			40.00	380.00
		<u>Halvtäckt avlopp, 375 mm (15") betongrör</u>				
(B)						
5+90-9+59	369	Grävning, läggning och återfyll- ning m	369	3.50	1291.50	
		375 mm (15") betongrör, inköp och frakt "	369	7.55	2785.95	
		Bérgrensning, samt 0.2 m grusbédd under rören på berg å en sträcka av omkring m	120	3.00	360.00	
		Justering av botten och slänter i öppet dike (0.3 m:s fyllning på rören) m	369	0.50	184.50	
5+90		Rörutlopp typ A			70.00	
6+50-6+53		Rörtrumma, 600 mm vägrör, höj- ning och återställande av väg- bana			200.00	
8+70-8+73		Rörtrumma, ø 600 mm, höjning och återställande av vägbanan			200.00	
9+41-9+44		Rörtrumma, ø 600 mm höjning och återställande av vägbanan			200.00	
6+64,8+22		Brunn typ Da, ø 600 mm st	2	75.00	150.00	
9+59		Brunn typ AF, ø 900 mm "	1		200.00	
		Tillägg enligt ovan c:a 10 %			558.05	6.200

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Halvtäckt avlopp, 300 mm (12") be-</u> <u>tongrör</u>				
9+59-12+06	247	Grävning, läggning och återfyllning	m 169	2.65	447.85	
			m 78	3.65	284.70	
		300 mm (12") betongrör, inköp och frakt	" 247	5.90	1457.30	
9+59-12+46	287	Justering av botten och slänter i öppet dike	" 287	0.50	143.50	
11+08-11+11		Rörtrumma, 600 mm vägrör			200.00	
11+73-11+76		Rörtrumma, 600 mm vägrör			200.00	
11+28,						
12+06=12+46		Brunn typ AF, Ø 450 mm	st 2	70.00	140.00	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			<u>296.65</u>	3170.00
		<u>Halvtäckt avlopp, 250 mm (10") be-</u> <u>tongrör</u>				
12+46-14+18	157	Grävning, läggning och återfyllning	m 157	2.40	376.80	
		250 mm (10") betongrör, inköp och frakt	" 157	4.15	651.55	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	" 172	0.50	86.00	
14+12-14+16		Rörtrumma, 600 mm vägrör			300.00	
13+50, 14+18		Brunn typ AF, Ø 450 mm	st 2	70.00	140.00	
		Tillägg enligt ovan c:a 10 %			<u>155.65</u>	1710.00
		<u>Halvtäckt avlopp, 225 mm (9") be-</u> <u>tongrör</u>				
14+18-15+36	118	Grävning, läggning och återfyllning	m 118	2.10	247.80	
		225 mm (9") betongrör inköp och frakt	" 118	3.65	<u>430.70</u>	678.50 678.50
		Överföres				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				678.50
		Justering av botten och slänter				
15+36		i öppet dike m	118	0.50	59.00	
		Brunn typ AF, ϕ 450 mm st	1	70.00	70.00	
		Tillägg enligt ovan c:a 10 %			82.50	890.00
		<u>Halvtäckt avlopp, 200 mm (8") be-</u>				
		<u>tongrör</u>				
15+36-16+40	104	Grävning, läggning och återfyll-				
		ning m	104	1.50	156.00	
		200 mm (8") betongrör				
		inköp och frakt "	104	3.15	327.60	
		Justering av botten och slänter				
		i öppet dike "	104	0.50	52.00	
16+40		Brunn typ AF, ϕ 450 mm st	1	70.00	70.00	
		Tillägg enligt ovan c:a 10 %			64.40	670.00
		<u>S u m m a</u>				<u>13020.00</u>
		<u>Avloppet B - D</u>				
		<u>Rörledning av 300 mm (12") be-</u>				
		<u>tongrör</u>				
(B) (D) 30-31+43	143	Grävning, läggning och återfyll-				
		ning m	143	2.30	328.90	
		300 mm (12") betongrör,				
		inköp och frakt "	143	5.90	843.70	
31+43		Brunn typ A, ϕ 450 mm st	1	70.00	70.00	
		Tillägg enligt ovan c:a 10 %			127.40	1370.00
		<u>S u m m a</u>				<u>1370.00</u>

ARBETSBECKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rägång, bör grävningen så verkställas, att rägången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättingens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brumringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti ^{av} Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

25.
att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m.

tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utnyttas i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Fätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att fixpunkter för höjdbestämmingen äro:

I. Kors i jordfast sten vid 0+00. +höjd= 4.77

II. " " " " 15 m vänster 6+55. +höjd=10.00

III. " " " " 20 " " 11+11. + " =10.47

IV. " " " " 15 " " 16+00. + " =12.59

Vilske-Kleva den 16 juni 1953.

I tjänsten:

Leif Johansson

Bil. K.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägaré m. m.	S Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Vilske Kleva socken</u>						
<u>Gemensamt för Jonstorp 1⁸ o. 2⁶</u>						
<u>samt Svartemossen 1⁶</u>						
äg: Karl Gustavsson x	9	989		995	7.253	
<u>Gemensamt för Jonstorp 1⁴ o. 2⁴</u>						
<u>samt Svartemossen 1⁴</u>						
äg: Johan Gustavsson x	8	3925		3950	28.786	
<u>Kronojägarebostället</u>						
<u>Skyttekleven 1¹</u>						
äg: Kungl. Maj:t o. Kronan	9					
arr: Arvid Pettersson		1228		1236	9.006	
<u>Gemensamt för Jonstorp 1³ o. 2³</u>						
<u>samt Svartemossen 1³</u>						
äg: Fredrik Welanders x	8	340		342	2.494	
<u>avs. Svartemossen 1⁷</u>						
äg: Fredrik Welanders x	8	1147		1154	8.412	
<u>Svartemossen 2³</u>						
äg: Fredrik Welanders x	8	1485		1494	10.891	
<u>Svartemossen 2⁴</u>						
äg: Robert Gustavsson x	8	2741		2758	20.103	
<u>Svartemossen 3¹</u>						
äg: David Lindberg x	8	1254		1262	9.197	
<u>Svartemossen 2⁵</u>						
äg: Ture Alexandersson x	8	526		529	3.858	
<u>Summa</u>		13635		13720	100.000	

Ödegårdet, Vilske-Kleva den 16 juni 1953.

I tjänsten:

Therese Johansson

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Svartemossen n.fl. hemman i Vilske-
Kleva socken, Vilske kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utförande av till största delen halv-
täckt avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkr. 1.5 km ö.
Vilske-Kleva kyrka inom sektion nr 2 av nederbördsområde nr 142, i och för
ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestäm-
melserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av
omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och
vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sek-
tionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället,
varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å
denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med
röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C för huvudavloppet och B - D för
ett sideavlopp till detta. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet
skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.
Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig
vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava
å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å gene-
ralstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits
å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i
fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund
och hektar från åker och 1.0 liter per sekund och hektar från skogsmark och
i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.3 liter pr sekund och hektar.
Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr
sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimen-
sionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all
härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.
Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbättnad, och som alltså

skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har förutom till alstringsbåtnad även hänsyn tagits till den brukningsbåtnad, som uppkommer genom igenläggning av avloppet B - D. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar och lantbruksingenjör S. Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenklade längd förbättrade marken utgör en samfällighet. Av det bilagda kostnadsföreläget framgår närmare, vilka arbeten, som skola utföras, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Sidan till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsföreläget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 20 kronor 45 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till

37


stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

-
- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
 - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1. Varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;
 - att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
 - att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
 - att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
 - att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;
 - att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
 - att det skall benämnas "Svartemossens dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Ödegärdet, Vilske-Kleva den 16 juni 1953.

I tjänsten:


Sven Holmström