



Akt nr:
R-E1a-1625

AU\$R-E1a-1625

R 4*1625

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen
STEN

Handlingar angående

"Odensviks dikningsföretag av år 1953"

i Otterstads socken, N. Kållands kommun

av Skaraborgs län;

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Holmström

e. o. lantbruksingenjör

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 3/5 1954
NÄMNDEN

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den / 19.....
STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med (färgbeteckning))

4 x 1625

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

"Odensviks dikningsföretag av år 1953"

Socken

Otterstad

Län

Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Stenbjörn Eriksson~~

Arr. Sixten Andersson, Odensvik, Källandsö

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

31/5 1954

Bidrag till utförandet, kr

11.410:--

Arbets tid jml. V. L. 10:62

31/12 1962

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

1/10 1957

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

Nu tillstyrkes
till utbetalningav bidrag till utförandet, kr
Hela bidraget

av bidrag till rensning, kr

-

av lån, kr

-

Besiktning verkställd den

31/10 1957

Besiktning verkställd av


Assistent John Wikström

Vid avsyningen befanns hela företaget vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för de öppna dikena E - 45+50 i samf. IV och 50+30 - 50+68 i samf. V, vilka igenlagts med 200 mm lantbruksrör. Vid 45+50 hade en extra brunn utförts. Vidtagna ändringar ha med grön färg införts å plan- och profilritningar. De verkliga kostnaderna för företaget överstiga de beräknade (31.741:-- kr) och uppgå till 39.184:32 kronor.

Då företaget utförts i nära överensstämmelse med arbetsplanen och de vidtagna ändringarna utgöra förbättringar, godkännes detsamma i befintligt skick.

Skara den 4 nov. 1957.

I tjänsten:



Sven Holmström

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

1
Protokoll vid syre-
förrättning enligt vatten-
lagen för förläggning
av mark tillhörande
Sannerby Adessvik
m. fl. i Otterströds
soken, Skaraborgs län.

Den 4/12. 1953 hos Jakob Jansson, Kålsbogården.

Närvarande: underseknad e. o. lantbruks-
ingenjör och Förrättningsman samt följande
sakkägne:

Sakkägne: Erik Andersson äg. Sannerby Äplo-
gården 5¹, Sannerby Adessvik 4² och 4³
Sannerby Kålsbogården 3², Sannerby Sten-
gården 1³ och 1⁴ samt Sannerby Sten
Hall 6² per. Sören Andersson ent. fullm.
Med sakkägnen likoshålls: Bil. C I

Anders Lindahl äg. Sannerby Sten-
gården 1⁵ och 1⁶.

Jakob Jansson äg. Sannerby Sten-
gården 1⁷, 1⁸, 1⁹ och 1¹⁰.

Systrarna Skoglund äg. Sannerby Lilla
Hall 7¹ per. Anders Skoglund ent.
fullm. Bil. C II

Dessutom: Sannerby Jansson, Kålsbogården.
§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen
utfördade förordnandet, som hade lydelse
ent. bil. H.

§ 2.

Nagot för emot förrättningsmannen
kunde ej utlösas.

§ 3.

Upplöstes det av Förrättningsmannen
upprättade aktatandet, som hade lydelse
enl. tit. 7 samt förelades det upp-
rättade förslaget, vilket godkändes av
sökan den och de, som förenat sig med
Lennem.

§ 4

Att mottaga och förvara till för-
laget hörande handlingar och ritningar
och att sammankalla deltagarna för val av
styrelse utöf. Förrättningsmannen utv.
Sicken Andersson, Odenwik.

§ 5

Fråga om förrättningskostnaderna
hänvisade förrättningsmannen till
avordersrättningen, men ett ex. skulle
översändas till aktförrättningsmannen.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till
protokoll anteckna förklarades
Förrättningen avslutad och samman-
trädet upplöst.

Art. och till som ovan

Thjåsten
Sven Palmstenius

I
SKARABORGS LÄN
—
LANDSKANSLIET
—

IIIM 162 53





Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Sven Holmström,
Skara, förordnas härmed att i stället för e.o.
lantbruksingenjören R. Kristoferson i laga ord-
ning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 23 november
1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140

Dnr

200/132

⁴
E. D. 38-49
19 52



Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson
Skara den 29 april 1952.

På lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein
.....
Elis Enderstein.

Erik Almlöf
.....
Erik Almlöf

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande. Mariestad å landskansliet den 14 maj 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara den 2 november 1953.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson
(Rolf Eliasson)

Bo Hjalmarsson
(Bo Hjalmarsson)



E.D. Nr 32-49

194 6.



LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 9 SEP. 1949

Diarie Nr *TN 86/1948*

Till lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Som svar ännu icke inkommit i det till ~~Eder~~ ~~torrläggingsnämnden~~ i Skara den
2 april 1946 remitterade ärendet angående förordnande för förrättnings-
man att handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Odensvik i Otterstads socken, får länsstyrelsen
härmed anhålla om besked, när svar i ärendet kan förväntas.

~~får Kungl. Majts befattningshavande ännu icke inkommit i Skara den~~
~~anledning av att förslaget med kommissens besvarande~~

Mariestad Å landskansliet landskontoret den 7 september 1949.

På tjänstens vägnar:

G. Lundahl
G. Lundahl

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 4/5 1946 Dnr 86
Exp. den 1 19 46

Fm 6 1132
E. D. 32-49
19 46



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Adensvik i Offenslads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Lidköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Erik Andersson, Adensvik
adress Trällarbo

pr

Telefon: 7. 2

Adensvik den 26/4 1946

386/34

337/36 598

168/43 106.26

Erik Andersson

Resolution

Remitteras till

Torrläggningsnämnden,
Skara.

för avgivande av yttrande

varmed remisshandlingarna återföväntas.

Mariestad å landskansliet den 3 maj 1946.

På tjänstens vägnar:

[Signature]



7

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

6/38 69.60
1/38 3.58 *Uddeberg*

Anders Skoglund
m. pl.

Jakob Jansson

Storgröden

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantmätaren~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sugnerholm

J. Sugnerholm

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

Undertecknade förena oss med sökanden
till den syreförättning, som avser förs-
läggning av mark tillhörande Sunnerby
Adelsrik m. fl. förhållanden i Åthorstads
socken av Skaraborgs län och yrka vi på
företagets utskädnings så att jämväl
vår därav beroende mark kan
kunna på ändamålsenligt sätt
föreläggas och brukas.

Kalskogarden, Källandså den 24/6 1953.

Anders Lindahl
Jakob Larsson
Anders Höglund

Pastors
Ingenjörskontor

Undertecknade förena oss om
att utföra att för framtiden underhålla
"Adensviks dikningsföretag av år 1953"
enligt det av c.o. lantbrukningsjör
Joan Holmström år 1953 vid syne-
förrättning enligt vattenlagen upp-
rättade förslaget.

Kalstorgården, Källandsrö den 4/12 1953.

Jakob Jansson
Anders Lindahl
Liefen Andersson
Anders Thorslund.

Bestyrkes:
Joan Holmström

FULLMAKT

för *Ombudets Lifen Andersson* eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande *Samnerby Odensvik m. fl.*
 i *Norra Trälland (Åkersdal)* socken av *Skaraborgs* län
 å *våra* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Odensvik den *3/11* 19*53*

Thori Andersson

Erik Andersson

Bevittnas:

Arne Olsson.

Per Andersson

FULLMAKT

för Anders Skoglund eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Sunnerby Adelsvik m. fl. forskifvet
 i Åkersstads socken av Skaraborgs län
 å vår vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen förmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kallander den 24 - 6 1953

Karl Skoglund Rune Skoglund Lagard Skoglund
Gunnar Skoglund Karin Skoglund

Bevittnas:

Erik Andersson Lotten Lockström

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Sunnerby Apelsgården 5¹</u>							
Erik Andersson							
Åker, 20 cm moig lera på lera	1	0,34		1020	1700	680	231:-
" " "	2	0,17		1100	"	600	102:-
" " "	3	0,33		1190	"	510	168:-
" " "	4	0,30		770	"	930	279:-
" " "	5	0,42		850	"	850	357:-
" " "	6	0,40		770	"	930	372:-
Betesmark, " "	7		0,60	600	1000	400	240:-
" " "	8		0,83	600	"	400	332:-
Åker, " "	9	0,40		850	1700	850	340:-
" , 20 cm mo på sand	10	0,33		1100	"	600	198:-
" " "	11	0,34		770	"	930	316:-
" " "	12	0,53		1190	"	510	270:-
" " "	13	0,65		1100	"	600	390:-
" " "	14	0,25		940	"	760	190:-
" " "	15	0,49		1280	"	420	206:-
Alstringsbåtnad							3.991:-
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
0+00-1+92 = 192 m å 4:10							787:-
2+90-4+75 = 185 m å 4:10							759:-
5+8-8+4 = 296 m å 4:10							1.214:-
Summa	1-15	4,95	1,43				6.751:-
<u>Sunnerby Odensvik 4³</u>							
Erik Andersson							
Åker, 20 cm mo på sand	16	0,14		1190	1700	510	71:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
~~Åker, 20 cm mo på sand~~	~~16~~	~~0,14~~		~~1190~~	~~1700~~	~~510~~	~~71:-~~
" "	17	0,68		1360	"	340	231:-
" "	18	0,63		1360	"	340	214:-
" "	19	0,42		940	"	760	319:-
Alstringsbåtnad							835:-
Brukningsbåtnad å sträckan							
8+4 - 8+33 = 29 m å 4:10							119:-
Summa	16-19	1,87					954:-
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Sunnerby Odensvik 4³</u>							
Erik Andersson							
Åker, 35 cm mo på sand	20	0,80		1100	1700	600	480:-
" "	21	0,59		1190	"	510	301:-
" "	22	0,70		1100	"	600	420:-
" "	23	0,37		1100	"	600	222:-
" "	24	0,35		1100	"	600	210:-
" "	24a	0,21		1190	"	510	107:-
" "	25	0,49		1360	"	340	167:-
" "	26	0,30		1020	"	680	204:-
" "	27	0,33		680	"	1020	337:-
" , mo på moig lera	28	0,37		1100	"	600	222:-
Alstrings- båtnad							2.670:-
Brukningsbåtnad å sträckan:							
32+14-32+54 = 40 m å 4:10							164:-
32+57-35+42=285 m å 4:10							1.169:-
Summa		4,51					4.003:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sunnerby Aplagården 5¹</u>							
Erik Andersson							
Åker, 20 cm lerig mo på moig lera	29	0,53		1020	1700	680	360:-
" , 30 cm mo på sand	30	0,54		680	"	1020	551:-
" "	31	1,17		1020	"	680	796:-
" "	32	0,62		940	"	760	471:-
" "	33	0,25		1610	"	90	23:-
" "	34	0,49		1020	"	680	333:-
" "	35	0,28		1190	"	510	143:-
" "	36	0,38		1280	"	420	160:-
" , 25 cm lerig mo på 25 cm lerig mo på sand	37	0,21		1680	"	20	4:-
" " "	38	0,36		1630	"	70	25:-
" " "	39	0,19		770	"	930	177:-
" , 30 cm moig lera på moig lera	40	0,39		1100	"	600	234:-
" " "	41	0,60		770	"	930	558:-
" " "	42	0,57		770	"	930	530:-
" " "	43	0,68		850	"	850	578:-
" " "	44	0,51		1450	"	250	128:-
" " "	45	0,42		340	"	1360	571:-
" " "	46	0,36		"	"	"	490:-
" , 30 cm moig lera på 10 cm moig lera på sand	47	0,66		800	2000	1200	792:-
" " "	48	0,61		1200	"	800	488:-
Alstringsbåtnad							7.412:-
Brukningsbåtnad å sträckan							
27+12-30+38 = 326 m å 2:10							685:-
30+42-32+14 = 172 m å 4:10							705:-
Summa	29-48	9,82					8.802:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sunnerby Kålsbogården 3²</u>							
Erik Andersson							
Åker, 30 cm moig lera på 15 cm molera på sand	49	0,63		1500	2000	500	315:-
" " "	50	0,86		1100	"	900	774:-
" , 25 cm molera på 15 cm sand på moig lera	51	0,44		1190	1700	510	224:-
" " "	52	0,39		1020	"	680	265:-
" " "	53	0,18		1610	"	90	16:-
Summa	49-53	2,50					1.594:-
<u>Samfällighet III</u>							
<u>Sunnerby Kålsbogården 3²</u>							
Erik Andersson							
Åker, 20-35 cm moig lera på mo- ig lera	54	0,24		1400	2000	600	144:-
" " "	55	0,67		1500	"	500	335:-
Summa	54-55	0,91					479:-
<u>Samfällighet IV</u>							
<u>Sunnerby Kålsbogården 3²</u>							
Erik Andersson							
Åker, 35 cm moig lera på moig lera	56	0,94		1080	1800	720	677:-
" " "	57	1,19		630	"	1170	1.392:-
" " "	58	0,64		810	"	990	634:-
" " "	59	0,45		1080	"	720	324:-
Alstringsbåtnad							3.027:-
Brukningsbåtnad å sträckan							
45+50-46+80 = 130 m å 4:30							559:-
Summa	56-59	3,22					3.586:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sunnerby Odensvik 4²</u>							
Erik Andersson							
Åker, 35 cm moig lera på moig lera	60	0,57		1530	1800	270	154:-
Summa	60	0,57					154:-
<u>Samfällighet V</u>							
<u>Sunnerby Storegården 1⁴</u>							
Erik Andersson							
Åker, 30 cm mo på 35 cm mo på moig lera	61	0,34		1760	1800	40	14:-
" " "	62	0,42		1620	"	180	76:-
Summa	61-62	0,76					90:-
<u>Sunnerby Storegården 1³</u>							
Erik Andersson							
Åker							
30 cm mo på 35 cm mo på moig lera	63	0,54		1170	1800	630	340:-
" " "	64	0,42		1170	"	630	265:-
" " "	65	0,70		1170	"	630	441:-
" " "	66	0,82		1260	"	540	443:-
Alstringsbåtnad							1.489:-
Brukningsbåtnad å sträckan							
50+68-54+23 = 355 m å 4:10							1.456:-
Summa	63-66	2,48					2.945:-
<u>Samfällighet VI</u>							
<u>Sunnerby Storegården 1³</u>							
Erik Andersson							
Åker, 30 cm mo på sand	67	0,12		1360	1700	340	41:-
" " "	68	0,20		940	"	760	152:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 30 cm mo på sand	69	0,23		850	1700	850	196:-
" "	70	0,29		850	"	850	247:-
" "	71	0,39		680	"	1020	398:-
" "	72	0,43		1100	"	600	258:-
Alstringsbåtnad							1.292:-
Brukningsbåtnad å sträckan							
60+00-62+87 = 287 m å 4:10							1.177:-
63+44-63+67 = 23 m å 4:10							94:-
Summa	67-72	1,66					2.563:-
<u>Sunnerby Storegården 1⁴</u>							
Erik Andersson							
Åker, 30 cm mo på sand	73	0,27		1100	1700	600	162:-
" "	74	0,32		1100	"	600	192:-
" "	75	0,25		1100	"	600	150:-
" "	75a	0,21		850	"	850	179:-
Summa	73-75a	1,05					683:-
<u>Samfällighet VII</u>							
<u>Sunnerby Storegården 1⁵</u>							
Anders Lindahl							
Åker, 30 cm lerig mo på 20 cm lerig mo på sand	76	0,17		1170	1800	630	107:-
" " "	77	0,13		1080	"	720	94:-
" " "	78	0,15		990	"	810	122:-
" " "	79	0,16		1260	"	540	86:-
" , 35 cm lerig mo på moig lera	80	0,33		1080	"	720	238:-
" " "	81	0,18		1080	"	720	130:-
" " "	82	0,28		1080	"	720	331:-
" " "	83	0,39		1170	"	630	246:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 35 cm lerig mo på moig lera	84	0,20		1080	1800	720	144:-
Alstringsbåtnad							1.498:-
Brukningsbåtnad å sträckan							
70+10-71+35 = 125 m å 4:30							538:-
71+38-73+90 = 252 m å 4:10							1.033:-
Summa	76-84	1,99					3.069:-
<u>Sunnerby Storegården 1¹¹</u>							
Anders Lindahl							
Åker, 35 cm lerig mo på lerig mo	85	0,28		1260	1800	540	151:-
" " "	86	0,37		1260	"	540	200:-
" " "	87	0,23		1350	"	450	104:-
Alstringsbåtnad							455:-
Brukningsbåtnad å sträckan							
73+90-75+1 = 111 m å 4:10							455:-
Summa	85-87	0,88					910:-
<u>Sunnerby Storegården 1¹⁰</u>							
Jakob Jansson							
Åker, 35 cm lerig mo på lerig mo	88	0,27		1350	1800	450	122:-
" " "	89	0,21		1170	"	630	132:-
" " "	90	0,27		1260	"	540	146:-
" " "	91	0,22		900	"	900	198:-
Alstringsbåtnad							598:-
Brukningsbåtnad å sträckan							
75+1-76+1 = 100 m å 4:10							410:-
110+00-110+60 = 72 m å 4:10							295:-
Summa	88-91	0,97					1.303:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sunnerby Storegården 1⁹</u>							
Jakob Jansson							
Åker, 35 cm lerig mo på lerig mo	91a	0,35		1170	1800	630	221:-
" " "	92	0,26		1350	"	450	117:-
" " "	93	0,29		1170	"	630	183:-
" " "	94	0,17		1440	"	360	61:-
Alstringsbåtnad							582:-
Brukningsbåtnad å sträckan							
76+1 - 76+86 = 85 m å 4:10							349:-
110+60-111+34 = 74 m å 4:10							303:-
Summa	91a-94	1,07					1.234:-
<u>Sunnerby Storegården 1⁸</u>							
Jakob Jansson							
Åker, 30 cm mo på lerig mo	95	0,12		1440	1800	360	43:-
" " "	96	0,16		1170	"	630	101:-
" " "	97	0,17		1260	"	540	92:-
" " "	98	0,22		1350	"	450	99:-
" " "	99	0,28		1260	"	540	151:-
Alstringsbåtnad							486:-
Brukningsbåtnad å sträckan							
76+86-77+63 = 77 m å 3:75							289:-
111+34-111+90 = 56 m å 4:10							230:-
Summa	95-99	0,95					1.005:-
<u>Sunnerby Storegården 1⁷</u>							
Jakob Jansson							
Åker, 30 cm mo på lerig mo	100	0,72		720	1800	1080	778:-
" " "	101	0,48		1260	"	540	259:-
" " "	102	0,30		1080	"	720	216:-
" " "	103	0,31		1350	"	450:	140:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 30 cm mo på lerig mo	104	0,34		720	1800	1080	367:-
" " "	105	0,22		1530	"	270	59:-
" " "	106	0,10		1350	"	450	45:-
Alstringsbåtnad							1.864:-
Brukningsbåtnad å sträckan 111+90-112+81 = 91 m å 4:10							373:-
Summa	100-106	2,47					2.237:-
<u>Sunnerby Lilla Hall 7¹</u>							
Anders Skoglund + syskon							
Åker, 35 cm lerig mo på lerig mo	107	0,33		1080	1800	720	238:-
" " "	108	0,29		1260	"	540	157:-
" " "	109	0,52		1440	"	360	187:-
" " "	110	0,62		630	"	1170	725:-
" " "	111	0,55		1440	"	360	198:-
" " "	112	0,34		1350	"	450	153:-
Alstringsbåtnad							1.658:-
Brukningsbåtnad å sträckan 77+63-80+3 = 240 m å 4:-							960:-
Summa	107-112	2,65					2.618:-
<u>Sunnerby Stora Hall 6²</u>							
Erik Andersson							
Åker, 35 cm lerig mo på lerig mo	113	0,38		1170	1800	630	239:-
" " "	114	0,33		1170	"	630	208:-
" " "	115	0,51		1350	"	450	230:-
" , mo på lerig mo	116	1,02		1260	"	540	551:-
Alstringsbåtnad							1.228:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Brukningsbåtnad å sträckan 80+3-81+76 = 173 m å 4:10							709:-
<u>Summa</u>	113-116	2,24					1.937:-
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfällighet I</u>							
<u>Sunnerby Aplagården 5¹</u>							
Erik Andersson	1-15	4,95	1,43				6.751:-
<u>Sunnerby Odensvik 4³</u>							
Erik Andersson	16-19	1,87					954:-
<u>Summa</u>	1-19	6,82	1,43				7.705:-
<u>Samfällighet II</u>							
<u>Sunnerby Odensvik 4³</u>							
Erik Andersson	20-28	4,51					4.003:-
<u>Sunnerby Aplagården 5¹</u>							
Erik Andersson	29-48	9,82					8.802:-
<u>Sunnerby Kålsbogården 3²</u>							
Erik Andersson	49-53	2,50					1.594:-
<u>Summa</u>	20-53	16,83					14.399:-
<u>Samfällighet III</u>							
<u>Sunnerby Kålsbogården 3²</u>							
Erik Andersson	54-55	0,91					479:-
<u>Summa</u>	54-55	0,91					479:-
<u>Samfällighet IV</u>							
<u>Sunnerby Kålsbogården 3²</u>							
Erik Andersson	56-59	3,22					3.586:-
<u>Sunnerby Odensvik 4²</u>							
Erik Andersson	60	0,57					154:-
<u>Summa</u>	56-60	3,79					3.740:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet V</u>							
<u>Sunnerby Storegården 1⁴</u>							
Erik Andersson	61-62	0,76					90:-
<u>Sunnerby Storegården 1³</u>							
Erik Andersson	63-66	2,48					2.945:-
Summa	61-66	3,24					3.035:-
<u>Samfällighet VI</u>							
<u>Sunnerby Storegården 1³</u>							
Erik Andersson	67-72	1,66					2.563:-
<u>Sunnerby Storegården 1⁴</u>							
Erik Andersson	73-75a	1,05					683:-
Summa	67-75a	2,71					3.246:-
<u>Samfällighet VII</u>							
<u>Sunnerby Storegården 1⁵</u>							
Anders Lindahl	76-84	1,99					3.069:-
<u>Sunnerby Storegården 1¹¹</u>							
Anders Lindahl	85-87	0,88					910:-
<u>Sunnerby Storegården 1¹⁰</u>							
Jakob Jansson	88-91	0,97					1.303:-
<u>Sunnerby Storegården 1⁹</u>							
Jakob Jansson	91a-94	1,07					1.234:-
<u>Sunnerby Storegården 1⁸</u>							
Jakob Jansson	95-99	0,95					1.005:-
<u>Sunnerby Storegården 1⁷</u>							
Jakob Jansson	100-106	2,47					2.237:-
<u>Sunnerby Lilla Hall 7¹</u>							
Anders Skoglund + syskon	107-112	2,65					2.618:-
<u>Sunnerby Stora Hall 6²</u>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Sträckan A - B</u>						
0+00-0+76	76	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m 76	5:65	429:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 76	2:10	159:60	
0+76		Brunn typ A, ϕ 800 mm	st 1	120:-	120:-	
0+76-1+92	116	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m 116	3:85	446:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 116	2:-	232:-	
1+92		Brunn typ A, ϕ 600 mm	st 1	90:-	90:-	
1+92-2+90	98	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m 98	3:50	343:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 98	2:40	235:20	
2+90		Brunn typ A, ϕ 525 mm	st 1	75:-	75:-	
2+90-5+8	218	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m 218	3:-	654:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 218	1:45	316:10	
4+75, 5+8		Brunnar typ A, ϕ 450 mm	st 2	60:-	60:-	
5+8-7+13	205	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m 205	2:15	440:75	
		Grävn., lägg. o. återfylln,	" 205	1:20	246:-	
7+13		Brunn typ A, ϕ 450 mm	st 1	60:-	60:-	
7+13-8+36	123	Lantbruksrör, 125 mm:s (5") med frakt	m 123	1:75	215:25	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 123	1:15	141:45	
8+36		Brunn typ A, ϕ 450 mm	st 1	60:-	60:-	
		För arbetsledning, oförutsett etc. tillkommer c:a 10 % av före- stående belopp			415:65	4.800:-
		<u>Summa</u>				4.800:-
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Sträckan C - D.</u>						
20+4		Brunn typ F, ϕ 700 mm	st 1	150:-	150:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
20+4-20+81	77	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt m	77	4:15	319:55	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	77	1:25	96:25	
		Justering av botten och slänter i öppet dike m	77	0:50	38:50	
20+81		Brunn typ AF, ø 450 mm st	1	85:-	85:-	
20+81-22+73	192	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt m	192	4:15	796:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	192	1:50	288:-	
		Justering av botten och slänter i öppet dike "	192	0:50	96:-	
22+73		Brunn typ AF, ø 450 mm st	1	85:-	85:-	
22+73-24+74	201	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt m	201	3:65	733:65	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	201	1:25	251:25	
		Justering av botten och slänter i öppet dike "	197	0:50	98:50	
24+50-24+54	4	Vägrör, 400 mm:s (16") med frakt	4	15:10	60:40	
		Läggning samt återställande av brobana "	4	2:-	8:-	
24+74		Brunn typ AF, ø 450 mm st	1	85:-	85:-	
24+74-26+17	143	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m	143	3:15	450:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	143	1:10	157:30	
		Justering av botten och slänter i öppet dike "	143	0:50	71:50	
26+17		Brunn typ F, ø 450 mm st	1	85:-	85:-	
26+17-27+00	83	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt m	83	5:90	489:70	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	83	2:20	182:60	
27+00		Brunn typ A, ø 450 mm st	1	85:-	85:-	
27+00-28+72	172	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt m	172	5:90	1.014:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	172	1:70	292:40	
28+72		Brunn typ A, ø 450 mm st	1	85:-	85:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
28+72-29+71	99	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m 99	4:15	410:85	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 99	1:40	138:60	
29+71		Brunn typ A, ø 450 mm	st 1	85:-	85:-	
29+71-30+42	71	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m 71	4:15	294:65	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 71	1:40	99:40	
30+42		Brunn typ A, ø 450 mm	st 1	85:-	85:-	
30+42-32+54	212	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m 212	4:15	879:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 212	1:80	381:60	
32+54		Brunn typ A, ø 450 mm	st 1	85:-	85:-	
32+54-34+31	177	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m 177	2:30	407:10	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 177	1:10	194:70	
34+31		Brunn typ A, ø 450 mm	st 1	85:-	85:-	
34+31-35+42	111	Lantbruksrör, 125 mm:s (5") med frakt	m 111	1:75	194:25	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 111	1:-	111:-	
35+42		Brunn typ A, ø 450 mm	st 1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 % av före- stående belopp			957:40	10.600:-
		Summa				10.600:-
<u>Samfällighet III</u>						
<u>Sträckan C¹ - C^{1a}.</u>						
40+00		Rörledningsöga typ B	st 1	45:-	45:-	
40+00-41+15	115	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m 115	4:15	477:25	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 115	1:40	161:-	
41+15		Brunn typ A, ø 450 mm	st 1	85:-	85:-	
41+15-42+22	107	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m 107	4:15	444:05	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 107	1:50	160:50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
42+22		Brunn typ B, ϕ 450 mm st 1	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 % av före- stående belopp			142:20	1.600:-
<u>Samfällighet IV</u>						
<u>Sträckan E - Ea</u>						
44+60-45+50	90	Upprensning av gammalt dike m 90	90	2:-	180:-	
45+50		Rörledningsöga typ B st 1	1	45:-	45:-	
45+50-46+80	130	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m 130	130	3:15	409:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. " 130	130	1:60	208:-	
46+80		Brunn typ A, ϕ 450 mm st 1	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 % av före- stående belopp			72:50	1.000:-
<u>Samfällighet V</u>						
<u>Sträckan F - G</u>						
50+00-50+68	68	Upprensning av gammalt dike m 68	68	0,50	34:-	
50+68		Rörledningsöga typ B st 1	1	80:-	80:-	
50+68-52+52	184	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m 184	184	3:15	579:60	
		Grävn., lägg. o. återfylln. " 184	184	1:10	202:40	
52+52		Brunn typ A, ϕ 450 mm st 1	1	85:-	85:-	
52+52-54+23	171	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m 171	171	3:15	538:65	
		Grävn., lägg. o. återfylln. " 171	171	1:10	188:10	
54+23		Brunn typ A, ϕ 450 mm st 1	1	85:-	85:-	
		För arbetledning, oförutsett etc. tillkommer c:a 10 % av före- stående belopp			207:25	2.000:-
<u>Summa</u>						2.000:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet VI</u>						
<u>Sträckan H - J</u>						
-24-60+00	24	Upprensning av gammalt dike	m	38	1:-	38:-
60+00		Rörledningsöga typ B	st	1	80:-	80:-
60+00-61+70	170	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	170	3:15	535:50
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	170	1:20	204:-
61+70		Brunn typ A, ø 450 mm	st	1	85:-	85:-
61+70-63+67	197	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	197	3:15	620:55
61+70-62+87	117	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	117	1:80	210:60
62+87-63+67	80	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	80	2:20	176:-
63+67		Brunn typ A, ø 450 mm	st	1	85:-	85:-
För arbetledning o. oförutsett etc. tillkommer c:a 10 % av före- stående belopp					215:35	2.250:-
Summa						2.250:-
<u>Samfällighet VII</u>						
<u>Sträckan K - L</u>						
(K)						
70+00-70+10	10	Upprensning av öppet dike	m	10	0:50	5:-
70+10		Rörledningsöga typ B	st	1	80:-	80:-
70+10-70+50	40	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	40	5:90	236:-
		Grävn., lägg. o. återfylln. o. påfyllning	"	40	1:20	48:-
70+50		Brunn typ A, ø 450 mm	st	1	85	85:-
70+50-71+38	88	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	88	4:15	365:20
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	88	1:30	114:40
71+38		Brunn typ A, ø 450 mm	st	1	85:-	85:-
71+38-72+47	109	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	109	4:15	452:35
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	109	1:90	207:10

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
72+47		Brunn typ A, ϕ 450 mm st	1	85:-	85:-	
72+47-73+90	143	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt m	143	4:15	593:45	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	143	1:90	271:70	
73+90		Brunn typ A, ϕ 450 mm st	1	85:-	85:-	
73+90-75+1	111	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt m	111	4:15	460:65	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	111	1:80	199:80	
(L) 75+1		Brunn typ A, ϕ 450 mm st	1	85:-	85:-	
		För arbetsledning, oförutsett etc. tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			341:35	3.800:-
<u>Sträckan L - M - N</u>						
(L) 75+1-75+35	34	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt m	34	4:15	141:10	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	34	1:40	47:60	
(M) 75+35		Brunn typ A, ϕ 600 mm st	1	120:-	120:-	
75+35-76+77	142	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m	142	3:15	447:30	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	142	1:25	177:50	
76+77		Brunn typ A, ϕ 450 mm st	1	85:-	85:-	
76+77-77+63	86	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m	86	3:15	270:90	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	86	1:55	133:30	
(N) 77+63		Brunn typ A, ϕ 450 mm st	1	85:-	85:-	
		För arbetsledning, oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			142:30	1.650:-
<u>Sträckan N - O.</u>						
(N) 77+63-80+3	240	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt m	240	3:15	756:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	240	1:25	300:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
80+3		Brunn typ A, ϕ 450 mm	st 1	85:-	85:-	
80+3-81+76	173	Lantbruksrör, 125 mm:s (5") med frakt	m 173	1:75	302:75	
(o)		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 173	1:10	190:30	
81+76		Brunn typ A, ϕ 450 mm	st 1	85:-	85:-	
		För arbetsledning, oförutsett etc. tillkommer c:a 10 % av före- stående belopp			180:95	1.900:-
<u>Sträckan M - Ma.</u>						
(M)						
110+00-111+84	184	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m 184	3:15	579:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 184	1:45	266:80	
111+84		Brunn typ A, ϕ 450 mm	st 1	85:-	85:-	
111+84-112+81	97	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m 97	2:30	223:10	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 97	1:25	121:25	
(Ma)						
112+81		Brunn typ A, ϕ 450 mm	st 1	85:-	85:-	
		För arbetsledning, oförutsett, etc. tillkommer c:a 10 % av ovan- stående belopp			139:25	1.500:-
		<u>Summa</u>				8.850:-
<u>Sammandrag.</u>						
<u>Samfällighet I</u>						
Sträckan A - B						4.800:-
<u>Samfällighet II</u>						
Sträckan C - D						10.600:-
<u>Samfällighet III</u>						
Sträckan C ¹ - C ^{1a}						1.600:-
<u>Samfällighet IV</u>						
Sträckan E - Ea						1.000:-

ARBETS BESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna

uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd
standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent
person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 meter tjockt
jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör
eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av anna än Lantbruks-
nämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande
fall på grusbädd;

att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i
en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid an-
läggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslämning
föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med gräs-
torv, enris eller granris;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, eller
lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att fixpunkter för höjdbestämmning är

Samf. I. Fixp. I = + 5,08, inhugget kors i jordfast sten c:a 15 m SO sekt. 3+50

" II " II = + 5,90, " " i berg strax söder ägoväg, c:a 44 m S
sekt. 24+00

" III = + 7,79, " " " c:a 55 m V sekt. 34+31


" III " IV = + 5,55 " " " , 7,0 m från åkerkant c:a 90 m
NV sekt. 40+00

" VI " V = + 6,56 " " " , c:a 35 m N sekt. 63+00

Samf. VII, Fixp. VI = + 6,86, inhugget kors i berg c:a 60 m S sekt. 77+00.

Kålsbogården, Källandsö den 4 dec. 1953.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 VL).

Avdelning	Jordförbättr. kr	Andel i kostnad för				Summa kostnad kr	Rel.kostnad (kostn. för varje kronas jordförbättr.)
		K-L	L-M-N	N-O	M-Ma		
I Ägofig. 76-87	3979:-	3800				3800	0,9550
II " 88-91, 93-97, 106-116	6726:-	625 ¹⁾	1650	1900		4175	0,6207
III " 91a-92, 98-105	3608:-	440 ²⁾	340		1500	2280	0,6319
Samf. I avd. I+II+III	14313	3800	1650	1900	1500	8850	0,6183

1) Sträckan 73+30- L räknat som öppet avlopp

2) " 73+40 - L " " " " .

Ingen uppdelning i avdelningar.

Kålsbogården, Kållandsö den 4 dec. 1953.

I tjänsten:


(Sven Holmström)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I</u>						
<u>Sunnerby Aplagården 5¹</u>						
Erik Andersson	S					
Ägofig. 1-15		6.751:-		4.206:-	87,6184 ✓	
<u>Sunnerby Odensvik 4³</u>						
Erik Andersson	S	954:-		594:-	12,3816 ✓	
Ägofig. 16-19						
Summa		7.705:-		4.800:-	100,0000	16,4226
<u>Samfällighet II</u>						
<u>Sunnerby Odensvik 4³</u>						
Erik Andersson	S					
Ägofig. 20-28		4.003:-		2.947:-	27,8005 ✓	
<u>Sunnerby Aplagården 5¹</u>						
Erik Andersson	S					
Ägofig. 29-48		8.802:-		6.480:-	61,1293 ✓	
<u>Sunnerby Kålsbogården 3²</u>						
Erik Andersson	S					
Ägofig. 49-53		1.594:-		1.173:-	11,0702 ✓	
Summa		14.399:-		10.600:-	100,0000	30,6903
<u>Samfällighet III</u>						
<u>Sunnerby Kålsbogården 3²</u>						
Erik Andersson	S					
Ägofig. 54-55		479:-		1.600:-	100,000 ✓	
Summa		479:-		1.600:-	100,0000	1,0210


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet IV</u>						
<u>Sunnerby Kålsbogården 3²</u>						
Erik Andersson	S					
Ägofig. 56-59		3.586:-		959:-	95,8824 ✓	
<u>Sunnerby Odensvik 4²</u>						
Erik Andersson	S					
Ägofig. 60		154:-		41:-	4,1176 ✓	
Summa		3.740:-		1.000:-	100,0000	7,9715
<u>Samfällighet V</u>						
<u>Sunnerby Storegården 1⁴</u>						
Erik Andersson	S					
Ägofig. 61-62		90:-		59:-	2,9654 ✓	
<u>Sunnerby Storegården 1³</u>						
Erik Andersson	S					
Ägofig. 63-66		2.945:-		1.941:-	97,0346 ✓	
Summa		3.035:-		2.000:-	100,0000	6,4689
<u>Samfällighet VI</u>						
<u>Sunnerby Storegården 1³</u>						
Erik Andersson	S					
Ägofig. 67-72		2.563:-		1.777:-	78,9587 ✓	
<u>Sunnerby Storegården 1⁴</u>						
Erik Andersson	S					
Ägofig. 73-75a		683:-		473:-	21,0413 ✓	
Summa		3.246:-		2.250:-	100,0000	6,9186
<u>Samfällighet VII</u>						
<u>Sunnerby Storegården 1⁵</u>						
Anders Lindahl	S					
Ägofig. 76-84		3.069:-		1.898:-	21,4463	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sunnerby Storegården 1¹¹</u>						
Anders Lindahl	S					
Ägofig. 85-87		910:-		563:-	6,3616	
<u>Sunnerby Storegården 1¹⁰</u>						
Jakob Jansson	S					
Ägofig. 88-91		1.303:-		806:-	9,1074	
<u>Sunnerby Storegården 1⁹</u>						
Jakob Jansson	S					
Ägofig. 91a-94		1.234:-		763:-	8,6215	
<u>Sunnerby Storegården 1⁸</u>						
Jakob Jansson	S					
Ägofig. 95-99		1.005:-		621:-	7,0169	
<u>Sunnerby Storegården 1⁷</u>						
Jakob Jansson	S					
Ägofig. 100-106		2.237:-		1.383:-	15,6271	
<u>Sunnerby Lilla Hall 7¹</u>						
Syskonen Skoglund	S					
Ägofig. 107-112		2.618:-		1.619:-	18,2938	
<u>Sunnerby Stora Hall 6²</u>						
Erik Andersson	S					
Ägofig. 113-116		1.937:-		1.197:-	13,5254	
<u>Summa</u>		14.313:-		8.850:-	100,0000	30,5071

Kålsbogården, Källandsö den 4 dec. 1953.

I tjänsten:


 (Sven Holmström)

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sunnerby Odensvik m. fl. hemman i Otterstads socken, Norra Kållands kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2,5 km SO Otterstads kyrka inom nederbördsområde n:r 108, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

På sökandenas begäran och då laga hinder häremot ej föreligger, har förrättningen handlagts utan biträde av gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och röda bokstäver. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar från åker och 1 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för

vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävninga avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämnda beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sju av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda

Samfällighet	I omfattande sträckan A - B		
"	II	"	" C - D
"	III	"	" C ¹ - C ¹ _a
"	IV	"	" E - Ea
"	V	"	" F - G
"	VI	"	" H - J
"	VII	"	sträkorna K - L, L - M - N, N - O samt M - Ma.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår närmare, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna I - VI i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdel-

ning bör verkställas i fråga om samfällighet VII har särskild utredning verkställt, bil. 6. Härav framgår, att samfälligheten ej skall uppdelas på avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande ^{beräknade} kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång på sätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av denna vägövergång skall ej åvila företaget. Några jordersättningar skall ej utgå.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfällighet I samt III-VI understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfällighet II samt VII skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 21 kronor 60 öre resp. 21 kronor 47 öre eller tillsammans 43 kronor 7 öre. Denna kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas den på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras resp. förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen ifråga om företaget ytterligare bestämma:
att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas; att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetets gång vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut för utgången av år 1962;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Odensviks dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kålsbogården, Källandsö den 4 dec. 1953.

I tjänsten:


(Sven Holmström)