



Akt nr:

R-E1a-1628

AU\$R-E1a-1628

R 4-1628

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1956
DIARIÉ NR
SAK NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Arkiv

Handlingar angående

"Annestorps dikningsföretag av år 1953"

i Längnums och Tengene socknar, Grästorps kommun
samt Främmeå socken, Essunga kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Holmström

E.o. ingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-☐ den 3/5 1954
NÄMNDEN ☐

LANTBRUKS-☐ den / 19...
STYRELSEN ☐

Arbetets utförande godkänt

den 28/7 1954 utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

AVSYNINGSENTYGET

Undertecknad får härmed intyga, att "Annestorps dikningsföretag av år 1953"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten Annestorp 4:1 m.fl. i Främestad, Tengene socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr å kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela
företaget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: -

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: inga.

avvikelser från godkänd plan: inga.

arbetets kvalitet: inga.

Brandförsäkring:

Skara den 23/7 19 54.

(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas ~~ytterligare~~:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 5.520:- kronor LM

Enligt uppgift från styrelsen
har verkliga kostnaden uppgått
till 16.040:- kronor.

Kamerala avdelningens anteckning		
Utanordnat den	Signatur	
/ 19 nr		
/ 19		
20/8 19 54	<u> </u>	

Skara den 28/7 19 54.

1.
Protokoll vid syre-
förrättning enligt vatten-
lagen för tvärläggning
av mark, tillhörande
Ånestrup m. fl. i
Långrum, Teuge
och Träsmestads
socknar, Skaraborgs län.

Den 23. september 1953 hos godsäg. A.H.
Larsson, Ånestrups egendom, Ulvstrup.
Närvarande: Undertecknad c.o. ingenjör
och förrättningsman samt gode män
Knut Alafsson, Björkebacken, Trambo
och Tage Bengtsson, Stora Levene ävensom
följande sakägare, samtliga sökande.

And Hennig Larsson	äg. Ånestrup 4'
Bror Asker Karlsson	äg. Långrum Skattegränd 14
Karl Eriksson	äg. Eklanda Lers härad 2 ⁵
Johan Arvid Johansson	äg. Ånestrup Västergården 2 ²⁰ och arv. Velanda 1'
Gunnar Nilsson	äg. arv. Eklanda Bondegård 1 ¹⁷
Juon Karlsson	äg. Eklanda Bondegården 1 ¹²
Alfred Pettersson	äg. Eklanda Bondegården 1 ¹¹
Juon Alfred Alström	äg. Ånestrup Skaten 5 ⁴ och 5 ⁵

§1
Upplöstes det för förrättningsmannen

utfördade förordnandet, som hade
lydelse enl. bil. A.

§2

Något jär emot styrelsmännen kunde
ej utövas.

§3.

Förbandena bekräftade sina tidigare
under hand framställda yrkanden
om ifrågasättande förklaring.

§4

Uppöstes det av styrelsmännen
upprättade utlåtandet, som hade
lydelse enl. bil. G, samt förklarades
det upprättade förslaget, vilket
godkändes av förbandena.

§5

Att motstå och försvåra till
företaget förbandens handlingar och
ritningar och att sammankalla
delägarna för val av styrelse utbrö
styrelsmännen godsoj. Arvid Henning Larsson
Kvestorp, Ulvstorp.

§6

Fråga om förretningskostnaderna
hänvisade styrelsmännen till arvodes-
räkningen, men ett ex. skulle över-
lämnas till aktförsvaren.

§7.

Som intet vidare fanns
att till protokollet anteckna för-
klarades förretningen avslutad

och sammantrödet upplöst.

Och så här som ovan

Tjänsten

Levande personer

Bekända gode män

Anton Olofsson

Ege Svingen

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 135 53

Jm 1423
Bil. A.
LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

- 9 SEP. 1953


Diarie Nr LI. 105/43

Förordnande.

Extra ingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariedad & landskansliet den 4 september 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 81 53





Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara,
förordnas härmed att i stället för e.o. lant-
bruksingenjören Rolf Kristoferson i laga ord-
ning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 augusti
1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg



6.
LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

- 8 JUL 1953

III 4 81 53


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin.

Skara den 13 juni 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Bo Hjalmarsson

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140

Dnr

Jnr 1423

7
E D. 41-49
1952



Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson

Skara den 29 april 1952.

På lantbruksnämndens vägnar:

Elis Enderstein
.....
Elis Enderstein.

Erik Almlöf
.....
Erik Almlöf

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande. Mariestad å landskansliet den 14 maj 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Inkomst d. 21/10-50

Inr 72 774/50

Lans.
S. Hallm

E. D. 16-49 Fnr. 1423

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mtg} tillhörig mark inom Längnums

socken(~~en~~) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser större avloppsgrenar i skillnaden mellan Anestorp och angränsande gårdar. Företaget omfattar c:a 10 gårdar med en areal av c:a 150 har

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Ulvstorp

Meddelanden om förrättningen ställas till Godsägare A. H. Larsson, Anestorps Egendom,

Ulvstorp. Tel. Anestadby 46. 22046

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Anestorp pr Ulvstorp den 13 juni 1950.

Sökandes namn:

Fastighet:

<i>Andersson</i>	för fastigheten	Anestorp
<i>Bern Karlsson</i>	» »	Skattegården, Längnum
<i>Karl Eriksson</i>	» »	Lars Månggården, Tengene
<i>Isren Karlsson</i>		Eklanda "
<i>Anders Eriksson</i>		Eklanda "
<i>Anders Pettersson</i>		Bondegården, Eklanda Tengene
<i>Isren Olsson</i>		Eklanda Främmestad
<i>Gunnar Nilsson</i>		Ekland, Anestadby "
<i>Anders Johansson</i>		Fräsegården, Främmestad

2
Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara

den 29 januari

19 51.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Elisandersten

Ant. Varnöf

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 16/2 1951.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Lantbruksnämnden,

S k a r a .

På grund av tidigare inlämnad ansökan om rensning och fördjupning av utloppsgrav för Anestorp med fl. gårdars dikningsföretag i Längnums socken, få vi härmed anhålla om förtursrätt på företaget. Då detta är av stort behov av upprensning, emedan intilliggande åkeravid större nederbördstillfällen blir under vatten.

Samtliga delägare i företaget:

✓ N. H. Larsson	Anestorp	Ulvstorp
✓ Bror Karlsson	Längnum	Tengene
✓ Karl Eriksson	Lars mansgården	Tengene
✓ Oskar Eriksson	Bengt Bengtss	Tengene
✓ Sven Karlsson	Bondeg. Eklunda	Tengene
✓ Alfred Pettersson	Bondeg. Eklunda	Tengene
✓ Gunnar Nilsson	Ekelund Eklunda	Främnestad
✓ Arvid Johansson	Västergården	Främnestad
2 Arne Maurer	Främnestad	Främnestad
✓ Sven Olsson	Skaten Eklunda	Främnestad

Anestorps Egendom Ulvstorp den 7 november 1950.

[Signature]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Eklanda Lars Månsgården 2⁵</u>							
<u>Karl Eriksson</u>							
åker, moig lera på moig lera	1	1,77		1920	2000	80	142
" - " -	2	1,91		1950	"	50	96
" - " -	3	1,43		1600	"	400	572
Summa	1-3	5,11					810
<u>Långnum Skattegården 1⁴</u>							
<u>Bror Karlsson</u>							
åker, moig lera på moig lera	4	0,78		1980	2000	20	16
" - " -	5	0,47		1950	"	50	24
" - " -	6	1,84		1700	"	300	552
Summa	4-6	3,09					592
<u>Eklanda Bondegården 1¹²</u>							
<u>Sven Karlsson</u>							
åker, moig lera på moig lera	7	1,76		1400	2000	600	1056
" - " -	8	1,96		1800	"	200	392
" - " -	9	1,65		1950	"	50	83
Summa	7-9	5,37					1531
<u>Eklanda Bondegården 1¹¹</u>							
<u>Alfred Pettersson</u>							
åker, moig lera på moig lera	10	2,13		1350	1800	450	959
" - " -	11	1,59		1260	"	540	859
" - " -	12	0,69		1710	"	90	62
" - " -	13	1,04		"	"	"	94
" - " -	14	0,91		1760	"	40	36
" - " -	15	1,30		1260	"	540	702

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, moig lera på moig lera	16	1,43		1350	1800	450	644
" - " -	17	1,02		1530	"	270	275
" - " -	18	0,97		1620	"	180	175
" - " -	19	0,90		1530	"	270	243
" - " -	20	0,62		1740	"	60	37
Summa	10-20	12,60					4086
<u>Annestad Skaten 5⁵</u>							
<u>Sven Olsson</u>							
åker, moig lera på moig lera	21	1,56		1790	1800	10	16
" - " -	22	1,97		1710	"	90	177
" - " -	23	2,14		"	"	"	193
Summa	21-23	5,67					386
<u>Annestad Skaten 5⁴</u>							
<u>Sven Olsson</u>							
åker, moig lera på moig lera	24	1,17		1710	1800	90	105
" - " -	25	1,19		1740	"	60	71
Summa	24-25	2,36					176
<u>Annestorp 4¹</u>							
<u>Arvid Larsson</u>							
åker, moig lera på moig lera	26	1,28		1200	2000	800	1024
" - " -	26a	0,17		1950	"	50	9
" - " -	27	1,72		1500	"	500	860
" - " -	28	1,78		1600	"	400	712
" - " -	29	0,94		1900	"	100	94
" - " -	30	0,31		1920	"	80	25

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mo på moig lera	31	0,17	-	1800	2000	200	34
" - " -	32	0,06		"	"	"	12
Summa	26-32	6,43					2770
<u>avs. Eklanda Bondegården 1¹⁷</u>							
<u>Gunnar Nilsson</u>							
åker, mo på moig lera	33	0,85		1140	1800	60	51
" - " -	34	0,64		1710	"	90	58
" - " -	35	1,21		1620	"	180	218
" - " -	36	0,77		"	"	"	139
" - " -	37	0,86		1710	"	90	77
Alstringsbåtnad							543
Brukningsbåtnad å öppna diket från 17+38-18+16=100 m å 1:40							140
Summa	33-37	4,33					683
<u>avs. Velanda 1¹</u>							
<u>Arvid Johansson</u>							
åker, mo på moig lera	38	0,36		1800	1900	100	36
Summa	38	0,36					36
<u>Annestad Västergården 2²⁰</u>							
<u>Arvid Johansson</u>							
åker, mo på moig lera	39	0,96		1420	1900	480	461
" - " -	40	1,05		1610	"	290	305
" - " -	41	0,78		1050	"	850	663
" - " -	42	0,39		950	"	950	371
" - " -	43	0,24		1330	"	570	137

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, mo på moig lera	44	0,71		1050	1900	850	604
" - " -	45	0,44		1420	"	480	211
Summa	39-45	4,57					2752
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Eklanda Måns Lersgården 2⁵</u>							
Karl Eriksson	1-3	5,11					810
<u>Långnum Skattegården 1⁴</u>							
Bror Karlsson	4-6	3,09					592
<u>Eklanda Bondegården 1¹²</u>							
Sven Karlsson	7-9	5,37					1531
<u>Eklanda Bondegården 1¹¹</u>							
Alfred Pettersson	10-20	12,60					4086
<u>Annestad Skaten 5⁵</u>							
Sven Olsson	21-23	5,67					386
<u>Annestad Skaten 5⁴</u>							
Sven Olsson	24-25	2,36					176
<u>Annestorp 4¹</u>							
Arvid Larsson	26-32	6,43					2770
<u>avs. Eklanda Bondegården 1¹⁷</u>							
Gunnar Nilsson	33-37	4,33					683
<u>avs. Velanda 1¹</u>							
Arvid Johansson	38	0,36					36
<u>Annestad Västergården 2²⁰</u>							
Arvid Johansson	39-45	4,57					2752
Summa	1-45	49,89					13822
Biträdande gode män:		Annestorp den 23 sept. 1953.					
		I tjänsten:					
<i>Anten Olsson</i>		<i>Therese Olsson</i>					
<i>Ege Ljunggren</i>							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
<u>Sträckan A - B .</u>							
<u>Längnum Skattegården 1⁴</u>							
Bror Karlsson							
Sträckan 3+1 - 5+62	35	20	7:--	620	20	124:--	131:--
<u>Eklanda Lars Månggården 2⁵</u>							
Karl Eriksson							
Sträckan 4+80 - 5+62	35	16	5:60				5:60
						<u>Summa</u>	<u>136:60</u>
<u>Sträckan B - C - D .</u>							
<u>Längnum Skattegården 1⁴</u>							
Bror Karlsson							
Sträckan 5+62 - 8+23	170	17	28:90	985	20	197:--	225:90
<u>Annestorp 4¹</u>							
Arvid Larsson							
Sträckan 8+23 - 13+50	45	12	5:40	995	20	199:--	
	60	15	9:--				
	60	16	9:60				
	70	19	13:30				236:30
<u>Eklanda Lars Månggården 2⁵</u>							
Karl Eriksson							
Sträckan 5+62 - 6+60	50	16	8:--				8:--
<u>Eklanda Bondegården 1¹²</u>							
Sven Karlsson							
Sträckan 6+60 - 8+25	115	12	13:80				13:80

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	kronor
<u>Eklanda Bondegården 1¹¹</u>							
Alfred Pettersson							
Sträckan 8+25 - 12+27	130	13	16:90	280	18	50:40	
	25	15	3:75				
	20	17	3:40				74:45
<u>Annestad Skaten 5⁵</u>							
Sven Olsson							
Sträckan 12+27 - 13+50	80	17	13:60	500	18	90:--	103:60
						<u>Summa</u>	<u>662:05</u>
<u>Sträckan E - F.</u>							
<u>Annestorp 4¹</u>							
Arvid Larsson							
Sträckan 17+38 - 18+16	20	20	4:--				4:--
<u>avs. Eklanda Bondegården 1¹⁷</u>							
Gunnar Nilsson							
Sträckan 17+38 - 18+16				180	18		32:40
						<u>Summa</u>	<u>36:40</u>
Annestorp den 23 sept. 1953.							
I tjänsten:							
<i>Joent Palmström</i>							
Biträdande gode män:							
<i>Antons Olofsson</i>							
<i>Ege Lomgren</i>							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Stäckan A - B.</u>						
(A)						
1+00-2+96	196	Justering av botten och slänter i gamla diket	m 196	0:50	98:-	
2+96 - 3+1	5	Armerade falsrör, 1000 mm med frakt	m 5	70:65	363:05	
		Grävning, läggning och återställande av vägbana	m 5	25:-	125:-	
(B)						
3+1-5+62	261	Schaktning, mobil. lera	m ³ 255	2:50	637:50	
		Ersättning för marklösen och jordupplag enl. särskild längd			136:60	
		För arbetsledning, oförutsett etc., tillkommer c:a 10% av förestående belopp			139:85	1500:-
<u>Sträckan B - C - D</u>						
(B)						
5+62-9+00	338	Schaktning, mobil. lera	m ³ 630	2:50	1575:-	
9+00-12+00	300	Schaktning, mobil. lera	m ³ 460	2:50	1150:-	
(D)						
12+00-13+50	150	Schaktning, mobil. lera	m ³ 320	2:50	800:-	
		Ersättning för marklösen och jordupplag enl. särskild längd			662:05	
		För arbetsledning, oförutsett etc., tillkommer c:a 10% av förestående belopp			362:95	4550:-
<u>Sträckan D - E.</u>						
(D)						
13+50		Rörutlopp typ A	st 1	80:-	80:-	
13+50-17+38	388	Lantbruksrör 250mm:s (10") med frakt	m 388	3:85	1493:80	
		Grävn., lägn., återfyllning	m 388	1:50	582:-	
Transport					2155:80	6050:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
(E) 17+38		Transport			2155:80	6050:-
		Justering av botten och slänter i				
		öppet dike	m 388	0:50	194:-	
		Brunn typ Da ϕ 600 mm	st 1	60:-	60:-	
		För arbetsledning, oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			240:20	2650:-
(E) 17+38-18+63	125	<u>Sträckan E - F.</u> Lantbruksrör, 250mm (10") med frakt	m 125	3:85	481:25	
17+38-18+21	83	Grävning, läggning och åter- fyllning	m 83	2:30	190:90	
18+21-18+63	42	Justering av botten och slänter i öppet dike	m 83	2:50	207:50	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	m 42	1:40	58:80	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	m 42	0:50	21:-	
18+63	250	Brunn typ Da ϕ 600 mm	st 1	60:-	60:-	
18+63-21+13		Lantbruksrör 225mm:s (9") med frakt	m 250	3:50	875:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	m 250	1:30	325:-	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	m 250	0:50	125:-	
19+89		Brunn typ Da, ϕ 600 mm	st 1	60:-	60:-	
		Transport			2404:45	8700:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			2404:45	8700:-
21+13		Brunn typ Da, ϕ 525 mm st	1	50:-	50:-	
21+13-22+65	152	Lantbruksrör, 200mm:s (8") med frekt m	152	3:-	456:-	
(F)		Grävning, läggning, återfyllning m	152	1:20	182:40	
22+65		Brunn typ Da, ϕ 450 mm st	1	60:-	60:-	
		Ersättning för merklösen och jordupplag enl. särskild längd			36:40	
		För arbetsledning, oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			310:75	3500:-
		<u>Sträckan B - Ba</u>				
(B) (Ba) 50+00-51+30	130	Schaktning, mobil. lera m ³	80	2:50	200:-	
		För arbetsledning, oförutsett etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			20:-	220:-
		<u>Summa</u>				12420:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		Sträckan A - B				1500:-
		" B - C - D				4550:-
		" D - E				2650:-
		" E - F				3500:-
		" B - Ba				220:-
		<u>Summa</u>				12420
		Annestorp den 23 sept. 1953.				
		I tjänsten: <i>Lennart Gustafsson</i>				

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

- att brunnarringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbets-
beskrivning;

att fixpunkt för höjdbestämmningen är:

Fixp. = +7,30; inhugget kors i jordfast sten strax intill åkerkant c:a
200 m öster sekt. 8+50.

Fixp. = +10,49; inhugget kors i jordfast sten c:a 25 m väster om sekt.
22+00.

Annestorp den 23 sept. 1953.

I tjänsten:


Sten Johansson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Eklanda Lars Månsgården 2⁵</u>						
Karl Eriksson	S					
Ägofig. 1-3		810		728	5,8602	
<u>Långnum Skattegården 1⁴</u>						
Bror Karlsson	S	592		532	4,2830	
Ägofig. 4-6						
<u>Eklanda Bondegården 1¹²</u>						
Sven Karlsson	S					
Ägofig. 7-9		1531		1376	11,0765	
<u>Eklanda Bondegården 1¹¹</u>						
Alfred Pettersson	S					
Ägofig. 10-20		4086		3671	29,5616	
<u>Annestad Skaten 5⁵</u>						
Sven Olsson	S					
Ägofig. 21-23		386		347	2,7927	
<u>Annestad Skaten 5⁴</u>						
Sven Olsson	S					
Ägofig. 24-25		176		158	1,2733	
<u>Annestorp 4¹</u>						
Arvid Larsson	S					
Ägofig. 26-32		2770		2489	20,0405	
<u>Avs. Eklanda Bondegården 1¹⁷</u>						
Gunnar Nilsson	S					
Ägofig. 33-37		683		614	4,9414	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Avs. Velande 1¹</u> Arvid Johansson Ägofig. 38	S	36		32	0,2605	
<u>Annestad Västergården 2²⁰</u> Arvid Johansson Ägofig. 39-45	S	2752		2473	19,9103	
<u>Summa</u>		13822		12420	100,0000	
Annestorp den 23 sept. 1953. I tjänsten: <i>Frederik Plushöj</i> Biträdande gode män: <i>Anton Olsson</i> <i>Eugen Jonsson</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Annestorp m.fl. hemman i Långnums och Tengene socknar, Grästorps kommun samt Främme- stads socken, Essunga kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av nedre delen av ett befintligt öppet dike med en mindre sidogren samt utförande av s.k. halvtäckt avlopp i dess övre del genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3 km VNV Fridhems kyrka inom nederbördsområde n:r 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F för huvudavloppet och B - Ba för ett sidoavlopp till detta. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å gene ralstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0

liter pr sekund och hektar från åker och 1 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all där-utanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en enskild vägövergång på sätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida under-

hållet av denna vägövergång skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jorder-sättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 20 kronor 73 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppskaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

23.

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Annestorps dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Annestorp den 23 sept. 1953.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

