



**Akt nr:**  
**R-E1a-1632**

\*AU\$R-E1a-1632\*

R 3-1632

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1958

DIARI N°

SAK N°

Handlingar angående

"Östorps dikningsföretag av år 1953"

i Bärebergs socken, Essunga kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 4/10 1954

NÄMNDEN

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den / 19....

STYRELSEN

☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den 2/10 1954 ☒ utan

☒ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar  
med ..... färgbeteckning)

3 X 1632

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Östors diktningföretag av år 1953

Socken

Bäreberg

Län

Skaraborg

Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXX~~

Axel Andersson, Östorp Lillegården, Bäreberg.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

-

Bidrag till utförandet, kr

-

Bidrag till rensning, kr

-

Lån, kr

-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

4 okt. 1954

Bidrag till utförandet, kr

2.820:-

Nu tillstyrkes  
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Arbetstid jml. V. L. 10:62

31 dec. 1963

Förlängning jml. V. L. 7:58

-

Kontrakterad arbetstid

-

Kontrakterad arbetstid förlängd till

-

avsyningen

Vid ~~besiktningen~~

som verkställts av

assistent Axel Kedefält

den

13 sept. 1954

, har befunnits att


ovan angivna företag var utfört

enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 7.079:- kr. varav i räntor under arbetstiden 21:50 kr. Styrelsearvoden ha icke utgått.

Skara den 21 oktober 1954.

I tjänsten:

  
 Sven Hallin  
 Lantbruksingenjör.

Protokoll vid synföreläggning  
sålgt vattenlagen för kon byggnad  
av mark tillhörande Östorp nr  
3 m. fl. fastighet i Bärebergs  
socken av Örsnunga kommun  
och Skaraborgs län.

Den 28 augusti 1953 i Östorp Lillgården

Närvarande: Underseknad, statens lantbrukssyn-  
ingenjör och förädlingsman samt gode  
Mannen Martin Andersson, Lillgården, och  
Carl Andersson, L. a. Hjörås, avseende följande  
saken ägare:

Förädlare:

✓ Uel Andersson, äg. Östorp 3<sup>8</sup>

✓ Herman Örnsson " " 3<sup>9</sup>

✓ Ture Novitz " " 3<sup>5</sup>

✓ Edvin Anderssons dödsbo äg. Östorp 2<sup>19</sup>, 3<sup>4</sup> - 3<sup>10</sup>  
genom deläg. Arvid Andersson

och öfriga saken ägare:

✓ Karl Augustsson äg. Östorp 3<sup>14</sup>

✓ C. G. Johansson " " 3<sup>15</sup> genom Per  
Johansson eol. fullmakt till C.

§ 1  
Uppläst det för förädlingsmannen  
utgjordade förordnandet, som hade lydelse  
sålgt till. A.

§ 2  
Målet jäso enast synvinnans beund  
ij utsonas.

§ 3  
Förelades den vid förundersökning en  
uppsättade nivå kartan över det vatten be-  
sväradet omdömet samt profilt över  
vologgen därifrån.

§ 4  
Faktandena yrkade på i fråga varande  
vologgs fördjupning och i guldgruvning med  
för att det därav beror att vatten  
nå samma på ändringsenligt att  
förslägges och brakas.

§ 5  
Samt vidt vidare fanns att till för-  
skallat anteckna, till klarades, sammant-  
sett utskutet med tillseining givande,  
att, sedan för det till förskallat en upp-  
fattats och nödig för uppkattning  
skallat, nytt sammanträd kommer  
att hållas i samma ställe som dagens  
måndagen den 14 dec. 1953 kl. 12.30, och  
samma nya guldgruvning under rätts-  
läggning att till hållas sakägarna  
och och

Med samtycke:  
 7 jämbuden  
 Bevilhallin

Biträdande gode män:  
 Martin Andersson  
 Carl Andersson

Den 17 December 1953 i Lillgården

Närvarande: Förestående skrämmen och fj-  
 järde sakägare:

Axel Andersson, Lillgården

Hemming Svensson "

Edvin Anderssons dödsbo genom Arvid Andersson

Karl Augustsson, Östorp.

### § 6

Arvid Andersson meddelade, att dödsboet  
 sålt Östorp 2<sup>19</sup> till John Bernhard Gustavsson,  
 som köpt rätt fastigheten den 1/12 1953. Andersson  
 hade numriggen underskriftat Gustavsson om  
 dagens sammanträde.

### § 7

Förklades det sedan förra sammanträdet  
 uppsättare förslaget till de ifrågakommande  
 skrämmas fördragning och igentäggning med

så med rätt till förändrade handlingar.

§ 8

Upplästes syne männens utlåtande,  
som hade lydelse enligt bil. H.

§ 9

Att mottaga och förvara till förslaget  
förändrade handlingar och ritningar och att sam-  
man kalla delägarna för val av styrelse ut-  
någa syne männen Axel Andersson, Lillegården.

§ 10

Som intet vidare fanns, att till proto-  
kallet anteckna förklarades förslutningen av-  
slutad och sammanträdet upplöst.

ort och till som ovan  
och Gården:

Wenthallen

Förbärande gode män:

Martin Andersson

~~Andersson~~

E D. 183-49

1949

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN  
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 26 1949 Dnr. 95

Exp. den / 19 nr.

Bil. A

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Östorp Lillegården i Bärebergs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Bäreberg

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Axel Anderssonadress Östorp Lilleg. (18 mth. 38)pr BärebergsTelefon: Bud. 147 NossabroBärebergs

den

22/51947

4/37 4.51

Axel Andersson1/16 mth. Östorp Lilleg. nr 3

1/32 " " " 3

1/8 " " " 35

Hemming JönssonEdvin AnderssonTure Moritz

5.43

1.76

24/46 4.80

25/46 4.85

## FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

26/40 6.75  
26/40 15.60  
29/07 6.18  
Ettor Lillgårdar

Karl Augusten  
Carl Johanson

## FÖRORDNANDE


Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara  
Distriktslantmätaren


Förordnas härmed att i laga ordning verkställa  
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis  
om förordnandens emottagande

29 SEP. 1949


Mariestad ö landskansliet den

PÅ LANDSTYRELSENS VÄGNAR:

  
J. Sunnerholm

  
Leo Wohlsteig

Fnr. 1063...



Till Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,  
Skara.

Undertecknad, som jämte andra jordbrukare den 22/5.....19.47. ingivit  
ansökan om syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande .....  
.....Östorp Lillegården..... m.fl. gårdar i .....  
.....Bärebergs.....socken av Skaraborgs län, får härmed med an-  
ledning av bestämmelserna i Kungl.Kungörelsen 321/1952 ingiva förhandsansökan  
om statsbidrag till arbetets utförande.

Företaget är före 1/7 1951 utfört till c:a.....procent.

.....Östorp Lillegården, Bäreberg den 14/12 1952.

För torrlägningsföretagets samtliga intressenter:

.....*Axel Andersson*.....  
/Axel Andersson/

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser ang. sammanträde hos Axel Andersson, Östorp Lillegården,  
måndagen den 24 aug. 1953 klockan 15.00, vilka denna dag avsänts till:

|                                        |                     |                 |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. Axel Andersson,                     | Östorp Lillegården, | <u>Bäreberg</u> |
| 2. Henning Svensson,                   | " "                 | "               |
| 3. Ture Movitz,                        | " "                 | "               |
| 4. Edvin Anderssons dödsbo,            | " Stöckgården,      | "               |
| 5. C. G. Johansson,                    | Östorp,             | "               |
| 6. Karl Augustsson,                    | "                   | "               |
| 7. Skiftesgodemannen Martin Andersson, | Höckgården,         | "               |
| 8. " Carl Andersson,                   | L:a Djupsås,        | <u>Essunga.</u> |

Skara den 19 aug. 1953.

I tjänsten:

Ang. fortsatt sammanträde på samma plats torsdagen den 17 dec. 1953  
kl. 12.30, har meddelande sänts till förestående.

Skara den 7 dec. 1953.

I tjänsten:

FULLMAKT

för Hemmeson Rune Johansson eller den, han i sitt ställe sätter  
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-  
hörande Östorp Lillegården  
i Bärebergs socken av Skaraborgs - län  
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.  
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-  
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Östorp den 24 Augusti 1953.

Carl Gustav Johansson  
Östorp Bäreberg

Bevittnas:

Nyerd Lomsson


Arvid Svensson

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                      | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha  |        | Båtnad  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|--------------|--------|---------|-------------|
|                                                                                            |                      | åker, tomt      | annan  | före         | efter  | pr ha   | pr ägofigur |
|                                                                                            |                      | hektar          | hektar | kronor       | kronor | kronor  | kronor      |
| <u>Samfälligheten A.</u>                                                                   |                      |                 |        |              |        |         |             |
| <u>Bärebergs s:n, Essunga kommun</u>                                                       |                      |                 |        |              |        |         |             |
| <u>Östorp 3<sup>4</sup></u>                                                                |                      |                 |        |              |        |         |             |
| Edvin Anderssons dödsbo                                                                    |                      |                 |        |              |        |         |             |
| <u>Alstringsbåtnad:</u>                                                                    |                      |                 |        |              |        |         |             |
| åker, mullhaltig lera på lera                                                              | 1                    | 0,14            |        | 1700         | 2000   | 300     | 42:-        |
| " " " "                                                                                    | 2                    | 0,66            |        | 1400         | 2000   | 600     | 396:-       |
| " " " "                                                                                    | 3                    | 0,25            |        | 1800         | 2000   | 200     | 50:-        |
| " " " "                                                                                    | 4                    | 0,75            |        | 1300         | 2000   | 700     | 525:-       |
|                                                                                            | Summa                | 1,80            |        |              |        |         | 1.013:-     |
| <u>Östorp 3<sup>9</sup></u>                                                                |                      |                 |        |              |        |         |             |
| Henning Svensson                                                                           |                      |                 |        |              |        |         |             |
| <u>Alstringsbåtnad:</u>                                                                    |                      |                 |        |              |        |         |             |
| åker, mullhaltig lera på lera                                                              | 5                    | 0,44            |        | 500          | 2000   | 1500    | 660:-       |
| " " " "                                                                                    | 6                    | 0,20            |        | 300          | 2000   | 1700    | 340:-       |
| " " " "                                                                                    | 7                    | 0,12            |        | 1800         | 2000   | 200     | 24:-        |
|                                                                                            | Summa                | 0,76            |        |              |        |         | 1.024:-     |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                                                                     |                      |                 |        |              |        |         |             |
| 70 m dike som kan igenfyllas, kap. värdet av minskad brukningskostnad inberäkn. arealvinst |                      |                 |        | Kr.          | 3:-    | pr m    | 210:-       |
|                                                                                            |                      |                 |        | Summa båtnad |        | 1.234:- |             |
| <u>Samfälligheten A</u>                                                                    | Totalsumma           | 2,56            |        |              |        |         | 2.247:-     |
| <u>Samfälligheten B.</u>                                                                   |                      |                 |        |              |        |         |             |
| <u>Bärebergs s:n, Essunga kommun</u>                                                       |                      |                 |        |              |        |         |             |
| <u>Östorp 3<sup>9</sup></u>                                                                |                      |                 |        |              |        |         |             |
| Henning Svensson                                                                           |                      |                 |        |              |        |         |             |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                         | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha  |        | Båtnad |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|--------------|--------|--------|-------------|
|                                                                                               |                      | åker, tomt      | annan  | före         | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                                                               |                      | hektar          | hektar | kronor       | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                                                                        |                      |                 |        |              |        |        |             |
| åker, mullhaltig lera på lera                                                                 | 8                    | 0,56            |        | 700          | 2000   | 1300   | 728:-       |
| " " "                                                                                         | 9                    | 0,54            |        | 1100         | 2000   | 900    | 486:-       |
| " " "                                                                                         | 10                   | 0,14            |        | 700          | 2000   | 1300   | 182:-       |
| " " "                                                                                         | 11                   | 0,11            |        | 1000         | 2000   | 1000   | 110:-       |
| " " "                                                                                         | 12                   | 0,24            |        | 1400         | 2000   | 600    | 144:-       |
| " " "                                                                                         | 13                   | 0,20            |        | 600          | 2000   | 1400   | 280:-       |
|                                                                                               | Summa                | 1,79            |        |              |        |        | 1.930:-     |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                                                                        |                      |                 |        |              |        |        |             |
| 15+80-16+60: 80 m igenlagt dike, kap.-värdet av minskad brukningskostnad inberäkn. arealvinst |                      |                 |        | Kr.          | 2:70   | pr m   | 216:-       |
|                                                                                               |                      |                 |        | Summa båtnad |        |        | 2.146:-     |
| <u>Östorp 3<sup>5</sup></u>                                                                   |                      |                 |        |              |        |        |             |
| Ture Movitz                                                                                   |                      |                 |        |              |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                                                                        |                      |                 |        |              |        |        |             |
| åker, mullhaltig lerig sand på lerig sand                                                     | 14                   | 0,50            |        | 1680         | 1700   | 20     | 10:-        |
| " mullhaltig lera på lera                                                                     | 15                   | 0,93            |        | 700          | 2000   | 1300   | 1.209:-     |
|                                                                                               | Summa                | 1,43            |        |              |        |        | 1.219:-     |
| <u>Östorp 3<sup>10</sup></u>                                                                  |                      |                 |        |              |        |        |             |
| Edvin Anderssons dödsbo                                                                       |                      |                 |        |              |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                                                                        |                      |                 |        |              |        |        |             |
| åker, mullhaltig lera på lera                                                                 | 16                   | 1,65            |        | 1200         | 2000   | 800    | 1.320:-     |
| <u>Bruknings båtnad</u>                                                                       |                      |                 |        |              |        |        |             |
| 13+90-14+50: 60 m igenlagt dike, kap. värdet av minskad brukningskostnad inberäkn. arealvinst |                      |                 |        | Kr.          | 3:30   | pr m   | 198:-       |
|                                                                                               |                      |                 |        | Summa båtnad |        |        | 1.518:-     |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                                                                                | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark |        | Värde pr ha |        | Båtnad |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|
|                                                                                                                                                                                      |                      | åker, tomt      | annan  | före        | efter  | pr ha  | pr ägofigur |
|                                                                                                                                                                                      |                      | hektar          | hektar | kronor      | kronor | kronor | kronor      |
| <u>Östorp 2<sup>19</sup></u>                                                                                                                                                         |                      |                 |        |             |        |        |             |
| John Gustavsson 353.80                                                                                                                                                               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                                                                                                                                                               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mullhaltig lera på lera                                                                                                                                                        | 17                   | 0,46            |        | 1400        | 2000   | 600    | 276:-       |
| " " "                                                                                                                                                                                | 18                   | 0,58            |        | 1000        | 2000   | 1000   | 580:-       |
|                                                                                                                                                                                      | Summa                | 1,04            |        |             |        |        | 856:-       |
| <u>Östorp 3<sup>8</sup></u>                                                                                                                                                          |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Axel Andersson                                                                                                                                                                       |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                                                                                                                                                               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| åker, mullhaltig lera på lera sandbl./                                                                                                                                               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| " " "                                                                                                                                                                                | 19                   | 0,25            |        | 300         | 2000   | 1700   | 425:-       |
| " " "                                                                                                                                                                                | 20                   | 0,20            |        | 800         | 2000   | 1200   | 240:-       |
| " " "                                                                                                                                                                                | 21                   | 0,30            |        | 1100        | 2000   | 900    | 270:-       |
|                                                                                                                                                                                      | Summa                | 0,75            |        |             |        |        | 935:-       |
| <u>Samfälligheten B</u>                                                                                                                                                              | Summa                | 6,66            |        |             |        |        | 6.674:-     |
| <u>Slutsammandrag.</u>                                                                                                                                                               |                      |                 |        |             |        |        |             |
| Samfälligheten A                                                                                                                                                                     | 1-7                  | 2,56            |        |             |        |        | 2.247:-     |
| " B                                                                                                                                                                                  | 8-21                 | 6,66            |        |             |        |        | 6.674:-     |
|                                                                                                                                                                                      | Summa                | 9,22            |        |             |        |        | 8,921:-     |
| Östorp den 17 dec. 1953.                                                                                                                                                             |                      |                 |        |             |        |        |             |
| I tjänsten:                                                                                                                                                                          |                      |                 |        |             |        |        |             |
| <div>Bitr. gode män:<br/>Martin Andersson<br/>Evel Andersson</div> <div><br/>(Sven Hallin)</div> |                      |                 |        |             |        |        |             |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge                                     | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                   | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Samfälligheten A.</u>                 |            |                                                          |       |               |                   |                 |
| <u>Öppet dike A - Aa</u>                 |            |                                                          |       |               |                   |                 |
| 1-1+31                                   | 31         | Grävning i lera m <sup>3</sup>                           | 15    | 2:50          | 37:-              | 37:-            |
|                                          |            | Arbetsledning och oförutsedda<br>utgifter c:a 10 procent |       |               |                   | 3:-             |
| Summa                                    | 31         |                                                          |       |               |                   | 40:-            |
| <u>Rörledning Aa - Ab</u>                |            |                                                          |       |               |                   |                 |
| 1+31-1+60                                | 29         | Grävn., lägn. o. återfylln. m                            | 29    | 1:15          | 33:-              |                 |
| 1+60-2                                   | 40         | " " " "                                                  | 40    | 0:75          | 30:-              |                 |
| 2-3+80                                   | 180        | " " " "                                                  | 180   | 1:10          | 198:-             |                 |
| 3+80-4+35                                | 55         | " " " "                                                  | 55    | 2:15          | 118:-             |                 |
| 4+35-4+54                                | 19         | " " " "                                                  | 19    | 1:70          | 32:-              |                 |
| 4+54-5+24                                | 70         | " " " "                                                  | 70    | 1:60          | 112:-             |                 |
| 1+31-5+24                                |            | 100 mm tegelrör med frakt                                | 393   | 1:35          | 531:-             |                 |
| 1+31                                     |            | Rörledningsöga typ A st                                  | 1     | 30:-          | 30:-              |                 |
| 2+60, 3+80,<br>4+54, 5+24 }              |            | Brunnar typ A med 450 mm inre<br>diameter st             | 4     | 70:-          | 280:-             | 1.364:-         |
|                                          |            | Arbetsledning och oförutsedda<br>utgifter c:a 10 procent |       |               |                   | 136:-           |
| Summa                                    | 393        |                                                          |       |               |                   | 1.500:-         |
| m                                        | m          | <u>Sammandrag.</u>                                       |       |               |                   |                 |
| 31                                       |            | Öppet dike A - Aa                                        |       |               |                   | 40:-            |
|                                          | 393        | Rörledning Aa - Ab                                       |       |               |                   | 1.500:-         |
| Summa:                                   | 31         | 393                                                      |       |               |                   | 1.540:-         |
| <u>Samfälligheten B.</u>                 |            |                                                          |       |               |                   |                 |
| <u>Rörledning B - Ba - Bb - Bc - Bd.</u> |            |                                                          |       |               |                   |                 |
| 11+26-11+32                              | 6          | Grävn., lägn. o. återfylln m                             | 6     | 1:70          | 10:-              |                 |
| 11+32-11+68                              | 36         | " " " "                                                  | 36    | 1:10          | 40:-              |                 |
| 11+68-12+20                              | 52         | " " " "                                                  | 52    | 1:45          | 75:-              |                 |

| Läge                                    | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                            | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|---------|
|                                         |            |                                                                   |       |               | kronor  | kronor  |
| 12+20-12+64                             | 44         | Grävn., lägn. o. återfylln.                                       | m     | 44            | 1:60    | 70:-    |
| 12+64-13+84                             | 120        | " " "                                                             | "     | 120           | 2:10    | 252:-   |
| 13+84-14+50                             | 66         | " " "                                                             | "     | 66            | 1:45    | 96:-    |
| 14+50-15+75                             | 125        | " " "                                                             | "     | 125           | 1:90    | 238:-   |
| 15+75-16+25                             | 50         | " " "                                                             | "     | 50            | 1:40    | 70:-    |
| 16+25-17+25                             | 100        | " " "                                                             | "     | 100           | 1:60    | 160:-   |
| 11+26-11+68                             |            | 200 mm betongrör med frakt                                        | "     | 42            | 3:15    | 132:-   |
| 11+68-15+75                             | 150        | " " " "                                                           | "     | 407           | 2:30    | 936:-   |
| 15+75-16+25                             | 125        | " " " "                                                           | "     | 50            | 1:75    | 88:-    |
| 16+25-17+25                             | 100        | " tegelrör " "                                                    | "     | 100           | 1:35    | 135:-   |
| 11+26                                   |            | Rörledningsöga typ B                                              | st    | 1             | 30:-    | 30:-    |
|                                         |            | Brunnar:                                                          |       |               |         |         |
| 11+68                                   |            | 1) typ A, med 450 mm inre diam.<br>inberäkn. grenrör o. krokrör " | 1     | 90:-          | 90:-    |         |
| 12+64, 13+84,<br>14+50, 15+75,<br>17+25 |            | 2) typ A med 450 mm inre diam. "                                  | 5     | 70:-          | 350:-   |         |
| 16+25                                   |            | 3) typ C med 450 mm inre diam. "                                  | 1     | 50:-          | 50:-    | 2.822:- |
|                                         |            | Arbetsledning och oförutsedda<br>utgifter c:a 10 procent          |       |               |         | 258:-   |
| Summa                                   | 599        |                                                                   |       |               |         | 3.080:- |
|                                         |            | <u>Rörledningen Bc - Be.</u>                                      |       |               |         |         |
| 18-18+71                                | 71         | Grävn., lägn. o. återfylln.                                       | m     | 71            | 1:45    | 103:-   |
|                                         |            | 75 mm tegelrör med frakt                                          | "     | 71            | 0:95    | 67:-    |
| 18+71                                   |            | Brunn typ A med 450 mm inre<br>diameter                           | st    | 1             | 70:-    | 70:-    |
|                                         |            | Arbetsledning och oförutsedda<br>utgifter c:a 10 procent          |       |               |         | 20:-    |
| Summa                                   | 71         |                                                                   |       |               |         | 260:-   |

| Läge                                   | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| <u>Rörledningen Bb - Bf - Bg - Bh.</u> |            |                                                       |       |               |                   |                 |
| 19-19+74                               | 74         | Grävn., lägg. o. återfylln. m                         | 74    | 1:40          | 104:-             |                 |
| 19+74-20+50                            | 76         | " " " "                                               | 76    | 1:10          | 84:-              |                 |
| 20+50-21+14                            | 64         | " " " "                                               | 64    | 0:90          | 58:-              |                 |
| 19-19+74                               |            | 125 mm betongrör med frakt                            | "     | 1:75          | 130:-             |                 |
| 19+74-20+50                            |            | 100 " tegelrör " "                                    | "     | 1:35          | 103:-             |                 |
| 20+50-21+14                            |            | 75 " " " "                                            | "     | 0:95          | 61:-              |                 |
| 19+74, 20+50,<br>21+14                 |            | Brunnar typ A med 450 mm inre diameter                | st 3  | 70:-          | 210:-             | 750:-           |
|                                        |            | Arbetsledning och oförutsedda utgifter s:a 10 procent |       |               |                   | 70:-            |
| Summa                                  | 214        |                                                       |       |               |                   | 820:-           |
| <u>Rörledningen Bg - Bi.</u>           |            |                                                       |       |               |                   |                 |
| 22-22+38                               | 38         | Grävn., lägg. o. återfylln. m                         | 38    | 1:45          | 55:-              |                 |
|                                        |            | 75 mm tegelrör med frakt                              | "     | 0:95          | 36:-              |                 |
| 22+38                                  |            | Brunn typ A med 450 mm inre diameter                  | st 1  | 70:-          | 70:-              | 161:-           |
|                                        |            | Arbetsledning o. oförutsedda utgifter c:a 10 procent  |       |               |                   | 19:-            |
| Summa                                  | 38         |                                                       |       |               |                   | 180:-           |
| <u>Rörledningen Bf - Bk.</u>           |            |                                                       |       |               |                   |                 |
| 23-23+41                               | 41         | Grävn., lägg. o. återfylln. m                         | 41    | 1:45          | 59:-              |                 |
|                                        |            | 75 mm tegelrör med frakt                              | "     | 0:95          | 39:-              |                 |
| 23+41                                  |            | Brunn typ A med 450 mm inre diameter                  | st 1  | 70:-          | 70:-              | 168:-           |
|                                        |            | Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent |       |               |                   | 22:-            |
| Summa                                  | 41         |                                                       |       |               |                   | 190:-           |

| Läge                            | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad | Summa   |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|---------|
|                                 |            |                                                       |       |               | kronor  | kronor  |
|                                 |            | <u>Rörledningen Ba - Bl.</u>                          |       |               |         |         |
| 24-24+32                        | 32         | Grävn., lägn. o. återfylln. m                         | 32    | 1:45          | 46:-    |         |
|                                 |            | 75 mm tegelrör med frakt "                            | 32    | 0:95          | 30:-    |         |
| 24+32                           |            | Brunn typ A med 450 mm inre diameter st               | 1     | 70:-          | 70:-    | 146:-   |
|                                 |            | Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent |       |               |         | 14:-    |
| Summa                           | 32         |                                                       |       |               |         | 160:-   |
|                                 |            | <u>Sammandrag.</u>                                    |       |               |         |         |
|                                 | 599        | Rörledning B - Ba - Bb - Bc - Bd                      |       |               |         | 3.080:- |
|                                 | 71         | " Bc - Be                                             |       |               |         | 260:-   |
|                                 | 214        | " Bb - Bf - Bg - Bh                                   |       |               |         | 820:-   |
|                                 | 38         | " Bg - Bi                                             |       |               |         | 180:-   |
|                                 | 41         | " Bf - Bk                                             |       |               |         | 190:-   |
|                                 | 32         | " Ba - Bl                                             |       |               |         | 160:-   |
| Summa                           | 995        |                                                       |       |               |         | 4.690:- |
|                                 |            | <u>Slutsummandrag.</u>                                |       |               |         |         |
| Öppet Rör-<br>dike ledn.<br>m m |            |                                                       |       |               |         |         |
| 31                              | 393        | Samfälligheten A                                      |       |               |         | 1.540:- |
| -                               | 995        | " B                                                   |       |               |         | 4.690:- |
| 31                              | 1388       |                                                       |       |               |         | 6.230:- |
|                                 |            | Östorp den 17 dec. 1953.                              |       |               |         |         |
|                                 |            | I tjänsten:                                           |       |               |         |         |
|                                 |            | (Sven Hallin)                                         |       |               |         |         |

ARBETSBESKRIVNING.


Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

- Vid arbetets utförande iakttages
- att förekommande dikeströkar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
  - att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
  - att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1.
  - att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;
  - att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
  - att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
  - att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
  - att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
  - att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
  - att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
  - att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten <sup>van och/</sup> fullt kompetent person;
  - att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-  
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då be-  
klädas med grästorv, enris eller granris;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt  
Boliden-metoden användes till företagets rörledningsögon;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskriv-  
ning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är ett kors inhugget i brunnslock c:a  
15 m NO Östorp 3<sup>5</sup> boningshuset å höjden + 8,92 över jämförelseplanet.

Östorp den 17 dec. 1953.

I tjänsten:

  
(Sven Hallin)

| Fastighet<br>Ägare m. m.                                         | Säk. o. likst.    S | Båtnad<br><br>kronor | Fastighets andel i                                            |                                                           |                                                         | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br><br>procent |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                     |                      | för särskild av-<br>delning beräknad<br>kostnad<br><br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br><br>kronor | samfällig-<br>hetens verkliga<br>kostnad<br><br>procent |                                                                    |
|                                                                  |                     |                      |                                                               |                                                           |                                                         |                                                                    |
| 1                                                                | 2                   | 3                    | 4                                                             | 5                                                         | 6                                                       | 7                                                                  |
| <u>Samfälligheten A.</u>                                         |                     |                      |                                                               |                                                           |                                                         |                                                                    |
| <u>Bärebergs s:n, Essunga kommun</u>                             |                     |                      |                                                               |                                                           |                                                         |                                                                    |
| <u>Östorp 3<sup>4</sup></u>                                      |                     |                      |                                                               |                                                           |                                                         |                                                                    |
| Edvin Anderssons dödsbo ✓                                        | S                   | 1.013:-              |                                                               | 694:-                                                     | 45,082                                                  |                                                                    |
| <u>Östorp 3<sup>9</sup></u>                                      |                     |                      |                                                               |                                                           |                                                         |                                                                    |
| Henning Svensson ✓                                               | S                   | 1.234:-              |                                                               | 846:-                                                     | 54,918                                                  |                                                                    |
| Summa                                                            |                     | 2.247:-              |                                                               | 1.540:-                                                   | 100,000                                                 | 25,188                                                             |
| <u>Samfälligheten B</u>                                          |                     |                      |                                                               |                                                           |                                                         |                                                                    |
| <u>Bärebergs s:n, Essunga kommun</u>                             |                     |                      |                                                               |                                                           |                                                         |                                                                    |
| <u>Östorp 3<sup>9</sup></u>                                      |                     |                      |                                                               |                                                           |                                                         |                                                                    |
| Henning Svensson ✓                                               | S                   | 2.146:-              |                                                               | 1.508:-                                                   | 32,154                                                  |                                                                    |
| <u>Östorp 3<sup>5</sup></u>                                      |                     |                      |                                                               |                                                           |                                                         |                                                                    |
| Ture Movitz ✓                                                    | S                   | 1.219:-              |                                                               | 857:-                                                     | 18,265                                                  |                                                                    |
| <u>Östorp 3<sup>10</sup></u>                                     |                     |                      |                                                               |                                                           |                                                         |                                                                    |
| Edvin Anderssons dödsbo ✓                                        | S                   | 1.518:-              |                                                               | 1.067:-                                                   | 22,745                                                  |                                                                    |
| <u>Östorp 2<sup>19</sup></u>                                     |                     |                      |                                                               |                                                           |                                                         |                                                                    |
| <del>John Gustavsson</del><br><del>Edvin Anderssons dödsbo</del> | S                   | 856:-                |                                                               | 601:-                                                     | 12,826                                                  |                                                                    |
| <u>Östorp 3<sup>8</sup></u>                                      |                     |                      |                                                               |                                                           |                                                         |                                                                    |
| Axel Andersson ✓                                                 | S                   | 935:-                |                                                               | 657:-                                                     | 14,010                                                  |                                                                    |
| Summa                                                            |                     | 6.674:-              |                                                               | 4.690:-                                                   | 100,000                                                 | 74,812                                                             |
| Totalsumma                                                       |                     | 8.921:-              |                                                               | 6.230:-                                                   |                                                         | 100,000                                                            |
| <u>Slutsammandrag.</u>                                           |                     |                      |                                                               |                                                           |                                                         |                                                                    |
| Samfälligheten A                                                 |                     | 2.247:-              |                                                               | 1.540:-                                                   |                                                         | 25,188                                                             |
| " B                                                              |                     | 6.674:-              |                                                               | 4.690:-                                                   |                                                         | 74,812                                                             |
| Totalsumma                                                       |                     | 8.921:-              |                                                               | 6.230:-                                                   |                                                         | 100,000                                                            |

Martin Andersen  
Carl Andersen

## Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Östorp i Bärebergs socken, Essunga kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km nordväst Bärebergs kyrka inom nederbördsområde n:r 143, i och för er-nående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till fördjupning och igenläggning ifrågasatta avloppsträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - Aa, Aa - Ab, B - Ba - Bb - Bc - Bd, Bc - Be, Bb - Bf - Bg - Bh, Bg - Bi, Bf - Bk och Ba - Bl. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena för-enat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att

all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A och B. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är den häremot svarande beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördela efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsen försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställer sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton <sup>och</sup> kronor behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras

respektive förbättringvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

---

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningarna skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Östorps dikningsföretag av år 1953".

---

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Östorp den 17 dec. 1953.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Biträdande gode män:

*Martin Andersson  
Carl Andersson*