



Akt nr:
R-E1a-1635

AU\$R-E1a-1635

R 3-1635

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Sveavägen 10
S-111 33 Stockholm

049-3
LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1958

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar angående

"Sörgården-Skattegårdens dikningsföretag av år 1953"

i Skeby socken, Husaby kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 4/10 1957

NÄMNDEN

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den / 19.....

STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... (utan
(med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

1
Protokoll vid Ögns-
prättning enligt
prätorslagen för för-
läggning av mark
alltöranden tillgårdar
m. fl.; Stenly Fröken
Skarabergs Län.

Åren 10 sept. 1452: Tillgårdar
Närvarande: Rådskolledad skatens
kungsbekräftelse och förädlingsman
samt gode mannen Paul Thorsen,
St. Västergården, och Erik Hellberg, Ördal
ägarerna tilljande och ägare:
Bogander:

Cinns Perren äg. Stenly Frög. 11² och Jan Frög. 12²
Cinns Jellarsen " " L:a Skatte. 2³
Erik B. Frangin och Erik Frangin, äg. den senare genom
samma Lij Frangin cell. fullm. bit. 1, äg. gemma.
samt Stenly L:a Skatte. 2⁵⁻⁸.

Alla övriga tilljande:

Herman ~~Frangin~~ Frangin äg. Bräcken 13'
Herman Pettersen äg. Stenly Frög. 10³ a 10⁴
samma samma Erik Pettersen cell. fullm. bit. 1
Erik Lund äg. jämte bröderna Hjalmar, Cinns, Erik
och Albert Lund Stenly L:a Skatte. 2⁴
Jan Jansson äg. " " 2⁹ o. 2¹⁰
Cinns Bröde arr. L:a Skatte. 2⁵⁻⁸.

§ 1
Vapptäcker det för förädlingsman

uppsäddade för vidrändet, som hade gyl-
delse enligt art. 17.

Något för enst. Officiärer kunde
ej strukas.

Förklarades den § 3 för undersökningen
uppsäddade nivå kastan över det
hättebesvärade området samt
profitt över delappen närliggande.

Närhanden § 4 upplade på i fråga varande
delar på djupning och i genlängning
med två, så att deras den av
beroende mark må kunna på
ändamålsfullt sätt förbrukas
och brukas.

Hilma Ljungström, Herman Pettersson
och Tora Jansson § 5 förklarade sig med
förhandlade och gjorde ömman förklarade
samt de beträffande sina mark,
lit. c.

Som intet vidare fanns att belä
protokollet anteckna förklarades
samma förklarade avslutat med till-
räckning, att sedan nödig

Jämduppskattning sakställdt och för-
 slag till delningen uppskrättat,
 samt sammankändt kommitté att
 drömmas på samma ställe som dagens
 fördraget den 3 dec. 1953 kl. 11.00,
 och sommar sista ytterligare under-
 jämbelien närmast till till tilldelning
 och och till som som:

7 Yrskän
 Westhallin

Biträddat påde mån:

Erik Hellberg Karl Carlsson

Den 3 December 1953 i Förgården

Närvarande: Förställdt och sista mån
 och följande sakägare:

Nilsen Ljungström, Bäckgården.

Oium Jönsson, Förgården

Erik Pettersson som ombud för Herman Pettersson

Ernst Franzen, d:u Skattegården

Eute Jönsson, Skattegården.

Oium Bröck — " —

§ 7.

Förelades det sedan från sammank-
 mötet uppskrättade förslaget till för-
 dragets utfrående och där till nörande
 ändringar.

§ 8

Uppslutet symposium utlåtande
som hade lydelse enligt lit. k

§ 9

att uttaga och förvara till försä-
kring förändringar i riksdagen och för-
ändringar och att sammankalla de-
läggarna för val av lydelse utgående
symposium om försäkringen,
Rikets försäkringen.

§ 10

Som uttalt vidare finns att
den probatiskt antekna, för-
skades förändringen avslutad
och sammankallat utslut.
Och och till den som
i försäkringen
Wettallin

Wettallin lydde när:
Erik Hellberg Karl Backström

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E. D. 203-49

1949



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 22/11 1949 Dnr. 179
Exp. den / 19 nr.....

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom

Skaby socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser *Löset avloppslösning*

vid en utgrävning av ca 2000 m

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Viminge*

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till *Einar Svensson*
Loizander, Skaby, Kålleby, tel. Hångelösa 66

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Kålleby

den 13 nov. 1947

Einar Svensson

Erik Johansson

G. B. Fransson

Förordningen finns delvis i Af.

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:			Ägare:
1/30 utl. <i>Harley Sjöstrand</i>	11 2	}	<i>Sören Sörensen</i>
4/15 utl. <i>Jon - Björk</i>	12 2		
1/8 utl. <i>L. a Skottarp</i>	23		<i>Erik Johansson</i>
1/8 utl. <i>L. a Skottarp</i>	24		<i>Bröderna Holm, Sören - Erik Lund.</i>
1/8 utl. <i>L. a Skottarp</i>	25	}	<i>Erik Sören Frangin</i> <i>Källanvägen 32, Lidköping.</i> <i>tel. 214/18</i>
1/24 -	-1-		
1/24 -	-1-		
1/24 -	-4-		

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrlägningsnämndens vägnar:

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.
Mariestad å landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein


Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos Einar Svensson, Sörgården,
torsdagen den 10 sept. 1953 klockan 11.00, vilka denna dag avsänts till:

1. Hilmer Ljungström,	Bäckg. Skeby	<u>Källby</u>
2. Einar Svensson,	Sörg. "	"
3. Herman Pettersson,	Storeg. "	"
4. Erik Johansson,	Skatteg. "	"
5. August Lunds sterbhus,	" "	"
6. Ernst Bernh. Franzén,	Källareg. 32,	<u>Lidköping</u>
arr. Einar Bredh,	Skatteg. Skeby	<u>Källby</u>
7. Ivar Jansson,	" "	"
8. Skiftesgodemannen Karl Karlsson,	St. Västergården,	"
9. " Godsarr. Erik Hellberg,	Öredal,	<u>Vinninga</u>

Skara den 27 aug. 1953.

I tjänsten:



Andertedsnaden för oss med sökandes
 till den svarsförättning, som utser
 för läggning av mark tillhörande
 skelly frigården m. fl. och yrka vi
 för förslagets utsträckning, så att
 såväl vår dåvarande besädes mark
 som kunna på ändamålsenligt sätt
 försläggas och brukas.

Beskrifven den 10 Sept. 1953.

Hilmer Ljungström

Herman Fellersson
 gm. Erik Fellersson

Pear Jansson

Perkyms:

Erik Hellberg

Medhallin

Karl Carlsson

Min son Ing. Stig Franzén, Lidköping befullmäktigas härmed att föra min talan vid det syneförrättnings-sammanträde, som hålles i Sörgården, Skeby den 10 sept. 1953 kl. 11⁰⁰.

Lidköping den 10 sept. 1953

Ester Franzén
.....
/Ester Franzén/

Ovanstående namnteckning berättas:

Signe Svensson

fil. D I

Fullmakt för min son Erik Pettersson Storsjö
att föra min talan vid synförrättning hos
Ejnar Svensson Löf den 10 sept 1958 angående
Löf m.fl. hemman i Skeby socken hammar
att handläggas.

Storsjö Skeby den 10 sept 1958

Herman Pettersson

Herman Petterssons egenhändiga samtyckande berättas
av

Erik Johansson	Karl Carlsson
St. Skatteby Skeby	St. Wästergården Skälby

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skeby Lilla Skattegården 2³</u>							
Erik Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig sand på lerig sand	2	0,07		1400	2000	600	42
bete, - " -	3	0,15		"	"	"	90
åker, - " -	23	0,50		1700	"	300	150
Summa		0,72					282
Samfälligheten A	<u>Totalsumma</u>	1,37					7207
<u>Samfälligheten B</u>							
<u>Skeby socken, Husaby kommun</u>							
<u>Skeby Lilla Skattegården 2³</u>							
Erik Johansson							
<u>Brukningebåtnad</u>							
90 m dike som kan igenfyllas, kap.värdet av minskad under- hållskostnad inberäknat arealvinst				kr	1:90	per m	171
				<u>Summa båtnad</u>			171
<u>Skeby Lilla Skattegården 2⁴</u>							
August Lunds dödsbo:							
Hjalmar, Einar, Erik, Ernst och Albert Lund							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig sand på lerig sand	4	0,55		1700	2000	300	165
" - " -	5	0,41		1000	"	1000	410
Summa		0,96					575

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
8+08-8+58: 50 m igenlagt dike, kap. värdet av minskad underhållskostnad inberäknat arealvinst						1:90	95
8+58-9+05: 47 m igenlagt dike, kap. värdet av minskad bruknings- och underhållskostnad inberäkn. arealvinst						10:97	516
Summa							611
				Summa båtnad			1186
<u>Skeby Lilla Skattegården 2⁵⁻⁸</u>							
Ernst Birger Franzén och Ester Franzén arr. Einar Bredh							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig sand på lerig sand	6	0,72		1600	2000	400	288
" - " -	7	1,47		800	"	1200	1764
" - " -	8	0,86		1100	"	900	774
" - " -	9	0,10		1800	"	200	20
" - " -	10	1,08		700	"	1300	1404
" - " -	11	1,32		1500	"	500	660
Summa		5,55					4910
<u>Brukningsbåtnad</u>							
9+05-10+12: 107 m igenlagt dike, kap. värdet av minskad bruknings- och underhållskostnad inberäknat arealvinst				kr	5:40	per m	578
65 m dike som kan igenfyllas, kap. värdet av minskad bruknings- o. underhållskostnad inberäkn. arealvinst				"	5:20	"	338




Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
70 m dike som kan igenfyllas, kap. värdet av minskad underhållskostnad inberäkn. arealvinst kr					1:90	per m	133
Summa							1049
				Summa båtnad			5959
Samfälligheten B	Totalsumma	6,51					7316
<u>Samfälligheten C</u>							
<u>Skeby socken, Husaby kommun</u>							
<u>Skeby Lilla Skattegården 2⁴.</u>							
August Lunds dödsbo:							
Hjalmar, Einar, Erik, Ernst och Albert Lund							
<u>Brukningebåtnad</u>							
22+34-23+71 137 m igenlagt dike kap. värdet av minskad bruknings- o. underhållskostnad inberäknat arealvinst kr					9:56	per m	1310
				Summa båtnad			1310
<u>Skeby Lilla Skattegården 2⁵⁻⁸</u>							
Ernst Birger Franzén och Ester Franzén arr. Einar Bredh							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	12	0,12		1650	2200	550	66
" " "	13	1,10		1870	2200	330	363
" " "	14	1,18		1540	2200	660	779
" " "	15	1,09		1650	2200	550	600
" " "	16	1,48		1430	2200	770	1140
Summa		4,97					2948

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
23+71-23+91: 20 m igenlagt dike kap.-värdet minskade bruknings- och underhållskostnader inberäknad arealvinst				Kr.	8:68	pr m	174
26-26+50: 50 m igenlagt dike, kap.-värdet av minskad underhållskostnad inberäknad arealvinst				"	1:83	"	90
80 m dike som kan igenfyllas, kap.-värdet av minskade bruknings- och underhållskostnader inberäkn. arealvinst				"	6:13		490
Summa							754
						Summa båtnad	3702
Samfälligheten C							5012
<u>Samfälligheten D.</u>							
<u>Skeby socken, Husaby kommun</u>							
<u>Skeby Storegården 10³⁻⁴</u>							
Herman Pettersson							
<u>Brukningsbåtnad</u>							
30-33+85: 385 m igenlagt dike, kap.-värdet av minskade bruknings- och underhållskostnader, inberäkn. arealvinst				Kr.	9:86	pr m	3796
						Summa båtnad	3796
<u>Skeby Skattegården 2³</u>							
Erik Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, mullhaltig lera på lera	24	1,35		2090	2200	110	149
Summa		1,35					149
Samfälligheten D							3945
<u>Samfälligheten E.</u>							
<u>Skeby socken, Husaby kommun</u>							
<u>Skeby Lilla Skattegården 2⁴</u>							
August Lunds dödsbo							
Hjalmar, Einar, Erik, Ernst o. Albert Lund							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Brukningsbåtnad</u>							
35+04-36: 96 m igenlagt dike, kap.-värdet av minskade bruknings- och underhållskostnader inberäkn. arealvinst				Kr.	5:53	per m	531
				Summa	båtnad		531
<u>Skeby Lilla Skattegården 2⁵⁻⁸</u>							
Ernst Birger Franzén o. Ester Franzén arr. Einar Bredh							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
mullhaltig lera på lera	17	0,89		1650	2200	550	490
" "	18	0,80		1540	2200	660	528
mullhaltig lerig sand på lera	19	0,13		1760	2200	440	57
mullhaltig lera på lera	20	0,40		1540	2200	660	264
	Summa	2,22					1339
<u>Brukningsbåtnad</u>							
40 m dike som kan igenfyllas, kap.-värdet av minskade bruknings- och underhållskostnader inberäkn. arealvinst				Kr.	4:03	per m	161
50 m "	"	"	"	"	10:23	"	512
36+77-38+12: 135 m igenlagt dike, kap.-värdet av minskade bruknings- och underhållskostnader inberäkn. arealvinst				"	4:23	"	571
	Summa						1244
				Summa	båtnad		2583
<u>Skeby Lilla Skattegården 2⁹⁻¹⁰</u>							
Ivar Jansson							
odlingsmark, lerig sand på lera	21		0,07	400	2000	1600	112
åker, "	22	0,44		130	2000	700	308
	Summa	0,44	0,07				420
Samfälligheten E	Totalsumma	2,66	0,07				3534
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A	1-3, 23	1,37					7207
" B	4-11	6,51					7316

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Samfälligheten C	12-16	4,97					5012
" D	24	1,35					3945
" E	17-22	2,66	0,07				3534
Summa		16,86	0,07				27014
Sörgården den 3 december 1953.							
I tjänsten:							
							
(Sven Hallin)							
Biträdande gode män:							
							
							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfälligheten A.</u>						
<u>Rörledningen A - Aa - Ab</u>						
0+15-1+27	112	Grävn., lägg. o. återfylln.	m 112	1:40	157:-	
1+27-1+63	36	" " "	" 36	3:50	126:-	
1+63-1+71	8	" " "	" 8	7:-	56:-	
1+71-2+25	54	" " "	" 54	2:40	130:-	
2+25-3+87	162	" " "	" 162	2:75	446:-	
3+87-6+75	288	" " "	" 288	2:65	763:-	
6+75-7+10	35	" " "	" 35	1:75	61:-	
0+15-1+27 } 3+87-6+75 }		250 mm betongrör med frakt	" 400	4:15	1.660:-	
1+27-3+87		300 " " "	" 260	5:90	1.534:-	
6+75-7+10		200 " " "	" 35	3:15	110:-	
0+15		Rörledningsöga typ B	st 1	40:-	40:-	
Brunnar:						
1+71, 3+87		1. typ A med 800 mm inre diameter	2	140:-	280:-	
5+30		" 600 " "	1	100:-	100:-	
7+10		" 450 " "	1	70:-	70:-	
6+75		2. typ C med 600 " "	1	60:-	60:-	5.593:-
Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent						557:-
Summa	695					6.150:-
<u>Rörledningen Aa-Ac.</u>						
20-21+25	125	Grävn., lägg. o. återfylln.	m 125	1:75	219:-	
20+57		Rivning av befintlig stenbro	st 1	30:-	30:-	
20-21+25		200 mm betongrör med frakt	m 125	3:15	394:-	
21+25		Brunn typ A med 450 mm inre diam.	1	70:-	70:-	713:-
Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent						67:-
Summa	125					780:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
	695	Rörledning A - Aa - Ab				6.150:-
	125	" Aa - Ac				780:-
Summa	820					6.930:-
		<u>Samfälligheten B.</u>				
		<u>Rörledningen B - Ba - Bb.</u>				
7+10-7+53	43	Grävn., lägn. o. återfylln. m	43	2:20	95:-	
7+53-9+05	152	" " " "	152	1:75	266:-	
9+05-10+12	107	" " " "	107	1:50	161:-	
10+12-10+17	5	" " " "	5	2:35	12:-	
10+17-11+06	89	" " " "	89	2:15	191:-	
8+08		Rivning av befintlig stenbro st	1	30:-	30:-	
7+10-9+05		200 mm betongrör med frakt m	195	3:15	614:-	
9+05-10+17	125	" " " " "	112	1:75	196:-	
10+17-11+06	100	" " " " "	89	1:35	120:-	
8+08, 9+05, 10+17 11+06		Brunnar typ A med 450 mm inre diameter st	4	70:-	280:-	1.965:-
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				195:-
Summa	396					2.160:-
		<u>Rörledningen Ba - Bc.</u>				
12-12+92	92	Grävn., lägn. o. återfylln. m	92	1:70	156:-	
12+92-12+98	6	" " " "	6	4:70	28:-	
12+98-14+30	132	" " " "	132	2:35	310:-	
14+30-15+43	113	" " " "	113	1:60	181:-	
15+43-15+48	5	" " " "	5	3:20	16:-	
12-14+30		125 mm betongrör med frakt "	230	1:75	403:-	
14+30-15+48		100 " tegelrör " " "	118	1:35	159:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
12+98, 14+30 15+43, 15+48		Brunnar typ A med 450 mm inre diameter st 4	4	70:-	280:-	1.533:-
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				157:-
Summa	348					1.690:-
		<u>Sammandrag.</u>				
	396	Rörledning B - Ba - Bb				2.160:-
	348	" Ba - Bc				1.690:-
Summa	744					3.850:-
		<u>Samfälligheten Cö</u>				
		<u>Rörledningen C - Ca - Cb.</u>				
22+26-22+34	8	Rivning av befintlig stenbro samt grävn., lägn. o. återfylln. 1	1	50:-	50:-	
22+34-23+95	161	Grävn., lägn. o. återfylln. m 161	161	1:60	258:-	
23+95		Rivning av befintlig stenbro st 1	1	30:-	30:-	
23+95-25+08	113	Grävn., lägn. o. återfylln. m 113	113	2:35	266:-	
22+26-23+95		150 mm betongrör med frakt " 169	169	2:30	389:-	
23+95-25+08		125 " " " " 113	113	1:75	198:-	
23+71, 23+95, 25+08		Brunnar typ A med 450 mm inre diameter st 3	3	70:-	210:-	1.401:-
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				139:-
Summa	282					1.540:-
		<u>Rörledningen Ca - Cc.</u>				
26-26+50	50	Grävn., lägn. o. återfylln. m 50	50	1:25	63:-	
"		100 mm tegelrör med frakt " 50	50	1:35	68:-	
26+50		Brunn typ A med 450 mm inre diameter st 1	1	70:-	70:-	201:-
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				19:-
Summa	50					220:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sammandrag.</u>				
	282	Rörledning C - Ca - Cb				1.540:-
	50	" Ca - Cc				220:-
Summa	332					1.760:-
		<u>Samfälligheten D.</u>				
		<u>Rörledning D - Da.</u>				
30-33+85	385	Grävn., lägg. o. återfylln. m	385	1:75	674:-	
"		200 mm betongrör med frakt "	385	3:15	1.213:-	
31+85-31+91		Rivning av befintlig stenbro st	1	30:-	30:-	
31+85, 33+85		Brunnar typ A med 450 mm inre diameter "	2	70:-	140:-	2.057:-
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				203:-
Summa	385					2.260:-
		<u>Samfälligheten E.</u>				
		<u>Rörledning E - Ea.</u>				
35-35+04		Rivning av befintlig stenbro st	1	30:-	30:-	
35-36+08	108	Grävn., lägg. o. återfylln. m	108	1:45	157:-	
36+08-36+77	69	" " " "	69	1:70	117:-	
36+77-38+12	135	" " " "	135	0:90	122:-	
35-36+08		150 mm betongrör med frakt "	108	2:30	248:-	
36+08-36+77	125	" " " "	69	1:75	121:-	
36+77-38+12		75 " tegelrör "	135	0:95	128:-	
36+08, 36+77 38+12		Brunnar typ A med 450 mm inre diameter st	3	70:-	210:-	1.133:-
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter c:a 10 procent				117:-
Summa	312					1.250:-
		<u>Slutsammandrag.</u>				
	820	Samfälligheten A				6.930:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	744	Samfälligheten B				3.850:-
	332	" C				1.760:-
	385	" D				2.260:-
	312	" E				1.250:-
Summa	2593					16.050:-

Sörgården den 3 december 1953.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

- Vid arbetets utförande iakttages
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
 - att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;
 - att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
 - att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
 - att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
 - att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
 - att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
 - att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
 - att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;
 - att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;
 - att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i före-

- kommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är ett kors inhugget i pumpsockel c:a 20 m V Skeby Lilla Skattegården 2⁵⁻⁸ boningshuset å höjden + 9,20 över jämförelseplanet.

Sörgården den 3 december 1953.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då
varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.
(Utredning jämlikt 7:24 vattenlagen)

Samfälligheten B.

Avd.	Ägofig.	Jordförbättr.	Andel i kostnad för			Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättr.)
			B-Ba-BB	Ba-Bc	Summa	
		Kr	Kr	Kr	Kr	
I	4-8	4.183:-	1.260:-	1.690:-	2.950:-	0,70524
II	9-11	3.133:-	900:-		900:-	0,28726
I+II	4-11	7.316:-	2.160:-	1.690:-	3.850:-	0,52624

Samfälligheten uppdelas på två avdelningar.

Sörgården den 3 december 1953.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A.</u>						
<u>Skeby socken, Husaby kommun</u>						
<u>Skeby Bäckén 13¹</u>						
Hilmer Ljungström	S	1.658:-	26 + 8	1.060:- ^x ~~1,594:-~~	15,296 ~~23,005~~	
<u>Skeby Jon Björsgården 12²</u>						
<u>Skeby Sörgården 11²</u>						
Einar Svensson	S	5.267:-	26 + 11	5.572:- ~~5.065:-~~	80,404 ~~73,002~~	
<u>Skeby Lilla Skattegården 2³</u>						
Erik Johansson	S	282:-	10 + 5	~~271:-~~ 298:-	~~3,913~~ 4,300	
Summa		7.207		6.930	100,000	26,679
* Jämkning i delaktigheten jämlikt 7:26 vattenlagen.						
<u>Samfälligheten B.</u>						
<u>Skeby socken, Husaby kommun</u>						
<u>Skeby Lilla Skattegården 2³</u>						
Erik Johansson	avd. I S	171:-	121:-	121:-	3,143	
<u>Skeby Lilla Skattegården 2⁴</u>						
August Lunds dödsbo						
Hjalmar, Einar, Erik, Ernst o. Albert Lund,	avd. I	1.186:-	836:-	836:-	21,714	
<u>Skeby Lilla Skattegården 2⁵⁻⁸</u>						
Ernst, Birger Franzén och Ester Franzén	avd. I S	2.826:-	1.993:-			
arr. Einar Bredh	" II	3.133:-	900:-	2.893:-	75,143	
Summa		7.316:-	3.850:-	3.850:-	100,000	27,082

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten C.</u>						
<u>Skeby socken, Husaby kommun</u>						
<u>Skeby Lilla Skattegården 2⁴</u>						
August Lunds dödsbo			<i>ne ovan</i>			
Hjalmar, Einar, Erik, Ernst o. Albert Lund		1.310:-		460:-	26,137	
<u>Skeby Lilla Skattegården 2⁵⁻⁸</u>			<i>ne ovan</i>			
Ernst Birger Franzén och Ester Franzén	S					
arr. Einar Bredh		3.702:-		1.300:-	73,863	
Summa		5.012:-		1.760:-	100,000	18,553
<u>Samfälligheten D.</u>						
<u>Skeby socken, Husaby kommun</u>						
<u>Skeby Storegården 10³⁻⁴</u>			<i>47 + 27</i>			
Herman Pettersson	S	3.796:-		2.175:-	96,223	
<u>Skeby Lilla Skattegården 2³</u>			<i>ne ovan</i>			
Erik Johansson	S	149:-		85:-	3,777	
Summa		3.945:-		2.260:-	100,000	14.604
<u>Samfälligheten E.</u>						
<u>Skeby socken, Husaby kommun</u>						
<u>Skeby Lilla Skattegården 2⁴</u>						
August Lunds dödsbo			<i>ne ovan</i>			
Hjalmar, Einar, Erik, Ernst o. Albert Lund		531:-		188:-	15,025	
<u>Skeby Lilla Skattegården 2⁵⁻⁸</u>			<i>ne ovan</i>			
Ernst Birger Franzén och Ester Franzén	S					
arr. Einar Bredh		2.583:-		913:-	73,090	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Skeby Lilla Skattegården 2⁹⁻¹⁰</u>						
Ivar Jansson	S	420:-	149:-	11,885		
Summa		3.534:-	1.250:-	100,000	13,082	
Totalsumma		27.014:-	16.050:-	100,000		
<u>Slutsammandrag.</u>						
Samfälligheten A		7.207:-	6.930:-	26,679		
" B		7.316:-	3.850:-	27,082		
" C		5.012:-	1.760:-	18,553		
" D		3.945:-	2.260:-	14,604		
" E		3.534:-	1.250:-	13,082		
Summa		27.014:-	16.050:-	100,000		
Sörgården den 3 december 1953.						
tjänstens						
(Sven Hallin)						
Biträdande gode män:						
Erik Hallberg						
Hans Carlsson						

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skeby Sörgården 11² m. fl. hemman i Skeby socken, Husaby kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km sydost Skeby kyrka inom nederbördsområde n:r 141/142, i och för ernående av bättre torrläggning och billigare brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till fördjupning och igenläggning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - Aa - Ab, Aa - Ac, B - Ba - Bb, Ba - Bc, C - Ca - Cb, Ca - Cc, D - Da och E - Ea. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena för-enat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att

all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som bruksbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda ^{längd} förbättrade marken skall uppdelas i fem av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A, B, C, D, och E. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter, som hava del däri, skäl till uppdelning av samfälligheterna A, C, D och E i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet B har särskild utredning verkställts, bil. H. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits. Därjämte skall inom samfällighet A delaktigheten för Skeby Bäckgården 13¹ begränsas enligt bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna A och B, som av nyss angivna förhållanden betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfälligheternas totalkostnad. I kolumn 5 är den häremot svarande beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och där efter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall

uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill

hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningarna skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Sörgården-Skattegårdens dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar

från nedanstående datum.

Sörgården den 3 december 1953.

I tjänsten:

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Biträdande gode män:

Erik Hallberg
Karl Carlsson