



Akt nr:

R-E1a-1639

AU\$R-E1a-1639

R 3-1639

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN 1956

DIARIÉ Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen

1954

Handlingar angående

"Åsaka dikningsföretag av år 1954"

i Kållands-Åsaka och Råda socknar, Kållands-Råda kommun

av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Ragnar Holm

Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 18/III 1954

NÄMNDEN

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den / 19

STYRELSEN

☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den 31/12 1954 utan

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

AVSYNINGSSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att ... *Isaka af av år 1954*
som för (rationaliseringsåtgärdens art) ... *Likvid*
å fastigheten *Nolänge m.fl.* i *Länna socken*, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr *2093* å *3040:-* kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

..... *Hela fristad*

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan: *Fördes till godkännande*

.....

arbetets kvalitet: *✓*

Brandförsäkring:

..... *Skara* den *13/2* 1954

Kaspar Holm
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas: ~~ytterligare~~

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget *3040:-* kronor

Kamerala avdelningens anteckning

Utanordnat den	Signatur
...../.....19..	nr
...../.....19..	nr
<i>18/1</i> 19 <i>55</i>	<i>ML</i>

Skara den *13/2* 1954

Kaspar Holm
konsulent
Lauter. nyberg

1.
Protokoll vid styrelsemöte
enligt värdslagen för försäkring
av mark, tillhörande Åsaka m. fl.
hemman i Kärsand. Åsaka och
Råde socknar, Kärsand. Råde
kommun, Skaraborgs län.

Den 21 oktober 1953 hos Paul
Andersson, Nolängen.

Närvarande:

Sökanden: Paul Andersson, äg. Åsaka 9'

övriga sökare: Arne Andersson, " Åsaka 8'

John Witte " Siggelby 1', 2',
biträdd av ing. W. Palmgren.

§ 1.

Upplästes och förfrågades medlemmen
officiellt förordnadt, som hade
lydelse enl. län. A.

§ 2.

Något järn mot styrelsemannen kunde
ej påvisas.

§ 3.

Förklades den vid förundersökningen
uppräpade nivåkartan över och väder-
beskrivade område samt profilen
över de ifrågasatta anläggningarna.

#4.

Arthur Andersson, Åke 8', förklarade,
att han önskat friene sig med
sokanden, omgåf särskild frieringstid. I
uppsades en underskrift samt
bilades detta protokoll.

#5.

Sökanden yrkade på förläggning
av sina av fiskebygd beörda marken
sin lämpligt öfver medelst fiske-
ledningar.

#6.

Arthur Andersson meddelade, att
han övervägde att låta igenlägga
öppna kanalsträckan 1476 - 1726,
som ingår i en äldre statsunderläts
fiskebygd, med sin. Han önskar dock
närmare utredning angående kost-
naden för denna del av fiskebygd.

#7.

Paul Andersson meddelade, att
han f.n. var ovillig i det äldre
fiskebygds skypelse. Detta fiskebygd är
benämnt Lars Anderssons öfver-
fiskebygd år 1938.

#8.

Som intet vidare fanns att till
protokollat anteckna förklarades
sammanträdet upplöst med
~~att~~ tillkännagivande att nytt

så dant komme ad utlyses i
vedrørlig ordning når nödig fördepp-
sheds min, rekställets ad. fiologs kler
dikningen uppräbats

Ad ad kler som ovan
Ragnas Holm

Den 5 mars 1954 på samma ställe.

Vår varande: Föreläsningssamman
jämte biträdnad godmännen
Göner Johansson, Glasp, Lovens ad
Ludvig Fredriksson, Strömmen,
samt följande sakägare:

Paul Andersson, Nolungen,
Arvid Andersson, Karlhagen
John Veatén, Adhilitat, Idöjare i
A. J. Veskis. Strubhus, samt map.
W. Palmgren för John Witte ent. fullen. bit. H.

§ 9.

Jär anföres ej med biträdnad
godmännen.

§ 10

För ledes det sedan föregående
sammanträde uppräbade fiologs kler
Lovelöppning av de berörda merkerna
jämte bilagor vilka genomföres.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande
som hade lydelse ent. bit. M.

#12.

Alt mottager og gives Læs
 fritaget hændte Kædet og hændte
 samt at sammen kalle dlagar
 gi val er fritroendeman udsæ
 Symmen Paul Anderson
 Nølingen, Lovene

#13. 13

I frage om fritet migshostkarna
 hændtes Læs der ugrind ad
 avodes, ræknungen, varer id ee. skulle
 overlamnas Læs skild vareren.

#14.

Om infet vidare fanns. at an.
 Læke Læs protokollat, fikkes
 fritet miggen avslutet og sammen
 Læst appløst

Ort og Læge avan
 Læge Læke
 fritet miggen.

Deti goden.

A. Leinar Johansen
 Anders Fredrikson

KUNGL. MAJETS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

IIIM 107 53Förordnande.

Förste assistenten Ragnar Holm, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 augusti 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein
Erik ChristianssonAvskrift: LbruksSt.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 61 53

⁶
Förklar beviljad 8/5, 53
Juni 1772.



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 25 juni 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


Leo Wohlstein


Nils Karlberg



Avskrift: LbruksSt.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig ^{oss} tillhörig mark Inom K - Asaka socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser Fördjupning och redläggning av sår i ett gammalt avloppsdike, samt egenfyllning av delarna
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjögrävning, invallning e. d.), vidare ma. strälen som skall torrläggas är ca 30 fld och
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flöttes, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m. avloppets längd är ca 600 m.

Närmaste järnvägsstation Lovene

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukare Paul Andersson
Nolängen Lovene.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tel: Örrlösa 109.

Nolängen den 30/3 1953.

Sökandes namn:

Paul Andersson

Fastighet:

för fastigheten Asaka Nr 9'.

» »

» »

Inf. i skandis f

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Godsägare Vifte
Åg Tistins storbhus
Pitar Andersson

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Liggeforps egendom
Höglunda 1³
Karthagen.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara

den

8 maj

19 53.

På Lantbruksnämndens vägnar:


Rolf Eliasson


Bo Hjalmarsson

Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde hos Paul Andersson, Nolängen, Lovene,
onsdagen den 21 okt. 1953 klockan 11.00, vilka denna dag avsänts till:

- | | | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------|-------------------|
| ✓ | ✓ | 1. Paul Andersson | Nolängen, | <u>Lovene</u> |
| ✓ | ✓ | 2. Arthur Andersson, | Kerthagen, | " |
| ✓ | | 3. A. J. Vesténs sterbhus, | Odlalitet, | <u>Örslösa</u> |
| ✓ | ✓ | 4. John Witte, | Siggistorps Egendom, | <u>Lidköping.</u> |

W. Palmgren inspr.
 Skara den 12 okt. 1953.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Ang. fortsatt sammanträde fredagen den 5 mars 1954 kl. 11.00 har
 avdrag av kungörelse sänts till ovanstående samt till:

- | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|---------------|
| ✓ | 5. Skiftesgodemannen Ejnar Johansson, | Glastorp, | <u>Lovene</u> |
| ✓ | 6. " Anders Fredriksson, | Stommen, | " |

Skara den 15 febr. 1954.

I tjänsten:

Ragnar Holm

K u n g ö r e l s eangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Åsaka m.fl. hemman i Kållands-Åsaka och Råda socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Paul Andersson, Nolängen, fredagen den 5 mars 1954 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Kållands-Åsaka socken:

Åsaka 8¹, 9¹

Höglunda 1³.

Råda socken:

Siggetorp 1¹, 2¹.

Skara den 10 febr. 1954.


I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Kållands-Åsaka församling den 21 febr. 1954, betygas:


Kyrkostyrelse

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Förste assistent Ragnar Holm, lantbruksing.-kontoret, Skara.

Skara den 10 febr. 1954.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förste assistent

K u n g ö r e l s eangående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Åsaka m.fl. hemman i Kållands-Åsaka och Råda socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Paul Andersson, Nolängen, fredagen den 5 mars 1954 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Kållands-Åsaka socken:

Åsaka 8¹, 9¹

Höglunda 1³.

Råda socken:

Siggetorp 1¹, 2¹.

Skara den 10 febr. 1954.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Råda församling den 21 febr. 1954, betygas:




Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Förste assistent Ragnar Holm, lantbruksing.-kontoret, Skara.

Skara den 10 febr. 1954.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Förste assistent

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Asaka m. fl. i Kållands-Asaka och Råda socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Paul Andersson, Nolängen, fredagen den 5 mars 1954 klockan 11.00, då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Kållands-Asaka socken:

Asaka 8¹, 9¹;

Höglunda 1³.

Råda socken:

Siggetorp 1¹, 2¹.

Skara den 10 februari 1954.

I tjänsten:

RAGNAR HOLM

Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen den 12 febr. 1954 intygas.

Skara den 15 februari 1954.

I tjänsten:

Ragnar Holm

Undertecknad ~~sig~~ förena ... oss med sökanden .. till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av mark tillhörande . *Åsaka*
..... m.fl. i *Källanav. Åsaka* ..
id. Råda sock *Åsaka* och yrka .. ~~jag~~ på företagets utsträckning,
så att ~~min~~ jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt
torrläggas och brukas.

..... *Åsaka* den *21 okt.* 19 *53*
Asker Andersen *Åsaka 8'*
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ovanstående förening och namnteckning vitsordas och bestyrk

Ragnar Halm

A. Einar Johansson
Anders Fredrikson

FULLMAKT

för Inq. W. Palmgren eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Åsala m.fl.
i N. Åsaka, Råda socken av Skaraborg län
å sin vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Liggstorpden 21 okt. 1953Johan Winte

Bevittnas:



Ragnar KallArthur Andersson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kållands Åsaka socken</u>							
<u>Åsaka 8¹</u>							
Arthur Andersson							
åker, mylla på lera	1	0,24		800	2000	1200	288:-
" "	2	0,22		900	"	1100	242:-
" "	3	0,08		1000	"	1000	80:-
" "	4	0,56		1300	"	700	392:-
Alstringsbåtnad							1.002:-
Brukningsbåtnad							902:-
<u>Summa</u>		1,10					1.904:-
<u>Åsaka 9¹</u>							
Paul Andersson							
åker, mylla på lera	5	0,76		800	2000	1200	912:-
" "	6	0,45		900	"	1100	495:-
" "	7	0,76		800	"	1200	912:-
" "	8	0,13		1000	"	1000	130:-
" "	9	0,30		1400	"	600	180:-
" "	10	0,41		1100	"	900	369:-
" "	11	0,59		1000	"	1000	590:-
" "	12	0,59		1300	"	700	413:-
" "	13	0,20		1400	"	600	120:-
" "	14	0,35		1600	"	400	140:-
" "	15a	0,63		1100	"	900	567:-
Tomt,	15b	0,06		2200	4000	1800	108:-
åker,	16	0,71		1100	2000	900	639:-
" "	17	0,25		900	"	1100	275:-
" "	18	0,37		1000	"	1000	370:-
" "	19	1,06		1200	"	800	848:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Alstringsbåtnad		7,62					7068:--
Brukningsbåtnad							3099:--
Summa		7,62					10167:--
<u>Höglunda 1³</u>							
<u>A. J. Vesténs sterbhus</u>							
åker, mylla på lera	20	0,43		1200	2000	800	344:--
Brukningsbåtnad							63:--
Summa		0,43					407:--
<u>Råda socken.</u>							
<u>Siggetorp 1¹ och 2¹</u>							
<u>John Witte</u>							0
åker, mylla på lera	21	0,41		900	2000	1100	451:--
" - " -	22	0,48		1400	"	600	146:--
" - " -	23	1,18		1000	"	1000	288:--
" - " -	24	1,35		"	"	"	603:--
Alstringsbåtnad							1180:--
Brukningsbåtnad							690:--
Summa		3,01					1350:--
							1439:--
							2878:--
							840:--
							2279:--
För fig. 21, 22, 23 och 24 har båtnadsvärdet minskats på grund av avdragsdike.							
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Åsaka 8¹</u>							
Arthur Andersson	2-4 + bruksbåt.	0,86					1314:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Åsaka 9¹</u>							
Paul Andersson	12-19+ brukn.båt.	4,22					5847:--
<u>Höglunda 1³</u>							
A. J. Vesténs sterbhus	20 + brukn.båt.	0,43					407:--
<u>Siggetorp 1¹ o. 2¹</u>							
John Witte	21-24	3,01					2279:--
<u>Summa samf. A</u>		8,52					9847:--
<u>Samfälligheten B.</u>							
<u>Åsaka 8¹</u>							
Arthur Andersson	1 + brukn.båt.	0,24					590:--
<u>Åsaka 9¹</u>							
Paul Andersson	5-11 + brukn.båt.	3,40					4320:--
<u>Summa samf. B</u>		3,64					4910:--
<u>Slutsammandrag.</u>							
Samfälligheten A		8,52					9847:--
" B		3,64					4910:--
<u>Summa</u>		12,16					14757:--
Nolängen den 5 mars 1954.							
I tjänsten:							
							
(Ragnar Holm)							
Förrättningsman							
Biträdande gode män:							
							
							

Beräkning av bruksbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar samt tillägg för arealvinst och minskat underhåll.

<u>Fastighet och ägare</u>	<u>Läge</u>	<u>Längd m</u>	<u>å-pris kr</u>	<u>Båtnad kr</u>	<u>Summa kr</u>
<u>Åsaka 8¹</u>					
Arthur Andersson	0-2+00	200	3:--	600:--	
	40-41+34	134	2:25	<u>302:--</u>	902:--
<u>Åsaka 9¹</u>					
Paul Andersson	2-3+6	54	6:--	324:--	
	3+71-Ad	88	2:--	176:--	
	3+81-5+2	121	7:50	908:--	
	Ab - Ac	110	7:50	825:--	
	Ab - Ae	67	2:--	134:--	
	41+34-42+27	93	2:--	186:--	
	Ba - Bd	68	2:--	136:--	
	43+48-44+7	59	5:25	310:--	
	44+7-Bc	50	2:--	<u>100:--</u>	3099:--
<u>Höglunda 1³</u>					
A.J. Vesténs sterbhus	3+6-3+27	21	3:--	<u>63:--</u>	63:--
<u>Siggetorp 1¹ o. 2¹</u>					
John Witte	6+24-7+66	112	7:50	<u>840:--</u>	<u>840:--</u>
<u>Summa kronor</u>					<u>4904:--</u>

Nolängen den 5 mars 1954.

I tjänsten:

Ragnar Holm
(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Biträdande gode män:


Anders Fredrikson

O. Linnar Johansson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A.</u>				
		<u>Diket A - Aa - Ab - Ac</u>				
0-2	200	250 mm:s rör m	200	4:15	830:-	
2-3+81	181	" " "	181	4:15	751:-	
3+81-6+24	243	225 mm:s rör "	243	3:65	887:-	
0-2		Grävning lägger o. återfylln. "	200	2:25	450:-	
2-3+6		" " "	106	2:95	313:-	
3+6-3+81		" " "	75	2:40	180:-	
3+81-5+2		" " "	121	2:20	266:-	
5+2-5+28		" " "	26	2:75	72:-	
5+28-6+24		" " "	96	2:20	211:-	
1+20,2,3+6,3+81		Brunn typ A, d= 600 mm st	4	90:-	360:-	
5+2, 6+24		" " " d=525 "	2	75:-	150:-	
0		Rörledningsöga typ B "	1	40:-	40:-	
3+6		Genomgrävn. av väg st	1	10:-	10:-	
		Arbetsl. och oförutsett			460:-	4980:-
	624					
		<u>Diket Aa - Ad</u>				
10-10+79	79	100 mm:s tegelrör m	79	1:30	103:-	
10-10+79		Grävn. läggning o. återfylln. "	79	1:55	123:-	
10+79		Brunn typ A d= 450 mm st	1	65:-	65:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			29:-	320:-
	79					
		<u>Diket Ab - Ae</u>				
20-20+67	67	100 mm:s tegelrör m	67	1:30	87:-	
20-20+67		Grävn., läggning o. återfylln. "	67	1:55	104:-	
20+67		Brunn typ A, d=450 mm st	1	65:-	65:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			34:-	290:-
	67	Summa kr samfälligheten A				5590:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten B</u>				
		<u>Diket B - Ba - Bc</u>				
40-41+34	134	200 mm:s rör	m	134 3:15	422:-	
41+34-42+79	145	150 mm:s rör	"	145 2:30	334:-	
42+79-43+48	69	125 mm:s rör	"	69 1:75	121:-	
43+48-44+7	59	100 mm:s tegelrör	"	59 1:30	77:-	
44+7 - 44+60	53	75 mm:s tegelrör	"	53 0:85	45:-	
40-41+34		Grävning, läggning o. återf.	"	134 1:95	261:-	
41+34-42+27		" " "	"	93 1:70	158:-	
42+27-42+79		" " "	"	52 2:05	107:-	
42+79-43+48		" " "	"	69 1:85	128:-	
43+48-44+7		" " "	"	59 1:70	100:-	
44+7-44+60		" " "	"	53 1:50	80:-	
43+48		Genomgrävn. av väg	st	1 10:-	10:-	
41+34, 42+27 42+91, 43+48 44+7, 44+60 42+79		Brunn typ A, d= 450 mm	st	6 65:-	390:-	
		Brunn typ C, d= 450 mm	st	1 40:-	40:-	
40		Rörledningsöga typ B	st	1 40:-	40:-	
		Arbetsl. och oförutsett			<u>237:-</u>	2550:-
	460					
		<u>Diket Ba - Bd</u>				
50-50+68	68	100 mm:s tegelrör	m	68 1:30	89:-	
50-50+68		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	68 1:70	116:-	
50+68		Brunn typ A, d= 450 mm	st	1 65:-	65:-	
		Arbetsl. o. oförutsett			<u>30:-</u>	300:-
	68					
		<u>Summa kr samfälligheten B</u>				2850:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Slutsammandrag.</u>				
Samf. A	770					5590:-
Samf. B	528					2850:-
Summa	1298					8440:-
Nolängen den 5 mars 1954 I tjänsten:  Förrättningsman						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att vägbana eller bebyggd tomt ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör m-å komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbrukenämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;


att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

för samfälligheterna A och B: korsmärke = + inhugget i bergvägg å höjden
+ 7.13, omkring 10 m väster mangårdsbyggnadens nordvästra hörn och 8 m
söder åkerkanten.

Nolängen den 5 mars 1954




I tjänsten:



Förrättningsman

24

Bil. L.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten A.</u>						
<u>Åsaka 8¹</u>						
Arthur Andersson	S	1314:--		746:--	13,344	
<u>Åsaka 9¹</u>						
Paul Andersson	S	5847:--		3319:--	59,379	
<u>Höglunda 1³</u>						
A. J. Vesténs sterbhus		407:--		231:--	4,133	
<u>Siggetorp 1¹ o. 2¹</u>						
John Witte		2279:--		1294:--	23,144	
<u>Summa</u>		9847:--		5590:--	100,000	66,73
<u>Samfälligheten B.</u>						
<u>Åsaka 8¹</u>						
Arthur Andersson	S	590:--		342:--	12,016	
<u>Åsaka 9¹</u>						
Paul Andersson	S	4320:--		2508:--	87,984	
<u>Summa</u>		4910:--		2850:--	100,000	33,27
<u>Slutsumma</u>		14757:--				100,00
Nolängen den 5 mars 1954.						
I tjänsten:						
						
(Ragnar Holm)						
Förrättningsman						
Biträdande gode män:						
						
						

Översiktskarta.



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Åsaka m.fl. hemman i Kållands Åsaka och Råda socknar och Kållands Råda kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3,0 km norr K. Åsaka kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för möjliggörande av bättre torrläggning och ~~bruk~~ brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - Aa - Ab - Ac och B - Ba - Bc för huvudavloppen samt Aa - Ad , Ab - Ae och Ba - Bd för sidogrenar härtill. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. Den i företaget ingående marken har å nivåkartan utmärkts med gul kantfärg.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning,
vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid
har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande
brukningsbåtnad, arealvinst och förminskat underhåll. Hur brukningsbåtnaden
fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår av särskild
bil. H .

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken
skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfällig-
heter benämnda A och B . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka
arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsför-
delningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällig-
het för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.
Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet an-
given i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent
av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade
kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder,
som för färdigställandet angivits.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas,
skola ~~jämval~~ till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen
framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan
skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig
person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av

värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna A och B understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott eller igenslamning, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas;

att vid företagets utförande skola verkliga kostnader för varje samf. bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1961;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Åsaka dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Nolängen den 5 mars 1954.

I tjänsten:



(Ragnar Holm)

Förrättningsman

Biträdande gode män:

