



Akt nr:
R-E1a-1640

AU\$R-E1a-1640

R 3-1640

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1956

DIARIE N°

SAK N°

Handlingar angående

"Bajgårdens dikningsföretag av år 1954"

i Norra Härene socken och Vinninga kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Jaak Lippert

Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 18/III 1954

NÄMNDEN ☒

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den / 19

STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den 31/II 1954 utan

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

3 x 1640

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

"Bajgårdens dikningsföretag av år 1954"

Socken

N:a Härene

Län

Skaraborg

~~Övervakare~~ — Förtroendeman — ~~Förordad~~

Harry Johansson, Bajgården, Bronäs.

Statligt stöd bev. av lbrstn den ---	Bidrag till utförandet, kr ---	Bidrag till rensning, kr ---	Lån, kr ---
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 18 nov. 1954	Bidrag till utförandet, kr 3.600:-		---
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 3.600:-	av bidrag till rensning, kr ---	av lån, kr ---
Arbetstid jml. V. L. 10:62 d 31.12.1958	Förlängning jml. V. L. 7:58 ---	Kontrakterad arbetstid d 1 sept. 1956	Kontrakterad arbetstid förlängd till ---

avsyningen

Vid ~~besiktningen~~, som verkställts av assistent J. Lippert

den 24 nov. 1954, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till de beräknade.

Skara den 31 dec. 1954.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1.
Protokoll vid synförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Hårene Bålgården
m.fl. i Vinninga kommun av
Skaraborgs län.

Den 1. okt. 1953 hos Harry Johansson, Bålgården, N. Hårene.

Närvarande: Undertecknad o. o. assistent och förrättningsman
samt följande sakägare:

sökanden: Harry Johansson - åg. Hårene Bålgården 1^o, 1^o o. 1^o.

av övriga sakägare: Herman Svensson - 1^o - Ulvestorp 1^o o. 1^o.

Linus Andersson - 1^o - Ulvestorp 1^o

Per Larssons dödsbo - 1^o - Svantebo 1^o genom

Åke Larsson enligt muntlig uppdrag.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom

vägmästaren C. Helgesson, Lidköping, enl.

fullmakt bil. F.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade för-
ordnandet, som hade lydelse enl. bilaga A.

§2.

Något jäv emot förrättningsmannen kunde icke utrönas.

§3.

Herman Svensson och Linus Andersson förenade

sig med sökanden, bilaga *D²*.

§4.

Sökanden och de, som förenat sig med sökanden, yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rör av ifrågavarande avlopp, så att deras härav beroende mark mötte kunna på ett ändamålsenligt sätt tomläggas och brukas.

§5

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan öfver de vattenbesvärade områdena samt profiler öfver avloppen härifrån.

§6.

Det upplystes att det befintliga genomloppet genom allmänna vägen N:o Härene-Vinninga vid p. 1+31 hade tillkommit efter år 1880.-

§7.

Som intet vidare fanns att till protokollet antecknas, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslaget till dikningen förklarats nytt sammanträde skulle komma att hållas å ort och tid, som i löpande ordning skulle för saktägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

J. Lippert, förvaltningsman

Den 1. mars 1954 hos Harry Johansson, Bålgår, Brönås

Närvarande: Förvärdande förvärdningsman samt
följande sakägare:

Harry Johansson - åg. Hårens Bålgår 15, 9, 10.

Herman Svensson - - - Ulvestorp 12 o. 14.

Linus Andersson - - - - 13

Per Larssons dödsbo - - - Svantebo 5

genom Åke Larsson anl. fullmakt, bilaga E.

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet
upprättade förslaget till de väntesvärade markernas
bättre tomläggning och brukning med därtill hörande
handlingar.

§ 9.

Upplästes förvärdningsmannens utlåtande,
som hade lydelse enligt bilaga N.

§ 10.

Åke Larsson, såsom ombud av Per Larssons
dödsbo, har medgivit företagets utförande och
underhåll, bilaga C.

§ 11.

De samtliga delägarna i företaget förenade
sig om utförandet och framtida underhållet av
båda ifrågasvarande avlopp enligt det vid synfö-
rättningen upprättade förslaget, bilaga D.

§ 12.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsåg förnättningsmannen Harry Johansson, Härnäs Bjergöden, Brönås.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förretningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som van.

Härnäs
f. Lippert,
förettningsman

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


E.D. 80-49-1951


Resolution

Assistenten Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 19 oktober 1951.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

Fr 1046 6.

ED. 80-49

ED. 166-49

Insändes till Torrlägningsnämnden. 51
Adress: vederbörande hushållningssällskap.



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 15/2 1949 Dnr. 39

Exp. den / 19 nr.

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

N:o Håne socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser igenvägning med is av

öppet avloppsbete för besökare av avlopp för
Ekelidhuvud
Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation i Lidköping

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till understånd
Harry Johansson, Baggården, Brorås
tel. Lidköping 35119
Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Brorås

den 14/2 1947

Harry Johansson

Handl. f.

Kr. 3: -

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

2/46
92AA) 1/2 uttl. Bojgöden 15/196-110 Harry Johansson
1/2 uttl. Skudal Herman Johansson (Hökd. pl.)
1/2 - o. Alontorp Lenns Andersson (Hökd. pl.)
Selmåns landsk. N:o Hönsen-Rygar Kungl. Vägförvaltn. Minuter

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantbrukingenjören~~


förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande

29 SEP. 1949

Mariestad å landskansliet den

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR


J. Sunnerholm


Leo Wahlstein

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrlägningsnämndens vägnar:


Förteckning

Över underrättelser ang. sammanträde hos Harry Johansson, Bajgården, torsdagen
den 1 okt. 1953 klockan 9.30, vilka denna dag avsänts till:

- | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 1. Harry Johansson, | Bajgården, | <u>Bronäs</u> |
| 2. Herman Svensson, | Ekedal, | " |
| 3. Per Larssons dödsbo, | Svartebo, | " |
| 4. Linus Andersson, | Ekedal, | " |
| 5. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, | | <u>Mariestad.</u> |

Skara den 22 sept. 1953.

I tjänsten:



(J. Lippert)

Förrättningsman.

Ang. fortsatt sammanträde hos Harry Johansson, Bajgården, N. Härene,
måndagen den 1 mars 1954 klockan 10.00, ha kallelser sänts till förestående.

Skara den 17 febr. 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

Härmed medges utförandet och framtida underhållet av „Bajgårdens dikningsföretag av år 1954” i rågången mellan Svartebo 5^a och Härnäs Bajgården 1^a enligt det av assistenten f. Lippert år 1954 vid syneförrättning enligt vattenlagupprättade förslaget.

Bajgården, Bränds den 1. mars 1954.

Per Larssons dödsbo - äg. Svartebo 1^a
genom: Åke Larsson enl. fullmakt, bit. E.

Bestyrkes i tjänsten:

f. Lippert,
förädlingsman.

Bilaga D¹

Undertecknade förena oss om att utföra och
för framtiden underhålla "Bajgårdens dikningsföretag
av år 1954" enligt det av assistenten f. Lippert
år 1954 vid syneförrättning enligt vattenlagen
upprättade förslaget.

Bajgården, Brönås den 1. mars 1954.

Harry Johansson.

Herman Svensson Linus Andersson.

Bestyrkes i tjänsten:

f. Lippert,
förrättningsman

Bilagad²

Undertecknade förena oss härmed med sökanden
till den syneförrättning som avser torrläggning av mark
tillhörande Härene Bålgården m.fl. i N:o Härene socken,
Vinninga kommun, och yrka vi på företagets utsträckning,
så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på
ändamålsenligt sätt torrläggas.

Bålgården, N:o Härene, den 1. okt. 1953.

Herman Lennsson - äg. Ulvestorp 12 o. 14.

Linus Andersson - " " 13.

Bistyrkes i tjänsten:

J. Lippert
förrättningen

FULLMAKT

för Ake Larsson
(namn)
Svantebo, Brönås
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Härens Baggården m.fl.
fastigheter

i N:o Härens socken,
Vinninge kommun av Skaraborgs län
 å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
 vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
 av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Svantebo, Brönås den 1. mars 1954

Edith Larsson

Lars Larsson

Märta Larsson

Harri Larsson

Bevittnas:

Yngve Petersson
(namn)

Torsten Brönås
(adress)

Erik Larsson
(namn)

Grevgården Brönås
(adress)

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN


Dnr 3722-43/53.....

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren C. Helgesson, Lidköping, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bajgården m.fl. hemman i Norra Härenä socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 23 september 1953.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur förslaget och utlåtandet till "Bajgårdens dikningsföretag av år 1954" i Vinninga kommun (N:a Härene socken) i den del, som berör allmänna vägen N. Härene - Vinninga vid Bajgården.


Vägmästare C. Helgesson, Lidköping, har som vägförvaltnings ombud tagit del av förslaget vid förberedande syneförrättningssammanträde den 1 okt. 1953.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningarna.

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 17 febr. 1954

I tjänsten:


(J. Lippert)

Assistent

Adress: Lantbruksingenjörskontoret,

Skara

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokontonummer 18 29 16

Datum

19.2.54

Assistent J. Lippert
Lantbruksingenjörskontoret
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende


759-43/54


Ls/VH





Ang. Bajgårdens dikningsföretag av år 1954.

Edert förslag till vattengenomlopp genom väg nr 609
N.Härene-Ängen har av vägförvaltningen granskats utan
erinran.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


Nils G. Lenas



Förelag till

Utdrag ur planen för:

Bajgårdens dikningsföretag av år 1954

i N. Härene socken-(när) av Skaraborgs län

upprättat år(-en) 1954 { 1 } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av { utan }

Original-
Kopia

J. Lippert
(Namn)

Förrättningsman
(Titel)


Antal ritn. st. —

Arkivnummer

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
N:a Härene socken							
Härene Backgården 1^{5,10}							
Harry Johansson							
åker, mylla på mobil. lera	1	0,68		1500	2000	500	340
" - " -	2	0,52		1600	"	400	208
" - " -	3	0,51		770	2200	1430	729
" - " -	4	0,43		900	1800	900	387
" - " -	5	1,10		550	2200	1650	1815
" - " -	6	0,40		880	"	1320	528
" - " -	7	0,35		550	"	1650	578
" - " -	8	0,11		660	"	1540	169
" - " -	9	0,09		1210	"	990	89
" - " -	10	0,52		770	"	1430	744
" - " -	11	0,95		880	"	1320	1254
" - " -	12	0,40		"	"	"	528
" - " -	13	0,30		1500	2000	500	150
" - " -	14	0,33		1900	"	100	33
" - " -	15	0,28		660	2200	1540	431
" - " -	16	0,10		1300	2000	700	70
" - " -	17	0,67		770	2200	1430	958
" - " -	18	0,39		900	2000	1100	429
" - " -	19	0,46		1800	"	200	92
Alstringsbåtnad		8,59					9532
Brukningsbåtnad							2124
Summa		8,59					11656

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ulvestorp 1^{2,4}</u>							
Herman Svensson							
åker, mylla på mobl. lera	20	1,96		1400	2000	600	1176
" - " -	21	1,65		1000	"	1000	1650
" - " -	22	0,28		1100	"	900	252
" - " -	23	0,56		1000	"	1000	560
" - " -	24	1,38		900	"	1100	1518
" - " -	25	0,06		1200	"	800	48
" - " -	26	0,06		1500	"	500	30
" - " -	27	0,51		1170	1800	630	321
" - " -	28	2,25		800	2000	1200	2700
" - " -	29	0,28		1080	1800	720	202
" - " -	30	0,60		1350	"	450	270
Alstringsbåtnad		9,59					8727
Brukningsbåtnad							1470
Summa		9,59					10197
<u>Ulvestorp 1³</u>							
Linus Andersson							
åker, mylla på mobl. lera	31	0,39		990	1800	810	316
" - " -	32	0,78		700	2000	1300	1014
" - " -	33	1,75		900	"	1100	1925
" - " -	34	1,42		1170	1800	630	895
Summa		4,34					4150

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bötnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Härene Bajgården 1^{5,10}</u>							
Harry Johansson	1-19	8,59					11656
<u>Ulvestorp 1^{2,4}</u>							
Herman Svensson	20-30	9,59					10197
<u>Ulvestorp 1³</u>							
Linus Andersson	31-34	4,34					4150
<u>Summa</u>		22,52					26003
Bajgården, Bronäs den 1 mars 1954.							
I tjänsten:							
 (J. Lippert) Förrättningsman							


Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Avlopps- längd m	Bruknings- båtnad pr m. kap. efter 4 %	Summa pr avlopps- sträcka	Summa (avrundat)
				K r o n o r	
<u>N:a Härene s:n</u>					
<u>Härene Bajgården 1^{5,10}</u>					
Harry Johansson	1+31-2+96	165	3:50	577:50	
	2+96-3+68	72	5:30	381:60	
	3+68-4+38	70	5:10	357:--	
	4+38-5+54	116	5:10	591:60	
	10-11+8	108	2:--	216:--	2124
<u>Ulvestorp 1^{2,4}</u>					
Herman Svensson	5+60-7+59	199	4:60	915:40	
	7+59-8+77	118	4:70	554:60	1470
			Summa kronor		3594

Bajgården, Bronäs den 1 mars 1954.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörledningen A - B .</u>				
0+32-1+24	92	300 mm:s rör med frakt m	92	5:65	519:80	
0+32-0+60	28	Grävning, läggning och återfyllning "	28	1:70	47:60	
0+60-1	40	- " - "	40	2:65	106:--	
1-1+24	24	- " - "	24	3:50	84:--	
1+24-1+31	7	300 mm:s vägrör, grävning om vägen, rörens läggning, vägbanans iordningsställande samt sättning av brunn typ A vid p. 1+24 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				
1+31-4+38	307	300 mm:s rör med frakt m	307	5:65	1734:55	
1+31-2	69	Grävning, läggning och återfyllning "	69	4:30	296:70	
2-2+64	64	- " - "	64	3:80	243:20	
2+64-3	36	- " - "	36	3:20	115:20	
3-3+3	3	- " - "	3	4:--	12:--	
3+3-4+33	130	- " - "	130	3:20	416:--	
4+33-4+38	5	- " - "	5	3:75	18:75	
4+38-5+3	65	250 mm:s rör med frakt "	65	3:85	250:25	
4+38-5+3	65	Grävn., lägn. o. återfylln. "	65	2:90	188:50	
0+32		Rörledningsöga typ B st	1	60:--	60:--	
1+31		Brunn typ A; d=0,90 m "	1	150:--	150:--	
2+64, 3+68, 4+38		" " A; d=0,80 m "	3	120:--	360:--	
5+3		" " A; d=0,60 m "	1	90:--	90:--	
2+96		" " C; d=0,80 m "	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			477:45	5220:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rörledningen B - C .</u>				
5+3-5+60	57	250 mm:s rör med frakt m	57	3:85	219:45	
5+3-5+54	51	Grävning, läggning och åter- fyllning "	51	2:90	147:90	
5+54-5+60	6	- " - "	6	3:50	21:--	
5+54, 5+60		Brunn typ A; d=0,60 m st	2	90:--	180:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>61:65</u>	630:--
		<u>Rörledningen C - D .</u>				
5+60-7+59	199	225 mm:s rör med frakt m	199	3:50	696:50	
5+60-5+80	20	Grävn., lägn. o. återfylln. "	20	2:15	43:--	
5+80-5+96	16	- " - "	16	2:70	43:20	
5+96-7+59	163	- " - vid sidan av befintlig ledning "	163	3:--	489:--	
7+59-8+82	123	150 mm:s rör med frakt "	123	2:30	282:90	
7+59-8+60	101	Grävning, läggning och åter- fyllning vid sidan av befintlig ledning m	101	2:40	242:40	
8+60-8+77	17	Grävn., lägn. o. återfylln. "	17	2:10	35:70	
8+77-8+82	5	- " - "	5	3:50	17:50	
7+59		Brunn typ A; d=0,525 m st	1	70:--	70:--	
8+82		" " A; d=0,45 m "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>199:80</u>	2180:--
		<u>Rörledningen B - Ba .</u>				
10-11+8	108	100 mm:s rör med frakt m	108	1:30	140:40	
10-11+3	103	Grävn., lägn. o. återfylln. "	103	1:10	113:30	
11+3-11+8	5	- " - "	5	1:55	7:75	
11+8		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>28:55</u>	350:--
		<u>Summa kronor</u>				8380:--

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
0+32-5+3	471	Rörledningen A - B				5220:--
5+3-5+60	57	" B - C				630:--
5+60-8+82	322	" C - D				2180:--
10-11+8	108	" B - Ba				350:--
	<u>958</u>	<u>Summa kronor</u>				<u>8380:--</u>
Bajgården, Bronäs den 1 mars 1954. I tjänsten: <i>L. Lippert</i> Förrättningsman						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.


Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruks -
ingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av
annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförförman, vilken ej är entrepre-
nör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i före-
kommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att utmynna
i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inköplas
vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då be-
klädas med grästore, enris eller granris;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbe-
skrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:
- inhugget kors i grundmur c:a 125m söder om påle 4+55 å höjden = + 9.45m.

Bajgården, Bronäs den 1 mars 1954.


I tjänsten:


Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			1	2	3	
<u>N:a Härene socken.</u>						
<u>Härene Bajgården 1^{5,10}</u>						
Harry Johansson	S	11656		3756	44,825	
<u>Ulvestorp 1^{2,4}</u>						
Herman Svensson	S	10197		3286	39,215	
<u>Ulvestorp 1³</u>						
Linus Andersson	S	4150		1338	15,960	
<i>One Andersson</i> <u>Summa</u>		26003		8380	100,000	
Bajgården, Bronäs den 1 mars 1954.						
I tjänsten:						
<i>J. Lippert</i>						
(J. Lippert)						
Förrättningsman						

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bajgården m.fl. hemman i Norra Härene socken, Vinninga kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av ett i nord-östlig huvudriktning flytande avlopp med en sidogren genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km. nord-öst om N. Härene kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Då samtliga av företaget berörda fastighetsägare förenat sig om dess utförande och underhåll, bil. D', och de i 10 kap. 35 § andra stycket vattenlagen intagna bestämmelserna ej lägga hinder i vägen, har förrättningen på sakägarnas begäran handlagts utan biträde av gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D för huvudavloppet och B - Ba för sidogrenen härtill. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden

har beräknats till 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detaljdräneringsförslag.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits jämväl till uppkommande brukningsbåtnad genom igenläggning av öppna avlopp. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bil. *I*.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningsslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avloppet A - B - C - D korsar allmänna vägen N. Härene - Vinninga vid p. 1+31. Nu befintligt genomlopp är för grunt för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och har tillkommit efter år 1880. Det skall

därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta det nya genomloppet jämte brunn typ A vid p. 1+24.

Allt arbetet inom allmän vägs område skall ombestyras av Vägförvaltningen.

Detta arbetet bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i anspråk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda.

Vid detta arbetets utförande skola av Vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 39:- kronor, vilken kostnad fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningen ifråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt


3/

böra vara bragta till slut före utgången av år 1958;
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Bajgårdens dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio
dagar från nedanstående datum.

Bajgården, Bronäs den 1 mars 1954.

I tjänsten:


Förrättningsman.