

Akt nr:
R-E1a-1644

AU\$R-E1a-1644

5058-4

R

4*1644

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar
rörande
Häggums dikningsföretag
av år 1954
i Stentorps jordregistersocken och
kommun samt Häggums jordregister-
socken och Skultorps kommun
i Skaraborgs län
upprättad vid syn enligt
vattenlagen åren 1953-1954
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 18/III 1954

NÄMNDEN ☒

LANTBRUKS- ☐ Bidr. den / 19.....
STYRELSEN ☐ Län

Arbetets utförande godkänt

den / 19..... { utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

4 x 1644

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA. Tel. 13140

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att Häggums dikningsföretag av år 1954
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten Toragården m.fl. i Häggums socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 2098 å 12.540:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: ..Hela före-
taget.....

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:..... -

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: inga

avvikelser från godkänd plan: inga

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den 12 okt. 19 56.

.....
(verksamhets avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 8.440:- kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 4.100:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Signatur

...../.....19... nr

...../.....195... nr

13/10/1956 nr Bdl

Skara den 12 okt. 19 56.

.....
lantbruksingenjör.

Handlingar
rörande
Häggums dikningsföretag
av år 1954

Protokoll vid sammanträde
Vissande förläggning av mest
tillhörande hemmanen Lulje-
sten i Stenstups jordregistret.
Söken och Kammaren samt
Häggum Källögården, Häggum,
Häggum Krossgården och Häggum
Allmänningen. Häggums jord-
register söken och Skultöps
Kammaren av Skaraborgs län.

Den 22 September 1953 inställdes
sig underbeaktad, statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukets
Nils Larsson, Toragården för
att jämlikt förordnande (bil. 1)
handlägga ifrågasatt och styre-
förrättning. Kungörens an-
gående sammanträdet hade
 varit införd i Skaraborgs
läns annonsblad den 1 septem-
ber 1953 (bil. 2.) samt i laga ord-
ning anslagen i Stenstups
och Häggums församlingar (bil. 3.)
varjante företagens sakägare
jämlikt väsendelagen (bil. 4.) med-
delats om tiden och platsen
för sammanträdet, och hade
följande personer med förfälle

ningomannen kommit till staden
Ernst Vigholm, Hultjerten
Fredrik Andersson "
Gunnar Persson, Kärrgården
Nils Larsson, Torngården
Fritz Ahlm, Allmannagården

Dito, gode män,
Erik Thoren, Dackgården
Erik Eriksson, "

§ 1.

Förordnandes uppläsning
och bilades protokoll.

§ 2.

Följande förordnades med
syndsmännen, och biträdande
gode männen förklarade, att
de arbjöd förestående ad.

§ 3.

Något laga hinder anmälles
ej, och ej heller ansågs synds-
männen något sådant före-
finnas.

§ 4.

Förslades upprättad plan-
karta med profiler över

planerade arlopp.

§ 5.

Sökanden yrkade på tilläggning
av sina markar till förälses-
föreläggning.

§ 6.

Öppna arlopp påyrkades i
samband med arlopp.

§ 7.

Vidare beslutades, att där två ar-
lopp går fram i räkning, skall
planerade arlopp gå fram i
räkning.

§ 8.

Delägarna överenskommo att
ingen ersättning för mark
som ätgärder för arlopp och föreläggning
skall utgå.

§ 9.

Antagande av broar, där förut
funnits sadana, påyrkades
på föreläggningens beaktande, beslut
meddelas här.

§ 10.

Förordningsmannen befull-
mäktigades, att i kungörelse där
närda sammanträdets intåg att
val av systemman skall verk-

ställas vid sammanträdet.
ifråga.

§ 11.

Meddelades ad jord-
värdering skulle verk-
ställas efter sammanträdet

§ 12.

Då inses vidare förskott,
uppläsning dagens protokoll,
som godkändes, och samman-
trädet förklarades av-
slutad

Ort och dag som ovan

På tjänstens vägnar
Förordnanden

Erik Eriksson
god man

Erik Thorell
god man

Den 14 maj 1954 inställde sig
underbecknad förordnanden
hos landbrukaren Nils Larsson,
Tragården för att vidare hand-
lägga ifrågasvarande syne-
förrättning. Huvudsaken angä-
ende sammanträdet hade varit
införd i Skaraborgs länns annons-
blad den 15 april 1954 (bil. 5) samt
i laga redning anslagen i

Släggums församling (bil. 6).
Följande personer hade med
förrätningssammansittarna kommit
till stads

Fredrik Andersson, Hjuljerten
Gunnar Persson, Källgården
Fritz Adlin, Allmänningen
Stina Larsson, Torngården
Karl Gustaf " " "
Britta " " "
Ake " " "
Nils Larsson, " "

Der gode män
Britt Thorell, Sackgården
Britt Eriksson, " "

§ 13.

Förslagen det uppräpade för-
slaget med bilaget, som genom-
gick

§ 14.

Med anledning av de förelagda
akterna hade ingen fr. något
att anföra.

§ 15.

Då meddelande intyg i
Kungörelse att val av byrådomen
skall verkställas vid dagens.

sammantide valdes nu till
lytisk landbrukaren Nils
Jansson, Toragården, Stenstorp
och till suppleant Fritz Ahlen,
Allmänningen Högby, Stenstorp
§ 16.

Till revisorer och granska
syssломannen Råkenstap
och förvaltning utgävo
Gunnar Persson, Kåsengården
och Fredrik Andersson, Högby

§ 17.
att emottaga och förvara
till förtäget hörande kassa-
boken och ritningens ut-
gåva syssломannen.

§ 18.
syssломannen utlåta
upplästa och bilaga pub-
likum.

§ 19.
syssломannen arvsbesit-
tingen försläsa.

§ 20.
Delägarna besluta till
staten avseende till förtäget
genomförande och upprätt-
at förvaltningsmannen att

upprätta hafva erforderliga
handlingar.

§ 21.

Sysslomannen befummäktig-
gades att undersecka ansökan
om statsbidrag, Kontrakt m. m.,
och utkräva eventuellt be-
viljat statsbidrag.

§ 22.

Da intet vidare förekom, upps-
löst dagens protokoll, som god-
kändes, och Synsförordningen för
kländes avslutad.

Ort och dag som ovan.

På kyrkans vägnar.

Anders Walman

Erik Eriksson

Erik Thnell


IIIM 13 53

Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 26 februari 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

+ Avskrift: LbruksSt

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr J 340/53

*Detta nummer torde återopas
i svarsskrivelse.*



Till

Länsstyrelsen,

M a r i e s t a d.

Lantbruksstyrelsen har intet att invända mot att lantbruks-
ingenjören G. Wadman, Karlstad, förordnas handlägga ifråga-
varande förrättning.

Stockholm den 18 februari 1953.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund
(Martin Hägglund)

IIIM 13 53

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 FEB. 1953

DIARIE Nr 340

SAK Nr


Resolution.

Överlämnas till Kungl. lantbruksstyrelsen,
som behagade i ärendet avgiva yttrande och
därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 13 februari
1953.

På tjänstens vägnar:

Nils Karlberg
Nils Karlberg



Utdrag ur protokoll, fört vid samman-
träde med lantbruksnämndens i Skaraborgs län
delegation för inre rationalisering i samband
med resa måndagen den 26 januari 1953.

Närvarande ledamöter: Herr ordföranden, sekreteraren Elis Enderstein, lantmästaren
Rolf Eliasson och lantbrukaren Arvid Andersson.

Övriga närvarande: Lantbruksingenjören Sven Hallin, lantbrukskonsulenten Erik Almlöf och kanslibiträdet Märta Ellnefjård. Vid behandling av ärende nr 2 deltog dessutom lantbruksingenjören Gottfr. Wadman.

§ 74.

Delegationen behandlade i efterföljande föredragningslista upptagna ärenden
och fattade de beslut, som antecknats i densamma.

=====

Ärenden.

Beslut.

1. Inkomna ansökningar om förordnande av förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Delegationen beslöt föreslå:

ID 743/52

Edor Viking, Tyskeryd, Istrum,
Eggby, Istrums socken.

Lantbruksingenjör Sven Hallin.

ID 744/52

Bertil Pettersson, Stommen,
Häggesled, Järpås, Häggesleds
socken.

Lantbruksingenjör Sven Hallin.

ID 749/52

Karl Hellberg, Öredal, Vinninga,
Hangelösa socken, jämte anhållan
om förtursrätt.

Lantbruksingenjör Sven Hallin
med förtursrätt.

ID 43/53

Gunnar Johansson, Olofstorp,
Fridene, Fröjereds socken.

Lantbruksingenjör Sven Hallin.

Förordnande, som av lantbruks-
konsulent Erik Almlöf föreslagits
att överflyttas till annan förrätt-
ningsman.

Delegationen beslöt föreslå:

Nils Larsson, Korsgården, Häggum,
Häggums socken.

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.

=====

Justerat den 6/2 1953.
Rolf Eliasson.

Vid protokollet:
Erik Almlöf.

Rätt utdraget intyga:

Märta Ellnefjård

Ingrid Larsson

460. 1572

E D. 40-49

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i

Skaraborg län

Avlopps förrättning

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga synförrättning enligt 10

kap. vattenlagen för torrläggning av ^{enig} tillhörig mark inom

Häggum

Häggum

socken(-nar) av

Skaraborg

län.

Förrättningen avser

Korsgården: Källegården

utloppsdike

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (diking, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

Korsgården 40 tnd. Källegården 20 tnd.

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flottled, dam, jämnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

avloppsdikets sammanlagda längd 2000 met.

Närmaste järnvägsstation

Linsörp

Meddelanden om förrättningen ställas till

Nils Larsson

Nils Larsson Korsgården Häggum. tel. 136

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Häggum

den

30-5

1950

Sökandes namn:

Nils Larsson

för fastigheten

Fastighet:

Korsgården

Gunnar Persson

» »

Källegården

» »

{ Ing. Bodman förordnad för avskattning av
 fast. Villalundsk. öf. Nils Larsson u. fl. 1952
 Sökt 1947.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.

Skara den 26 januari 1953.

På lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson. n.

Erik Almlöf.

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Erik Almlöf</i>	ägare av fastigheten	<i>Ullnämningen</i>
	» » »	<i>Häggum</i>
	» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf

Skara den 13 juni 1950.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Jaesten Dahlström / Marta Elmefjård

FÖRORDNANDE

~~Lantbruksnämnden~~ Lantbrukskonsu-

lenten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införlämnas bevis om förordnandets emottagande.

13 juli 1950.
Mariestad ö landskansliet den

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av vattensjuk mark inom hemmanen Huljesten i Stenstorps jordregistersocken och kommun samt Häggum Källegården, Häggum, Häggum Korsgården och Häggum Allmanningen i Häggums jordregistersocken av Skultorps kommun och Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Nils Larsson i Toragården, Häggum, Stenstorp tisdagen den 22 september 1953 kl. 13.00, då saksägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 26 augusti 1953.

I tjänsten:

GOTTFR. WADMAN.
lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har
varit införd i Skaraborgs
Läns Annonsblad tisdagen
den 1 september 1953.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av vattensjuk mark inom hemmanen Huljesten i Jordregister Stenstorps socken och kommun samt Häggum Källegården, Häggum, Häggum Korsgården och Häggum Allmanningen i Häggums Jordregister socken av Skultorps kommun och Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Nils Larsson i Toragården, Häggum, Stenstorp tisdagen den 22 september 1953 kl. 13.⁰⁰, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 26 augusti 1953.

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Häggum förs.
den 6 sept. 1953
Nim Baglund
Kyrkohärd v. Pastor Komminister Kyrkodjunkt

Ankom postmanb. i Stenstorp den 31/8 1953

Rel. 3

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av vattensjuk mark inom hemmanen Huljesten i Stenstorps jordregistersocken och kommun samt Häggum Källegården, Häggum, Häggum Korsgården och Häggum Allmanningen i Häggums jordregistersocken av Skultorps kommun och Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Nils Larsson i Toragården, Häggum, Stenstorp tisdagen den 22 september 1953 kl. 13.⁰⁰, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 26 augusti 1953.

I tjänsten:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)
lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Stenstorps församling

den 6 sept 1953

Uno Ahlert

Kyrkoherde v. Pastor-kammarer Kyrkoordförande

F Ö R T E C K N I N G

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torr-
läggning av vattensjuk mark inom hemmanen Huljesten i
jordregister
Stenstorps socken och kommun samt Häggum Källegården,
Häggum, Häggum Korsgården och Häggum Allmänningen i Häg-
jordregister
gums socken av Skultorps kommun och Skaraborgs län, vil-
ka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats
angående sammanträdet den 22 september 1953 kl. 13.00.

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Lantbr. Ernst Vigholm, Huljesten, | Stenstorp |
| 2. | " Fredrik Andersson " | " - " |
| 3. | " Gillis Andersson Källegården Häggum, | Stenstorp |
| 4. | " Gunnar Persson | " - " - " |
| 5. | " Stina, Karl Gustaf Larsson Toragården, Häggum, | " - " |
| 6. | " Britta och Åke Fritz Ahlm, Allmänningen, | " - " |

Gode män:

- | | |
|--|----------|
| Lantbr. Erik Thorell Backgården Häggum, | " - " |
| Trädgårdsmästare Erik Eriksson Backgården, | Skultorp |

Pastorat:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| Sjögerstads pastorat, | Skultorp |
| Stenstorps pastorat, | Stenstorp |

Tidning:

- | | |
|----------------------------|--------|
| Skaraborgs läns annonsblad | Skövde |
|----------------------------|--------|

Att underrättelser avsänts till förestående personer
m.m. med posten den 26 augusti 1953, intygas

ex officio:

Antony W. W. W.

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av vattensjuk mark inom hemmanen Huljesten i Stenstorps jordregistersocken och kommun samt Häggum Källegården, Häggum, Häggum Korsgården och Häggum Allmänningen i Häggums jordregistersocken av Skultorps kommun och Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Nils Larsson i Toragården, Häggum, Stenstorp fredagen den 14 maj 1954 kl. 15.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 12 april 1954.

På tjänstens vägnar:

Gottfrid Wadman.
lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad torsdagen den 15 april 1954.

Bil. 6.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av vattensjuk mark inom hemmanen Huljesten i Stenstorps
jordregistersocken och kommun samt Häggum Källegården, Häggum,
Häggum Korsgården och Häggum Allmanningen i Häggums jordregister-
socken av Skultorps kommun och Skaraborgs län kommer att handläg-
gas vid nytt sammanträde hos Nils Larsson i Toragården, Häggum,
Stenstorp fredagen den 14 maj 1954 kl. 15⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att
förrättas.

Karlstad den 12 april 1954

På tjänstens vägnar:



(Gottfr. Wadman)
lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning
i Stenstorps församling
den 18 maj 1954
Uno Allert
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkodjunkt

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande terr-
läggning av vattensjuk mark inom hemmanen Huljesten i Stenstorps
jordregistersocken och kommun samt Häggum Källegården, Häggum,
Häggum Korsgården och Häggum Allmanningen i Häggums jordregis-
tersocken av Skultorps kommun och Skaraborgs län kommer att hand-
läggas vid nytt sammanträde hos Nils Larsson i Toragården, Häg-
gum, Stenstorp fredagen den 14 maj 1954 kl. 15⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att
förrättas.

Karlstad den 12 april 1954

På tjänstens vägnar:



(Gottfr. Wadman)
lantbruksingenjör

Wanförrättningen avslutas: laga rätning
i Häggums bygd den 18/4/1954



in typ
R. Wadman

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Häggum Källegården, Häggum, Häggum Korsgården och Häggum Allmanningen i Häggums socken samt Huljesten i Stenstorps socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för under-tecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga, hava nödiga förundersökningar företagits å platsen samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag som består av två av varandra oberoende samfälligheter, benämnda samfälligheten Mossen och Övre samfälligheten hänföres till dikning och är beläget inom Lidans nederbördsområde, nr 142, sektion 2.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 1,0 kilometer söder om Häggums kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan.

Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetations-tiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdena gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses

erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning, dock högst 1:1000 lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av

åker	51,05 hektar
------	--------------

ängs- och odlings-	
--------------------	--

mark	<u>0.58 "</u>
------	---------------

Summa	51,63 hektar, varav å 2,71 hektar
-------	-----------------------------------

åker beräknats enbart brukningsbåtnad.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande av avlopp genom torrlägningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritningar be-tecknats med A-B-G-D, B-E-F, E-G-H, G-L och C-K för samfälligheten Mossen samt L-M för övre samfälligheten samt å plankartan inritats med dubbel dragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen röd linje för rörledningar.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa avloppens såväl nuvarande djup, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m som föreslagna rördimensioner.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flodvattenmängder, rördimensioner, bottenlutningar samt varje lednings avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Dikessträcka	Nederbörds- område ha	Beräknad			Slänt- lut- ning	Botten- bredd m	Beräknat	
		flod- vatten- mängd l/sek	medel- vatten- mängd l/sek	Botten- lut- ning o/oo			flod- vatten- djup cm	medel- vatten- djup cm
A-B	130	195	19.5	1.0	1:1	0.50	52	18
B-C	110	165	16.5	"	"	"	47	17
C-D	80	120	12.0	"	"	"	40	15
B-E-F	10	15	2.0	"	"	0.30	18	5

Läge	Nederbörds- område ha	Avrinning vid flod l/sek	Bottenlut- ning o/oo	Föreslagen rördimen- sion cm	Ledningens avbördnings- förmåga l/sek
31+13	8.8	11.1	1.0	20.0	11.3
32+71	6.7	7.9	"	"	11.3
33+46	6.0	6.8	5.0	12.5	7.2
33+86	4.4	4.4	"	"	7.2
41+19	0.6	0.9	1.0	10.0	1.8
51+74	9.6	14.4	"	22.5	15.5
52+55	7.4	11.1	"	20.0	11.3
53+42	4.8	7.2	"	"	11.3
54+43	"	"	"	"	11.3
0+43	9.2	13.8	7.0	15.0	14.2
2+41	7.0	10.5	4.0	"	10.5
3+81	5.5	8.2	22.0	10.0	8.1

Broar och trummor.

Rörledningarna korsar några ägovägar, men för övrigt skola inga broar eller trummor ombyggas på företagets bekostnad.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning, att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade

kostnadsförslaget, bil B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Delägarna ha överenskommit, att någon ersättning för mark, som åtgår för avlopp och jordupplag icke skall utgå. Någon olägenhet härav uppstår ej, varför synemännen bestämma, att dylik ersättning icke skall utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 30.000 kronor, 27.750 kronor och 2.250 kronor för samfälligheten Mossen och Övre samfälligheten respektive.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ogibeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	39.307:30 kr. för samfällighet Mossen.
	6.567:30 kr. för Övre samfälligheten
" " efter "	82.584:- kr. för samfällighet Mossen
	11.268:- kr. för Övre samfälligheten
vadan värdeökningen genom företaget skulle uppgå till	43.276:70 kr. för samfällighet Mossen
	4.700:70 kr. för Övre samfälligheten

varvid en brukningsbåtnad av 3.530 kronor och 2.270 kronor beräknats å vissa ägofigurer inom respektive samfälligheter, vilket närmare framgår av värderingslängden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av en gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen på grund av fallförhållanden eller särskilda arbetssvårigheter uppdelade den i företaget ingående marken inom de två samfälligheterna med avseende på kostnaden i olika avdelningar, anse synemännen icke förefinnas. Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna inom de två samfälligheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsamma genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget för respektive samfälligheter finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad

upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. D.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

Rensning av öppna avlopp och brunnar skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förstärka honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bil. D.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet och skall vara fullbordat inom utgången av år 1963.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhas av den valda sysslomannen, som äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga här för erforderliga medel samt i övrigt handha de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår syssloman skall ny dylik omedelbart utses genom val å allmänt sammanträde.

Sysslomannen åligger att föra hoggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För syssloman gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Häggums och Stenstorps kyrkor som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom sysslomannens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden

verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å sysslomannen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av sysslomannen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i sin helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till sysslomannen överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bli föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Häggums dikningsföretag av år 1954.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. högskörelsen den 11 juni 1920, nr 280, skall det åligga sökandena till samfälligheten Mossen att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 64:92 kronor såsom bidrag till vattendomstolornas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens

Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter
nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och
skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar
klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I
övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande
besvärs ingivande.

Toragården den 14 maj 1954

På tjänstens vägnar:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Erik Eriksson Erik Norrell

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Samfälligheten Mossen							
Häggums socken							
Häggum Källegården							
14 ⁹ Gunnar Perssom							
Alstringsbåtnad							
åker, väl förmultn. torvjord	1	0.65		1590	1800	210	136.50
" " " "	2	0.28		970	"	830	232.40
" " " "	3	0.56		1110	"	690	386.40
" " " "	4	0.27		1320	"	480	129.60
" " " "	5	0.28		1450	"	350	98.-
" " " "	6	0.27		1450	"	350	94.50
" " " "	7	0.28		1590	"	210	58.80
" " " "	8	0.29		1730	"	70	20.30
A-summa		2.88					1156.50
Häggum Källegården							
14 ⁸ Gunnar Persson							
Alstringsbåtnad							
åker, väl förmultn torvjord	9	0.30		1380	1800	420	126.-
" " " "	10	0.10		1660	"	140	14.-
" " " "	11	0.24		1180	"	620	148.80
" " " "	12	0.23		1110	"	690	158.70
" " " "	13	0.21		1180	"	620	130.20
" " " "	14	0.21		1110	"	690	144.90
" " " "	15	0.22		970	"	830	182.60
" " " "	16	0.22		900	"	900	198.-
" " " "	17	0.22		900	"	900	198.-
" " " "	18	0.21		830	"	970	203.70
" " " "	19	0.28		900	"	900	252.-
" " " "	20	0.09		1380	1800	420	37.80
" " " "	21	0.30		1180	"	620	186.-
" " " "	22	0.23		760	"	1040	239.20
" " " "	23	0.26		690	"	1110	288.60
" " " "	24	0.27		550	"	1250	337.50
" " " "	25	0.25		550	"	1250	312.50
" " " "	26	0.20		690	"	1110	222.-
A-summa		4.04					3380.50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Häggum Källegården 14 ⁶ Gunnar Persson Alstringsbåtnad åker, väl förmultn. torvjord	27	0.26		1110	1800	690	179.40
" " " "	28	0.35		1040	"	760	266.-
" " " "	29	0.36		1250	"	550	198.-
" " " "	30	0.35		1590	"	210	73.50
" " " "	31	0.35		1730	"	70	24.50
" " " "	32	0.30		1730	"	70	21.-
" " " "	33	0.13		1730	"	70	9.10
" " " "	34	0.29		1250	"	550	159.50
" " " "	35	0.12		1320	"	480	57.60
" " " "	36	0.24		1180	"	620	148.80
" " " "	37	0.23		1110	"	690	158.70
" " " "	38	0.21		1110	"	690	144.90
" " " "	39	0.20		1110	"	690	138.-
" " " "	40	0.21		1040	"	760	159.60
" " " "	41	0.22		1110	"	690	151.80
" " " "	42	0.22		830	"	970	213.40
" " " "	43	0.21		970	"	830	174.30
" " " "	44	0.23		900	"	900	207.-
" " " "	45	0.17		830	"	970	164.90
" " " "	46	0.20		1250	"	550	110.-
" " " "	47	0.23		1040	"	760	174.80
" " " "	48	0.23		760	"	1040	239.20
" " " "	49	0.29		550	"	1250	362.50
" " " "	50	0.27		480	"	1320	356.40
" " " "	51	0.27		550	"	1250	337.50
" " " "	52	0.25		620	"	1180	295.-
" " " " A summa		6.39					4525.40
Häggum Källegården 14 ⁵ Gunnar Persson Alstringsbåtnad åker, väl förmultn. torvjord	55	0.16		550	1800	1250	200.-
" " " "	56	0.15		420	"	1380	207.-
" " " "	57	0.16		830	"	970	155.20
" " " "	58	0.16		690	"	1110	177.60
" " " "	59	0.16		350	"	1450	232.-
" " " "	60	0.16		620	"	1180	188.80
" " " "	61	0.16		690	"	1110	177.60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, väl förmultn. torvjord	61	0.16		690	1800	1110	177.60
" " " "	62	0.16		760	"	1040	166.40
" " " "	63	0.18		1040	"	760	136.80
" " " "	64	0.13		1110	"	690	89.70
" " " "	65	0.10		1110	"	690	69.-
" " " "	66	0.12		1110	"	690	82.80
" " " "	67	0.10		1180	"	620	62.-
" " " "	68	0.10		1180	"	620	62.-
" " " "	69	0.10		1180	"	620	62.-
" " " "	70	0.10		1040	"	760	76.-
" " " "	71	0.11		1040	"	760	83.60
" " " "	72	0.10		900	"	900	90.-
" " " "	73	0.09		830	"	970	87.30
" " " "	74	0.11		970	"	830	91.30
" " " "	75	0.12		830	"	970	116.40
" " " "	76	0.12		1040	"	760	91.20
" " " "	77	0.11		830	"	970	106.70
" " " "	78	0.12		620	"	1180	141.60
" " " "	79	0.13		550	"	1250	162.50
" " " "	80	0.14		550	"	1250	175.-
" " " "	81	0.14		480	"	1320	184.80
A-summa		3.49					3475.30
Häg gum							
11 ¹ Stina, Karl Gustaf, Britta o. Åke Larsson							
Alstringsbåtnad							
åker, väl förmultn. torvjord	82	0.36		1040	1800	760	273.60
" " " "	83	0.43		970	"	830	356.90
" " " "	84	0.18		830	"	970	174.60
" " " "	85	0.79		280	"	1520	1200.80
" " " "	86	0.79		420	"	1380	1090.20
" " " "	87	0.78		550	"	1250	975.-
" " " "	88	0.81		550	"	1250	1012.50
" " " "	89	0.81		550	"	1250	1012.50
" " " "	90	0.82		760	"	1040	852.80
" " " "	91	0.76		970	"	830	630.80
" " " "	92	0.37		970	"	830	307.10
" " " "	93	0.44		1320	"	480	211.20
" " " "	94	0.49		1250	"	550	269.50
" " " "	95	0.13		1660	"	140	18.20

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Häggum Korsgården	.	.	.	.	.	.	.
12 ¹ Stina, Karl Gustaf, Britta o. Åke Larsson	.	.	.	.	.	.	.
Alstringsbåtnad	.	.	.	.	.	.	.
åker, väl förmultn. torvjord	123	0.80	.	1040	1800	760	608.-
" " " "	124	0.35	.	970	"	830	290.50
" " " "	125	0.41	.	830	"	970	397.70
" " " "	126	0.59	.	830	"	970	572.30
" " " "	127	0.80	.	1180	"	620	496.-
A-summa	.	2.95	.	.	.	.	2364.50
Brukningssbåtnad	.	.	.	.	.	.	.
brukningsenheten	123-126	.	.	.	.	.	630.-
Totalsumma	.	2.95	.	.	.	.	2994.50
Häggum Allmänningen	.	.	.	.	.	.	.
22 ⁵ Fritz Ahlm	.	.	.	.	.	.	.
Alstringsbåtnad	.	.	.	.	.	.	.
åker, väl förmultn. torvjord	128	0.17	.	1110	1800	690	117.30
" " " "	129	0.58	.	830	"	970	562.60
" " " "	130	0.59	.	760	"	1040	613.60
" " " "	131	0.34	.	970	"	830	282.20
A-summa	.	1.68	.	.	.	.	1575.70
Stenstorps jordregistersocken	.	.	.	.	.	.	.
Huljesten	.	.	.	.	.	.	.
1 ³ Fredrik Andersson	.	.	.	.	.	.	.
åker, väl förmultn. torvjord	132	0.25	.	760	1800	1040	260.-
" " " "	133	0.31	.	970	"	830	257.30
" " " "	134	0.38	.	1040	"	760	288.80
" " " "	135	0.40	.	1110	"	690	276.-
" " " "	136	0.19	.	1110	"	690	131.10
" " " "	137	0.25	.	1320	"	480	120.-
A-summa	.	1.78	.	.	.	.	1333.20
Övre samfälligheten	.	.	.	.	.	.	.
Häggums jordregistersocken	.	.	.	.	.	.	.
Häggum	.	.	.	.	.	.	.
11 ¹ Stina, Karl Gustaf Britta o. Åke Larsson	.	.	.	.	.	.	.
Alstringsbåtnad	.	.	.	.	.	.	.
odlingsmark	138	.	0.20	1230	1600	370	74.-
åker	140	0.52	.	1150	2000	850	442.-
"	141	0.09	.	1230	"	770	69.30

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker	142	0.88		1000	2000	1000	880.-
"	143	0.72		1230	"	770	554.40
A-summa		2.21	0.20				2019.70
Brukningssåtnad							
brukningsenheten	139-141	1.18					670.-
	142-143	1.60					600.-
B-summa		2.78					1270.-
Totalsumma		2.78	0.20				3289.70
Häggum Korsgården							
12 ¹ Stina, Karl Gustaf, Britta o. Åke Larsson							
Alstringsåtnad							
åker	146	0.18		1380	2000	620	111.60
"	147	0.07		1620	"	380	26.60
odlingsmark	148		0.31	860	1600	740	229.40
"	149		0.07	980	"	620	43.40
A-summa		0.25	0.38				411.-
Brukningssåtnad							
brukningsenheten	144	1.10					400.-
"	145-147	1.29					600.-
B-summa		2.39					1000.-
Totalsumma		2.39	0.38				1141.-
Sammandrag.							
Samfälligheten Mossen							
Häggum Källegården							
14 ⁹ Gunnar Pettersson		2.88					1156.50
14 ⁸ densamme		4.04					3380.50
14 ⁶ densamme		6.39					4525.40
14 ⁵ densamme		3.49					3475.30
Häggum							
11 ¹ Stina, Karl Gustaf Britta o. Åke Larsson		22.67					24835.60
Häggum Korsgården							
12 ¹ Stina, Karl Gustaf Britta o. Åke Larsson		2.95					2994.50
Häggum Allmänningen							
22 ⁵ Fritz Ahlm		1.68					1575.70
Huljsten							
1 ³ Fredrik Andersson		1.78					1333.20
Summa		45.88					43276.70


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Summa alstringsbåtnad		45.88					39746.70
" brukningsbåtnad							3530.-
Övre samfälligheten							
Häggum							
11 ¹ Stina, Karl Gustaf Britta o. Åke Larsson		2.78	0.20				3289.70
Häggum Korsgården							
12 ¹ Stina, Karl Gustaf, Britta o. Åke Larsson		2.39	0.38				1411.-
Summa		5.17	0.58				4700.70
Summa alstringsbåtnad		2.46	0.58				2430.70
" brukningsbåtnad							2270.-
Sammandrag.							
Samfälligheten Mossen		45.88					43276.70
Övre samfälligheten		5.17	0.58				4700.70
Summa		51.05	0.58				47977.40
Summa alstringsbåtnad		48.34	0.58				42177.40
" brukningsbåtnad							5800.-
Toragården den 14 maj 1954 På tjänstens vägnar: <i>Gottfr. Wadman</i> (Gottfr. Wadman) <i>Erik Eriksson</i> <i>Erik - Thell</i>							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfälligheten Mossen</u>						
0+69 - 3+31	262	<u>Sträckan A-B</u>				
		Schaktning för öppet dike av:				
		torvjord med rötter och stub- bar m ³	870	2.50	2175.-	
		morän "	20	3.-	60.-	2235.-
		För arbetets tillsyn och ledning samt för oförutsedda utgifter tillägges cirka 15 %				335.-
					Summa	2570.-
3+31 - 9+41	610	<u>Sträckan B-C</u>				
		Schaktning för öppet dike av:				
3+31 - 6	269	torvjord m ³	790	2.50	1975.-	
		morän "	100	3.-	300.-	
- 8	200	torvjord "	700	2.50	1750.-	
- 9+41	141	" "	590	2.50	885.-	4910.-
		Tillägges cirka 15 %				740.-
					Summa	5650.-
9+41 - 15+16	575	<u>Sträckan C-D</u>				
		Schaktning för öppet dike av:				
9+41 - 12	259	torvjord m ³	1160	2.50	2900.-	
		morän "	10	3.-	30.-	
- 14	200	torvjord "	800	2.50	2000.-	
		morän "	350	3.-	1050.-	
- 15+16	116	Torvjord "	560	2.50	1400.-	
		morän "	90	3.-	270.-	7650.-
		Tillägges cirka 15 %				1150.-
					Summa	8800.-
20 - 23	300	<u>Sträckan B-E-F</u>				
		Schaktning för öppet dike av:				
		torvjord med stubbar m ³	860	2.50		2150.-
		Tillägges cirka 15 %				320.-
					Summa	2470.-
30 - 33+86	386	<u>Sträckan E-G-H</u>				
30 - 32+71		8" lantbruksrör m	271	3.20	867.20	
33+86		5" tegelrör "	115	1.90	218.50	1085.70

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
30 31+13, 32+71 33+46, 33+86		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens åter- fyllning	m	271 2.80	758.80	
		dito	"	115 2.20	253.-	1011.80
		Trärust under rören	"	271 1.25	338.75	
		dito	"	115 1.10	126.50	465.25
		Rörutlopp	st	1 50.-	50.-	
		Brunn typ A, diam.=0.45 m	st	4 60.-	240.-	290.-
		Tillägges cirka 15 %				427.25
					Summa	3280.-
40-41+19 41+19	119	<u>Sträckan G-I</u>				
		4" tegelrör	m	119 1.30	154.70	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	"	119 1.80	214.20	
		Trärust under rören	"	119 1.10	103.90	
		Brunn, typ A, diam.=0.45 m	st	1 60.-	60.-	559.80
		Tillägges cirka 15 %				80.20
50-54+43 50 - 51+74 - 54+43 50 - 51+30 - 51+69 - 51+74 - 52+30 - 53+60 - 54+43 50 51+74 52+55, 53+42 54+43	443	<u>Sträckan C-K</u>				
		9" lantbruksrör	m	174 3.75	652.50	
		8" "	"	269 3.20	860.80	1513.30
		Grävning, läggning och åter- fyllning	"	130 2.80	364.-	
		dito	"	39 4.20	163.80	
		dito	"	5 8.-	40.-	
		dito	"	56 2.60	145.60	
		dito	"	130 5.20	676.-	
		dito	"	83 2.20	182.60	1572.-
		Trärust under rören	"	130 1.25	162.50	
		" " "	"	56 1.25	70.-	
		" " "	"	130 1.25	162.50	395.-
		Rörutlopp	st	1 50.-	50.-	
		Brunn, typ A, diam.=0.60 m	"	1 80.-	80.-	
		" " " 0.45 m	"	2 50.-	100.-	
		" " " "	"	1 60.-	60.-	290.-
		Tillägges cirka 15 %				569.80
					Summa	4340.-



KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Övre samfälligheten</u>				
0 - 3+81	381	<u>Sträckan L - M</u>				
0 - 0+43		6" tegelrör	m	43	2.30	98.90
- 1		5" -"	"	57	1.90	108.30
- 2		4" -"	"	100	1.30	130.-
- 2+41		6" -"	"	41	2.30	94.30
- 3+81		4" -"	"	140	1.30	182.-
						613.50
		Grävning, läggning och åter- fyllning	"	43	2.-	86.-
		dito	"	57	2.60	148.20
		dito	"	100	3.-	300.-
		dito	"	41	3.20	131.20
		dito	"	140	3.80	532.-
						1197.40
0+43, 2+41, 3+81		Brunn, typ A, diam.=0.45 m	st	3	50.-	150.-
		Tillägges cirka 15 %				289.10
					Summa	2250.-
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Samfälligheten Mossen</u>				
262		Sträckan A-B			2570.-	
610		-"- B-C			5650.-	
575		-"- C-D			8800.-	
300		-"- B-E-F			2470.-	
386		-"- E-G-H			3280.-	
119		-"- G-I			640.-	
443	2695	-"- C-K			4340.-	27750.-
		Övre samfälligheten				
	381	Sträckan L-M				2250.-
Summa	3076				Summa	30.000.-
Toragården den 14 maj 1954						
						
(Gottfr. Wadman)						



Typritningar

Rörlöpp.

typ A.



typ B.




E. J. W. A. A.

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn typ A.



Lock och botten av betong.


Brunn typ B.



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ C.





Lock och botten av betong
13 st. 30 mm hål eller ett
ståltrådsnät i locket.

Brunn typ D.



Lock och botten av betong

Erafwasman

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets- Andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	kronor ~~procent~~
1	2	3	4	5	6
<u>Samfälligheten Mossen.</u>					
Häggums jordregistersocken					
Häggum Källegården					
14 ⁹ Gunnar Persson	S		741.48	2.672	39.35
14 ⁸ densamme	S		2167.55	7.811	115.04
14 ⁶ densamme	S		2901.82	10.457	154.01
14 ⁵ densamme	S		2228.33	8.030	118.27
Häggum					
11 ¹ Stina, Karl Gustaf, Britta o. Åke Larsson	S		15925.17	57.388	845.22
Häggum Korsgården					
12 ¹ Stina, Karl Gustaf, Britta o. Åke Larsson	S		1920.30	6.920	101.92
Häggum Allmänningen					
22 ⁵ Fritz Ahlm			1010.38	3.641	53.63
Stenstorps jordregistersocken					
Huljesten					
1 ³ Fredrik Andersson			854.97	3.081	45.38
Summa			27750.-	100.000	1472.82
<u>Övre samfälligheten</u>					
Häggum					
11 ¹ Stina, Karl Gustaf, Britta o. Åke Larsson	S		1574.62	69.983	83.57
Häggum Korsgården					
12 ¹ Stina, Karl Gustaf, Britta o. Åke Larsson	S		675.38	30.017	35.85
Summa			2250.-	100.000	119.42
<u>Sammandrag.</u>					
Samfälligheten Mossen			27750.-	92.500	1472.82
Övre samfälligheten			2250.-	7.500	119.42
Summa			30.000.-	100.000	1592.24
Toragården den 14 maj 1954					
På tjänstens vägnar:					
					
(Gottfr. Wadman)					
 					

A R B E T S B E S K R I V N I N G

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar (pålar) på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätare försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att gränsdike bör gärvas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana, ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att rörledning skall läggas på trärust om grunden utgöres av dy- eller mossjord,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning, i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med håll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
att styrelsen skall kontrollera att endast väl impregnerat, fullgott material användes till företagets träbroar,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

- Fixpunkt = + 3.74 meter, såsom kors i jordfast block, 66 meter höger punkt 4+40.
+ 9.06 meter, såsom kors i jordfast block, 150 meter vänster punkt 7+80,
+ 9.54 meter, såsom kors i jordfast block, 6 meter höger punkt 12+60,
+ 10.10 meter, såsom kors i jordfast block intill ägoväg 35 meter höger punkt 51+74,
+ 22.08 meter, såsom kors i jordfast block i stenmur 8 meter vänster punkt 2+41.

Toragården den 14 maj 1954



(Gottfr. Wadman)

lantbruksingenjör.

R ä k n i n g

2 st. dagarvoden á 20 kr.	40:-
1 st. dagtraktamente á 16 kr.	16:-
Reseersättning, 4 km cykel	<u>0:40</u>
Summa kr.	<u>56:40</u>

Kvitteras:

Toragården den 14 maj 1954

Erik Snell
.....

2 st. dagarvoden á 20 kr	40:-
1 st. dagtraktamente á 16 kr.	16:-
Reseersättning, egen bil, 16 km á 38 öre och 16 km á 16 öre	<u>11:84</u>
Summa kr.	<u>67:84</u>

Kvitteras:

Toragården den 14 maj 1954

Erik Eriksson
.....

Attesteras:

Stefan Eriksson
.....



C. G. DAHLINS EFTR. BOKBINDERI

Silfverberg & Glaes

KARLSTAD

MÄSTARBREV

MÄSTARBREV

Ver. B.
FIRMAN
GRUNDAD
1837

TEL. 102 81 o. 181 23

POSTGIRO 735 27

Karlstad den
Drottninggatan 23, 1 tr.

4/6 1954

Häggums dikningsföretag

DEBET

Inb. 2 band Handlingar

å 4:80

9:60

K r o n o r

9:60

Kvitteras

Karlstad den 4/6 1954

C. G. Dahlins Eftr.

Silfverberg & Glaes

M. Glaes

Utför beställningar av: Räkningsböcker av alla slag - Lösblad och kortregister, alla format - Paginering och numrering med största noggrannhet
Bindning av läseböcker, enkla som mera luxuösa band - Hyllningsadresser - Goda biblioteksband - Bindning av handlingar (s. k. luntor) - Portfölj-
och kartongarbeten - Monteringsarbeten såsom schatuller, etuier m. m. - Uppfordring och fernissning av tabeller och kartor.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Häggums dikningsföretag av år 1954 i Häggums och Stenstorps socknar
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
av Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättning						1254	-
		Hantlangning						165	-
		Gode män	A					124	24
		Annonser						39	40
		Inbindning	B					9	60
							Kronor	1592	24