



Akt nr:
R-E1a-1645

AU\$R-E1a-1645

6059-2

25 JAN. 1956

DIARIE Nr

SAK NY

Handlingar
rörande
Stofsgårdens dikningsföretag
av år 1954
i Häggums jordregistersocken och
Skultorps kommun
av Skaraborgs län
upprättad vid syn enligt
vattenlagen åren 1953-1954
av
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

LANTBRUKS-
NÄMNDEN

LANTBRUKS-
STYRELSEN

den / 19..... { utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

Handlingar
rörande
Stofsgårdens dikningsföretag
av år 1954

Protokoll vid sammanträde
rörande tvärtäggning av
mark inom hemmanen
Häggum Allmänningen,
Häggum Skolegården,
Häggum Skolegården och
Hulan samt Häggum
Skolegården i Häggums
jordregisterområdet och Skul-
torps Kommun av Skaraborgs
län.

Den 23 september 1953 inställde sig
undertecknad, statens lantfrukts-
ingenjör hos lantbrukaren Derbe
Wilhelmsen, Skolegården, Häggum
för att jämlikt förrätande (bil. 1)
handsägga ifrågasättande syn-
förrättning. Rungöröche an-
gående sammanträdet hade
 varit införda i Skaraborgsläns
annonsblad den 1 september
1953 (bil. 2) samt i laga ordning
andagen i Häggums församling
(bil. 3), varjämte företagets sak-
ägare jämlikt vadomlagen
(bil. 4) meddelats om tiden
och platsen för sammanträdet,
och hade följande personer

med förordningsmannen kom
mit tillstådes

Fritz Ahlén, Allmänningen
Nils Larsson, Torsgården
Bernt Wilhelmsson, "
Harry Heggstam, Stofsgården

När gode män
Erik Thorell, Dackgården
Erik Eriksson, "

§ 1.

Förordnandet upplästes och
biträdet protokollades (bil. 1)

§ 2.

Tubet för anmälades med
syndemännen, och biträdet
gode männen förklarade att
de avlagt förestående.

§ 3.

Någon laga hindra med
förslaget anmälades inte,
och ej heller ansågo syne-
männen någon fara
förslaget

§ 4.

Förslaget den uppräbade

plan kartan med profiler och
planerade Arlopp.

§ 5.

Sökandena yrkade på tvärlägg-
ning av sina markens två för
åker erforderligt djup med
täckta ledningar ovanför punkt
4+68. Nedanför denna punkt
påyrkades äppels arlopp, så
fallet här är för betad för led-
ning.

§ 6

Harry Hagystam yrkade på om-
byggnad av ägobur vid 1 med
förledning för föreläggas bekräftad.

§ 7

Berit Wilhelmsen, Toragården
var villig att utan ersättning
ta emot reaktörsmassan från
Rågångsdalen 2+92, 4+68.

§ 8.

Sökandena yrkade på hind-
rande 4 sb. telefonstolpar flytta
på Telegrafverkets bekräftad, så
de redan nu är fullständiga.

§ 9.

Harry Hagystam begärde ersät-
ning för mark, som ägdes för av-

hopp och jordupplag för avlopp 0-2^{da}
och 3^{da} + 9^{da} 4^{da} 6^{da}, om för nämnda ditotäcknings vidgar i hant
mark.
§ 10.

Detullmätthigades förord-
ningsmannen att i kungörelse
för nästa sammankrads intaga
att val av styrelseman skulle
verkställas vid sammankrads
ifråga.

§ 11

De trätrummor, som krossa
avloppet på Håggstams mark,
skola avsågas och rörutlopp
anordnas till det öppna diket
utan kostnad för Håggstam.

§ 12.

Då inget vidare förelkom,
upplästes dagens protokoll, som
godkändes, och sammankrads
förklarades avslutat.

Orb och dag som ovan.

På Gärstams vägnar
Gästgävarman

Erika Eriksdotter
god man

Erik Skott
god man

Den 15 maj 1954 inställdes sig
åter förordningsmannen hos
lantbrukaren Dorrit Wilhelmsen,

Försgården för att vidare hand-
lägga ifrågasättandet svarsfö-
rordning. Kungödsre angående
sammanträdet hade varit införd
i Skaraborgs länns annonsblad
den 15 april 1954 (bil. 5.) samt i
länns ordning anslagen i Häggums
församling (bil. 6.). Följande
personer hade med förord-
ningsmannen kommit till-
städes

Fritz Ahlén, Allmänningen
Nils Larsson, Försgården
Per-Olof Wilhelmsson, "

Östl. gods män

Erik Thoren, Dackgården

Olof Nilsson, Dissegården i cb. för
Erik Eriksson, som fått förhindra.

§ 13.

Förslaget att upprättas för-
slag med tillhörande län-
det.

§ 14.

Med anledning av de före-
lagda aktorna hade ingen f.m.

magob och anförn.

§ 15.

De meddelande intagit i
kungörelse att val av syssloman
skulle verkställas vid dagens
sammankommande valdes nu till dylikt
landbrukaren Oskari Wilhelmsson,
Toragården, Håggum, Helsingfors

§ 16.

Till revisorer av granska
sysslomannens räkenskaper och
förvaltning utsågos Nils Larsson,
Toragården och Fritz Ahlén, All-
männingen.

§ 17.

Att emottaga och förvara till
företagets hörande handlingar
och ritningar utsågos sysslo-
mannen.

§ 18.

Sysslomännens utlåtande
upplästes och biträdes protokoll.
Kallelse.

§ 19.

Sysemännens arvodesräkningar
förelades.

§ 20.

Delägarna beslöt att söka
statsunderstöd till förslaget
genomförandes.

§ 21.

Sysemannen befullemäkti-
gades att undersöka saken
om dylikt bidrag och upförda
arbsamma för delägarna.
Räkning samt undersökna Kontrakt.

§ 22.

Da intet vidare förkom, upp-
lästes dagens protokoll, som god-
kändes, och syneförvärdningen
förklarades avslutad.

Arb och dag som ovan
på tjänstens vägnar
Göteborgsman

Olof Hilmar

Erik Jonell


E.D. nr 78-49-1952

Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman,
Karlstad, förordnas härmed att i stället
för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga
ordning verkställa ifrågevarande förrätt-
ning; och införväntas bevis om förordnan-
dets emottagande. Mariestad å landskans-
liet den 19 december 1952.

På länstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

ansm.
Häst

E. D. 170-49

19



Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 26/3 1947 Dnr 53
Exp. den / 19 nr.....

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{oss} tillhörig mark inom Häggum socken(-nar) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser utlopps dikning

14 hekt 1100 meter

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Skaraborg

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Lantb

Bertil Vilhelmsen Torngården Häggum

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

fil 154

Häggum

den 21 Mars 1947

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktsingenjören~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasatt förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.
Märstads ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Lee Wehstein

E. D. 78-49
1952



Sök
Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

6227
(12,3469)
Torugården

Bertil Vilhelmszon

111/33
(9,6899)
Torugården

Nils Larsson

182/34
ave.
Allmänningen

Fritz Ahlm

Lantbruksnämnden

~~Förordningsnämnden~~ får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.

Skara den 21 november 1952

Lantbruksnämndens
På ~~Förordningsnämndens~~ vägnar:

Rolf Eliasson
Rolf Eliasson

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Kungörelse.

Syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av vattensjuk mark inom hemmanen Häggum Allmanningen, Häggum Skattegården, Häggum Stofsgården eller Hulan samt Häggum Stofsgården i Häggums jordregistersocken av Skultorps kommun och Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Bertil Wilhelmsson, Toragården, Häggum, Stenstorp onsdagen den 23 september 1953 kl. 11.00 då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 26 augusti 1953.

I tjänsten:

GOTTFR. WADMAN.
lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad tisdagen den 1 sept. 1953

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av vattensjuk mark inom hemmanen Häggum Allmanningen, Häggum Skattegården, Häggum Stofsgården eller Hulan samt Häggum Stofsgården i Häggums ^{Ljordregister} socken av Skultorps kommun och Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Bertil Wilhelmsson, Toragården, Häggum, Stenstorp onsdagen den 23 september 1953 kl. 11.⁰⁰, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 26 augusti 1953.

I tjänsten:



(Gottfr. Wadman)

lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning

i Häggums förs.
den 6 sept. 1953



Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoordförande

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av vattensjuk mark inom hemmanen, Häggum Allmanningen, Häggum Skattegården, Häggum Stofsgården eller Hulan samt Häggum Stofsgården i Häggums jordregistersocken av Skultorps kommun och Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Bertil Wilhelmsson, Toragården, Häggum, Stenstorp lördagen den 15 maj 1954 kl. 9.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 12 april 1954.

På tjänstens vägnar:

Gottfrid Wadman.
lantbruksingenjör.

Ovanstående kungörelse har varit införd i Skaraborgs Läns Annonssblad torsdagen den 15 april 1954.

Bil. 6.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torr-
läggning av vattensjuk mark inom hemmanen Häggum Allmanningen,
Häggum Skattegården, Häggum Stofsgården eller Hulan samt Häg-
gum Stofsgården i Häggums jordregistersocken av Skultorps kom-
mun och Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt samman-
träde hos Bertil Wilhelmsson, Toragården, Häggum, Stenstorp
lördagen den 15 maj 1954 kl. 9⁰⁰.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 12 april 1954

På tjänstens vägnar:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)
lantbruksingenjör

Om stämme kungörde Andlagen i laga mening
i Häggums kyrka den 18/4 1954 i min tycke

Karlsson



Översiktskarta.



Skala 1:100.000

U T L Å T A N D E

avgivit vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Häggum Stofsgården, Häggum Skattegården och Häggum Allmanningen av Häggums kommun och Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för under-tecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget inom Lidans nederbördsområde, nr 142, sektion 2.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 2,0 kilometer söder om Häggums kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskartan, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fögade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den be-

stämnda vattenytan, varvid markens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses ha va nytta av företaget utgöres av 16.32 hektar åker.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande av avlopp genom torrlägningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritning be-tecknats med A-B-C-D, C-E och C-F samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen röd linje för täckt.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, botten- och sidolutningar samt bottenbredder, vilka valts, så att lämpliga flod- och medelvattendjup erhållits, vilka sist-nämna äro angivna i tabellen samt de olika rörledningarnas dimensioner och avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för täckt avlopp

Läge	Nederbörds- område	Avrinning vid flod	Botten lutning	Föresla- gen rör- dimen- sion	Ledningens avbördnings- förmåga
	ha	lit/sek	o/oo	cm	lit/sek
6+56	14.4	21.6	1.0	25.0	20.8
7+69	6.3	9.5	"	20.0	11.3
9+21	4.3	6.5	1.5	15.0	6.4
11+30	3.5	5.3	1.0	15.0	5.2
16+0	1.0	1.5	"	10.0	1.8

Dikessträcka	Neder- börds- område	Beräknad		Bot- ten- lut- ning	Slänt- lut- ning	Botten- bredd	Beräknad	
		flod- vat- ten- mängd	medel- vat- ten- mängd				flod- vat- ten- djup.	medel- vat- ten- djup.
	ha	l/sek	l/sek	o/oo		m	cm	cm
A-B	55	83	8.3	1.0	1:1	0.50	0.34	0.12

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skall byggas en rörtrumma vid 1+2 i enlighet med typritning och förslag.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppet är detta tillåtet under förutsättning, att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

4 st. telefonstolpar å sträckan 2+92-4+68 utefter södra dikeskanten skola flyttas och placeras inemot 1 meter från blivande södra dikeskanten. Då enligt meddelande för närvarande icke finnes någon överenskommelse mellan markägaren och Telegrafverket så bör uppgörelse mellan parterna träffas om ersättning för intrånget samt vem som skall utföra arbetet, som beräknats till 320 kronor

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppens upptagande till föreskriven bredd, skall utgå till Harry Häggstam å sträckan 0-4+68 efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil. C bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag skall utgå till Harry Haggstam å sträckan 0-2+92 efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, bil. C, har följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10 %. Bertil Vilhelmsson var villig att utan ersättning taga emot schaktmassorna från dikessträckan 2+92 - 4+68 enligt syneprotokollet, § 7. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 11.060:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda ägobeskrivnings- och värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	13.897.40 kronor
" " efter "	29.376.- "

vadan värdeökningen genom företaget skulle uppgå till 15.478.60 kronor, varvid en brukningsbåtnad av 1.691.70 kronor beräknats för vissa ägofigurer, som närmare angives i värderings-

längden.

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av en gradtabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Någon anledning att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen på grund av fallförhållanden eller särskilda arbetssvårigheter uppdelade den i företaget ingående marken med avseende på kostnaden i olika avdelningar, anse synemännen ej förefinnas. Alltså skola kostnaderna för företagets genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärden. De särskilda delägarnas delaktighet i företaget finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. D.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

Den trumma som bekostas av företaget, skall dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av öppna avloppet och brunnarna skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppet eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger sysslomannen förstärka honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bil. E.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om sysslomannaval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1963.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda sysslomannen, som äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår syssloman skall ny dylik omedelbart utses genom val å allmänt sammanträde.

Sysslomannen åligger att föra noggranna och med verifikation försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår

samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För sysslomannen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Häggums kyrka som ock i minst i en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom sysslomannens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare, skyldig att inom tid, som av sysslomannen ^{be} stämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftäggande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i sin helhet fullbordat, när avsyningsförrätaren till sysslomannen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit undersött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag ur allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bli föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Stofsgårdens dikningsföretag av år 1954.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 23.22 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Toragården den ...15.maj..... 1954

På tjänstens vägnar:

Erik Thull

Gottfr. Wadman
(Gottfr. Wadman)

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Häggums socken</u>							
Häggum Stofsgården eller Hulan 19 ² Bertil Wilhelmsson Alstringsbåtnad							
åker, djup torvjord	1	30		1320	1800	480	144:-
"	2	57		1180	"	620	353:40
"	3	32		1110	"	690	220:80
"	4	34		900	"	900	306:-
"	5	28		970	"	830	232:40
"	6	09		1180	"	620	55:80
A-summa		1.90					1312:40
Häggum Stofsgården eller Hulan 19 ⁴ Bertil Wilhelmsson Alstringsbåtnad							
åker, djup torvjord	7	23		1380	1800	420	96:60
"	8	57		970	"	830	473:10
"	9	66		970	"	830	547:80
"	10	87		970	"	830	722:10
"	11	1.15		1110	"	690	793:50
"	12	72		1110	"	690	496:80
"	13	35		1250	"	550	192:50
"	14	13		1450	"	350	45:50
"	15	16		1320	"	480	76:80
"	16	31		1660	"	140	43:40
"	17	35		1520	"	280	98:-
"	18	50		1660	"	140	70:-
"	19	17		1590	"	210	35:70
A-summa		6.17					3691:80
Brukningsbåtnad brukningsenheten	7-12	4.20	-	220		220	924:-
Totalsumma		6.17					4615:80
Häggum Stofsgården eller Hulan 19 ³ Nils Larsson Alstringsbåtnad							
åker, djup torvjord	20	09		970	1800	830	74:70
"	21	15		550	"	1250	187:50
Tpr.t		24					262:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Tpr.t		24					262:20
åker, djup torvjord	22	48		480	1800	1320	633:60
"	23	48		760	"	1040	499:20
"	24	44		760	"	1040	457:60
"	25	50		690	"	1110	555:-
"	26	25		690	"	1110	277:50
"	27	62		1040	"	760	471:20
"	28	66		1040	"	760	501:60
"	29	28		830	"	970	271:60
A-summa		3.95					3929:50
Brukningsbåtnad brukningsenheten	20-26	2.39		150		150	358:50
Total summa		3.95					4288:-
Häggum Skattegården							
3 ⁶ Nils Larsson							"
Alstringsbåtnad							"
åker, djup torvjord	30	48		830	1800	970	465:60
"	31	48		900	"	900	432:-
"	32	27		760	"	1040	280:80
"	33	31		690	"	1110	344:10
"	34	31		690	"	1110	344:10
"	35	27		830	"	970	261:90
"	36	42		690	"	1110	466:20
"	37	22		480	"	1320	290:40
"	38	29		480	"	1320	382:80
"	39	04		970	"	830	33:20
A-summa		3.09					3301:10
Brukningsbåtnad brukningsenheten	33-39	1.86		220		220	409:20
Total summa		3.09					3710:30

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Häggum Allmänningen							
22 ⁵ Fritz Ahlm							
Ajstringsbåtnad							
åker, djup torvjord	40	15		830	1800	970	145:50
"	41	52		420	"	1380	717:60
"	42	37		480	"	1320	488:40
"	43	17		620	"	1180	200:60
A-summa		1.21					1552:10
<u>Sammandrag.</u>							
Häggum Stofsgården eller Hulan							
19 ² Bertil Wilhelmsson		1.90					1312:40
19 ⁴ densamme		6.17					4615:80
19 ³ Nils Larsson		3.95					4288:-
Häggum Skattegården							
3 ⁶ Nils Larsson		3.09					3710:30
Häggum Allmänningen							
22 ⁵ Fritz Ahlm		1.21					1552:10
Summa		16.32					15478:60
Summa ajstringsbåtnad							13786:90
" brukningsbåtnad							1691:70
Toragården den 15 maj 1954 På tjänstens vägnar: <i>Gottfr. Wadman</i> (Gottfr. Wadman) <i>Erik Thull</i>							


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0 - 4+68	468	<u>Sträckan A-B</u>				
0 - 2+92	292	Schaktning för öppet dike av torvjord med ngt. rötter m ³	480	2.75	1320.-	
		moränggrus "	150	5.50	825.-	
- 4+68	176	torvjord med ngt. rötter och buskar "	530	2.75	1457:50	
1+2		Rörtrumma typ B, d=0.60 m enligt spec. kostnadsförslag st	1	420.-	420:-	
		Kapning av trätrummar över avlop- pet och anordning av rörutlopp st	4	20.-	80.-	
		Flyttning av telefonstolpar "	4	80.-	320.-	4422:50
		För oförutsedda utgifter, arbe- tets tillsyn och ledning tilläg- ges c:a 15 %				661:30
		Ersättning enligt ersättnings- längden, bil. C				376:20
					Summa:	5460:-
4+68 - 6+56	188	<u>Sträckan B-C</u>				
		10" lantbruksrör m	188	4.25	799.-	
		Grävning för rören, rörens läggning och dikesjordens återfyllning. "	188	2.40	451.20	
		Trärust under rören "	188	1.25	235.-	
4+68		Betonggjutning B2 st	1	150.-	150.-	
6+56		Brunn typ A, d=0.60 m st	1	80.-	80.-	1715:20
		Tillägges c:a 15 %				254:80
					Summa:	1970:-
6+56 - 9+21	265	<u>Sträckan C-D</u>				
6+56 - 7+69		8" lantbruksrör m	113	3.20	361.60	
- 9+21		6" tegelrör "	152	2.30	349.60	711:20
		Grävning, läggning och åter- fyllning "	113	2.40	271.20	
7+69 - 8+36		D:o "	67	6.40	428:80	
- 9+21		D:o "	85	1.90	161.50	861:50
		Trärust "	113	1.25	141.25	
		D:o "	85	1.25	106.25	247:50
7+69,		Brunn typ A, d=0.60 m st	1	80.-	80.-	
9+21		" " " d=0.45 m "	1	50.-	50.-	130:-
		Tillägges c:a 15 %				289.80
					Summa	2240:-


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
10 - 11+30	130	Sträckan C-E				
		6" tegelrör	m	130	2.30	299.-
		Grävning, iäggning o. åter- fyllning	"	130	2.20	286.-
		Trärust	"	130	1.25	162.50
11+30		Brunn typ A, d=0.45 m	st	1	50.-	50:-
		Tillägges 15 %				797:50
						122:50
					Summa	920:-
15 - 16	100	Sträckan C-F				
		4" tegelrör	m	100	1.30	130.-
		Grävning, iäggning o. återfyll- ning	"	100	1.20	120.-
		Trärust	"	100	1.10	110.-
16		Brunn typ A, d=0.45 m	st	1	50.-	50:-
		Tillägges c:a 15 %				410:-
						60:-
					Summa	470:-
		<u>Sammandrag.</u>				
	468	Sträckan A-B				5460.-
	188	" B-C				1970.-
	265	" C-D				2240.-
	130	" C-E				920.-
	100	" C-F				470.-
Summa	1151		Summa		11060.-	
		Toragården den 15 maj 1954				
		<i>Gottfr. Wadman</i>				
		(Gottfr. Wadman)				
		<u>Speciälkostnadsförslag till rörtrumma vid 1+2, typ B, d=0.60 m</u>				
		Armerade fällrör	st	6	36.50	219.-
		Torvmur vid ändarna	m ³	3.5	10.-	35:-
		Schaktning utöver dikessektionen	m ³	8	2.50	20:-
		Grusbäddning, iäggning och åter- fyllning				274.-
						146.-
					Summa	420.-
		Toragården den 15 maj 1954				
		<i>Gottfr. Wadman</i>				
		(Gottfr. Wadman)				

Typritningar skala 1:50

Rörtrumma typ A.



Rörtrumma typ B.




Gustafsson


Typritningar

Skala 1:50.


Betonggjutning typ B¹




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter.



Betonggjutning typ B²



Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter.




E. O. Wadman

Typritningar


Skala 1:50.

Brunn typ A.



Lock och botten av betong.


Brunn typ B.



Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ C.



Lock och botten av betong
13 st. 30 mm hål eller ett
ståltrådsnät i locket.

Brunn typ D.



Lock och botten av betong

Erafwasman

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	kronor
Häggum Stofsgården 7 ¹ Harry Häggstam	850	18	153.-	1240	18	223.20	376:20
						Summa:	376:20
Toragården den 15 maj 1954 På tjänstens vägnar: <i>Gottfr. Wadman</i> (Gottfr. Wadman) <i>Stenbjörn Liljeström</i> <i>Erik Jönell</i>							

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets Andel i fördelningskostnader
		kronor	kronor	procent	Kronor procent
1	2	3	4	5	6
Häggum Stofsgården eller Hulan					
19 ² Bertil Wihejmsson	S		937:78	8.479	59.83
19 ⁴ densamme	S		3298:20	29.821	210.44
19 ³ Nils Larsson	S		3063:95	27.703	195.49
Häggum Skattegården					
3 ⁶ Nils Larsson	S		2651:08	23.970	169.15
Häggum Aijmänningen					
22 ⁵ Fritz Ahlm			1108:99	10.027	70.76
Summa:			11060:-	100.000	705.67

Toragården den 15 maj 1954

På tjänstens vägnar:

Gottfr. Wadman

(Gottfr. Wadman)

Sten Philipson

Erik Thors

A R B E T S B E S K R I V N I N G

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar (pålar) på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,
- att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,
- att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att rörledning skall läggas på trärust då grunden utgöres av dy- eller mossjord,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall bekläddas med håll av
minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20
cm,
att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant vir-
ke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva
jämma,
att förtroendemannen under arbetets gång skall kontrollera
alla betongarbeten,
att förtroendemannen skall kontrollera att endast väl impreg-
nerat, fullgott material användes till företagets trä-
broar,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3
meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad
skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrol-
lantens träffat särskild överenskommelse härutinnan,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i
denna arbetsbeskrivning.

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst
följande fixpunkter:

Fixp. = +9.95 meter, såsom kors i block i stenmur invid
väg, 215 meter höger punkt 1+70

Fixp. = +10.08 meter, såsom kors i jordfast block i
stenmur, 30 meter ovan punkt F.

Toragården den ...15. maj..... 1954



(Gottfr. Wadman)
lantbruksingenjör.

Mr. a.

R ä k n i n g

2 st. dagarvoden á 20 kr.	40:-
1 st. dagtraktamente á 16 kr.	16:-
Reseersättning, 24 km á 38 öre	<u>9:12</u>
Kronor	<u>65:12</u>

Kvitteras:

Toragården den 15 maj 1954

Ch. P. Lilja

2 st. dagarvoden á 20 kr.	40:-
1 st. dagtraktamente á 16 kr.	16:-
Reseersättning, 4 km á 10 öre	<u>0:40</u>
Kronor	<u>56:40</u>

Kvitteras:

Toragården den 15 maj 1954

... Erik Thell ...

Attesteras:

G. J. J. J. J.



C. G. DAHLINS EFTR. BOKBINDERI

Silfverberg & Glaes

KARLSTAD

MÄSTARBREV

MÄSTARBREV

FIRMAN
GRUNDAD
1837

TEL. 102 81 o. 181 23

POSTGIRO 735 27

Karlstad den
Drottninggatan 23, 1 tr.

10/6 1954

Stofsgårdens dikningsföretag

DEBET

Inb. 2 band handlingar

á 4:80

9:60

K r o n o r

9:60

Kvitteras

Karlstad den 10/6 1954

C. G. Dahlins Eftr.

Silfverberg & Glaes

[Signature]

Utför beställningar av: Räkenskapsböcker av alla slag - Lösblad och kortregister, alla format - Paginering och numrering med största noggrannhet
Bindning av läseböcker, enkla som mera luxuösa band - Hyllningsadresser - Goda biblioteksband - Bindning av handlingar (s. k. luntor) - Portfölj-
och kartongarbeten - Monteringsarbeten såsom schatuller, etuier m. m. - Uppfordring och fernissning av tabeller och kartor.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Lantbruksstyrelsen 3079 b. 51 Sept. 3000

2 x 1645

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning.

Företagets namn

"Stofsgårdens dikningsföretag av år 1954"

Socken

Häggum

Län

Skaraborgs

~~XXXXXXXXXX~~ - Förtroendeman - ~~XXXXXXXXXX~~

Lantbrukare Bertil Wilhelmsson, Torag:n, Häggum, Stenstorp

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

18/11 1954

4.700:--

Arbetstid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31/12 1963

-

1/10 1959

-

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

27/10 1958

Besiktning verkställd av

Förste assistent A. Kedefält

Vid avsyning av rubr. företag befanns, att detsamma var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för avloppens höjdlägen, vilka voro 0,10 m grundare än planen anger. Förestående, av intressenterna begärda ändring, har med grönt införts å profilritningen.

Avvikelsen har vidtagits till följd av markens benägenhet för ras å kanalsträckan A - B . Det ernådda torrlägningsdjupet kan anses som tillfredsställande.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 12.546:39 kronor.

Skara den 27 oktober 1958.

(Jan Aspegren)

Lantbruksingenjör.

Ändring i plan godkänd å delegationens för inre rationalisering sammanträde den 17/12-1958, § 192, ärende 5.

Lantbruksingenjör.