



Akt nr:
R-E1a-1647

AU\$R-E1a-1647

R

2-1647

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1956

DIARIE N°

SAX N°

Handlingar angående

"Björkhults dikningsföretag av år 1954"

i Ransbergs socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Gottfr. Wadman

Lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☒ Br. den 18/11 1954NÄMNDEN ☒LANTBRUKS- ☒ Br. den / 19STYRELSEN ☒ Län

Arbetets utförande godkänt

den 19/8 1955 utan

Ändring av arbetsplan

(Ändring har införts 3 berörda ritningar
med (färgbeteckning))

AVSYNINGSSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att "Björkhults dikningsföretag av år 1954".....
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning.....
å ~~fastigheten~~ företaget..... i Ransbergs..... socken, beviljats
lånegaranti nr å..... kronor
avskrivningslån nr å..... kronor
statsbidrag nr 2101..... å..... 1.240:--..... kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:
Hela företaget

~~Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:~~

..... icke/..... några

Avsyningen har/föranlett ~~följande~~ anmärkningar, ifråga om:

~~använt material:~~

~~avvikelser från godkänd plan:~~

~~arbetets kvalitet:~~

~~Brandförsäkring:~~

..... Skara den 17 aug. 1955..

..... *Olof Keskitalo*
(verkst. avsyningsman)

~~Hittills hava utanordnats och/eller utbetalats:~~

å lånegarantien..... kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten ~~kunna~~ kan

utbetalas: ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 1.240:-- kronor

Kamerala avdelningens anteckning

Utanordnat den	Signatur
...../.....19..	nr
...../.....19..	nr
→ 26/8.....1955	nr <i>ML</i>

Skara den 19 aug. 1955..

..... *Wendellin*
konsulent
Lantbruksingenjör

Protokoll vid sammanträdet
förande beslutläggning av
marit tillhörande kommunen
Fageråsarna Sörgården, Djörk-
hult i Ransbergs socken i
Skaraborgs län.

Den 6 september 1954 inställdes sig
underbucknad, skatens landbuckto-
ingenieur hos landbuckaren G. A.
Johansson, Fageråsarna Sörgården
för att jämte förordnande (bist.)
handlägga ifrågasvarande syne-
föreläggning. Överenskommet
hade träffats om tid och plats
för sammanträdet, och hade följ-
jande personer med förelä-
gningsmannen kommit till staden.
Gustaf Olsson, Fageråsarna Sörg.
G. A. Johansson, "
Harry Anarén, Djörklund
Martin Sörman, "
Arvid Djörklund, "
Per Erik Karlsson, "
Eskil Carleboeg, "

§ 1.

Förordnande meddelades

§ 2.

Något järn anmälades inte.

§ 3.

Delägarna ingiås en för-
ening för Knutnadernas för-
delning m. m. (bil. B), vilken
förening vidtsades ar för
rådningsmannen

§ 4.

Och uppräntade förslaget
förslades och samtliga bilagor
genomgickas

§ 5.

Förslaget godkändes och
alla delar

§ 6.

På med vidare förskan,
uppläses dagens protokoll,
som godkändes, och förväb-
ningen förklarades avslutad.

Och och dag som ovan

På tjänstens vägnar
Gästföreläsaren

LANTBRUKSNÄMNDEN

I SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI

2 00KT 1954

III M 133 SV

Dnr


Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Gottfr. Wadman.

På lantbruksnämnden vägnar:




Rolf Eliasson


Bo HjalmarssonFörordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 november 1954.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm


Nils Karlberg



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom

Ransbergs socken(-nar) av Skaraborgs län.
Förrättningen avser uppgrensning av vatten drag

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

8-10 hektar cirka 1000 meter
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flöttled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Fagersåsa

Meddelanden om förrättningen ställas till

Flemmingsägare G. N. Johanson Fölgården tel. 49
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Fagersåsa
Fagersåsa den 6/8 19 51

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>G. N. Johanson</u>	för fastigheten	<u>40 del mantal Fölgården m 3.15</u>
<u>Arthur Storch Martin Storch</u>	» »	<u>Björckhult 1.14</u>
<u>9m Svandberg</u>	» »	
<u>Martin Lönnman</u>		<u>Björckhult 1.58</u>
<u>Bertil Karlsson</u>		<u>Björckhult 1.32</u>
<u>Samuel Johansson</u>		<u>Björckhult 1.43'</u>
<u>Arvid Björcklund</u>		<u>Björckhult 1.39</u>
<u>Gustaf Olsson</u>		<u>3/2 m. Fagersåsa förs. 3.3</u>
<u>Carlberg</u>		<u>39/60 m. Fölgården Fagersåsa</u>

Införskickad
f

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara den 28 sept. 19 51.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Elisanderstey

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasvarande förrättning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 25 okt. 1951.

Fritiof Domö

Fritiof Domö

Leo Wohlstein

Förening.

Emellan undertecknade, Ägare till hemmanen Fagersanna Sör-gården, 3³, 3⁶ och 3¹⁵ samt Djöck-hult, 1¹⁴, 1¹⁵, 1²², 1³⁹, 1⁵⁸ och 3¹;

Ransbergs socken av Skaraborgs län har denna dag träffats nedan-stående överenskomst.

- 1.) Förbinda vi oss att utföra en fullburen Djöckhults dik-ningsförelägg av år 1954 i full-komlig överensstämmelse med det förslag, som upprättats vid laga synesförrätning av lantbruksingenjör G. Wadman.
- 2.) Grunder för deltagande i arbetenes utförande och underhåll för framtiden blir efter en kostnadsfördelningslängd, som av honom kommer att upp-rättas
- 3.) Efter samma grunder skall ook fördelas det skattsavlag, som kan erhållas, så ook gälden undersöknings- och förrättnings-kostnaderna, och i entlighet med av förrättningsmännen verkställt uträkning.
- 4.) För jorda, som åtgärs till dikning och jordnyttlag gives och lages ingen ersättning.

5./ Arbetsena skola vara fullt färdiga till avsyning inom utgången av år 1960.

6./ Till arbetsstyrelse utser vi enhälligt landbrukaren G. A. Johansson, Sörgården hos Fagersåarna, vilken härmed befullmäktigas

att ingå till Landbruksnämnden i Skaraborgs län med ansökan om statsbidrag till företaget Kostnads

att med Landbruksnämnden upprätta kontrakt om arbetenas utförande

att uppbära och koitera det statanslag, som kan beviljas, samt de samman efter förestående grundas fördela

att på delägarnas skuldbiter och av dem uppbära de medel som utövas och beviljade statanslagets erforder.

att nogra tider och övervakna att arbetena utföras i enlighet med den fastställda arbetsplanen

att föra ordentliga räkenskaper över alla inkomster och utgifter och i öfrigt vidtaga alla erforderliga åtgärder för arbetenas

genomförande i föreskriven ord-
ning

7.) Annuda vi Landbrukingenör
G. Wadman att upprätta och
för sökande av statsanslag
erforderliga handlingar.

Sådana överenskommet
försäkras.

Sörgården Fagerstam den 6 sept. 1954

Eustaf Olsson.

G. B. Johansson

Skarleborg

Hans Möller

Martin Sjöman

Arvid Björkstam

Bertil Karlsson

Olof Eriksson

Wille Sjöberg

Egenkändigt samtyckande beviljas.
Gårdsvärdeman Karl. Bernmarsson

Förstående församling har be-
funnit lämplig och utskedd.
Gårdsvärdeman

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ransbergs socken</u>							
<u>Fagersåna Sörg:n 3³</u>							
<u>Gustav Olsson</u>							
åker, mossjord på sand	1	1,60		600	1200	600	409 x) 960
<u>Fagersåna Sörg:n 3¹⁵</u>							
<u>G. A. Johansson</u>							
åker, mossjord på sand	2	2,00		100	900 1200	800	1600
<u>Fagersåna Sörg:n 3⁶</u>							
<u>Eskil Carleborg</u>							
odlingsmark	3		2,50	150	450 600	300	750
"	4		1,05	80	280 400	200	210
Summa			3,55				960
<u>Björkhult 1¹⁴</u>							
<u>Arthur och Martin Storck</u>							
åker, mossjord på sand	5	1,40		240	800 1200	560	784
" - " -	6	0,30		"	800 1200	"	168
Summa			1,70				942
<u>Björkhult 1¹⁵</u>							
<u>Arthur och Martin Storck</u>							
åker, mossjord på sand	7	0,50		360	800 1200	440	220
x) Avdrag har gjorts på grund av ofullständig torrläggning.							

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Öppna diket A - B.</u>				
10 - 14	400	Sand och stenbl. mossjord m ³	900	1:70	1530	
14 - 18	400	Sandbl. mossjord "	900	1:70	1530	
18 - 18+72	72	" "	140	2:--	280	
		Arbetsledning och oförutsett			360	3700
					<u>Summa</u>	<u>3700</u>
Skara den 6 sept. 1954.						
I tjänsten:						
<i>W. J. W. W.</i>						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = \$	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader ~~procent~~ <i>synes fördrätl.</i>
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7 kr
<u>Ransbergs socken.</u>						
<u>Fagersåna Sörgården 3³</u>						
Gustav Olsson		409:--		309:32	8,36	30:68
<u>Fagersåna Sörgården 3¹⁵</u>						
G. A. Johansson	S	1600:--		1211:01	32,73	120:12
<u>Fagersåna Sörgården 3⁶</u>						
Eskil Carleborg		960:--		726:68	19,64	72:08
<u>Björkhult 1¹⁴</u>						
Arthur och Martin Storck						
Arr. Martin Sörman		942:--		712:62	19,26	70:68
<u>Björkhult 1¹⁵</u>						
D:o		220:--		166:50	4,50	16:51
<u>Björkhult 3¹</u>						
Harry Andrén		325:--		246:05	6,65	24:41
<u>Björkhult 1²⁸</u>						
Martin Sörman		322:--		243:83	6,59	24:19
<u>Björkhult 1³⁹</u>						
Arvid Björklund		66:--		49:95	1,35	4:95
<u>Björkhult 1²²</u>						
Bertil Karlsson		45:--		34:04	0,92	3:38
<u>Fagersåna Sörgården 3⁹</u>						
Gustaf Olsson		-		-	-	-
Summa		4889:--		3700:--	100,00	367:--
Fagersåna Sörgården den 6 sept. 1954.						
I tjänsten:						

Översiktskarta



Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Fagersanna Sörgården och Björkhult i Ransbergs socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 4,5 km öster om Ransbergs kyrka inom Vätterns nederbördsområde, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - B. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike. Avloppets blivande dimensioner har å profil- och sektionsritningen utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningen. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen,

att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Av den bilagda kostnadsfördelningslängden framgår, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av företaget i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, som förrättningsmannen uppgjort och godkänts av delägarna genom mellan dem ingången förening. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppets underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år 1960;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Björkhults dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Fagersanna Sörgården den 6 sept. 1954.

I tjänsten:

Geoff Walen