



Akt nr:
R-E1a-1648

AU\$R-E1a-1648

R 3-1648

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1956

DIARIUM Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen

1954

Handlingar angående

"Nästegårdens dikningsföretag av år 1954"

i Flo socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Gottfr. Wadman.

Lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- ☐ B. dr. den 18/11 1954

NÄMNDEN ☒ L. n. den / 19....

LANTBRUKS- ☐ B. dr. den / 19....

STYRELSEN ☐ L. n. den / 19....

Arbetets utförande godkänt

den 10/1 1955 utan

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

AVSYNINGSSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga, att "Nästegårdens dikningsföretag av år 1954"....
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten .. Nästegården m.fl. i Flo socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 2102 å 4.050:- kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela
företaget.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: -

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: Inga

avvikelser från godkänd plan: Inga

Kostnaden har uppgått till den beräknade.

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

..... Skara den 8/1 1955.

..... *Hugo Palmgren*
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ~~yttre~~ ~~ytterligare~~

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 4.050:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning

Utanordnat den	Signatur
...../.....19..	nr
...../.....19..	nr
18/1.....1955	nr

Skara den ... 10 ... jan. ... 1955...

..... *Arne Holm*
KONSULENT
Lantbruksingenjör.

1.
Protokoll vid sammanträde
avseende tvärläggning av
marker tillhörande hemma-
nen Astranna Nästegården.
4², 4¹⁵ och 4²⁷ samt Hallstebol, 3¹
i Flo socken av Skaraborgs län.
Den 22 september 1954 insågs
sig under tecknad, statens lantbruks-
ingenjör hos lantbrukaren Paul
Hallorsen, Nästegården för att
jämligt förordnande (bil. A) hand-
lägga ifrågasättande förvärdning.
Överenskommet hade träffats
om tid och plats för samman-
trädet och hade följande personer
med förvärdningsmannen kommit
till stades

Paul Hallorsen, Astranna Nästeg.
Richard Rydberg,
Johan A. Larsson, Hallstebol

§ 1.

Förordnandes förelades.

§ 2.

Inskat järn anmälades

§ 3.

Den uppräpnade plankarben
med profiler förelades.

§ 4.

Så kallade ingicks en för-
sning om kostnadernas för-
delning m. m., vilken församling
(bil. B) av förvaltningsmannen
befanns lämplig och vidkändes
av honom.

§ 5.

förvaltningsverkställandes

§ 6.

Då inses vidare förekom,
upplästes dagens protokoll,
som godkändes, och samman-
trädet förklarades avslutat.

Det var dag som ovan.

På tjänstens vägnar
Gustaf Wadman

Den 15 oktober 1954 inhållde
sig åter förvaltningsmannen hos
lantbrukaren Paul Hallorson,
Nästegården för att vidare hand-
lägga styrelseförvaltningen ifråga.
Överenskommelse hade träff-
ats om tid och plats för sam-
manträdet och hade följande
personer med förvaltnings-
mannen kommit till stads.

Paul Hallorson, Ästråns Nästeg.
Richard Rydberg, " "
John A. Larsson, Hallabo

§ 7.

Förelades det upprätnade förslaget med tillhörande längder, som genomgås.

§ 8.

Utlåtandet upplästes och bilades protokoll.

§ 9.

Tillstånds af framdraga en 30 mils lång ledning i Lagårdens mark upplästes och bilades protokoll (bil. C)

§ 10.

Delägarna beslöt söka skatobidrag till förelaget och uppdraga åt försättningsmannen att upprätta härfor erforderliga handlingar

§ 11.

Arvoderättning förelades.

§ 12.

Då inber vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes och syneförrättningen förklarades avslutad.

Orb och dag som ovan.

På tjänstens vägnar
Styrelseman

I
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

4.
Bil. A

IIIM 114 54





Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Skara,
förordnas härmed att i stället för lantbruks-
ingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 september
1954.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

Fms 1123




Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.



E. D. *243-49*
19 49



Till



Länsstyrelsen i *Skaraborgs-* län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit}_{oss} tillhörig mark inom *Flo* socken(-nar) av *Skaraborgs-*

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser *färdiga avloppsledningar*

för att erhålls avlopp för färdigställning
Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets *flödesvid cirka 5000 kr.*

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Färdigställningsplan enligt karta Arvid Johansson 1948
Närmaste järnvägsstation *Grästorp*

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till *Lantb. Paul Hallonson*
Nästegården Grästorp. Telefon 97 Galstad.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Nästegården den *15 februari* 19*49*
6,51 ha *Ättrarna Nästegården 4/89* *Rolfard Rydberg*
22,34 ha *Ättrarna Nästegården 4/8* *Paul Hallonson*
10,96 ha *Hallebo 3.1 (ägnen)* *Johann Larsson*

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

7,81
36
Åstranna Näsbygränd 4:2
Åstranna Näsbygränd 4:27
4/65
Hollsta 3,1

Paul Hallonsson
Richard Rydberg
Johann Larsson

FÖRORDNANDE


Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis
om förordnandets emottagande.

Marresta å landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LANSSTYRELSENS VÄGNAR:


J. Sunnerholm


Leo Wehstein

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Torrlägningsnämndens vägnar:

F Ö R E N I N G .

Emellan undertecknade, ägare till hemmanen Astranna Nästegården 4², 4¹⁵ och 4²⁷ samt Hallebo 3¹ i Flo socken av Skaraborgs län har denna dag följande överenskommelse träffats.

1) Förbinda vi oss att utföra och fullborda "Nästegårdens dikningsföretag av år 1954" i fullkomlig överensstämmelse med den plan och det förslag, som vid laga syn upprättats av lantbruksingenjör G. Wadman.

2) Likaledes förbinda vi oss att för all framtid underhålla de utförda arbetena i enlighet med fastställda arbetsplanen.

3) Grunden för delaktigheten i kostnaderna för företaget och dess framtida underhåll blir efter den av förrättningsmannen uppskattade båtnaden genom företaget. Efter samma grunder skall ock fördelas det statsanslag, som kan erhållas, så ock gäldas undersöknings- och förrättningskostnader, allt i enlighet med av förrättningsmannen verkställd uträkning.

4) Företaget skall vara färdigt för avsyning år 1962.

5) Till syssloman utse vi lantbrukare Paul Hallorson, Nästegården, Grästorp, som härmed befullmäktigas:

att ingå till Lantbruksnämnden i Skaraborgs län med ansökan om största möjliga statsanslag;

att med vederbörande myndighet upprätta kontrakt om arbetenas utförande;

att uppbära och kvittera det statsanslag, som kan beviljas samt detsamma efter förestående grunder fördela;

att på delägarna utdebitera och av dem uppbära de medel, som utöver det beviljade statsanslaget erfordras;

att noga tillse och övervaka att arbetena utföras i fullkomlig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen;

att föra ordentliga räkenskaper över alla inkomster och utgifter;

6) Anmoda vi Lantbruksingenjören G. Wadman att upprätta alla för sökande av statsanslag erforderliga handlingar.

Sålunda överenskommet försäkras.

Nästegården den 22 sept. 1954.

Paul Hallonson
Johan Larsson
Richard Rydberg

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

G. Wadman Gunnarsson


Förestående förening har befunnits lämplig och vitsordas:

G. Wadman

På begäran lämnas härmed tillstånd för Nästegårdens dikt-
ningsföretag av år 1954 i Flo socken att framdraga en c:a 30
m. lång, täckt avloppsledning från Astranna Nästegården 4²
genom dikesravinen mellan skiftena 7a och 7b (se täckdiknings-
plan av år 1937) å Skaraborgs läns hushållningssällskap till-
höriga egendomen Logården i Flo socken.

Skara den 7 oktober 1954.

På hushållningssällskapets vägnar:


Martin Hallerfors

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten I .</u>							
<u>Astranna Nästegården 4²⁷, 4¹⁵</u>							
<u>Rickard Rydberg</u>							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	1	1,80		1600	2000	400	720:--
" - " -	2	1,16		800	"	1200	1392:--
bete, - " -	3		0,23	1260	1800	540	124:20
" - " -	4		0,33	540	"	1260	415:80
åker, - " -	5	0,37		"	"	"	466:20
" - " -	6	0,37		360	"	1440	532:80
" - " -	7	0,06		1440	"	360	21:60
" - " -	8	0,15		"	"	"	54:--
bete, - " -	9		0,14	"	"	"	50:40
åker, - " -	10	0,17		1620	"	180	30:60
" - " -	11	0,22		"	"	"	39:60
A - summa		4,30	0,70				3847:20
<u>Astranna Nästegården 4²</u>							
<u>Paul Hallorson</u>							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	12	0,11		1400	2000	600	66:--
" - " -	13	0,87		"	"	"	522:--
A - summa		0,98					588:--
<u>Hallebo 3¹</u>							
<u>Johan A. Larsson</u>							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	14	0,72		600	2000	1400	1008:--
" - " -	15	0,18		1200	"	800	144:--
" - " -	16	0,10		1000	"	1000	100:--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mylla på lera	17	0,20		1000	2000	1000	200
" - " -	18	0,44		800	"	1200	528
" - " -	19	0,83		"	"	"	996
" - " -	20	0,26		1000	"	1000	260
A - summa		2,73					3236
Brukningsbåtnad				230 m å 10:— kr			
B - summa							2300
Summa							5536
<u>Samfälligheten II .</u>							
<u>Astranna Nästegården 4²</u>							
<u>Paul Hallorson</u>							
åker, mylla på lera	21	2,33		1600	2000	400	932
" - " -	22	0,90		"	"	"	360
" - " -	23	2,29		1000	"	1000	2290
" - " -	24	0,50		1600	"	400	200
" - " -	25	3,42		1000	"	1000	3420
" - " -	26	0,93		"	"	"	930
" - " -	27	1,08		"	"	"	1080
" - " -	28	1,00		"	"	"	1000
" - " -	29	1,30		"	"	"	1300
" - " -	30	0,29		"	"	"	290
A - summa		14,04					11802
Brukningsbåtnad				570 m å 10:— kr			
B - summa							5700
Summa							17502

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten III .</u>							
<u>Astranna Nästegården 4²</u>							
<u>Paul Hallorson</u>							
Alstringsbåtnad							
åker, mylla på lera	31	3,05		1000	2000	1000	3050
" - " -	32	0,81		"	"	"	810
" - " -	33	1,03		"	"	"	1030
" - " -	34	1,10		"	"	"	1100
" - " -	35	0,61		"	"	"	610
A - summa		6,60					6600
Brukningsbåtnad				150 m å 10:-- kr			
B - summa							1500
Summa							8100
Nästegården den 15 okt. 1954.							
I tjänsten:							
							


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Samfällighet I .</u>						
0 - 0+30	30	300 mm lantbruksrör	m 30	5:60	168:--	
		Grävning, lägg. o. återfylln. "	30	3:--	90:--	
0		Rörutlopp	st 1		45:--	
0+30		Brunn typ A; d=600 mm	" 1		120:--	
		Oförutsedda utgifter c:a 10 procent			<u>37:--</u>	
		Halva kostnaden 0 - 0+30				230
0+30 - 3+45	215	200 mm lantbruksrör	m 215	3:--	645:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	215	3:--	645:--	
2+5,3+45		Brunnar typ A; d=600 mm	st 2	120:--	240:--	
		Oförutsedda utgifter c:a 10 procent			<u>150:--</u>	1680
3+45 - 4+40	95	150 mm tegelrör	m 95	2:10	199:50	
		Grävn.,lägg. o. återfylln. "	95	2:--	190:--	
4+40		Brunn typ A; d=450 mm	st 1	85:--	85:--	
		Oförutsedda utgifter c:a 10 procent			<u>45:50</u>	520
4+40 - 6+40	200	125 mm tegelrör	m 200	1:80	360:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	200	1:90	380:--	
5,5+10,6+40		Brunnar typ A; d=450 mm	st 3	85:--	255:--	
		Oförutsedda utgifter m.m. 10 procent			<u>95:--</u>	1090
6+40-7+40	100	100 mm tegelrör	st 100	1:60	160:--	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	100	1:75	175:--	
7+40		Brunn typ A; d=450 mm	st 1	85:--	85:--	
		Oförutsedda utgifter c:a 10 procent			<u>40:--</u>	460
						3980
		Enbart Johan A. Larsson för ökad dimension				<u>200</u>
					Rest	<u>3780</u>
<u>Samfällighet II .</u>						
		Halva kostnaden 0 - 0+30				230
10 - 11+14	114	250 mm lantbruksrör	m 114	3:85	438:90	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	114	4:--	456:--	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten I .</u>						
<u>Astranna Nästegården 4²⁷, 4¹⁵</u>						
Rickard Rydberg	S	3847:20		1458:44	38,583	10,815
<u>Astranna Nästegården 4²</u>						
Paul Hallorson	S	588:--		222:91	5,897	1,653
<u>Hallebo 3¹</u>						
Johan A. Larsson	S	5536:--		{ 200:-- 2098:65	55,520	15,562
Summa		9971:20		3980:--	100,000	28,030
<u>Samfälligheten II .</u>						
<u>Astranna Nästegården 4²</u>						
Paul Hallorson	S	17502:--		4680:--	100,000	49,200
<u>Samfälligheten III .</u>						
<u>Astranna Nästegården 4²</u>						
Paul Hallorson	S	8100:--		960:--	100,000	22,770
Nästegården den 15 okt. 1954.						
I tjänsten:						
<i>Anders Waldman</i>						

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Astranna Nästegården 4², 4¹⁵ och 4²⁷ samt Hallebo 3¹ i Flo socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör genom och från vattenskadade marker, belägna 3,5 kilometer öster om Flo kyrka inom nederbördsområde n:r 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till igenläggning med rör avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna H - I - K - L - M - N - O - P, I - R och S - T. Enkel röd linje betecknar, att avloppet skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av ändamålsenlig torrläggning av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden ^{har förrätt-} ~~hava~~ ~~syno-~~
~~ningsmannen~~ ^{ningen} efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda I, II och III. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Vattenavledningen från Hallebo 3¹ har förut haft en annan väg, men nu letts in i rörledningen vid N. Merkostnaden för denna nya vattenmängd har beräknats till 200 kr, varför denna kostnad påförts Hallebo 3¹ utöver procenten i kostnadsfördelningslängden.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, och ha delägarna ingått förening om kostnadernas fördelning, som förrättningsmannen verkställt. Tillstånd att lägga en 30 m. lång ledning å Logården har erhållits. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femtio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen ^{förrättnings-} för ~~syne~~ mannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Nästegårdens dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Nästegården den 15 oktober 1954.

I tjänsten:

